


2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造 提升建设项目

工程预算书



建设单位：汕头市潮南区仙城镇人民政府

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建
设项目

编制单位：西桥设计有限公司

编制时间：2023年6月

2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

预算价

预算价(元) (小写): 14576505.52

(大写): 壹仟肆佰伍拾柒万陆仟伍佰零伍元伍角贰分

建设单位: 汕头市潮南区仙城镇人民政府
(单位盖章)

编制单位: 西桥设计有限公司
(单位盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023年6月

复核时间: 2023年6月

编制说明

1. 工程名称

2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

2. 主要经济指标

本次工程预算价只包含建安费。预算价为14576505.52元。其中分部分项工程量清单计价合计14081539.41元，措施项目清单计价合计494966.11元。

备注：根据汕农函〔2023〕195号《关于对2023年度汕头市潮南区高标准农田建设项目规划设计与实施方案的批复》，本工程批复总投资为：16769856.66元。其中建安工程费为14576505.52元（含建筑工程：14070895.89元，机电设备及安装工程：2453.52元，施工临时工程：503156.11元），独立费用：1394786.54元、预备费：798564.6元。

3. 编制原则和依据

3.1 编制依据

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

广东省水利厅颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017年）；

广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》；

广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文颁发的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》
《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。

《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018〕106号）；

《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）；

国家计委、建设部关于发布《工程勘测设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）；

国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）；

广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程（征求意见稿）

《广东省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（粤水建设函〔2023〕348号）

项目其他前期资料。

3.2 基础单价

人工工资按广东省水利水电工程三类工资区，普工按每工日70.4元计；技工按每工日98.3元计。

材料价格主要参考汕头市潮南区2022年4季度材料综合价格计算，缺项的按现时市场询价计算。

2022年广东省水利水电工程次要材料价格

4. 费用依据

其他直接费：本工程分类为其他水利工程，建筑工程为基本直接费的3.4%设备安装工程为基本直接费的4.1%，自行补充与省工民建定额为基本直接费的3.4%。

间接费：本工程分类为其他水利工程，根据《编规》结合工程实际情况取低值。

企业利润：按直接工程费、间接费之和的7%计算。

税金：按建筑业适用的增值税率为9%计算。

5、措施费

安全生产措施费：一~四部分建安工程量的3%；其他临时工程费：一~四部分建安工程量的0.4%。

工程项目总价表

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	14081539.41
2	措施项目清单计价合计	494966.11
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	14576505.52
	总投资:壹仟肆佰伍拾柒万陆仟伍佰零伍元伍角贰分	

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		第一篇 水利建筑工程				14078752.23
		利陂村				2475605.85
		1矩形渠 I-1 2.0m*1.0m				637925.55
1.	500101001001	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	1161.64	3.05	3543.
2.	500101001002	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	842.96	19.29	16260.7
3.	500101001003	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	166.95	20.52	3425.81
4.	500101001004	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	69.39	760.03	52738.48
5.	500101001005	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	160.63	772.24	124044.91
6.	500101001006	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	128.5	803.95	103307.58
7.	500101001007	模板 【项目特征】 胶合板模板	m²	1413.5	64.65	91382.78
8.	500101001008	两毡三油	m²	23.56	138.62	3265.89
9.	500101001009	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	33.19	7229.78	239956.4
		2暗涵 I-2 DN800				14383.87
1.	500101001010	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	28.93	3.05	88.24

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第2页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500507005001	石屑回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	16.17	155.74	2518.32
3.	500507005001	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	12.77	20.52	262.04
4.	500507005002	Φ800 II级钢筋砼管道 【项目特征】 钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 800mm//换: Φ800 II级钢筋砼管道DN800	m	14.	440.58	6168.12
5.	500507005003	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	3.92	760.03	2979.32
6.	500507005004	C25砼基础 【项目特征】 基础混凝土 条形基础	m3	1.89	780.66	1475.45
7.	500507005005	1:1碎石砂垫层厚300 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	2.94	303.53	892.38
		3整修支渠 I-3 1.0m*1.0m				251019.93
1.	500507005006	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	374.	3.05	1140.7
2.	500507005007	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	236.3	19.29	4558.23
3.	500507005008	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	95.17	20.52	1952.89

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第3页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500507005009	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm// 改:非岩基垫层	m3	27.2	760.03	20672.82
5.	500507005010	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	47.6	772.24	36758.62
6.	500507005011	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	68.	803.95	54668.6
7.	500507005012	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	748.	64.65	48358.2
8.	500507005013	两毡三油	m2	7.71	138.62	1068.76
9.	500507005014	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	11.32	7229.78	81841.11
		4整修支渠 I-4 1.0m*1.0m 670m				989209.24
1.	500507005015	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	1474.	3.05	4495.7
2.	500507005016	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打 夯机	m3	931.3	19.29	17964.78
3.	500507005017	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	375.07	20.52	7696.44
4.	500507005018	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm// 改:非岩基垫层	m3	107.2	760.03	81475.22
5.	500507005019	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	187.6	772.24	144872.22

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第4页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	500507005020	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	268.	803. 95	215458. 6
7.	500507005021	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	2948.	64. 65	190588. 2
8.	500507005022	两毡三油	m2	30. 37	138. 62	4209. 89
9.	500507005023	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	44. 6	7229. 78	322448. 19
		5暗涵 I-5 DN300				5581. 11
1.	500507005024	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	15.	3. 05	45. 75
2.	500507005025	石屑回填	m3	10. 57	155. 74	1646. 17
3.	500507005026	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	4. 43	20. 52	90. 9
4.	500507005027	DN0. 3m 钢筋砼管 【项目特征】 钢筋混凝土管道铺设 公称内径 500mm//换:DN0. 3m 钢筋砼管	m	9.	131. 4	1182. 6
5.	500507005028	C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	0. 9	760. 03	684. 03
6.	500507005029	C25砼基础 【项目特征】 基础混凝土 条形基础	m3	2. 21	780. 66	1725. 26
7.	500507005030	1:1碎石砂垫层厚300 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	0. 68	303. 53	206. 4
		6整修支渠 I-6 0. 5m*0. 5m 148m				73992. 12

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第5页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	500507005031	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	103.45	3.05	315.52
2.	500507005032	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	54.76	19.29	1056.32
3.	500507005033	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	57.05	20.52	1170.67
4.	500507005034	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	16.28	279.57	4551.4
5.	500507005035	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	26.64	755.27	20120.39
6.	500507005036	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	29.6	786.97	23294.31
7.	500507005037	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	355.2	64.65	22963.68
8.	500507005038	两毡三油	m2	3.75	138.62	519.83
		7整修支渠 I-7 0.5m*0.5m 210m				104988.51
1.	500507005039	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	146.79	3.05	447.71
2.	500507005040	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	77.7	19.29	1498.83
3.	500507005041	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	80.94	20.52	1660.89

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第6页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500507005042	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	23.1	279.57	6458.07
5.	500507005043	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	37.8	755.27	28549.21
6.	500507005044	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	42.	786.97	33052.74
7.	500507005045	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	504.	64.65	32583.6
8.	500507005046	两毡三油	m2	5.32	138.62	737.46
		8整修支渠 I-8 1.0m*1.0m 120m				177185.97
1.	500507005047	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	264.	3.05	805.2
2.	500507005048	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	166.8	19.29	3217.57
3.	500507005049	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	67.18	20.52	1378.53
4.	500507005050	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	19.2	760.03	14592.58
5.	500507005051	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	33.6	772.24	25947.26
6.	500507005052	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	48.	803.95	38589.6
7.	500507005053	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	528.	64.65	34135.2

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第7页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500507005054	两毡三油	m2	5.44	138.62	754.09
9.	500507005055	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	7.99	7229.78	57765.94
		9"新建机耕路，泥碎石路面				61306.77
1.	500507005056	清表100厚	m2	1002.	3.33	3336.66
2.	500507005057	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	45.42	19.29	876.15
3.	500507005058	泥结碎石路面200厚 【项目特征】 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm	m2	1002.	56.98	57093.96
		10清淤清障及拆除				51213.74
1.	500507005059	清淤 运距5km 【项目特征】 人工挖运淤泥、流砂 运距20m以内 一般淤泥 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	306.	37.99	11624.94
2.	500507005060	旧渠道拆除	m3	494.86	80.	39588.8
		11土壤改良工程				108799.04
1.	500507005061	土壤改良工程措施	项	1.	108799.04	108799.04
		深溪社区				3963865.03
		1排洪沟 II-1 2.5m*1.5m 409m				750001.49
1.	500507005062	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	2462.18	3.05	7509.65
2.	500507005063	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	1546.02	19.29	29822.73

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第8页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005064	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	637.88	20.52	13089.3
4.	500507005065	M7.5浆砌石挡墙 【项目特征】 浆砌石 浆砌块石 挡土墙	m3	1224.55	560.17	685956.17
5.	500507005066	塑料管DN50	m	248.67	9.	2238.03
6.	500507005067	三油两毡	m2	81.64	138.62	11316.94
7.	500507005068	土工布	m2	7.36	9.33	68.67
		3矩形渠 II-2 0.5m*0.5m				93989.32
1.	500507005069	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	131.41	3.05	400.8
2.	500507005070	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打 夯机	m3	69.56	19.29	1341.81
3.	500507005071	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	72.46	20.52	1486.88
4.	500507005072	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	20.68	279.57	5781.51
5.	500507005073	C20砼矩型渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	33.84	755.27	25558.34
6.	500507005074	C20砼矩型渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	37.6	786.97	29590.07
7.	500507005075	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	451.2	64.65	29170.08
8.	500507005076	两毡三油	m2	4.76	138.62	659.83

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第9页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		4矩形渠 II-3 0.5m*0.5m				189479.12
1.	500507005077	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	264.92	3.05	808.01
2.	500507005078	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	140.23	19.29	2705.04
3.	500507005079	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	146.08	20.52	2997.56
4.	500507005080	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	41.69	279.57	11655.27
5.	500507005081	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	68.22	755.27	51524.52
6.	500507005082	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	75.8	786.97	59652.33
7.	500507005083	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	909.6	64.65	58805.64
8.	500507005084	两毡三油	m2	9.6	138.62	1330.75
		5矩形渠 II-5 1.0m*1.0m 72m				106282.16
1.	500507005085	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	158.4	3.05	483.12
2.	500507005086	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	100.08	19.29	1930.54

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第10页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005087	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	40.31	20.52	827.16
4.	500507005088	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm// 改:非岩基垫层	m3	11.52	760.03	8755.55
5.	500507005089	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	20.16	772.24	15568.36
6.	500507005090	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	28.8	803.95	23153.76
7.	500507005091	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	316.8	64.65	20481.12
8.	500507005092	两毡三油 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	m2	3.26	138.62	451.9
9.	500507005093	钢筋	t	4.79	7229.78	34630.65
		6暗涵 II-5 DN800				7986.82
1.	500507005094	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~ II	m3	16.53	3.05	50.42
2.	500507005095	石屑回填 【项目特征】 建筑物石料回填 石渣 夯填// 换:石屑	m3	7.52	155.74	1171.16
3.	500507005096	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	9.02	20.52	185.09

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第11页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500507005097	Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 【项目特征】 钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 800mm//换:Φ800Ⅱ级钢筋砼管道DN800	m	8.	440.58	3524.64
5.	500507005098	C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	2.24	760.03	1702.47
6.	500507005099	C25砼基础 【项目特征】 基础混凝土 条形基础	m3	1.08	780.66	843.11
7.	500507005100	1:1碎石砂垫层厚300 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	1.68	303.53	509.93
		7矩形渠 II-6 1.0m*1.0m				419269.35
1.	500507005101	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	624.8	3.05	1905.64
2.	500507005102	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	394.76	19.29	7614.92
3.	500507005103	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装I、II类土 改:挖装松土	m3	158.98	20.52	3262.27
4.	500507005104	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	45.44	760.03	34535.76
5.	500507005105	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	79.52	772.24	61408.52
6.	500507005106	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	113.6	803.95	91328.72

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第12页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7.	500507005107	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1249.6	64.65	80786.64
8.	500507005108	两毡三油	m2	12.87	138.62	1784.04
9.	500507005109	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	18.9	7229.78	136642.84
		8矩形渠 II-7 1.0m*1.0m				1043815.96
1.	500507005110	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	1555.4	3.05	4743.97
2.	500507005111	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	982.73	19.29	18956.86
3.	500507005112	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	395.78	20.52	8121.41
4.	500507005113	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	113.12	760.03	85974.59
5.	500507005114	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	197.96	772.24	152872.63
6.	500507005115	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	282.8	803.95	227357.06
7.	500507005116	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	3110.8	64.65	201113.22
8.	500507005117	两毡三油	m2	32.05	138.62	4442.77
9.	500507005118	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	47.06	7229.78	340233.45

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第13页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		9矩形渠 II-8 0.5m*0.5m				211477.48
1.	500507005119	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	295.68	3.05	901.82
2.	500507005120	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	156.51	19.29	3019.08
3.	500507005121	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	163.04	20.52	3345.58
4.	500507005122	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	46.53	279.57	13008.39
5.	500507005123	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	76.14	755.27	57506.26
6.	500507005124	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	84.6	786.97	66577.66
7.	500507005125	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1015.2	64.65	65632.68
8.	500507005126	两毡三油	m2	10.72	138.62	1486.01
		10矩形渠 II-9 0.5m*0.5m				208977.22
1.	500507005127	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	292.18	3.05	891.15
2.	500507005128	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	154.66	19.29	2983.39

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第14页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005129	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	161.11	20.52	3305.98
4.	500507005130	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	45.98	279.57	12854.63
5.	500507005131	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	75.24	755.27	56826.51
6.	500507005132	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	83.6	786.97	65790.69
7.	500507005133	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1003.2	64.65	64856.88
8.	500507005134	两毡三油	m2	10.59	138.62	1467.99
		11新建机耕路，泥碎石路面				354051.12
1.	500507005135	清表100厚	m2	5745.	3.33	19130.85
2.	500507005136	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打 夯机	m3	392.44	19.29	7570.17
3.	500507005137	泥结碎石路面200厚 【项目特征】 公路路面 泥结碎石 压实厚度 20cm	m2	5745.	56.98	327350.1
		2矩形渠 II-1 1.0m*1.0m				438496.59
1.	500507005138	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~ II	m3	653.4	3.05	1992.87
2.	500507005139	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打 夯机	m3	412.83	19.29	7963.49

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第15页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005140	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	166.26	20.52	3411.66
4.	500507005141	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm// 改:非岩基垫层	m3	47.52	760.03	36116.63
5.	500507005142	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	83.16	772.24	64219.48
6.	500507005143	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	118.8	803.95	95509.26
7.	500507005144	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1306.8	64.65	84484.62
8.	500507005145	两毡三油	m2	13.46	138.62	1865.83
9.	500507005146	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	19.77	7229.78	142932.75
		12拆除及盖板				140038.4
1.	500507005147	旧渠道拆除	m3	1750.48	80.	140038.4
		梅径村				2025026.42
		1矩形渠 III-1 0.5m*0.5m				141484.68
1.	500507005148	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~ II	m3	197.82	3.05	603.35
2.	500507005149	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打 夯机	m3	104.71	19.29	2019.86

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第16页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005150	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	109.08	20.52	2238.32
4.	500507005151	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	31.13	279.57	8703.01
5.	500507005152	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	50.94	755.27	38473.45
6.	500507005153	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	56.6	786.97	44542.5
7.	500507005154	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	679.2	64.65	43910.28
8.	500507005155	两毡三油	m2	7.17	138.62	993.91
		2矩形渠 III-2 0.5m*0.5m				148483.33
1.	500507005156	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	207.6	3.05	633.18
2.	500507005157	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打 夯机	m3	109.89	19.29	2119.78
3.	500507005158	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	114.48	20.52	2349.13
4.	500507005159	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	32.67	279.57	9133.55
5.	500507005160	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	53.46	755.27	40376.73

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第17页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	500507005161	C20砼矩型渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	59.4	786.97	46746.02
7.	500507005162	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	712.8	64.65	46082.52
8.	500507005163	两毡三油	m2	7.52	138.62	1042.42
		4矩形渠 III-4 1.0m*1.0m				290830.09
1.	500507005164	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	433.4	3.05	1321.87
2.	500507005165	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	273.83	19.29	5282.18
3.	500507005166	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	110.28	20.52	2262.95
4.	500507005167	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	31.52	760.03	23956.15
5.	500507005168	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	55.16	772.24	42596.76
6.	500507005169	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	78.8	803.95	63351.26
7.	500507005170	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	866.8	64.65	56038.62
8.	500507005171	两毡三油 【项目特征】	m2	8.93	138.62	1237.88
9.	500507005172	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	13.11	7229.78	94782.42

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第18页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		3. 矩形渠 III-3 0.5m*0.5m				152982.93
1.	500507005173	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	213.89	3.05	652.36
2.	500507005174	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	113.22	19.29	2184.01
3.	500507005175	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	117.94	20.52	2420.13
4.	500507005176	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	33.66	279.57	9410.33
5.	500507005177	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	55.08	755.27	41600.27
6.	500507005178	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	61.2	786.97	48162.56
7.	500507005179	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	734.4	64.65	47478.96
8.	500507005180	两毡三油	m2	7.75	138.62	1074.31
		5矩形渠 III-5 1.0m*1.0m				441426.7
1.	500507005181	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	657.8	3.05	2006.29
2.	500507005182	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	415.61	19.29	8017.12

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第19页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005183	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	167.38	20.52	3434.64
4.	500507005184	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm// 改:非岩基垫层	m3	47.84	760.03	36359.84
5.	500507005185	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	83.72	772.24	64651.93
6.	500507005186	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	119.6	803.95	96152.42
7.	500507005187	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1315.6	64.65	85053.54
8.	500507005188	两毡三油	m2	13.55	138.62	1878.3
9.	500507005189	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	19.9	7229.78	143872.62
		6暗涵 II-6 DN800				10976.37
1.	500507005190	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~ II	m3	22.73	3.05	69.33
2.	500507005191	石屑回填 【项目特征】 建筑物石料回填 石渣 夯填// 换:石屑	m3	10.33	155.74	1608.79
3.	500507005192	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	12.4	20.52	254.45

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第20页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500507005193	Φ800Ⅱ级钢筋砼管道 【项目特征】 钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 800mm//换: Φ800Ⅱ级钢筋砼管道DN800	m	11.	440.58	4846.38
5.	500507005194	C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	3.08	760.03	2340.89
6.	500507005195	C25砼基础 【项目特征】 基础混凝土 条形基础	m3	1.48	780.66	1155.38
7.	500507005196	1:1碎石砂垫层厚300 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	2.31	303.53	701.15
		7矩形渠 III-7 1.0m*1.0m				611251.93
1.	500507005197	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	910.8	3.05	2777.94
2.	500507005198	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	575.46	19.29	11100.62
3.	500507005199	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土 自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	231.76	20.52	4755.72
4.	500507005200	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	66.24	760.03	50344.39
5.	500507005201	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	115.92	772.24	89518.06
6.	500507005202	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	165.6	803.95	133134.12
7.	500507005203	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1821.6	64.65	117766.44

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第21页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500507005204	两毡三油	m2	18.77	138.62	2601.9
9.	500507005205	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	27.56	7229.78	199252.74
		8新建机耕路，泥碎石路面				57452.27
1.	500507005206	清表100厚	m2	939.	3.33	3126.87
2.	500507005207	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	42.57	19.29	821.18
3.	500507005208	泥结碎石路面200厚 【项目特征】 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm	m2	939.	56.98	53504.22
		9清淤清障、拆除				50438.12
1.	500507005209	清淤 运距5km 【项目特征】 人工挖运淤泥、流砂 运距20m以内 一般淤泥 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	188.	37.99	7142.12
2.	500507005210	旧渠道拆除	m3	541.2	80.	43296.
		10草籽				7500.
1.	500507005211	沟渠播撒紫云英草籽	kg	50.	150.	7500.
		11土壤改良工程				112200.
1.	500507005212	土壤改良工程措施	项	1.	112200.	112200.
		东浮山村				199343.11
		1矩形渠 IV-1 1.0m*1.0m				199343.11
1.	500507005213	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I～II	m3	297.	3.05	905.85
2.	500507005214	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	187.65	19.29	3619.77

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第22页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005215	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	75.57	20.52	1550.7
4.	500507005216	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm// 改:非岩基垫层	m3	21.6	760.03	16416.65
5.	500507005217	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	37.8	772.24	29190.67
6.	500507005218	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	54.	803.95	43413.3
7.	500507005219	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	594.	64.65	38402.1
8.	500507005220	两毡三油	m2	6.12	138.62	848.35
9.	500507005221	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	8.99	7229.78	64995.72
		长春村				90000.
		1土壤改良工程				90000.
1.	500507005222	土壤改良工程措施费	项	1.	90000.	90000.
		仙门城社区				1601020.76
		6土壤改良工程				114000.
1.	500507005223	土壤改良工程措施费	项	1.	114000.	114000.
		1矩形渠 IV-1 1.0m*1.0m				1020158.11
1.	500507005224	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~ II	m3	1520.2	3.05	4636.61

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第23页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2.	500507005225	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	960.49	19.29	18527.85
3.	500507005226	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	386.82	20.52	7937.55
4.	500507005227	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	110.56	760.03	84028.92
5.	500507005228	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	193.48	772.24	149413.
6.	500507005229	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	276.4	803.95	222211.78
7.	500507005230	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	3040.4	64.65	196561.86
8.	500507005231	两毡三油	m2	31.33	138.62	4342.96
9.	500507005232	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	45.99	7229.78	332497.58
		2矩形渠 V-2 0.5m*0.5m				101488.49
1.	500507005233	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	141.9	3.05	432.8
2.	500507005234	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	75.11	19.29	1448.87
3.	500507005235	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	78.24	20.52	1605.48

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第24页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4.	500507005236	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	22.33	279.57	6242.8
5.	500507005237	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	36.54	755.27	27597.57
6.	500507005238	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	40.6	786.97	31950.98
7.	500507005239	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	487.2	64.65	31497.48
8.	500507005240	两毡三油	m2	5.14	138.62	712.51
		3矩形渠 V-3 0.5m*0.5m				89990.21
1.	500507005241	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	125.82	3.05	383.75
2.	500507005242	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	66.6	19.29	1284.71
3.	500507005243	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	69.38	20.52	1423.68
4.	500507005244	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	19.8	279.57	5535.49
5.	500507005245	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	32.4	755.27	24470.75
6.	500507005246	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	36.	786.97	28330.92
7.	500507005247	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	432.	64.65	27928.8

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第25页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500507005248	两毡三油	m2	4.56	138.62	632.11
		4新建机耕路，泥碎石路面				259177.42
1.	500507005249	清表100厚	m2	4236.	3.33	14105.88
2.	500507005250	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	192.03	19.29	3704.26
3.	500507005251	泥结碎石路面200厚 【项目特征】 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm	m2	4236.	56.98	241367.28
		5清淤清障				16206.53
1.	500507005252	清淤 运距5km 【项目特征】 人工挖运淤泥、流砂 运距20m以内 一般淤泥 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	426.6	37.99	16206.53
		老五乡社区				2216626.23
		1矩形渠 VI-1 1.0m*1.0m				564007.13
1.	500507005253	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	840.4	3.05	2563.22
2.	500507005254	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	530.98	19.29	10242.6
3.	500507005255	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装I、II类土 改:挖装松土	m3	213.84	20.52	4388.
4.	500507005256	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	61.12	760.03	46453.03

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第26页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5.	500507005257	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	106.96	772.24	82598.79
6.	500507005258	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	152.8	803.95	122843.56
7.	500507005259	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1680.8	64.65	108663.72
8.	500507005260	两毡三油	m2	17.32	138.62	2400.9
9.	500507005261	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	25.43	7229.78	183853.31
		2矩形渠 VI-2 1.0m*1.0m				435566.45
1.	500507005262	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	649.	3.05	1979.45
2.	500507005263	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	410.05	19.29	7909.86
3.	500507005264	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	165.14	20.52	3388.67
4.	500507005265	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	47.2	760.03	35873.42
5.	500507005266	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	82.6	772.24	63787.02
6.	500507005267	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	118.	803.95	94866.1
7.	500507005268	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1298.	64.65	83915.7

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第27页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8.	500507005269	两毡三油	m2	13.37	138.62	1853.35
9.	500507005270	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	19.64	7229.78	141992.88
		3矩形渠 VI-3 1.0m*1.0m				172753.96
1.	500507005271	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	257.4	3.05	785.07
2.	500507005272	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	162.63	19.29	3137.13
3.	500507005273	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	65.5	20.52	1344.06
4.	500507005274	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	18.72	760.03	14227.76
5.	500507005275	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	32.76	772.24	25298.58
6.	500507005276	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	46.8	803.95	37624.86
7.	500507005277	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	514.8	64.65	33281.82
8.	500507005278	两毡三油	m2	5.3	138.62	734.69
9.	500507005279	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	7.79	7229.78	56319.99
		4矩形渠 VI-4 1.0m*1.0m				636339.17

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第28页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1.	500507005280	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	948.2	3.05	2892.01
2.	500507005281	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	599.09	19.29	11556.45
3.	500507005282	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	241.27	20.52	4950.86
4.	500507005283	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层	m3	68.96	760.03	52411.67
5.	500507005284	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m3	120.68	772.24	93193.92
6.	500507005285	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	172.4	803.95	138600.98
7.	500507005286	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1896.4	64.65	122602.26
8.	500507005287	两毡三油	m2	19.54	138.62	2708.63
9.	500507005288	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	28.69	7229.78	207422.39
		5整修支渠 IV-5 0.5m*0.5m				132485.07
1.	500507005289	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	185.24	3.05	564.98
2.	500507005290	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	98.05	19.29	1891.38

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第29页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3.	500507005291	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	102.14	20.52	2095.91
4.	500507005292	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	29.15	279.57	8149.47
5.	500507005293	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	47.7	755.27	36026.38
6.	500507005294	C20砼矩形渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	53.	786.97	41709.41
7.	500507005295	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	636.	64.65	41117.4
8.	500507005296	两毡三油	m2	6.71	138.62	930.14
		6整修支渠 IV-6 0.5m*0.5m				275474.45
1.	500507005297	土方开挖 【项目特征】 挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	550.	3.05	1677.5
2.	500507005298	土方回填 【项目特征】 建筑物土料回填 夯填 蛙式打 夯机	m3	203.5	19.29	3925.52
3.	500507005299	土方外弃 运距5km 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m3	211.99	20.52	4350.03
4.	500507005300	3:7碎石砂垫层厚100 【项目特征】 铺筑砂石垫层	m3	60.5	279.57	16913.99
5.	500507005301	C20砼矩形渠底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	99.	755.27	74771.73

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第30页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6.	500507005302	C20砼矩型渠墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	110.	786. 97	86566. 7
7.	500507005303	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	1320.	64. 65	85338.
8.	500507005304	两毡三油	m2	13. 93	138. 62	1930. 98
		标志牌				36749. 83
		标志牌				36749. 83
1.	500507005305	100厚C20混凝土垫层 【项目特征】 垫层混凝土 平均厚度10cm// 改:非岩基垫层	m3	4. 03	760. 03	3062. 92
2.	500507005306	C25钢筋砼底板 【项目特征】 底板 平均厚度 20cm//改:非 岩石基础	m3	13. 31	772. 24	10278. 51
3.	500507005307	C25钢筋砼墙身 【项目特征】 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	8. 83	803. 95	7098. 88
4.	500507005308	模板 【项目特征】 胶合板模板	m2	103. 04	64. 65	6661. 54
5.	500507005309	钢筋 【项目特征】 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0. 72	7229. 78	5205. 44
6.	500507005310	20厚1:2. 5水泥砂浆抹灰 刷白色外墙漆 【项目特征】 外墙面乳胶漆底油一遍面油二 遍 水性 墙、柱面	m2	48. 64	43. 34	2108. 06
7.	500507005311	20厚1:2. 5水泥砂浆抹灰 面贴红色瓷砖 【项目特征】 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土 改:挖装松土	m2	18. 56	125. 78	2334. 48
		盖板				1460960.
		盖板				1460960.
1.	500507005312	盖板	m	9131.	160.	1460960.

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第31页，共31页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		临时工程				9555.
		施工便道				9555.
1.	500507005313	施工便道	m2	5250.	1.82	9555.
		合 计	元			14078752.23

安装工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		第二篇 水利安装工程						2787.18		
		公用设备及安装工程						2787.18		
		设备及安装工程						2787.18		
1.	500507005314	流量记水器	台	6.		464.53		2787.18		
		合 计	元					2787.18		

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	422446.18
2	其他临时工程费	72519.93
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	494966.11

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第1页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 水利建筑工程								
		利陂村								
		1矩形渠 I-1 2.0m*1.0m								
1	500101001001	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
2	500101001002	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
3	500101001003	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
4	500101001004	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
5	500101001005	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
6	500101001006	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
7	500101001007	模板	m²	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
8	500101001008	两毡三油	m²	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
9	500101001009	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		2暗涵 I-2 DN800								
10	500101001010	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
11	500507005001	石屑回填	m3	5.65	110.93	2.45	14.51	9.35	12.86	155.74
12	500507005001	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
13	500507005002	Φ800 II级钢筋砼管道	m	42.71	330.69	16.34	8.52	5.95	36.38	440.58
14	500507005003	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
15	500507005004	C25砼基础	m3	65.12	582.95	5.37	38.17	24.59	64.46	780.66
16	500507005005	1:1碎石砂垫层厚300	m3	33.17	221.65		14.38	9.27	25.06	303.53
		3整修支渠 I-3 1.0m*1.0m								
17	500507005006	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
18	500507005007	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
19	500507005008	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第2页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
20	500507005009	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
21	500507005010	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
22	500507005011	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
23	500507005012	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
24	500507005013	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
25	500507005014	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		4整修支渠 I-4 1.0m*1.0m 670m								
26	500507005015	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
27	500507005016	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
28	500507005017	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
29	500507005018	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
30	500507005019	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
31	500507005020	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
32	500507005021	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
33	500507005022	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
34	500507005023	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		5暗涵 I-5 DN300								
35	500507005024	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
36	500507005025	石屑回填	m3	5.65	110.93	2.45	14.51	9.35	12.86	155.74
37	500507005026	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
38	500507005027	DN0.3m 钢筋砼管	m	25.96	75.14	10.73	5.14	3.58	10.85	131.4
39	500507005028	C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
40	500507005029	C25砼基础	m3	65.12	582.95	5.37	38.17	24.59	64.46	780.66
41	500507005030	1:1碎石砂垫层厚300	m3	33.17	221.65		14.38	9.27	25.06	303.53
		6整修支渠 I-6 0.5m*0.5m 148m								

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第3页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
42	500507005031	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
43	500507005032	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
44	500507005033	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
45	500507005034	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
46	500507005035	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
47	500507005036	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
48	500507005037	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
49	500507005038	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		7整修支渠 I-7 0.5m*0.5m 210m								
50	500507005039	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
51	500507005040	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
52	500507005041	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
53	500507005042	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
54	500507005043	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
55	500507005044	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
56	500507005045	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
57	500507005046	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		8整修支渠 I-8 1.0m*1.0m 120m								
58	500507005047	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
59	500507005048	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
60	500507005049	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
61	500507005050	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
62	500507005051	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
63	500507005052	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
64	500507005053	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
65	500507005054	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
66	500507005055	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第4页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		9"新建机耕路，泥碎石路面								
67	500507005056	清表100厚	m2	0.09	0.18	2.37	0.24	0.17	0.27	3.33
68	500507005057	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
69	500507005058	泥结碎石路面200厚	m2	5.93	38.7	1.08	4.1	2.46	4.7	56.98
		10清淤清障及拆除								
70	500507005059	清淤 运距5km	m3	7.34	2.66	19.96	2.88	2.01	3.14	37.99
71	500507005060	旧渠道拆除	m3							80.
		11土壤改良工程								
72	500507005061	土壤改良工程措施	项							108799.04
		深溪社区								
		1排洪沟 II-1 2.5m*1.5m 409m								
73	500507005062	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
74	500507005063	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
75	500507005064	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
76	500507005065	M7.5浆砌石挡墙	m3	91.71	370.86	4.3	28.61	18.43	46.25	560.17
77	500507005066	塑料管DN50	m	3.21	3.61		0.9	0.54	0.74	9.
78	500507005067	三油两毡	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
79	500507005068	土工布	m2	1.56	5.51		0.93	0.56	0.77	9.33
		3矩形渠 II-2 0.5m*0.5m								
80	500507005069	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
81	500507005070	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
82	500507005071	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
83	500507005072	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
84	500507005073	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
85	500507005074	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第5页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
86	500507005075	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
87	500507005076	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		4矩形渠 II-3 0.5m*0.5m								
88	500507005077	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
89	500507005078	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
90	500507005079	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
91	500507005080	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
92	500507005081	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
93	500507005082	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
94	500507005083	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
95	500507005084	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		5矩形渠 II-5 1.0m*1.0m 72m								
96	500507005085	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
97	500507005086	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
98	500507005087	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
99	500507005088	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
100	500507005089	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
101	500507005090	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
102	500507005091	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
103	500507005092	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
104	500507005093	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		6暗涵 II-5 DN800								
105	500507005094	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
106	500507005095	石屑回填	m3	5.65	110.93	2.45	14.51	9.35	12.86	155.74
107	500507005096	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
108	500507005097	Φ800 II级钢筋砼管道	m	42.71	330.69	16.34	8.52	5.95	36.38	440.58

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第6页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
109	500507005098	C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
110	500507005099	C25砼基础	m3	65.12	582.95	5.37	38.17	24.59	64.46	780.66
111	500507005100	1:1碎石砂垫层厚300	m3	33.17	221.65		14.38	9.27	25.06	303.53
		7矩形渠 II-6 1.0m*1.0m								
112	500507005101	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
113	500507005102	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
114	500507005103	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
115	500507005104	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
116	500507005105	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
117	500507005106	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
118	500507005107	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
119	500507005108	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
120	500507005109	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		8矩形渠 II-7 1.0m*1.0m								
121	500507005110	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
122	500507005111	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
123	500507005112	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
124	500507005113	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
125	500507005114	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
126	500507005115	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
127	500507005116	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
128	500507005117	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
129	500507005118	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		9矩形渠 II-8 0.5m*0.5m								

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第7页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
130	500507005119	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
131	500507005120	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
132	500507005121	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
133	500507005122	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
134	500507005123	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
135	500507005124	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
136	500507005125	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
137	500507005126	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		10矩形渠 II-9 0.5m*0.5m								
138	500507005127	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
139	500507005128	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
140	500507005129	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
141	500507005130	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
142	500507005131	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
143	500507005132	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
144	500507005133	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
145	500507005134	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		11新建机耕路，泥碎石路面								
146	500507005135	清表100厚	m2	0.09	0.18	2.37	0.24	0.17	0.27	3.33
147	500507005136	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
148	500507005137	泥结碎石路面200厚	m2	5.93	38.7	1.09	4.1	2.46	4.7	56.98
		2矩形渠 II-1 1.0m*1.0m								
149	500507005138	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
150	500507005139	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
151	500507005140	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
152	500507005141	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第8页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
153	500507005142	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
154	500507005143	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
155	500507005144	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
156	500507005145	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
157	500507005146	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		12拆除及盖板								
158	500507005147	旧渠道拆除	m3							80.
		梅径村								
		1矩形渠 III-1 0.5m*0.5m								
159	500507005148	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
160	500507005149	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
161	500507005150	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
162	500507005151	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
163	500507005152	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
164	500507005153	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
165	500507005154	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
166	500507005155	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		2矩形渠 III-2 0.5m*0.5m								
167	500507005156	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
168	500507005157	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
169	500507005158	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
170	500507005159	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
171	500507005160	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
172	500507005161	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
173	500507005162	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第9页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
174	500507005163	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		4矩形渠 III-4 1.0m*1.0m								
175	500507005164	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
176	500507005165	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
177	500507005166	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
178	500507005167	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
179	500507005168	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
180	500507005169	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
181	500507005170	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
182	500507005171	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
183	500507005172	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		3.矩形渠 III-3 0.5m*0.5m								
184	500507005173	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
185	500507005174	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
186	500507005175	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
187	500507005176	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
188	500507005177	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
189	500507005178	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
190	500507005179	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
191	500507005180	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		5矩形渠 III-5 1.0m*1.0m								
192	500507005181	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
193	500507005182	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
194	500507005183	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
195	500507005184	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第10页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
196	500507005185	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
197	500507005186	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
198	500507005187	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
199	500507005188	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
200	500507005189	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		6暗涵 II-6 DN800								
201	500507005190	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
202	500507005191	石屑回填	m3	5.65	110.93	2.45	14.51	9.35	12.86	155.74
203	500507005192	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
204	500507005193	Φ800 II级钢筋砼管道	m	42.71	330.69	16.34	8.52	5.95	36.38	440.58
205	500507005194	C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
206	500507005195	C25砼基础	m3	65.12	582.95	5.37	38.17	24.59	64.46	780.66
207	500507005196	1:1碎石砂垫层厚300	m3	33.17	221.65		14.38	9.27	25.06	303.53
		7矩形渠 III-7 1.0m*1.0m								
208	500507005197	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
209	500507005198	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
210	500507005199	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
211	500507005200	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
212	500507005201	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
213	500507005202	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
214	500507005203	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
215	500507005204	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
216	500507005205	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		8新建机耕路，泥碎石路面								
217	500507005206	清表100厚	m2	0.09	0.18	2.37	0.24	0.17	0.27	3.33

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第11页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
218	500507005207	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
219	500507005208	泥结碎石路面200厚	m2	5.93	38.7	1.08	4.1	2.46	4.7	56.98
		9清淤清障、拆除								
220	500507005209	清淤 运距5km	m3	7.34	2.66	19.96	2.88	2.01	3.14	37.99
221	500507005210	旧渠道拆除	m3							80.
		10草籽								
222	500507005211	沟渠播撒紫云英草籽	kg							150.
		11土壤改良工程								
223	500507005212	土壤改良工程措施	项							112200.
		东浮山村								
		1矩形渠 IV-1 1.0m*1.0m								
224	500507005213	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
225	500507005214	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
226	500507005215	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
227	500507005216	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
228	500507005217	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
229	500507005218	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
230	500507005219	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
231	500507005220	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
232	500507005221	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		长春村								
		1土壤改良工程								
233	500507005222	土壤改良工程措施费	项							90000.
		仙门城社区								

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第12页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		6土壤改良工程								
234	500507005223	土壤改良工程措施费	项							114000.
		1矩形渠 IV-1 1. 0m*1. 0m								
235	500507005224	土方开挖	m3	0. 29	0. 1	2. 01	0. 23	0. 16	0. 25	3. 05
236	500507005225	土方回填	m3	6. 98	0. 7	7. 06	1. 8	1. 16	1. 59	19. 29
237	500507005226	土方外弃 运距5km	m3	0. 39	0. 51	15. 44	1. 47	1. 02	1. 69	20. 52
238	500507005227	100厚C20混凝土垫层	m3	68. 36	564.	2. 72	37. 83	24. 38	62. 75	760. 03
239	500507005228	C25钢筋砼底板	m3	64. 99	579. 55	2. 46	37. 39	24. 09	63. 76	772. 24
240	500507005229	C25钢筋砼墙身	m3	84. 58	581. 2	5. 45	40. 34	25. 99	66. 38	803. 95
241	500507005230	模板	m2	29. 94	15. 21	4. 44	5. 92	3. 81	5. 34	64. 65
242	500507005231	两毡三油	m2	20. 29	85. 63	0. 02	12. 91	8. 32	11. 45	138. 62
243	500507005232	钢筋	t	1097. 49	4448. 3	300. 95	436. 99	349. 1	596. 95	7229. 78
		2矩形渠 V-2 0. 5m*0. 5m								
244	500507005233	土方开挖	m3	0. 29	0. 1	2. 01	0. 23	0. 16	0. 25	3. 05
245	500507005234	土方回填	m3	6. 98	0. 7	7. 06	1. 8	1. 16	1. 59	19. 29
246	500507005235	土方外弃 运距5km	m3	0. 39	0. 51	15. 44	1. 47	1. 02	1. 69	20. 52
247	500507005236	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33. 17	199. 18		14. 68	9. 46	23. 08	279. 57
248	500507005237	C20砼矩形渠底板	m3	64. 99	563. 98	2. 46	37. 39	24. 09	62. 36	755. 27
249	500507005238	C20砼矩形渠墙身	m3	84. 58	565. 63	5. 45	40. 34	25. 99	64. 98	786. 97
250	500507005239	模板	m2	29. 94	15. 21	4. 44	5. 92	3. 81	5. 34	64. 65
251	500507005240	两毡三油	m2	20. 29	85. 63	0. 02	12. 91	8. 32	11. 45	138. 62
		3矩形渠 V-3 0. 5m*0. 5m								
252	500507005241	土方开挖	m3	0. 29	0. 1	2. 01	0. 23	0. 16	0. 25	3. 05
253	500507005242	土方回填	m3	6. 98	0. 7	7. 06	1. 8	1. 16	1. 59	19. 29
254	500507005243	土方外弃 运距5km	m3	0. 39	0. 51	15. 44	1. 47	1. 02	1. 69	20. 52

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第13页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
255	500507005244	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
256	500507005245	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
257	500507005246	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
258	500507005247	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
259	500507005248	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		4新建机耕路，泥碎石路面								
260	500507005249	清表100厚	m2	0.09	0.18	2.37	0.24	0.17	0.27	3.33
261	500507005250	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
262	500507005251	泥结碎石路面200厚	m2	5.93	38.7	1.08	4.1	2.46	4.7	56.98
		5清淤清障								
263	500507005252	清淤 运距5km	m3	7.34	2.66	19.96	2.88	2.01	3.14	37.99
		老五乡社区								
		1矩形渠 VI-1 1.0m*1.0m								
264	500507005253	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
265	500507005254	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
266	500507005255	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
267	500507005256	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
268	500507005257	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
269	500507005258	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
270	500507005259	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
271	500507005260	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
272	500507005261	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		2矩形渠 VI-2 1.0m*1.0m								
273	500507005262	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第14页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
274	500507005263	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
275	500507005264	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
276	500507005265	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
277	500507005266	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
278	500507005267	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
279	500507005268	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
280	500507005269	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
281	500507005270	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		3矩形渠 VI-3 1.0m*1.0m								
282	500507005271	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
283	500507005272	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
284	500507005273	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
285	500507005274	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
286	500507005275	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
287	500507005276	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95
288	500507005277	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
289	500507005278	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
290	500507005279	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		4矩形渠 VI-4 1.0m*1.0m								
291	500507005280	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
292	500507005281	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
293	500507005282	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
294	500507005283	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
295	500507005284	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
296	500507005285	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第15页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
297	500507005286	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
298	500507005287	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
299	500507005288	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
		5整修支渠 IV-5 0.5m*0.5m								
300	500507005289	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
301	500507005290	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
302	500507005291	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
303	500507005292	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
304	500507005293	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
305	500507005294	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
306	500507005295	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
307	500507005296	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		6整修支渠 IV-6 0.5m*0.5m								
308	500507005297	土方开挖	m3	0.29	0.1	2.01	0.23	0.16	0.25	3.05
309	500507005298	土方回填	m3	6.98	0.7	7.06	1.8	1.16	1.59	19.29
310	500507005299	土方外弃 运距5km	m3	0.39	0.51	15.44	1.47	1.02	1.69	20.52
311	500507005300	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.17	199.18		14.68	9.46	23.08	279.57
312	500507005301	C20砼矩形渠底板	m3	64.99	563.98	2.46	37.39	24.09	62.36	755.27
313	500507005302	C20砼矩形渠墙身	m3	84.58	565.63	5.45	40.34	25.99	64.98	786.97
314	500507005303	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
315	500507005304	两毡三油	m2	20.29	85.63	0.02	12.91	8.32	11.45	138.62
		标志牌								
		标志牌								
316	500507005305	100厚C20混凝土垫层	m3	68.36	564.	2.72	37.83	24.38	62.75	760.03
317	500507005306	C25钢筋砼底板	m3	64.99	579.55	2.46	37.39	24.09	63.76	772.24
318	500507005307	C25钢筋砼墙身	m3	84.58	581.2	5.45	40.34	25.99	66.38	803.95

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目

第16页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
319	500507005308	模板	m2	29.94	15.21	4.44	5.92	3.81	5.34	64.65
320	500507005309	钢筋	t	1097.49	4448.3	300.95	436.99	349.1	596.95	7229.78
321	500507005310	20厚1:2.5水泥砂浆抹灰刷白色外墙漆	m2	13.02	18.05	4.77	1.75	2.17	3.58	43.34
322	500507005311	20厚1:2.5水泥砂浆抹灰面贴红色瓷砖	m2	67.18	39.09	0.22	1.75	7.16	10.39	125.78
		盖板								
		盖板								
323	500507005312	盖板	m							160.
		临时工程								
		施工便道								
324	500507005313	施工便道	m2	0.27		1.31		0.09	0.15	1.82
		第二篇 水利安装工程								
		公用设备及安装工程								
		设备及安装工程								
325	500507005314	流量记水器	台	58.29	311.31	5.11	43.3	8.17	38.36	464.53

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

人工价格汇总表

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	98.3	
2	技工	工日	98.3	
3	普工	工日	70.4	
4	人工费	元	1.	

材料预算价格汇总表

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	型钢	kg	4. 5	
2	钢筋（综合）	t	4266. 16	
3	铁丝	kg	5. 2	
4	橡胶止水圈 DN500	个	50.	
5	橡胶止水圈 DN800	个	88.	
6	土工布	m²	5.	
7	油毛毡	m²	3. 3	
8	铁钉	kg	5. 2	
9	电焊条	kg	6. 2	
10	水泥 42. 5R	kg	0. 47	
11	复合普通硅酸盐水泥 P. C 32. 5	t	300.	
12	白色硅酸盐水泥 32. 5	t	559. 65	
13	砂	m3	230. 85	
14	碎石	m3	137. 16	
15	石屑	m3	95. 15	
16	黏土	m3	70. 87	
17	块石	m3	193. 78	
18	松杂原木	m3	1400.	
19	板枋材	m3	1499. 36	
20	防水胶合板 模板用 18厚	m²	52. 13	
21	瓷质锦砖 粒径45×95	m2	23. 63	
22	水性底涂料	kg	21. 46	
23	水性乳胶漆	kg	12. 82	
24	沥青	t	4000.	
25	黄油	kg	13. 2	
26	108胶	kg	6. 86	
27	塑料管 DN50	m	3. 5	
28	DN0. 3m 钢筋砼管	m	63. 5	
29	Φ800 II级钢筋砼管道 DN800	m	308. 3	
30	流量记水器	个	300.	
31	白棉纱	kg	11. 47	
32	木柴	t	655.	
33	水	m3	0. 65	

材料预算价格汇总表

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
34	抹面水泥砂浆 1:2.5	m3	456.34	
35	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	377.57	
36	水泥膏(配合比)	m3	568.69	
37	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	545.23	
38	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	560.35	
39	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	560.35	
40	零星材料费	%		
41	其他材料费	%		
42	其他材料费	元	1.	
43	混凝土运输	m3	8.45	
44	混凝土运输	m3	8.45	
45	混凝土运输	m3	8.45	
46	混凝土运输	m3	8.45	
47	混凝土运输	m3	8.45	
48	混凝土运输	m3	8.45	
49	混凝土运输	m3	8.45	
50	混凝土运输	m3	8.45	
51	混凝土运输	m3	8.45	
52	混凝土运输	m3	8.45	
53	混凝土运输	m3	8.45	
54	混凝土运输	m3	8.45	
55	混凝土运输	m3	8.45	
56	混凝土运输	m3	8.45	
57	混凝土运输	m3	8.45	
58	混凝土运输	m3	8.45	
59	混凝土运输	m3	8.45	
60	混凝土运输	m3	8.45	
61	混凝土运输	m3	8.45	
62	混凝土运输	m3	8.45	
63	混凝土运输	m3	8.45	
64	混凝土运输	m3	8.45	
65	混凝土运输	m3	8.45	
66	混凝土运输	m3	8.45	

材料预算价格汇总表

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
67	混凝土运输	m3	8.45	
68	混凝土运输	m3	8.45	
69	混凝土运输	m3	8.45	
70	混凝土运输	m3	8.45	
71	混凝土运输	m3	8.45	
72	混凝土运输	m3	8.45	
73	混凝土运输	m3	8.45	
74	混凝土运输	m3	8.45	
75	混凝土运输	m3	8.45	
76	混凝土运输	m3	8.45	
77	混凝土运输	m3	8.45	
78	混凝土运输	m3	8.45	
79	混凝土运输	m3	8.45	
80	混凝土运输	m3	8.45	
81	混凝土运输	m3	8.45	
82	混凝土运输	m3	8.45	
83	混凝土运输	m3	8.45	
84	混凝土运输	m3	8.45	
85	混凝土运输	m3	8.45	
86	混凝土运输	m3	8.45	
87	混凝土运输	m3	8.45	
88	混凝土运输	m3	8.45	
89	混凝土运输	m3	8.45	
90	混凝土运输	m3	8.45	
91	混凝土运输	m3	8.45	
92	混凝土运输	m3	8.45	
93	混凝土运输	m3	8.45	
94	混凝土运输	m3	8.45	
95	混凝土运输	m3	8.45	
96	混凝土运输	m3	8.45	
97	混凝土运输	m3	8.45	
98	混凝土运输	m3	8.45	
99	混凝土运输	m3	8.45	

材料预算价格汇总表

工程名称：2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
100	混凝土运输	m3	8.45	
101	混凝土运输	m3	8.45	
102	混凝土运输	m3	8.45	
103	混凝土运输	m3	8.45	
104	混凝土运输	m3	8.45	
105	混凝土运输	m3	8.45	
106	混凝土运输	m3	8.45	
107	混凝土运输	m3	8.45	
108	混凝土运输	m3	8.45	
109	混凝土运输	m3	8.45	
110	混凝土运输	m3	8.45	
111	混凝土运输	m3	8.45	
112	混凝土运输	m3	8.45	
113	混凝土运输	m3	8.45	
114	混凝土运输	m3	8.45	
115	混凝土运输	m3	8.45	
116	混凝土运输	m3	8.45	
117	混凝土运输	m3	8.45	
118	混凝土运输	m3	8.45	
119	混凝土运输	m3	8.45	
120	混凝土运输	m3	8.45	
121	混凝土运输	m3	8.45	
122	混凝土运输	m3	8.45	
123	混凝土运输	m3	8.45	
124	混凝土运输	m3	8.45	
125	混凝土运输	m3	8.45	
126	混凝土运输	m3	8.45	
127	混凝土运输	m3	8.45	
128	混凝土运输	m3	8.45	
129	混凝土运输	m3	8.45	
130	混凝土运输	m3	8.45	

2023年度汕头市潮南区仙城镇高标准农田改造提升建设项目 工程量表

序号	名称	单位	计算式	工程量	每米工程量
1	利陂村				
2	矩形渠 I-1 2.0m*1.0m			257.00	
3	土方开挖	m3	1161.64	1161.64	4.52
4	土方回填	m3	842.96	842.96	3.28
5	土方外弃	m3	166.95	166.95	0.65
6	C20砼垫层厚100	m3	69.39	69.39	0.27
7	C25砼矩形渠底板	m3	160.63	160.63	0.63
8	C25砼矩形渠墙身	m3	128.50	128.50	0.50
9	模板	m2	1413.50	1413.50	5.50
10	三油两毡	m2	19.28	19.28	0.08
11	钢筋	t	33.19	33.19	0.13
12	暗涵 I-2 DN800			14.00	
13	土方开挖	m3	28.93	28.93	2.07
14	石屑回填	m3	16.17	16.17	
15	土方外弃	m3	12.77	12.77	
16	Φ800 II级钢筋砼管道	m	14.00	14.00	
17	1:1碎石砂垫层厚150	m3	14*1.4*0.15	2.94	
18	C20砼垫层厚100	m3	14*1.4*0.2	3.92	
19	C25砼基础	m3	(14)*1.4*0.5-14*3.14*0.6*0.6/2	1.89	
20	整修支渠 I-3 1.0m*1.0m			170.00	
31	土方开挖	m3	374.00	374.00	2.20
32	土方回填	m3	236.30	236.30	1.39
33	土方外弃	m3	95.17	95.17	0.56
34	C20砼垫层厚100	m3	27.20	27.20	0.16
35	C25砼矩形渠底板	m3	47.60	47.60	0.28
36	C25砼矩形渠墙身	m3	68.00	68.00	0.40
37	模板	m2	748.00	748.00	4.40
38	三油两毡	m2	7.71	7.71	0.05
39	钢筋	t	11.32	11.32	0.07
30	整修支渠 I-4 1.0m*1.0m		渠道长度	670.00	

31	土方开挖	m3	1474.00	1474.00	2.20
32	土方回填	m3	931.30	931.30	1.39
33	土方外弃	m3	375.07	375.07	0.56
34	C20砼垫层厚100	m3	107.20	107.20	0.16
35	C25砼矩形渠底板	m3	187.60	187.60	0.28
36	C25砼矩形渠墙身	m3	268.00	268.00	0.40
37	模板	m2	2948.00	2948.00	4.40
38	三油两毡	m2	30.37	30.37	0.05
39	钢筋	t	44.60	44.60	0.07
40	暗涵 I-5 DN300			9.00	
41	土方开挖	m3	15.00	15.00	1.67
42	石屑回填	m3	10.86	10.86	
43	土方外弃	m3	4.14	4.14	
44	Φ300 II级钢筋砼管道	m	9.00	9.00	
45	1:1碎石砂垫层厚150	m3	9*0.5*0.15	0.68	
46	C20砼垫层厚100	m3	9*0.5*0.2	0.90	
47	C25砼基础	m3	(9)*0.5*0.5-9*3.14*0.15*0.15/2	1.93	
48	整修支渠 I-6 0.5m*0.5m		渠道长度	148.00	
49	土方开挖	m3	103.45	103.45	0.70
50	土方回填	m3	54.76	54.76	0.37
51	土方外弃	m3	57.05	57.05	0.39
52	3:7碎石砂垫层厚100	m3	16.28	16.28	0.11
53	C20砼矩形渠底板	m3	26.64	26.64	0.18
54	C20砼矩形渠墙身	m2	29.60	29.60	0.20
55	模板	t	355.20	355.20	2.40
56	三油两毡	m2	3.75	3.75	0.03
57	整修支渠 I-7 0.5m*0.5m 210m		渠道长度	210.00	
58	土方开挖	m3	146.79	146.79	0.70
59	土方回填	m3	77.70	77.70	0.37
60	土方外弃	m3	80.94	80.94	0.39
61	3:7碎石砂垫层厚100	m3	23.10	23.10	0.11
62	C20砼矩形渠底板	m3	37.80	37.80	0.18
63	C20砼矩形渠墙身	m2	42.00	42.00	0.20

64	模板	t	504.00	504.00	2.40
65	三油两毡	m2	5.32	5.32	0.03
66	整修支渠 I-8 1.0m*1.0m 120m		渠道长度	120.00	
67	土方开挖	m3	264.00	264.00	2.20
68	土方回填	m3	166.80	166.80	1.39
69	土方外弃	m3	67.18	67.18	0.56
70	C20砼垫层厚100	m3	19.20	19.20	0.16
71	C25砼矩形渠底板	m3	33.60	33.60	0.28
72	C25砼矩形渠墙身	m3	48.00	48.00	0.40
73	模板	m2	528.00	528.00	4.40
74	三油两毡	m2	5.44	5.44	0.05
75	钢筋	t	7.99	7.99	0.07
76	新建机耕路，泥碎石路面			334.00	
77	清表100厚	m2	1002.00	1002.00	3.00
78	土方回填	m3	45.42	45.42	0.14
79	泥结碎石路面200厚	m2	1002.00	1002.00	3.00
80	清淤清障及拆除				
81	清淤	m3	510*2*0.3	306.00	
82	拆除原有渠道	m3	494.10	494.10	
83	土壤改良工程		136.00		
84	土壤改良工程措施费	项	1.00	1.00	
85	深溪社区				
86	排洪沟 II-1 2.5m*1.5m 409m			409.00	
87	土方开挖	m3	2462.18	2462.18	6.02
88	土方回填	m3	1546.02	1546.02	3.78
89	土方外弃	m3	637.88	637.88	1.56
90	浆砌石挡土墙	m3	1224.55	1224.55	2.99
91	塑料管DN50	m	248.67	248.67	0.61
92	三油两毡	m2	81.64	81.64	0.20
93	土工布	m2	7.36	7.36	0.02
96	矩形渠 II-1 1.0m*1.0m			297.00	
97	土方开挖	m3	653.40	653.40	2.20
98	土方回填	m3	412.83	412.83	1.39

99	土方外弃	m3	166.26	166.26	0.56
100	C20砼垫层厚100	m3	47.52	47.52	0.16
101	C25砼矩形渠底板	m3	83.16	83.16	0.28
102	C25砼矩形渠墙身	m3	118.80	118.80	0.40
103	模板	m2	1306.80	1306.80	4.40
104	三油两毡	m2	13.46	13.46	0.05
105	钢筋	t	19.77	19.77	0.07
106	矩形渠 II-2 0.5m*0.5m		渠道长度	188.00	
107	土方开挖	m3	131.41	131.41	0.70
108	土方回填	m3	69.56	69.56	0.37
109	土方外弃	m3	72.46	72.46	0.39
110	3:7碎石砂垫层厚100	m3	20.68	20.68	0.11
111	C20砼矩形渠底板	m3	33.84	33.84	0.18
112	C20砼矩形渠墙身	m2	37.60	37.60	0.20
113	模板	t	451.20	451.20	2.40
114	三油两毡	m2	4.76	4.76	0.03
115	矩形渠 II-3 0.5m*0.5m		渠道长度	379.00	
116	土方开挖	m3	264.92	264.92	0.70
117	土方回填	m3	140.23	140.23	0.37
118	土方外弃	m3	146.08	146.08	0.39
119	3:7碎石砂垫层厚100	m3	41.69	41.69	0.11
120	C20砼矩形渠底板	m3	68.22	68.22	0.18
121	C20砼矩形渠墙身	m2	75.80	75.80	0.20
122	模板	t	909.60	909.60	2.40
123	三油两毡	m2	9.60	9.60	0.03
124	矩形渠 II-4 1.0m*1.0m 72m		渠道长度	72.00	
125	土方开挖	m3	158.40	158.40	2.20
126	土方回填	m3	100.08	100.08	1.39
127	土方外弃	m3	40.31	40.31	0.56
128	C20砼垫层厚100	m3	11.52	11.52	0.16
129	C25砼矩形渠底板	m3	20.16	20.16	0.28
130	C25砼矩形渠墙身	m3	28.80	28.80	0.40
131	模板	m2	316.80	316.80	4.40

132	三油两毡	m2	3.26	3.26	0.05
133	钢筋	t	4.79	4.79	0.07
134	暗涵 II-5 DN800			8.00	
135	土方开挖	m3	16.53	16.53	2.07
136	石屑回填	m3	7.52	7.52	
137	土方外弃	m3	9.02	9.02	
138	Φ800 II级钢筋砼管道	m	8.00	8.00	
139	1:1碎石砂垫层厚150	m3	8*1.4*0.15	1.68	
140	C20砼垫层厚100	m3	8*1.4*0.2	2.24	
141	C25砼基础	m3	(8)*1.4*0.5-8*3.14*0.6*0.6/2	1.08	
142	矩形渠 II-6 1.0m*1.0m		渠道长度	284.00	
143	土方开挖	m3	624.80	624.80	2.20
144	土方回填	m3	394.76	394.76	1.39
145	土方外弃	m3	158.98	158.98	0.56
146	C20砼垫层厚100	m3	45.44	45.44	0.16
147	C25砼矩形渠底板	m3	79.52	79.52	0.28
148	C25砼矩形渠墙身	m3	113.60	113.60	0.40
149	模板	m2	1249.60	1249.60	4.40
150	三油两毡	m2	12.87	12.87	0.05
151	钢筋	t	18.90	18.90	0.07
152	矩形渠 II-7 1.0m*1.0m		渠道长度	707.00	
153	土方开挖	m3	1555.40	1555.40	2.20
154	土方回填	m3	982.73	982.73	1.39
155	土方外弃	m3	395.78	395.78	0.56
156	C20砼垫层厚100	m3	113.12	113.12	0.16
157	C25砼矩形渠底板	m3	197.96	197.96	0.28
158	C25砼矩形渠墙身	m3	282.80	282.80	0.40
159	模板	m2	3110.80	3110.80	4.40
160	三油两毡	m2	32.05	32.05	0.05
161	钢筋	t	47.06	47.06	0.07
162	矩形渠 II-8 0.5m*0.5m		渠道长度	423.00	
163	土方开挖	m3	295.68	295.68	0.70
164	土方回填	m3	156.51	156.51	0.37

165	土方外弃	m3	163.04	163.04	0.39
166	3:7碎石砂垫层厚100	m3	46.53	46.53	0.11
167	C20砼矩形渠底板	m3	76.14	76.14	0.18
168	C20砼矩形渠墙身	m2	84.60	84.60	0.20
169	模板	t	1015.20	1015.20	2.40
170	三油两毡	m2	10.72	10.72	0.03
171	矩形渠 II-9 0.5m*0.5m		渠道长度	418.00	
172	土方开挖	m3	292.18	292.18	0.70
173	土方回填	m3	154.66	154.66	0.37
174	土方外弃	m3	161.11	161.11	0.39
175	3:7碎石砂垫层厚100	m3	45.98	45.98	0.11
176	C20砼矩形渠底板	m3	75.24	75.24	0.18
177	C20砼矩形渠墙身	m2	83.60	83.60	0.20
178	模板	t	1003.20	1003.20	2.40
179	三油两毡	m2	10.59	10.59	0.03
180	新建机耕路，泥碎石路面			1915.00	
181	清表100厚	m2	5745.00	5745.00	3.00
182	土方回填	m3	392.44	392.44	0.14
183	泥结碎石路面200厚	m2	5745.00	5745.00	3.00
184	拆除				
185	拆除原有渠道	m3	1768.55	1768.55	
186	梅径村				
187	矩形渠 III-1 0.5m*0.5m		渠道长度	283.00	
188	土方开挖	m3	197.82	197.82	0.70
189	土方回填	m3	104.71	104.71	0.37
190	土方外弃	m3	109.08	109.08	0.39
191	3:7碎石砂垫层厚100	m3	31.13	31.13	0.11
192	C20砼矩形渠底板	m3	50.94	50.94	0.18
193	C20砼矩形渠墙身	m2	56.60	56.60	0.20
194	模板	t	679.20	679.20	2.40
195	三油两毡	m2	7.17	7.17	0.03
196	矩形渠 III-2 0.5m*0.5m		渠道长度	297.00	
197	土方开挖	m3	207.60	207.60	0.70

198	土方回填	m3	109.89	109.89	0.37
199	土方外弃	m3	114.48	114.48	0.39
200	3:7碎石砂垫层厚100	m3	32.67	32.67	0.11
201	C20砼矩形渠底板	m3	53.46	53.46	0.18
202	C20砼矩形渠墙身	m2	59.40	59.40	0.20
203	模板	t	712.80	712.80	2.40
204	三油两毡	m2	7.52	7.52	0.03
205	矩形渠 III-3 0.5m*0.5m		渠道长度	306.00	
206	土方开挖	m3	213.89	213.89	0.70
207	土方回填	m3	113.22	113.22	0.37
208	土方外弃	m3	117.94	117.94	0.39
209	3:7碎石砂垫层厚100	m3	33.66	33.66	0.11
210	C20砼矩形渠底板	m3	55.08	55.08	0.18
211	C20砼矩形渠墙身	m2	61.20	61.20	0.20
212	模板	t	734.40	734.40	2.40
213	三油两毡	m2	7.75	7.75	0.03
214	矩形渠 III-4 1.0m*1.0m		渠道长度	197.00	
215	土方开挖	m3	433.40	433.40	2.20
216	土方回填	m3	273.83	273.83	1.39
217	土方外弃	m3	110.28	110.28	0.56
218	C20砼垫层厚100	m3	31.52	31.52	0.16
219	C25砼矩形渠底板	m3	55.16	55.16	0.28
220	C25砼矩形渠墙身	m3	78.80	78.80	0.40
221	模板	m2	866.80	866.80	4.40
222	三油两毡	m2	8.93	8.93	0.05
223	钢筋	t	13.11	13.11	0.07
224	矩形渠 III-5 1.0m*1.0m		渠道长度	299.00	
225	土方开挖	m3	657.80	657.80	2.20
226	土方回填	m3	415.61	415.61	1.39
227	土方外弃	m3	167.38	167.38	0.56
228	C20砼垫层厚100	m3	47.84	47.84	0.16
229	C25砼矩形渠底板	m3	83.72	83.72	0.28
230	C25砼矩形渠墙身	m3	119.60	119.60	0.40

231	模板	m2	1315.60	1315.60	4.40
232	三油两毡	m2	13.55	13.55	0.05
233	钢筋	t	19.90	19.90	0.07
234	暗涵 II-6 DN800			11.00	
235	土方开挖	m3	22.73	22.73	2.07
236	石屑回填	m3	10.33	10.33	
237	土方外弃	m3	12.40	12.40	
238	Φ800 II级钢筋砼管道	m	11.00	11.00	
239	1:1碎石砂垫层厚150	m3	11*1.4*0.15	2.31	
240	C20砼垫层厚100	m3	11*1.4*0.2	3.08	
241	C25砼基础	m3	(11)*1.4*0.5-11*3.14*0.6*0.6/2	1.48	
242	矩形渠 III-7 1.0m*1.0m		渠道长度	414.00	
243	土方开挖	m3	910.80	910.80	2.20
244	土方回填	m3	575.46	575.46	1.39
245	土方外弃	m3	231.76	231.76	0.56
246	C20砼垫层厚100	m3	66.24	66.24	0.16
247	C25砼矩形渠底板	m3	115.92	115.92	0.28
248	C25砼矩形渠墙身	m3	165.60	165.60	0.40
249	模板	m2	1821.60	1821.60	4.40
250	三油两毡	m2	18.77	18.77	0.05
251	钢筋	t	27.56	27.56	0.07
252	新建机耕路，泥碎石路面			313.00	
253	清表100厚	m2	939.00	939.00	3.00
254	土方回填	m3	42.57	42.57	0.14
255	泥结碎石路面200厚	m2	939.00	939.00	3.00
256	清淤清障、拆除				
257	清淤	m3	188.00	188.00	
258	拆除原有渠道	m3	541.20	541.20	
259	草籽				
260	沟渠播撒紫云英草籽	项	1.00	1.00	20万
261	土壤改良工程		134.00		
262	土壤改良工程措施费	项	1.00	1.00	
263	东浮山村				

264	矩形渠 IV-1 1.0m*1.0m		渠道长度	135.00	
265	土方开挖	m3	297.00	297.00	2.20
266	土方回填	m3	187.65	187.65	1.39
267	土方外弃	m3	75.57	75.57	0.56
268	C20砼垫层厚100	m3	21.60	21.60	0.16
269	C25砼矩形渠底板	m3	37.80	37.80	0.28
270	C25砼矩形渠墙身	m3	54.00	54.00	0.40
271	模板	m2	594.00	594.00	4.40
272	三油两毡	m2	6.12	6.12	0.05
273	钢筋	t	8.99	8.99	0.07
274	长春村				
275	土壤改良工程		100.00		
276	土壤改良工程措施费	项	1.00	1.00	
277	仙门城社区				
278	矩形渠 V-1 1.0m*1.0m		渠道长度	691.00	
279	土方开挖	m3	1520.20	1520.20	2.20
280	土方回填	m3	960.49	960.49	1.39
281	土方外弃	m3	386.82	386.82	0.56
282	C20砼垫层厚100	m3	110.56	110.56	0.16
283	C25砼矩形渠底板	m3	193.48	193.48	0.28
284	C25砼矩形渠墙身	m3	276.40	276.40	0.40
285	模板	m2	3040.40	3040.40	4.40
286	三油两毡	m2	31.33	31.33	0.05
287	钢筋	t	45.99	45.99	0.07
288	矩形渠 V-2 0.5m*0.5m		渠道长度	203.00	
289	土方开挖	m3	141.90	141.90	0.70
290	土方回填	m3	75.11	75.11	0.37
291	土方外弃	m3	78.24	78.24	0.39
292	3:7碎石砂垫层厚100	m3	22.33	22.33	0.11
293	C20砼矩形渠底板	m3	36.54	36.54	0.18
294	C20砼矩形渠墙身	m2	40.60	40.60	0.20
295	模板	t	487.20	487.20	2.40
296	三油两毡	m2	5.14	5.14	0.03

297	矩形渠 V-3 0.5m*0.5m		渠道长度	180.00	
298	土方开挖	m3	125.82	125.82	0.70
299	土方回填	m3	66.60	66.60	0.37
300	土方外弃	m3	69.38	69.38	0.39
301	3:7碎石砂垫层厚100	m3	19.80	19.80	0.11
302	C20砼矩形渠底板	m3	32.40	32.40	0.18
303	C20砼矩形渠墙身	m2	36.00	36.00	0.20
304	模板	t	432.00	432.00	2.40
305	三油两毡	m2	4.56	4.56	0.03
306	新建机耕路，泥碎石路面			1412.00	
307	清表100厚	m2	4236.00	4236.00	3.00
308	土方回填	m3	192.03	192.03	0.14
309	泥结碎石路面200厚	m2	4236.00	4236.00	3.00
310	淤积清障				
311	淤积	m3	(374+490+558)*1*0.3	426.60	
312	土壤改良工程		130.00		
313	土壤改良工程措施费	项	1.00	1.00	
314	老五乡社区				
315	矩形渠 VI-1 1.0m*1.0m		渠道长度	382.00	
316	土方开挖	m3	840.40	840.40	2.20
317	土方回填	m3	530.98	530.98	1.39
318	土方外弃	m3	213.84	213.84	0.56
319	C20砼垫层厚100	m3	61.12	61.12	0.16
320	C25砼矩形渠底板	m3	106.96	106.96	0.28
321	C25砼矩形渠墙身	m3	152.80	152.80	0.40
322	模板	m2	1680.80	1680.80	4.40
323	三油两毡	m2	17.32	17.32	0.05
324	钢筋	t	25.43	25.43	0.07
325	矩形渠 VI-2 1.0m*1.0m		渠道长度	295.00	
326	土方开挖	m3	649.00	649.00	2.20
327	土方回填	m3	410.05	410.05	1.39
328	土方外弃	m3	165.14	165.14	0.56
329	C20砼垫层厚100	m3	47.20	47.20	0.16

330	C25砼矩形渠底板	m3	82.60	82.60	0.28
331	C25砼矩形渠墙身	m3	118.00	118.00	0.40
332	模板	m2	1298.00	1298.00	4.40
333	三油两毡	m2	13.37	13.37	0.05
334	钢筋	t	19.64	19.64	0.07
335	矩形渠 VI-3 1.0m*1.0m		渠道长度	117.00	
336	土方开挖	m3	257.40	257.40	2.20
337	土方回填	m3	162.63	162.63	1.39
338	土方外弃	m3	65.50	65.50	0.56
339	C20砼垫层厚100	m3	18.72	18.72	0.16
340	C25砼矩形渠底板	m3	32.76	32.76	0.28
341	C25砼矩形渠墙身	m3	46.80	46.80	0.40
342	模板	m2	514.80	514.80	4.40
343	三油两毡	m2	5.30	5.30	0.05
344	钢筋	t	7.79	7.79	0.07
345	矩形渠 VI-4 1.0m*1.0m		渠道长度	431.00	
346	土方开挖	m3	948.20	948.20	2.20
347	土方回填	m3	599.09	599.09	1.39
348	土方外弃	m3	241.27	241.27	0.56
349	C20砼垫层厚100	m3	68.96	68.96	0.16
350	C25砼矩形渠底板	m3	120.68	120.68	0.28
351	C25砼矩形渠墙身	m3	172.40	172.40	0.40
352	模板	m2	1896.40	1896.40	4.40
353	三油两毡	m2	19.54	19.54	0.05
354	钢筋	t	28.69	28.69	0.07
355	整修支渠 IV-5 0.5m*0.5m		渠道长度	265.00	
356	土方开挖	m3	185.24	185.24	0.70
357	土方回填	m3	98.05	98.05	0.37
358	土方外弃	m3	102.14	102.14	0.39
359	3:7碎石砂垫层厚100	m3	29.15	29.15	0.11
360	C20砼矩形渠底板	m3	47.70	47.70	0.18
361	C20砼矩形渠墙身	m2	53.00	53.00	0.20
362	模板	t	636.00	636.00	2.40

363	三油两毡	m2	6. 71	6. 71	0. 03
364	整修支渠 IV-6 0. 5m*0. 5m		渠道长度	550. 00	
365	土方开挖	m3	384. 45	384. 45	0. 70
366	土方回填	m3	203. 50	203. 50	0. 37
367	土方外弃	m3	211. 99	211. 99	0. 39
368	3:7碎石砂垫层厚100	m3	60. 50	60. 50	0. 11
369	C20砼矩形渠底板	m3	99. 00	99. 00	0. 18
370	C20砼矩形渠墙身	m2	110. 00	110. 00	0. 20
371	模板	t	1320. 00	1320. 00	2. 40
372	三油两毡	m2	13. 93	13. 93	0. 03
373	标志牌			共8个	
374	100厚C20混凝土垫层	m3	2. 8*1. 8*0. 1	4. 03	
375	C25钢筋砼基础	m3	2. 6*1. 6*0. 4	13. 31	
376	C25钢筋砼墙	m3	0. 6*2. 2*0. 4+1. 6*1. 8*0. 2	8. 83	
377	钢筋	t	89. 42/1000	0. 72	
378	模板	m2	(2. 6+1. 6) *2*0. 4+0. 6* (2. 2+0. 4) *2+1. 6* (1. 8+0. 2) *2	103. 04	
379	20厚1:2. 5水泥砂浆抹灰 刷白色外墙漆	m2	1. 6*1. 4*2+2*0. 4*2	48. 64	
380	20厚1:2. 5水泥砂浆抹灰 面贴红色瓷砖	m2	1. 16*2	18. 56	
381	施工便道				
382	道路压实	m2	1500*3. 5	5250. 00	
383	设备				
384	流量记水器	台	6. 00	6. 00	