

投资估算汇总表

工程名称：汕头金平工业园区基础设施提升工程项目 —工业园区内涝积水点整治工程								
序号	项目名称	建筑安装工程 (万元)	其他费用 (万元)	合 计(万元)	单位	数量	单价(元)	备注
一	第一部分 工程费用	1023.35	0.00	1023.35				
1	金环路交月浦主排渠北侧 D1000 排口增设闸门井	48.55		48.55				
1.1	钢筋混凝土闸门井，2000×2000×3200	9.58		9.58	座	1.00	95776.13	
1.2	液动闸门，SS304，D1000	28.50		28.50	套	1.00	285000.00	
1.3	排口封堵墙拆除	3.00		3.00	处	1.00	30000.00	
1.4	中空壁塑钢缠绕聚乙烯管，DN400	5.04		5.04	米	12.00	4200.00	
1.5	钢砼检查井，D1000	2.43		2.43	座	2.00	12161.26	
2	金环路交月浦主排渠南侧 D800 排口增设闸门井	23.38		23.38				
2.1	钢筋混凝土闸门井，1800×2000×3400	9.45		9.45	座	1.00	94540.08	
2.2	液动闸门，SS304，D1000	3.45		3.45	套	1.00	34500.00	
2.3	排口封堵墙拆除	3.00		3.00	处	1.00	30000.00	
2.4	中空壁塑钢缠绕聚乙烯管，DN400	5.04		5.04	米	12.00	4200.00	
2.5	钢砼检查井，D1000	2.43		2.43	座	2.00	12161.26	
3	增设闸门井金环路路交二围排渠北侧 D1000 排口增设闸门井	28.55		28.55				
3.1	钢筋混凝土闸门井，2000×2000×5200	13.53		13.53	座	1.00	135257.10	
3.2	液动闸门，SS304，D1000	4.55		4.55	套	1.00	45500.00	
3.3	排口封堵墙拆除	3.00		3.00	处	1.00	30000.00	
3.4	中空壁塑钢缠绕聚乙烯管，DN400	5.04		5.04	米	12.00	4200.00	
3.5	钢砼检查井，D1000	2.43		2.43	座	2.00	12161.26	
4	金环路交二围排渠南侧 D1500 排口增设闸门井	31.57		31.57				
4.1	钢筋混凝土闸门井，2500×2000×4900	14.54		14.54	座	1.00	145445.30	
4.2	液动闸门，SS304，D1000	6.55		6.55	套	1.00	65500.00	
4.3	排口封堵墙拆除	3.00		3.00	处	1.00	30000.00	
4.4	中空壁塑钢缠绕聚乙烯管，DN400	5.04		5.04	米	12.00	4200.00	
4.5	钢砼检查井，D1000	2.43		2.43	座	2.00	12161.26	
5	普宁路接二围排渠排涝通道建设工程 (4000×2000)	469.73		469.73	米	165.00	28468.48	接驳已建排涝泵站 1.5m3/s
6	澄海路交月浦主排渠增设排涝泵站工程	255.00		255.00	立方米/秒	1.00	2550000.00	
7	十一片区内涝积水点整治工程	145.00		145.00				
7.1	金发三路交月浦主排渠东侧 DN1000 管道末端新增排涝泵站	140.00		140.00	立方米/秒	0.40	3500000.00	
7.2	拍门，D500	5.00		5.00	座	1.00	50000.00	
8	管线迁改	21.58		21.58				
	第一部分费用小计	1023.35	0.00	1023.35				
二	第二部分 工程建设其他费用		173.63	173.63	收费标准计算公式			
1	项目实施方案编制咨询费		2.41	2.41	参考计价格[1999]1283号，以总投资为计算基数，下浮50%，暂估			
2	检验监测费		10.23	10.23	工程费用*2%，下浮50%			
3	监理费		15.33	15.33	发改价格[2007]670号文，以工程费用为计算基数，下浮50%			

4	工程勘察费		21.32	21.32	计价格[2002]10号文，下浮50%，暂估，实物量计费，含工程测量（1:500地形图测绘）、工程物探、岩土工程勘察）	
5	工程设计费		28.43	28.43	计价格[2002]10号文，以工程费用为计算基数，下浮50%	
6	施工图审查费		3.23	3.23	发改价格[2011]534号文，勘察设计费*6.5%，下浮50%	
7	水土保持咨询费		6.55	6.55		
7.1	水土保持方案编制费		3.07	3.07	参照保监[2005]22号，下浮50%，暂估	
7.2	水土保持监测费		2.46	2.46		
7.3	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制		1.02	1.02		
8	工程招标代理服务		3.80	3.80	计价格[2002]1980号文，下浮50%	
8.1	施工招标		3.32	3.32		
8.2	勘察设计招标		0.37	0.37		
8.3	监理招标		0.11	0.11		
9	工程保险费		1.54	1.54	工程费用*0.3%，下浮50%	
10	预算编制费		2.05	2.05	粤价函[2011]742号文，下浮50%	
11	结算编制费		1.94	1.94	粤价函[2011]742号文，下浮50%	
12	概算审核费		1.05	1.05	粤价函[2011]742号文，下浮50%	
13	预算审核费		2.05	2.05	粤价函[2011]742号文，下浮50%	
14	结算审核费		1.21	1.21	粤价函[2011]742号文，下浮50%	
15	水土保持补偿费		1.50	1.50	暂估	
16	测量测绘费		10.48	10.48	测绘生产成本费用定额（2009年版），下浮50%，暂估，实物量计费（施工前由建设单位委托，定道路中线及高程等）	
17	1:500地形图测绘		3.00	3.00	测绘生产成本费用定额（2009年版），下浮50%，暂估	
18	防洪影响评价报告编制费		7.50	7.50	暂估，已下浮50%	
19	外电工程		50.00	50.00	暂估	
	第二部分费用小计		173.63	173.63		
三	预备费		95.76	95.76		
1	基本预备费（一+二-建设用地费）*8%		95.76	95.76		
四	总投资（一+二+三）	1023.35	269.39	1292.74		