

汕头市龙湖区学前教育补短板工程（第一期实施项目）工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 47788289.27

(大写) : 肆仟柒佰柒拾捌万捌仟贰佰捌拾玖元贰角柒分

建 设 单 位 : 汕头市龙湖区教育局 (单位盖章) 造价咨询人 : 中洲宏腾工程管理有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人 : (签字或盖章) 或其授权人 : (签字或盖章)

编 制 人 : (造价人员签字盖专用章) 复 核 人 : (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 复 核 时 间 :

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：汕头市龙湖区学前教育补短板工程（第一期实施项目）

第 2 页 共 1151 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目	14006494.55		681819.98	
1.1	新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分	10451101.62		441695.14	
1.2	新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分	3555392.93		240124.84	
2	原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目	14518077.46		1562083.45	
2.1	原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分	2311927.79		88273.62	
2.2	原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分	1332128.07		65042.15	
2.3	原教学楼改办公楼抗震加固	3944609.28		498184.84	
2.4	原办公楼改教学楼抗震加固	2650171.86		424455.71	
2.5	原体育馆抗震加固	1602385.02		264805.93	
2.6	外墙翻新修缮部分	1269652.03		114351.53	
2.7	原办公楼屋面防水隔热部分	145276.70		4730.29	
2.8	消防工程	1189061.13		97092.21	
2.9	消防梯工程	72865.58		5147.17	
3	汕特中心幼儿园升级改造工程	2279937.15		94161.41	
3.1	汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分	2215128.53		87122.64	
3.2	汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分	64808.62		7038.77	
4	丹霞幼儿园升级改造项目	2376578.73		104393.68	
4.1	丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分	1947669.34		68272.93	
4.2	丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分	428909.39		36120.75	
5	特区幼儿园升级改造项目	2396673.38		60909.65	
5.1	特区幼儿园升级改造项目-装饰部分	1091408.94		39290.54	
5.2	特区幼儿园升级改造项目-安装部分	1305264.44		21619.11	
6	天境幼儿园移交项目	3721317.64		264416.48	
6.1	天境幼儿园-装饰部分	3263950.26		229072.45	
6.2	天境幼儿园-安装部分	457367.38		35344.03	
7	新津幼儿园升级改造项目	1065709.69		31579.25	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：汕头市龙湖区学前教育补短板工程（第一期实施项目）

第 3 页 共 1151 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
7.1	新津幼儿园升级改造项目-装饰部分	886876.15		21547.13	
7.2	新津幼儿园升级改造项目-安装部分	178833.54		10032.12	
8	丽水庄幼儿园升级改造项目	2425846.25		124057.77	
8.1	丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分	1561065.31		100091.16	
8.2	丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分	864780.94		23966.61	
9	朝阳幼儿园升级改造项目	2508776.07		154960.22	
9.1	朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分	2083224.49		136147.88	
9.2	朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分	425551.58		18812.34	
10	育才幼儿园升级改造项目	2488878.35		150110.33	
10.1	育才幼儿园升级改造项目-装饰部分	1303219.07		134817.98	
10.2	育才幼儿园升级改造项目-安装部份	1185659.28		15292.35	
合计		47788289.27		3228492.22	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

新溪片区00228地块配建幼儿园移交  
项目-装饰部分

---

工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 10,451,101.62

---

(大写) : 壹仟零肆拾伍万壹仟壹佰零壹元陆角贰分

---

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 单位工程预算汇总表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段:

第 5 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	7682868.46	
1.1	教学楼一层	1672132.43	
1.2	教学楼二层	2958693.08	
1.3	教学楼三层	2358939.02	
1.4	走廊	693103.93	
2	措施合计	781459.80	
2.1	绿色施工安全防护措施费	441695.14	
2.2	其他措施费	339764.66	
3	其他项目	1123838.36	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	112395.16	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
311	设备费(家具)	1011443.20	
4	税前工程造价	9588166.62	
5	增值税销项税额	862935.00	—
6	总造价	10451101.62	
7	人工费	1859614.70	
预算价合计=1+2+3+5		10,451,101.62	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 6 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		教学楼一层						
		拆除工程						
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质: 砖内墙 2. 拆除废料外运运距: 12km	m3	53.03	217.91	11555.77	
2	011601001011	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称: 开窗洞 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	10.92	83.47	911.49	
3	011610001004	拆除室内木门	1. 拆除构件类型: 室内木门 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	66.1276	29.00	1917.70	
4	011610002009	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型: 卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	20.032	44.50	891.42	
5	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除部位: 地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	1084.54	22.09	23957.49	
6	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除部位: 室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	765.72	32.63	24985.44	
7	011608001004	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	2088.28	6.82	14242.07	
8	011608002006	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	1146.11	6.82	7816.47	
9	011602001001	拆除沉降斗	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12	m3	62.32	190.69	11883.80	
10	011609002001	拆除原有隔间	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12	m2	24.69	22.68	559.97	
11	011605002009	拆除洗手台	1. 立面块料拆除 石板材 挂贴 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12	m2	2.58	26.11	67.36	
12	011612002001	拆除洗手盆	1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12 2. 洗手洗脸盆	套	3	59.17	177.51	
本页小计							98966.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 7 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011612002002	拆除蹲便器	1. 大便器水箱(高、低位水箱通用) 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	5	49.59	247.95	
14	011612002003	拆除小便斗	1. 小便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	3	48.73	146.19	
15	011612002004	拆除坐便器	1. 大便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	1	65.29	65.29	
16	011612002005	拆除拖把池	1. 卫生盆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	1	59.35	59.35	
		拆除工程合计					99485.27	
		砌筑工程						
17	010402001001	轻质砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200mm, 墙厚200mm 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	12.94	466.18	6032.37	
18	010402001005	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	14.5	489.60	7099.20	
19	010402001006	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.43	462.58	1586.65	
		砌筑工程合计					14718.22	
		门窗工程						
本页小计							15237.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 8 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010810003001	窗帘盒100*100mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	m	2.25	143.09	321.95	
21	010810003002	窗帘盒150*150mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	m	3.3	165.98	547.73	
22	010807001002	钢化玻璃观察窗	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×6】 3. 木龙骨 双向 防腐油一遍 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向	m2	4.8	1923.09	9230.83	
23	010808004001	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向	m2	69.05	472.87	32651.67	
24	010808001004	定制品1. 2mm厚木色不锈钢+热转印木纹铝单板2. 5mm门套	1. 门套展开宽度:250mm 2. 门套材料品种、规格:定制品1. 5厚仿木纹不锈钢板饰面门套	m2	63.05	1349.70	85098.59	
本页小计							127850.77	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 9 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010808004003	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】	m2	29.63	472.87	14011.14	
26	010808004004	2. 5厚热转印木纹铝单板、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 换为【热转印木纹铝单板2.5mm】	m2	20.03	521.17	10439.04	
27	010808005001	莎安娜米黄石板门套18mm厚	1. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 2. 石材磨边 普通边 3. 瓷砖背胶 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	m2	1.4	361.52	506.13	
28	011502007001	PVC防撞条	1. PVC防撞条	m	39	8.53	332.67	
29	011502007002	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	m	66	14.89	982.74	
30	010801001001	2. 5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.3m×2.18m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	9	2865.45	25789.05	
31	010801001011	2. 5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.4m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	3	3087.06	9261.18	
本页小计							61321.95	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 10 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	010801001002	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	2	1912.78	3825.56	
33	010801001010	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	9	1975.86	17782.74	
34	010801001012	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.14m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	1	2325.16	2325.16	
35	010801001013	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.13m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	2	2306.78	4613.56	
36	010801001014	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.77m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	1	1593.81	1593.81	
37	010802001001	铝合金单开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃12】 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	8.75	856.42	7493.68	
38	010802001002	铝合金双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃12】 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	3.22	856.42	2757.67	
39	010802003001	钢质防火门单开	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 钢质防火门 单扇(乙级)	m2	6.67	377.43	2517.46	
40	010802003002	钢质防火门双开	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 钢质防火门 双扇(乙级)	m2	13.8	377.43	5208.53	
本页小计							48118.17	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 11 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	011507001001	玻璃门贴喷砂不干胶纸防撞条	1. 玻璃门贴喷砂不干胶纸防撞条	m2	0.67	53.24	35.67	
42	011507001002	防窥镀膜	1. 防窥镀膜	m2	23.51	67.24	1580.81	
43	010807001005	90系列铝合金固定窗，铝材厚1.8MM, 12MM钢化玻璃	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 铝合金固定窗 矩形	m2	35.4	696.45	24654.33	
44	010807002001	常闭式乙级防火窗	1. 防火窗安装 2. 防火窗	m2	1.92	807.35	1550.11	
45	010810001001	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质: 双层防火遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 按设计图纸要求	m2	201.92	91.28	18431.26	
46	010810001004	窗纱	1. 成品窗帘安装 窗纱	m2	201.92	51.78	10455.42	
47	010807004001	金属纱窗	1. 不锈钢框纱窗安装 2. 不锈钢纱窗	m2	92.68	267.69	24809.51	
48	010809004001	石材窗台板	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材六面防护 6. 石材晶面处理	m2	15.41	472.69	7284.15	
		门窗工程合计					326092.15	
		屋面及防水工程						
本页小计							88801.26	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 12 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	010904002001	楼(地)面涂膜防水（卫生间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 屋面保温 无纺布 3. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 4. 现浇构件圆钢 $\phi$ 4内 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2（第二层）	m2	186.87	268.69	50210.10	
50	010904002004	楼(地)面涂膜防水（厨房、阳台、开水间）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):7 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	m2	219.78	79.48	17468.11	
51	010903002001	墙面涂膜防水（厨房、卫生间、开水间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m2	1201.35	99.20	119173.92	
		屋面及防水工程合计					186852.13	
		楼地面装饰工程						
本页小计							186852.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 13 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	011102003001	地面贴防滑地砖（仿水磨石防滑地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	117.32	162.96	19118.47	
53	011102003003	块料楼地面（仿木纹釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	11.38	158.86	1807.83	
54	011102003013	块料楼地面（浅灰色釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	294.8	166.03	48945.64	
55	011102003014	地面贴防滑地砖（吸水防滑砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	154.73	162.96	25214.80	
本页小计							95086.74	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 14 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	011104002001	木纤维地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 铺基层板 阻燃板 4. 铺基层板 阻燃板, 第二层 5. 钢平台、走道 6. 防潮层 防潮消音垫 7. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 9. 地板与门槛交接处压铝合金L型收边条 10. 地台阳角40*40*2mmPVC防撞L型护角条	m2	474.78	392.81	186498.33	
57	011104002005	塑木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 无机高分子仿木地板(厚度mm以内) 20 湿贴安装 安装在楼梯台阶上或弧形、圆形地面上 人工*1.2 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 防滑条 金属条	m2	16.65	329.68	5489.17	
58	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m2	11.4898	166.51	1913.17	
本页小计							193900.67	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 15 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	011108001001	门槛贴浅灰色大理石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	m2	11.84	397.91	4711.25	
		楼地面装饰工程合计					293698.66	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
60	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	345.45	24.57	8487.71	
61	011204003001	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 3. 瓷砖背胶 4. 环氧彩沙美缝	m2	469.24	236.66	111050.34	
62	011502003001	石材装饰线（40+30mm）	1. 石材装饰线（直线） 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	m	62.84	65.16	4094.65	
63	011207001006	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	m2	165.55	392.61	64996.59	
本页小计							193340.54	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 16 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	011207001014	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 热转印木纹铝单板	m2	93.99	521.03	48971.61	
65	011210006001	硅酸钙板隔墙（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 饰面层 埃特墙板 3. 饰面层 埃特墙板（第二层）	m2	313.7	200.79	62987.82	
66	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他：含五金配件	m2	53.22	293.88	15640.29	
67	011210003001	玻璃隔断	1. 部位：厨房区域 2. 边框材料种类、规格：40*60mm拉丝不锈钢框 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃	m2	54.69	231.02	12634.48	
68	011406001013	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	m2	76.03	12.31	935.93	
69	011406001014	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	m	779.28	4.87	3795.09	
70	011505005001	蹲便器旁拉手	1. 蹲便器旁拉手	个	1	57.85	57.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					333652.36	
		天棚工程						
71	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	m2	112.04	176.58	19784.02	
72	011302001007	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	m2	154.73	166.06	25694.46	
73	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：双层9mm厚硅酸钙板	m2	104.72	142.43	14915.27	
本页小计							205416.82	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 17 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:2.5厚热转印木纹铝单板	m <sup>2</sup>	104.86	343.35	36003.68	
75	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 面层材料品种、规格:香槟金色条形铝板 50×100×2mm	m	276.81	97.50	26988.98	
76	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 跌级 (造型做法详见设计图) 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:浅灰色矿棉吸音板 600×1200×25	m <sup>2</sup>	154.48	226.52	34992.81	
77	011302002006	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格:仿木纹U型铝方通 100×100×2	m <sup>2</sup>	353.26	209.40	73972.64	
78	011406001011	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	m <sup>2</sup>	35.81	12.31	440.82	
79	011406001012	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	m	1351.17	4.87	6580.20	
80	011304002001	开灯孔	1. 灯光孔、风口(每个面积在m <sup>2</sup> 以内) 开孔 0.02	个	44	6.06	266.64	
81	011304002002	开风口	1. 灯光孔、风口(每个面积在m <sup>2</sup> 以内) 开孔 0.5	个	9	12.58	113.22	
		天棚工程合计					239752.74	
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							179358.99	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 18 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	1407.71	50.69	71356.82	
83	011406001016	浅灰色无机肌理涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 艺术涂料 梦幻效果	m2	37.73	102.72	3875.63	
84	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷灰色无机肌理涂料底油二遍面油二遍	m2	955.52	58.80	56184.58	
85	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	147.9	57.75	8541.23	
86	011405001001	原建筑门窗喷香槟色漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 原窗框铝型材打磨酸洗,贴玻璃纸保护玻璃	m2	405.33	46.51	18851.90	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					158810.16	
		其他装饰工程						
本页小计							158810.16	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 19 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	011505001004	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 小圆边 6. 石材磨边 普通边 7. 石材面开孔不需磨边 0.05m2 内 8. 石材开槽 普通槽 9. 石材面开孔不需磨边 0.30m2 内	m2	19.51	795.26	15515.52	
88	011505010001	镜面玻璃	1. 龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向 4. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板2440 $\times$ 1220 $\times$ 12】 5. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	5.04	705.40	3555.22	
		其他装饰工程合计					19070.74	
		教学楼一层合计					1672132.43	
		教学楼二层						
		拆除工程						
89	011601001012	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质: 砖内墙 2. 拆除废料外运运距: 12km	m3	4.96	217.91	1080.83	
90	011601001013	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称: 开窗洞 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	14.4	83.47	1201.97	
91	011610001005	拆除室内木门	1. 拆除构件类型: 室内木门 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	112.3584	27.08	3042.67	
92	011610002010	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型: 卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	45.64	43.20	1971.65	
93	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除部位: 地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	1855.42	24.77	45958.75	
本页小计							72326.61	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段：

第 20 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	011605002010	立面块料拆除	1. 拆除部位:室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	1079.92	35.31	38131.98	
95	011608001005	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	2421.38	6.82	16513.81	
96	011608002007	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	2313.84	6.82	15780.39	
97	011602001002	拆除沉降斗	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	129.24	190.69	24644.78	
98	011609002002	拆除原有隔间	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	24.69	22.68	559.97	
99	011605002011	拆除洗手台	1. 立面块料拆除 石板材 挂贴 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	2.58	26.11	67.36	
100	011612002006	拆除洗手盆	1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12 2. 洗手洗脸盆	套	3	59.17	177.51	
101	011612002007	拆除蹲便器	1. 大便器水箱(高、低位水箱通用) 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	5	49.59	247.95	
102	011612002008	拆除小便斗	1. 小便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	3	48.73	146.19	
103	011612002009	拆除坐便器	1. 大便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	1	65.29	65.29	
本页小计							96335.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 21 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	011612002010	拆除拖把池	1. 卫生盆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	1	59.35	59.35	
		拆除工程合计					149650.45	
		砌筑工程						
105	010402001007	轻质砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200mm, 墙厚200mm 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	11.46	466.18	5342.42	
106	010402001008	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	7.1	489.60	3476.16	
107	010402001009	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	6.33	462.58	2928.13	
		砌筑工程合计					11746.71	
		门窗工程						
108	010810003004	窗帘盒150*150mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	m	47.35	165.98	7859.15	
本页小计							19665.21	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 22 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	010807001006	钢化玻璃观察窗	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×6】 3. 木龙骨 双向 防腐油一遍 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向	m2	13.2	1903.16	25121.71	
110	010808004005	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向	m2	155	472.87	73294.85	
111	010808001005	定制品1. 2mm厚木色不锈钢+热转印木纹铝单板2. 5mm门套	1. 门套展开宽度:250mm 2. 门套材料品种、规格:定制品1. 5厚仿木纹不锈钢板饰面门套	m2	168.98	1349.70	228072.31	
112	010808004006	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板门套(木龙骨)	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】	m2	91.34	472.87	43191.95	
113	010808004007	2. 5厚热转印木纹铝单板、9mm阻燃胶合板门套(木龙骨)	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 换为【热转印木纹铝单板2. 5mm】	m2	68.95	521.17	35934.67	
本页小计							405615.49	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 23 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
114	010808005002	莎安娜米黄石板门套18mm厚	1. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 2. 石材磨边 普通边 3. 瓷砖背胶 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	m2	1.4	361.52	506.13	
115	011502007003	PVC防撞条	1. PVC防撞条	m	140.4	8.53	1197.61	
116	011502007004	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	m	176	14.89	2620.64	
117	010801001015	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.4m×2.4m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	26	3302.03	85852.78	
118	010801001017	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	10	1912.78	19127.80	
119	010801001018	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	12	1975.86	23710.32	
120	010801001019	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.14m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	1	2325.16	2325.16	
121	010801001020	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.13m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	8	2306.78	18454.24	
122	011507001004	防窥镀膜	1. 防窥镀膜	m2	60.4	67.24	4061.30	
123	010810001005	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质:双层防火遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:按设计图纸要求	m2	520.76	91.28	47534.97	
本页小计							205390.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段：

第 24 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	010810001006	窗纱	1. 成品窗帘安装 窗纱	m2	520.76	51.78	26964.95	
125	010807004002	金属纱窗	1. 不锈钢框纱窗安装 2. 不锈钢纱窗	m2	147.05	267.69	39363.81	
126	010809004002	石材窗台板	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材六面防护 6. 石材晶面处理	m2	34.14	469.82	16039.65	
		门窗工程合计					701234.00	
		屋面及防水工程						
127	010904002005	楼(地)面涂膜防水（卫生间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 屋面保温 无纺布 3. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 4. 现浇构件圆钢 Φ4内 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 (第二层)	m2	387.34	270.13	104632.15	
本页小计							187000.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段：

第 25 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
128	010904002006	楼(地)面涂膜防水(厨房、阳台、开水间)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):7 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	m2	70.38	79.48	5593.80	
129	010903002002	墙面涂膜防水(厨房、卫生间、开水间)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	1136.76	99.20	112766.59	
		屋面及防水工程合计					222992.54	
		楼地面装饰工程						
130	011102003015	地面贴防滑地砖(仿水磨石防滑地砖600*600)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	258.98	162.96	42203.38	
131	011102003016	块料楼地面(仿木纹釉面地砖600*600)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	56.9	158.86	9039.13	
本页小计							169602.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段：

第 26 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	011102003017	块料楼地面（浅灰色釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	344.44	166.03	57187.37	
133	011104002006	木纤维地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 铺基层板 阻燃板 4. 铺基层板 阻燃板, 第二层 5. 钢平台、走道 6. 防潮层 防潮消音垫 7. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 9. 地板与门槛交接处压铝合金L型收边条 10. 地台阳角40*40*2mmPVC防撞L型护角条	m2	1170.52	403.02	471742.97	
134	011104002007	塑木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 无机高分子仿木地板(厚度mm以内) 20 湿贴安装 安装在楼梯台阶上或弧形、圆形地面上 人工*1.2 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 防滑条 金属条	m2	37.05	328.97	12188.34	
135	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m2	5.2892	166.51	880.70	
本页小计							541999.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 27 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
136	011108001002	门槛贴浅灰色大理石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	m2	20.85	392.97	8193.42	
		楼地面装饰工程合计					601435.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
137	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	224.1	24.57	5506.14	
138	011204003002	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 3. 瓷砖背胶 4. 环氧彩沙美缝	m2	62.56	236.66	14805.45	
139	011502003002	石材装饰线（40+30mm）	1. 石材装饰线（直线） 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	m	40.83	65.16	2660.48	
140	011207001015	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	m2	661.51	392.61	259715.44	
本页小计							290880.93	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 28 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
141	011207001016	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 热转印木纹铝单板	m2	214.35	521.03	111682.78	
142	011210006002	硅酸钙板隔墙（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 饰面层 埃特墙板 3. 饰面层 埃特墙板（第二层）	m2	624.25	200.79	125343.16	
143	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他：含五金配件	m2	99.3	293.88	29182.28	
144	011406001017	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	m2	216.55	12.31	2665.73	
145	011406001018	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	m	1013.28	4.87	4934.67	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					556496.13	
		天棚工程						
146	011302001033	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	m2	220.35	176.11	38805.84	
147	011302001035	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：双层9mm厚硅酸钙板	m2	381.8	142.43	54379.77	
148	011302001036	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 基层材料种类、规格：双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格：2.5厚热转印木纹铝单板	m2	254.15	351.41	89310.85	
149	011302001037	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：香槟金色条形铝板 50×100×2mm	m	647.58	97.50	63139.05	
本页小计							519444.13	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 29 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
150	011302001038	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,跌级(造型做法详见设计图) 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:浅灰色矿棉吸音板 600×1200×25	m2	333.91	226.52	75637.29	
151	011302002007	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格:仿木纹U型铝方通 100×100×2	m2	354	209.40	74127.60	
152	011406001019	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	m2	95.39	12.31	1174.25	
153	011406001020	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	m	3025.5	4.87	14734.19	
154	011304002003	开灯孔	1. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.02	个	93	6.06	563.58	
155	011304002004	开风口	1. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.5	个	21	12.58	264.18	
		天棚工程合计					412136.60	
		油漆、涂料、裱糊工程						
156	011406001021	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	1618.74	50.69	82053.93	
157	011406001022	浅灰色无机肌理涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 艺术涂料 梦幻效果	m2	88.98	102.72	9140.03	
本页小计							257695.05	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 30 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
158	011406001023	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷灰色无机肌理涂料底油二遍面油二遍	m2	1862.74	58.80	109529.11	
159	011406001024	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	480.46	57.75	27746.57	
160	011405001002	原建筑门窗喷香槟色漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 原窗框铝型材打磨酸洗,贴玻璃纸保护玻璃	m2	639.35	46.51	29736.17	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					258205.81	
		其他装饰工程						
161	011505001005	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 小圆边 6. 石材磨边 普通边 7. 石材面开孔不需磨边 0.05m2内 8. 石材开槽 普通槽 9. 石材面开孔不需磨边 0.30m2内	m2	47.74	792.46	37832.04	
本页小计							204843.89	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 31 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
162	011505010002	镜面玻璃	1. 龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 4. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板2440×1220×12】 5. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	9.8	710.56	6963.49	
		其他装饰工程合计					44795.53	
		教学楼二层合计					2958693.08	
		教学楼三层						
		拆除工程						
163	011601001014	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质: 砖内墙 2. 拆除废料外运运距: 12km	m3	4.96	217.91	1080.83	
164	011601001015	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称: 开窗洞 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	11.52	83.47	961.57	
165	011610001006	拆除室内木门	1. 拆除构件类型: 室内木门 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	86.2895	26.16	2257.33	
166	011610002011	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型: 卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	28.324	44.13	1249.94	
167	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除部位: 地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	1700.36	24.77	42117.92	
168	011605002012	立面块料拆除	1. 拆除部位: 室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	864.52	35.31	30526.20	
169	011608001006	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	1945.96	6.82	13271.45	
170	011608002008	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	2250.9	6.82	15351.14	
本页小计							113779.87	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段：

第 32 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
171	011602001003	拆除沉降斗	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	83.73	190.69	15966.47	
172	011609002003	拆除原有隔间	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	24.69	22.68	559.97	
173	011605002013	拆除洗手台	1. 立面块料拆除 石板材 挂贴 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	2.58	26.11	67.36	
174	011612002011	拆除洗手盆	1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12 2. 洗手洗脸盆	套	3	59.17	177.51	
175	011612002012	拆除蹲便器	1. 大便器水箱(高、低位水箱通用) 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	5	49.59	247.95	
176	011612002013	拆除小便斗	1. 小便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	3	48.73	146.19	
177	011612002014	拆除坐便器	1. 大便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	1	65.29	65.29	
178	011612002015	拆除拖把池	1. 卫生盆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	套	1	59.35	59.35	
		拆除工程合计					124106.47	
		砌筑工程						
本页小计							17290.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 33 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
179	010402001010	轻质砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200mm, 墙厚200mm 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	8.86	466.18	4130.35	
180	010402001011	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.63	489.60	1777.25	
181	010402001012	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	7.99	462.58	3696.01	
		砌筑工程合计					9603.61	
		门窗工程						
182	010810003005	窗帘盒150*150mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	m	47.31	165.98	7852.51	
183	010807001007	钢化玻璃观察窗	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×6】 3. 木龙骨 双向 防腐油一遍 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向	m2	7.44	1916.02	14255.19	
本页小计							31711.31	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 34 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
184	010808004008	1. 2mm厚木色 不锈钢、9mm阻 燃胶合板窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板 饰面板 带木龙骨 换为【胶 合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、 护壁、天棚木骨架、木地板龙骨 ) 防火涂料二遍 双向	m2	86.31	472.87	40813.41	
185	010808004011	热转印木纹铝 单板2.5mm、9 mm阻燃胶合板 窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板 饰面板 带木龙骨 换为【胶合 板2440×1220×9】 换为【热 转印木纹铝单板2.5mm】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、 护壁、天棚木骨架、木地板龙骨 ) 防火涂料二遍 双向	m2	81.28	521.17	42360.70	
186	010808001006	定制品1.2 mm厚木色不锈 钢+热转印木纹 铝单板2.5mm 门套	1. 门套展开宽度:250mm 2. 门套材料品种、规格:定制品 1.5厚仿木纹不锈钢板饰面门 套	m2	133.53	1349.70	180225.44	
187	010808004009	1. 2mm厚木色 不锈钢、9mm阻 燃胶合板门套 (木龙骨)	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、 护壁、天棚木骨架、木地板龙骨 ) 防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板 饰面板 带木龙骨 换为【胶 合板2440×1220×9】	m2	47.91	472.87	22655.20	
188	010808004010	2.5厚热转印木 纹铝单板、9mm 阻燃胶合板门 套(木龙骨)	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、 护壁、天棚木骨架、木地板龙骨 ) 防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板 饰面板 带木龙骨 换为【胶合 板2440×1220×9】 换为【热 转印木纹铝单板2.5mm】	m2	33.82	521.17	17625.97	
本页小计							303680.72	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 35 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
189	010808005003	莎安娜米黄石板门套18mm厚	1. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 2. 石材磨边 普通边 3. 瓷砖背胶 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	m2	1.4	361.52	506.13	
190	011502007005	PVC防撞条	1. PVC防撞条	m	80.6	8.53	687.52	
191	011502007006	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	m	134.2	14.89	1998.24	
192	010801001021	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.4m×2.4m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	16	3302.03	52832.48	
193	010801001026	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.3m×2.18m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	5	2865.45	14327.25	
194	010801001022	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	4	1912.78	7651.12	
195	010801001023	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	10	1975.86	19758.60	
196	010801001024	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.14m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	1	2325.16	2325.16	
本页小计							100086.50	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 36 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
197	010801001025	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.13m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	樘	7	2306.78	16147.46	
198	011507001005	防窥镀膜	1. 防窥镀膜	m2	25.29	67.24	1700.50	
199	010810001007	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质:双层防火遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:按设计图纸要求	m2	510.94	91.28	46638.60	
200	010810001008	窗纱	1. 成品窗帘安装 窗纱	m2	510.94	51.78	26456.47	
201	010807004003	金属纱窗	1. 不锈钢框纱窗安装 2. 不锈钢纱窗	m2	133.26	267.69	35672.37	
202	010809004003	石材窗台板	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材六面防护 6. 石材晶面处理	m2	34.83	471.00	16404.93	
		门窗工程合计					568895.25	
		屋面及防水工程						
203	010904002007	楼(地)面涂膜防水(卫生间)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 屋面保温 无纺布 3. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 4. 现浇构件圆钢 Φ4内 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 (第二层)	m2	250.22	269.57	67451.81	
本页小计							210472.14	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段：

第 37 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	010904002008	楼(地)面涂膜防水(厨房、阳台、开水间)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):7 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	m2	14.22	79.48	1130.21	
205	010903002003	墙面涂膜防水(厨房、卫生间、开水间)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	758.09	99.20	75202.53	
		屋面及防水工程合计					143784.55	
		楼地面装饰工程						
206	011102003018	地面贴防滑地砖(仿水磨石防滑地砖600*600)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	147.86	162.96	24095.27	
207	011102003019	块料楼地面(仿木纹釉面地砖600*600)	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	22.76	158.86	3615.65	
本页小计							104043.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 38 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
208	011102003020	块料楼地面（浅灰色釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	m2	287.51	166.03	47735.29	
209	011104002008	木纤维地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 铺基层板 阻燃板 4. 铺基层板 阻燃板, 第二层 5. 钢平台、走道 6. 防潮层 防潮消音垫 7. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 9. 地板与门槛交接处压铝合金L型收边条 10. 地台阳角40*40*2mmPVC防撞L型护角条	m2	1239.41	328.76	407468.43	
210	011104002009	塑木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 无机高分子仿木地板(厚度mm以内) 20 湿贴安装 安装在楼梯台阶上或弧形、圆形地面上 人工*1.2 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 防滑条 金属条	m2	22.85	329.56	7530.45	
211	011105004003	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m2	2.876	166.51	478.88	
本页小计							463213.05	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 39 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
212	011108001003	门槛贴浅灰色大理石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	m2	15.65	393.71	6161.56	
		楼地面装饰工程合计					497085.53	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
213	011201004003	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	222.27	24.57	5461.17	
214	011204003003	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 3. 瓷砖背胶 4. 环氧彩沙美缝	m2	62.56	236.66	14805.45	
215	011502003003	石材装饰线（40+30mm）	1. 石材装饰线（直线） 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	m	40.83	65.16	2660.48	
216	011207001017	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	m2	453.31	392.61	177974.04	
本页小计							207062.70	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 40 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
217	011207001020	墙面封木纹热转印铝板(凹凸长城板)	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2. 5厚热转印木纹铝单板	m2	21.21	392.61	8327.26	
218	010808004012	黑钛不锈钢1.5mm厚、9mm阻燃胶合板LED显示屏边框	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向	m2	2.34	509.67	1192.63	
219	011207001018	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板(带热镀锌钢骨架)	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 热转印木纹铝单板	m2	174.91	521.03	91133.36	
220	011210006003	硅酸钙板隔墙(带热镀锌钢骨架)	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 饰面层 埃特墙板 3. 饰面层 埃特墙板(第二层)	m2	598.98	127.16	76166.30	
221	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	m2	68.58	293.88	20154.29	
222	011406001025	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	m2	171.22	12.31	2107.72	
223	011406001026	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	m	703.8	4.87	3427.51	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					403410.21	
		天棚工程						
224	011302001039	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	m2	147.86	176.18	26049.97	
225	011302001040	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 面层材料品种、规格:双层9mm厚硅酸钙板	m2	334.73	142.43	47675.59	
本页小计							276234.63	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 41 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
226	011302001041	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:2.5厚热转印木纹铝单板	m2	248.29	314.07	77980.44	
227	011302001042	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 面层材料品种、规格:香槟金色条形铝板 50×100×2mm	m	592.54	97.50	57772.65	
228	011302001043	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 跌级 (造型做法详见设计图) 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:浅灰色矿棉吸音板 600×1200×25	m2	437.92	226.52	99197.64	
229	011302002008	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格:仿木纹U型铝方通 100×100×2	m2	186.58	209.40	39069.85	
230	011406001027	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	m2	91.12	12.31	1121.69	
231	011406001028	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	m	2745.9	4.87	13372.53	
232	011304002005	开灯孔	1. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	个	92	6.06	557.52	
233	011304002006	开风口	1. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.5	个	18	12.58	226.44	
		天棚工程合计					363024.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							289298.76	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 42 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
234	011406001029	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	1297.36	50.69	65763.18	
235	011406001030	浅灰色无机肌理涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 艺术涂料 梦幻效果	m2	69.07	102.72	7094.87	
236	011406001031	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷灰色无机肌理涂料底油二遍面油二遍	m2	1657.01	58.80	97432.19	
237	011406001032	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	458.27	57.75	26465.09	
238	011405001003	原建筑门窗喷香槟色漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 原窗框铝型材打磨酸洗,贴玻璃纸保护玻璃	m2	537.9	46.51	25017.73	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					221773.06	
		其他装饰工程						
本页小计							221773.06	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 43 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
239	011505001006	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 小圆边 6. 石材磨边 普通边 7. 石材面开孔不需磨边 0.05m2 内 8. 石材开槽 普通槽 9. 石材面开孔不需磨边 0.30m2 内	m2	28.52	793.84	22640.32	
240	011505010003	镜面玻璃	1. 龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨) 防火涂料二遍 双向 4. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板2440 $\times$ 1220 $\times$ 12】 5. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	6.52	707.93	4615.70	
		其他装饰工程合计					27256.02	
		教学楼三层合计					2358939.02	
		走廊						
241	011608001007	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	3163.63	6.82	21575.96	
242	011608002009	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	509.62	6.82	3475.61	
243	011302001044	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 面层材料品种、规格:双层9mm厚硅酸钙板	m2	255.5	142.43	36390.87	
本页小计							88698.46	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 44 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
244	011302002009	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格：仿木纹U型铝方通 100×100×2	m2	1019.24	209.40	213428.86	
245	011406001033	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面 2. 刮腻子种类、遍数：成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类：抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷灰色无机肌理涂料底油二遍面油二遍	m2	1020.62	58.80	60012.46	
246	011302001032	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 铝板面层	m2	370.28	314.97	116627.09	
247	011406001034	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	m2	25.13	12.31	309.35	
248	011406001035	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	m	521.43	4.87	2539.36	
249	011207001019	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 基层材料种类、规格：9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5厚热转印木纹铝单板	m2	311.92	392.61	122462.91	
250	011406001036	外墙漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 4. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	2229.75	52.15	116281.46	
		走廊合计					693103.93	
		分部分项合计					7682868.46	
		措施项目						
本页小计							631661.49	





# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 46 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		教学楼一层							
		拆除工程							
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质: 砖内墙 2. 拆除废料外运运距: 12km	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
2	011601001011	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称: 开窗洞 2. 拆除废料外运运距: 12km	24.49	31.96	13.93	5.41	7.68	83.47
3	011610001004	拆除室内木门	1. 拆除构件类型: 室内木门 2. 拆除废料外运运距: 12km	17.45		4.18	3.04	4.33	29.00
4	011610002009	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型: 卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距: 12km	29.01		4.18	4.67	6.64	44.50
5	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除部位: 地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	14.38		2.09	2.32	3.29	22.09
6	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除部位: 室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	22.25		2.09	3.42	4.87	32.63
7	011608001004	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
8	011608002006	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
9	011602001001	拆除沉降斗	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12	71.96		69.67	20.74	28.33	190.69
10	011609002001	拆除原有隔间	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12	15.53		1.39	2.38	3.38	22.68
11	011605002009	拆除洗手台	1. 立面块料拆除 石板材 挂贴 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12	16.69		2.79	2.74	3.90	26.11
12	011612002001	拆除洗手盆	1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km): 12 2. 洗手洗脸盆	29.86	0.46	13.93	6.15	8.76	59.17

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 47 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
13	011612002002	拆除蹲便器	1. 大便器水箱(高、低位水箱通用) 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.71	0.46	13.93	5.15	7.33	49.59
14	011612002003	拆除小便斗	1. 小便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.16	0.34	13.93	5.07	7.22	48.73
15	011612002004	拆除坐便器	1. 大便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	34.26	0.68	13.93	6.77	9.64	65.29
16	011612002005	拆除拖把池	1. 卫生盆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	30.19	0.20	13.93	6.20	8.82	59.35
		砌筑工程							
17	010402001001	轻质砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200mm, 墙厚200mm 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	157.55	253.26		23.85	31.51	466.18
18	010402001005	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	172.79	256.08		26.16	34.56	489.60
19	010402001006	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	155.40	252.58		23.53	31.08	462.58
		门窗工程							
20	010810003001	窗帘盒100*100mm	1. 装配式U型钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	17.11	119.97	0.04	2.54	3.43	143.09

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 48 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
21	010810003002	窗帘盒150*150mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	25.77	131.14	0.06	3.85	5.17	165.98
22	010807001002	钢化玻璃观察窗	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×6】 3. 木龙骨 双向 防腐油一遍 4. 木龙骨（隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨）防火涂料二遍 双向	269.36	1560.29		39.56	53.87	1923.09
23	010808004001	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨（隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨）防火涂料二遍 双向	76.32	370.03		11.26	15.26	472.87
24	010808001004	定制品1.2mm厚木色不锈钢+热转印木纹铝单板2.5mm门套	1. 门套展开宽度：250mm 2. 门套材料品种、规格：定制品1.5厚仿木纹不锈钢板饰面门套	85.19	1234.97		12.49	17.04	1349.70
25	010808004003	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨（隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨）防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】	76.32	370.03		11.26	15.26	472.87

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 49 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
26	010808004004	2.5厚热转印木纹铝单板、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 换为【热转印木纹铝单板2.5mm】	76.32	418.33		11.26	15.26	521.17
27	010808005001	莎安娜米黄石板门套18mm厚	1. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 2. 石材磨边 普通边 3. 瓷砖背胶 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	43.94	290.97	8.56	7.55	10.50	361.52
28	011502007001	PVC防撞条	1. PVC防撞条	1.59	6.40		0.22	0.32	8.53
29	011502007002	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	1.59	12.76		0.22	0.32	14.89
30	010801001001	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.3m×2.18m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	129.25	2691.40		18.95	25.85	2865.45
31	010801001011	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.4m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	129.25	2913.01		18.95	25.85	3087.06
32	010801001002	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	1796.59		12.65	17.26	1912.78
33	010801001010	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	1859.67		12.65	17.26	1975.86
34	010801001012	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.14m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	2208.97		12.65	17.26	2325.16

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 50 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
35	010801001013	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.13m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	2190.59		12.65	17.26	2306.78
36	010801001014	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.77m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	1477.62		12.65	17.26	1593.81
37	010802001001	铝合金单开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃12】 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	32.65	812.45		4.79	6.53	856.42
38	010802001002	铝合金双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃12】 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	32.65	812.45		4.79	6.53	856.42
39	010802003001	钢质防火门单开	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 钢质防火门 单扇(乙级)	17.66	353.65		2.59	3.53	377.43
40	010802003002	钢质防火门双开	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 钢质防火门 双扇(乙级)	17.66	353.65		2.59	3.53	377.43
41	011507001001	玻璃门贴喷砂不干胶纸防撞条	1. 玻璃门贴喷砂不干胶纸防撞条	14.57	33.70		2.05	2.91	53.24
42	011507001002	防窥镀膜	1. 防窥镀膜	14.57	47.70		2.05	2.91	67.24
43	010807001005	90系列铝合金固定窗, 铝材厚1.8MM, 12MM钢化玻璃	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 铝合金固定窗 矩形	16.73	673.93		2.45	3.35	696.45
44	010807002001	常闭式乙级防火窗	1. 防火窗安装 2. 防火窗	19.41	781.21		2.85	3.88	807.35
45	010810001001	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质:双层防火遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:按设计图纸要求	2.81	87.50		0.41	0.56	91.28
46	010810001004	窗纱	1. 成品窗帘安装 窗纱	2.81	48.00		0.41	0.56	51.78
47	010807004001	金属纱窗	1. 不锈钢框纱窗安装 2. 不锈钢纱窗	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 51 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
48	010809004001	石材窗台板	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 2. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材六面防护 6. 石材晶面处理	127.00	283.22	13.46	20.90	28.09	472.69
		屋面及防水工程							
49	010904002001	楼(地)面涂膜防水（卫生间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 屋面保温 无纺布 3. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 4. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 4内 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2（第二层）	41.68	211.86	0.09	6.71	8.35	268.69
50	010904002004	楼(地)面涂膜防水（厨房、阳台、开水间）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):7 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	18.21	54.68		2.94	3.64	79.48

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 52 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
51	010903002001	墙面涂膜防水（厨房、卫生间、开水间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	27.01	62.72		4.07	5.40	99.20
		楼地面装饰工程							
52	011102003001	地面贴防滑地砖（仿水磨石防滑地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	102.75		7.75	8.74	162.96
53	011102003003	块料楼地面（仿木纹釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	98.65		7.75	8.74	158.86
54	011102003013	块料楼地面（浅灰色釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	105.83		7.75	8.74	166.03



# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 53 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
55	011102003014	地面贴防滑地砖（吸水防滑砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）2400以内 水泥砂浆合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度（mm）：50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	102.75		7.75	8.74	162.96
56	011104002001	木纤维地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度（mm）：30 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 铺基层板 阻燃板 4. 铺基层板 阻燃板，第二层 5. 钢平台、走道 6. 防潮层 防潮消音垫 7. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 9. 地板与门槛交接处压铝合金L型收边条 10. 地台阳角40*40*2mmPVC防撞L型护角条	51.91	309.46	7.15	12.47	11.81	392.81
57	011104002005	塑木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度（mm）：50 2. 无机高分子仿木地板（厚度mm以内）20 湿贴安装 安装在楼梯台阶上或弧形、圆形地面上 人工*1.2 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 防滑条 金属条	71.94	225.54	4.89	11.94	15.37	329.68
58	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色：PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 54 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
59	011108001001	门槛贴浅灰色大理石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	88.84	265.88	7.60	16.30	19.29	397.91
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
60	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
61	011204003001	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 3. 瓷砖背胶 4. 环氧彩沙美缝	64.49	149.27		10.00	12.90	236.66
62	011502003001	石材装饰线（40+30mm）	1. 石材装饰线(直线) 白水石膏粘贴 宽度50mm以内 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	14.38	40.44	4.06	2.59	3.69	65.16
63	011207001006	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	18.72	365.73	1.12	3.07	3.97	392.61
64	011207001014	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 热转印木纹铝单板	27.06	476.84	5.55	5.05	6.52	521.03

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 55 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
65	011210006001	硅酸钙板隔墙（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 饰面层 埃特墙板 3. 饰面层 埃特墙板（第二层）	24.31	161.85	4.43	4.45	5.75	200.79
66	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他：含五金配件	21.31	265.00		3.30	4.26	293.88
67	011210003001	玻璃隔断	1. 部位：厨房区域 2. 边框材料种类、规格：40*60mm拉丝不锈钢框 3. 玻璃品种、规格、颜色：10mm厚钢化玻璃	32.58	186.88		5.05	6.52	231.02
68	011406001013	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	6.98	2.88		1.05	1.40	12.31
69	011406001014	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	2.99	0.83		0.45	0.60	4.87
70	011505005001	蹲便器旁拉手	1. 蹲便器旁拉手	3.85	52.69		0.54	0.77	57.85
		天棚工程							
71	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	35.47	128.58	0.07	5.36	7.11	176.58
72	011302001007	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	28.24	127.81	0.07	4.27	5.66	166.06
73	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：双层9mm厚硅酸钙板	33.59	96.96	0.07	5.07	6.73	142.43
74	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 基层材料种类、规格：双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格：2.5厚热转印木纹铝单板	41.44	287.28	0.07	6.26	8.30	343.35
75	011302001011	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：香槟金色条形铝板 50×100×2mm	16.10	75.72	0.03	2.43	3.23	97.50

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 56 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
76	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 跌级 (造型做法详见设计图) 2. 基层材料种类、规格: 双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格: 浅灰色矿棉吸音板 600×1200×25	46.15	164.09	0.07	6.97	9.24	226.52
77	011302002006	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨 (不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格: 仿木纹U型铝方通 100×100×2	29.04	170.07	0.07	4.39	5.82	209.40
78	011406001011	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	6.98	2.88		1.05	1.40	12.31
79	011406001012	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	2.99	0.83		0.45	0.60	4.87
80	011304002001	开灯孔	1. 灯光孔、风口 (每个面积在m2以内) 开孔 0.02	4.49			0.68	0.90	6.06
81	011304002002	开风口	1. 灯光孔、风口 (每个面积在m2以内) 开孔 0.5	9.31			1.40	1.86	12.58
		油漆、涂料、裱糊工程							
82	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子种类、遍数: 成品腻子粉 (耐水型) N型二遍 3. 防护材料种类: 抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
83	011406001016	浅灰色无机肌理涂料	1. 成品腻子粉 (耐水型) N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数 (遍): 2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 艺术涂料 梦幻效果	25.47	68.31		3.84	5.09	102.72
84	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子种类、遍数: 成品腻子粉 (耐水型) N型二遍 3. 防护材料种类: 抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷灰色无机肌理涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 57 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
85	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75
86	011405001001	原建筑门窗喷香槟色漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 原窗框铝型材打磨酸洗,贴玻璃纸保护玻璃	3.83	39.47	1.38	0.79	1.04	46.51
		其他装饰工程							
87	011505001004	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 小圆边 6. 石材磨边 普通边 7. 石材面开孔不需磨边 0.05m <sup>2</sup> 内 8. 石材开槽 普通槽 9. 石材面开孔不需磨边 0.30m <sup>2</sup> 内	171.63	538.79	19.67	26.92	38.26	795.26
88	011505010001	镜面玻璃	1. 龙骨 断面13cm <sup>2</sup> 内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 4. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板2440 $\times$ 1220 $\times$ 12】 5. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	50.39	635.65	1.30	7.74	10.34	705.40
		教学楼二层							
		拆除工程							
89	011601001012	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
90	011601001013	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称:开窗洞 2. 拆除废料外运运距:12km	24.48	31.96	13.93	5.41	7.68	83.47
91	011610001005	拆除室内木门	1. 拆除构件类型:室内木门 2. 拆除废料外运运距:12km	16.02		4.18	2.84	4.04	27.08

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 58 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
92	011610002010	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型：卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距：12km	28.04		4.18	4.53	6.45	43.20
93	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除部位：地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距：12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
94	011605002010	立面块料拆除	1. 拆除部位：室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距：12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
95	011608001005	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
96	011608002007	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
97	011602001002	拆除沉降斗	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	71.96		69.67	20.74	28.33	190.69
98	011609002002	拆除原有隔间	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	15.53		1.39	2.38	3.38	22.68
99	011605002011	拆除洗手台	1. 立面块料拆除 石板材 挂贴 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	16.69		2.79	2.74	3.90	26.11
100	011612002006	拆除洗手盆	1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12 2. 洗手洗脸盆	29.86	0.46	13.93	6.15	8.76	59.17
101	011612002007	拆除蹲便器	1. 大便器水箱(高、低位水箱通用) 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	22.71	0.46	13.93	5.15	7.33	49.59
102	011612002008	拆除小便斗	1. 小便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	22.16	0.34	13.93	5.07	7.22	48.73

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 59 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
103	011612002009	拆除坐便器	1. 大便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	34.26	0.68	13.93	6.77	9.64	65.29
104	011612002010	拆除拖把池	1. 卫生盆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	30.19	0.20	13.93	6.20	8.82	59.35
		砌筑工程							
105	010402001007	轻质砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200mm, 墙厚200mm 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	157.55	253.26		23.85	31.51	466.18
106	010402001008	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	172.79	256.08		26.16	34.56	489.60
107	010402001009	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	155.40	252.58		23.53	31.08	462.58
		门窗工程							
108	010810003004	窗帘盒150*150mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	25.77	131.14	0.06	3.85	5.17	165.98
109	010807001006	钢化玻璃观察窗	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×6】 3. 木龙骨 双向 防腐油一遍 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向	266.65	1544.02		39.16	53.33	1903.16

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 60 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
110	010808004005	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向	76.32	370.03		11.26	15.26	472.87
111	010808001005	定制成品1.2mm厚木色不锈钢+热转印木纹铝单板2.5mm门套	1. 门套展开宽度:250mm 2. 门套材料品种、规格:定制成品1.5厚仿木纹不锈钢板饰面门套	85.19	1234.97		12.49	17.04	1349.70
112	010808004006	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】	76.32	370.03		11.26	15.26	472.87
113	010808004007	2.5厚热转印木纹铝单板、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 换为【热转印木纹铝单板2.5mm】	76.32	418.33		11.26	15.26	521.17
114	010808005002	莎安娜米黄石板门套18mm厚	1. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 2. 石材磨边 普通边 3. 瓷砖背胶 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	43.94	290.97	8.56	7.55	10.50	361.52
115	011502007003	PVC防撞条	1. PVC防撞条	1.59	6.40		0.22	0.32	8.53
116	011502007004	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	1.59	12.76		0.22	0.32	14.89



# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 61 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
117	010801001015	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.4m×2.4m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	129.25	3127.98		18.95	25.85	3302.03
118	010801001017	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	1796.59		12.65	17.26	1912.78
119	010801001018	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	1859.67		12.65	17.26	1975.86
120	010801001019	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.14m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	2208.97		12.65	17.26	2325.16
121	010801001020	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.13m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	2190.59		12.65	17.26	2306.78
122	011507001004	防窥镀膜	1. 防窥镀膜	14.57	47.70		2.05	2.91	67.24
123	010810001005	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质:双层防火遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:按设计图纸要求	2.81	87.50		0.41	0.56	91.28
124	010810001006	窗纱	1. 成品窗帘安装 窗纱	2.81	48.00		0.41	0.56	51.78
125	010807004002	金属纱窗	1. 不锈钢框纱窗安装 2. 不锈钢纱窗	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
126	010809004002	石材窗台板	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材六面防护 6. 石材晶面处理	125.93	282.92	12.63	20.64	27.71	469.82
		屋面及防水工							

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 62 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		程							
127	010904002005	楼(地)面涂膜防水（卫生间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 屋面保温 无纺布 3. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 4. 现浇构件圆钢 Φ4内 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2（第二层）	41.73	213.25	0.08	6.70	8.36	270.13
128	010904002006	楼(地)面涂膜防水（厨房、阳台、开水间）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):7 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	18.21	54.68		2.94	3.64	79.48
129	010903002002	墙面涂膜防水（厨房、卫生间、开水间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	27.01	62.72		4.07	5.40	99.20
		楼地面装饰工程							

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 63 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
130	011102003015	地面贴防滑地砖（仿水磨石防滑地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	102.75		7.75	8.74	162.96
131	011102003016	块料楼地面（仿木纹釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	98.65		7.75	8.74	158.86
132	011102003017	块料楼地面（浅灰色釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	105.83		7.75	8.74	166.03

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 64 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
133	011104002006	木纤维地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂 浆 地面普通找平 M15 实 际厚度(mm):30 2. 水泥自流平地面 厚度3-5 mm 平地面 3. 铺基层板 阻燃板 4. 铺基层板 阻燃板, 第二 层 5. 钢平台、走道 6. 防潮层 防潮消音垫 7. 复合木地板悬浮安装 换 为【A级防火地板防潮防水 木纤维地板平口 1200x190x 8mm】 8. 屋顶花园滤水层 填充陶 粒 9. 地板与门槛交接处压铝合 金L型收边条 10. 地台阳角40*40*2mmPVC 防撞L型护角条	52.94	317.49	7.61	12.87	12.11	403.02
134	011104002007	塑木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂 浆 地面普通找平 M15 实 际厚度(mm):50 2. 无机高分子仿木地板(厚 度mm以内) 20 湿贴安装 安装在楼梯台阶上或弧形、 圆形地面上 人工*1.2 合 并制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 防滑条 金属条	71.73	225.11	4.89	11.90	15.32	328.97
135	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜 色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 65 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
136	011108001002	门槛贴浅灰色大理石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	86.62	265.52	6.40	15.82	18.60	392.97
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
137	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
138	011204003002	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 3. 瓷砖背胶 4. 环氧彩沙美缝	64.49	149.27		10.00	12.90	236.66
139	011502003002	石材装饰线（40+30mm）	1. 石材装饰线(直线) 白水石膏粘贴 宽度50mm以内 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	14.38	40.44	4.06	2.59	3.69	65.16
140	011207001015	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	18.72	365.73	1.12	3.07	3.97	392.61
141	011207001016	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 热转印木纹铝单板	27.06	476.84	5.55	5.05	6.52	521.03

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 66 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
142	011210006002	硅酸钙板隔墙（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 饰面层 埃特墙板 3. 饰面层 埃特墙板（第二层）	24.31	161.85	4.43	4.45	5.75	200.79
143	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他：含五金配件	21.31	265.00		3.30	4.26	293.88
144	011406001017	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	6.98	2.88		1.05	1.40	12.31
145	011406001018	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	2.99	0.83		0.45	0.60	4.87
		天棚工程							
146	011302001033	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	35.24	128.42	0.07	5.32	7.06	176.11
147	011302001035	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：双层9mm厚硅酸钙板	33.59	96.96	0.07	5.07	6.73	142.43
148	011302001036	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 基层材料种类、规格：双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格：2.5厚热转印木纹铝单板	41.75	294.91	0.07	6.30	8.37	351.41
149	011302001037	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：香槟金色条形铝板 50×100×2mm	16.10	75.72	0.03	2.43	3.23	97.50
150	011302001038	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，跌级（造型做法详见设计图） 2. 基层材料种类、规格：双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格：浅灰色矿棉吸音板 600×1200×25	46.15	164.09	0.07	6.97	9.24	226.52

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 67 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
151	011302002007	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 面层材料品种、规格：仿木纹U型铝方通 100×100×2	29.04	170.07	0.07	4.39	5.82	209.40
152	011406001019	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	6.98	2.88		1.05	1.40	12.31
153	011406001020	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	2.99	0.83		0.45	0.60	4.87
154	011304002003	开灯孔	1. 灯光孔、风口（每个面积在m2以内）开孔 0.02	4.49			0.68	0.90	6.06
155	011304002004	开风口	1. 灯光孔、风口（每个面积在m2以内）开孔 0.5	9.31			1.40	1.86	12.58
		油漆、涂料、裱糊工程							
156	011406001021	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面 2. 刮腻子种类、遍数：成品腻子粉（耐水型）N型二遍 3. 防护材料种类：抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
157	011406001022	浅灰色无机肌理涂料	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 艺术涂料 梦幻效果	25.47	68.31		3.84	5.09	102.72
158	011406001023	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面 2. 刮腻子种类、遍数：成品腻子粉（耐水型）N型二遍 3. 防护材料种类：抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷灰色无机肌理涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
159	011406001024	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数：成品腻子粉（耐水型）N型二遍 3. 防护材料种类：抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 68 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
160	011405001002	原建筑门窗喷香槟色漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 原窗框铝型材打磨酸洗,贴玻璃纸保护玻璃	3.83	39.47	1.38	0.79	1.04	46.51
		其他装饰工程							
161	011505001005	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 小圆边 6. 石材磨边 普通边 7. 石材面开孔不需磨边 0.05m <sup>2</sup> 内 8. 石材开槽 普通槽 9. 石材面开孔不需磨边 0.30m <sup>2</sup> 内	170.39	538.47	19.07	26.66	37.89	792.46
162	011505010002	镜面玻璃	1. 龙骨 断面13cm <sup>2</sup> 内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 4. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板2440 $\times$ 1220 $\times$ 12】 5. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	51.79	638.84	1.34	7.96	10.63	710.56
		教学楼三层							
		拆除工程							
163	011601001014	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
164	011601001015	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称:开窗洞 2. 拆除废料外运运距:12km	24.48	31.96	13.93	5.41	7.68	83.47
165	011610001006	拆除室内木门	1. 拆除构件类型:室内木门 2. 拆除废料外运运距:12km	15.34		4.18	2.75	3.90	26.16
166	011610002011	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型:卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距:12km	28.73		4.18	4.63	6.58	44.13
167	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77



# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 69 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
168	011605002012	立面块料拆除	1. 拆除部位：室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距：12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
169	011608001006	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
170	011608002008	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
171	011602001003	拆除沉降斗	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	71.96		69.67	20.74	28.33	190.69
172	011609002003	拆除原有隔间	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	15.53		1.39	2.38	3.38	22.68
173	011605002013	拆除洗手台	1. 立面块料拆除 石板材 挂贴 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	16.69		2.79	2.74	3.90	26.11
174	011612002011	拆除洗手盆	1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12 2. 洗手洗脸盆	29.86	0.46	13.93	6.15	8.76	59.17
175	011612002012	拆除蹲便器	1. 大便器水箱(高、低位水箱通用) 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	22.71	0.46	13.93	5.15	7.33	49.59
176	011612002013	拆除小便斗	1. 小便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	22.16	0.34	13.93	5.07	7.22	48.73
177	011612002014	拆除坐便器	1. 大便器 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	34.26	0.68	13.93	6.77	9.64	65.29
178	011612002015	拆除拖把池	1. 卫生盆 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km)：12	30.19	0.20	13.93	6.20	8.82	59.35
		砌筑工程							

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 70 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
179	010402001010	轻质砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200mm, 墙厚200mm 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	157.55	253.26		23.85	31.51	466.18
180	010402001011	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	172.79	256.08		26.16	34.56	489.60
181	010402001012	轻质砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	155.40	252.58		23.53	31.08	462.58
		门窗工程							
182	010810003005	窗帘盒150*150mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 窗帘盒 胶合板 双轨 3. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 5. 抗碱底漆一遍 天棚面	25.77	131.14	0.06	3.85	5.17	165.98
183	010807001007	钢化玻璃观察窗	1. 固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×6】 3. 木龙骨 双向 防腐油一遍 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向	268.40	1554.52		39.42	53.68	1916.02
184	010808004008	1. 2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向	76.32	370.03		11.26	15.26	472.87

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 71 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
185	010808004011	热转印木纹铝单板2.5mm、9mm阻燃胶合板窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 换为【热转印木纹铝单板2.5mm】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向	76.32	418.33		11.26	15.26	521.17
186	010808001006	定制品1.2mm厚木色不锈钢+热转印木纹铝单板2.5mm门套	1. 门套展开宽度:250mm 2. 门套材料品种、规格:定制品1.5厚仿木纹不锈钢板饰面门套	85.19	1234.97		12.49	17.04	1349.70
187	010808004009	1.2mm厚木色不锈钢、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】	76.32	370.03		11.26	15.26	472.87
188	010808004010	2.5厚热转印木纹铝单板、9mm阻燃胶合板门套（木龙骨）	1. 木龙骨 双向 防腐油一遍 2. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 3. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 换为【热转印木纹铝单板2.5mm】	76.32	418.33		11.26	15.26	521.17
189	010808005003	莎安娜米黄石板门套18mm厚	1. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 2. 石材磨边 普通边 3. 瓷砖背胶 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	43.94	290.97	8.56	7.55	10.50	361.52
190	011502007005	PVC防撞条	1. PVC防撞条	1.59	6.40		0.22	0.32	8.53
191	011502007006	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	1.59	12.76		0.22	0.32	14.89

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 72 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
192	010801001021	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.4m×2.4m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	129.25	3127.98		18.95	25.85	3302.03
193	010801001026	2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门1.3m×2.18m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面双开门 2. 其他:含门锁等五金配件	129.25	2691.40		18.95	25.85	2865.45
194	010801001022	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.135m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	1796.59		12.65	17.26	1912.78
195	010801001023	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门0.95m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	1859.67		12.65	17.26	1975.86
196	010801001024	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.14m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	2208.97		12.65	17.26	2325.16
197	010801001025	2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门1.13m×2.215m(实木)	1. 门窗类型:2.5厚木纹热转印铝单板饰面单开门 2. 其他:含门锁等五金配件	86.28	2190.59		12.65	17.26	2306.78
198	011507001005	防窥镀膜	1. 防窥镀膜	14.57	47.70		2.05	2.91	67.24
199	010810001007	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质:双层防火遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:按设计图纸要求	2.81	87.50		0.41	0.56	91.28
200	010810001008	窗纱	1. 成品窗帘安装 窗纱	2.81	48.00		0.41	0.56	51.78
201	010807004003	金属纱窗	1. 不锈钢框纱窗安装 2. 不锈钢纱窗	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 73 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
202	010809004003	石材窗台板	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 2. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材六面防护 6. 石材晶面处理	126.48	283.00	12.89	20.75	27.87	471.00
		屋面及防水工程							
203	010904002007	楼(地)面涂膜防水（卫生间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 屋面保温 无纺布 3. 屋顶花园滤水层 填充陶粒 4. 现浇构件圆钢 $\Phi 4$ 内 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2（第二层）	41.71	212.72	0.09	6.70	8.36	269.57
204	010904002008	楼(地)面涂膜防水（厨房、阳台、开水间）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):7 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	18.21	54.68		2.94	3.64	79.48

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 74 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
205	010903002003	墙面涂膜防水（厨房、卫生间、开水间）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	27.01	62.72		4.07	5.40	99.20
		楼地面装饰工程							
206	011102003018	地面贴防滑地砖（仿水磨石防滑地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	102.75		7.75	8.74	162.96
207	011102003019	块料楼地面（仿木纹釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	98.65		7.75	8.74	158.86
208	011102003020	块料楼地面（浅灰色釉面地砖600*600）	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 3. 环氧彩沙美缝	43.71	105.83		7.75	8.74	166.03

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 75 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
209	011104002008	木纤维地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂 浆 地面普通找平 M15 实 际厚度(mm):30 2. 水泥自流平地面 厚度3-5 mm 平地面 3. 铺基层板 阻燃板 4. 铺基层板 阻燃板, 第二 层 5. 钢平台、走道 6. 防潮层 防潮消音垫 7. 复合木地板悬浮安装 换 为【A级防火地板防潮防水 木纤维地板平口 1200x190x 8mm】 8. 屋顶花园滤水层 填充陶 粒 9. 地板与门槛交接处压铝合 金L型收边条 10. 地台阳角40*40*2mmPVC 防撞L型护角条	45.53	259.02	4.26	10.00	9.96	328.76
210	011104002009	塑木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂 浆 地面普通找平 M15 实 际厚度(mm):50 2. 无机高分子仿木地板(厚 度mm以内) 20 湿贴安装 安装在楼梯台阶上或弧形、 圆形地面上 人工*1.2 合 并制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 防滑条 金属条	71.90	225.47	4.89	11.93	15.36	329.56
211	011105004003	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜 色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 76 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
212	011108001003	门槛贴浅灰色大理石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材六面防护 5. 石材晶面处理	86.96	265.57	6.58	15.90	18.71	393.71
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
213	011201004003	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
214	011204003003	块料墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内 3. 瓷砖背胶 4. 环氧彩沙美缝	64.49	149.27		10.00	12.90	236.66
215	011502003003	石材装饰线(40+30mm)	1. 石材装饰线(直线) 白水石膏粘贴 宽度50mm以内 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	14.38	40.44	4.06	2.59	3.69	65.16
216	011207001017	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	18.72	365.73	1.12	3.07	3.97	392.61
217	011207001020	墙面封木纹热转印铝板(凹凸长城板)	1. 基层材料种类、规格:9厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	18.72	365.73	1.12	3.07	3.97	392.61



# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 77 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
218	010808004012	黑钛不锈钢1.5mm厚、9mm阻燃胶合板LED显示屏边框	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【胶合板2440×1220×9】 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向	76.32	406.83		11.26	15.26	509.67
219	011207001018	墙面封2.5厚热转印木纹铝单板（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 胶合板基层 9mm 3. 饰面层 热转印木纹铝单板	27.06	476.84	5.55	5.05	6.52	521.03
220	011210006003	硅酸钙板隔墙（带热镀锌钢骨架）	1. 墙面热镀锌钢骨架 2. 饰面层 埃特墙板 3. 饰面层 埃特墙板（第二层）	24.31	88.22	4.43	4.45	5.75	127.16
221	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	21.31	265.00		3.30	4.26	293.88
222	011406001025	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	6.98	2.88		1.05	1.40	12.31
223	011406001026	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	2.99	0.83		0.45	0.60	4.87
		天棚工程							
224	011302001039	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	35.27	128.44	0.07	5.33	7.07	176.18
225	011302001040	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 面层材料品种、规格:双层9mm厚硅酸钙板	33.59	96.96	0.07	5.07	6.73	142.43
226	011302001041	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:2.5厚热转印木纹铝单板	40.29	259.54	0.07	6.08	8.07	314.07

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 78 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
227	011302001042	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 面层材料品种、规格: 香槟金色条形铝板 50×100×2mm	16.10	75.72	0.03	2.43	3.23	97.50
228	011302001043	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 跌级（造型做法详见设计图） 2. 基层材料种类、规格: 双层9mm厚硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格: 浅灰色矿棉吸音板 600×1200×25	46.15	164.09	0.07	6.97	9.24	226.52
229	011302002008	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 面层材料品种、规格: 仿木纹U型铝方通 100×100×2	29.04	170.07	0.07	4.39	5.82	209.40
230	011406001027	板材拼缝处贴玻纤网	1. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	6.98	2.88		1.05	1.40	12.31
231	011406001028	阴阳角PVC护角条	1. 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条	2.99	0.83		0.45	0.60	4.87
232	011304002005	开灯孔	1. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	4.49			0.68	0.90	6.06
233	011304002006	开风口	1. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.5	9.31			1.40	1.86	12.58
		油漆、涂料、裱糊工程							
234	011406001029	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子种类、遍数: 成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类: 抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
235	011406001030	浅灰色无机肌理涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 艺术涂料 梦幻效果	25.47	68.31		3.84	5.09	102.72

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 79 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
236	011406001031	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷灰色无机肌理涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
237	011406001032	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75
238	011405001003	原建筑门窗喷香槟色漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 原窗框铝型材打磨酸洗,贴玻璃纸保护玻璃	3.83	39.47	1.38	0.79	1.04	46.51
		其他装饰工程							
239	011505001006	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. 石材六面防护 3. 石材晶面处理 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 小圆边 6. 石材磨边 普通边 7. 石材面开孔不需磨边 0.05m <sup>2</sup> 内 8. 石材开槽 普通槽 9. 石材面开孔不需磨边 0.30m <sup>2</sup> 内	171.00	538.62	19.36	26.78	38.07	793.84
240	011505010003	镜面玻璃	1. 龙骨 断面13cm <sup>2</sup> 内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 木龙骨 双向 防腐油一遍 3. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁、天棚木骨架、木地板龙骨)防火涂料二遍 双向 4. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板2440 $\times$ 1220 $\times$ 12】 5. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	51.08	637.22	1.32	7.85	10.48	707.93
		走廊							

## 综合单价分析表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 80 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分      标段：      第 81 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	208733.87			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					208733.87			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

标段:

第 82 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	112395.16		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	1011443.20		
	合 计	1123838.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 设备费

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 83 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
一	教学楼一层			458490
1	教室窗台下低柜 免漆板定制柜（高900mm、深780mm）	1280	20.7	26496
2	教室窗台下低柜 免漆板定制柜（高900mm、深600mm/530mm）	1160	22.5	26100
3	寝室低柜 免漆板定制柜（高620mm、深780mm）	1160	25.55	29638
4	饮水区操作台：台面铺白色石英石石板，内置饮水机、消毒柜，柜门页为免漆板双开门（高960mm、深440mm）	2020	18.4	37168
5	书包架 免漆板定制柜（高960mm、深280mm）	920	22.6	20792
6	高柜 免漆板定制柜（高2100mm、深280mm）	1380	13	17940
7	层架柜 免漆板定制柜（高2900mm、深250mm）	1520	31.8	48336
8	层架柜 免漆板定制柜（高2100mm、深450mm）	1460	16.2	23652
9	层架柜 免漆板定制柜（高900mm、深300mm）	780	6	4680
10	收纳柜 免漆板定制柜（高1800mm、深230mm）	1400	12.6	17640
11	衣帽间书包架 免漆板定制柜（高1900mm、深300mm/430mm）	1400	42.45	59430
12	洗手盆底柜 柜门页为定制成品木纹免漆板双开门（高350mm、深400mm）	780	23.2	18096
13	拖把池吊柜 免漆板定制柜（高1100mm、深280mm）	780	19.2	14976
14	保健室储物柜 免漆板定制柜（高2360mm、深350mm）	1400	8	11200
15	隔离间储物柜 免漆板定制柜（高2360mm、深350mm）	1400	1.82	2548
16	值班室储物柜 免漆板定制柜（高2360mm、深350mm）	1400	8.16	11424
17	厨房更衣室柜 免漆板定制柜（高2000mm、深350mm）	1300	1.08	1404
18	厨房外连廊储物柜 免漆板定制柜（高2000mm、深470mm）	1300	1.4	1820
19	公卫洗手台底柜 免漆板定制柜（高400mm、深500mm）	780	2.5	1950
20	圆形实木课桌（Φ2100mm、高450mm）	5200	16	83200
二	教学楼二层			552953.2
1	教室窗台下低柜 免漆板定制柜（高900mm、深780mm）	1280	20.7	26496

## 设备费

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 84 页 共 1151 页

[illegible]





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 86 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	8.04	110.00	884.40		
2	00010010	人工费	元	1811501.13 93	1.02	1847731.16		
3	RGFTZ	人工费调整	元	11000.9032	1.00	11000.90		
4	01000040@1	铝合金玻璃固定隔断框料100*50*2mm	kg	225.383	17.30	3899.13		
5	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	t	1.5609	3911.05	6104.76		
6	01010080	冷拉热轧圆盘条 $\phi$ 4	t	0.8395	4554.39	3823.41		
7	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	36.135	5.57	201.27		
8	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5	kg	95.654	5.57	532.79		
9	01050001	钢丝绳 $\phi$ 14.1~15	kg	132.7416	5.90	783.18		
10	01130001	扁钢综合	t	0.0192	3721.27	71.45		
11	01210001	角钢综合	kg	4403.8991	3.69	16250.39		
12	01210001@2	墙面热镀锌钢骨架综合	kg	39873.156	4.49	179030.47		
13	01290160	钢板6~7	t	0.0094	3743.36	35.19		
14	01410001	黄铜丝综合	kg	0.336	48.06	16.15		
15	01490020	电化角铝25.4 $\times$ 2	m	2730.474	3.18	8682.91		
16	01630130@1	吊装夹具	套	0.8094	105.22	85.17		
17	02030040	门窗密封橡胶条	m	72.5909	0.73	52.99		
18	02290030	麻袋	个	10.6348	1.89	20.10		
19	02310010	无纺布	m <sup>2</sup>	405.2226	3.25	1316.97		
20	03010126	自攻螺钉M3 $\times$ 10	十套	104.622	0.25	26.16		
21	03010128	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十套	12053.3822	0.39	4700.82		
22	03010132	自攻螺钉M6 $\times$ 30	十套	1521.5608	1.14	1734.58		
23	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	155.7828	2.23	347.40		
24	03010195	木螺钉M5 $\times$ 50	十套	297.4346	0.33	98.15		
25	03010200	木螺钉M6 $\times$ 10	十套	5252.3591	0.11	577.76		
26	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	112.3963	0.21	23.60		
27	03010280	盘头螺钉M6 $\times$ 35	十套	33.0693	4.20	138.89		
28	03010320	螺母综合	十个	2350.5298	0.19	446.60		
29	03010430@1	六角螺栓综合	kg	218.7808	5.16	1128.91		
30	03011315	高强螺栓	kg	64.4435	6.82	439.50		
31	03013101	膨胀螺栓M5 $\times$ 50	十套	6.8887	1.30	8.96		
32	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	1115.2105	2.02	2252.73		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 87 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	104.8568	2.02	211.81		
34	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	1178.2475	1.49	1755.59		
35	03019011	圆钉30~45	kg	9.8573	6.36	62.69		
36	03019021	圆钉50~75	kg	134.9269	6.11	824.40		
37	03019031	射钉	十个	938.1704	0.06	56.29		
38	03019041	枪钉	盒	19.0871	6.35	121.20		
39	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	244.5124	35.00	8557.93		
40	03033051	不锈钢铰链5#	只	563.58	10.20	5748.52		
41	03033056	插销75以内	副	118	0.69	81.42		
42	03033071	门磁吸	只	186	3.65	678.90		
43	03134011	水砂纸	张	534.4679	1.03	550.50		
44	03135001	低碳钢焊条综合	kg	161.6876	6.91	1117.26		
45	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	280.1333	12.75	3571.70		
46	03139121	合金钢钻头综合	个	1.2816	5.29	6.78		
47	03139301	石料切割锯片	片	0.4832	27.45	13.26		
48	03210115	钢板网0.8	m2	102.8474	8.50	874.20		
49	03210280	钢脚手直角扣件	个	721.734	3.42	2468.33		
50	03213001	铁件综合	kg	133.5471	4.84	646.37		
51	03213111	镀锌铁码	支	1531.2958	0.35	535.95		
52	03213121	镀锌铁件	kg	1.6134	4.71	7.60		
53	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	7.5291	323.06	2432.35		
54	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	6.1731	429.06	2648.63		
55	04070001	粘土陶粒	m3	457.0125	262.05	119760.13		
56	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	1.061	338.91	359.58		
57	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	2.0285	2852.88	5787.07		
58	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	1.3171	5705.77	7515.07		
59	04150020	蒸压加气混凝土砌块600×250×250	千块	0.4543	8915.44	4050.28		
60	05030080	松杂板枋材	m3	0.3194	1328.97	424.47		
61	05030110	杂木丁方板10以外	m3	0.3007	1566.45	471.03		
62	05030140	杉木枋	m3	6.4605	1588.78	10264.31		
63	05030180	松木板	m3	0.8801	1474.42	1297.64		
64	05030320	垫木	m3	0.9308	1208.61	1124.97		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 88 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	05030370	松杂直边板	m3	2.0192	1328.97	2683.46		
66	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	1014.7768	27.66	28068.73		
67	05050080@3	阻燃板2440×1220×9	m2	2201.5875	30.66	67500.67		
68	05050090	胶合板2440×1220×6	m2	148.9768	21.53	3207.47		
69	05050100@2	阻燃板2440×1220×12	m2	1479.597	35.47	52481.31		
70	05050110	胶合板2440×1220×18	m2	45.9564	56.63	2602.51		
71	05250020	木砖	m3	0.1543	1694.67	261.49		
72	06050010@3	钢化玻璃12	m2	57.4245	103.30	5931.95		
73	06050020	钢化玻璃12	m2	72.81	103.30	7521.27		
74	06550040@1	仿木纹不锈钢框玻璃镜6	m2	25.2048	365.00	9199.75		
75	07010023@1	仿木纹釉面墙砖600×1200	m2	615.1626	115.00	70743.70		
76	07050030@2	仿木纹釉面地砖600×600	m2	93.316	69.00	6438.80		
77	07050030@3	浅灰色釉面地砖600×600	m2	949.9188	76.00	72193.83		
78	07050030@4	吸水防滑砖600×600	m2	158.5983	73.00	11577.68		
79	07050030@5	仿水磨石防滑地砖600×600	m2	537.264	73.00	39220.27		
80	07130001@1	A级防火地板防潮防水木质纤维地板平口 1200x190x8mm	m2	3028.9455	165.00	499776.01		
81	08000001@1	莎安娜米黄石板	m2	90.3516	261.04	23585.38	威洋立新石材	广州市白云区立新石材工艺有限公司
82	08000040@2	白色石英石大理石板成品	m2	100.5585	285.00	28659.17		
83	08010001	浅灰色大理石板	m2	51.2404	235.00	12041.49		
84	09050010@1	热转印木纹铝单板2.5mm	m2	2434.7644	307.00	747472.67	德明建材	德明建材(广州)有限公司
85	09050010@3	热转印木纹长城铝单板2.5mm	m2	22.4826	307.00	6902.16	德明建材	德明建材(广州)有限公司
86	09050040	铝合金方板(氟碳漆)300×300, 0.8mm	m2	489.855	95.00	46536.23		
87	09050050@1	铝合金方板(氟碳漆)600×600, 1.2mm	m2	159.3719	95.00	15140.33		
88	09050100@1	热转印木纹铝单板2.5	m2	359.0265	307.00	110221.14	八和建材	广东八和建材有限公司

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 89 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
89	09050150@1	白色穿孔铝板2.5	m2	388.794	237.00	92144.18	广州富腾	广州市富腾建材科技有限公司
90	09050230@2	香槟金色条形铝板50×100×2	m	1547.2686	58.60	90669.94		
91	09050270@1	1.2mm厚木色不锈钢	m2	666.885	265.00	176724.53		
92	09050270@2	黑钛不锈钢1.5mm厚	m2	2.691	297.00	799.23		
93	09190010@1	硅酸钙板6mm	m2	3227.553	21.70	70037.90	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
94	09190010@2	硅酸钙板9mm	m2	5481.756	32.30	177060.72	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
95	09270040	抗裂纤维网	m2	3176.28	1.26	4002.11		
96	09370001@1	仿木纹U型铝方通100×100×2	m2	1951.3416	138.50	270260.81		
97	09390060@1	浴厕隔断18mm木纹抗倍特板	m2	221.1	265.00	58591.50	赛爵	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
98	10010030	轻钢小龙骨h19	m	12081.899	1.94	23438.88		
99	10010040	轻钢中龙骨	m	11441.5354	3.58	40960.70		
100	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	8844.0696	3.75	33165.26		
101	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	12010.4075	4.37	52485.48		
102	11210060@1	窗纱	m2	1850.43	32.00	59213.76		
103	11260010@1	双层防火遮光窗帘	m2	3084.05	35.00	107941.75	卓越	深圳百大卓越窗饰有限公司
104	12010140@1	地台阳角40*40*2mmPVC防撞L型护角条44×51	m	458.7975	6.55	3005.12		
105	12010280	木压条15×40	m	2612.781	2.29	5983.27		
106	12010310	装饰木条16×19	m	111.9948	1.48	165.75		
107	12030080@1	不锈钢防滑条5×10×2mm	m	85.1286	13.50	1149.24		
108	12030120@1	24*24*0.5mm铝收边线	m	848.8333	2.30	1952.32		
109	12030130	铝合金收口条150×3	m	145.4403	16.34	2376.49		
110	12030180	铝合金压条16×1.5	m	2233.2484	6.30	14069.46		
111	12030180@1	地板与门槛交接处压铝合金L型收边条16×1.5	m	115.154	6.30	725.47		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 90 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
112	12050030	莎安娜米黄石材装饰线30+40mm	m	145.945	38.50	5618.88		
113	12090050@1	木纹PVC踢脚线	m2	20.6378	78.49	1619.86		
114	12090070@1	PVC防撞条	m	275.6	6.00	1653.60		
115	12090070@2	门内外贴门缝防夹手保护条	m	398.772	12.00	4785.26		
116	12090080	PVC阴阳角护角条	m	10292.4655	0.32	3293.59		
117	13010210@1	环氧富锌底漆	kg	85.7964	21.32	1829.18		
118	13030340	抗碱底涂料	kg	1841.4486	9.29	17107.06		
119	13030420	梦幻粉彩涂料	kg	58.734	30.04	1764.37		
120	13030450@2	防霉无机涂料底漆	kg	1140.7562	10.44	11909.49		
121	13030450@3	灰色无机肌理涂料底漆	kg	1183.6109	10.44	12356.90		
122	13030460@1	防霉无机涂料面漆	kg	1292.9006	10.44	13497.88		
123	13030460@2	灰色无机肌理涂料面漆	kg	1341.6469	10.44	14006.79		
124	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	22633.9792	5.71	129240.02		
125	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	2611.2548	2.94	7677.09		
126	13030520	配套专用腻子	kg	156.624	2.57	402.52		
127	13030530	配套专用渗透底涂料	kg	68.523	21.46	1470.50		
128	13030590	水泥自流平混合料	kg	12115.782	0.78	9450.31		
129	13030680	透明防尘面涂料	kg	58.734	25.75	1512.40		
130	13030700	外墙油性底漆	kg	249.732	18.26	4560.11		
131	13030750	艺术涂料	kg	244.725	23.50	5751.04		
132	13030760	油性乳胶漆	kg	497.2343	11.64	5787.81		
133	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	19049.696	12.71	242121.64		
134	13050400	防火涂料木面	kg	286.9467	14.18	4068.90		
135	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	144.7644	16.96	2455.20		
136	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	547.5094	53.73	29417.68		
137	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	383.2376	53.73	20591.36		
138	13350125	嵌缝膏	kg	398.2308	4.50	1792.04		
139	13410050	软填料	kg	18.1475	3.90	70.78		
140	14010001	防腐油	kg	224.152	31.33	7022.68		
141	14010030	松节油	kg	15.1775	8.84	134.17		
142	14030020	灯用煤油	kg	36.013	14.94	538.03		
143	14090020	光蜡	kg	0.3676	8.77	3.22		
144	14090070	石蜡	kg	1.281	3.00	3.84		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 91 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
145	14310050	草酸	kg	0.4785	5.59	2.67		
146	14310110	氟化钠	kg	157.0726	1.20	188.49		
147	14350273	氟碳漆固化剂	kg	43.0303	25.35	1090.82		
148	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	8.5796	12.42	106.56		
149	14350680	稀释剂	kg	2170.2863	12.42	26954.96		
150	14350870	发泡剂750ml	支	919.1915	21.68	19928.07		
151	14390070@1	氧气	m3	224.1229	5.16	1156.47		
152	14390100@1	乙炔气	kg	123.2716	13.30	1639.51		
153	14410010	108胶	kg	66.8925	6.86	458.88		
154	14410120	玻璃胶	L	12.8919	33.47	431.49		
155	14410130	玻璃胶335克/支	支	221.2496	13.73	3037.76		
156	14410160	地板胶水	kg	317.3181	6.84	2170.46		
157	14410490	墙边胶	L	20.4734	46.77	957.54		
158	14410500	乳液	kg	548.4093	5.83	3197.23		
159	14410520	石材胶	kg	0.84	2.31	1.94		
160	14410600	胶粘剂	kg	412.8121	1.88	776.09		
161	14410650	胶粘剂CX-404	kg	22.0161	9.29	204.53		
162	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	3232.6232	1.26	4073.11		
163	14430001	不干胶纸	m2	0.7102	31.80	22.58		
164	14430001@1	防窥镀膜	m2	115.752	45.00	5208.84		
165	14430170	双面胶带纸	m2	972.6255	16.35	15902.43		
166	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	107.9321	0.26	28.06		
167	14430333	丁基自粘胶带	圈	17.8355	43.20	770.49		
168	16030040@1	浅灰色矿棉吸音板600×1200×25	m2	972.6255	42.50	41336.58		
169	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	354.6042	13.08	4638.22		
170	17090020	方钢管25×25×2.5	kg	114.7793	3.88	445.34		
171	21310090@1	蹲便器旁拉手	套	1.01	52.00	52.52		
172	34050010@1	防潮消音垫	m2	3115.4868	0.77	2398.92		
173	34090010	白棉纱	kg	67.963	7.02	477.10		
174	34110010	水	m3	144.1538	4.50	648.69		
175	35030010	脚手架钢管	kg	12277.2723	3.42	41988.27		
176	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	65.7168	5.74	377.21		
177	35030030	脚手架钢管底座	个	123.8377	7.05	873.06		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 92 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
178	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	28.4319	5.24	148.98		
179	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	162.109	5.24	849.45		
180	35030210	脚手板(钢管网)	m2	96.1273	1.50	144.19		
181	35030220	挡脚板(钢管网)	m2	143.9311	1.50	215.90		
182	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	1.4915	462.00	689.07		
183	99450760	其他材料费	元	48087.9591	1.00	48087.96		
184	9946131	其他材料费	元	16.74	1.00	16.74		
185	CLFTZ	材料费调整	元	2.7418	1.00	2.74		
186	MC1-102@1	铝合金固定窗矩形	m2	35.4	530.00	18762.00		
187	MC1-65	不锈钢防蚊纱窗	m2	372.99	232.00	86533.68		
188	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	6.67	347.79	2319.76		
189	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	13.8	347.79	4799.50		
190	MC1-81	防火窗	m2	1.92	780.00	1497.60		
191	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	8.75	680.00	5950.00	新河铝材	佛山市南海区裕居五金制品有限公司
192	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮	m2	3.22	680.00	2189.60		
193	补充材料001@1	灰麻花岗岩石板自然面	m2	100.5585	125.00	12569.81		
194	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	46.8302	385.23	18040.40		
195	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	5.7944	312.59	1811.27		
196	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	2.3946	337.60	808.42		
197	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	33.3036	352.43	11737.19		
198	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	109.9897	378.75	41658.60		
199	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	99.6632	352.43	35124.30		
200	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	34.2731	378.75	12980.94		
201	01110040@1	热镀锌方钢50*50*5	kg	40470	4.49	181710.30		
202	03032015	单开门锁	把	68	56.55	3845.40		
203	03032017	双开门锁	把	118	120.00	14160.00		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 93 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
204	33310055@10	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面单开门1.13m×2.215m(实木)0.91m×2.15m(实木)	樘	17	2077.45	35316.65		
205	33310055@11	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面单开门0.77m×2.135m(实木)0.91m×2.15m(实木)	樘	1	1364.48	1364.48		
206	33310055@7	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面单开门0.95m×2.215m(实木)0.91m×2.15m(实木)	樘	31	1746.53	54142.43		
207	33310055@8	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面单开门0.95m×2.135m(实木)0.91m×2.15m(实木)	樘	16	1683.45	26935.20		
208	33310055@9	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面单开门1.14m×2.215m(实木)0.91m×2.15m(实木)	樘	3	2095.83	6287.49		
209	33310070@5	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面双开门1.3m×2.18m(实木)1.24m×2.18m(实木)	樘	14	2352.22	32931.08		
210	33310070@6	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面双开门1.4m×2.215m(实木)1.24m×2.18m(实木)	樘	3	2573.83	7721.49		
211	33310070@7	2.5厚木纹热转印铝单板 饰面双开门1.4m×2.4m(实木)1.24m×2.18m(实木)	樘	42	2788.80	117129.60		
212	33310083@2	定制成品1.2mm厚木色不锈钢+热转印木纹铝单板 2.5mm门套展开宽250mm	m2	383.838	1130.00	433736.94		
213	33310510	无机高分子仿木地板构件厚度20以内	m2	80.3775	165.00	13262.29		
214	BCZCF0	环氧彩沙美缝	m2	2291.04	12.00	27492.48		
215	BCZCF3	瓷砖背胶	m2	598.56	4.00	2394.24		
216	BCZCF4	原窗框铝型材打磨酸洗，贴玻璃纸保护玻璃	m2	1582.58	6.20	9812.00		
217	ZCFTZ	主材费调整	元	0.0304	1.00	0.03		
218	00010003	机上人工	工日	108.6192	230.00	24982.42		
219	99450630	折旧费	元	19521.6353	1.00	19521.64		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-装饰部分

第 94 页 共 1151 页

[illegible]

新溪片区00228地块配建幼儿园移交  
项目-安装部分

---

工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 3,555,392.93

---

(大写) : 叁佰伍拾伍万伍仟叁佰玖拾贰元玖角叁分

---

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 97 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	一	低压配电系统						
	1	系统						
1	030404017001	配电箱 ALZ	1、名称:配电箱 ALZ 2、型号:半周长1.5m	台	1	3013.91	3013.91	
2	030404017002	配电箱 1AL	1、名称:配电箱 1AL 2、型号:半周长1.5m	台	1	4123.91	4123.91	
3	030404017003	配电箱 2AL	1、名称:配电箱 2AL 2、型号:半周长1.5m	台	1	5263.91	5263.91	
4	030404017004	配电箱 3AL	1、名称:配电箱 3AL 2、型号:半周长1.5m	台	1	4523.91	4523.91	
5	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-3x120+2x70mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x120+2x70mm <sup>2</sup> 3.规格:120mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:槽内敷设	m	9.56	365.59	3495.04	
6	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-3x185+2x95mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x185+2x95mm <sup>2</sup> 3.规格:185mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:槽内敷设	m	29.11	531.48	15471.38	
7	030411003001	桥架 CT200*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	m	89.33	104.92	9372.50	
8	030411003002	桥架 CT150*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	m	360.57	104.92	37831.00	
9	030413001001	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	kg	1628	29.73	48400.44	
		系统合计					131496.00	
	2	一层						
10	030404017005	配电箱 ATJK	1、名称:配电箱 ATJK 2、型号:半周长1.5m	台	1	2663.91	2663.91	
11	030404017006	配电箱 AL-GW	1、名称:配电箱 AL-GW 2、型号:半周长1.5m	台	1	1223.91	1223.91	
12	030404017007	配电箱 AL-BJS	1、名称:配电箱 AL-BJS 2、型号:半周长1.5m	台	1	2183.91	2183.91	
本页小计							137567.73	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 98 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030404017008	配电箱 AL-CJS	1、名称:配电箱 AL-CJS 2、型号:半周长1.5m	台	1	2283.91	2283.91	
14	030404017009	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	台	4	2603.91	10415.64	
15	030404017010	配电箱 AL-BYS	1、名称:配电箱 AL-BYS 2、型号:半周长1.5m	台	1	1223.91	1223.91	
16	030404017011	配电箱 AL-KSJ	1、名称:配电箱 AL-KSJ 2、型号:半周长1.5m	台	1	1443.91	1443.91	
17	030412004001	艺术吊灯 48w	1、名称:艺术吊灯 2、规格: 48w 3、安装方式: 吊顶	套	4	1629.59	6518.36	
18	030412004002	1200mmx200mm 艺术灯 60W	1、名称:艺术灯 2、规格: 1200mmx200mm 60W 3、安装方式: 嵌入式	套	39	274.60	10709.40	
19	030412005001	1200x100长条灯盘 36W	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号: 100*1200*36w 3.安装形式: 嵌入式	套	139	244.30	33957.70	
20	030412004003	导轨射灯 36W	1.名称:导轨射灯 36W 2.规格:36W 3.安装形式: 轨道式	套	56	268.99	15063.44	
21	030412006001	消毒灯管 40W (含定时器)	1.名称:消毒灯管带定时器 2.配置方式: 吸顶安装	套	31	143.96	4462.76	
22	030412001001	300x300方形灯 24W	1、名称: 方形灯 2、规格: 300*300mm 24W 3、安装方式: 扣板	套	56	82.40	4614.40	
23	030412004004	LED灯带 10W/米	1.名称:LED藏光灯 2.规格:10w/m 3.安装形式:暗藏	m	518.95	52.40	27192.98	
24	030412004005	嵌入式筒灯 7W	1.名称:LED筒灯 2.安装形式: 嵌入式	套	29	92.45	2681.05	
25	030404033001	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1.名称:电风扇 2.安装方式:吸顶式	台	16	298.10	4769.60	
26	030701003001	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1.名称:天花空调 2.规格:3P 3.安装形式: 内机吊装、外机支架上安装	台	8	1340.66	10725.28	
本页小计							136062.34	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 99 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030802005001	3P冷媒管 1 5.88（含保温管）	1. 名称：3P冷媒管 2. 材质：铜 3. 规格：15.88/ 6.35 4. 保温方式：橡塑保温管 5. 冷凝排水管：DN20 6. 控制线：RVVP-7*1.5 7. 电源线：WDZ-BYJ-3x4mm2	m	107.52	122.81	13204.53	
28	030701003002	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称：空调器 2. 规格：1.5P 3. 安装形式：内机挂墙、外机落地	台	13	527.53	6857.89	
29	030404033002	嵌入式排气扇	1. 名称：排气扇 2. 安装方式：嵌入式	台	22	225.60	4963.20	
30	030702008001	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	49.38	17.29	853.78	
31	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	7	59.67	417.69	
32	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY-5*16mm2 3. 规格：35mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	71.38	80.40	5738.95	
33	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*4mm2 3. 规格：10mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	39.89	14.57	581.20	
34	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3x10mm2 3. 规格：10mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	147.75	31.77	4694.02	
35	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3x16mm2 3. 规格：35mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	298.53	48.82	14574.23	
36	030411001001	电缆护套管 JDG50	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG50	m	3.06	34.16	104.53	
本页小计							51990.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 100 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030411001002	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	18.57	35.10	651.81	
38	030408003001	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	3.06	37.08	113.46	
39	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	3.29	22.45	73.86	
40	030411004001	电线 WDZC- BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5	m	5909.1	3.57	21095.49	
41	030404034001	单联单控板式 开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	4	20.06	80.24	
42	030404034002	双联单控板式 开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	10	23.86	238.60	
43	030404034003	三联单控板式 开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	15	28.25	423.75	
44	030404034004	单联双控板式 开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	6	20.81	124.86	
45	030404034005	双联双控板式 开关	1、名称:双联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	18	24.68	444.24	
46	粤0305030110 01	空调控制面板	1、名称:空调控制面板 2、安装方式:暗装	台	21	365.60	7677.60	
47	030404035001	安全型二三极 插座 10A/220 V	1、名称:安全型单相二三极插 座 2、规格:220V 10A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	67	31.45	2107.15	
48	030404036001	带开关电热水 器防溅三孔插 座 16A/250V	1、名称:带开关电热水器防溅 三孔插座 2、规格:16A/250V）（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	10	54.48	544.80	
49	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	13	34.20	444.60	
本页小计							34020.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 101 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030411006001	预留镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	32	8.36	267.52	
51	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	199	8.36	1663.64	
52	030411004002	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:4	m	1350.11	4.57	6170.00	
53	030411004003	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm <sup>2</sup> 5.配线部位:暗敷	m	579.12	6.24	3613.71	
54	030411001004	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	2478.1	18.33	45423.57	
55	030411001005	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	678.21	13.64	9250.78	
56	030413002001	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	1928.28	28.74	55418.77	
57	030414002001	送配电装置系统		系统	1	922.50	922.50	
		一层合计					350875.04	
	3	二层						
58	030404017012	配电箱 AL-HYS	1、名称:配电箱 AL-HYS 2、型号:半周长1.5m	台	1	2183.91	2183.91	
59	030404017013	配电箱 AL-GW	1、名称:配电箱 AL-GW 2、型号:半周长1.5m	台	1	1223.91	1223.91	
60	030404017014	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	台	7	1843.91	12907.37	
61	030404017015	配电箱 AL-KSJ	1、名称:配电箱 AL-KSJ 2、型号:半周长1.5m	台	1	1443.91	1443.91	
本页小计							140489.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 102 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030404017016	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	台	10	2603.91	26039.10	
63	030412004006	艺术吊灯 48w	1、名称:艺术吊灯 2、规格: 48w 3、安装方式: 吊顶	套	20	1629.59	32591.80	
64	030412004007	1200mmx200mm 艺术灯 60W	1、名称:艺术灯 2、规格: 1200mmx200mm 60W 3、安装方式: 嵌入式	套	95	274.60	26087.00	
65	030412005003	1200x100长条 灯盘 36W	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号: 100*1200*36w 3.安装形式:嵌入式	套	124	244.30	30293.20	
66	030412004008	导轨射灯 36W	1.名称:导轨射灯 36W 2.规格:36W 3.安装形式:轨道式	套	134	275.85	36963.90	
67	030412006002	消毒灯管 40W (含定时器)	1.名称:消毒灯管带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	72	147.25	10602.00	
68	030412001003	300x300方形 灯 24W	1、名称:方形灯 2、规格: 300*300mm 24W 3、安装方式: 扣板	套	104	82.40	8569.60	
69	030412004009	LED灯带 10W/ 米	1.名称:LED藏光灯 2.规格:10w/m 3.安装形式:暗藏	m	552.54	39.88	22035.30	
70	030412001004	圆形吸顶灯 36 W	1、名称:圆形吸顶灯 2、规格: 36W 3、安装方式: 吸顶	套	4	99.24	396.96	
71	030412004010	嵌入式筒灯 7W	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	套	83	92.45	7673.35	
72	030404033003	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1.名称:电风扇 2.安装方式:吸顶式	台	45	298.10	13414.50	
73	030701003003	3P 天花空调 (含 外机及设备支架)	1.名称:天花空调 2.规格:3P 3.安装形式:内机吊装、外机支架上安装	台	21	1340.66	28153.86	
本页小计							242820.57	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 103 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030802005002	3P冷媒管 1 5.88（含保温管）	1. 名称：3P冷媒管 2. 材质：铜 3. 规格：15.88/ 6.35 4. 保温方式：橡塑保温管 5. 冷凝排水管：DN20 6. 控制线：RVVP-7*1.5 7. 电源线：WDZ-BYJ-3x4mm2	m	309.36	122.38	37859.48	
75	030701003004	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称：空调器 2. 规格：1.5P 3. 安装形式：内机挂墙、外机落地	台	7	527.53	3692.71	
76	030404033004	嵌入式排气扇	1. 名称：排气扇 2. 安装方式：嵌入式	台	45	225.60	10152.00	
77	030702008002	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	115.43	17.29	1995.78	
78	030703008002	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	12	59.67	716.04	
79	030408001007	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3*4mm2 3. 规格：10mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	38.92	14.57	567.06	
80	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3x10mm2 3. 规格：10mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	597.42	31.61	18884.45	
81	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3x16mm2 3. 规格：35mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	589.44	47.40	27939.46	
82	030411001006	镀锌电线管 JDG40	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG40	m	69.86	29.95	2092.31	
83	030411001007	镀锌电线管 JDG25	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG25	m	3.29	18.33	60.31	
本页小计							103959.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 104 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	030411004006	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	m	6576.88	3.57	23479.46	
85	030404034006	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	14	20.06	280.84	
86	030404034007	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	19	23.86	453.34	
87	030404034008	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	33	28.25	932.25	
88	030404034009	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	8	20.81	166.48	
89	030404034010	双联双控板式开关	1、名称:双联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	24	24.68	592.32	
90	030404034011	四联双控板式开关	1、名称:四联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	37.92	75.84	
91	粤030503011002	空调控制面板	1、名称:空调控制面板 2、安装方式:暗装	台	21	365.60	7677.60	
92	030404035003	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	170	31.45	5346.50	
93	030404036002	带开关电热水器防溅三孔插座 16A/250V	1、名称:带开关电热水器防溅三孔插座 2、规格:16A/250V）（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	22	54.48	1198.56	
94	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	30	34.20	1026.00	
95	030411006003	预留镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	75	8.36	627.00	
96	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	393	8.36	3285.48	
97	030411004004	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	m	3105.34	4.57	14191.40	
本页小计							59333.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 105 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	030411004005	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	m	1924.88	6.24	12011.25	
99	030411001008	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	2111.992	18.33	38712.81	
100	030411001009	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	1222.232	13.64	16671.24	
101	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	2305.192	28.74	66251.22	
102	030414002002	送配电装置系统		系统	1	922.50	922.50	
		二层合计					558441.36	
	4	三层						
103	030404017017	配电箱 AL-JTS	1、名称:配电箱 AL-JTS 2、型号:半周长1.5m	台	1	2283.91	2283.91	
104	030404017018	配电箱 AL-GW	1、名称:配电箱 AL-GW 2、型号:半周长1.5m	台	1	1223.91	1223.91	
105	030404017019	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	台	7	1843.91	12907.37	
106	030404017020	配电箱 AL-KSJ	1、名称:配电箱 AL-KSJ 2、型号:半周长1.5m	台	1	1443.91	1443.91	
107	030404017021	配电箱 AL-HDS	1、名称:配电箱 AL-HDS 2、型号:半周长1.5m	台	1	2723.91	2723.91	
108	030404017022	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	台	6	2603.91	15623.46	
109	030412004011	1200mmx200mm 艺术灯 60W	1、名称:艺术灯 2、规格: 1200mmx200mm 3、安装方式: 嵌入式	套	104	274.60	28558.40	
本页小计							199333.89	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 106 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	030412005004	1200x100长条灯盘 36W	1. 名称:LED长条灯灯 2. 规格、型号: 100*1200*36w 3. 安装形式: 嵌入式	套	135	244.30	32980.50	
111	030412004012	导轨射灯 36W	1. 名称: 导轨射灯 36W 2. 规格: 36W 3. 安装形式: 轨道式	套	82	369.55	30303.10	
112	030412006003	消毒灯管 40W (含定时器)	1. 名称: 消毒灯管带定时器 2. 配置方式: 吸顶安装	套	29	181.48	5262.92	
113	030412001005	300x300方形灯 24W	1、名称: 方形灯 2、规格: 300*300mm 24W 3、安装方式: 扣板	套	72	82.40	5932.80	
114	030412004013	LED投光灯 (舞台专用灯) 60W	1. 名称: LED投光灯 (舞台专用灯) 60W 2. 安装形式: 吸顶式	套	3	340.15	1020.45	
115	030412004014	LED灯带 10W/米	1. 名称: LED藏光灯 2. 规格: 10w/m 3. 安装形式: 暗藏	m	552.54	39.88	22035.30	
116	030412001006	圆形吸顶灯 36W	1、名称: 圆形吸顶灯 2、规格: 36W 3、安装方式: 吸顶	套	4	99.24	396.96	
117	030412004015	嵌入式筒灯 7W	1. 名称: LED筒灯 2. 安装形式: 嵌入式	套	83	92.45	7673.35	
118	030404033005	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称: 电风扇 2. 安装方式: 吸顶式	台	51	298.10	15203.10	
119	030701003005	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1. 名称: 天花空调 2. 规格: 3P 3. 安装形式: 内机吊装、外机支架上安装	台	18	1340.66	24131.88	
120	030802005003	3P冷媒管 15.88 (含保温管)	1. 名称: 3P冷媒管 2. 材质: 铜 3. 规格: 15.88/ 6.35 4. 保温方式: 橡塑保温管 5. 冷凝排水管: DN20 6. 控制线: RVVP-7*1.5 7. 电源线: WDZ-BYJ-3x4mm2	m	264.36	122.42	32362.95	
本页小计							177303.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 107 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	030701003006	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称:空调器 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	台	8	527.53	4220.24	
122	030404033006	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	台	29	225.60	6542.40	
123	030702008003	排气管 Φ130	1、名称:排气管 2、规格:Φ130 3、安装方式:吊顶内安装	m	68.12	17.29	1177.79	
124	030703008003	防雨百叶风口 Φ130	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:Φ130 3、安装方式:嵌入式安装	个	8	59.67	477.36	
125	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	38.92	14.57	567.06	
126	030408001011	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	34.98	82.96	2901.94	
127	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1X16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x25+1X16mm <sup>2</sup> 3. 规格:70mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	36.38	95.25	3465.20	
128	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x10mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	647.39	28.78	18631.88	
129	030408001014	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x16mm <sup>2</sup> 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	329.55	47.32	15594.31	
130	030411001010	电缆护套管 JDG50	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG50	m	6.13	34.16	209.40	
131	030411001011	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	35.92	29.95	1075.80	
本页小计							54863.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 108 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	030411001012	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	3.29	18.33	60.31	
133	030411004007	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5	m	6000.672	3.57	21422.40	
134	030404034012	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	10	20.06	200.60	
135	030404034013	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	6	23.86	143.16	
136	030404034014	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	26	28.25	734.50	
137	030404034015	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	6	20.81	124.86	
138	030404034016	双联双控板式开关	1、名称:双联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	12	24.68	296.16	
139	030404034017	三联双控板式开关	1、名称:三联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	8	29.64	237.12	
140	030404034018	四联双控板式开关	1、名称:四联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	37.92	75.84	
141	粤030503011003	空调控制面板	1、名称:空调控制面板 2、安装方式:暗装	台	18	365.60	6580.80	
142	030404035005	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	150	31.45	4717.50	
143	030404036003	带开关电热水器防溅三孔插座 16A/250V	1、名称:带开关电热水器防溅三孔插座 2、规格:16A/250V) (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	14	54.48	762.72	
144	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	21	34.20	718.20	
145	030411006005	预留镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	73	8.36	610.28	
本页小计							36684.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 109 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
146	030411006006	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	331	8.36	2767.16	
147	030411004008	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYP 4.规格:4	m	2766.98	4.57	12645.10	
148	030411004009	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm <sup>2</sup> 5.配线部位:暗敷	m	1772.63	6.24	11061.21	
149	030411001013	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	2035.096	18.33	37303.31	
150	030411001014	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	796.056	13.64	10858.20	
151	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	2421.896	28.74	69605.29	
152	030414002003	送配电装置系统		系统	1	922.50	922.50	
		三层合计					478778.78	
	5	厨房						
153	030404017023	配电箱 1AL-CF-PR	1、名称:配电箱 1AL-CF-PR 2、型号:半周长2.5m	台	1	7302.81	7302.81	
154	030404017024	配电箱 1AL-CF-CX	1、名称:配电箱 1AL-CF-CX 2、型号:半周长2.5m	台	1	5072.81	5072.81	
155	030404017025	配电箱 1AL-CF-CT	1、名称:配电箱 1AL-CF-CT 2、型号:半周长2.5m	台	1	3272.81	3272.81	
156	030408001018	电力电缆 WDUZC-YJY-4x95+1x50mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZC-YJY-4x95+1x50mm <sup>2</sup> 3.规格:120mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:槽内敷设 5.电力头制作: 4*95+1*50	m	94.8638	356.26	33796.18	
本页小计							194607.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 110 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	030412001008	600*600扣板灯盘	1、名称：扣板灯 2、规格：600*600mm 3、安装方式：扣板	套	24	185.46	4451.04	
158	030412001009	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.配置方式:壁挂安装	套	4	172.62	690.48	
159	030412005005	1200x100长条灯盘 36W	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号:100*1200*36w 3.安装形式:嵌入式	套	21	244.30	5130.30	
160	030412006004	消毒灯管 40W（含定时器）	1.名称:消毒灯管带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	5	167.66	838.30	
161	030701003007	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称:空调器 2.规格:1.5P 3.安装形式:内机挂墙、外机落地	台	9	527.53	4747.77	
162	030701003008	3P 天花空调（含外机及设备支架）	1.名称:天花空调 2.规格:3P 3.安装形式:内机吊装、外机支架上安装	台	1	1340.66	1340.66	
163	030411004010	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5	m	1263.41	3.57	4510.37	
164	030411001015	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	109.21	13.64	1489.62	
165	030408003002	电缆保护管 SC20	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20	m	14.14	69.70	985.56	
166	030408003003	电缆保护管 SC25	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC25	m	13.77	71.22	980.70	
167	030411004011	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:4	m	540.73	4.57	2471.14	
168	030411001016	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	144.91	18.33	2656.20	
本页小计							30292.14	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 111 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
169	030408001015	电力电缆 WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	18.5	47.34	875.79	
170	030408001016	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	44.23	90.03	3982.03	
171	030408003004	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	m	30.73	80.76	2481.75	
172	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	174.81	36.21	6329.87	
173	030404034019	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	9	20.06	180.54	
174	030404034020	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	5	23.86	119.30	
175	030404035007	安全型三极插座 10A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	24	31.45	754.80	
176	030404035008	安全型三极插座 16A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	18	31.45	566.10	
177	030411006007	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	42	8.36	351.12	
178	030411006008	单相接线盒 带空气开关	1、名称:单相接线盒 带空气开关 2、规格:按设备配电要求	个	2	53.12	106.24	
179	030411006009	三相五线接线盒	1、名称:三相五线接线盒 2、规格:按设备配电要求	个	8	21.96	175.68	
180	030414002004	送配电装置系统		系统	1	922.50	922.50	
		厨房合计					96582.47	
本页小计							16845.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 112 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		低压配电系统合计					1616173.65	
	二	弱电系统						
	1	一层						
181	030502001001	弱电柜 15u	1. 名称：弱电柜 15u 2. 安装方式：壁挂	台	1	943.82	943.82	
182	030502012001	无线AP面板		个	8	103.53	828.24	
183	030502012002	双口网络+电话面板		个	4	52.46	209.84	
184	030502012003	单口网络面板		个	4	27.61	110.44	
185	030502004001	有线电视面板		个	4	26.91	107.64	
186	030507008001	半球彩色摄像机	1、名称：半球彩色摄像机 2、安装方式：挂墙式安装	台	22	544.26	11973.72	
187	030506001001	吸顶式音箱		台	16	132.21	2115.36	
188	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称：超五类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	1176.38	5.49	6458.33	
189	030411004012	电线 RVV-2x1.5	1、名称：监控电线 2、规格：ZR-RVV-2x1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	1176.38	4.73	5564.28	
190	030502005002	超六类网线 CAT6A	1、名称：超六类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	1042.56	5.70	5942.59	
191	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	m	359.24	5.72	2054.85	
192	030502005003	电线 RVS2*1.5		m	298.76	3.85	1150.23	
193	030411001017	镀锌电线管 JDG25	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG25	m	1651.55	18.33	30272.91	
194	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式：水泥砂浆修补	m	1486.25	28.74	42714.83	
本页小计							110447.08	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 113 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层合计					110447.08	
	2	二层						
195	030502001002	弱电柜 15u	1. 名称：弱电柜 15u 2. 安装方式：壁挂	台	1	943.82	943.82	
196	030502012004	无线AP面板		个	18	103.53	1863.54	
197	030502012005	双口网络+电话面板		个	23	52.46	1206.58	
198	030502012006	单口网络面板		个	11	27.61	303.71	
199	030502012007	双口网络面板		个	1	44.20	44.20	
200	030502004002	有线电视面板		个	11	26.91	296.01	
201	030507008002	半球彩色摄像机	1、名称：半球彩色摄像机 2、安装方式：挂墙式安装	台	32	544.26	17416.32	
202	030506001002	吸顶式音箱		台	23	132.21	3040.83	
203	030502005004	网络线 UTP CAT5e	1、名称：超五类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	2017.7	5.49	11077.17	
204	030411004013	电线 RVV-2x1.5	1、名称：监控电线 2、规格：ZR-RVV-2x1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	2017.7	4.73	9543.72	
205	030502005005	超六类网线 CAT6A	1、名称：超六类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	2028.13	5.70	11560.34	
206	030505005002	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	m	78.4	5.72	448.45	
207	030502005006	电线 RVS2*1.5		m	633.28	4.22	2672.44	
208	030411001018	镀锌电线管 JDG25	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG25	m	3406.54	18.33	62441.88	
209	030413002006	凿沟及修复 70*70	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式：水泥砂浆修补	m	1925.41	28.74	55336.28	
本页小计							178195.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 114 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		二层合计					178195.29	
	3	三层						
210	030502001003	弱电柜 15u	1. 名称：弱电柜 15u 2. 安装方式：壁挂	台	1	943.82	943.82	
211	030502012008	无线AP面板		个	17	103.53	1760.01	
212	030502012009	双口网络+电话面板		个	23	52.46	1206.58	
213	030502012010	单口网络面板		个	6	27.61	165.66	
214	030502012011	双口网络面板		个	2	44.20	88.40	
215	030502004003	有线电视面板		个	6	26.91	161.46	
216	030502004004	高清视频面板		个	2	45.67	91.34	
217	030507008003	半球彩色摄像机	1、名称：半球彩色摄像机 2、安装方式：挂墙式安装	台	22	544.26	11973.72	
218	030506001003	吸顶式音箱		台	24	132.21	3173.04	
219	030502005007	网络线 UTP CAT5e	1、名称：超五类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	1525.68	5.49	8375.98	
220	030411004014	电线 RVV-2x1.5	1、名称：监控电线 2、规格：ZR-RVV-2x1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	1525.68	4.73	7216.47	
221	030502005008	超六类网线 CAT6A	1、名称：超六类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	1770.47	5.70	10091.68	
222	030505005003	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	m	483.62	5.72	2766.31	
223	030502005009	电线 RVS2*1.5		m	533.15	4.22	2249.89	
224	030411001019	镀锌电线管 JDG25	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG25	m	2726.14	18.33	49970.15	
本页小计							100234.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 115 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
225	030413002007	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	1389.56	28.74	39935.95	
		三层合计					140170.46	
		弱电系统合计					428812.83	
	三	给排水系统						
	1	一层						
	1.1	给水系统						
226	031003001001	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	9	107.33	965.97	
227	031004014001	洗手台水龙头 (单冷) DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	11	44.95	494.45	
228	031004014002	洗手台水龙头 (冷热) DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	22	123.59	2718.98	
229	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 (电热水器) 2. 型号、规格:60L	套	8	268.18	2145.44	
230	031003001002	角阀 (含连接管) DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	58	40.38	2342.04	
231	031001006001	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	39.46	184.61	7284.71	
本页小计							55887.54	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 116 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
232	031001006002	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	71.91	33.33	2396.76	
233	031001006003	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	293.72	31.51	9255.12	
234	031001006004	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	99.72	46.76	4662.91	
		给水系统合计					32266.38	
	1.2	排水						
235	031004014003	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	个	10	47.35	473.50	
236	031004014010	不锈钢清扫口 DN100	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接方式:承插式	个	5	58.78	293.90	
237	031001006005	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	80.56	54.90	4422.74	
238	031001006006	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	77.32	28.38	2194.34	
本页小计							23699.27	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 117 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
239	031001006028	UPVC透气管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	119	54.90	6533.10	
		排水合计					13917.58	
	1.3	洁具						
240	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	16	542.92	8686.72	
241	031004006001	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	31	365.52	11331.12	
242	031004006002	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	6	445.10	2670.60	
243	031004003001	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	3	431.90	1295.70	
244	031004003002	椭圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	1	431.90	431.90	
245	031004008001	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	9	318.63	2867.67	
		洁具合计					27283.71	
		一层合计					73467.67	
	2	二层						
	2.1	给水						
246	031003001003	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	19	107.33	2039.27	
247	0310040140040	洗手台水龙头 (单冷) DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	8	44.95	359.60	
本页小计							36215.68	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 118 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
248	031004014005	洗手台水龙头 (冷热) DN20	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN20	个	24	123.59	2966.16	
249	031004010002	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 (电热水器) 2. 型号、规格: 60L	套	20	268.18	5363.60	
250	031003001004	角阀 (含连接管) DN20	1. 类型: 角阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	个	173	40.38	6985.74	
251	031001006007	PPR冷水管 DN32	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN32 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	58.21	184.61	10746.15	
252	031001006008	PPR冷水管 DN25	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN25 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	161.63	33.33	5387.13	
253	031001006009	PPR冷水管 DN20	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN20 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	643.85	31.51	20287.71	
254	031001006010	PPR热水管 DN20	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR热水给水管DN15 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	343	46.76	16038.68	
		给水合计					70174.04	
	2.2	排水						
255	031004014006	不锈钢地漏 DN50	1. 名称: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50 4. 连接方式: 承插式	个	18	47.35	852.30	
本页小计							68627.47	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 119 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
256	031001006011	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	187.61	54.90	10299.79	
257	031001006012	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	140.16	28.38	3977.74	
		排水合计					15129.83	
	2.3	洁具						
258	031004007002	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	30	542.92	16287.60	
259	031004006003	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	86	365.52	31434.72	
260	031004006004	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	5	445.10	2225.50	
261	031004003003	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	3	431.90	1295.70	
262	031004008002	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	21	318.63	6691.23	
		洁具合计					57934.75	
		二层合计					143238.62	
	3	三层						
	3.1	给水						
263	031003001005	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	11	107.33	1180.63	
本页小计							73392.91	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 120 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
264	0310040140070	洗手台水龙头（单冷） DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	8	44.95	359.60	
265	0310040140080	洗手台水龙头（冷热） DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	34	123.59	4202.06	
266	031004010003	淋浴器	1. 名称:淋浴器（电热水器） 2. 型号、规格:60L	套	12	268.18	3218.16	
267	031003001006	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	137	40.38	5532.06	
268	031001006013	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	52.81	184.61	9749.25	
269	031001006014	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	100.14	33.33	3337.67	
270	031001006015	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	538.76	31.51	16976.33	
271	031001006016	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	404.79	46.76	18927.98	
		给水合计					63483.74	
	3.2	排水						
本页小计							62303.11	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 121 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
272	031004014009	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	个	12	47.35	568.20	
273	031001006017	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	115.15	54.90	6321.74	
274	031001006018	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	94.21	28.38	2673.68	
		排水合计					9563.62	
	3.3	洁具						
275	031004007003	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	18	542.92	9772.56	
276	031004006005	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	42	365.52	15351.84	
277	031004006006	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	5	445.10	2225.50	
278	031004003004	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	3	431.90	1295.70	
279	031004008003	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	13	318.63	4142.19	
		洁具合计					32787.79	
		三层合计					105835.15	
	4	厨房						
	4.1	给水						
280	031003013001	水表 DN50	1. 名称:水表 2. 规格:DN50	个	1	226.72	226.72	
本页小计							42578.13	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 122 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
281	031003001007	角阀 DN15	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	30	36.68	1100.40	
282	031001006019	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN450 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	3.87	51.41	198.96	
283	031001006020	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	10.93	36.99	404.30	
284	031001006021	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	18.2	34.29	624.08	
285	031001006022	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	18.18	33.16	602.85	
286	031001006023	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	55.26	30.53	1687.09	
287	031001006024	PPR热水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	6.7	40.72	272.82	
本页小计							4890.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分      标段：      第 123 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水合计					5117.22	
	4.2	排水						
288	031001006025	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	m	2.36	54.90	129.56	
289	031001006026	UPVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	24.41	42.39	1034.74	
290	031001006027	UPVC排水管 DN150	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	m	2.02	70.84	143.10	
		排水合计					1307.40	
		厨房合计					6424.62	
		给排水系统合计					328966.06	
		分部分项合计					2373952.54	
		措施项目						
291	031302007001	高层施工增加		项	1			
292	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	27100.77	27100.77	
		单价措施合计					27100.77	
本页小计							28408.17	
合 计							2401053.31	

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 124 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		低压配电系统							
		系统							
1	030404017001	配电箱 ALZ	1、名称:配电箱 ALZ 2、型号:半周长1.5m	224.97	2679.29		64.66	44.99	3013.91
2	030404017002	配电箱 1AL	1、名称:配电箱 1AL 2、型号:半周长1.5m	224.97	3789.29		64.66	44.99	4123.91
3	030404017003	配电箱 2AL	1、名称:配电箱 2AL 2、型号:半周长1.5m	224.97	4929.29		64.66	44.99	5263.91
4	030404017004	配电箱 3AL	1、名称:配电箱 3AL 2、型号:半周长1.5m	224.97	4189.29		64.66	44.99	4523.91
5	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-3x120+2x70mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x120+2x70mm <sup>2</sup> 3.规格:120mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:槽内敷设	16.08	339.54	1.43	5.03	3.50	365.59
6	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-3x185+2x95mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x185+2x95mm <sup>2</sup> 3.规格:185mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:槽内敷设	15.51	505.19	2.16	5.08	3.54	531.48
7	030411003001	桥架 CT200*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	31.08	56.60	1.42	9.34	6.50	104.92
8	030411003002	桥架 CT150*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	31.07	56.60	1.42	9.34	6.50	104.92
9	030413001001	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
		一层							
10	030404017005	配电箱 ATJK	1、名称:配电箱 ATJK 2、型号:半周长1.5m	224.97	2329.29		64.66	44.99	2663.91
11	030404017006	配电箱 AL-GW	1、名称:配电箱 AL-GW 2、型号:半周长1.5m	224.97	889.29		64.66	44.99	1223.91
12	030404017007	配电箱 AL-BJS	1、名称:配电箱 AL-BJS 2、型号:半周长1.5m	224.97	1849.29		64.66	44.99	2183.91
13	030404017008	配电箱 AL-CJS	1、名称:配电箱 AL-CJS 2、型号:半周长1.5m	224.97	1949.29		64.66	44.99	2283.91
14	030404017009	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	224.97	2269.29		64.66	44.99	2603.91



# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 125 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
15	030404017010	配电箱 AL-BYS	1、名称:配电箱 AL-BYS 2、型号:半周长1.5m	224.97	889.29		64.66	44.99	1223.91
16	030404017011	配电箱 AL-KSJ	1、名称:配电箱 AL-KSJ 2、型号:半周长1.5m	224.97	1109.29		64.66	44.99	1443.91
17	030412004001	艺术吊灯 48w	1、名称：艺术吊灯 2、规格： 48w 3、安装方式：吊顶	822.87	405.64		236.49	164.58	1629.59
18	030412004002	1200mmx200mm 艺术灯 60W	1、名称：艺术灯 2、规格： 1200mmx200mm 60W 3、安装方式：嵌入式	23.45	239.71		6.74	4.69	274.60
19	030412005001	1200x100长条灯盘 36W	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号：100*1200*36w 3.安装形式:嵌入式	23.45	209.41		6.74	4.69	244.30
20	030412004003	导轨射灯 36W	1.名称:导轨射灯 36W 2.规格:36W 3.安装形式:轨道式	8.00	257.09		2.30	1.60	268.99
21	030412006001	消毒灯管 40W (含定时器)	1.名称:消毒灯管带定时器 2.配置方式：吸顶安装	46.05	75.07	0.27	13.31	9.26	143.96
22	030412001001	300x300方形灯 24W	1、名称：方形灯 2、规格：300*300mm 24W 3、安装方式：扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40
23	030412004004	LED灯带 10W/米	1.名称:LED藏光灯 2.规格:10w/m 3.安装形式:暗藏	2.29	48.99		0.66	0.46	52.40
24	030412004005	嵌入式筒灯 7W	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	22.75	58.61		6.54	4.55	92.45
25	030404033001	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1.名称:电风扇 2.安装方式:吸顶式	40.21	238.29		11.56	8.04	298.10
26	030701003001	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1.名称:天花空调 2.规格:3P 3.安装形式:内机吊装、外机支架上安装	619.62	327.92	65.97	190.04	137.11	1340.66
27	030802005001	3P冷媒管 15.88 (含保温管)	1.名称: 3P冷媒管 2.材质: 铜 3.规格: 15.88/ 6.35 4.保温方式: 橡塑保温管 5.冷凝排水管: DN20 6.控制线: RVVP-7*1.5 7.电源线: WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	20.67	92.34	0.01	5.65	4.14	122.81

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 126 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
28	030701003002	1. 5P 分体空调（含外机）	1. 名称:空调器 2. 规格:1. 5P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
29	030404033002	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	59.77	136.70		17.18	11.95	225.60
30	030702008001	排气管 Φ130	1、名称:排气管 2、规格:Φ130 3、安装方式:吊顶内安装	2.69	13.31		0.75	0.54	17.29
31	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:Φ130 3、安装方式:嵌入式安装	15.82	36.30		4.39	3.16	59.67
32	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	9.21	66.39	0.20	2.71	1.88	80.40
33	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	3.30	9.54	0.08	0.97	0.68	14.57
34	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	5.24	23.86	0.08	1.53	1.06	31.77
35	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	8.19	36.40	0.16	2.40	1.67	48.82
36	030411001001	电缆护套管 JDG50	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG50	10.60	18.29	0.07	3.07	2.13	34.16
37	030411001002	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	12.33	16.66	0.07	3.56	2.48	35.10
38	030408003001	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	14.59	15.33	0.03	4.20	2.92	37.08
39	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	11.53	0.03	2.11	1.47	22.45

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 127 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
40	030411004001	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
41	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
42	030404034002	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
43	030404034003	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
44	030404034004	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
45	030404034005	双联双控板式开关	1、名称:双联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.70	11.74		2.50	1.74	24.68
46	粤030503011001	空调控制面板	1、名称:空调控制面板 2、安装方式:暗装	150.03	122.00	11.66	49.57	32.34	365.60
47	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
48	030404036001	带开关电热水器防溅三孔插座 16A/250V	1、名称:带开关电热水器防溅三孔插座 2、规格:16A/250V) (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	18.57	26.86		5.34	3.71	54.48
49	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
50	030411006001	预留镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
51	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
52	030411004002	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
53	030411004003	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 128 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
54	030411001004	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
55	030411001005	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
56	030413002001	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
57	030414002001	送配电装置系统		571.81		48.40	178.25	124.04	922.50
		二层							
58	030404017012	配电箱 AL-HYS	1、名称:配电箱 AL-HYS 2、型号:半周长1.5m	224.97	1849.29		64.66	44.99	2183.91
59	030404017013	配电箱 AL-GW	1、名称:配电箱 AL-GW 2、型号:半周长1.5m	224.97	889.29		64.66	44.99	1223.91
60	030404017014	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	224.97	1509.29		64.66	44.99	1843.91
61	030404017015	配电箱 AL-KSJ	1、名称:配电箱 AL-KSJ 2、型号:半周长1.5m	224.97	1109.29		64.66	44.99	1443.91
62	030404017016	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	224.97	2269.29		64.66	44.99	2603.91
63	030412004006	艺术吊灯 48w	1、名称:艺术吊灯 2、规格: 48w 3、安装方式: 吊顶	822.87	405.64		236.49	164.58	1629.59
64	030412004007	1200mmx200mm 艺术灯 60W	1、名称:艺术灯 2、规格: 1200mmx200mm 60W 3、安装方式: 嵌入式	23.45	239.71		6.74	4.69	274.60
65	030412005003	1200x100长条灯盘 36W	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号: 100*1200*36w 3.安装形式:嵌入式	23.45	209.41		6.74	4.69	244.30
66	030412004008	导轨射灯 36W	1.名称:导轨射灯 36W 2.规格:36W 3.安装形式:轨道式	8.00	263.95		2.30	1.60	275.85
67	030412006002	消毒灯管 40W (含定时器)	1.名称:消毒灯管带定时器 2.配置方式:吸顶安装	47.94	75.51	0.29	13.86	9.65	147.25
68	030412001003	300x300方形灯 24W	1、名称:方形灯 2、规格: 300*300mm 24W 3、安装方式: 扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 129 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
69	030412004009	LED灯带 10W/米	1. 名称:LED藏光灯 2. 规格:10w/m 3. 安装形式:暗藏	2.29	36.47		0.66	0.46	39.88
70	030412001004	圆形吸顶灯 36W	1、名称：圆形吸顶灯 2、规格：36W 3、安装方式：吸顶	20.06	69.41		5.76	4.01	99.24
71	030412004010	嵌入式筒灯 7W	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式	22.75	58.61		6.54	4.55	92.45
72	030404033003	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	40.21	238.29		11.56	8.04	298.10
73	030701003003	3P 天花空调（含外机及设备支架）	1. 名称:天花空调 2. 规格:3P 3. 安装形式:内机吊装、外机支架上安装	619.62	327.92	65.97	190.04	137.11	1340.66
74	030802005002	3P冷媒管 15.88（含保温管）	1. 名称: 3P冷媒管 2. 材质: 铜 3. 规格: 15.88/ 6.35 4. 保温方式: 橡塑保温管 5. 冷凝排水管: DN20 6. 控制线: RVVP-7*1.5 7. 电源线: WDZ-BYJ-3x4mm2	20.63	91.98	0.01	5.64	4.13	122.38
75	030701003004	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称:空调器 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
76	030404033004	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	59.77	136.70		17.18	11.95	225.60
77	030702008002	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	2.69	13.31		0.75	0.54	17.29
78	030703008002	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	15.82	36.30		4.39	3.16	59.67
79	030408001007	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	3.30	9.54	0.08	0.97	0.68	14.57
80	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	5.18	23.80	0.08	1.51	1.05	31.61

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 130 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
81	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-3x16mm2 3. 规格: 35mm2以下 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	7.62	35.84	0.16	2.24	1.56	47.40
82	030411001006	镀锌电线管 JDG40	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG40	12.33	11.51	0.07	3.56	2.48	29.95
83	030411001007	镀锌电线管 JDG25	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
84	030411004006	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
85	030404034006	单联单控板式开关	1、名称: 单联单控板式开关 2、安装方式: 暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
86	030404034007	双联单控板式开关	1、名称: 两位翘板开关 2、安装方式: 暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
87	030404034008	三联单控板式开关	1、名称: 三位翘板开关 2、安装方式: 暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
88	030404034009	单联双控板式开关	1、名称: 单联双控板式开关 2、安装方式: 暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
89	030404034010	双联双控板式开关	1、名称: 双联双控板式开关 2、安装方式: 暗装	8.70	11.74		2.50	1.74	24.68
90	030404034011	四联双控板式开关	1、名称: 四联双控板式开关 2、安装方式: 暗装	9.56	23.70		2.75	1.91	37.92
91	粤030503011002	空调控制面板	1、名称: 空调控制面板 2、安装方式: 暗装	150.03	122.00	11.66	49.57	32.34	365.60
92	030404035003	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称: 安全型单相二三极插座 2、规格: 220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式: 暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
93	030404036002	带开关电热水器防溅三孔插座 16A/250V	1、名称: 带开关电热水器防溅三孔插座 2、规格: 16A/250V (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式: 暗装	18.57	26.86		5.34	3.71	54.48
94	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1、名称: 空调三孔插座 2、规格: 220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式: 暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
95	030411006003	预留镀锌接线盒 86*86	1、名称: 镀锌接线盒 2、规格: 86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 131 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
96	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
97	030411004004	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBVJ 4.规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
98	030411004005	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm <sup>2</sup> 5.配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
99	030411001008	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
100	030411001009	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
101	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
102	030414002002	送配电装置系统		571.81		48.40	178.25	124.04	922.50
		三层							
103	030404017017	配电箱 AL-JTS	1、名称:配电箱 AL-JTS 2、型号:半周长1.5m	224.97	1949.29		64.66	44.99	2283.91
104	030404017018	配电箱 AL-GW	1、名称:配电箱 AL-GW 2、型号:半周长1.5m	224.97	889.29		64.66	44.99	1223.91
105	030404017019	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	224.97	1509.29		64.66	44.99	1843.91
106	030404017020	配电箱 AL-KSJ	1、名称:配电箱 AL-KSJ 2、型号:半周长1.5m	224.97	1109.29		64.66	44.99	1443.91
107	030404017021	配电箱 AL-HDS	1、名称:配电箱 AL-HDS 2、型号:半周长1.5m	224.97	2389.29		64.66	44.99	2723.91
108	030404017022	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	224.97	2269.29		64.66	44.99	2603.91
109	030412004011	1200mmx200mm 艺术灯 60W	1、名称:艺术灯 2、规格:1200mmx200mm 60W 3、安装方式:嵌入式	23.45	239.71		6.74	4.69	274.60
110	030412005004	1200x100长条灯盘 36W	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号:100*1200*36w 3.安装形式:嵌入式	23.45	209.41		6.74	4.69	244.30

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 132 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
111	030412004012	导轨射灯 36W	1. 名称:导轨射灯 36W 2. 规格:36W 3. 安装形式:轨道式	8.00	357.66		2.30	1.60	369.55
112	030412006003	消毒灯管 40W (含定时器)	1. 名称:消毒灯管带定时器 2. 配置方式: 吸顶安装	67.58	80.22	0.50	19.57	13.62	181.48
113	030412001005	300x300方形灯 24W	1、名称: 方形灯 2、规格: 300*300mm 24W 3、安装方式: 扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40
114	030412004013	LED投光灯 (舞台专用灯) 60W	1. 名称:LED投光灯 (舞台专用灯) 60W 2. 安装形式:吸顶式	8.00	328.25		2.30	1.60	340.15
115	030412004014	LED灯带 10W/米	1. 名称:LED藏光灯 2. 规格:10w/m 3. 安装形式:暗藏	2.29	36.47		0.66	0.46	39.88
116	030412001006	圆形吸顶灯 36W	1、名称: 圆形吸顶灯 2、规格: 36W 3、安装方式: 吸顶	20.06	69.41		5.76	4.01	99.24
117	030412004015	嵌入式筒灯 7W	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式	22.75	58.61		6.54	4.55	92.45
118	030404033005	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	40.21	238.29		11.56	8.04	298.10
119	030701003005	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1. 名称:天花空调 2. 规格:3P 3. 安装形式:内机吊装、外机支架上安装	619.62	327.92	65.97	190.04	137.11	1340.66
120	030802005003	3P冷媒管 15.88 (含保温管)	1. 名称: 3P冷媒管 2. 材质: 铜 3. 规格: 15.88/ 6.35 4. 保温方式: 橡塑保温管 5. 冷凝排水管: DN20 6. 控制线: RVVP-7*1.5 7. 电源线: WDJ-BYJ-3x4mm2	20.64	92.01	0.01	5.64	4.13	122.42
121	030701003006	1.5P 分体空调 (含外机)	1. 名称:空调器 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
122	030404033006	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	59.77	136.70		17.18	11.95	225.60
123	030702008003	排气管 Φ130	1、名称: 排气管 2、规格: Φ130 3、安装方式: 吊顶内安装	2.69	13.31		0.75	0.54	17.29



# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 133 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
124	030703008003	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	15.82	36.30		4.39	3.16	59.67
125	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-3*4mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*4mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	3.30	9.54	0.08	0.97	0.68	14.57
126	030408001011	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*16mm2 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	10.21	67.47	0.20	2.99	2.08	82.96
127	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1X16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1X16mm2 3.规格:70mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	9.84	80.38	0.16	2.87	2.00	95.25
128	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	3.95	22.80	0.08	1.16	0.81	28.78
129	030408001014	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x16mm2 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	7.59	35.81	0.16	2.23	1.55	47.32
130	030411001010	电缆护套管 JDG50	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG50	10.61	18.29	0.07	3.07	2.13	34.16
131	030411001011	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	12.33	11.51	0.07	3.56	2.48	29.95
132	030411001012	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
133	030411004007	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
134	030404034012	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
135	030404034013	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 134 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
136	030404034014	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
137	030404034015	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
138	030404034016	双联双控板式开关	1、名称:双联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.70	11.74		2.50	1.74	24.68
139	030404034017	三联双控板式开关	1、名称:三联双控板式开关 2、安装方式:暗装	9.11	16.11		2.62	1.82	29.64
140	030404034018	四联双控板式开关	1、名称:四联双控板式开关 2、安装方式:暗装	9.56	23.70		2.75	1.91	37.92
141	粤030503011003	空调控制面板	1、名称:空调控制面板 2、安装方式:暗装	150.03	122.00	11.66	49.57	32.34	365.60
142	030404035005	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
143	030404036003	带开关电热水器防溅三孔插座 16A/250V	1、名称:带开关电热水器防溅三孔插座 2、规格:16A/250V）（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	18.57	26.86		5.34	3.71	54.48
144	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
145	030411006005	预留镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
146	030411006006	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
147	030411004008	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
148	030411004009	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
149	030411001013	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
150	030411001014	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 135 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
151	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
152	030414002003	送配电装置系统		571.81		48.40	178.25	124.04	922.50
		厨房							
153	030404017023	配电箱 1AL-CF-PR	1、名称:配电箱 1AL-CF-PR 2、型号:半周长2.5m	273.78	6887.91	5.16	80.17	55.79	7302.81
154	030404017024	配电箱 1AL-CF-CX	1、名称:配电箱 1AL-CF-CX 2、型号:半周长2.5m	273.78	4657.91	5.16	80.17	55.79	5072.81
155	030404017025	配电箱 1AL-CF-CT	1、名称:配电箱 1AL-CF-CT 2、型号:半周长2.5m	273.78	2857.91	5.16	80.17	55.79	3272.81
156	030408001018	电力电缆 WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:槽内敷设 5.电力头制作:4*95+1*50	14.53	333.00	1.10	4.49	3.13	356.26
157	030412001008	600*600扣板灯盘	1、名称:扣板灯 2、规格:600*600mm 3、安装方式:扣板	11.73	168.02		3.37	2.35	185.46
158	030412001009	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.配置方式:壁挂安装	27.38	131.90		7.87	5.48	172.62
159	030412005005	1200x100长条灯盘 36W	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号:100*1200*36w 3.安装形式:嵌入式	23.45	209.41		6.74	4.69	244.30
160	030412006004	消毒灯管 40W (含定时器)	1.名称:消毒灯管带定时器 2.配置方式:吸顶安装	59.65	78.32	0.41	17.26	12.01	167.66
161	030701003007	1.5P 分体空调 (含外机)	1.名称:空调器 2.规格:1.5P 3.安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
162	030701003008	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1.名称:天花空调 2.规格:3P 3.安装形式:内机吊装、外机支架上安装	619.62	327.92	65.97	190.04	137.11	1340.66

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 136 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
163	030411004010	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
164	030411001015	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
165	030408003002	电缆保护管 SC20	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20	37.87	12.60	0.52	11.03	7.68	69.70
166	030408003003	电缆保护管 SC25	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC25	37.87	14.13	0.52	11.03	7.68	71.22
167	030411004011	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
168	030411001016	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
169	030408001015	电力电缆 WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	4.29	40.81	0.10	1.26	0.88	47.34
170	030408001016	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	12.96	70.45	0.20	3.78	2.63	90.03
171	030408003004	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	37.87	23.66	0.52	11.03	7.68	80.76
172	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	20.36	5.94		5.85	4.07	36.21
173	030404034019	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
174	030404034020	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
175	030404035007	安全型三极插座 10A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 137 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
176	030404035008	安全型三极插座 16A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
177	030411006007	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
178	030411006008	单相接线盒 带空气开关	1、名称:单相接线盒 带空气开关 2、规格:按设备配电要求	11.46	36.07		3.29	2.29	53.12
179	030411006009	三相五线接线盒	1、名称:三相五线接线盒 2、规格:按设备配电要求	11.46	4.92		3.29	2.29	21.96
180	030414002004	送配电装置系统		571.81		48.40	178.25	124.04	922.50
		弱电系统							
		一层							
181	030502001001	弱电柜 15u	1.名称:弱电柜 15u 2.安装方式:壁挂	123.47	666.26	60.76	56.48	36.85	943.82
182	030502012001	无线AP面板		6.68	93.46		2.05	1.34	103.53
183	030502012002	双口网络+电话面板		11.00	35.89		3.37	2.20	52.46
184	030502012003	单口网络面板		6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
185	030502004001	有线电视面板		6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
186	030507008001	半球彩色摄像机	1、名称:半球彩色摄像机 2、安装方式:挂墙式安装	103.58	383.90	2.86	32.63	21.29	544.26
187	030506001001	吸顶式音箱		29.97	86.68	0.25	9.27	6.04	132.21
188	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	3.77	0.03	0.35	0.23	5.49
189	030411004012	电线 RVV-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVV-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	0.81	3.52		0.23	0.16	4.73
190	030502005002	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.01	4.13	0.03	0.32	0.21	5.70
191	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	3.73		0.41	0.26	5.72
192	030502005003	电线 RVS2*1.5		0.64	2.84	0.03	0.21	0.13	3.85
193	030411001017	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 138 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
194	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
		二层							
195	030502001002	弱电柜 15u	1.名称:弱电柜 15u 2.安装方式:壁挂	123.47	666.26	60.76	56.48	36.85	943.82
196	030502012004	无线AP面板		6.68	93.46		2.05	1.34	103.53
197	030502012005	双口网络+电话面板		11.00	35.89		3.37	2.20	52.46
198	030502012006	单口网络面板		6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
199	030502012007	双口网络面板		11.00	27.63		3.37	2.20	44.20
200	030502004002	有线电视面板		6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
201	030507008002	半球彩色摄像机	1、名称:半球彩色摄像机 2、安装方式:挂墙式安装	103.58	383.90	2.86	32.63	21.29	544.26
202	030506001002	吸顶式音箱		29.97	86.68	0.25	9.27	6.04	132.21
203	030502005004	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	3.77	0.03	0.35	0.23	5.49
204	030411004013	电线 RVV-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVV-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	0.81	3.52		0.23	0.16	4.73
205	030502005005	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.01	4.13	0.03	0.32	0.21	5.70
206	030505005002	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	3.72		0.41	0.26	5.72
207	030502005006	电线 RVS2*1.5		0.64	3.20	0.03	0.21	0.13	4.22
208	030411001018	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
209	030413002006	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
		三层							
210	030502001003	弱电柜 15u	1.名称:弱电柜 15u 2.安装方式:壁挂	123.47	666.26	60.76	56.48	36.85	943.82

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 139 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
211	030502012008	无线AP面板		6.68	93.46		2.05	1.34	103.53
212	030502012009	双口网络+电话面板		11.00	35.89		3.37	2.20	52.46
213	030502012010	单口网络面板		6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
214	030502012011	双口网络面板		11.00	27.63		3.37	2.20	44.20
215	030502004003	有线电视面板		6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
216	030502004004	高清视频面板		6.27	36.23		1.92	1.25	45.67
217	030507008003	半球彩色摄像机	1、名称:半球彩色摄像机 2、安装方式:挂墙式安装	103.58	383.90	2.86	32.63	21.29	544.26
218	030506001003	吸顶式音箱		29.97	86.68	0.25	9.27	6.04	132.21
219	030502005007	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	3.77	0.03	0.35	0.23	5.49
220	030411004014	电线 RVV-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVV-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	0.81	3.52		0.23	0.16	4.73
221	030502005008	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.01	4.13	0.03	0.32	0.21	5.70
222	030505005003	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	3.73		0.41	0.26	5.72
223	030502005009	电线 RVS2*1.5		0.64	3.20	0.03	0.21	0.13	4.22
224	030411001019	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
225	030413002007	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
		给排水系统							
		一层							
		给水系统							
226	031003001001	截止阀 DN32	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
227	031004014001	洗手台水龙头 (单冷) DN20	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 140 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
228	031004014002	洗手台水龙头（冷热） DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	6.04	114.67		1.67	1.21	123.59
229	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器（电热水器） 2. 型号、规格:60L	17.72	242.01		4.91	3.54	268.18
230	031003001002	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
231	031001006001	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	68.88	82.77	0.06	19.11	13.79	184.61
232	031001006002	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
233	031001006003	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
234	031001006004	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.70	26.55	0.01	3.75	2.74	46.76
		排水							
235	031004014003	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35



# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 141 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
236	031004014010	不锈钢清扫口 DN100	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接方式:承插式	9.99	44.03		2.77	2.00	58.78
237	031001006005	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
238	031001006006	UPVC排水管 D 50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
239	031001006028	UPVC透气管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
		洁具							
240	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
241	031004006001	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
242	031004006002	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
243	031004003001	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
244	031004003002	椭圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
245	031004008001	成品陶瓷拖把 池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.57		9.96	7.18	318.63
		二层							
		给水							
246	031003001003	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 142 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
247	031004014004	洗手台水龙头（单冷） DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
248	031004014005	洗手台水龙头（冷热） DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	6.04	114.67		1.67	1.21	123.59
249	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器（电热水器） 2. 型号、规格:60L	17.72	242.01		4.91	3.54	268.18
250	031003001004	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
251	031001006007	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	68.88	82.77	0.06	19.11	13.79	184.61
252	031001006008	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
253	031001006009	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
254	031001006010	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.70	26.55	0.01	3.75	2.74	46.76
		排水							
255	031004014006	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 143 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
256	031001006011	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
257	031001006012	UPVC排水管 DN50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		洁具							
258	031004007002	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
259	031004006003	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
260	031004006004	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
261	031004003003	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
262	031004008002	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.57		9.96	7.18	318.63
		三层							
		给水							
263	031003001005	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
264	031004014007	洗手台水龙头 (单冷) DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
265	031004014008	洗手台水龙头 (冷热) DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	6.04	114.67		1.67	1.21	123.59
266	031004010003	淋浴器	1. 名称:淋浴器 (电热水器) 2. 型号、规格:60L	17.72	242.01		4.91	3.54	268.18
267	031003001006	角阀 (含连接管) DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 144 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
268	031001006013	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	68.88	82.77	0.06	19.11	13.79	184.61
269	031001006014	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
270	031001006015	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
271	031001006016	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.70	26.55	0.01	3.75	2.74	46.76
		排水							
272	031004014009	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
273	031001006017	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
274	031001006018	UPVC排水管 DN50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		洁具							

# 综合单价分析表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 145 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
275	031004007003	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
276	031004006005	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
277	031004006006	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
278	031004003004	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
279	031004008003	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.57		9.96	7.18	318.63
		厨房							
		给水							
280	031003013001	水表 DN50	1. 名称:水表 2. 规格:DN50	39.02	169.08		10.82	7.80	226.72
281	031003001007	角阀 DN15	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	7.84	24.58	0.35	2.27	1.64	36.68
282	031001006019	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN450 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗	18.45	24.12	0.02	5.12	3.69	51.41
283	031001006020	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗	13.17	17.52	0.01	3.65	2.64	36.99
284	031001006021	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗	13.65	14.09	0.03	3.79	2.74	34.29

## 综合单价分析表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 146 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段：

第 147 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	240124.84			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段:

第 148 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
								或经批准的 施工方案计 算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合    计					240124.84			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

标段:

第 149 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	67130.23		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费	553520.00		
	合 计	620650.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 150 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 152 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	55090090@16	配电箱1AL-CF-PR	台	1	6870.00	6870.00		
2	55090090@4	配电箱2AL	台	1	4900.00	4900.00		
3	55090090@17	配电箱1AL-CF-CX	台	1	4640.00	4640.00		
4	55090090@1	配电箱3AL	台	1	4160.00	4160.00		
5	55090090@3	配电箱1AL	台	1	3760.00	3760.00		
6	55090090@18	配电箱1AL-CF-CT	台	1	2840.00	2840.00		
7	55090090@2	配电箱ALZ	台	1	2650.00	2650.00		
8	55090090@15	配电箱AL-HDS	台	1	2360.00	2360.00		
9	55090090@5	配电箱ATJK	台	1	2300.00	2300.00		
10	55090090@6	配电箱AL-JS	台	20	2240.00	44800.00		
11	55090090@14	配电箱AL-JTS	台	1	1920.00	1920.00		
12	55090090@9	配电箱AL-CJS	台	1	1920.00	1920.00		
13	55090090@12	配电箱AL-HYS	台	1	1820.00	1820.00		
14	55090090@8	配电箱AL-BJS	台	1	1820.00	1820.00		
15	55090090@13	配电箱AL-BGS	台	14	1480.00	20720.00		
16	55090090@10	配电箱AL-KSJ	台	3	1080.00	3240.00		
17	55090090@11	配电箱AL-BYS	台	1	860.00	860.00		
18	55090090@7	配电箱AL-GW	台	3	860.00	2580.00		
19	57330001	机柜(机架)	个	3	650.00	1950.00		
20	28110210@2	电力电缆WDZ-YJY-3x185+2x95mm <sup>2</sup>	m	29.4011	499.15	14675.56		
21	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0049	429.06	2.10		
22	30030040@1	半球彩色摄像机	台	76	382.00	29032.00		
23	25000001@1	艺术吊灯(护眼型)48w	套	24.24	365.00	8847.60		
24	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.256	338.91	86.76		
25	28110210@1	电力电缆WDZ-YJY-3x120+2x70mm <sup>2</sup>	m	9.6556	335.00	3234.63		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 153 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
26	21170001	挂式小便器（优质品）	个	64.64	328.50	21234.24	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
27	28110210@1	电力电缆 WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2	m	95.8124	326.80	31311.49		
28	25000001@7	LED投光灯（舞台专用灯）（护眼型）60W	套	3.03	325.00	984.75		
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	23.2628	323.06	7515.28		
30	21050010	双管成品淋浴器（优质品）	套	40	235.00	9400.00	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
31	00010003@1	机上人工	工日	11.905	230.00	2738.15		
32	00010003	机上人工	工日	2.8691	230.00	659.89		
33	50370001@1	吸顶式电风扇	台	112	215.00	24080.00		
34	25000001@2	1200mmx200mm艺术灯（护眼型）60W	套	240.38	215.00	51681.70		
35	04030015	中砂	m3	81.4296	201.94	16443.89		
36	25000001@3	LED长条灯灯（护眼型）100*1200*20w	套	423.19	185.00	78290.15		
37	25000001@1	600*600扣板灯盘（护眼型）	套	24.24	165.00	3999.60		
38	21130020@1	成品陶瓷拖把池（优质品）	套	43.43	163.00	7079.09		
39	04090055	石灰膏	m3	0.296	142.96	42.32		
40	21150030	连体坐便器（优质品）	个	160.59	135.00	21679.65		
41	21150001	瓷蹲式成人大便器（优质品）	个	16.16	135.00	2181.60		
42	25000001@5	轨道射灯（护眼型）36W	套	274.72	135.00	37087.20		
43	50350010@1	排气扇20寸	台	96	135.00	12960.00		
44	25000001@16	灭蝇灯	套	4.04	125.00	505.00		
45	21110001@1	椭圆型洗手盆（优质品）	套	1.01	125.00	126.25		
46	21110001@2	方型洗手盆（优质品）	套	9.09	125.00	1136.25		
47	55030001@1	空调控制面板86*86	台	60	120.00	7200.00		
48	补充主材001@1	电源变压器	台	55.9999	116.00	6495.99		
49	补充主材002	光源驱动器	套	112	116.00	12992.00		
50	03071061@1	台盆冷暖水龙头DN15	个	80.8	113.00	9130.40		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 154 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
51	55270040	埋入式感应控制器	个	64.64	106.19	6864.12		
52	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0695	102.21	7.10		
53	30130020@1	无线AP面板	个	43.43	92.00	3995.56		
54	24010020@2	螺纹水表DN50	个	1	89.00	89.00		
55	30190050@1	吸顶式音箱	台	16	85.00	1360.00	鼎信	青岛鼎信 通讯消防 安全有限 公司南宁 办事处
56	30190050@2	吸顶式音箱	台	47	85.00	3995.00	鼎信	青岛鼎信 通讯消防 安全有限 公司南宁 办事处
57	21110010	洗发盆水龙头和排水附件	套	10.1	78.43	792.14		
58	03136141	银铜焊丝	kg	2.0435	77.24	157.84		
59	28110210@8	电力电缆 WDZ-YJY-4x2 5+1X16mm2WDZ-YJY-4x2 5+1X16mm2	m	36.7438	76.22	2800.61		
60	19000001@1	截止阀DN32	个	39.39	73.81	2907.38		
61	19030170@2	螺纹闸阀DN50	个	1.01	73.00	73.73		
62	25000001@8	300x300方形灯（护眼型） 24W	套	234.32	67.00	15699.44		
63	25000001@1 2	圆形吸顶灯（护眼型）3 6W	套	8.08	65.00	525.20		
64	25000001@6	消毒灯管40W	套	138.37	65.00	8994.05		
65	28110210@1 2	电力电缆 WDZC-YJY-5* 16mm2WDZC-YJY-5*16mm 2	m	152.0959	64.00	9734.14		
66	21150130	冲洗器DN32	个	16.16	57.02	921.44		
67	25000001@1 0	嵌入式筒灯（护眼型） 嵌入式筒灯 7W	套	196.95	56.00	11029.20		
68	03138001	锡基钎料	kg	53.1723	53.65	2852.69		
69	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	12.185	52.31	637.40		
70	28010090	裸铜线10mm2	kg	12.83	51.44	659.98		
71	03034099@1	标准导轨	m	623.97	46.50	29014.61		
72	03074001@1	地面扫除口DN100	个	5.05	43.50	219.68	逸通	上海逸通 科技股份 有限公司
73	03078101	坐便器盖板	套	160.59	43.40	6969.61		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 155 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
74	29010001@2	电缆桥架CT200*100	m	472.395	41.58	19642.18		
75	28110210@9	电力电缆 WDZC-YJY-5*10mm2WDZC-YJY-5*10mm2	m	18.685	40.00	747.40		
76	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.2674	39.96	10.69		
77	03071061@2	拖把池水龙头DN20	个	43.43	39.82	1729.38		
78	03071061@3	洗手台水龙头（单冷）DN20	个	27.27	39.82	1085.89		
79	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	3.296	38.88	128.15		
80	01530060@1	封铅含铅65% 含锡35%	kg	23.0851	38.88	897.55		
81	01130091	不锈钢扁钢	kg	246	37.21	9153.66		
82	25570010@1	LED藏光灯（护眼型）10W/米	m	1640.2703	36.00	59049.73		
83	26410050@2	高清视频面板	个	2.02	35.60	71.91		
84	22430020@1	防雨百叶风口Φ130	个	27	35.00	945.00		
85	29110390@4	单相接线盒 带空气开关	个	2.04	35.00	71.40		
86	30130030@1	双口网络+电话面板双口	个	50.5	35.00	1767.50		
87	17150020@1	冷媒管 15.88	m	698.271	34.50	24090.35		
88	28110210@13	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2WDZ-YJY-3x16mm2	m	1229.6952	33.69	41428.43		
89	55270030@1	定时器	个	22	32.00	704.00		
90	18030529@1	螺纹管件DN20	个	230.28	31.13	7168.62	ERA公元	公元股份有限公司
91	03135061	不锈钢焊条奥102 Φ3.2	kg	4.8	30.75	147.60		
92	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.8489	30.62	25.99		
93	03137041	焊锡膏	kg	1.2346	30.29	37.40		
94	03137041@1	焊锡膏	kg	3.7314	30.29	113.02		
95	14210040	环氧树脂	kg	25.234	27.60	696.46		
96	21170030	小便器排水附件	套	64.64	27.24	1760.79		
97	30130030@2	双口网络面板双口	个	3.03	26.82	81.26		
98	03131051	砂轮片 Φ400	片	0.4499	26.64	11.99		
99	19000210	螺纹阀门DN20	个	1.6982	26.00	44.15		
100	26410070@1	安全型带开关电热水器防溅三孔插座16A/250V	套	46	25.00	1150.00	松本	深圳市奕之涵科技有限公司
101	03072021@1	不锈钢地漏DN50	个	40.4	22.05	890.82		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 156 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
102	19000001@2	角阀DN15	个	30.3	21.95	665.09	益高	佛山市南海益高卫浴有限公司
103	03078001	蹲式大便器低水箱配件	套	16.16	21.87	353.42		
104	28110210@14	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2WDZ-YJY-3x10mm2	m	1406.4856	21.73	30562.93		
105	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	558.53	21.54	12030.74		
106	17250370@3	UPVC排水管DN150	m	1.919	21.40	41.07		
107	26050001@6	四联双控板式开关(安全型)	个	4.08	21.37	87.19		
108	17250050@9	PPR冷水管DN50	m	3.9319	18.57	73.02		
109	26110010@1	风扇调速开关	个	114.24	18.09	2066.60		
110	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	160.59	17.85	2866.53		
111	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	16.16	17.52	283.12		
112	03073041	存水弯DN50	个	43.43	17.52	760.89		
113	17010100@4	电缆保护管 SC50SC50	m	31.6519	17.46	552.64		
114	26410050@1	有线电视插座	个	21.21	17.03	361.21		
115	21170020@1	小便器冲水连接管DN20	根	64.64	16.89	1091.77		
116	30130020@2	单口网络面板单口	个	21.21	16.83	356.96		
117	17250370@2	UPVC排水管DN100	m	364.154	16.19	5895.65		
118	17250370@4	UPVC排水管DN100	m	2.242	16.19	36.30	日丰	日丰科技有限公司
119	17250370@7	UPVC透气管DN100	m	113.05	16.19	1830.28		
120	13050080	防锈漆C53-1	kg	4.884	16.13	78.78		
121	28030410@2	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVV-7*1.5	m	745.4592	15.66	11673.89	南洋	上海南洋电缆有限公司
122	03011295	不锈钢六角螺栓M8×50	十套	27.84	15.45	430.13		
123	26410060@3	空调三孔插座16A/220V	个	65.28	15.00	979.20		
124	14090010	电力复合脂	kg	25.5737	14.45	369.54		
125	26050001@7	三联双控板式开关(安全型)	个	8.16	14.24	116.20		
126	26050001@3	三联单控板式开关(安全型)	个	75.48	14.24	1074.84		
127	29060030@60	电缆护套管 JDG50JDG50	m	9.4657	14.20	134.41	雷正	广东雷正电气科技有限公司
128	14330300	乙二胺	kg	2.1164	14.18	30.01		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 157 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
129	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	16.6678	14.02	233.68		
130	13010130	酚醛调和漆	kg	4.936	13.87	68.46		
131	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	5.3988	13.66	73.75		
132	14230150	银粉	kg	6.1864	13.50	83.52		
133	13010050	醇酸清漆	kg	0.0708	13.50	0.96		
134	13010050@1	醇酸清漆	kg	70.8566	13.50	956.56		
135	13010050@2	醇酸清漆	kg	0.0162	13.50	0.22		
136	13030795	醇酸防锈漆	kg	34.3508	13.47	462.71		
137	03131001	砂轮片综合	片	2718.1568	13.33	36233.03		
138	14390100	乙炔气	kg	29.0351	13.30	386.17		
139	14390100@1	乙炔气	kg	2.1162	13.30	28.15		
140	13010120	酚醛磁漆	kg	0.1	13.17	1.32		
141	13010120@1	酚醛磁漆	kg	0.47	13.17	6.19		
142	03131011	砂轮片Φ100	片	0.4499	12.87	5.79		
143	14350360	酒精	kg	2.28	12.86	29.32		
144	34090250	脱脂棉	kg	1.52	12.85	19.53		
145	29060030@5	镀锌电线管 JDG40JDG40	m	19.1271	12.76	244.06		
146	22450050@1	排气管Φ130	m	232.93	12.50	2911.63		
147	26410060@4	安全型三极插座10A/220V	个	24.48	12.30	301.10	JUNON俊朗	广东俊朗松田电器有限公司
148	26410060@5	安全型三孔插座16A/220V	个	18.36	12.30	225.83	施耐德	广东雷士照明科技有限公司
149	26410060@2	安全型二极插座10A/220V	个	394.74	12.30	4855.30	JUNON俊朗	广东俊朗松田电器有限公司
150	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	39.39	12.25	482.53		
151	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	48.96	12.10	592.42		
152	03013415@1	镀锌螺栓M16×80	十套	37.74	12.10	456.65		
153	17030001@1	镀锌电线管 JDG32JDG32	m	3.1518	11.86	37.38	雷正	广东雷正电气科技有限公司
154	02010015	橡胶板4~15	kg	1.558	11.43	17.81		
155	29090250	铜接线端子DT-95mm <sup>2</sup>	个	8.12	11.16	90.62		
156	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.1609	10.99	1.77		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 158 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
157	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6 mm <sup>2</sup>	十套	47.2396	10.38	490.35		
158	13030240	厚漆	kg	0.0551	10.26	0.57		
159	13030240@1	厚漆	kg	16.5321	10.26	169.62		
160	26050001@5	双联双控板式开关（安全型）	个	55.08	10.24	564.02		
161	26050001@2	双联单控板式开关（安全型）	个	40.8	10.24	417.79		
162	04270350	盖板	m	472.395	9.91	4681.43		
163	02130050@2	三色塑料带综合	kg	0.9	9.90	8.91		
164	02130050	三色塑料带综合	kg	1.1845	9.90	11.73		
165	02130050@1	三色塑料带综合	kg	9.198	9.90	91.06		
166	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	38.4	9.79	375.94		
167	03013475@1	金属膨胀螺栓M12	十套	29.6	9.79	289.78		
168	14330030	丙酮	kg	32.5917	9.74	317.44		
169	02010013	橡胶板1~3	kg	3.2163	9.73	31.29		
170	02010010	橡胶板综合	kg	1.35	9.73	13.14		
171	29060030@7	镀锌电线管 JDG25JDG25	m	3.3887	9.56	32.40		
172	03014131	镀锌锁紧螺母DN50×1.5	十套	0.142	9.27	1.32		
173	28110210@4	电力电缆WDZ-YJY-3*4 mm <sup>2</sup>	m	40.2889	9.14	368.24		
174	28110210@15	电力电缆 WDZ-YJY-3*4 mm <sup>2</sup> WDZ-YJY-3*4mm <sup>2</sup>	m	78.6184	9.14	718.57		
175	99450670	汽油（机械用）国III93#	kg	7.938	8.99	71.36		
176	17250050@1	PPR冷水管DN32	m	776.7212	8.92	6928.35		
177	14030040	汽油综合	kg	148.6895	8.61	1280.22		
178	14030040@1	汽油综合	kg	110.7482	8.61	953.54		
179	14050040	溶剂汽油	kg	23.2804	8.61	200.44		
180	14050050	溶剂油	kg	72.5842	8.61	624.95		
181	17250370@5	UPVC排水管DN75	m	23.9218	8.28	198.07		
182	17150020@2	冷媒管 6.35	m	698.271	8.20	5725.82		
183	17010100@1	电缆保护管 SC25SC25	m	14.1831	8.20	116.30		
184	13350035	防水密封胶	支	100.43	8.10	813.48		
185	17250050@4	PPR热水管DN20	m	861.0701	8.08	6957.45	日丰	日丰科技有限公司

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 159 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
186	03136021	焊锡丝综合	kg	9.23	7.79	71.90		
187	29060030@10	镀锌电线管 JDG40JDG40	m	108.9534	7.76	845.48		
188	03014151	镀锌锁紧螺母DN32×3	十套	0.0473	7.72	0.37		
189	99450680	柴油(机械用)0#	kg	92.5783	7.68	711.00		
190	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	133.7939	7.68	1027.54		
191	18090060	室内塑料排水管件DN150	个	1.2019	7.45	8.95		
192	26050001@4	单联双控板式开关(安全型)	个	20.4	7.35	149.94		
193	26050001@1	单联单控板式开关(安全型)	个	37.74	7.35	277.39		
194	14310160	邻苯二甲酸二丁酯	kg	2.6048	7.06	18.39		
195	02270001	棉纱	kg	114.304	7.05	805.84		
196	02270001@1	棉纱	kg	26.0708	7.05	183.80		
197	14070050	机油综合	kg	5.256	6.96	36.58		
198	03135001	低碳钢焊条综合	kg	52.096	6.91	359.98		
199	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	3.471	6.91	23.98		
200	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.5135	6.91	3.55		
201	03135021@1	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.334	6.91	2.31		
202	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	827.9869	6.78	5613.75		
203	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	408.7581	6.78	2771.38		
204	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	3532.2368	6.78	23948.57		
205	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	2.8715	6.78	19.47		
206	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	94.1792	6.78	638.53		
207	18090350@1	室内塑料给水管接头零件(粘接)DN25	个	22.295	6.78	151.16		
208	18090350@2	室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20	个	1063.1184	6.78	7207.94		
209	17010100@3	电缆保护管 SC20SC20	m	14.5642	6.72	97.87		
210	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	580.682	6.65	3861.54		
211	18090060@3	室内塑料排水管件DN100	个	2.7282	6.65	18.14		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 160 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
212	18090060@4	室内塑料排水管件DN75	个	21.6029	6.65	143.66		
213	14330320	硬脂酸	kg	0.1656	6.33	1.05		
214	14330320@1	硬脂酸	kg	1.1315	6.33	7.16		
215	25610090	镀锌圆钢吊杆带螺母、垫圈	根	499.8	6.30	3148.74		
216	25610090@1	镀锌圆钢吊杆带螺母、垫圈	根	879.9	6.30	5543.37	鼎信	青岛鼎信 通讯消防 安全有限 公司广州 办事处
217	15000020@1	发泡橡塑保温管内径DN20 厚度25mm	m	864.4602	6.20	5359.65		
218	15000020@3	冷媒管 15.88保温管	m	694.8648	6.20	4308.16		
219	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.3262	6.20	2.02		
220	13050210@1	沥青绝缘漆	kg	2.2633	6.20	14.03		
221	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.2933	5.87	1.72		
222	03139031	冲击钻头 $\Phi 14$	个	0.4248	5.86	2.49		
223	29090240	铜接线端子DT-50mm <sup>2</sup>	个	2.03	5.73	11.63		
224	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	93.9275	5.57	523.18		
225	29060030@3	镀锌电线管JDG25	m	1701.0965	5.56	9458.10		
226	29060030@8	镀锌电线管 JDG25JDG25	m	13296.6388	5.56	73929.31		
227	03139021	冲击钻头 $\Phi 12$	个	0.168	5.41	0.91		
228	03139021@1	冲击钻头 $\Phi 12$	个	1.128	5.41	6.10		
229	17250050@2	PPR冷水管DN25	m	357.5101	5.38	1923.40		
230	17250050@8	PPR热水管DN15	m	6.8072	5.29	36.01	日丰	日丰科技 有限公司
231	03011610@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫M12×100以内	十套	1	5.21	5.21		
232	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫M12×100以内	十套	13.8285	5.21	72.05		
233	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	171.4163	5.21	893.08		
234	21150140	大便器排水接头	个	176.75	5.20	919.10		
235	03139521	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	0.4553	5.17	2.35		
236	03139521@1	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	4.8113	5.17	24.87		
237	03010430	六角螺栓综合	kg	0.5757	5.16	2.97		
238	03010430@1	六角螺栓综合	kg	0.7462	5.16	3.85		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 161 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
239	03010430@2	六角螺栓综合	kg	0.3758	5.16	1.94		
240	14390070	氧气	m3	80.2422	5.16	414.05		
241	14390070@1	氧气	m3	8.8113	5.16	45.47		
242	02270020	白布	kg	52.8495	5.12	270.59		
243	03139011	冲击钻头 Φ10	个	9.9554	5.10	50.77		
244	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	23.9251	5.06	121.06		
245	03139081	冲击钻头 Φ8~16	个	11.231	5.04	56.60		
246	17250370@1	UPVC排水管DN50	m	315.4302	5.04	1589.77		
247	03072001	排水栓带链堵	套	43.43	5.00	217.15		
248	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	1.9212	4.97	9.55		
249	17190005@1	金属软管DN20	条	186.85	4.72	881.93		
250	29090230	铜接线端子DT-25mm <sup>2</sup>	个	8.12	4.67	37.92		
251	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>	m	101.2276	4.67	472.73		
252	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup>	m	6.12	4.67	28.58		
253	28030170@9	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup> WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	4618.7604	4.67	21569.61		
254	14390020	氮气	m3	27.522	4.57	125.78		
255	29060030@9	镀锌电线管 JDG20JDG20	m	2889.8793	4.57	13206.75		
256	34110010	水	m3	23.6701	4.50	106.52		
257	29110390@3	三相五线接线盒	个	8.16	4.46	36.39	伟星	浙江伟星新型建材股份有限公司深圳办事处
258	17270175	橡胶软管DN20	m	2.6227	4.42	11.59		
259	37091110	钢垫板1~2	kg	1.2	4.37	5.24		
260	37091110@1	钢垫板1~2	kg	7.05	4.37	30.81		
261	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	96.717	4.20	406.21		
262	29060150	钢套管综合	kg	16.4192	4.19	68.80		
263	17010053	焊接钢管DN20	m	0.0521	4.08	0.21		
264	17010054	焊接钢管DN20	kg	5.6552	4.08	23.07		
265	03013061	膨胀螺栓M12	十套	8.568	4.07	34.87		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 162 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
266	28030270@2	超六类网线 CAT6A	m	4937.9832	4.02	19850.69	易初	广东易初科技股份有限公司
267	01290043	钢板8~15	kg	7.6175	3.95	30.09		
268	01290043@1	钢板8~15	kg	5.4968	3.95	21.71		
269	01010011	圆钢	kg	130.24	3.91	509.24		
270	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	1.632	3.90	6.36		
271	24590010	压力表弯管DN15	个	0.8489	3.89	3.30		
272	17250050@10	冷凝管DN20	m	692.1399	3.88	2685.50		
273	01210045	角钢	kg	1221	3.86	4713.06		
274	17190005	金属软管DN15	条	371.68	3.80	1412.38		
275	01130002	扁钢综合	kg	246	3.72	915.12		
276	01130060	镀锌扁钢综合	kg	19.24	3.72	71.57		
277	01130003	扁钢	kg	358.16	3.72	1332.36		
278	01210001	角钢综合	kg	756	3.69	2789.64		
279	28030270@1	网络线 UTP CAT5e	m	4814.1552	3.67	17667.95		
280	28270215@1	同轴电缆 SYWV-75-5	m	939.6852	3.65	3429.85		
281	17250050@3	PPR冷水管DN20	m	1518.4222	3.53	5360.03		
282	03139071	冲击钻头 Φ6~8	个	6.2039	3.43	21.28		
283	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.755	3.42	6.00		
284	03013051@1	膨胀螺栓M10	十套	19.176	3.42	65.58		
285	15000020@2	发泡橡塑保温管内径DN15 厚度25mm	m	6.834	3.27	22.35		
286	29060065	镀锌电线管接头50×1.5	个	2.3665	3.24	7.67		
287	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	53.0336	3.17	168.12		
288	29090225@1	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	203	3.17	643.51		
289	18090060@1	室内塑料排水管件DN50	个	215.0661	3.13	673.16		
290	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	2.036	3.12	6.35		
291	28030170@6	绝缘电线WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	m	745.4592	3.12	2325.83		
292	18031140	镀锌钢管接头32×3.25	个	0.5043	3.12	1.57		
293	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	4470.719	3.12	13948.64		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 163 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
294	28030270@3	电线 RVS2*1.5RVS2*1.5	m	543.813	3.12	1696.70	金源宇	广东金源宇电线电缆有限公司
295	28030170@8	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm2WDZC-BYJ-4mm2	m	8384.2128	3.12	26158.74		
296	28030410@3	电线 RVV-2x1.5RVV-2x1.5	m	5097.3408	3.12	15903.70	网联	广西网联电线电缆有限公司
297	28030270@5	电线 RVS2*1.5RVS2*1.5	m	645.9456	3.12	2015.35	金源宇	广东金源宇电线电缆有限公司
298	18030605	固定卡子 φ90	个	239.4745	3.03	725.61		
299	03016211	不锈钢垫圈M10~12	十个	55.56	3.01	167.24		
300	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	113.609	2.94	334.01		
301	03014281@1	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	4.326	2.94	12.72		
302	15000020@4	冷媒管 6.35保温管	m	694.8648	2.81	1952.57		
303	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	32.0202	2.78	89.02		
304	18150798	排水接头DN50	个	45.15	2.76	124.61	ERA公元	公元股份有限公司
305	28030270@4	电线 RVS2*1.5RVS2*1.5	m	304.7352	2.76	841.07	金源宇	广东金源宇电线电缆有限公司
306	18030529	螺纹管件DN15	个	80.8	2.71	218.97		
307	03013041	膨胀螺栓M8	十套	35.904	2.68	96.22		
308	17250050@6	PPR冷水管DN15	m	56.1442	2.62	147.10		
309	03139321	钢丝刷子	把	2.442	2.46	6.01		
310	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	29.6749	2.40	71.22		
311	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	221.2993	2.40	531.12		
312	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	20.4719	2.40	49.13		
313	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	225.0167	2.37	533.29		
314	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	43.3482	2.31	100.13		
315	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	307.1384	2.25	691.06		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 164 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
316	03013031	膨胀螺栓M6	十套	8.3712	2.02	16.91		
317	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	2615.2929	2.02	5282.89		
318	28030450@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	113.5135	2.02	229.30		
319	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	564.2895	2.02	1139.86		
320	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	80.08	2.02	161.76		
321	28030170@7	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	21725.0682	2.02	43884.64		
322	14430300	保温扎带	卷	1648.0707	1.91	3147.82		
323	14410600	胶粘剂	kg	0.54	1.88	1.02		
324	03033496	风扇吊钩	个	114.24	1.80	205.63		
325	29090185	铜端子6mm <sup>2</sup>	个	6.12	1.74	10.65		
326	14350490	漂白粉综合	kg	0.7586	1.42	1.08		
327	34070010	塑料手套ST型	个	14.7525	1.29	19.03		
328	34070010@1	塑料手套ST型	个	107.3098	1.29	138.43		
329	29110390@1	镀锌接线盒86*86	个	1125.06	1.25	1406.33		
330	29110390@2	镀锌接线盒86*86	个	42.84	1.25	53.55		
331	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	3750.2811	1.17	4387.83		
332	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	371.68	1.15	427.43		
333	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	30.3	1.14	34.54		
334	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	691.215	1.06	732.69		
335	29090210@1	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	604.94	1.06	641.24		
336	29090210@2	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	4.06	1.06	4.30		
337	29170250	镀锌地线夹50	套	7.5725	1.06	8.03		
338	03010285	半圆头螺丝	十套	19.136	1.04	19.90		
339	03010590	六角螺栓M6×75	十套	8.1	1.04	8.42		
340	00010010	人工费	元	647203.278	1.02	660147.34		
341	RGFTZ	人工费调整	元	27100.7568	1.00	27100.76		
342	99450760	其他材料费	元	5685.0831	1.00	5685.08		
343	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1628	1.00	-0.16		
344	99450630	折旧费	元	2107.0061	1.00	2107.01		
345	99450640	检修费	元	412.3454	1.00	412.35		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 165 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
346	99450650	维护费	元	1195.7014	1.00	1195.70		
347	99450660	安拆费	元	494.7224	1.00	494.72		
348	99451300	校验费	元	417.3065	1.00	417.31		
349	JXFTZ	机械费调整	元	0.1478	1.00	0.15		
350	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	722.4698	0.99	715.25		
351	03134021	铁砂布0~2#	张	208.2269	0.91	189.49		
352	29090175	塑料接线柱双线	个	222.48	0.85	189.11		
353	18250030	镀锌钢管卡子DN32	个	2.616	0.77	2.01		
354	29170240	镀锌地线夹40	套	102.4644	0.69	70.70		
355	03010240	木螺钉M4×65	十套	11.1436	0.68	7.58		
356	03078051	大便器胶皮碗	个	16.8	0.65	10.92		
357	03013431	塑料胀管D6~8	十套	87.6866	0.60	52.61		
358	99450700	电(机械用)	kw·h	1680.9781	0.55	924.54		
359	99450700@1	电(机械用)	kw·h	715.8383	0.55	393.71		
360	29170230	镀锌地线夹32	套	1.9541	0.52	1.02		
361	03139281	钢锯条	条	638.7381	0.49	312.98		
362	03139281@1	钢锯条	条	6.24	0.49	3.06		
363	10130090	镀锌槽型吊码单边 δ 3	个	1353.42	0.45	609.04		
364	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm ×20m×0.1mm	m	585.68	0.44	257.70		
365	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	652.6	0.44	287.14		
366	29060110	镀锌电线管塑料护口DN4 0~50	个	20.632	0.44	9.08		
367	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	2.496	0.41	1.02		
368	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	23.296	0.41	9.55		
369	03011430@2	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	149.344	0.41	61.23		
370	29060090	镀锌电线管卡子40	个	84.4213	0.38	32.08		
371	29170220	镀锌地线夹25	套	12000.8993	0.37	4440.33		
372	29170210	镀锌地线夹20	套	2311.9033	0.27	624.21		
373	29060105	镀锌电线管塑料护口DN2 5~32	个	2250.1686	0.26	585.04		
374	18250890	U型卡子	个	310.4957	0.23	71.41		
375	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	0.4728	0.22	0.10		
376	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	378.9382	0.18	68.21		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 新溪片区00228地块配建幼儿园移交项目-安装部分

第 166 页 共 1151 页

[illegible]

原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项  
目-装饰部分

---

工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 2,311,927.79

---

(大写) : 贰佰叁拾壹万壹仟玖佰贰拾柒元柒角玖分

---

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称: 原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段:

第 168 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	1595693. 21	
1. 1	教学楼一层	388162. 16	
1. 2	教学楼二层	379946. 48	
1. 3	教学楼三层	379898. 56	
1. 4	楼梯	21573. 10	
1. 5	办公楼一层	426112. 91	
2	措施合计	151535. 64	
2. 1	绿色施工安全防护措施费	88273. 62	
2. 2	其他措施费	63262. 02	
3	其他项目	373805. 82	—
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费	27962. 62	
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3. 8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
3. 11	独立费	345843. 20	
4	税前工程造价	2121034. 67	
5	增值税销项税额	190893. 12	—
6	总造价	2311927. 79	
7	人工费	447761. 70	
预算价合计=1+2+3+5		2, 311, 927. 79	0. 00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 169 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		教学楼一层						
		拆除工程						
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:所有砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	19.82	217.90	4318.78	
2	011610001001	拆除室内所有木门	1. 拆除构件类型:室内所有门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	15.45	29.48	455.47	
3	011610002009	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型:卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	4.02	50.15	201.60	
4	011610002012	拆除楼梯不锈钢拉闸门	1. 拆除构件类型:不锈钢拉闸门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	9.27	16.22	150.36	
5	011610002010	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	41.2	30.64	1262.37	
6	011610002011	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	18.25	25.91	472.86	
7	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	14.32	24.77	354.71	
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:卫生间细石砼垫层100mm厚 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	1.43	1198.53	1713.90	
9	010101002001	挖一般土方	1. 挖除类别:卫生间沉箱内原回填碎砖三合土 2. 厚度:250mm 3. 弃土运距:12km	m3	3.58	75.83	271.47	
10	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除部位:室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	160.64	35.31	5672.20	
11	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:墙面装饰板 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	44.78	17.22	771.11	
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原铝扣板天花吊顶 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	102.3	14.65	1498.70	
13	011608001004	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	288.38	6.82	1966.75	
14	011608002006	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	300	6.82	2046.00	
		拆除工程合计					21156.28	
		砌筑工程						
本页小计							21156.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 170 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm/150mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	19.3124	544.10	10507.88	
16	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	6.0073	522.79	3140.56	
17	010401003015	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚330mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.4995	491.38	736.82	
18	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.88	522.63	982.54	
19	010401012007	砖砌门洞	1. 零星砌砖名称、部位:门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝M15	m3	2.4989	1041.31	2602.13	
20	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:包柱 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.51	695.84	1746.56	
21	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm	个	15	550.35	8255.25	
		砌筑工程合计					27971.74	
		门窗工程						
本页小计							27971.74	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 171 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010802001003	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	14.3	1191.70	17041.31	
23	010802001005	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	6.05	1198.82	7252.86	
24	010802001006	铝合金平开门		m2	1.449	899.13	1302.84	
25	010802003001	钢质防火门（甲级）	1. 门框、扇材质：甲级单扇钢质防火门 2. 其他：含门锁等五金配件	m2	1.908	549.64	1048.71	
26	010802003002	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质：甲级单扇钢质防火门 2. 其他：含门锁等五金配件	m2	2.816	377.43	1062.84	
27	010807001001	铝合金推拉窗	1. 门窗类型：1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度：钢化中空5+6+5mm 3. 其他：含五金配件	m2	68	908.86	61802.48	
28	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格：不锈钢细纱网	m2	21.97	267.69	5881.15	
29	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	68	235.00	15980.00	
30	010807001002	钢化玻璃观察窗	1. 窗框材质：10mm木色不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃	m2	2.905	575.33	1671.33	
31	010808001001	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度：380mm 2. 门套材料品种、规格：定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	m2	4.8944	950.21	4650.71	
32	010808001002	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度：200mm 2. 门套材料品种、规格：定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	m2	2.576	997.08	2568.48	
本页小计							120262.71	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 172 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	010809004001	莎安娜米黄大理石窗台板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20 3. 窗台板材质、规格、颜色:窗台莎安娜米黄石板	m2	5.7876	467.50	2705.70	
34	010808005001	莎安娜米黄大理石门套		m2	2.072	362.30	750.69	
		门窗工程合计					123719.10	
		楼地面装饰工程						
35	011102003001	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300 $\times$ 300mm防滑地砖	m2	34.6	340.64	11786.14	
36	011102003002	地面贴防滑地砖	1. 部位:公共卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20; 40mm厚C20细石混凝土, 焊接钢筋网片 $\Phi$ 4@150 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:400 $\times$ 400mm防滑地砖 5. 填充层材料种类:100mm回填陶粒	m2	10.99	367.85	4042.67	
本页小计							19285.20	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 173 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	011102003003	块料楼地面	1. 部位:医务室、配电房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm木纹地砖	m2	15.31	134.56	2060.11	
38	011102003004	块料楼地面	1. 部位:过厅 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200mm地砖	m2	77.12	195.84	15103.18	
39	011104002006	木纤维地板	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平,防潮消音垫 4. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	107.45	154.42	16592.43	
40	011104002001	木纤维地板	1. 部位:休息区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:防潮消音垫 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:热镀锌方钢管50*50*5@400双层 5. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 双层 6. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	49.68	584.19	29022.56	
本页小计							62778.28	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 174 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m2	5.3616	166.51	892.76	
42	011108001001	门槛贴浅灰色大理石板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石板	m2	7.4028	368.61	2728.75	
43	011108001002	门槛贴灰麻花岗岩石板自然面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰麻花岗岩石板自然面	m2	4.42	235.03	1038.83	
		楼地面装饰工程合计					83267.43	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
44	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m2	367.0888	24.57	9019.37	
45	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m2	15.67	35.24	552.21	
46	011203003001	零星项目砂浆找平	1. 基层类型、部位:包柱 2. 找平的砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m2	22.15	91.48	2026.28	
47	011204003001	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 安装方式:10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300 $\times$ 600墙面砖	m2	70.68	290.17	20509.22	
本页小计							36767.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 175 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	011204003002	块料墙面	1. 部位: 公卫 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400×800墙面砖	m2	41.5554	291.74	12123.37	
49	011204003013	块料墙面	1. 部位: 过厅 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400×800墙面砖	m2	59.076	136.57	8068.01	
50	011207001001	墙面/墙裙封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2. 5厚热转印木纹铝单板	m2	65.88	274.33	18072.86	
51	011207001002	墙面背景封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2. 5厚热转印木纹铝单板	m2	19.1218	274.33	5245.68	
52	011502002001	木纹护角线	1. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度150mm以内	m	49.5	15.60	772.20	
53	011210006001	硅酸钙板双面隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双层9mm厚硅酸钙板	m2	8.195	203.02	1663.75	
54	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他: 含五金配件	m2	21.144	253.88	5368.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					83420.99	
		天棚工程						
55	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式: 不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 与面板配套的专用下层副龙骨连接, 间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆, 双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格: 300×300铝扣板 4. 压条材料种类、规格: 20ml型收边线	m2	45.72	150.14	6864.40	
本页小计							58178.31	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 176 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格:双层9mm厚硅酸钙板	m2	26.2	214.92	5630.90	
		天棚工程合计					12495.30	
		油漆、涂料、裱糊工程						
57	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	275.9018	50.69	13985.46	
58	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	312.5464	58.80	18377.73	
59	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	65.249	57.75	3768.13	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					36131.32	
		其他装饰工程						
		其他装饰工程合计						
		教学楼一层合计					388162.16	
		教学楼二层						
		拆除工程						
60	011601001008	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:所有砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	18.92	217.90	4122.67	
61	011601001009	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称:外墙开窗洞 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	0.64	193.22	123.66	
本页小计							46008.55	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 177 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	011610001002	拆除室内所有木门	1. 拆除构件类型：室内所有门 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	11.34	30.84	349.73	
63	011610002013	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型：卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	4.02	50.15	201.60	
64	011610002017	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型：原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	9	39.08	351.72	
65	011610002015	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型：原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	48.4	30.21	1462.16	
66	011610002016	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型：原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	18.25	25.91	472.86	
67	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除部位：地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	14.32	24.77	354.71	
68	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸：卫生间细石砼垫层100mm厚 2. 拆除废料外运运距：12km	m3	1.43	1198.53	1713.90	
69	010101002002	挖一般土方	1. 挖除类别：卫生间沉箱内原回填碎砖三合土 2. 厚度：250mm 3. 弃土运距：12km	m3	3.58	75.83	271.47	
70	011605002007	立面块料拆除	1. 拆除部位：室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	161.37	35.31	5697.97	
71	011608001005	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	184.47	6.82	1258.09	
72	011608002007	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	297.55	6.82	2029.29	
		拆除工程合计					18409.83	
		砌筑工程						
73	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型：内墙 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm/150mm 3. 砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	18.7228	544.10	10187.08	
本页小计							24350.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 178 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.1616	522.79	1652.85	
75	010401003006	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.2226	506.29	1125.28	
76	010401003007	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.6359	522.63	332.34	
77	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:包柱 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.62	695.84	1823.10	
78	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm	个	11	550.35	6053.85	
		砌筑工程合计					21174.50	
		门窗工程						
79	010802001007	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	14.3	1191.70	17041.31	
80	010802001008	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	6.05	1198.82	7252.86	
本页小计							35281.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 179 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	010802003003	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质：甲级单扇钢质防火门 2. 其他：含门锁等五金配件	m2	4.11	377.43	1551.24	
82	010807001003	铝合金推拉窗	1. 门窗类型：1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度：钢化中空5+6+5mm 3. 其他：含五金配件	m2	82.54	908.86	75017.30	
83	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格：不锈钢细纱网	m2	26.49	267.69	7091.11	
84	010607004002	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	82.54	235.00	19396.90	
85	010807001010	钢化玻璃观察窗	1. 窗框材质：10mm木色不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃	m2	2.52	583.45	1470.29	
86	010808001007	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度：380mm 2. 门套材料品种、规格：定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	m2	4.8944	950.21	4650.71	
87	010808001008	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度：200mm 2. 门套材料品种、规格：定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	m2	2.576	997.08	2568.48	
88	010809004002	莎安娜米黄大理石窗台板	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 粘结层厚度、砂浆配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 窗台板材质、规格、颜色：窗台莎安娜米黄石板	m2	6.8866	467.50	3219.49	
89	010808005002	莎安娜米黄大理石门套		m2	2.072	362.30	750.69	
		门窗工程合计					140010.38	
		楼地面装饰工程						
本页小计							115716.21	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 180 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	011102003016	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地砖	m2	34.6	340.64	11786.14	
91	011102003017	地面贴防滑地砖	1. 部位:公共卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20; 40mm厚C20细石混凝土, 焊接钢筋网片Φ4@150 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:400×400mm防滑地砖 5. 填充层材料种类:100mm回填陶粒	m2	11.06	348.19	3850.98	
92	011102003007	块料楼地面	1. 部位:办公室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm木纹地砖	m2	14.59	134.56	1963.23	
93	011102003008	块料楼地面	1. 部位:过厅、通道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200mm地砖	m2	62.06	195.84	12153.83	
本页小计							29754.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 181 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	011104002007	木纤维地板	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平, 防潮消音垫 4. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	107.45	145.19	15600.67	
95	011104002002	木纤维地板	1. 部位:休息区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平, 防潮消音垫 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:热镀锌方钢管50*50*5@400双层 5. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 双层 6. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	49.68	566.06	28121.86	
96	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m2	5.31	166.51	884.17	
97	011108001003	门槛贴浅灰色大理石板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石板	m2	7.4372	368.61	2741.43	
98	011108001004	门槛贴灰麻花岗岩石板自然面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰麻花岗岩石板自然面	m2	1.07	235.03	251.48	
本页小计							47599.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 182 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程合计					77353.79	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
99	011201004003	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	305.5842	24.57	7508.20	
100	011201004004	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	5.2992	35.24	186.74	
101	011203003002	零星项目砂浆找平	1. 基层类型、部位:包柱 2. 找平的砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	26.716	91.48	2443.98	
102	011204003004	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 安装方式:10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600墙面砖	m2	70.68	290.17	20509.22	
103	011204003005	块料墙面	1. 部位:公卫 2. 面层材料品种、规格、颜色:400×800墙面砖	m2	30.18	290.63	8771.21	
104	011204003014	块料墙面	1. 部位:过厅 2. 面层材料品种、规格、颜色:400×800墙面砖	m2	51.756	136.57	7068.32	
105	011207001010	墙面/墙裙封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2. 5厚热转印木纹铝单板	m2	50.85	274.33	13949.68	
106	011207001011	墙面背景封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2. 5厚热转印木纹铝单板	m2	19.1218	274.33	5245.68	
107	011502002002	木纹护角线	1. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度150mm以内	m	49.5	15.60	772.20	
108	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	m2	26.919	253.88	6834.20	
本页小计							73289.43	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 183 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					73289.43	
		天棚工程						
109	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:与面板配套的专用下层副龙骨连接,间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆,双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格:300×300铝扣板 4. 压条材料种类、规格:20ml型收边线	m2	45.43	149.42	6788.15	
110	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 面层材料品种、规格:双层9mm厚硅酸钙板	m2	26.2	214.92	5630.90	
		天棚工程合计					12419.05	
		油漆、涂料、裱糊工程						
111	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	301.7661	50.69	15296.52	
112	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	309.9464	58.80	18224.85	
本页小计							45940.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 184 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	65.249	57.75	3768.13	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					37289.50	
		其他装饰工程						
		其他装饰工程合计						
		教学楼二层合计					379946.48	
		教学楼三层						
		拆除工程						
114	011601001010	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:所有砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	42.33	217.90	9223.71	
115	011610001003	拆除室内所有木门	1. 拆除构件类型:室内所有门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	29.16	30.84	899.29	
116	011610002018	拆除不锈钢门、铝合金门	1. 拆除构件类型:不锈钢门、铝合金门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	4.18	48.49	202.69	
117	011610002019	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	30.7	42.75	1312.43	
118	011610002020	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	5.34	35.09	187.38	
119	011610002021	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	13.1	20.12	263.57	
120	011610002022	拆除凤眼铝网	1. 拆除构件类型:原凤眼铝网 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	49.14	27.60	1356.26	
121	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	24.7	24.77	611.82	
122	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:卫生间细石砼垫层100mm厚 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	2.47	1198.53	2960.37	
本页小计							20785.65	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 185 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	010101002003	挖一般土方	1. 挖除类别: 卫生间沉箱内原回填碎砖三合土 2. 厚度: 250mm/320mm 3. 弃土运距: 12km	m3	6.9	75.83	523.23	
124	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除部位: 室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	14.74	35.31	520.47	
125	011608001006	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	197.84	6.82	1349.27	
126	011608002008	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	231.88	6.82	1581.42	
		拆除工程合计					20991.91	
		砌筑工程						
127	010401003008	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm/150mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	18.5819	544.10	10110.41	
128	010401003009	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.736	522.79	384.77	
129	010401003011	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚150mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.0832	562.12	2295.25	
130	010401003012	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.4151	540.17	764.39	
本页小计							17529.21	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 186 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:女儿墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.5689	695.84	395.86	
132	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm	个	8	550.35	4402.80	
133	010404001001	砼挡水门槛	1. 材料种类:C15素砼挡水门槛	m3	0.3022	467.12	141.16	
		砌筑工程合计					18494.64	
		门窗工程						
134	010802001009	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	14.3	1191.70	17041.31	
135	010802001011	铝合金平开门		m2	1.7658	881.80	1557.08	
136	010802003004	钢质防火门（甲级）	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 其他:含门锁等五金配件	m2	4.62	549.64	2539.34	
137	010802003005	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 其他:含门锁等五金配件	m2	4.11	377.43	1551.24	
138	010802001002	铝合金钢化玻璃推拉门	1. 门窗类型:1.6厚铝合金钢化玻璃推拉门125系列 2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3. 其他:含五金配件	m2	38.88	755.28	29365.29	
139	010807001005	铝合金推拉窗	1. 门窗类型:1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度:钢化中空5+6+5mm 3. 其他:含五金配件	m2	35.48	908.86	32246.35	
140	010807004003	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢细纱网	m2	11.68	267.69	3126.62	
141	010607004003	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	35.481	235.00	8338.04	
本页小计							100705.09	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 187 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
142	010809004005	莎安娜米黄大理石窗台板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 3. 窗台板材质、规格、颜色:窗台莎安娜米黄石板	m <sup>2</sup>	2.9918	467.50	1398.67	
143	010808005003	莎安娜米黄大理石门套		m <sup>2</sup>	2.072	362.30	750.69	
		门窗工程合计					97914.63	
		楼地面装饰工程						
144	011102003018	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300×600mm防滑地砖	m <sup>2</sup>	22.8	363.82	8295.10	
145	011102003019	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室阳台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300×600mm防滑地砖	m <sup>2</sup>	36.736	214.72	7887.95	
146	011102003012	块料楼地面	1. 部位:过厅 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200mm地砖	m <sup>2</sup>	56.38	195.84	11041.46	
本页小计							29373.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 188 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
147	011102003020	块料楼地面	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm地砖	m2	9.96	134.56	1340.22	
148	011104002008	木纤维地板	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平,防潮消音垫 4. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	74.69	145.19	10844.24	
149	011104002003	木纤维地板	1. 部位:休息区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平,防潮消音垫 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:热镀锌方钢管50*50*5@400双层 5. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 双层 6. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	41.78	582.46	24335.18	
150	011104002004	塑木地板	1. 部位:露台 2. 基层材料种类、规格:C20商品混凝土 3. 面层材料品种、规格、颜色:塑木地板20mm厚	m2	57.3	316.83	18154.36	
151	011105004003	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m2	4.3296	166.51	720.92	
本页小计							55394.92	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 189 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
152	011108001005	门槛贴浅灰色大理石板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石板	m2	4.3479	368.61	1602.68	
		楼地面装饰工程合计					84222.11	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
153	011201004005	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m2	222.0593	24.57	5456.00	
154	011201004006	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m2	67.008	35.24	2361.36	
155	011201004007	立面砂浆找平层	1. 基层类型:露台女儿墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m2	53.72	35.84	1925.32	
156	011204003007	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 安装方式:10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300 $\times$ 600墙面砖	m2	81.6175	291.35	23779.26	
157	011204003008	块料墙面	1. 部位:过厅 2. 面层材料品种、规格、颜色:400 $\times$ 800墙面砖	m2	41.988	136.57	5734.30	
158	011207001012	墙面/墙裙封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2. 5厚热转印木纹铝单板	m2	64.5264	274.33	17701.53	
159	011207001013	墙面背景封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2. 5厚热转印木纹铝单板	m2	17.68	274.33	4850.15	
160	011502002003	木纹护角线	1. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度150mm以内	m	28.7	15.60	447.72	
本页小计							63858.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 190 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	011210006003	硅酸钙板双面隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：双层9mm厚硅酸钙板	m2	4.2135	264.52	1114.56	
162	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他：含五金配件	m2	5.872	253.88	1490.78	
163	010807005004	30*40mm白色不锈钢钢化玻璃隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质、规格：30*40mm白色不锈钢框、8mm钢化玻璃	m2	3.3	622.77	2055.14	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					66916.12	
		天棚工程						
164	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与面板配套的专用下层副龙骨连接，间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆，双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格：300×300铝扣板 4. 压条材料种类、规格：20ml型收边线	m2	25.39	151.32	3842.01	
165	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 面层材料品种、规格：双层9mm厚硅酸钙板	m2	22.32	271.17	6052.51	
		天棚工程合计					9894.52	
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							14555.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 191 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
166	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	221.6777	50.69	11236.84	
167	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	244.9902	58.80	14405.42	
168	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	74.7408	57.75	4316.28	
169	011406001013	外墙刷外墙漆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 4. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 6. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	263.3101	195.61	51506.09	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					81464.63	
		其他装饰工程						
		其他装饰工程合计						
		教学楼三层合计					379898.56	
本页小计							81464.63	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 192 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼梯						
170	011106001001	石材楼梯面层（台阶）	1. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 石材开槽 防滑槽	m2	30.0792	349.54	10513.88	
171	011102001002	石材楼梯面层（休息平台）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	10.82	191.24	2069.22	
172	011105002001	石材踢脚线（梯段）	1. 踢脚线 水泥砂浆 楼梯踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【灰麻花岗岩石板自然面】	m2	3.9	201.70	786.63	
173	011105002002	石材踢脚线（休息平台）	1. 踢脚线 水泥砂浆 楼梯踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【灰麻花岗岩石板自然面】	m2	2.608	201.70	526.03	
174	011406001016	抹灰面油漆（墙柱面）	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	104.1502	50.69	5279.37	
本页小计							19175.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 193 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
175	011406001015	抹灰面油漆（天棚面）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	40.7818	58.80	2397.97	
		楼梯合计					21573.10	
		办公楼一层						
		拆除工程						
176	011601001011	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质：地面讲台座 2. 拆除废料外运运距：12km	m3	2.12	230.06	487.73	
177	011601001012	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质：砖墙 2. 拆除废料外运运距：12km	m3	4.04	217.90	880.32	
178	011610001004	拆除木门	1. 拆除构件类型：木门 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	36.18	24.03	869.41	
179	011610002023	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型：原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	95.62	32.08	3067.49	
180	011610002024	拆除凤眼铝网	1. 拆除构件类型：原凤眼铝网 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	95.62	27.60	2639.11	
181	011605002009	立面块料拆除	1. 拆除部位：室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	202.66	35.31	7155.92	
182	011608001007	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	606.31	6.82	4135.03	
183	011608002009	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	516.26	6.82	3520.89	
		拆除工程合计					22755.90	
		砌筑工程						
184	010401003013	实心砖墙	1. 墙体类型：内墙 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚150mm 3. 砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.06	544.10	1664.95	
本页小计							26818.82	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 194 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
185	010401003014	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	12.14	522.79	6346.67	
		砌筑工程合计					8011.62	
		门窗工程						
186	010802001013	铝合金平开门		m2	27.6048	807.63	22294.46	
187	010802003007	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 其他:含门锁等五金配件	m2	6.9012	377.43	2604.72	
188	010807001008	铝合金推拉窗	1. 门窗类型:1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度:钢化中空5+6+5mm 3. 其他:含五金配件	m2	96.849	908.86	88022.18	
189	010807004004	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢细纱网	m2	35.0155	267.69	9373.30	
190	010607004004	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	96.849	235.00	22759.52	
		门窗工程合计					145054.18	
		楼地面装饰工程						
191	011102003013	地面贴防滑地砖	1. 部位:厨房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地砖	m2	131.16	141.12	18509.30	
本页小计							169910.15	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段：

第 195 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
192	011102003014	块料楼地面	1. 部位:园长室、会议室、教师备课室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm木纹地砖	m2	88.68	134.56	11932.78	
193	011102003015	块料楼地面	1. 部位:备用室3间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm抛光砖	m2	133.7	134.56	17990.67	
194	011102001001	石材楼地面	1. 部位:门廊、走廊 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600灰麻石板自然面（三七贴）	m2	158.81	191.24	30370.82	
195	011105003002	木纹砖踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:60×600mm木纹踢脚砖	m2	3.73	152.70	569.57	
		楼地面装饰工程合计					79373.14	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							60863.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 196 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
196	011201004008	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	162.14	24.57	3983.78	
197	011204003010	块料墙面	1. 部位:厨房区域 2. 安装方式:10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600墙面砖	m2	253.01	234.86	59421.93	
198	011204003015	块料墙面	1. 部位:备用室1-3 2. 安装方式:10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600墙面砖	m2	68.53	136.57	9359.14	
199	011204003011	块料墙面	1. 部位:门廊、走廊 2. 面层材料品种、规格、颜色:400×800墙面砖	m2	80.8	136.57	11034.86	
200	011210003001	玻璃隔断	1. 部位:厨房区域 2. 边框材料种类、规格:40*60mm拉丝不锈钢框 3. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃	m2	36.32	267.33	9709.43	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					93509.14	
		天棚工程						
201	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:与面板配套的专用下层副龙骨连接,间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆,双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格:600×600铝扣板 4. 压条材料种类、规格:20ml型收边线	m2	222.61	150.66	33538.42	
		天棚工程合计					33538.42	
本页小计							127047.56	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 197 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
202	011406001011	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙面 2. 刮腻子种类、遍数: 成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类: 抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	446.35	50.69	22625.48	
203	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子种类、遍数: 成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类: 抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	361.31	58.80	21245.03	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					43870.51	
		办公楼一层合计					426112.91	
		分部分项合计					1595693.21	
		措施项目						
204	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 内墙面	m2	1984	2.20	4364.80	
205	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚面	m2	1831.22	5.29	9687.15	
206	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设部位: 礼堂天棚装饰 2. 搭设高度: 5.25m	m2	601.92	12.76	7680.50	
207	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设部位: 礼堂 2. 搭设高度: 10m以内	m2	1003.4736	14.56	14610.58	
208	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1	63262.02	63262.02	
		单价措施合计					99605.05	
本页小计							143475.56	
合 计							1695298.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 198 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		教学楼一层							
		拆除工程							
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:所有砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.66	22.87	32.51	217.90
2	011610001001	拆除室内所有木门	1. 拆除构件类型:室内所有门 2. 拆除废料外运运距:12km	17.81		4.18	3.09	4.40	29.48
3	011610002009	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型:卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距:12km	33.23		4.18	5.26	7.48	50.15
4	011610002012	拆除楼梯不锈钢拉闸门	1. 拆除构件类型:不锈钢拉闸门 2. 拆除废料外运运距:12km	7.91		4.18	1.70	2.42	16.22
5	011610002010	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	18.67		4.18	3.22	4.57	30.64
6	011610002011	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	15.15		4.18	2.72	3.86	25.91
7	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:卫生间细石砼垫层100mm厚 2. 拆除废料外运运距:12km	824.30		69.66	125.78	178.79	1198.53
9	010101002001	挖一般土方	1. 挖除类别:卫生间沉箱内原回填碎砖三合土 2. 厚度:250mm 3. 弃土运距:12km	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
10	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除部位:室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
11	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:墙面装饰板 2. 拆除废料外运运距:12km	8.66		4.18	1.81	2.57	17.22
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原铝扣板天花吊顶 2. 拆除废料外运运距:12km	7.44		3.48	1.54	2.19	14.65
13	011608001004	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 199 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
14	011608002006	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
		砌筑工程							
15	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm/150mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
16	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	198.06	255.14		29.99	39.61	522.79
17	010401003015	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚330mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	173.30	257.19		26.24	34.66	491.38
18	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	194.80	259.38		29.49	38.96	522.63
19	010401012007	砖砌门洞	1. 零星砌砖名称、部位: 门洞 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝M15	528.78	326.54	4.35	75.01	106.63	1041.31

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 200 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
20	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:包柱 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	326.21	255.00		49.39	65.24	695.84
21	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm	295.40	151.14		44.72	59.08	550.35
		门窗工程							
22	010802001003	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	47.31	1127.99		6.94	9.46	1191.70
23	010802001005	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	49.98	1131.51		7.33	10.00	1198.82
24	010802001006	铝合金平开门		68.83	806.45		10.09	13.77	899.13
25	010802003001	钢质防火门（甲级）	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 其他:含门锁等五金配件	17.66	525.86		2.59	3.53	549.64
26	010802003002	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 其他:含门锁等五金配件	17.66	353.65		2.59	3.53	377.43
27	010807001001	铝合金推拉窗	1. 门窗类型:1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度:钢化中空5+6+5mm 3. 其他:含五金配件	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
28	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢细纱网	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
29	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		235.00				235.00

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 201 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
30	010807001002	钢化玻璃观察窗	1. 窗框材质:10mm木色不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	77.16	471.43		11.31	15.43	575.33
31	010808001001	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度:380mm 2. 门套材料品种、规格:定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	41.08	894.88		6.02	8.22	950.21
32	010808001002	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度:200mm 2. 门套材料品种、规格:定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	66.99	906.87		9.82	13.40	997.08
33	010809004001	莎安娜米黄大理石窗台板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20 3. 窗台板材质、规格、颜色:窗台莎安娜米黄石板	123.74	284.99	11.54	20.17	27.06	467.50
34	010808005001	莎安娜米黄大理石门套		39.59	308.98		5.80	7.92	362.30
		楼地面装饰工程							
35	011102003001	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300 $\times$ 300mm防滑地砖	78.17	233.44	0.10	13.28	15.65	340.64
36	011102003002	地面贴防滑地砖	1. 部位:公共卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20; 40mm厚C20细石混凝土, 焊接钢筋网片 $\Phi$ 4@150 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:400 $\times$ 400mm防滑地砖 5. 填充层材料种类:100mm回填陶粒	79.92	258.39	0.10	13.44	16.00	367.85

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 202 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
37	011102003003	块料楼地面	1. 部位:医务室、配电房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm木纹地砖	43.71	74.35		7.75	8.74	134.56
38	011102003004	块料楼地面	1. 部位:过厅 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200mm地砖	52.85	123.05		9.37	10.57	195.84
39	011104002006	木纤维地板	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平,防潮消音垫 4. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	46.42	90.18	0.22	8.27	9.33	154.42
40	011104002001	木纤维地板	1. 部位:休息区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:防潮消音垫 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:热镀锌方钢管50*50*5@400双层 5. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 双层 6. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	88.33	424.69	22.60	26.39	22.18	584.19
41	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 203 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
42	011108001001	门槛贴浅灰色大理石板	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类：20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：浅灰色大理石板	74.75	265.65		13.25	14.95	368.61
43	011108001002	门槛贴灰麻花岗岩石板自然面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类：20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：灰麻花岗岩石板自然面	76.28	129.97		13.52	15.26	235.03
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
44	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型：新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
45	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型：新砌外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	19.79	8.42		3.07	3.96	35.24
46	011203003001	零星项目砂浆找平	1. 基层类型、部位：包柱 2. 找平的砂浆厚度、配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	60.77	9.13		9.42	12.15	91.48
47	011204003001	块料墙面	1. 部位：卫生间 2. 安装方式：10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×600墙面砖	120.83	126.55		18.62	24.17	290.17
48	011204003002	块料墙面	1. 部位：公卫 2. 面层材料品种、规格、颜色：400×800墙面砖	121.81	126.80		18.77	24.36	291.74
49	011204003013	块料墙面	1. 部位：过厅 2. 面层材料品种、规格、颜色：400×800墙面砖	48.44	70.93		7.51	9.69	136.57
50	011207001001	墙面/墙裙封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色：2.5厚热转印木纹铝单板	11.83	258.30		1.83	2.37	274.33

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 204 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
51	011207001002	墙面背景封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	11.83	258.30		1.83	2.37	274.33
52	011502002001	木纹护角线	1. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度150mm以内	0.80	14.52		0.11	0.16	15.60
53	011210006001	硅酸钙板双面隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层9mm厚硅酸钙板	40.85	147.68		6.33	8.17	203.02
54	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
		天棚工程							
55	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆,双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格:300×300铝扣板 4. 压条材料种类、规格:20ml型收边线	34.41	103.56	0.07	5.20	6.90	150.14
56	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 面层材料品种、规格:双层9mm厚硅酸钙板	56.75	138.17	0.07	8.56	11.36	214.92
		油漆、涂料、裱糊工程							
57	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69



# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 205 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
58	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
59	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75
		其他装饰工程							
		教学楼二层							
		拆除工程							
60	011601001008	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:所有砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.66	22.87	32.51	217.90
61	011601001009	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称:外墙开窗洞 2. 拆除废料外运运距:12km	43.73	41.19	69.66	15.95	22.68	193.22
62	011610001002	拆除室内所有木门	1. 拆除构件类型:室内所有门 2. 拆除废料外运运距:12km	18.82		4.18	3.24	4.60	30.84
63	011610002013	拆除卫生间铝合金门	1. 拆除构件类型:卫生间铝合金门 2. 拆除废料外运运距:12km	33.23		4.18	5.26	7.48	50.15
64	011610002017	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	24.97		4.18	4.10	5.83	39.08
65	011610002015	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	18.36		4.18	3.17	4.51	30.21
66	011610002016	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	15.15		4.18	2.72	3.86	25.91
67	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 206 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
68	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:卫生间细石砼垫层100mm厚 2. 拆除废料外运运距:12km	824.30		69.66	125.78	178.79	1198.53
69	010101002002	挖一般土方	1. 挖除类别:卫生间沉箱内原回填碎砖三合土 2. 厚度:250mm 3. 弃土运距:12km	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
70	011605002007	立面块料拆除	1. 拆除部位:室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
71	011608001005	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
72	011608002007	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
		砌筑工程							
73	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm/150mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
74	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	198.05	255.14		29.99	39.61	522.79
75	010401003006	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	185.06	256.20		28.02	37.01	506.29

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 207 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
76	010401003007	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	194.81	259.38		29.49	38.96	522.63
77	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:包柱 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	326.21	255.00		49.39	65.24	695.84
78	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm	295.40	151.14		44.72	59.08	550.35
		门窗工程							
79	010802001007	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	47.31	1127.99		6.94	9.46	1191.70
80	010802001008	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	49.98	1131.51		7.33	10.00	1198.82
81	010802003003	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 其他:含门锁等五金配件	17.66	353.65		2.59	3.53	377.43
82	010807001003	铝合金推拉窗	1. 门窗类型:1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度:钢化中空5+6+5mm 3. 其他:含五金配件	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
83	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢细纱网	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
84	010607004002	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		235.00				235.00

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 208 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
85	010807001010	钢化玻璃观察窗	1. 窗框材质:10mm木色不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃	78.32	477.98		11.48	15.66	583.45
86	010808001007	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度:380mm 2. 门套材料品种、规格:定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	41.08	894.88		6.02	8.22	950.21
87	010808001008	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	1. 门套展开宽度:200mm 2. 门套材料品种、规格:定制成品2.5厚热转印木纹铝单板饰面门套	66.99	906.87		9.82	13.40	997.08
88	010809004002	莎安娜米黄大理石窗台板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20 3. 窗台板材质、规格、颜色:窗台莎安娜米黄石板	123.74	284.99	11.54	20.17	27.06	467.50
89	010808005002	莎安娜米黄大理石门套		39.59	308.98		5.80	7.92	362.30
		楼地面装饰工程							
90	011102003016	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300 $\times$ 300mm防滑地砖	78.17	233.44	0.10	13.28	15.65	340.64
91	011102003017	地面贴防滑地砖	1. 部位:公共卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20; 40mm厚C20细石混凝土, 焊接钢筋网片 $\Phi$ 4@150 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:400 $\times$ 400mm防滑地砖 5. 填充层材料种类:100mm回填陶粒	76.95	242.72	0.10	13.01	15.41	348.19

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 209 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
92	011102003007	块料楼地面	1. 部位:办公室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm木纹地砖	43.71	74.36		7.75	8.74	134.56
93	011102003008	块料楼地面	1. 部位:过厅、通道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200mm地砖	52.85	123.05		9.37	10.57	195.84
94	011104002007	木纤维地板	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平,防潮消音垫 4. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	42.31	86.83	0.07	7.51	8.48	145.19
95	011104002002	木纤维地板	1. 部位:休息区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平,防潮消音垫 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:热镀锌方钢管50*50*5@400双层 5. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 双层 6. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	77.38	421.73	22.53	24.44	19.98	566.06
96	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 210 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
97	011108001003	门槛贴浅灰色大理石板	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类：20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：浅灰色大理石板	74.75	265.65		13.25	14.95	368.61
98	011108001004	门槛贴灰麻花岗岩石板自然面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类：20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色：灰麻花岗岩石板自然面	76.27	129.97		13.52	15.26	235.03
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
99	011201004003	立面砂浆找平层	1. 基层类型：新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
100	011201004004	立面砂浆找平层	1. 基层类型：新砌外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	19.79	8.42		3.07	3.96	35.24
101	011203003002	零星项目砂浆找平	1. 基层类型、部位：包柱 2. 找平的砂浆厚度、配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	60.77	9.13		9.42	12.15	91.48
102	011204003004	块料墙面	1. 部位：卫生间 2. 安装方式：10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×600墙面砖	120.83	126.55		18.62	24.17	290.17
103	011204003005	块料墙面	1. 部位：公卫 2. 面层材料品种、规格、颜色：400×800墙面砖	121.05	126.71		18.65	24.21	290.63
104	011204003014	块料墙面	1. 部位：过厅 2. 面层材料品种、规格、颜色：400×800墙面砖	48.44	70.93		7.51	9.69	136.57
105	011207001010	墙面/墙裙封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色：2.5厚热转印木纹铝单板	11.83	258.30		1.83	2.37	274.33

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 211 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
106	011207001011	墙面背景封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚热转印木纹铝单板	11.83	258.30		1.83	2.37	274.33
107	011502002002	木纹护角线	1. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度150mm以内	0.80	14.52		0.11	0.16	15.60
108	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
		天棚工程							
109	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆,双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格:300×300铝扣板 4. 压条材料种类、规格:20ml型收边线	34.03	103.37	0.07	5.14	6.82	149.42
110	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 面层材料品种、规格:双层9mm厚硅酸钙板	56.75	138.17	0.07	8.56	11.36	214.92
		油漆、涂料、裱糊工程							
111	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
112	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 212 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
113	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75
		其他装饰工程							
		教学楼三层							
		拆除工程							
114	011601001010	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:所有砖内墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.66	22.87	32.51	217.90
115	011610001003	拆除室内所有木门	1. 拆除构件类型:室内所有门 2. 拆除废料外运运距:12km	18.82		4.18	3.24	4.60	30.84
116	011610002018	拆除不锈钢门、铝合金门	1. 拆除构件类型:不锈钢门、铝合金门 2. 拆除废料外运运距:12km	31.99		4.18	5.09	7.23	48.49
117	011610002019	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	27.71		4.18	4.49	6.38	42.75
118	011610002020	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	21.99		4.18	3.68	5.23	35.09
119	011610002021	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	10.83		4.18	2.11	3.00	20.12
120	011610002022	拆除凤眼铝网	1. 拆除构件类型:原凤眼铝网 2. 拆除废料外运运距:12km	19.89		0.70	2.90	4.12	27.60
121	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
122	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:卫生间细石砼垫层100mm厚 2. 拆除废料外运运距:12km	824.30		69.66	125.78	178.79	1198.53
123	010101002003	挖一般土方	1. 挖除类别:卫生间沉箱内原回填碎砖三合土 2. 厚度:250mm/320mm 3. 弃土运距:12km	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83



# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 213 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
124	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除部位:室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
125	011608001006	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
126	011608002008	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
		砌筑工程							
127	010401003008	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm/150mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
128	010401003009	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	198.06	255.14		29.99	39.61	522.79
129	010401003011	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚150mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	225.53	257.34		34.15	45.11	562.12
130	010401003012	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	208.49	258.42		31.57	41.70	540.17
131	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:女儿墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	326.21	255.00		49.39	65.24	695.84

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 214 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
132	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm	295.40	151.14		44.72	59.08	550.35
133	010404001001	砼挡水门槛	1. 材料种类: C15素砼挡水门槛	59.00	379.38		16.96	11.80	467.12
		门窗工程							
134	010802001009	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	47.31	1127.99		6.94	9.46	1191.70
135	010802001011	铝合金平开门		62.33	797.86		9.14	12.47	881.80
136	010802003004	钢质防火门（甲级）	1. 门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2. 其他: 含门锁等五金配件	17.66	525.86		2.59	3.53	549.64
137	010802003005	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2. 其他: 含门锁等五金配件	17.66	353.65		2.59	3.53	377.43
138	010802001002	铝合金钢化玻璃推拉门	1. 门窗类型: 1.6厚铝合金钢化玻璃推拉门125系列 2. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃 3. 其他: 含五金配件	14.81	735.33		2.17	2.96	755.28
139	010807001005	铝合金推拉窗	1. 门窗类型: 1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度: 钢化中空5+6+5mm 3. 其他: 含五金配件	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
140	010807004003	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格: 不锈钢细纱网	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
141	010607004003	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		235.00				235.00
142	010809004005	莎安娜米黄大理石窗台板	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 粘结层厚度、砂浆配合比: 20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 窗台板材质、规格、颜色: 窗台莎安娜米黄石板	123.74	284.99	11.54	20.17	27.06	467.50
143	010808005003	莎安娜米黄大理石门套		39.59	308.98		5.80	7.92	362.30

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 215 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		楼地面装饰工程							
144	011102003018	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300×600mm防滑地砖	79.31	255.17	0.10	13.35	15.88	363.82
145	011102003019	地面贴防滑地砖	1. 部位:教室阳台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300×600mm防滑地砖	52.76	142.44		8.97	10.55	214.72
146	011102003012	块料楼地面	1. 部位:过厅 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×1200mm地砖	52.85	123.05		9.37	10.57	195.84
147	011102003020	块料楼地面	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm地砖	43.71	74.35		7.75	8.74	134.56
148	011104002008	木纤维地板	1. 部位:教室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平,防潮消音垫 4. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	42.31	86.83	0.07	7.51	8.48	145.19

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 216 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
149	011104002003	木纤维地板	1. 部位:休息区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 防护材料种类、规格:5mm厚水泥自流平, 防潮消音垫 4. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:热镀锌方钢管50*50*5@400双层 5. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 双层 6. 面层材料品种、规格、颜色:A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	79.85	434.72	22.54	24.88	20.48	582.46
150	011104002004	塑木地板	1. 部位:露台 2. 基层材料种类、规格:C20商品混凝土 3. 面层材料品种、规格、颜色:塑木地板20mm厚	73.69	210.59	4.89	11.95	15.72	316.83
151	011105004003	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51
152	011108001005	门槛贴浅灰色大理石板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 贴结合层厚度、材料种类:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石板	74.76	265.65		13.25	14.95	368.61
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
153	011201004005	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
154	011201004006	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	19.79	8.42		3.07	3.96	35.24
155	011201004007	立面砂浆找平层	1. 基层类型:露台女儿墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	19.79	9.02		3.07	3.96	35.84

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 217 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
156	011204003007	块料墙面	1. 部位: 卫生间 2. 安装方式: 10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300×600墙面砖	121.39	126.97		18.71	24.28	291.35
157	011204003008	块料墙面	1. 部位: 过厅 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400×800墙面砖	48.44	70.93		7.51	9.69	136.57
158	011207001012	墙面/墙裙封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚热转印木纹铝单板	11.83	258.30		1.83	2.37	274.33
159	011207001013	墙面背景封2.5厚热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5厚热转印木纹铝单板	11.83	258.30		1.83	2.37	274.33
160	011502002003	木纹护角线	1. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度150mm以内	0.80	14.52		0.11	0.16	15.60
161	011210006003	硅酸钙板双面隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双层9mm厚硅酸钙板	52.92	192.82		8.20	10.58	264.52
162	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 18mm厚木纹抗倍特板隔断 2. 其他: 含五金配件	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
163	010807005004	30*40mm白色不锈钢钢化玻璃隔断	1. 部位: 卫生间 2. 材质、规格: 30*40mm白色不锈钢框、8mm钢化玻璃	16.73	600.25		2.45	3.35	622.77
		天棚工程							
164	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式: 不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆, 双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格: 300×300铝扣板 4. 压条材料种类、规格: 20ml型收边线	35.05	103.88	0.07	5.29	7.02	151.32

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 218 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
165	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 面层材料品种、规格: 双层9mm厚硅酸钙板	70.08	176.41	0.07	10.57	14.03	271.17
		油漆、涂料、裱糊工程							
166	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
167	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
168	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75
169	011406001013	外墙刷外墙漆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 4. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 6. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 换为【腻子粉成品(防水型)】	65.38	107.25		9.90	13.08	195.61

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 219 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		其他装饰工程							
		楼梯							
170	011106001001	石材楼梯面层（台阶）	1. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3. 石材开槽 防滑槽	112.52	191.06	2.93	19.93	23.09	349.54
171	011102001002	石材楼梯面层（休息平台）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	40.16	135.94		7.12	8.03	191.24
172	011105002001	石材踢脚线（梯段）	1. 踢脚线 水泥砂浆 楼梯 踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【灰麻花岗岩石板自然面】	51.99	130.10		9.22	10.40	201.70
173	011105002002	石材踢脚线（休息平台）	1. 踢脚线 水泥砂浆 楼梯 踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【灰麻花岗岩石板自然面】	51.99	130.10		9.22	10.40	201.70
174	011406001016	抹灰面油漆（墙柱面）	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
175	011406001015	抹灰面油漆（天棚面）	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
		办公楼一层							

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 220 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		拆除工程							
176	011601001011	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:地面讲台座 2. 拆除废料外运运距:12km	96.08	9.00	69.66	22.17	33.15	230.06
177	011601001012	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.66	22.87	32.51	217.90
178	011610001004	拆除木门	1. 拆除构件类型:木门 2. 拆除废料外运运距:12km	13.74		4.18	2.52	3.58	24.03
179	011610002023	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原铝合金窗 2. 拆除废料外运运距:12km	19.75		4.18	3.37	4.79	32.08
180	011610002024	拆除凤眼铝网	1. 拆除构件类型:原凤眼铝网 2. 拆除废料外运运距:12km	19.89		0.70	2.90	4.12	27.60
181	011605002009	立面块料拆除	1. 拆除部位:室内墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
182	011608001007	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
183	011608002009	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
		砌筑工程							
184	010401003013	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚150mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
185	010401003014	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	198.06	255.14		29.99	39.61	522.79
		门窗工程							
186	010802001013	铝合金平开门		34.55	761.10		5.06	6.91	807.63
187	010802003007	钢质防火门（乙级）	1. 门框、扇材质:甲级单扇钢质防火门 2. 其他:含门锁等五金配件	17.66	353.65		2.59	3.53	377.43



# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 221 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
188	010807001008	铝合金推拉窗	1. 门窗类型:1.6厚铝合金推拉窗125系列三轨 2. 玻璃品种、厚度:钢化中空5+6+5mm 3. 其他:含五金配件	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
189	010807004004	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:不锈钢细纱网	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
190	010607004004	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		235.00				235.00
		楼地面装饰工程							
191	011102003013	地面贴防滑地砖	1. 部位:厨房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300×300mm防滑地砖	44.01	80.50		7.80	8.80	141.12
192	011102003014	块料楼地面	1. 部位:园长室、会议室、教师备课室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm木纹地砖	43.71	74.35		7.75	8.74	134.56
193	011102003015	块料楼地面	1. 部位:备用室3间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:600×600mm抛光砖	43.71	74.35		7.75	8.74	134.56

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 222 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
194	011102001001	石材楼地面	1. 部位:门廊、走廊 2. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600灰麻石板自然面(三七贴)	40.16	135.94		7.12	8.03	191.24
195	011105003002	木纹砖踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:60×600mm木纹踢脚砖	60.81	68.95		10.78	12.16	152.70
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
196	011201004008	立面砂浆找平层	1. 基层类型:新砌内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
197	011204003010	块料墙面	1. 部位:厨房区域 2. 安装方式:10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600墙面砖	75.45	132.74		11.58	15.09	234.86
198	011204003015	块料墙面	1. 部位:备用室1-3 2. 安装方式:10mm厚瓷砖胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300×600墙面砖	48.44	70.93		7.51	9.69	136.57
199	011204003011	块料墙面	1. 部位:门廊、走廊 2. 面层材料品种、规格、颜色:400×800墙面砖	48.44	70.93		7.51	9.69	136.57
200	011210003001	玻璃隔断	1. 部位:厨房区域 2. 边框材料种类、规格:40*60mm拉丝不锈钢框 3. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃	32.58	223.19		5.05	6.52	267.33
		天棚工程							

## 综合单价分析表

工程名称: 原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 223 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分      标段：      第 224 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	51930.59			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					51930.59			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

标段:

第 225 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	27962.62		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	345843.20		
	合 计	373805.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

设备费

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 226 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 228 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	1.5603	110.00	171.63		
2	00010010	人工费	元	437651.7884	1.02	446404.82		
3	RGFTZ	人工费调整	元	1185.504	1.00	1185.50		
4	01000040@1	拉丝不锈钢40*60mm	kg	149.6784	30.00	4490.35		
5	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0994	3911.05	388.76		
6	01010080	冷拉热轧圆盘条Φ4	t	0.1611	4554.39	733.71		
7	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	8.3177	5.57	46.33		
8	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	24.6099	5.90	145.20		
9	01210001	角钢综合	kg	165.548	3.69	610.87		
10	01410001	黄铜丝综合	kg	1.4607	48.06	70.20		
11	01630130@1	吊装夹具	套	0.15	105.22	15.78		
12	02030040	门窗密封橡胶条	m	520.4442	0.73	379.92		
13	02290030	麻袋	个	51.7805	1.89	97.87		
14	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	69.4802	0.25	17.37		
15	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	944.1431	0.39	368.22		
16	03010132	自攻螺钉M6×30	十套	15.931	1.14	18.16		
17	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	340.601	2.23	759.54		
18	03010195	木螺钉M5×50	十套	561.0405	0.33	185.14		
19	03010200	木螺钉M6×10	十套	594.1359	0.11	65.35		
20	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	51.004	0.21	10.71		
21	03010320	螺母综合	十个	127.8859	0.19	24.30		
22	03010430@1	六角螺栓综合	kg	40.5611	5.16	209.30		
23	03011315	高强螺栓	kg	4.387	5.77	25.31		
24	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	58.3787	1.30	75.89		
25	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	26.331	2.02	53.19		
26	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	12.4214	2.02	25.09		
27	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	64.15	1.49	95.58		
28	03019001	圆钉综合	kg	0.1463	6.36	0.93		
29	03019011	圆钉30~45	kg	0.8082	6.36	5.14		
30	03019021	圆钉50~75	kg	23.8536	6.11	145.75		
31	03019031	射钉	十个	219.3035	0.06	13.16		
32	03019161	马钉综合	kg	10.5324	5.21	54.87		
33	03032055	执手锁	把	19.19	65.00	1247.35		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 229 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03033071	门磁吸	只	19.19	3.65	70.04		
35	03134011	水砂纸	张	139.8441	1.03	144.04		
36	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.2976	6.91	36.61		
37	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	51.9358	12.75	662.18		
38	03139301	石料切割锯片	片	0.0549	27.45	1.51		
39	03210090@1	镀锌铁丝网20×20×1.6	m2	289.6411	12.55	3635.00		
40	03210280	钢脚手直角扣件	个	39.0968	3.41	133.32		
41	03213001	铁件综合	kg	23.7424	4.84	114.91		
42	03213111	镀锌铁码	支	3597.232	0.35	1259.03		
43	03213121	镀锌铁件	kg	1.0714	4.71	5.05		
44	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	5.0017	323.06	1615.85		
45	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.387	429.06	166.05		
46	04030015	中砂	m3	1.19	201.94	240.31		
47	04050025	碎石10	m3	1.564	157.09	245.69		
48	04090015	生石灰	t	0.8554	405.15	346.57		
49	04090160	石膏粉	kg	10.4231	1.37	14.28		
50	04130020	蒸压灰砂砖240×115×5 3	千块	57.7446	338.91	19570.22		
51	05030080	松杂板枋材	m3	0.155	1328.97	205.99		
52	05030110	杂木丁方板10以外	m3	0.2294	1566.45	359.34		
53	05030180	松木板	m3	0.0712	1474.42	104.98		
54	05030320	垫木	m3	0.1725	1208.61	208.49		
55	05030370	松杂直边板	m3	0.3893	1328.97	517.37		
56	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	9.7651	30.66	299.40		
57	05050100@2	阻燃板2440×1220×12	m2	306.9192	35.47	10886.42		
58	06010020	平板玻璃6	m2	30.8196	49.44	1523.72		
59	06010020@2	平板玻璃6	m2	55	49.44	2719.20		
60	06050010	钢化玻璃10	m2	43.561	88.04	3835.11		
61	06050010@1	钢化玻璃8	m2	23.46	88.04	2065.42		
62	06110020@1	钢化中空玻璃5+6A+5mm	m2	282.869	175.42	49620.88		
63	07010001@1	木纹踢脚砖60×600	m2	3.8046	63.00	239.69		
64	07010023@1	釉面砖300×600	m2	563.5757	63.00	35505.27		
65	07010023@2	釉面砖400×800	m2	316.0429	63.00	19910.70		
66	07050010@1	防滑地砖300×300	m2	205.369	63.00	12938.25		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 230 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	07050010@2	防滑地砖300×600	m2	61.0244	63.00	3844.54		
68	07050020@1	防滑地砖400×400	m2	22.6013	63.00	1423.88		
69	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	147.2515	57.00	8393.34		
70	07050030@1	木纹地砖600×600	m2	121.5446	57.00	6928.04		
71	07050050@1	瓷质抛光砖600×1200	m2	203.3824	103.00	20948.39		
72	07130001@1	A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	291.9693	68.50	19999.90		
73	07130001@2	A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	165.5598	68.50	11340.85		
74	08000001@1	莎安娜米黄石板	m2	15.9793	261.04	4171.24	威洋立新石材	广州市白云区立新石材工艺有限公司
75	08000001@2	莎安娜米黄大理石	m2	6.7134	261.04	1752.47		
76	08010001	浅灰色大理石板	m2	20.3392	235.00	4779.71		
77	08030080@2	灰麻花岗岩石板自然面	m2	229.112	107.00	24514.98		
78	09050010@1	热转印木纹铝单板2.5mm	m2	251.4108	237.00	59584.36	德明建材	德明建材(广州)有限公司
79	09050040	铝合金方板(氟碳漆)300×300, 0.8mm	m2	118.8708	72.00	8558.70		
80	09050050	铝合金方板(氟碳漆)600×600, 1.2mm	m2	229.2883	78.50	17999.13		
81	09050270@1	木色不锈钢板1mm 8K	m2	7.5877	203.00	1540.30		
82	09190010@2	硅酸钙板9mm	m2	465.9078	20.30	9457.93	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
83	09190010@3	硅酸钙板9mm	m2	51.6285	20.30	1048.06	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
84	09390060@1	浴厕隔断18mm木纹抗倍特板	m2	53.935	225.00	12135.38	赛爵	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
85	10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	22.7076	4.09	92.87		
86	10010010	隔墙轻钢龙骨75×45	m	13.2771	4.09	54.30		
87	10010030	轻钢小龙骨h19	m	840.0319	1.94	1629.66		
88	10010040	轻钢中龙骨	m	775.4268	3.58	2776.03		
89	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	566.0915	3.75	2122.84		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 231 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
90	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	809.985	4.37	3539.63		
91	12010260@1	成品木纹护角线80+80	m	134.085	13.76	1845.01		
92	12010280	木压条15×40	m	27.863	2.29	63.81		
93	12030120	铝合金收边条	m	291.1398	1.62	471.65		
94	12030180	铝合金压条16×1.5	m	252.6204	6.30	1591.51		
95	12090050@1	木纹PVC踢脚线	m <sup>2</sup>	15.7513	78.49	1236.32		
96	13010210@1	环氧富锌底漆	kg	15.9063	21.32	339.12		
97	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	246.4583	12.50	3080.73		
98	13030340	抗碱底涂料	kg	450.5071	9.29	4185.21	德普威	德普威环保建材（北京）有限公司江门办事处
99	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	30.607	10.44	319.54		
100	13030450@2	防霉无机涂料底漆	kg	568.7656	10.44	5937.91		
101	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	34.6895	10.44	362.16		
102	13030460@1	防霉无机涂料面漆	kg	644.6586	10.44	6730.24		
103	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	5090.2453	5.71	29065.30		
104	13030590	水泥自流平混合料	kg	451.29	0.78	352.01		
105	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	4240.2259	12.71	53893.27		
106	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	24.4436	16.96	414.56		
107	13350190	密封毛条	m	1744.2598	0.34	593.05		
108	13410050	软填料	kg	178.2373	3.90	695.13		
109	14010001	防腐油	kg	38.467	31.33	1205.17		
110	14010030	松节油	kg	2.7293	8.84	24.13		
111	14030020	灯用煤油	kg	7.6	14.94	113.54		
112	14090020	光蜡	kg	0.2806	8.77	2.46		
113	14090070	石蜡	kg	6.4365	3.00	19.31		
114	14310050	草酸	kg	2.4046	5.59	13.44		
115	14310110	氟化钠	kg	33.1472	1.20	39.78		
116	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.5907	12.42	19.76		
117	14350680	稀释剂	kg	510.0144	12.42	6334.38		
118	14350870	发泡剂750ml	支	18	21.68	390.24		
119	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	41.5517	5.16	214.41		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 232 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
120	14390100	乙炔气	kg	22.8542	13.30	303.96		
121	14410120	玻璃胶	L	5.6151	33.47	187.94		
122	14410130	玻璃胶335克/支	支	204.3733	13.73	2806.05		
123	14410160	地板胶水	kg	213.2649	6.84	1458.73		
124	14410490	墙边胶	L	60.8464	46.77	2845.79		
125	14410500	乳液	kg	2.0124	5.83	11.73		
126	14410550	水胶粉	kg	46.3344	12.97	600.96		
127	14410650	胶粘剂CX-404	kg	2.4903	9.29	23.13		
128	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	3756.8632	1.26	4733.65		
129	14430010	穿孔纸带	m	26.9265	0.36	9.69		
130	15130055	聚乙烯塑料泡沫垫	m2	54.2441	2.88	156.22		
131	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	73.0815	13.08	955.91		
132	34090010	白棉纱	kg	29.1165	7.02	204.40		
133	34110010	水	m3	105.9666	4.50	476.85		
134	35030010	脚手架钢管	kg	665.0676	3.42	2274.53		
135	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	11.6399	5.74	66.81		
136	35030030	脚手架钢管底座	个	8.8047	7.05	62.07		
137	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	5.4383	5.24	28.50		
138	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	29.6209	5.24	155.21		
139	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	5.2073	1.50	7.81		
140	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	7.7968	1.50	11.70		
141	80030290	炉(矿)渣综合	m3	16.1024	65.96	1062.11		
142	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	3091.7709	2.50	7729.43		
143	99450760	其他材料费	元	8552.0601	1.00	8552.06		
144	9946131	其他材料费	元	19.08	1.00	19.08		
145	CLFTZ	材料费调整	元	0.6988	1.00	0.70		
146	MC1-40@2	定制2.5厚热转印木纹铝单板6+6夹胶钢化玻璃双开门/1400x2200mm	m2	42.9	1030.00	44187.00		
147	MC1-40@4	定制2.5厚热转印木纹铝单板单开门	m2	12.1	1030.00	12463.00		
148	MC1-65	不锈钢防蚊纱窗	m2	95.1555	232.00	22076.08		
149	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	6.528	520.00	3394.56	华棱门圣	广东华棱安防科技有限公司

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 233 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
150	MC1-73@1	钢质防火门单扇(乙级)	m2	17.9372	347.79	6238.38	华棱门圣	广东华棱 安防科技 有限公司
151	MC1-92@1	1.6厚铝合金钢化玻璃推 拉门125系列	m2	38.88	680.00	26438.40		
152	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门4 6系列无上亮(无横框)	m2	30.8196	680.00	20957.33	新河铝材	佛山市南 海区裕居 五金制品 有限公司
153	MC1-99@1	1.6厚铝合金双扇推拉窗 125系列	m2	282.869	680.00	192350.92		
154	补充材料001	不锈钢防盗网	m2	282.87	235.00	66474.45		
155	8021902	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C15	m3	0.3067	373.00	114.40		
156	8021903	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C20	m3	8.2345	385.23	3172.18		
157	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	21.3833	312.59	6684.21		
158	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M10	m3	0.0538	337.60	18.16		
159	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M15	m3	50.088	352.43	17652.51		
160	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M20	m3	3.0117	378.75	1140.68		
161	8005910	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M15	m3	35.6762	352.43	12573.36		
162	8005911	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M20	m3	22.2551	378.75	8429.12		
163	80090445	干混抹灰砂浆M15	t	0.8141	286.00	232.83		
164	01110040@2	热镀锌方钢50*50*5	kg	7503	4.49	33688.47		
165	33310080@1	定制成品2.5厚热转印木 纹铝单板饰面门套展开 宽200	m2	5.4096	830.00	4489.97		
166	33310083@1	定制成品2.5厚热转印木 纹铝单板饰面门套展开 宽380	m2	10.2784	830.00	8531.07		
167	33310510	无机高分子仿木地板构 件厚度20以内	m2	60.165	135.00	8122.28		
168	补充主材001	白色不锈钢框固定隔断3 0*40mm	m2	3.3	471.58	1556.21		
169	00010003	机上人工	工日	20.1501	230.00	4634.52		
170	00010003@1	机上人工	工日	2.9562	230.00	679.93		
171	99450630	折旧费	元	2764.1133	1.00	2764.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-装饰部分

第 234 页 共 1151 页

[illegible]

原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项  
目-安部部分

---

工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 1,332,128.07

---

(大写) : 壹佰叁拾叁万贰仟壹佰贰拾捌元零柒分

---

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

标段:

第 236 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	606737. 89	
1. 1	一低压配电系统	442114. 72	
1. 2	二弱电系统	90429. 74	
1. 3	三给排水系统	74193. 43	
1. 4	四暖通系统		
2	措施合计	72172. 51	
2. 1	绿色施工安全防护措施费	65042. 15	
2. 2	其他措施费	7130. 36	
3	其他项目	543225. 44	—
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费	18183. 44	
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3. 8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
3. 11	独立费	525042. 00	
4	税前工程造价	1222135. 84	
5	增值税销项税额	109992. 23	—
6	总造价	1332128. 07	
7	人工费	182671. 57	
预算价合计=1+2+3+5		1, 332, 128. 07	0. 00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 237 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	一	低压配电系统						
	1	系统						
1	030404017001	配电箱 AL-JXZ	1、名称:配电箱 AL-JXZ 2、型号:半周长1.5m	台	1	5263.91	5263.91	
2	030404017013	配电箱 AL-GG	1、名称:配电箱 AL-GG 2、型号:半周长1.0m	台	1	1909.37	1909.37	
3	030404017002	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.0m	台	6	2939.37	17636.22	
4	030404017004	配电箱 AL-BGS1	1、名称:配电箱 AL-BGS1 2、型号:半周长1.0m	台	1	1489.37	1489.37	
5	030404017005	配电箱 AL-BGS2	1、名称:配电箱 AL-BGS2 2、型号:半周长1.0m	台	1	1489.37	1489.37	
6	030408001006	电力电缆 WDUZB-YJY-4x 95+1x50mm <sup>2</sup>		m	87.73	356.69	31292.41	
7	030408001007	电力电缆 WDUZB-YJY-3x 16mm <sup>2</sup>		m	140.07	53.73	7525.96	
8	030408001008	电力电缆 WDUZB YJY-3x 10mm <sup>2</sup>		m	15.44	37.77	583.17	
9	030408001009	电力电缆 WDUZB-YJY-5x 4mm <sup>2</sup>		m	10.72	20.98	224.91	
10	030411003001	金属线槽 MR100*50	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.安装方式:梁下吊装	m	25.95	63.30	1642.64	
11	030413001001	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	kg	99	29.73	2943.27	
12	030411001035	电缆线管 SC32		m	3.28	38.00	124.64	
13	030411001036	电缆线管 JDG40		m	3.14	39.60	124.34	
14	030411001037	电缆线管 JDG50		m	24.95	50.79	1267.21	
15	030413003001	楼板开孔 300*300	1.名称:楼板开孔 2.规格:300x300 3.修复:防水水泥砂浆	个	2	160.45	320.90	
		系统合计					73837.69	
本页小计							73837.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 238 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	2	教学楼一层						
16	030412001001	300x300扣板灯	1、名称：扣板灯 2、规格：300*300mm 3、安装方式：扣板	套	21	82.40	1730.40	
17	030412004001	Φ600装饰吊灯	1、名称：装饰吊灯 2、规格：Φ600 3、安装方式：吊装	套	12	1022.34	12268.08	
18	030412004002	Φ400装饰吊灯	1、名称：装饰吊灯 2、规格：Φ400 3、安装方式：吊装	套	4	990.74	3962.96	
19	030412001009	明装吸顶灯（圆型）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	套	13	127.52	1657.76	
20	030412001002	吸顶灯（方型）	1、名称：吸顶灯（方型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	套	7	220.33	1542.31	
21	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式：吸顶安装	套	21	154.38	3241.98	
22	030404033001	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1.名称：电风扇 2.安装方式：吸顶式	台	18	248.10	4465.80	
23	030404033002	嵌入式排气扇	1.名称：排气扇 2.安装方式：嵌入式	台	10	195.60	1956.00	
24	030702008001	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	17.18	14.04	241.21	
25	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	4	109.67	438.68	
26	030413003002	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	个	4	990.44	3961.76	
27	030701003001	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称：空调器 2.规格：1.5P 3.安装形式：内机挂墙、外机落地	台	9	527.53	4747.77	
本页小计							40214.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 239 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030411004003	绝缘电线 WDZC-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	1043.46	3.57	3725.15	
29	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	289.01	13.64	3942.10	
30	030411001038	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	34.98	18.33	641.18	
31	030413002001	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	76	25.00	1900.00	
32	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	9	20.06	180.54	
33	030404034002	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	3	23.86	71.58	
34	030404034004	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	4	20.81	83.24	
35	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	22	31.45	691.90	
36	030404036001	一位开关二三极插座(防溅型)	1、名称:一位开关二三极插座(防溅型) 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	2	54.48	108.96	
37	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	9	34.20	307.80	
38	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	71	8.36	593.56	
39	030409008001	等电位接线盒		台	2	709.55	1419.10	
本页小计							13665.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 240 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030411004005	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4 mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	233.13	4.57	1065.40	
41	030411004006	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*6 mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	m	758.76	6.24	4734.66	
42	030411001039	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	31.1	13.64	424.20	
43	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	306.21	18.33	5612.83	
44	030413002002	凿沟及修复 70 *70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	42	28.74	1207.08	
45	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1	215.27	215.27	
		教学楼一层合计					67139.26	
	3	教学楼二层						
46	030412001003	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	套	20	82.40	1648.00	
47	030412004003	Φ600装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ600 3、安装方式:吊装	套	12	1022.34	12268.08	
48	030412004004	Φ400装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ400 3、安装方式:吊装	套	4	990.74	3962.96	
49	030412001010	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	套	11	127.52	1402.72	
本页小计							32541.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 241 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030412001004	吸顶灯（方型）	1、名称：吸顶灯（方型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	套	8	220.33	1762.64	
51	030412001005	壁灯	1、名称：壁灯 2、规格： 3、安装方式：挂墙安装	套	2	96.09	192.18	
52	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式：吸顶安装	套	16	132.51	2120.16	
53	030404033003	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1. 名称：电风扇 2. 安装方式：吸顶式	台	18	248.10	4465.80	
54	030404033004	嵌入式排气扇	1. 名称：排气扇 2. 安装方式：嵌入式	台	9	195.60	1760.40	
55	030702008002	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	14.94	14.04	209.76	
56	030703008002	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	3	109.67	329.01	
57	030413003003	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	个	3	990.44	2971.32	
58	030701003002	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称：空调器 2. 规格：1.5P 3. 安装形式：内机挂墙、外机落地	台	10	527.53	5275.30	
59	030411004033	绝缘电线 WDZC-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明、动力线路 3. 型号：WDZC-BYJ 4. 规格：2.5 5. 配线部位：暗敷	m	946.72	3.57	3379.79	
60	030411001040	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	m	391.32	13.64	5337.60	
61	030411001041	镀锌电线管 JDG25	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG25	m	30.75	18.33	563.65	
本页小计							28367.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 242 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030413002004	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	70	28.74	2011.80	
63	030404034005	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	9	20.06	180.54	
64	030404034006	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	3	23.86	71.58	
65	030404034008	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	4	20.81	83.24	
66	030404035003	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	25	31.45	786.25	
67	030404036002	一位开关二三极插座(防溅型)	1、名称:一位开关二三极插座(防溅型) 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	2	54.48	108.96	
68	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	10	34.20	342.00	
69	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	73	8.36	610.28	
70	030409008002	等电位接线盒		台	2	709.55	1419.10	
71	030411004034	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	622.98	4.57	2847.02	
72	030411004035	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	m	758.76	6.24	4734.66	
本页小计							13195.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 243 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030411001042	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	31.1	13.64	424.20	
74	030411001043	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	378.06	18.33	6929.84	
75	030413002005	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	58.5	28.74	1681.29	
76	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1	236.40	236.40	
		教学楼二层合计					70116.53	
	4	教学楼三层						
77	030412001006	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	套	20	82.40	1648.00	
78	030412004005	Φ600装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ600 3、安装方式:吊装	套	6	1022.34	6134.04	
79	030412004006	Φ400装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ400 3、安装方式:吊装	套	8	990.74	7925.92	
80	030412001011	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	套	12	127.52	1530.24	
81	030412001007	吸顶灯（方型）	1、名称:吸顶灯（方型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	套	4	220.33	881.32	
82	030412001008	壁灯	1、名称:壁灯 2、规格: 3、安装方式:挂墙安装	套	8	96.09	768.72	
83	030412006003	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	13	142.15	1847.95	
本页小计							30007.92	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 244 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	030404033005	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	台	16	248.10	3969.60	
85	030404033006	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	台	8	195.60	1564.80	
86	030702008003	排气管 Φ130	1、名称:排气管 2、规格:Φ130 3、安装方式:吊顶内安装	m	10.8	14.04	151.63	
87	030703008003	防雨百叶风口 Φ130	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:Φ130 3、安装方式:嵌入式安装	个	2	109.67	219.34	
88	030413003004	机械钻孔及修复 Φ180	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	个	2	990.44	1980.88	
89	030701003003	1.5P 分体空调 (含外机)	1. 名称:空调器 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	台	10	527.53	5275.30	
90	030411004036	绝缘电线 WDZC-BYJ-3x2 .5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	1163.99	3.57	4155.44	
91	030411001044	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	207.36	13.64	2828.39	
92	030411001045	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	194.23	18.33	3560.24	
93	030413002007	凿沟及修复 70 *70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	62	28.74	1781.88	
94	030404034009	单联单控板式 开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	6	20.06	120.36	
95	030404034010	双联单控板式 开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	1	23.86	23.86	
本页小计							25631.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 245 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	030404034011	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	1	28.25	28.25	
97	030404034023	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	4	20.81	83.24	
98	030404035005	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	12	31.45	377.40	
99	030404036003	一位开关二三极插座（防溅型）	1、名称:一位开关二三极插座（防溅型） 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	2	54.48	108.96	
100	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	10	34.20	342.00	
101	030411006003	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	55	8.36	459.80	
102	030409008003	等电位接线盒		台	2	709.55	1419.10	
103	030411004037	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	673.77	4.57	3079.13	
104	030411004038	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	m	431.31	6.24	2691.37	
105	030411001046	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	27	13.64	368.28	
106	030411001047	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	339.56	18.33	6224.13	
本页小计							15181.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 246 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	030413002008	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	48	28.74	1379.52	
108	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1	234.20	234.20	
		教学楼三层合计					63163.29	
	5	办公楼一层						
109	030411003005	不锈钢桥架 CT300*100		m	51.95	159.46	8283.95	
110	030413001006	支吊架制作、安装	1、名称: 桥架支吊架 2、材质: 角钢	kg	159.5	29.73	4741.94	
111	041001001001	拆除路面		m2	10.91	30.63	334.17	
112	010101003001	挖沟槽土方		m3	10.91	41.15	448.95	
113	010103001001	回填方		m3	8.18	310.53	2540.14	
114	010103001002	回填方		m3	2.73	36.27	99.02	
115	010103002001	余方弃置		m3	10.9075	53.55	584.10	
116	040203007001	水泥混凝土		m2	10.91	155.90	1700.87	
117	030404017014	配电箱 AL-BGZ	1、名称:配电箱 AL-BGZ 2、型号:半周长1.5m	台	1	1843.91	1843.91	
118	030404017006	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	台	2	1843.91	3687.82	
119	030404017007	配电箱 AL-BKS	1、名称:配电箱 AL-BKS 2、型号:半周长1.5m	台	1	3013.91	3013.91	
120	030404017008	配电箱 AL-BYF	1、名称:配电箱 AL-BYF 2、型号:半周长1.5m	台	4	1223.91	4895.64	
121	030408001011	电力电缆 WDUZB YJY-3x10mm2		m	150.28	30.52	4586.55	
122	030408001010	电力电缆 WDUZB-YJY-3x16mm2		m	136.57	49.07	6701.49	
123	030412001012	600*600扣板灯盘	1、名称: 扣板灯 2、规格: 600*600mm 3、安装方式: 扣板	套	20	205.91	4118.20	
本页小计							49194.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 247 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	030412001013	明装吸顶灯（LED方型扣板式天花灯安装）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	套	36	86.48	3113.28	
125	030404033007	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1. 名称：电风扇 2. 安装方式：吸顶式	台	12	248.10	2977.20	
126	030404033008	嵌入式排气扇	1. 名称：排气扇 2. 安装方式：嵌入式	台	6	195.60	1173.60	
127	030702008004	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	6.72	14.04	94.35	
128	030703008004	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	6	109.67	658.02	
129	030413003005	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	个	6	990.44	5942.64	
130	030701003004	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称：空调器 2. 规格：1.5P 3. 安装形式：内机挂墙、外机落地	台	10	527.53	5275.30	
131	030411004021	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明、动力线路 3. 型号：WDZC-BYJ 4. 规格：2.5 5. 配线部位：暗敷	m	1643.44	3.57	5867.08	
132	030411004024	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4mm <sup>2</sup>	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：动力线路 3. 型号：WDZC-BYJ 4. 规格：4 5. 配线部位：暗敷	m	875.58	4.57	4001.40	
133	030411001026	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	m	517.94	13.64	7064.70	
本页小计							36167.57	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 248 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
134	030413002010	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	84.7	28.74	2434.28	
135	030404034012	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	1	20.06	20.06	
136	030404034013	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	4	23.86	95.44	
137	030404034015	四联单控板式开关	1、名称:四联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	1	35.83	35.83	
138	030404034016	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	10	20.81	208.10	
139	030404035007	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	29	31.45	912.05	
140	030404035008	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	10	34.20	342.00	
141	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	55	8.36	459.80	
142	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1	238.47	238.47	
		办公楼一层合计					88494.26	
	6	厨房						
143	030404017009	配电箱 1AL-CF	1、名称:配电箱 1AL-CF 2、型号:半周长2.5m	台	1	10992.81	10992.81	
144	030408001012	电力电缆 WDUZB-YJY-4x95+1x50mm2		m	56.38	359.85	20288.34	
145	030404016001	风机变频控制箱	1、名称:风机变频控制箱 2、型号:半周长2.5m	台	1	2997.98	2997.98	
146	030412001014	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	套	1	82.40	82.40	
本页小计							39107.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 249 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
147	030412001015	600*600扣板灯盘	1、名称：扣板灯 2、规格：600*600mm 3、安装方式：扣板	套	24	185.46	4451.04	
148	030412006004	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式：吸顶安装	套	8	257.76	2062.08	
149	030404033009	嵌入式排气扇	1.名称：排气扇 2.安装方式：嵌入式	台	10	195.60	1956.00	
150	030702008005	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	23.58	14.04	331.06	
151	030703008009	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	5	109.67	548.35	
152	030413003006	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	个	5	990.44	4952.20	
153	030701003005	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称：空调器 2.规格：1.5P 3.安装形式：内机挂墙、外机落地	台	2	527.53	1055.06	
154	030701003006	3P 天花空调（含外机及设备支架）	1.名称：天花空调 2.规格：3P 3.安装形式：内机吊装、外机支架上安装	台	2	1340.66	2681.32	
155	030411004025	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明线路 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2.5	m	945.29	3.57	3374.69	
156	030411001027	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	m	238.55	13.64	3253.82	
157	030408003001	电缆保护管 SC20	1、名称：电线管 2、材质：钢管 3、规格：SC20	m	14.14	69.70	985.56	
158	030408003002	电缆保护管 SC25	1、名称：电线管 2、材质：钢管 3、规格：SC25	m	13.77	71.22	980.70	
本页小计							26631.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 250 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
159	030411004026	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYS 4. 规格:4	m	540.73	4.57	2471.14	
160	030411001028	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	144.91	18.33	2656.20	
161	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	18.5	22.59	417.92	
162	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	44.23	87.40	3865.70	
163	030408003003	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	m	30.73	80.76	2481.75	
164	030413002011	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	174.81	28.74	5024.04	
165	030404034017	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	1	20.06	20.06	
166	030404034018	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	5	23.86	119.30	
167	030404035009	安全型三极插座 10A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	14	31.45	440.30	
168	030404035010	安全型三极插座 16A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	3	31.45	94.35	
169	030411006005	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	23	8.36	192.28	
170	030411006007	单相接线盒 带空气开关	1、名称:单相接线盒 带空气开关 2、规格:按设备配电要求	个	6	53.12	318.72	
本页小计							18101.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 251 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
171	030411006006	三相五线接线盒	1、名称：三相五线接线盒 2、规格：按设备配电要求	个	5	21.96	109.80	
172	030704001006	通风工程检测、调试		系统	1	158.72	158.72	
		厨房合计					79363.69	
	7	礼堂						
		礼堂合计						
		低压配电系统合计					442114.72	
	二	弱电系统						
	1	教学楼一层						
173	030502001001	综合布线配线箱 BD	1. 名称：综合布线配线箱 BD 2. 安装方式：壁挂	台	1	1162.26	1162.26	
174	030502001002	有线电视配线机柜 TV	1. 名称：有线电视配线机柜 TV 2. 安装方式：壁挂	台	1	1192.26	1192.26	
175	030502001003	楼层配线箱 FD	1. 名称：楼层配线箱 FD 2. 安装方式：壁挂	台	1	1212.26	1212.26	
176	030502001004	弱电配线箱 BHD	1. 名称：弱电配线箱 BHD 2. 安装方式：壁挂	台	1	882.26	882.26	
177	030502001005	弱电配线箱 AHD	1. 名称：弱电配线箱 AHD 2. 安装方式：壁挂	台	2	882.26	1764.52	
178	030411003002	金属线槽 MR100*100	1. 名称：金属线槽 2. 规格：MR100*100 3. 安装方式：梁下吊装	m	16.3	68.28	1112.96	
179	030413001002	支吊架制作、安装	1、名称：桥架支吊架 2、材质：角钢	kg	60.5	29.73	1798.67	
180	030411001004	塑料电线管 PVC20	1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20	m	9.85	180.05	1773.49	
181	030411001005	塑料电线管 CPVC60	1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：CPVC60	m	210	26.77	5621.70	
182	010101002001	挖一般土方及回填	1. 名称：挖土方 2. 土壤类型：一二类土 3. 开挖方式：人工开挖 4. 恢复：原土复原	m3	44.1	58.55	2582.06	
本页小计							19370.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 252 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
183	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	1548	5.72	8854.56	
184	030502004001	电话插座 TP	1、名称:电话插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	个	1	32.63	32.63	
185	030502004002	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	2	26.91	53.82	
186	030502012001	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	个	5	27.61	138.05	
187	030507008001	枪式摄像机	1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂	台	6	614.98	3689.88	
188	030506001001	壁挂扩音器	1.名称:扩音器 2.安装方式:壁挂	台	6	98.63	591.78	
189	030502005001	电话线 HYV-2x0.5	1、名称:电话线 2、规格:HYV-2x0.5 3、敷设方式:管内穿线	m	18.63	4.30	80.11	
190	030505005002	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	15.7	5.72	89.80	
191	030505005003	同轴电缆 SYWV-75-9	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	18.22	5.72	104.22	
192	030502008001	2芯蝶形光缆	1、名称:蝶形光缆 2、规格:2芯 3、敷设方式:管内穿线	m	18.22	2.63	47.92	
193	030502005002	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	9.25	4.68	43.29	
194	030502005003	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	42.98	4.56	195.99	
195	030411001006	塑料电线管 PVC25	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PVC25	m	20.47	191.70	3924.10	
本页小计							17846.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 253 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
196	030411001016	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	36.98	13.64	504.41	
197	030502005007	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	60.12	4.56	274.15	
198	030411004013	电线 ZR-RVVP -2x1.0	1、名称:音箱电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.0 3、敷设方式:管内穿线	m	60.12	4.44	266.93	
199	030411001018	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	34.84	18.33	638.62	
200	030413002003	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	9.8	25.00	245.00	
201	030411004007	电线 ZR-RVVP -2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	m	38.28	4.73	181.06	
202	030411001008	塑料电线管 PC20	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PC20	m	33.28	180.05	5992.06	
		教学楼一层合计					45050.82	
	2	教学楼二层						
203	030502001007	有线电视配线机柜 TV	1. 名称: 有线电视配线机柜 TV 2. 安装方式: 壁挂	台	1	1192.26	1192.26	
204	030502001008	楼层配线箱 FD	1. 名称: 楼层配线箱 FD 2. 安装方式: 壁挂	台	1	1212.26	1212.26	
205	030502001009	弱电配线箱 BHD	1. 名称: 弱电配线箱 BHD 2. 安装方式: 壁挂	台	2	882.26	1764.52	
206	030502001010	弱电配线箱 AHD	1. 名称: 弱电配线箱 AHD 2. 安装方式: 壁挂	台	2	882.26	1764.52	
207	030411003003	金属线槽 MR100*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: MR100*100 3. 安装方式: 梁下吊装	m	16.3	68.28	1112.96	
208	030413001003	支吊架制作、安装	1、名称: 桥架支吊架 2、材质: 角钢	kg	60.5	29.73	1798.67	
本页小计							16947.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 254 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
209	030502004003	电话插座 TP	1、名称:电话插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	个	1	32.63	32.63	
210	030502004004	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	2	26.91	53.82	
211	030502012002	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	个	5	27.61	138.05	
212	030507008002	枪式摄像机	1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:壁挂	台	6	614.98	3689.88	
213	030506001002	壁挂扩音器	1.名称:扩音器 2.安装方式:壁挂	台	5	98.63	493.15	
214	030502005004	电话线 HYV-2x0.5	1、名称:电话线 2、规格:HYV-2x0.5 3、敷设方式:管内穿线	m	22.87	4.30	98.34	
215	030505005005	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	22.3	5.72	127.56	
216	030505005006	同轴电缆 SYWV-75-9	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	18.22	5.72	104.22	
217	030502008002	2芯蝶形光缆	1、名称:蝶形光缆 2、规格:2芯 3、敷设方式:管内穿线	m	24.82	2.63	65.28	
218	030502005005	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	15.85	4.68	74.18	
219	030502005006	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	42.98	4.56	195.99	
220	030411001013	塑料电线管 PVC25	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PVC25	m	20.47	191.70	3924.10	
221	030411001017	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	36.98	13.64	504.41	
本页小计							9501.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 255 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
222	030502005008	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	60.12	4.56	274.15	
223	030411004014	电线 ZR-RVVP-2x1.0	1、名称:音箱电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.0 3、敷设方式:管内穿线	m	60.12	4.44	266.93	
224	030411001019	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	34.84	18.33	638.62	
225	030413002006	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	9.8	25.00	245.00	
226	030411004012	电线 ZR-RVVP-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	m	44.88	4.73	212.28	
227	030411001015	塑料电线管 PC20	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PC20	m	33.28	180.05	5992.06	
		教学楼二层合计					25975.84	
	3	教学楼三层						
228	030502001011	有线电视配线机柜 TV	1. 名称: 有线电视配线机柜 TV 2. 安装方式: 壁挂	台	1	1192.26	1192.26	
229	030502001012	楼层配线箱 FD	1. 名称: 楼层配线箱 FD 2. 安装方式: 壁挂	台	1	1212.26	1212.26	
230	030502001014	弱电配线箱 AHD	1. 名称: 弱电配线箱 AHD 2. 安装方式: 壁挂	台	2	882.26	1764.52	
231	030502004006	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	2	26.91	53.82	
232	030502012003	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	个	2	27.61	55.22	
233	030507008003	枪式摄像机	1. 名称: 枪式摄像机 2. 安装方式: 壁挂	台	6	614.98	3689.88	
本页小计							15597.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 256 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
234	030506001003	壁挂扩音器	1. 名称：扩音器 2. 安装方式：壁挂	台	3	98.63	295.89	
235	030505005007	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	m	28.41	5.72	162.51	
236	030505005008	同轴电缆 SYWV-75-9	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	m	21.2	5.72	121.26	
237	030502008003	2芯蝶形光缆	1、名称：蝶形光缆 2、规格：2芯 3、敷设方式：管内穿线	m	21.2	2.63	55.76	
238	030502005010	超六类网线 CAT6A	1、名称：超六类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	18.6	4.68	87.05	
239	030502005011	网络线 UTP CAT5e	1、名称：超五类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	28.41	4.56	129.55	
240	030411001022	塑料电线管 PVC25	1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25	m	20.2	191.70	3872.34	
241	030411001023	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	m	25.41	13.64	346.59	
242	030502005012	网络线 UTP CAT5e	1、名称：超五类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	m	134.08	4.56	611.40	
243	030411004019	电线 ZR-RVVP -2x1.0	1、名称：音箱电线 2、规格：ZR-RVVP-2x1.0 3、敷设方式：管内穿线	m	134.08	4.44	595.32	
244	030411001024	镀锌电线管 JDG25	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG25	m	126.08	18.33	2311.05	
245	030413002009	凿沟及修复 70 *70	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆 修补	m	9.8	25.00	245.00	
246	030411004020	电线 ZR-RVVP -2x1.5	1、名称：监控电线 2、规格：ZR-RVVP-2x1.5 3、敷设方式：管内穿线	m	15.54	4.73	73.50	
本页小计							8907.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 257 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
247	030411001025	塑料电线管 PC20	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PC20	m	14.04	180.05	2527.90	
		教学楼三层合计					19403.08	
4		礼堂						
		礼堂合计						
		弱电系统合计					90429.74	
三		给排水系统						
1		教学楼一层卫生间						
1.1		给水系统						
248	031003013008	水表 DN65	1. 名称:水表 2. 规格:DN65	个	1	341.04	341.04	
249	031003013009	水表 DN32	1. 名称:水表 2. 规格:DN32	个	2	175.92	351.84	
250	031003001005	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	36	40.38	1453.68	
251	031004014015	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	3	44.95	134.85	
252	031004014016	台盆龙头 DN20	1. 名称:台盘抬式龙头 2. 规格: DN20	个	4	118.86	475.44	
253	031004014017	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	10	44.95	449.50	
254	031001006035	PPR冷水管 DN65	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN65 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	9	76.00	684.00	
255	031001006036	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	2.25	52.68	118.53	
本页小计							6536.78	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 258 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
256	031001006037	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	2.51	44.51	111.72	
257	031001006038	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	21.01	37.50	787.88	
258	031001006039	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	14.91	33.33	496.95	
259	031001006040	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	41.77	31.51	1316.17	
260	030413002020	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	75.9	25.00	1897.50	
261	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1	54.00	54.00	
		给水系统合计					8673.10	
	1.2	排水系统						
262	031004014005	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	个	8	47.35	378.80	
本页小计							5043.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 259 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
263	031001006004	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	69.56	54.90	3818.84	
264	031001006006	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	57.55	28.38	1633.27	
		排水系统合计					5830.91	
	1.3	洁具						
265	031004003001	椭圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	2	431.90	863.80	
266	031004003002	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	2	431.90	863.80	
267	031004008001	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	3	318.63	955.89	
268	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	8	542.92	4343.36	
269	031004006001	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	3	445.10	1335.30	
270	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	12	365.52	4386.24	
		洁具合计					12748.39	
		教学楼一层卫生间合计					27252.40	
	2	教学楼二层卫生间						
	2.1	给水系统						
271	031003013003	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	个	1	228.30	228.30	
本页小计							18428.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 260 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
272	031003013004	水表 DN32	1. 名称:水表 2. 规格:DN32	个	2	175.92	351.84	
273	031003001002	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	33	40.38	1332.54	
274	031004014006	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	3	44.95	134.85	
275	031004014007	台盆龙头 DN20	1. 名称: 台盘抬式龙头 2. 规格: DN20	个	2	118.86	237.72	
276	031004014008	洗手台龙头 DN20	1. 名称: 洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	10	44.95	449.50	
277	031001006031	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	3.4	52.68	179.11	
278	031001006034	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	2.82	44.51	125.52	
279	031001006032	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	19.69	37.50	738.38	
280	031001006008	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	15.59	33.33	519.61	
本页小计							4069.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 261 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
281	031001006009	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	34.43	31.51	1084.89	
282	030413002015	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	71.99	25.00	1799.75	
283	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1	43.37	43.37	
		给水系统合计					7225.38	
	2.2	排水系统						
284	031004014009	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	个	8	47.35	378.80	
285	031001006010	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	m	39.93	54.90	2192.16	
286	031001006011	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	m	43.99	28.38	1248.44	
		排水系统合计					3819.40	
	2.3	洁具						
287	031004003003	椭圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	2	431.90	863.80	
288	031004008002	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	3	318.63	955.89	
本页小计							8567.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 262 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
289	031004007002	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	8	542.92	4343.36	
290	031004006003	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	2	445.10	890.20	
291	031004006004	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	12	365.52	4386.24	
		洁具合计					11439.49	
		教学楼二层卫生间合计					22484.27	
	3	教学楼三层卫生间						
	3.1	给水系统						
292	031003013010	水表 DN50	1. 名称:水表 2. 规格:DN50	个	1	226.72	226.72	
293	031003001003	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	24	40.38	969.12	
294	031004014010	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	1	44.95	44.95	
295	031004014012	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	10	44.95	449.50	
296	031001006041	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	0.73	52.68	38.46	
297	031001006042	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	4.58	44.51	203.86	
本页小计							11552.41	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 263 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
298	031001006012	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	8.32	37.50	312.00	
299	031001006013	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	12.73	33.33	424.29	
300	031001006014	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	20.21	35.40	715.43	
301	030413002016	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	40.84	25.00	1021.00	
302	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1	35.21	35.21	
		给水系统合计					4440.54	
	3.2	排水系统						
303	031004014013	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	个	2	47.35	94.70	
304	031001006015	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	m	16.26	54.90	892.67	
本页小计							3495.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 264 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
305	031001006016	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	8.14	28.38	231.01	
		排水系统合计					1218.38	
	3.3	洁具						
306	031004008003	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	2	318.63	637.26	
307	031004007003	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	3	542.92	1628.76	
308	031004006006	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	8	365.52	2924.16	
		洁具合计					5190.18	
		教学楼三层卫生间合计					10849.10	
	4	厨房						
	4.1	给水系统						
309	031003013007	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	个	1	240.02	240.02	
310	031003001004	角阀 DN15	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	35	36.68	1283.80	
311	031001006017	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	9.88	44.51	439.76	
312	031001006018	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	6.91	36.99	255.60	
本页小计							7640.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 265 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
313	031001006021	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	3.73	30.83	115.00	
314	031001006020	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	9.2	29.94	275.45	
315	031001006019	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	57.57	30.53	1757.61	
316	030413002017	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	52.67	62.37	3285.03	
317	031001006023	PPR热水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	4.87	104.77	510.23	
318	031001006024	PPR热水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	2.05	54.08	110.86	
本页小计							6054.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 266 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
319	031001006022	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	3.83	46.76	179.09	
320	031001006025	PPR热水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	36.35	40.72	1480.17	
321	030413002018	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	35	25.00	875.00	
322	031009002004	空调水工程系统调试		系统	1	42.50	42.50	
		给水系统合计					10850.12	
	4.2	排水系统						
323	031004014014	不锈钢地漏 DN75	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN75 4.连接方式:承插式	个	3	82.47	247.41	
324	031001006028	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	m	32.88	28.38	933.13	
325	031001006026	UPVC排水管 DN75	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接	m	5.35	42.39	226.79	
本页小计							3984.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分      标段：      第 267 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
326	031001006027	UPVC排水管 DN150	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	m	19.06	70.84	1350.21	
		排水系统合计					2757.54	
		厨房合计					13607.66	
		给排水系统合计					74193.43	
	四	暖通系统						
	1	礼堂						
		礼堂合计						
		暖通系统合计						
		分部分项合计					606737.89	
		措施项目						
327	031302007001	高层施工增加		项	1			
328	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	7130.36	7130.36	
		单价措施合计					7130.36	
本页小计							8480.57	
合 计							613868.25	

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 268 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		低压配电系统							
		系统							
1	030404017001	配电箱 AL-JXZ	1、名称:配电箱 AL-JXZ 2、型号:半周长1.5m	224.97	4929.29		64.66	44.99	5263.91
2	030404017013	配电箱 AL-GG	1、名称:配电箱 AL-GG 2、型号:半周长1.0m	176.15	1647.36		50.63	35.23	1909.37
3	030404017002	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.0m	176.15	2677.36		50.63	35.23	2939.37
4	030404017004	配电箱 AL-BGS1	1、名称:配电箱 AL-BGS1 2、型号:半周长1.0m	176.15	1227.36		50.63	35.23	1489.37
5	030404017005	配电箱 AL-BGS2	1、名称:配电箱 AL-BGS2 2、型号:半周长1.0m	176.15	1227.36		50.63	35.23	1489.37
6	030408001006	电力电缆 WDUZB-YJY-4x95+1x50mm2		14.71	333.18	1.10	4.54	3.16	356.69
7	030408001007	电力电缆 WDUZB-YJY-3x16mm2		10.31	38.15	0.16	3.01	2.09	53.73
8	030408001008	电力电缆 WDUZB YJY-3x10mm2		7.84	26.00	0.08	2.27	1.58	37.77
9	030408001009	电力电缆 WDUZB-YJY-5x4mm2		3.30	15.95	0.08	0.97	0.68	20.98
10	030411003001	金属线槽 MR100*50	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50 3.安装方式:梁下吊装	22.61	29.67		6.50	4.52	63.30
11	030413001001	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
12	030411001035	电缆线管 SC32		14.59	16.25	0.03	4.20	2.92	38.00
13	030411001036	电缆线管 JDG40		18.44	12.07	0.07	5.32	3.70	39.60
14	030411001037	电缆线管 JDG50		19.00	22.43	0.07	5.48	3.81	50.79
15	030413003001	楼板开孔 300*300	1.名称:楼板开孔 2.规格:300x300 3.修复:防水水泥砂浆	105.31	3.81		30.27	21.06	160.45
		教学楼一层							
16	030412001001	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40



# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 269 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
17	030412004001	Φ600装饰吊灯	1、名称：装饰吊灯 2、规格：Φ600 3、安装方式：吊装	537.17	223.36		154.38	107.43	1022.34
18	030412004002	Φ400装饰吊灯	1、名称：装饰吊灯 2、规格：Φ400 3、安装方式：吊装	535.61	194.07		153.94	107.12	990.74
19	030412001009	明装吸顶灯（圆型）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	20.06	97.69		5.76	4.01	127.52
20	030412001002	吸顶灯（方型）	1、名称：吸顶灯（方型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	20.06	190.50		5.76	4.01	220.33
21	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式：吸顶安装	57.83	67.79	0.39	16.73	11.65	154.38
22	030404033001	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1.名称：电风扇 2.安装方式：吸顶式	40.21	188.29		11.56	8.04	248.10
23	030404033002	嵌入式排气扇	1.名称：排气扇 2.安装方式：嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
24	030702008001	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	2.69	10.06		0.75	0.54	14.04
25	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	15.82	86.30		4.39	3.16	109.67
26	030413003002	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	349.95	368.73	66.52	121.94	83.30	990.44
27	030701003001	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称：空调器 2.规格：1.5P 3.安装形式：内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
28	030411004003	绝缘电线 WDZC-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明、动力线路 3.型号：WDZC-BYJ 4.规格：2.5 5.配线部位：暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
29	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 270 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
30	030411001038	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
31	030413002001	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
32	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
33	030404034002	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
34	030404034004	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
35	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
36	030404036001	一位开关二三极插座(防溅型)	1、名称:一位开关二三极插座(防溅型) 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	18.57	26.86		5.34	3.71	54.48
37	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
38	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
39	030409008001	等电位接线盒		413.79	91.01	2.05	119.52	83.18	709.55
40	030411004005	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4 5.配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
41	030411004006	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*6mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6 5.配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
42	030411001039	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 271 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
43	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
44	030413002002	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
45	030704001002	通风工程检测、调试		64.56	119.90		17.90	12.91	215.27
		教学楼二层							
46	030412001003	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40
47	030412004003	Φ600装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ600 3、安装方式:吊装	537.17	223.36		154.38	107.43	1022.34
48	030412004004	Φ400装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ400 3、安装方式:吊装	535.61	194.07		153.94	107.12	990.74
49	030412001010	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	20.06	97.69		5.76	4.01	127.52
50	030412001004	吸顶灯（方型）	1、名称:吸顶灯（方型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	20.06	190.50		5.76	4.01	220.33
51	030412001005	壁灯	1、名称:壁灯 2、规格: 3、安装方式:挂墙安装	18.78	68.16		5.40	3.76	96.09
52	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	45.28	64.78	0.26	13.09	9.11	132.51
53	030404033003	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1.名称:电风扇 2.安装方式:吸顶式	40.21	188.29		11.56	8.04	248.10
54	030404033004	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
55	030702008002	排气管 Φ130	1、名称:排气管 2、规格:Φ130 3、安装方式:吊顶内安装	2.69	10.06		0.75	0.54	14.04
56	030703008002	防雨百叶风口 Φ130	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:Φ130 3、安装方式:嵌入式安装	15.82	86.30		4.39	3.16	109.67

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 272 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
57	030413003003	机械钻孔及修复 Φ180	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	349.95	368.73	66.52	121.94	83.30	990.44
58	030701003002	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称:空调器 2.规格:1.5P 3.安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
59	030411004033	绝缘电线 WDZC-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5 5.配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
60	030411001040	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
61	030411001041	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
62	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
63	030404034005	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
64	030404034006	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
65	030404034008	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
66	030404035003	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
67	030404036002	一位开关二三极插座（防溅型）	1、名称:一位开关二三极插座（防溅型） 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	18.57	26.86		5.34	3.71	54.48
68	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 273 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
69	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
70	030409008002	等电位接线盒		413.79	91.01	2.05	119.52	83.18	709.55
71	030411004034	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
72	030411004035	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
73	030411001042	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
74	030411001043	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
75	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
76	030704001003	通风工程检测、调试		70.90	131.67		19.65	14.18	236.40
		教学楼三层							
77	030412001006	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40
78	030412004005	Φ600装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ600 3、安装方式:吊装	537.17	223.36		154.38	107.43	1022.34
79	030412004006	Φ400装饰吊灯	1、名称:装饰吊灯 2、规格:Φ400 3、安装方式:吊装	535.61	194.07		153.94	107.12	990.74
80	030412001011	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	20.06	97.69		5.76	4.01	127.52
81	030412001007	吸顶灯（方型）	1、名称:吸顶灯（方型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	20.06	190.50		5.76	4.01	220.33

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 274 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
82	030412001008	壁灯	1、名称：壁灯 2、规格： 3、安装方式：挂墙安装	18.78	68.15		5.40	3.76	96.09
83	030412006003	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式：吸顶安装	50.81	66.10	0.32	14.69	10.23	142.15
84	030404033005	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1.名称：电风扇 2.安装方式：吸顶式	40.21	188.29		11.56	8.04	248.10
85	030404033006	嵌入式排气扇	1.名称：排气扇 2.安装方式：嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
86	030702008003	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	2.69	10.06		0.75	0.54	14.04
87	030703008003	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	15.82	86.30		4.39	3.16	109.67
88	030413003004	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	349.95	368.73	66.52	121.94	83.30	990.44
89	030701003003	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称：空调器 2.规格：1.5P 3.安装形式：内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
90	030411004036	绝缘电线 WDZC-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明、动力线路 3.型号：WDZC-BYJ 4.规格：2.5 5.配线部位：暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
91	030411001044	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
92	030411001045	镀锌电线管 JDG25	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
93	030413002007	凿沟及修复 70*70	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
94	030404034009	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 275 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
95	030404034010	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
96	030404034011	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
97	030404034023	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
98	030404035005	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
99	030404036003	一位开关二三极插座（防溅型）	1、名称:一位开关二三极插座（防溅型） 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	18.57	26.86		5.34	3.71	54.48
100	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
101	030411006003	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
102	030409008003	等电位接线盒		413.79	91.01	2.05	119.52	83.18	709.55
103	030411004037	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
104	030411004038	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
105	030411001046	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
106	030411001047	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
107	030413002008	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 276 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
108	030704001004	通风工程检测、调试		70.24	130.44		19.47	14.05	234.20
		办公楼一层							
109	030411003005	不锈钢桥架 CT300*100		34.18	106.30	1.56	10.27	7.15	159.46
110	030413001006	支吊架制作、安装	1、名称：桥架支吊架 2、材质：角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
111	041001001001	拆除路面		16.16	0.19	6.80	2.90	4.59	30.63
112	010101003001	挖沟槽土方		30.37			4.71	6.07	41.15
113	010103001001	回填方		35.41	261.17	1.02	5.65	7.29	310.53
114	010103001002	回填方		26.77			4.15	5.35	36.27
115	010103002001	余方弃置		11.45		28.07	6.13	7.90	53.55
116	040203007001	水泥混凝土		37.87	105.63	0.40	4.35	7.65	155.90
117	030404017014	配电箱 AL-BGZ	1、名称：配电箱 AL-BGZ 2、型号：半周长1.5m	224.97	1509.29		64.66	44.99	1843.91
118	030404017006	配电箱 AL-BGS	1、名称：配电箱 AL-BGS 2、型号：半周长1.5m	224.97	1509.29		64.66	44.99	1843.91
119	030404017007	配电箱 AL-BKS	1、名称：配电箱 AL-BKS 2、型号：半周长1.5m	224.97	2679.29		64.66	44.99	3013.91
120	030404017008	配电箱 AL-BYF	1、名称：配电箱 AL-BYF 2、型号：半周长1.5m	224.97	889.29		64.66	44.99	1223.91
121	030408001011	电力电缆 WDUZB YJY-3x10mm <sup>2</sup>		4.70	23.42	0.08	1.37	0.96	30.52
122	030408001010	电力电缆 WDUZB-YJY-3x16mm <sup>2</sup>		8.37	36.39	0.16	2.45	1.70	49.07
123	030412001012	600*600扣板灯盘	1、名称：扣板灯 2、规格：600*600mm 3、安装方式：扣板	23.26	171.31		6.69	4.65	205.91
124	030412001013	明装吸顶灯（LED方型扣板式天花灯安装）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	11.73	69.04		3.37	2.35	86.48
125	030404033007	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1.名称：电风扇 2.安装方式：吸顶式	40.21	188.29		11.56	8.04	248.10
126	030404033008	嵌入式排气扇	1.名称：排气扇 2.安装方式：嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
127	030702008004	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	2.69	10.06		0.75	0.54	14.04



# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 277 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
128	030703008004	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	15.82	86.30		4.39	3.16	109.67
129	030413003005	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	349.95	368.73	66.52	121.94	83.30	990.44
130	030701003004	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称：空调器 2.规格：1.5P 3.安装形式：内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
131	030411004021	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*2.5mm <sup>2</sup>	1.名称：管内穿线 2.配线形式：照明、动力线路 3.型号：WDZC-BYJ 4.规格：2.5 5.配线部位：暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
132	030411004024	绝缘电线 WDZC-BYJ-3*4mm <sup>2</sup>	1.名称：管内穿线 2.配线形式：动力线路 3.型号：WDZC-BYJ 4.规格：4 5.配线部位：暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
133	030411001026	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
134	030413002010	凿沟及修复 70*70	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
135	030404034012	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
136	030404034013	双联单控板式开关	1、名称：两位翘板开关 2、安装方式：暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
137	030404034015	四联单控板式开关	1、名称：四联单控板式开关 2、安装方式：暗装	8.31	23.48		2.39	1.66	35.83
138	030404034016	单联双控板式开关	1、名称：单联双控板式开关 2、安装方式：暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
139	030404035007	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称：安全型单相二三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 278 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
140	030404035008	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
141	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
142	030704001005	通风工程检测、调试		71.52	132.82		19.83	14.30	238.47
		厨房							
143	030404017009	配电箱 1AL-CF	1、名称:配电箱 1AL-CF 2、型号:半周长2.5m	273.78	10577.91	5.16	80.17	55.79	10992.81
144	030408001012	电力电缆 WDUZB-YJY-4x95+1x50mm2		16.01	334.39	1.10	4.92	3.42	359.85
145	030404016001	风机变频控制箱	1、名称:风机变频控制箱 2、型号:半周长2.5m	118.74	2821.36		34.13	23.75	2997.98
146	030412001014	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40
147	030412001015	600*600扣板灯盘	1、名称:扣板灯 2、规格:600*600mm 3、安装方式:扣板	11.73	168.02		3.37	2.35	185.46
148	030412006004	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	117.14	82.00	1.03	33.96	23.64	257.76
149	030404033009	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
150	030702008005	排气管 Φ130	1、名称:排气管 2、规格:Φ130 3、安装方式:吊顶内安装	2.69	10.06		0.75	0.54	14.04
151	030703008009	防雨百叶风口 Φ130	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:Φ130 3、安装方式:嵌入式安装	15.82	86.30		4.39	3.16	109.67
152	030413003006	机械钻孔及修复 Φ180	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	349.95	368.73	66.52	121.94	83.30	990.44
153	030701003005	1.5P 分体空调（含外机）	1.名称:空调器 2.规格:1.5P 3.安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 279 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
154	030701003006	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1. 名称:天花空调 2. 规格:3P 3. 安装形式:内机吊装、外机支架上安装	619.63	327.93	65.97	190.04	137.11	1340.66
155	030411004025	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
156	030411001027	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
157	030408003001	电缆保护管 SC20	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20	37.87	12.60	0.52	11.03	7.68	69.70
158	030408003002	电缆保护管 SC25	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC25	37.87	14.13	0.52	11.03	7.68	71.22
159	030411004026	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
160	030411001028	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
161	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-5*4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*4mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	4.29	16.05	0.10	1.26	0.88	22.59
162	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	11.93	69.34	0.20	3.49	2.43	87.40
163	030408003003	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	37.87	23.66	0.52	11.03	7.68	80.76
164	030413002011	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
165	030404034017	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
166	030404034018	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 280 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
167	030404035009	安全型三极插座 10A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
168	030404035010	安全型三极插座 16A/220V	1、名称:安全型三极插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
169	030411006005	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
170	030411006007	单相接线盒 带空气开关	1、名称:单相接线盒 带空气开关 2、规格:按设备配电要求	11.46	36.07		3.29	2.29	53.12
171	030411006006	三相五线接线盒	1、名称:三相五线接线盒 2、规格:按设备配电要求	11.46	4.92		3.29	2.29	21.96
172	030704001006	通风工程检测、调试		47.60	88.41		13.19	9.52	158.72
		礼堂							
		弱电系统							
		教学楼一层							
173	030502001001	综合布线配线箱 BD	1. 名称: 综合布线配线箱 BD 2. 安装方式: 壁挂	299.85	618.97	60.76	110.56	72.12	1162.26
174	030502001002	有线电视配线机柜 TV	1. 名称: 有线电视配线机柜 TV 2. 安装方式: 壁挂	299.85	648.97	60.76	110.56	72.12	1192.26
175	030502001003	楼层配线箱 FD	1. 名称: 楼层配线箱 FD 2. 安装方式: 壁挂	299.85	668.97	60.76	110.56	72.12	1212.26
176	030502001004	弱电配线箱 BHD	1. 名称: 弱电配线箱 BHD 2. 安装方式: 壁挂	299.85	338.97	60.76	110.56	72.12	882.26
177	030502001005	弱电配线箱 AHD	1. 名称: 弱电配线箱 AHD 2. 安装方式: 壁挂	299.85	338.97	60.76	110.56	72.12	882.26
178	030411003002	金属线槽 MR100*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: MR100*100 3. 安装方式: 梁下吊装	22.61	34.64		6.50	4.52	68.28
179	030413001002	支吊架制作、安装	1、名称: 桥架支吊架 2、材质: 角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
180	030411001004	塑料电线管 PVC20	1、名称: 电线管 2、材质: 塑料 3、规格: PVC20	94.55	39.41		27.17	18.91	180.05
181	030411001005	塑料电线管 CPVC60	1、名称: 电线管 2、材质: 塑料 3、规格: CPVC60	7.48	15.65		2.15	1.50	26.77

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 281 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
182	010101002001	挖一般土方及回填	1. 名称：挖土方 2. 土壤类型：一二类土 3. 开挖方式：人工开挖 4. 恢复：原土复原	43.21			6.70	8.64	58.55
183	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	1.32	3.73		0.41	0.26	5.72
184	030502004001	电话插座 TP	1、名称：电话插座 2、规格：单口 3、安装方式：暗装	4.72	25.52		1.45	0.94	32.63
185	030502004002	有线电视插座	1、名称：电视插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：86型塑料底盒	6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
186	030502012001	网络插座 单口	1、名称：网络插座 2、规格：单口 3、安装方式：暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
187	030507008001	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 安装方式：壁挂	150.00	387.03	1.30	46.39	30.26	614.98
188	030506001001	壁挂扩音器	1. 名称：扩音器 2. 安装方式：壁挂	19.87	68.32	0.25	6.17	4.02	98.63
189	030502005001	电话线 HYV-2x0.5	1、名称：电话线 2、规格：HYV-2x0.5 3、敷设方式：管内穿线	0.64	3.28	0.03	0.21	0.13	4.30
190	030505005002	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	1.32	3.73		0.41	0.26	5.72
191	030505005003	同轴电缆 SYWV-75-9	1、名称：同轴电缆 2、规格：SYWV-75-5 3、敷设方式：管内穿线	1.32	3.72		0.41	0.26	5.72
192	030502008001	2芯蝶形光缆	1、名称：蝶形光缆 2、规格：2芯 3、敷设方式：管内穿线	0.86	1.22	0.08	0.29	0.19	2.63
193	030502005002	超六类网线 CAT6A	1、名称：超六类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	1.01	3.11	0.03	0.32	0.21	4.68
194	030502005003	网络线 UTP CAT5e	1、名称：超五类网线 2、线缆对数：4对 3、敷设方式：管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
195	030411001006	塑料电线管 PVC25	1、名称：电线管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25	97.25	47.05		27.95	19.45	191.70
196	030411001016	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 282 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
197	030502005007	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
198	030411004013	电线 ZR-RVVP-2x1.0	1、名称:音箱电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.0 3、敷设方式:管内穿线	0.80	3.25		0.23	0.16	4.44
199	030411001018	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
200	030413002003	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
201	030411004007	电线 ZR-RVVP-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	0.81	3.52		0.23	0.16	4.73
202	030411001008	塑料电线管 PC20	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PC20	94.55	39.42		27.17	18.91	180.05
		教学楼二层							
203	030502001007	有线电视配线机柜 TV	1.名称:有线电视配线机柜 2.安装方式:壁挂	299.85	648.97	60.76	110.56	72.12	1192.26
204	030502001008	楼层配线箱 FD	1.名称:楼层配线箱 FD 2.安装方式:壁挂	299.85	668.97	60.76	110.56	72.12	1212.26
205	030502001009	弱电配线箱 BHD	1.名称:弱电配线箱 BHD 2.安装方式:壁挂	299.85	338.97	60.76	110.56	72.12	882.26
206	030502001010	弱电配线箱 AHD	1.名称:弱电配线箱 AHD 2.安装方式:壁挂	299.85	338.97	60.76	110.56	72.12	882.26
207	030411003003	金属线槽 MR100*100	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*100 3.安装方式:梁下吊装	22.61	34.64		6.50	4.52	68.28
208	030413001003	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
209	030502004003	电话插座 TP	1、名称:电话插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	4.72	25.52		1.45	0.94	32.63
210	030502004004	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
211	030502012002	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 283 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
212	030507008002	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 安装方式：壁挂	150.00	387.03	1.30	46.39	30.26	614.98
213	030506001002	壁挂扩音器	1. 名称：扩音器 2. 安装方式：壁挂	19.87	68.32	0.25	6.17	4.02	98.63
214	030502005004	电话线 HYV-2x0.5	1. 名称：电话线 2. 规格：HYV-2x0.5 3. 敷设方式：管内穿线	0.64	3.28	0.03	0.21	0.13	4.30
215	030505005005	同轴电缆 SYWV-75-5	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYWV-75-5 3. 敷设方式：管内穿线	1.32	3.72		0.41	0.26	5.72
216	030505005006	同轴电缆 SYWV-75-9	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYWV-75-5 3. 敷设方式：管内穿线	1.32	3.72		0.41	0.26	5.72
217	030502008002	2芯蝶形光缆	1. 名称：蝶形光缆 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：管内穿线	0.86	1.22	0.08	0.29	0.19	2.63
218	030502005005	超六类网线 CAT6A	1. 名称：超六类网线 2. 线缆对数：4对 3. 敷设方式：管内穿线	1.01	3.11	0.03	0.32	0.21	4.68
219	030502005006	网络线 UTP CAT5e	1. 名称：超五类网线 2. 线缆对数：4对 3. 敷设方式：管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
220	030411001013	塑料电线管 PVC25	1. 名称：电线管 2. 材质：塑料 3. 规格：PVC25	97.25	47.05		27.95	19.45	191.70
221	030411001017	镀锌电线管 JDG20	1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌 3. 规格：JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
222	030502005008	网络线 UTP CAT5e	1. 名称：超五类网线 2. 线缆对数：4对 3. 敷设方式：管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
223	030411004014	电线 ZR-RVVP-2x1.0	1. 名称：音箱电线 2. 规格：ZR-RVVP-2x1.0 3. 敷设方式：管内穿线	0.80	3.25		0.23	0.16	4.44
224	030411001019	镀锌电线管 JDG25	1. 名称：电线管 2. 材质：镀锌 3. 规格：JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
225	030413002006	凿沟及修复 70*70	1. 名称：凿槽及修补 2. 规格：70mm×70mm 3. 类型：砖、混凝土结构 4. 填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
226	030411004012	电线 ZR-RVVP-2x1.5	1. 名称：监控电线 2. 规格：ZR-RVVP-2x1.5 3. 敷设方式：管内穿线	0.81	3.52		0.23	0.16	4.73

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 284 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
227	030411001015	塑料电线管 PC20	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PC20	94.55	39.42		27.17	18.91	180.05
		教学楼三层							
228	030502001011	有线电视配线 机柜 TV	1.名称：有线电视配线机柜 TV 2.安装方式：壁挂	299.85	648.97	60.76	110.56	72.12	1192.26
229	030502001012	楼层配线箱 FD	1.名称：楼层配线箱 FD 2.安装方式：壁挂	299.85	668.97	60.76	110.56	72.12	1212.26
230	030502001014	弱电配线箱 AHD	1.名称：弱电配线箱 AHD 2.安装方式：壁挂	299.85	338.97	60.76	110.56	72.12	882.26
231	030502004006	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
232	030502012003	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
233	030507008003	枪式摄像机	1.名称：枪式摄像机 2.安装方式：壁挂	150.00	387.03	1.30	46.39	30.26	614.98
234	030506001003	壁挂扩音器	1.名称：扩音器 2.安装方式：壁挂	19.87	68.32	0.25	6.17	4.02	98.63
235	030505005007	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	3.72		0.41	0.26	5.72
236	030505005008	同轴电缆 SYWV-75-9	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	3.73		0.41	0.26	5.72
237	030502008003	2芯蝶形光缆	1、名称:蝶形光缆 2、规格:2芯 3、敷设方式:管内穿线	0.86	1.22	0.08	0.29	0.19	2.63
238	030502005010	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.01	3.11	0.03	0.32	0.21	4.68
239	030502005011	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
240	030411001022	塑料电线管 PVC25	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PVC25	97.25	47.05		27.95	19.45	191.70
241	030411001023	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64



# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 285 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
242	030502005012	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
243	030411004019	电线 ZR-RVVP-2x1.0	1、名称:音箱电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.0 3、敷设方式:管内穿线	0.80	3.25		0.23	0.16	4.44
244	030411001024	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
245	030413002009	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
246	030411004020	电线 ZR-RVVP-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	0.81	3.52		0.23	0.16	4.73
247	030411001025	塑料电线管 PC20	1、名称:电线管 2、材质:塑料 3、规格:PC20	94.55	39.42		27.17	18.91	180.05
		礼堂							
		给排水系统							
		教学楼一层卫生间							
		给水系统							
248	031003013008	水表 DN65	1.名称:水表 2.规格:DN65	89.07	209.47		24.69	17.81	341.04
249	031003013009	水表 DN32	1.名称:水表 2.规格:DN32	22.95	142.02		6.36	4.59	175.92
250	031003001005	角阀(含连接管) DN20	1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
251	031004014015	备用水龙头 DN20	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
252	031004014016	台盆龙头 DN20	1.名称:台盘抬式龙头 2.规格:DN20	3.02	114.40		0.84	0.60	118.86
253	031004014017	洗手台龙头 DN20	1.名称:洗手台龙头 2.规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 286 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
254	031001006035	PPR冷水管 DN65	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN65 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	20.21	46.11	0.02	5.61	4.05	76.00
255	031001006036	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	18.45	25.39	0.02	5.12	3.69	52.68
256	031001006037	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	15.91	20.99	0.02	4.41	3.19	44.51
257	031001006038	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
258	031001006039	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
259	031001006040	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
260	030413002020	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.45	4.99		3.87	2.69	25.00

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 287 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
261	031009002001	空调水工程系统调试		16.19	30.08		4.49	3.24	54.00
		排水系统							
262	031004014005	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
263	031001006004	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
264	031001006006	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		洁具							
265	031004003001	椭圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
266	031004003002	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
267	031004008001	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.57		9.96	7.18	318.63
268	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
269	031004006001	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
270	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
		教学楼二层卫生间							
		给水系统							
271	031003013003	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	30.43	183.34		8.44	6.09	228.30
272	031003013004	水表 DN32	1. 名称:水表 2. 规格:DN32	22.95	142.02		6.36	4.59	175.92

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 288 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
273	031003001002	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
274	031004014006	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
275	031004014007	台盆龙头 DN20	1. 名称: 台盘抬式龙头 2. 规格: DN20	3.02	114.40		0.84	0.60	118.86
276	031004014008	洗手台龙头 DN20	1. 名称: 洗手台龙头 2. 规格: DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
277	031001006031	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	18.45	25.39	0.02	5.12	3.69	52.68
278	031001006034	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51
279	031001006032	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
280	031001006008	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
281	031001006009	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 289 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
282	030413002015	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
283	031009002002	空调水工程系统调试		13.01	24.15		3.61	2.60	43.37
		排水系统							
284	031004014009	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
285	031001006010	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
286	031001006011	UPVC排水管 DN50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		洁具							
287	031004003003	椭圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
288	031004008002	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.57		9.96	7.18	318.63
289	031004007002	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
290	031004006003	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
291	031004006004	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
		教学楼三层卫生间							
		给水系统							
292	031003013010	水表 DN50	1.名称:水表 2.规格:DN50	39.02	169.08		10.82	7.80	226.72

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 290 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
293	031003001003	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
294	031004014010	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
295	031004014012	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
296	031001006041	PPR冷水管 DN 50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	18.47	25.38	0.03	5.12	3.69	52.68
297	031001006042	PPR冷水管 DN 40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51
298	031001006012	PPR冷水管 DN 32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
299	031001006013	PPR冷水管 DN 25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
300	031001006014	PPR冷水管 DN 20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	14.40	14.08	0.02	4.00	2.89	35.40

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 291 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
301	030413002016	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.45	4.99		3.87	2.69	25.00
302	031009002003	空调水工程系统调试		10.56	19.61		2.93	2.11	35.21
		排水系统							
303	031004014013	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
304	031001006015	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
305	031001006016	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		洁具							
306	031004008003	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.58		9.96	7.18	318.63
307	031004007003	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
308	031004006006	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
		厨房							
		给水系统							
309	031003013007	水表 DN40	1.名称:水表 2.规格:DN40	30.43	195.06		8.44	6.09	240.02
310	031003001004	角阀 DN15	1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	7.84	24.58	0.35	2.27	1.64	36.68

# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 292 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
311	031001006017	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51
312	031001006018	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.17	17.52	0.01	3.65	2.64	36.99
313	031001006021	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.35	14.04	0.01	3.15	2.27	30.83
314	031001006020	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	10.68	14.14	0.01	2.97	2.14	29.94
315	031001006019	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.79	13.09	0.01	3.27	2.36	30.53
316	030413002017	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	36.46	8.14		10.48	7.29	62.37
317	031001006023	PPR热水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	22.96	71.01	0.02	6.18	4.60	104.77



# 综合单价分析表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 293 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
318	031001006024	PPR热水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	17.18	28.80	0.01	4.65	3.44	54.08
319	031001006022	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.70	26.55	0.01	3.75	2.74	46.76
320	031001006025	PPR热水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.67	20.56	0.01	3.74	2.74	40.72
321	030413002018	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
322	031009002004	空调水工程系统调试		12.75	23.67		3.53	2.55	42.50
		排水系统							
323	031004014014	不锈钢地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 连接方式:承插式	31.18	36.42		8.64	6.24	82.47
324	031001006028	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
325	031001006026	UPVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	18.83	14.56		5.22	3.77	42.39



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段：

第 295 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	65042.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段:

第 296 页 共 1151 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

标段:

第 297 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	18183.44		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费	525042.00		
	合 计	543225.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 设备费

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 298 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
一	厨房设备			355322
1	电磁单头大锅炉 1120*1120*810+310 (Φ800大锅) (功率: 20kw/380v)	12015	2	24030
2	台式电磁凹炉 3.5KW/220V	2230	1	2230
3	单门蒸饭车 (电热) 710*645*1650 (功率: 12KW/380V)	9500	1	9500
4	双层工作台 1000*1120*700+420	2370	1	2370
5	拼板 500*1120*50+310	935	1	935
6	单通工作台 1600*700*810	5200	2	10400
7	单通工作台 1500*700*700	5200	1	5200
8	单星工作台 1400*700*810	4940	1	4940
9	直饮净水器	7560	1	7560
10	二门双温雪柜 620*692*1910	7560	2	15120
11	开水器带底座 6B7 (功率: 6kw/380v)	6480	1	6480
12	单星工作台 1400*700*810	4940	1	4940
13	净水器 (炉灶用) 18.4*59.5	6070	1	6070
14	单通工作台 1800*700*700	4930	2	9860
15	单通工作台 1150*700*810	4390	1	4390
16	洗手星 400*300*500	1900	1	1900
17	二门留样冷柜 630*730*1940	7560	1	7560
18	三星盆水池 1800*700*810+100	6670	2	13340
19	双层平板工作台 200*700*810+100	2110	2	4220
20	双层平板工作台 1000*700*810+100	1930	2	3860
21	双层平板工作台 1800*800*810	2900	1	2900
22	四层栅格层架 1500*500*1500	2370	1	2370
23	电热水器 Φ470×920	4930	1	4930
24	大单洗碗池 800*700*810+100	3850	3	11550
25	双层平板工作台 650*700*810+100	1670	1	1670
26	转角拼板 700*700*50+100	1140	1	1140
27	双层平板工作台 1800*700*810+100	2900	1	2900
28	双层平板工作台 1500*700*810	2500	1	2500
29	四层栅格层架 1500*500*1500	2550	1	2550
30	商用热风循环消毒柜 1380*920*1980 (功率: 4.4kw/220v)	10125	1	10125
31	商用热风循环消毒柜 650*700*1980 (功率: 2.2kw/220v)	7290	1	7290

# 设备费

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 299 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
32	电热水器 $\phi 470 \times 920$	4930	1	4930
33	四层平板货架 1500*500*1500	2550	5	12750
34	四层平板货架 1250*500*1500	2370	2	4740
35	不锈钢油烟罩 4700*1200*600	10152	1	10152
36	炉后拼墙 4700*H730	3680	1	3680
37	不锈排油烟风管 500*500	1682	8	13456
38	不锈排油烟风管（弯头）500*500	1682	2	3364
39	不锈排油烟风管（三通）500*500	1682	1	1682
40	排油烟风机 5.5KW/380V	18468	1	18468
41	不锈钢风机整体隔音	6281	1	6281
42	风机出入口变径连软接口	909	2	1818
43	防火阀 500*500	2048	1	2048
44	厨房排油烟风机变频控制器 5.5KW/380V	6480	1	6480
45	风机、净化器支撑架	3456	1	3456
46	阻尼钢弹簧减震垫 ZGT1A-150	615	5	3075
47	水喷淋油烟净化器 1300*800*1350 处理风量12000m <sup>3</sup> /h 1.5KW/220V	30580	1	30580
48	出口帽子及防鼠网 500*500	1610	1	1610
49	辅材	2900	1	2900
50	离心式水冷鲜风机 风量：7000m <sup>3</sup> /h	9180	1	9180
52	风柜支撑架连弹簧减振器	1140	1	1140
53	镀锌鲜风管 600*400	510	5	2550
54	镀锌鲜风管 400*300	400	15	6000
55	变径弯头 600*400/400*300	510	1	510
56	变径三通 600*400/400*300	510	1	510
57	风机软连接	1150	1	1150
58	铝合金双层风口	154	8	1232
59	辅材	6750	1	6750
	空调等电器设备			169720
1	电热水器/热水器60升/旋钮数显/扁桶双胆 +2000W【出水断电/一级能效】	1020	6	6120
2	1.5P空调/型号：HVR-36G/G2FZBp	3500	29	101500
3	3P天花空调/型号：HVR-71Q/G2FZBp1	7500	2	15000
4	教室直饮净水机/型号 J0-2YE8-D	6500	6	39000

## 设备费

工程名称: 原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 300 页 共 1151 页

[illegible]





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 302 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	303.647	0.06	18.22		
2	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	283.1598	0.17	48.14		
3	04030001	砂子	kg	0.045	0.17	0.01		
4	17250170	塑料软管D5	m	3.97	0.17	0.67		
5	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	39.662	0.18	7.14		
6	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	0.5068	0.22	0.11		
7	18250890	U型卡子	个	97.6022	0.23	22.45		
8	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	250.9791	0.26	65.25		
9	29060330	难燃塑料管卡子20	个	1496.7665	0.27	404.13		
10	29170210	镀锌地线夹20	套	1510.1859	0.27	407.75		
11	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	0.4851	0.27	0.13		
12	02030020	橡胶条φ20	个	40	0.31	12.40		
13	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	kg	1.95	0.32	0.62		
14	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	3.8548	0.34	1.31		
15	29170220	镀锌地线夹25	套	1338.5549	0.37	495.27		
16	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	92.122	0.41	37.77		
17	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	200.48	0.44	88.21		
18	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	141.02	0.44	62.05		
19	29060435	难燃塑料管弯头20	个	18.7097	0.47	8.79		
20	29060280	难燃塑料管接头20	个	187.0958	0.48	89.81		
21	03139281	钢锯条	条	171.7645	0.49	84.16		
22	29060285	难燃塑料管接头25	个	126.4681	0.53	67.03		
23	29060335	难燃塑料管卡子25	个	733.5149	0.54	396.10		
24	99450700	电(机械用)	kw·h	1890.8553	0.55	1039.97		
25	03013431	塑料胀管D6~8	十套	520.0201	0.60	312.01		
26	03078051	大便器胶皮碗	个	5.25	0.65	3.41		
27	29060365	难燃塑料管三通20	个	28.0645	0.65	18.24		
28	03010240	木螺钉M4×65	十套	446.5906	0.68	303.68		
29	29170240	镀锌地线夹40	套	2.0052	0.69	1.38		
30	18250030	镀锌钢管卡子DN32	个	2.8041	0.77	2.16		
31	29060440	难燃塑料管弯头25	个	12.6468	0.78	9.86		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 303 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	29170230	镀锌地线夹32	套	2.0946	0.79	1.65		
33	29090175	塑料接线柱双线	个	182.31	0.85	154.96		
34	03134021	铁砂布0~2#	张	56.1514	0.91	51.10		
35	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	18.7097	0.94	17.59		
36	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	471.9334	0.99	467.21		
37	RGFTZ	人工费调整	元	7507.6845	1.00	7507.68		
38	99450760	其他材料费	元	1306.9658	1.00	1306.97		
39	CLFTZ	材料费调整	元	700.711	1.00	700.71		
40	99450630	折旧费	元	805.6258	1.00	805.63		
41	99450640	检修费	元	251.8769	1.00	251.88		
42	99450650	维护费	元	600.8147	1.00	600.81		
43	99450660	安拆费	元	382.8938	1.00	382.89		
44	99451300	校验费	元	12.2418	1.00	12.24		
45	JXFTZ	机械费调整	元	0.0373	1.00	0.04		
46	29060370	难燃塑料管三通25	个	18.9702	1.01	19.16		
47	00010010	人工费	元	171729.0348	1.02	175163.62		
48	03010285	半圆头螺丝	十套	2.496	1.04	2.60		
49	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	30.6	1.04	31.82		
50	03010590	六角螺栓M6×75	十套	6	1.04	6.24		
51	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	315.665	1.06	334.60		
52	29060405	难燃塑料管伸缩接头25	个	12.6468	1.09	13.79		
53	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	35.35	1.14	40.30		
54	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	93.93	1.15	108.02		
55	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	418.2985	1.17	489.41		
56	25010060@1	2芯蝶形光缆	m	65.5248	1.18	77.32	易初	广东易初科技股份有限公司
57	29110390@1	镀锌接线盒86*86	个	282.54	1.25	353.18		
58	34070010	塑料手套ST型	个	42.7422	1.29	55.14		
59	14350490	漂白粉综合	kg	0.1266	1.42	0.18		
60	29170250	镀锌地线夹50	套	15.9331	1.52	24.22		
61	18250040	镀锌钢管卡子DN40	个	2.1346	1.54	3.29		
62	29090185	铜端子6mm <sup>2</sup>	个	32.64	1.74	56.79		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 304 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	18250050	镀锌钢管卡子DN50	个	16.961	1.77	30.02		
64	03033496	风扇吊钩	个	65.28	1.80	117.50		
65	14410600	胶粘剂	kg	2.2578	1.88	4.24		
66	02290030	麻袋	个	7.0915	1.89	13.40		
67	14430300	保温扎带	卷	35.9207	1.91	68.61		
68	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	83.2532	2.02	168.17		
69	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	304.3997	2.02	614.89		
70	28030170@9	绝缘电线WDZC-BYJ-2.5 mm <sup>2</sup>	m	3469.587	2.02	7008.57		
71	28030170@5	绝缘电线WDZC-BYJ-3*2 .5mm <sup>2</sup>	m	1807.784	2.02	3651.72		
72	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 mm <sup>2</sup>	m	1039.819	2.02	2100.43		
73	03013031	膨胀螺栓M6	十套	16.171	2.02	32.67		
74	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	87.29	2.25	196.40		
75	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	28.316	2.31	65.41		
76	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	25.0979	2.37	59.48		
77	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	63.6875	2.40	152.85		
78	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	9.675	2.40	23.22		
79	03139321	钢丝刷子	把	0.5694	2.46	1.40		
80	29060140@4	塑料电线管PC20	m	873.301	2.58	2253.12	日丰	日丰科技 有限公司
81	29060140@2	塑料电线管PVC20	m	106.7248	2.58	275.35		
82	17250050@7	PPR冷水管DN15	m	58.4911	2.62	153.25	日丰	日丰科技 有限公司
83	03013041	膨胀螺栓M8	十套	38.352	2.68	102.78		
84	18150798	排水接头DN50	个	8.4	2.76	23.18	ERA公元	公元股份 有限公司
85	28030270@3	网络线 UTP CAT5e	m	376.0638	2.76	1037.94		
86	29060305	难燃塑料管接头65	个	43.26	2.79	120.70		
87	28030410@2	电线ZR-RVVP-2×1.0	m	274.6656	2.87	788.29		
88	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	28.531	2.94	83.88		
89	03016211	不锈钢垫圈M10~12	十个	2.315	3.01	6.97		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 305 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
90	28030270@1	超六类网线 CAT6A	m	44.574	3.02	134.61	易初	广东易初科技股份有限公司
91	18030605	固定卡子 $\phi$ 90	个	83.8561	3.03	254.08		
92	03131071	尼龙砂轮片 $\phi$ 100 $\times$ 16 $\times$ 3	片	4.12	3.09	12.73		
93	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	841.1596	3.12	2624.42		
94	18031140	镀锌钢管接头32 $\times$ 3.25	个	0.5405	3.12	1.69		
95	28030170@10	绝缘电线WDZC-BYJ-3 $\times$ 4mm <sup>2</sup>	m	2597.8968	3.12	8105.44		
96	28030410@1	电线ZR-RVVP-2 $\times$ 1.5	m	106.596	3.12	332.58	网联	广西网联电线电缆有限公司
97	28030170@4	绝缘电线WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	583.9884	3.12	1822.04		
98	18090060@3	室内塑料排水管件DN50	个	98.3664	3.13	307.89		
99	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	96.9671	3.17	307.39		
100	29060140@3	塑料电线管PVC25	m	662.452	3.18	2106.60	日丰	日丰科技有限公司
101	28030270@2	电话线HYV-2 $\times$ 0.5	m	42.33	3.20	135.46	花城	广州珠江电缆有限公司
102	15000020@9	发泡橡塑保温管内径DN15 厚度25mm	m	37.077	3.27	121.24		
103	03013051	膨胀螺栓M10	十套	7.793	3.42	26.65		
104	03139071	冲击钻头 $\phi$ 6 $\sim$ 8	个	36.4661	3.43	125.08		
105	17250050@3	PPR冷水管DN20	m	107.2998	3.53	378.77	日丰	日丰科技有限公司
106	01290003	钢板综合	kg	14.7	3.56	52.33		
107	28270215@1	同轴电缆 SYWV-75-5	m	1646.6982	3.65	6010.45	易初	广东易初科技股份有限公司
108	28270215@2	同轴电缆 SYWV-75-9	m	58.7928	3.65	214.59	易初	广东易初科技股份有限公司
109	01210001	角钢综合	kg	31.5	3.69	116.24		
110	01130003	扁钢	kg	83.49	3.72	310.58		
111	01130002	扁钢综合	kg	10.25	3.72	38.13		
112	01130060	镀锌扁钢综合	kg	9.54	3.72	35.49		
113	17190005	金属软管DN15	条	93.93	3.80	356.93		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 306 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
114	01210045	角钢	kg	284.625	3.86	1098.65		
115	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0748	3.89	0.29		
116	01010011	圆钢	kg	30.36	3.91	118.71		
117	01290043	钢板8~15	kg	0.6471	3.95	2.56		
118	01290043@1	钢板8~15	kg	0.5281	3.95	2.09		
119	01290008	钢板	kg	963.4	3.95	3805.43		
120	01150002	六角空心钢综合	kg	0.1058	4.01	0.42		
121	17010075	焊接钢管	kg	363.8	4.08	1484.30		
122	17010053	焊接钢管DN20	m	0.0281	4.08	0.11		
123	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.4814	4.08	1.96		
124	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	3.84	4.10	15.74		
125	29060150	钢套管综合	kg	16.4192	4.19	68.80		
126	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	26.059	4.20	109.45		
127	18031145	镀锌钢管接头40×3.5	个	0.5175	4.25	2.20		
128	37091110	钢垫板1~2	kg	3	4.37	13.11		
129	17270175	橡胶软管DN20	m	0.2318	4.42	1.02		
130	35010010	钢模板	kg	3.1288	4.44	13.89		
131	29110390@2	三相五线接线盒	个	5.1	4.46	22.75	伟星	浙江伟星 新型建材 股份有限公司深圳 办事处
132	34110010	水	m3	8.7848	4.50	39.53		
133	29060030@1	镀锌电线管JDG20	m	1887.7325	4.57	8626.94		
134	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2	m	32.64	4.67	152.43		
135	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	27.7587	4.67	129.63		
136	28030170@1	绝缘电线WDZC-BYJ-3*6mm2	m	2104.7364	4.67	9829.12		
137	17190005@1	金属软管DN20	条	43.43	4.72	204.99		
138	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.0655	4.74	0.31		
139	03213001	铁件综合	kg	0.7092	4.84	3.43		
140	03072001	排水栓带链堵	套	8.08	5.00	40.40		
141	17250370@3	UPVC排水管DN50	m	144.2708	5.04	727.12		
142	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	2.9676	5.04	14.96		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 307 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
143	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	23.9251	5.06	121.06		
144	03139011@1	冲击钻头Φ10	个	2.6504	5.10	13.52		
145	02270020	白布	kg	20.2223	5.12	103.54		
146	14350630	脱模剂	kg	0.1559	5.13	0.80		
147	14390070	氧气	m3	116.2448	5.16	599.82		
148	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0822	5.16	0.42		
149	03010430@1	六角螺栓综合	kg	0.0692	5.16	0.36		
150	03139521	合金钢钻头Φ10	个	1.0972	5.17	5.67		
151	21150140	大便器排水接头	个	37.37	5.20	194.32		
152	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	47.5763	5.21	247.87		
153	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	11.7285	5.21	61.11		
154	17250050@2	PPR热水管DN15	m	36.9316	5.29	195.37	日丰	日丰科技有限公司
155	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	4.1118	5.38	22.12		
156	17250050@5	PPR冷水管DN25	m	47.7114	5.38	256.69	日丰	日丰科技有限公司
157	03011375	双头螺栓	kg	25.6	5.40	138.24		
158	03139021	冲击钻头Φ12	个	0.48	5.41	2.60		
159	29060030@2	镀锌电线管JDG25	m	1673.1938	5.56	9302.96		
160	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	25.7622	5.57	143.50		
161	29090240	铜接线端子DT-50mm <sup>2</sup>	个	4.06	5.73	23.26		
162	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	0.2933	5.87	1.72		
163	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.6707	6.20	4.16		
164	15000020@8	发泡橡塑保温管内径DN20 厚度25mm	m	3.9066	6.20	24.22		
165	14330320	硬脂酸	kg	0.3424	6.33	2.17		
166	15000020@6	发泡橡塑保温管内径DN32 厚度28mm	m	2.091	6.60	13.80		
167	18090060@1	室内塑料排水管件DN100	个	145.3671	6.65	966.69		
168	18090060@2	室内塑料排水管件DN75	个	4.7348	6.65	31.49		
169	17010100@3	钢管SC20	m	14.5642	6.72	97.87		
170	18090260@3	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DN15	个	142.7584	6.78	967.90		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 308 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
171	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	152.3648	6.78	1033.03		
172	18090350@2	室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20	个	13.984	6.78	94.81		
173	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	52.9569	6.78	359.05		
174	18090350@1	室内塑料给水管接头零件(粘接)DN25	个	4.5693	6.78	30.98		
175	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	72.4351	6.78	491.11		
176	18090260@8	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	8.7902	6.78	59.60		
177	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	3.6135	6.78	24.50		
178	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	4.734	6.78	32.10		
179	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN65	个	5.931	6.78	40.21		
180	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	91.2731	6.91	630.70		
181	03135001	低碳钢焊条综合	kg	14.915	6.91	103.06		
182	14070050	机油综合	kg	1.627	6.96	11.32		
183	02270001	棉纱	kg	50.2142	7.05	354.01		
184	14310160	邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.6072	7.06	4.29		
185	26050001@1	单联单控板式开关(安全型)	个	26.52	7.35	194.92		
186	26050001@4	单联双控板式开关(安全型)	个	22.44	7.35	164.93		
187	18090060	室内塑料排水管件DN150	个	11.3407	7.45	84.49		
188	99450680	柴油(机械用)0#	kg	113.2734	7.68	869.94		
189	03014151	镀锌锁紧螺母DN32×3	十套	0.0507	7.72	0.39		
190	17030001@2	镀锌钢管JDG40	m	3.2342	7.76	25.10		
191	03136021	焊锡丝综合	kg	3.3983	7.79	26.47		
192	17250050@1	PPR热水管DN20	m	3.8913	8.08	31.44	日丰	日丰科技有限公司
193	13350035	防水密封胶	支	22.23	8.10	180.06		
194	17010100@1	钢管SC25	m	14.1831	8.20	116.30		
195	17250370@2	UPVC排水管DN75	m	5.243	8.28	43.41		
196	14050050	溶剂油	kg	13.4738	8.61	116.01		
197	14050040	溶剂汽油	kg	5.427	8.61	46.73		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 309 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
198	14030040	汽油综合	kg	77.8434	8.61	670.23		
199	17250050@4	PPR冷水管DN32	m	56.8249	8.92	506.88	日丰	日丰科技有限公司
200	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	42.336	8.99	380.60		
201	22450050@1	排气管Φ130	m	73.22	9.25	677.29		
202	02010010	橡胶板综合	kg	1	9.73	9.73		
203	02010013	橡胶板1~3	kg	0.3601	9.73	3.50		
204	14330030	丙酮	kg	8.3793	9.74	81.61		
205	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	34.4	9.79	336.78		
206	02130050	三色塑料带综合	kg	5.1036	9.90	50.53		
207	04270350	盖板	m	54.5475	9.91	540.57		
208	26050001@2	双联单控板式开关(安全型)	个	16.32	10.24	167.12		
209	13030240	厚漆	kg	3.1463	10.26	32.28		
210	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>	十套	12.148	10.38	126.10		
211	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.17	10.99	1.87		
212	29090250	铜接线端子DT-95mm <sup>2</sup>	个	16.24	11.16	181.24		
213	03014161	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	0.0485	11.33	0.55		
214	02010015	橡胶板4~15	kg	1.319	11.43	15.08		
215	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	43.86	12.10	530.71		
216	26410060@2	安全型二三极插座10A/220V	个	89.76	12.30	1104.05		
217	26410060@4	安全型三极插座10A/220V	个	14.28	12.30	175.64		
218	26410060@5	安全型三极插座16A/220V	个	3.06	12.30	37.64		
219	17250050@10	PPR热水管DN32	m	2.0828	12.42	25.87	日丰	日丰科技有限公司
220	17030001@1	焊接钢管SC32	m	3.3784	12.58	42.50		
221	34090250	脱脂棉	kg	0.36	12.85	4.63		
222	14350360	酒精	kg	0.72	12.86	9.26		
223	03131011	砂轮片Φ100	片	0.0571	12.87	0.73		
224	13010120	酚醛磁漆	kg	0.21	13.17	2.77		
225	14390100	乙炔气	kg	38.0658	13.30	506.28		
226	03131001	砂轮片综合	片	218.1144	13.33	2907.46		
227	13030795	醇酸防锈漆	kg	8.0076	13.47	107.86		
228	13010050	醇酸清漆	kg	12.9083	13.50	174.26		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 310 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
229	14230150	银粉	kg	1.4421	13.50	19.47		
230	29060140@6	塑料电线管CPVC60	m	231	13.65	3153.15		
231	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.6857	13.66	9.37		
232	13010130	酚醛调和漆	kg	1.519	13.87	21.07		
233	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	4.4062	14.02	61.77		
234	14330300	乙二胺	kg	0.4935	14.18	7.00		
235	26050001@3	三联单控板式开关（安全型）	个	1.02	14.24	14.52		
236	14090010	电力复合脂	kg	9.2343	14.45	133.44		
237	17250050@13	PPR冷水管DN40	m	10.0686	14.55	146.50		
238	17250050@6	PPR冷水管DN40	m	10.0381	14.55	146.05		
239	26410060@3	空调三孔插座16A/220V	个	39.78	15.00	596.70		
240	03011295	不锈钢六角螺栓M8×50	十套	1.16	15.45	17.92		
241	28110210@1	铜芯电缆WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	m	18.685	15.49	289.43		
242	28110210@9	电力电缆WDUZB-YJY-5x4mm <sup>2</sup>	m	10.8272	15.49	167.71		
243	13050080	防锈漆C53-1	kg	1.4085	16.13	22.72		
244	17250370@1	UPVC排水管DN100	m	119.4625	16.19	1934.10		
245	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	0.3855	16.48	6.35		
246	17030001@3	镀锌钢管JDG50	m	25.6985	16.59	426.34		
247	30130020@1	网络插座单口	个	12.12	16.83	203.98		
248	21170020@1	小便器冲水连接管DN20	根	19.19	16.89	324.12		
249	15000020@7	发泡橡塑保温管DN50	m	4.9674	16.90	83.95		
250	26410050@2	有线电视插座	个	6.06	17.03	103.20		
251	17010100@5	钢管SC50	m	31.6519	17.46	552.64		
252	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	5.05	17.52	88.48		
253	03073041	存水弯DN50	个	8.08	17.52	141.56		
254	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	32.32	17.85	576.91		
255	26110010@1	风扇调速开关	个	65.28	18.09	1180.92		
256	17250050@11	PPR冷水管DN50	m	6.4821	19.82	128.48		
257	26050001@5	四联单控板式开关（安全型）	个	1.02	21.37	21.80		
258	17250370@5	UPVC排水管DN150	m	18.107	21.40	387.49		
259	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	36.36	21.54	783.19		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 311 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
260	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	101	21.54	2175.54		
261	28110210@8	电力电缆WDUZB YJY-3x10mm <sup>2</sup>	m	167.3772	21.73	3637.11		
262	03078001	蹲式大便器低水箱配件	套	5.05	21.87	110.44		
263	17270090	高压风管	m	0.0055	21.88	0.12		
264	19000001@1	角阀DN15	个	35.35	21.95	775.93	益高	佛山市南海益高卫浴有限公司
265	03072021@1	不锈钢地漏DN50	个	18.18	22.05	400.87		
266	13350360	橡胶石棉盘根编织 Φ11~25(250℃)	kg	5.8	22.46	130.27		
267	26410050@1	电话插座 TP	个	2.02	25.00	50.50		
268	26410070@1	安全型带开关电热水器防溅三孔插座16A/250V	套	6	25.00	150.00		
269	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.1518	26.00	3.95		
270	29030030@4	金属线槽MR100*50	m	26.7285	26.29	702.69		
271	03131051	砂轮片 Φ400	片	0.0571	26.64	1.52		
272	21170030	小便器排水附件	套	19.19	27.24	522.74		
273	14210040	环氧树脂	kg	5.8824	27.60	162.35		
274	03137041@1	焊锡膏	kg	1.1368	30.29	34.43		
275	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0748	30.62	2.29		
276	03135061	不锈钢焊条奥102 Φ3.2	kg	0.2	30.75	6.15		
277	29030030@1	金属线槽MR100*100	m	33.578	31.12	1044.95		
278	18030529@1	螺纹管件DN20	个	51.51	31.13	1603.51	ERA公元	公元股份有限公司
279	55270030@1	定时器	个	12	32.00	384.00		
280	03072021@2	不锈钢地漏DN75	个	3	32.65	97.95		
281	17010063	焊接钢管DN80	m	0.3	33.06	9.92		
282	28110210@7	电力电缆WDUZB-YJY-3x16mm <sup>2</sup>	m	279.4064	33.69	9413.20		
283	29110390@3	单相接线盒 带空气开关	个	6.12	35.00	214.20		
284	01130091	不锈钢扁钢	kg	10.25	37.21	381.40		
285	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	6.8689	38.88	267.06		
286	03071061@3	备用水龙头DN15	个	7.07	39.82	281.53		
287	03071061@2	洗手台水龙头(单冷)DN20	个	30.3	39.82	1206.55		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 312 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
288	03071061@4	拖把池水龙头DN20	个	8.08	39.82	321.75		
289	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.2825	39.96	11.29		
290	17250050@1 2	PPR冷水管DN65	m	9.144	40.71	372.25		
291	03078101	坐便器盖板	套	32.32	43.40	1402.69		
292	17250050@9	PPR热水管DN50	m	4.9479	45.28	224.04	日丰	日丰科技有限公司
293	03137041	焊锡膏	kg	0.352	47.01	16.55		
294	19030170@2	截止阀DN32	个	4.04	50.70	204.83		
295	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	4.7	51.44	241.77		
296	19030170@5	截止阀DN40	个	1.01	52.00	52.52		
297	28010030	镀锌裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	4.7907	52.31	250.60		
298	03138001	锡基钎料	kg	6.3614	53.65	341.29		
299	03138001@1	锡基钎料	kg	9.0897	53.65	487.66		
300	25000001@4	紫外线消毒臭氧UV灯	套	58.58	55.00	3221.90		
301	21150130	冲洗器DN32	个	5.05	57.02	287.95		
302	19030170@3	螺纹闸阀DN40	个	1.01	63.60	64.24	VTI	维梯埃流体控制（杭州）有限公司
303	28110210@2	电力电缆WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	m	44.6723	64.00	2859.03		
304	25000001@1 1	壁灯（护眼型）	套	10.1	65.00	656.50		
305	19030170@4	螺纹闸阀DN65	个	1.01	65.00	65.65		
306	30190050@1	壁挂扩音器	台	14	65.00	910.00		
307	25000001@1	300x300扣板灯（护眼型）24W	套	62.62	67.00	4195.54		
308	25000001@1 3	300x300扣板灯（护眼型）24W	套	36.36	67.00	2436.12		
309	55490180@1	等电位接线盒	台	6	67.50	405.00		
310	19030170@6	截止阀DN50	个	1.01	73.00	73.73		
311	21110010	洗发盆水龙头和排水附件	套	6.06	78.43	475.29		
312	22430020@1	防雨百叶风口Φ130	个	20	85.00	1700.00		
313	24010020@2	螺纹水表DN32	个	2	87.61	175.22		
314	24010020@7	水表DN32	个	2	87.61	175.22		
315	29010001@2	不锈钢桥架CT300*100	m	54.5475	88.68	4837.27		
316	24010020@6	水表DN50	个	1	89.00	89.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 313 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
317	25000001@6	明装吸顶灯（护眼型）	套	36.36	93.00	3381.48		
318	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0735	102.21	7.51		
319	50350010@1	排气扇20寸	台	43	105.00	4515.00		
320	55270040	埋入式感应控制器	个	19.19	106.19	2037.79		
321	03071061@1	台盆冷暖水龙头DN15	个	6.06	113.00	684.78		
322	21110001@1	椭圆型洗手盆（优质品）	套	4.04	125.00	505.00		
323	21110001@2	方型洗手盆（优质品）	套	2.02	125.00	252.50		
324	24010020@3	螺纹水表DN40	个	1	126.55	126.55		
325	24010020@5	水表DN40	个	1	126.55	126.55		
326	21150001	瓷蹲式成人大便器（优质品）	个	5.05	135.00	681.75		
327	24010020@4	水表DN65	个	1	135.00	135.00		
328	21150030	连体坐便器（优质品）	个	32.32	135.00	4363.20		
329	04090055	石灰膏	m3	0.0925	142.96	13.22		
330	21130020@1	成品陶瓷拖把池（优质品）	套	8.08	163.00	1317.04		
331	25000001@7	600*600扣板灯盘（护眼型）	套	44.44	165.00	7332.60		
332	50370001@1	吸顶式电风扇	台	64	165.00	10560.00		
333	25000001@10	吸顶灯（方型）（护眼型）	套	19.19	184.00	3530.96		
334	25000001@9	Φ400装饰吊灯（护眼型）	套	16.16	184.00	2973.44		
335	04030015	中砂	m3	17.0332	201.94	3439.68		
336	25000001@8	Φ600装饰吊灯（护眼型）	套	30.3	213.00	6453.90		
337	00010003	机上人工	工日	8.4778	230.00	1949.89		
338	57330001@4	弱电配线箱 BHD	个	3	320.00	960.00		
339	57330001@5	弱电配线箱 AHD	个	6	320.00	1920.00		
340	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.8515	323.06	598.15		
341	28110210@6	电力电缆WDUZB-YJY-4x95+1x50mm2	m	145.5511	326.80	47566.10		
342	21170001	挂式小便器（优质品）	个	19.19	328.50	6303.92	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
343	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.08	338.91	27.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原凤窖华侨小学校址改造为幼儿园项目-安部部分

第 314 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
344	30030040@1	枪式摄像机	台	18	385.00	6930.00		
345	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.7821	396.99	1104.47		
346	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0029	429.06	1.24		
347	57330001@6	综合布线配线箱 BD	个	1	600.00	600.00		
348	57330001@1	有线电视配线机柜 TV	个	3	630.00	1890.00		
349	57330001@2	楼层配线箱 FD	个	3	650.00	1950.00		
350	55090090@6	配电箱AL-BYF	台	4	860.00	3440.00		
351	55090080@4	配电箱AL-BGS1	台	1	1200.00	1200.00		
352	55090080@5	配电箱AL-BGS2	台	1	1200.00	1200.00		
353	05030060	板枋材综合	m3	0.007	1315.81	9.21		
354	55090090@4	配电箱AL-BGS	台	2	1480.00	2960.00		
355	55090090@9	配电箱AL-BGZ	台	1	1480.00	1480.00		
356	55090080@1	配电箱AL-GG	台	1	1620.00	1620.00		
357	55090090@5	配电箱AL-BKS	台	1	2650.00	2650.00		
358	55090080@2	配电箱AL-JS	台	6	2650.00	15900.00		
359	30030120@1	风机变频控制箱	台	1	2800.00	2800.00		
360	55090090@8	配电箱AL-JXZ	台	1	4900.00	4900.00		
361	55090090@1	配电箱1AL-CF	台	1	10560.00	10560.00		
		合计				525823.73		

原教学楼改办公楼抗震加固工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 3,944,609.28

(大写) : 叁佰玖拾肆万肆仟陆佰零玖元贰角捌分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

第 316 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	3080674.00	
1.1	基础加固	761649.57	
1.2	一层	1074959.12	
1.3	二层	1013067.43	
1.4	三层	230997.88	
2	措施合计	498184.84	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	498184.84	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	40048.76	—
3.1	材料检验试验费	9242.02	
3.2	工程优质费		
3.3	暂列金额		
3.4	暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	材料保管费		
3.8	预算包干费	30806.74	
3.9	索赔费用		
3.10	现场签证费用		
3.11	概算幅度差		
4	规费		—
5	税金	325701.68	—
6	总造价	3944609.28	
7	人工费	1567220.19	
预算价合计=1+2+3+5		3,944,609.28	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

标段：

第 317 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		基础加固						
1	粤R1-2-3	人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内	1. 人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内 人工挖湿土	m3	492.32	30.04	14789.29	
2	粤R1-2-5	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内	1. 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内 人工挖湿土	m3	234.34	45.03	10552.33	
3	粤R1-2-13	回填土 人工夯实	1. 回填土 人工夯实	m3	630.91	22.80	14384.75	
4	粤R1-9-7	人力装自卸汽车运土方 运距12km	2. 人力装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	m3	95.75	60.30	5773.73	
5	010302006001	D300树根桩	1. 压力灌浆微型桩 直径(mm以内) 300 2. 钢管埋设 3. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):12 5. 桩钢筋笼制作安装 6. 钢护筒埋设、拆除 陆上 7. 凿桩头	m	2294	257.88	591576.72	
6	010501005001	桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	58.71	390.74	22940.35	
7	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	21.02	391.25	8224.08	
8	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	16.02	367.20	5882.54	
9	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	t	7.152	4015.47	28718.64	
10	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	t	1.765	4865.46	8587.54	
11	粤R1-4-6	混凝土植筋 $\Phi$ 16	1. 植筋 直径 $\Phi$ 16	根	2252	22.30	50219.60	
本页小计							761649.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固      标段：      第 318 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		基础加固合计					761649.57	
		一层						
		拆除						
		拆除合计						
		加固						
12	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	t	13.619	4015.47	54686.69	
13	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	t	10.543	4865.46	51296.54	
14	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径 Φ10	根	11726	13.31	156073.06	
15	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径 Φ14	根	312	19.18	5984.16	
16	粤R1-4-6	混凝土植筋 Φ16	1. 植筋 直径 Φ16	根	180	22.30	4014.00	
17	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径 Φ18	根	906	25.53	23130.18	
18	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径 Φ20	根	364	29.47	10727.08	
19	粤R1-4-9	混凝土植筋 Φ22	1. 植筋 直径 Φ22	根	128	32.79	4197.12	
20	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径 Φ25	根	76	38.46	2922.96	
21	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	2. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	62.58	2351.80	147175.64	
22	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	47.17	2697.85	127257.58	
23	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	m2	180.09	551.50	99319.64	
24	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	m2	3.26	513.78	1674.92	
本页小计							688459.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固      标段：      第 319 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	1.44	835.24	1202.75	
26	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	11.96	44.16	528.15	
27	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	m2	602.8	569.49	343288.57	
		加固合计					1033479.04	
		恢复						
28	010401003009	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	102.1224	406.18	41480.08	
		恢复合计					41480.08	
		一层合计					1074959.12	
		二层						
		拆除						
		拆除合计						
		加固						
29	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	t	10.252	4009.86	41109.08	
30	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	t	8.41	4599.48	38681.63	
31	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径 Φ10	根	12638	13.31	168211.78	
32	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径 Φ14	根	312	19.18	5984.16	
33	粤R1-4-6	混凝土植筋 Φ16	1. 植筋 直径 Φ16	根	36	22.30	802.80	
本页小计							641289.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

标段：

第 320 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径Φ18	根	784	25.53	20015.52	
35	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径Φ20	根	90	29.47	2652.30	
36	粤R1-4-9	混凝土植筋 Φ22	1. 植筋 直径Φ22	根	12	32.79	393.48	
37	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径Φ25	根	6	38.46	230.76	
38	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	47.16	2351.80	110910.89	
39	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	42.46	2697.85	114550.71	
40	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	m2	218.09	551.50	120276.64	
41	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	m2	5.02	513.78	2579.18	
42	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	1.44	835.24	1202.75	
43	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	15.8	44.12	697.10	
44	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	m2	602.8	569.49	343288.57	
		加固合计					971587.35	
		恢复						
45	010401003004	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	102.1224	406.18	41480.08	
		恢复合计					41480.08	
本页小计							758277.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

标段：

第 321 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		二层合计					1013067.43	
		三层						
		拆除						
		拆除合计						
		加固						
46	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	t	2.663	4015.47	10693.20	
47	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	t	2.043	4865.46	9940.13	
48	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径 Φ10	根	1689	13.31	22480.59	
49	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径 Φ14	根	68	19.18	1304.24	
50	粤R1-4-6	混凝土植筋 Φ16	1. 植筋 直径 Φ16	根	32	22.30	713.60	
51	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径 Φ18	根	106	25.53	2706.18	
52	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径 Φ20	根	142	29.47	4184.74	
53	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径 Φ25	根	32	38.46	1230.72	
54	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	2. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	10.22	2351.80	24035.40	
55	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	2. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	11.46	2697.85	30917.36	
56	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	m2	36.23	551.50	19980.85	
57	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	m2	143.28	569.49	81596.53	
		加固合计					209783.54	
本页小计							209783.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

标段：

第 322 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		恢复						
58	010401003006	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	23.58	406.18	9577.72	
59	010401003008	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	27.8082	418.46	11636.62	
		恢复合计					21214.34	
		三层合计					230997.88	
		分部分项合计					3080674.00	
		措施项目						
60	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m2	1534.72	22.43	34423.77	
61	粤011701012001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	1217.8	4.14	5041.69	
62	粤011701012002	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	2820.51	1.58	4456.41	
63	011702001001	基础	1. 桩承台模板	m2	195.91	37.14	7276.10	
64	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	141.21	44.70	6312.09	
65	011702025001	其他现浇构件	1. 基础垫层模板	m2	64.26	22.32	1434.28	
66	粤R1-9-28	其他拆除料垂直运输 3层以内	1. 其他拆除料垂直运输 3层以内	m3	302.433	130.13	39355.61	
		单价措施合计					98299.95	
本页小计							119514.29	
合 计							3178973.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

第 323 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		基础加固							
1	粤R1-2-3	人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内	1. 人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内 人工挖湿土	22.91			3.01	4.12	30.04
2	粤R1-2-5	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内	1. 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内 人工挖湿土	34.35			4.50	6.18	45.03
3	粤R1-2-13	回填土 人工夯实	1. 回填土 人工夯实	15.53	0.47		4.00	2.80	22.80
4	粤R1-9-7	人力装自卸汽车运土方 运距12km	2. 人力装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	10.42	11.00	35.39	1.61	1.88	60.30
5	010302006001	D300树根桩	1. 压力灌浆微型桩 直径(mm以内) 300 2. 钢管埋设 3. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):12 5. 桩钢筋笼制作安装 6. 钢护筒埋设、拆除 陆上 7. 凿桩头	65.93	113.25	66.83		11.87	257.88
6	010501005001	桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	38.38	344.74	0.71		6.91	390.74
7	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	30.60	353.98	1.15		5.51	391.25
8	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	48.58	309.88			8.75	367.20
9	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	433.13	3407.12	30.27	66.99	77.96	4015.47
10	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1076.52	3402.52	26.15	166.50	193.77	4865.46
11	粤R1-4-6	混凝土植筋 Φ16	1. 植筋 直径Φ16	15.20	1.54		2.83	2.74	22.30
		一层							
		拆除							
		加固							

# 综合单价分析表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

第 324 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
12	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	433.13	3407.12	30.27	66.99	77.96	4015.47
13	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1076.52	3402.52	26.15	166.50	193.77	4865.46
14	粤R1-4-3	混凝土植筋 $\Phi$ 10	1. 植筋 直径 $\Phi$ 10	9.03	0.97		1.68	1.63	13.31
15	粤R1-4-5	混凝土植筋 $\Phi$ 14	1. 植筋 直径 $\Phi$ 14	13.07	1.33		2.43	2.35	19.18
16	粤R1-4-6	混凝土植筋 $\Phi$ 16	1. 植筋 直径 $\Phi$ 16	15.20	1.54		2.83	2.74	22.30
17	粤R1-4-7	混凝土植筋 $\Phi$ 18	1. 植筋 直径 $\Phi$ 18	17.40	1.77		3.24	3.13	25.53
18	粤R1-4-8	混凝土植筋 $\Phi$ 20	1. 植筋 直径 $\Phi$ 20	19.70	2.56		3.66	3.55	29.47
19	粤R1-4-9	混凝土植筋 $\Phi$ 22	1. 植筋 直径 $\Phi$ 22	22.07	2.64		4.11	3.97	32.79
20	粤R1-4-10	混凝土植筋 $\Phi$ 25	1. 植筋 直径 $\Phi$ 25	25.70	3.35		4.78	4.63	38.46
21	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	2. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1256.24	671.79	3.36	194.29	226.12	2351.80
22	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1456.81	750.05	3.46	225.30	262.23	2697.85
23	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	332.48	107.75		51.42	59.85	551.50
24	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	168.04	289.50		25.99	30.25	513.78
25	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	364.83	348.32		56.42	65.67	835.24
26	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	29.39	9.48			5.29	44.16



# 综合单价分析表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

第 325 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
27	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	345.96	107.75		53.51	62.27	569.49
		恢复							
28	010401003009	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1 砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	160.43	216.88			28.88	406.18
		二层							
		拆除							
		加固							
29	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	433.13	3401.51	30.27	66.99	77.96	4009.86
30	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	861.22	3390.59	26.15	166.50	155.02	4599.48
31	粤R1-4-3	混凝土植筋 $\Phi$ 10	1. 植筋 直径 $\Phi$ 10	9.03	0.97		1.68	1.63	13.31
32	粤R1-4-5	混凝土植筋 $\Phi$ 14	1. 植筋 直径 $\Phi$ 14	13.07	1.33		2.43	2.35	19.18
33	粤R1-4-6	混凝土植筋 $\Phi$ 16	1. 植筋 直径 $\Phi$ 16	15.20	1.54		2.83	2.74	22.30
34	粤R1-4-7	混凝土植筋 $\Phi$ 18	1. 植筋 直径 $\Phi$ 18	17.40	1.77		3.24	3.13	25.53
35	粤R1-4-8	混凝土植筋 $\Phi$ 20	1. 植筋 直径 $\Phi$ 20	19.70	2.56		3.66	3.55	29.47
36	粤R1-4-9	混凝土植筋 $\Phi$ 22	1. 植筋 直径 $\Phi$ 22	22.07	2.64		4.11	3.97	32.79
37	粤R1-4-10	混凝土植筋 $\Phi$ 25	1. 植筋 直径 $\Phi$ 25	25.70	3.35		4.78	4.63	38.46
38	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1256.24	671.79	3.36	194.29	226.12	2351.80
39	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1456.81	750.05	3.46	225.30	262.23	2697.85
40	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	332.48	107.75		51.42	59.85	551.50
41	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	168.04	289.50		25.99	30.25	513.78

# 综合单价分析表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

第 326 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
42	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	364.83	348.32		56.42	65.67	835.24
43	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	29.39	9.44			5.29	44.12
44	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	345.96	107.75		53.51	62.27	569.49
		恢复							
45	010401003004	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1 砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	160.43	216.88			28.88	406.18
		三层							
		拆除							
		加固							
46	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	433.13	3407.12	30.27	66.99	77.96	4015.47
47	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1076.52	3402.52	26.15	166.50	193.77	4865.46
48	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径 Φ10	9.03	0.97		1.68	1.63	13.31
49	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径 Φ14	13.07	1.33		2.43	2.35	19.18
50	粤R1-4-6	混凝土植筋 Φ16	1. 植筋 直径 Φ16	15.20	1.54		2.83	2.74	22.30
51	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径 Φ18	17.40	1.77		3.24	3.13	25.53
52	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径 Φ20	19.70	2.56		3.66	3.55	29.47
53	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径 Φ25	25.70	3.35		4.78	4.63	38.46
54	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	2. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1256.24	671.79	3.36	194.29	226.12	2351.80

## 综合单价分析表

工程名称: 原教学楼改办公楼抗震加固

第 327 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

标段：

第 328 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.2	加固脚手架	915407.9602+481.7338+0.516+795697.297+636.404+0.33+173877.5296+0.1	15	282915.28			
2	1.3	模板						
3	1.4	垂直运输						
4	1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.0744	94712.24			以分部分项工程费为计算基础，费率3.0744%
5	1.8	施工扬尘污染防治费	分部分项合计*0.030744	17.5	16574.64			根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
6	1.9	用工实名管理费	分部分项合计*0.030744	6	5682.73			根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
7	2.1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
8	2.2	绿色施工措施费	分部分项合计	0				依据“穗建造价[2018]64号”、“中建通[2018]70号”，建筑装饰专业工程按分部分项工程费的

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 原教学楼改办公楼抗震加固

标段:

第 330 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	材料检验试验费	9242.02		
2	概算幅度差			
3	工程优质费			
4	暂列金额			明细详见表-12-1
5	暂估价			
5.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
5.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
6	计日工			明细详见表-12-4
7	总承包服务费			明细详见表-12-5
8	材料保管费			
9	预算包干费	30806.74		
10	现场签证费用			
11	索赔费用			
	合 计	40048.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

第 333 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	14908.8527	89.86	1339709.50		
2	00010010	人工费	元	270841.848 <sub>2</sub>	0.84	227507.15		
3	0101031	螺纹钢Φ10以内	t	24.3543	3131.90	76275.23		
4	0101041	螺纹钢Φ10~25	t	36.0439	3131.90	112885.89		
5	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	165.2973	4.41	728.96		
6	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	124.4563	4.54	565.03		
7	0103031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	247.8962	4.55	1127.93		
8	01090022	圆钢Φ10以内	t	3.5878	3257.42	11686.97		
9	01090030	圆钢Φ12~25	t	19.2236	3257.43	62619.53		
10	0129951	热轧薄钢板2~4	kg	278.5536	3.20	891.37		
11	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	122.9383	5.48	673.70		
12	03011325	对拉螺栓	kg	9.1462	4.39	40.15		
13	03013041	膨胀螺栓M8	十套	3.0694	2.20	6.75		
14	03019001	圆钉综合	kg	1.0289	5.20	5.35		
15	03019021	圆钉50~75	kg	113.789	5.00	568.95		
16	0307001	膨胀螺栓(综合)	十个	21.6464	2.54	54.98		
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2036.9122	4.91	10001.24		
18	03210097	铁丝网	m <sup>2</sup>	29.9808	4.81	144.21		
19	03210280	钢脚手直角扣件	个	98.5244	2.70	266.02		
20	03230111	钢护筒	t	1.721	3467.11	5966.90		
21	0341001	低碳钢焊条(综合)	kg	318.1448	3.44	1094.42		
22	0351021	圆钉50~75	kg	500.9209	5.22	2614.81		
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	t	131.6617	263.89	34744.21		
24	04050035	碎石20	m <sup>3</sup>	162.874	118.27	19263.11		
25	04090090	粘土	m <sup>3</sup>	110.3161	54.72	6036.50		
26	04130001	标准砖240×115×53	千块	137.1768	276.83	37974.65		
27	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	2.8125	1085.51	3053.00		
28	05030370	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.2901	1085.51	314.91		
29	0503051	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	51.2863	1085.51	55671.79		
30	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m <sup>2</sup>	52.2089	37.91	1979.24		
31	1241341	环氧树脂胶合剂	kg	2229.1125	12.74	28398.89		
32	1241451	强力植筋胶	L	160.8813	42.06	6766.67		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原教学楼改办公楼抗震加固

第 334 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	1241691	结构胶	kg	86.3388	23.13	1997.02		
34	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	11.4677	4.67	53.55		
35	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	75.6617	13.85	1047.91		
36	13350125	嵌缝膏	kg	1.5598	3.68	5.74		
37	14010030	松节油	kg	23.7882	7.22	171.75		
38	14350250	隔离剂	kg	40.138	5.76	231.19		
39	14390070	氧气	m3	31.0992	4.22	131.24		
40	14390100	乙炔气	kg	23.0888	10.88	251.21		
41	17010060	焊接钢管DN50	m	4994.72	17.01	84960.19		
42	3101381@1	进口高强I级碳纤维布	m2	1836.7887	17.15	31500.93		
43	3115001	水	m3	561.5807	3.69	2072.23		
44	34110010	水	m3	495.5797	3.69	1828.69		
45	35030010	脚手架钢管	kg	1570.5895	2.79	4381.94		
46	35030030	脚手架钢管底座	个	26.8791	5.76	154.82		
47	35030210	脚手板(钢管网)	m2	100.5549	1.24	124.69		
48	35030220	挡脚板(钢管网)	m2	26.7824	1.24	33.21		
49	35050025	密目式阻燃安全网	m2	128.6095	5.32	684.20		
50	8021163	普通预拌混凝土C60 粒径为20mm石子	m3	225.471	424.75	95768.81		
51	99450760	其他材料费	元	23977.1109	1.00	23977.11		
52	9946131	其他材料费	元	169053.4819	1.00	169053.48		
53	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	16.2603	304.67	4954.03		
54	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	21.2302	334.74	7106.60		
55	8021905@1	C30微膨胀细石混凝土	m3	59.2971	334.74	19849.11		
56	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	58.234	275.77	16059.19		
57	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.161	309.38	49.81		
58	00010003	机上人工	工日	372.0542	187.87	69897.82		
59	99450630	折旧费	元	19180.1781	1.00	19180.18		
60	99450640	检修费	元	7139.4496	1.00	7139.45		
61	99450650	维护费	元	20421.8188	1.00	20421.82		
62	99450660	安拆费	元	4133.5806	1.00	4133.58		
63	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	761.6477	7.04	5362.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 原教学楼改办公楼抗震加固

第 335 页 共 1151 页

[illegible]

原办公楼改教学楼抗震加固工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 2,650,171.86

(大写) : 贰佰陆拾伍万零壹佰柒拾壹元捌角陆分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

第 337 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	1981139. 80	
1. 1	一层	829689. 67	
1. 2	二层	678481. 16	
1. 3	三层	472968. 97	
2	措施合计	424455. 71	
2. 1	安全防护、文明施工措施项目费	424455. 71	
2. 2	其他措施费		
3	其他项目	25754. 82	—
3. 1	材料检验试验费	5943. 42	
3. 2	工程优质费		
3. 3	暂列金额		
3. 4	暂估价		
3. 5	计日工		
3. 6	总承包服务费		
3. 7	材料保管费		
3. 8	预算包干费	19811. 40	
3. 9	索赔费用		
3. 10	现场签证费用		
3. 11	概算幅度差		
4	规费		—
5	税金	218821. 53	—
6	总造价	2650171. 86	
7	人工费	1150581. 28	
预算价合计=1+2+3+5		2, 650, 171. 86	0. 00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

标段：

第 338 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层						
		拆除						
		拆除合计						
		加固						
1	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	t	13	4015.47	52201.11	
2	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	t	9.815	4865.46	47754.49	
3	粤R1-4-3	混凝土植筋 $\Phi$ 10	1. 植筋 直径 $\Phi$ 10	根	11398	13.31	151707.38	
4	粤R1-4-5	混凝土植筋 $\Phi$ 14	1. 植筋 直径 $\Phi$ 14	根	348	19.18	6674.64	
5	粤R1-4-7	混凝土植筋 $\Phi$ 18	1. 植筋 直径 $\Phi$ 18	根	647	25.53	16517.91	
6	粤R1-4-8	混凝土植筋 $\Phi$ 20	1. 植筋 直径 $\Phi$ 20	根	368	29.47	10844.96	
7	粤R1-4-9	凝土植筋 $\Phi$ 22	1. 植筋 直径 $\Phi$ 22	根	120	32.79	3934.80	
8	粤R1-4-10	混凝土植筋 $\Phi$ 25	1. 植筋 直径 $\Phi$ 25	根	68	38.46	2615.28	
9	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	69.19	2351.80	162721.04	
10	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	27.72	2697.85	74784.40	
11	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	m2	96.31	551.50	53114.97	
12	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	m2	9.58	513.78	4922.01	
13	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	6.48	835.24	5412.36	
本页小计							593205.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

标段：

第 339 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	53.92	44.16	2381.11	
15	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	m2	369.13	569.49	210215.84	
16	粤R1-4-14	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁底 换为【钢板 δ=5】	m2	2.41	359.96	867.50	
17	粤R1-4-15	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	m2	2.41	576.01	1388.18	
18	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	m2	3.7	835.24	3090.39	
		加固合计					811148.37	
		恢复						
19	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	45.648	406.18	18541.30	
		恢复合计					18541.30	
		一层合计					829689.67	
		二层						
		拆除						
		拆除合计						
		加固						
20	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	t	10.054	4015.47	40371.54	
21	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	t	7.004	4865.46	34077.68	
本页小计							310933.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固      标段：      第 340 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径Φ10	根	8328	13.31	110845.68	
23	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径Φ14	根	334	19.18	6406.12	
24	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径Φ18	根	134	25.53	3421.02	
25	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径Φ20	根	479	29.47	14116.13	
26	粤R1-4-9	混凝土植筋 Φ22	1. 植筋 直径Φ22	根	148	32.79	4852.92	
27	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径Φ25	根	12	38.46	461.52	
28	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	38.35	2351.80	90191.53	
29	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	2. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	25.11	2697.85	67743.01	
30	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	m2	87.71	551.50	48372.07	
31	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	m2	9.02	513.78	4634.30	
32	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	5.28	835.24	4410.07	
33	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	69.4	44.16	3064.70	
34	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	m2	381.34	569.49	217169.32	
35	粤R1-4-14	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁底 换为【钢板 δ=5】	m2	7.04	359.96	2534.12	
本页小计							578222.51	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

标段：

第 341 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	粤R1-4-15	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	m2	7.04	576.01	4055.11	
37	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	m2	10.65	835.24	8895.31	
		加固合计					665622.15	
		恢复						
38	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	31.6584	406.18	12859.01	
		恢复合计					12859.01	
		二层合计					678481.16	
		三层						
		拆除						
		拆除合计						
		加固						
39	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	t	2.109	4021.85	8482.08	
40	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	t	2.834	4865.46	13788.71	
41	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径Φ10	根	4586	13.31	61039.66	
42	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径Φ18	根	252	25.53	6433.56	
43	粤R1-4-9	混凝土植筋 Φ22	1. 植筋 直径Φ22	根	112	32.79	3672.48	
44	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	19.95	2351.80	46918.41	
45	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	0.7	2697.85	1888.50	
本页小计							168032.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

标段：

第 342 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	m2	203.59	551.50	112279.89	
47	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	m2	11.83	513.78	6078.02	
48	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	56.94	44.16	2514.47	
49	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	m2	314.34	569.49	179013.49	
50	粤R1-4-45	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	1. 其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	t	0.919	97.03	89.17	
51	粤R1-4-18	柱粘贴钢板 单层 钢材厚4mm	1. 柱粘贴钢板 单层 钢材厚4mm	m2	13.33	547.44	7297.38	
52	粤R1-4-54	等代螺杆箍22mm	1. 钢筋制安 植筋螺纹钢 2. 植筋 直径Φ22	t	0.09	39251.69	3532.65	
		加固合计					453028.47	
		恢复						
53	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	20.2584	406.18	8228.56	
54	010401003004	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	27.9882	418.46	11711.94	
		恢复合计					19940.50	
		三层合计					472968.97	
		分部分项合计					1981139.80	
		措施项目						
本页小计							330745.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固      标段：      第 343 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m2	1372.92	22.43	30794.60	
56	粤011701012001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	656.17	4.14	2716.54	
57	粤011701012002	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1453.46	1.58	2296.47	
58	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m)	m2	248.64	6.96	1730.53	
59	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2. 装饰用单排脚手架使用费	m2	1152.77	14.94	17222.38	
60	粤R1-9-28	其他拆除料垂直运输 3层以内	1. 其他拆除料垂直运输 3层以内	m3	273.49	130.13	35589.25	
		单价措施合计					90349.77	
本页小计							90349.77	
合 计							2071489.57	

# 综合单价分析表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

第 344 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层							
		拆除							
		加固							
1	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	433.13	3407.12	30.27	66.99	77.96	4015.47
2	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1076.52	3402.52	26.15	166.50	193.77	4865.46
3	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径 Φ10	9.03	0.97		1.68	1.63	13.31
4	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径 Φ14	13.07	1.33		2.43	2.35	19.18
5	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径 Φ18	17.40	1.77		3.24	3.13	25.53
6	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径 Φ20	19.70	2.56		3.66	3.55	29.47
7	粤R1-4-9	混凝土植筋 Φ22	1. 植筋 直径 Φ22	22.07	2.64		4.11	3.97	32.79
8	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径 Φ25	25.70	3.35		4.78	4.63	38.46
9	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1256.24	671.79	3.36	194.29	226.12	2351.80
10	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1456.81	750.05	3.46	225.30	262.23	2697.85
11	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	332.48	107.75		51.42	59.85	551.50
12	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	168.04	289.50		25.99	30.25	513.78
13	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	364.83	348.32		56.42	65.67	835.24

# 综合单价分析表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

第 345 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
14	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	29.39	9.48			5.29	44.16
15	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	345.96	107.75		53.51	62.27	569.49
16	粤R1-4-14	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁底 换为【钢板 δ=5】	234.54	46.94		36.27	42.22	359.96
17	粤R1-4-15	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	245.32	248.59		37.94	44.16	576.01
18	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	364.83	348.32		56.42	65.67	835.24
		恢复							
19	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1 砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	160.43	216.88			28.88	406.18
		二层							
		拆除							
		加固							
20	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	433.13	3407.12	30.27	66.99	77.96	4015.47
21	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1076.52	3402.52	26.15	166.50	193.77	4865.46
22	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径 Φ10	9.03	0.97		1.68	1.63	13.31
23	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径 Φ14	13.07	1.33		2.43	2.35	19.18
24	粤R1-4-7	混凝土植筋 Φ18	1. 植筋 直径 Φ18	17.40	1.77		3.24	3.13	25.53
25	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径 Φ20	19.70	2.56		3.66	3.55	29.47
26	粤R1-4-9	混凝土植筋 Φ22	1. 植筋 直径 Φ22	22.07	2.64		4.11	3.97	32.79
27	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径 Φ25	25.70	3.35		4.78	4.63	38.46

# 综合单价分析表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

第 346 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
28	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1256.24	671.79	3.36	194.29	226.12	2351.80
29	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	2. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1456.81	750.05	3.46	225.30	262.23	2697.85
30	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	332.48	107.75		51.42	59.85	551.50
31	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	168.04	289.50		25.99	30.25	513.78
32	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	364.83	348.32		56.42	65.67	835.24
33	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	29.39	9.48			5.29	44.16
34	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	345.96	107.75		53.51	62.27	569.49
35	粤R1-4-14	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁底 换为【钢板 δ=5】	234.54	46.94		36.27	42.22	359.96
36	粤R1-4-15	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	245.32	248.59		37.94	44.16	576.01
37	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	364.83	348.32		56.42	65.67	835.24
		恢复							
38	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	160.43	216.88			28.88	406.18
		三层							
		拆除							
		加固							

# 综合单价分析表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

第 347 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	433.13	3413.50	30.27	66.99	77.96	4021.85
40	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1076.52	3402.52	26.15	166.50	193.77	4865.46
41	粤R1-4-3	混凝土植筋 $\Phi$ 10	1. 植筋 直径 $\Phi$ 10	9.03	0.97		1.68	1.63	13.31
42	粤R1-4-7	混凝土植筋 $\Phi$ 18	1. 植筋 直径 $\Phi$ 18	17.40	1.77		3.24	3.13	25.53
43	粤R1-4-9	混凝土植筋 $\Phi$ 22	1. 植筋 直径 $\Phi$ 22	22.07	2.64		4.11	3.97	32.79
44	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1256.24	671.79	3.36	194.29	226.12	2351.80
45	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	1456.81	750.06	3.46	225.30	262.23	2697.85
46	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	332.48	107.75		51.42	59.85	551.50
47	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	168.04	289.50		25.99	30.25	513.78
48	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	29.39	9.48			5.29	44.16
49	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	345.96	107.75		53.51	62.27	569.49
50	粤R1-4-45	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	1. 其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	4236.00	-5883.83	327.25	655.13	762.48	97.03
51	粤R1-4-18	柱粘贴钢板 单层 钢材厚4mm	1. 柱粘贴钢板 单层 钢材厚4mm	223.75	248.80		34.61	40.28	547.44
52	粤R1-4-54	等代螺杆箍22mm	1. 钢筋制安 植筋螺纹钢 2. 植筋 直径 $\Phi$ 22	24193.67	6201.67	21.44	4479.57	4355.30	39251.69
		恢复							

## 综合单价分析表

工程名称: 原办公楼改教学楼抗震加固

第 348 页 共 1151 页

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

标段：

第 349 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.2	加固脚手架	733711.5764+2171.8296+0.536+586414.0198+2795.3445+0.494+398508.3764+2293.4714+0.112	15	258884.36			
2	1.3	垂直运输						
3	1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.0744	60908.16			以分部分项工程费为计算基础，费率3.0744%
4	1.8	施工扬尘污染防治费	分部分项合计*0.030744	17.5	10658.93			根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
5	1.9	用工实名管理费	分部分项合计*0.030744	6	3654.49			根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
6	2.1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
7	2.2	绿色施工措施费	分部分项合计	0				依据“穗建造价[2018]64号”、“中建通[2018]70号”，建筑装饰专业工程按分部分项工程费的0.37%计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 原办公楼改教学楼抗震加固

标段:

第 351 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	材料检验试验费	5943.42		
2	概算幅度差			
3	工程优质费			
4	暂列金额			明细详见表-12-1
5	暂估价			
5.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
5.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
6	计日工			明细详见表-12-4
7	总承包服务费			明细详见表-12-5
8	材料保管费			
9	预算包干费	19811.40		
10	现场签证费用			
11	索赔费用			
	合 计	25754.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称: 原办公楼改教学楼抗震加固

第 352 页 共 1151 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单与计价表

标段:

第 353 页 共 1151 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

第 354 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	9.5369	4.54	43.30		
2	03013041	膨胀螺栓M8	十套	2.7458	2.20	6.04		
3	03210280	钢脚手直角扣件	个	189.0127	2.70	510.33		
4	05030370	松杂直边板	m3	0.4813	1085.51	522.46		
5	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	93.064	13.85	1288.94		
6	35030010	脚手架钢管	kg	3120.9798	2.79	8707.53		
7	35030030	脚手架钢管底座	个	41.9201	5.76	241.46		
8	35030210	脚手板(钢管网)	m2	103.3892	1.24	128.20		
9	35030220	挡脚板(钢管网)	m2	44.0758	1.24	54.65		
10	35050025	密目式阻燃安全网	m2	115.0507	5.32	612.07		
11	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	40.5412	7.04	285.41		
12	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	136.9089	6.27	858.42		
13	0001001	综合工日	工日	12179.7414	89.86	1094471.56		
14	00010010	人工费	元	66794.2687	0.84	56107.19		
15	0101031	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	21.0288	3131.90	65860.10		
16	0101041	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	27.0207	3131.90	84626.13		
17	0103031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	231.5644	4.55	1053.62		
18	0113011	扁钢(综合)	t	0.2757	-5802.93	-1599.87		
19	0121091	角钢(综合)	kg	177.8913	-6.02	-1070.91		
20	0121171	角钢(综合)	t	0.6984	-6015.57	-4201.27		
21	0129951	热轧薄钢板2~4	kg	1979.8272	3.20	6335.45		
22	0129961@2	钢板 $\delta = 5$	kg	235.872	-6.17	-1455.33		
23	03019001	圆钉综合	kg	1.0356	5.20	5.39		
24	03019021	圆钉50~75	kg	4.8236	5.00	24.12		
25	03019021@1	圆钉50~75	kg	3.61	5.00	18.05		
26	0307001	膨胀螺栓(综合)	十个	228.021	2.54	579.17		
27	03210097	铁丝网	m2	194.6808	4.81	936.41		
28	0341001	低碳钢焊条(综合)	kg	298.6582	3.44	1027.38		
29	0351021	圆钉50~75	kg	393.827	5.22	2055.78		
30	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6065	263.89	160.05		
31	04130001	标准砖240×115×53	千块	67.4813	276.83	18680.85		
32	05030080	松杂板枋材	m3	0.2383	1085.51	258.68		
33	0503051	松杂板枋材	m3	39.9511	1085.51	43367.32		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原办公楼改教学楼抗震加固

第 355 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	1241341	环氧树脂胶合剂	kg	1815.525	12.74	23129.79		
35	1241451	强力植筋胶	L	135.3787	42.06	5694.03		
36	1241691	结构胶	kg	680.373	23.13	15737.03		
37	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	74.4654	4.67	347.75		
38	13350125	嵌缝膏	kg	11.3564	3.68	41.79		
39	14010030	松节油	kg	24.1057	7.22	174.04		
40	3101381@1	进口高强I级碳纤维布	m2	1495.9926	17.15	25656.27		
41	3115001	水	m3	403.0549	3.69	1487.27		
42	34110010	水	m3	15.5222	3.69	57.28		
43	8021163	普通预拌混凝土C60 粒径为20mm石子	m3	184.6404	424.75	78426.01		
44	99450760	其他材料费	元	2230.041	1.00	2230.04		
45	9946131	其他材料费	元	141919.041 <sub>9</sub>	1.00	141919.04		
46	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	28.4438	275.77	7843.95		
47	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	1.0455	309.38	323.46		
48	00010003	机上人工	工日	6.5259	187.87	1226.02		
49	99450630	折旧费	元	360.706	1.00	360.71		
50	99450640	检修费	元	73.6195	1.00	73.62		
51	99450650	维护费	元	413.0254	1.00	413.03		
52	99450680	柴油(机械用)0#	kg	27.1238	6.27	170.07		
53	9946001	折旧费	元	441.026	1.00	441.03		
54	9946011	大修理费	元	56.3979	1.00	56.40		
55	9946021	经常修理费	元	436.6576	1.00	436.66		
56	9946031	安拆费及场外运输费	元	306.6352	1.00	306.64		
57	9946071	电(机械用)	kw·h	2113.4126	0.45	951.04		
58	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	12.4861	-8.95	-111.75		
59	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	52.7791	-20.39	-1076.17		
60	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	4.8303	-8.17	-39.46		
61	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	29.5109	-8.18	-241.40		
		合计				1686532.87		

原体育馆抗震加固工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 1,602,385.02

(大写) : 壹佰陆拾万贰仟叁佰捌拾伍元零贰分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 单位工程预算汇总表

工程名称：原体育馆抗震加固

标段：

第 357 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1189804.61	
1.1	一层	1189804.61	
2	措施合计	264805.93	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	264805.93	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	15467.46	—
3.1	材料检验试验费	3569.41	
3.2	工程优质费		
3.3	暂列金额		
3.4	暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	材料保管费		
3.8	预算包干费	11898.05	
3.9	索赔费用		
3.10	现场签证费用		
3.11	概算幅度差		
4	规费		—
5	税金	132307.02	—
6	总造价	1602385.02	
7	人工费	596849.75	
预算价合计=1+2+3+5		1,602,385.02	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原体育馆抗震加固

标段：

第 358 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层						
		拆除						
		拆除合计						
		加固						
1	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	t	22.315	4015.47	89605.21	
2	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10内	t	7.219	4865.46	35123.76	
3	粤R1-4-62	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10外	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 $\Phi$ 10外	t	6.476	4198.43	27189.03	
4	粤R1-4-3	混凝土植筋 $\Phi$ 10	1. 植筋 直径 $\Phi$ 10	根	8610	13.31	114599.10	
5	粤R1-4-4	混凝土植筋 $\Phi$ 12	1. 植筋 直径 $\Phi$ 12	根	5248	16.16	84807.68	
6	粤R1-4-5	混凝土植筋 $\Phi$ 14	1. 植筋 直径 $\Phi$ 14	根	592	19.18	11354.56	
7	粤R1-4-8	混凝土植筋 $\Phi$ 20	1. 植筋 直径 $\Phi$ 20	根	162	29.47	4774.14	
8	粤R1-4-9	混凝土植筋 $\Phi$ 22	1. 植筋 直径 $\Phi$ 22	根	72	32.79	2360.88	
9	粤R1-4-10	混凝土植筋 $\Phi$ 25	1. 植筋 直径 $\Phi$ 25	根	1502	38.46	57766.92	
10	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	75.65	1758.87	133058.52	
11	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	m3	41.7	2010.24	83827.01	
12	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	m2	295.85	394.57	116733.53	
13	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 双层	1. 梁 碳纤维布 单层 实际层数(层):2	m2	77.54	486.97	37759.65	
14	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	m2	36.26	434.46	15753.52	
本页小计							814713.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原体育馆抗震加固

标段：

第 359 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	7.68	663.04	5092.15	
16	粤R1-8-3	粘钢保护层	2. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【铁丝网】 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	239.22	44.16	10563.96	
17	粤R1-4-14	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁底 换为【钢板 δ=5】	m2	9.8	249.26	2442.75	
18	粤R1-4-15	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	m2	7.84	460.22	3608.12	
19	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	m2	20.41	663.04	13532.65	
20	粤R1-4-26	板 碳纤维布 单层	1. 板 碳纤维布 单层	m2	740.85	406.20	300933.27	
21	粤R1-4-26	板 碳纤维布 双层	1. 板 碳纤维布 单层 实际层数(层):2	m2	0.4	498.60	199.44	
22	粤R1-4-29	砼裂缝修补 表面封闭 板	1. 砼裂缝修补 表面封闭 板 板下施工	m	2	36.15	72.30	
23	粤R1-4-32	砼裂缝修补 裂缝注射 板	1. 砼裂缝修补 裂缝注射 板 板下施工	m	2	144.60	289.20	
24	粤R1-4-45	其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	1. 其他加固工程 钢材加固 角钢包柱	t	1.428	-1902.91	-2717.36	
25	粤R1-4-18	柱粘贴钢板 单层 钢材厚4mm	1. 柱粘贴钢板 单层 钢材厚4mm	m2	25.2	441.83	11134.12	
26	粤R1-4-54	等代螺杆箍22mm	1. 钢筋制安 植筋螺纹钢 2. 植筋 直径Φ22	t	0.081	33423.07	2707.27	
		加固合计					1162571.38	
		恢复						
本页小计							347857.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：原体育馆抗震加固

第 361 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层							
		拆除							
		加固							
1	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ25内	433.13	3407.12	30.27	66.99	77.96	4015.47
2	粤R1-4-61	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内	1076.52	3402.52	26.15	166.50	193.77	4865.46
3	粤R1-4-62	钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10外	1. 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10外	599.55	3383.72	14.51	92.73	107.92	4198.43
4	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 植筋 直径Φ10	9.03	0.97		1.68	1.63	13.31
5	粤R1-4-4	混凝土植筋 Φ12	1. 植筋 直径Φ12	10.99	1.15		2.04	1.98	16.16
6	粤R1-4-5	混凝土植筋 Φ14	1. 植筋 直径Φ14	13.07	1.33		2.43	2.35	19.18
7	粤R1-4-8	混凝土植筋 Φ20	1. 植筋 直径Φ20	19.70	2.56		3.66	3.55	29.47
8	粤R1-4-9	混凝土植筋 Φ22	1. 植筋 直径Φ22	22.07	2.64		4.11	3.97	32.79
9	粤R1-4-10	混凝土植筋 Φ25	1. 植筋 直径Φ25	25.70	3.35		4.78	4.63	38.46
10	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 其他加固工程 外包混凝土 柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	753.75	671.79	3.36	194.29	135.68	1758.87
11	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 C60 粒径为20mm石子	874.09	750.05	3.46	225.30	157.34	2010.24
12	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 单层	1. 梁 碳纤维布 单层	199.49	107.75		51.42	35.91	394.57
13	粤R1-4-24	梁 碳纤维布 双层	1. 梁 碳纤维布 单层 实际层数(层):2	242.62	138.14		62.54	43.67	486.97
14	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁面	100.82	289.50		25.99	18.15	434.46
15	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	218.90	348.32		56.42	39.40	663.04

## 综合单价分析表

工程名称: 原体育馆抗震加固

第 362 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：原体育馆抗震加固

标段：

第 363 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.2	加固脚手架	1184082.1051+9635.48+2.166	15	179057.96			
2	1.3	垂直运输						
3	1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.0744	36579.35			以分部分项工程费为计算基础，费率3.0744%
4	1.8	施工扬尘污染防治费	分部分项合计*0.030744	17.5	6401.39			根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
5	1.9	用工实名管理费	分部分项合计*0.030744	6	2194.76			根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
6	2.1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
7	2.2	绿色施工措施费	分部分项合计	0				依据“穗建造价[2018]64号”、“中建通[2018]70号”，建筑装饰专业工程按分部分项工程费的0.37%计取，安装、市政、修缮专业工程按分部分项工程费的

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原体育馆抗震加固

标段:

第 364 页 共 1151 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 原体育馆抗震加固

标段:

第 365 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	材料检验试验费	3569.41		
2	概算幅度差			
3	工程优质费			
4	暂列金额			明细详见表-12-1
5	暂估价			
5.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
5.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
6	计日工			明细详见表-12-4
7	总承包服务费			明细详见表-12-5
8	材料保管费			
9	预算包干费	11898.05		
10	现场签证费用			
11	索赔费用			
	合 计	15467.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

设备费

工程名称: 原体育馆抗震加固

第 366 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原体育馆抗震加固

第 368 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	6192.8777	89.86	556491.99		
2	00010010	人工费	元	48041.8238	0.84	40355.13		
3	0101031	螺纹钢 $\Phi$ 10以内	t	7.7243	3131.90	24191.74		
4	0101041	螺纹钢 $\Phi$ 10~25	t	30.8931	3131.90	96754.10		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi$ 0.7~1.2	kg	12.1528	4.54	55.17		
6	0103031	镀锌低碳钢丝 $\Phi$ 0.7~1.2	kg	144.784	4.55	658.77		
7	0113011	扁钢(综合)	t	0.4284	-5802.93	-2485.98		
8	0121091	角钢(综合)	kg	247.1924	-6.02	-1488.10		
9	0121171	角钢(综合)	t	1.0853	-6015.57	-6528.70		
10	0129951@1	热轧薄钢板2~4	kg	2430.8544	3.20	7778.73		
11	0129961@2	钢板 $\delta$ =5	kg	244.608	-6.17	-1509.23		
12	03013041	膨胀螺栓M8	十套	2.1828	2.20	4.80		
13	03019021	圆钉50~75	kg	2.3617	5.00	11.81		
14	03019021@1	圆钉50~75	kg	11.6829	5.00	58.41		
15	0307001	膨胀螺栓(综合)	十个	262.0589	2.54	665.63		
16	03210097	铁丝网	m2	258.3576	4.81	1242.70		
17	03210280	钢脚手直角扣件	个	110.3792	2.70	298.02		
18	0341001	低碳钢焊条(综合)	kg	298.5099	3.44	1026.87		
19	0351021	圆钉50~75	kg	259.2255	5.22	1353.16		
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.004	703.91	2.82		
21	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3437	263.89	90.70		
22	04130001	标准砖240×115×53	千块	35.4827	276.83	9822.68		
23	05030080	松杂板枋材	m3	0.1683	1085.51	182.69		
24	05030370	松杂直边板	m3	0.5669	1085.51	615.38		
25	0503051	松杂板枋材	m3	26.389	1085.51	28645.52		
26	1111993	改性环氧	kg	0.66	76.66	50.60		
27	1241341	环氧树脂胶合剂	kg	1436.167	12.74	18296.77		
28	1241401	合成树脂密封胶	kg	1.84	49.69	91.43		
29	1241451	强力植筋胶	L	126.0936	42.06	5303.50		
30	1241691	结构胶	kg	815.555	23.13	18863.79		
31	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	98.8218	4.67	461.50		
32	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	72.8759	13.85	1009.33		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原体育馆抗震加固

第 369 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	13350125	嵌缝膏	kg	15.0709	3.68	55.46		
34	14010030	松节油	kg	19.0802	7.22	137.76		
35	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	65.5754	-20.39	-1337.08		
36	3101381@1	进口高强I级碳纤维布	m <sup>2</sup>	1228.3574	17.15	21066.33		
37	3115001	水	m <sup>3</sup>	259.8497	3.69	958.85		
38	34110010	水	m <sup>3</sup>	9.891	3.69	36.50		
39	35030010	脚手架钢管	kg	1816.968	2.79	5069.34		
40	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	8.8416	-8.95	-79.13		
41	35030030	脚手架钢管底座	个	25.6903	5.76	147.98		
42	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	4.5784	-8.17	-37.41		
43	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	23.8682	-8.18	-195.24		
44	35030210	脚手板(钢笆网)	m <sup>2</sup>	65.0339	1.24	80.64		
45	35030220	挡脚板(钢笆网)	m <sup>2</sup>	26.1192	1.24	32.39		
46	35050025	密目式阻燃安全网	m <sup>2</sup>	91.4576	5.32	486.55		
47	8021163	普通预拌混凝土C60 粒径为20mm石子	m <sup>3</sup>	119.697	424.75	50841.30		
48	99450760	其他材料费	元	1431.4948	1.00	1431.49		
49	9946131	其他材料费	元	104943.0851	1.00	104943.09		
50	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m <sup>3</sup>	1.0134	654.39	663.16		
51	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m <sup>3</sup>	14.1489	275.77	3901.84		
52	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m <sup>3</sup>	1.3875	309.38	429.26		
53	00010003	机上人工	工日	4.9726	187.87	934.20		
54	99450630	折旧费	元	277.2678	1.00	277.27		
55	99450640	检修费	元	56.5817	1.00	56.58		
56	99450650	维护费	元	317.4466	1.00	317.45		
57	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	24.0251	7.04	169.14		
58	99450680	柴油(机械用)0#	kg	25.1161	6.27	157.48		
59	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	108.8311	6.27	682.37		
60	9946001	折旧费	元	337.5523	1.00	337.55		
61	9946011	大修理费	元	51.7659	1.00	51.77		
62	9946021	经常修理费	元	314.6497	1.00	314.65		
63	9946031	安拆费及场外运输费	元	243.9387	1.00	243.94		

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 原体育馆抗震加固

第 370 页 共 1151 页

[illegible]

外墙翻新修缮部分工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 1,269,652.03

(大写) : 壹佰贰拾陆万玖仟陆佰伍拾贰元零叁分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙翻新修缮部分

标段：

第 373 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	一	礼堂						
	1	拆除工程						
1	011605002001	墙面纸皮砖、 粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	631.04	32.71	20641.32	
2	011605002002	斜屋面瓦楞瓦、 粘结层拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	76.99	21.80	1678.38	
3	011605002003	独立梁条形砖、 粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	43.2	32.13	1388.02	
		拆除工程合计					23707.72	
	2	装饰工程						
4	011201001013	墙面一般抹灰/ 外墙表面清洗， 满抹20厚抗渗等级P6，M20水泥砂浆底层抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	631.04	60.01	37868.71	
5	010903002005	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):3	m2	631.04	94.89	59879.39	
6	011201001014	墙面一般抹灰/ 20厚聚合物水泥砂浆	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	631.04	67.74	42746.65	
7	011202001001	柱、梁面一般抹灰/ 20厚聚合物水泥砂浆	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	43.2	79.72	3443.90	
8	011406003001	满刮腻子	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	674.24	18.76	12648.74	
本页小计							180295.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙翻新修缮部分

标段：

第 374 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011201001003	满贴抗裂纤维网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	m2	674.24	11.18	7538.00	
10	011406001001	外墙丙烯酸酯涂料底油2遍面油2遍	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):4	m2	674.24	44.38	29922.77	
11	011206002001	琉璃瓦斜屋面	1. 琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	76.99	310.29	23889.23	
12	011105002001	地台灰麻石板三七贴	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	8.01	170.32	1364.26	
		装饰工程合计					219301.65	
		礼堂合计					243009.37	
	二	教学楼						
	1	拆除工程						
13	011605002004	墙面纸皮砖、粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1127.08	32.71	36866.79	
14	011605002006	独立梁纸皮砖、粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	21.48	32.13	690.15	
本页小计							100271.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙翻新修缮部分

标段：

第 375 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	011605002007	独立柱条形砖、粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	24.18	32.13	776.90	
		拆除工程合计					38333.84	
	2	装饰工程						
16	011201001012	墙面一般抹灰/外墙表面清洗，满抹20厚抗渗等级P6，M20水泥砂浆底层抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	1173.16	60.01	70401.33	
17	010903002004	墙面涂膜防水	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):3	m2	1173.16	94.89	111321.15	
18	011201001006	墙面一般抹灰/20厚聚合物水泥砂浆	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	1173.16	67.74	79469.86	
19	011202001002	柱、梁面一般抹灰/20厚聚合物水泥砂浆	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	45.66	79.72	3640.02	
20	011406003003	满刮腻子	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	1218.82	18.76	22865.06	
21	011201001007	满贴抗裂纤维网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	m2	1127.08	11.18	12600.75	
22	011406001006	外墙丙烯酸酯涂料底油2遍面油2遍	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):4	m2	1172.74	44.38	52046.20	
本页小计							353121.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙翻新修缮部分

标段：

第 376 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011105002002	地台灰麻石板三七贴	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 2. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	0.8475	170.32	144.35	
		装饰工程合计					352488.72	
		教学楼合计					390822.56	
	三	办公楼						
	1	拆除工程						
24	011605002008	水洗石墙面铲除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1182.31	32.71	38673.36	
		拆除工程合计					38673.36	
	2	装饰工程						
25	011201001009	墙面一般抹灰/外墙表面清洗,满抹20厚抗渗等级P6,M20水泥砂浆底层抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	1182.31	60.01	70950.42	
26	010903002003	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):3	m2	1182.31	94.89	112189.40	
本页小计							221957.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙翻新修缮部分

标段：

第 377 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011201001010	墙面一般抹灰/20厚聚合物水泥砂浆	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	1182.31	67.74	80089.68	
28	011406003005	满刮腻子	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	1182.31	18.76	22180.14	
29	011201001011	满贴抗裂纤维网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	m2	1182.31	11.18	13218.23	
30	011406001005	外墙丙烯酸酯涂料底油2遍面油2遍	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):4	m2	1182.31	44.38	52470.92	
		装饰工程合计					351098.79	
		办公楼合计					389772.15	
		分部分项合计					1023604.08	
		措施项目						
31	粤011701008001	综合钢脚手架(礼堂)	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 3. 装修用综合脚手架使用费	m2	926.44	16.92	15675.36	
32	粤011701008002	综合钢脚手架(教学楼)		m2	1350.45	16.92	22849.61	
33	粤011701008003	综合钢脚手架(办公楼)		m2	1533.012	16.92	25938.56	
		单价措施合计					64463.53	
本页小计							232422.50	
合 计							1088067.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：外墙翻新修缮部分

第 378 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		礼堂							
		拆除工程							
1	011605002001	墙面纸皮砖、 粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	21.88		2.52	3.43	4.88	32.71
2	011605002002	斜屋面瓦楞瓦 、粘结层拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	14.10		2.16	2.29	3.25	21.80
3	011605002003	独立梁条形砖 、粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	21.81		2.16	3.37	4.79	32.13
		装饰工程							
4	011201001013	墙面一般抹灰/ 外墙表面清洗 、满抹20厚抗 渗等级P6，M2 0水泥砂浆底层 抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚 度(mm):20 墙面设计钉(挂 )网者，钉(挂)网部分的墙 面 人工*1.2 合并制作子 目 湿拌防水砂浆：P6 用于 抗渗压力要求的工程部位 M 20 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	31.86	16.83		4.94	6.37	60.01
5	010903002005	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度( mm):3	16.11	73.22		2.33	3.22	94.89
6	011201001014	墙面一般抹灰/ 20厚聚合物水 泥砂浆	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20 mm	22.24	36.51	0.80	3.57	4.61	67.74
7	011202001001	柱、梁面一般 抹灰/20厚聚 合物水泥砂浆	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	30.79	36.91	0.81	4.90	6.32	79.72
8	011406003001	满刮腻子	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子 遍数(遍):2	6.87	9.48		1.04	1.37	18.76
9	011201001003	满贴抗裂纤维 网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	6.86	1.88		1.06	1.37	11.18
10	011406001001	外墙丙烯酸酯 涂料底油2遍面 油2遍	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍 ) :4	15.13	23.95		2.28	3.03	44.38

# 综合单价分析表

工程名称：外墙翻新修缮部分

第 379 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
11	011206002001	琉璃瓦斜屋面	1. 琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	77.76	205.74		11.24	15.55	310.29
12	011105002001	地台灰麻石板三七贴	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	32.60	125.43		5.78	6.52	170.32
		教学楼							
		拆除工程							
13	011605002004	墙面纸皮砖、粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.88		2.52	3.43	4.88	32.71
14	011605002006	独立梁纸皮砖、粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.81		2.16	3.37	4.79	32.13
15	011605002007	独立柱条形砖、粘结层拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.81		2.16	3.37	4.79	32.13
		装饰工程							
16	011201001012	墙面一般抹灰/外墙表面清洗,满抹20厚抗渗等级P6,M20水泥砂浆底层抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	31.86	16.83		4.94	6.37	60.01

# 综合单价分析表

工程名称：外墙翻新修缮部分

第 380 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
17	010903002004	墙面涂膜防水	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):3	16.11	73.22		2.33	3.22	94.89
18	011201001006	墙面一般抹灰/20厚聚合物水泥砂浆	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	22.24	36.51	0.80	3.57	4.61	67.74
19	011202001002	柱、梁面一般抹灰/20厚聚合物水泥砂浆	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	30.79	36.91	0.81	4.90	6.32	79.72
20	011406003003	满刮腻子	1. 成品腻子粉(耐水型)N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	6.87	9.48		1.04	1.37	18.76
21	011201001007	满贴抗裂纤维网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	6.86	1.88		1.06	1.37	11.18
22	011406001006	外墙丙烯酸酯涂料底油2遍面油2遍	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):4	15.13	23.95		2.28	3.03	44.38
23	011105002002	地台灰麻石板三七贴	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 2. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	32.60	125.43		5.78	6.52	170.32
		办公楼							
		拆除工程							
24	011605002008	水洗石墙面铲除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.88		2.52	3.43	4.88	32.71
		装饰工程							



## 综合单价分析表

工程名称：外墙翻新修缮部分

第 381 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙翻新修缮部分

标段：

第 382 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13	49888.00			以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) *0.3 (0 .8≤δ<1 式中：δ =合同工期/ 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计					49888.00			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 外墙翻新修缮部分

标段:

第 383 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	26862.77		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	26862.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

设备费

工程名称：外墙翻新修缮部分

第 384 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：外墙翻新修缮部分

第 386 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	390177.675 <sub>5</sub>	1.00	390177.68		
2	00010010@1	人工费	元	20724.9799	1.02	21139.48		
3	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	14.9348	5.57	83.19		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	11.0866	5.57	61.75		
5	02290030	麻袋	个	1.9487	1.89	3.68		
6	03013041	膨胀螺栓M8	十套	6.0958	2.68	16.34		
7	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	432.9144	2.02	874.49		
8	03019001	圆钉综合	kg	14.9182	6.36	94.88		
9	03019161	马钉综合	kg	119.4604	5.21	622.39		
10	03134011	水砂纸	张	551.3308	1.03	567.87		
11	03134011@1	水砂纸	张	123.0148	1.03	126.71		
12	03210090	钢丝网综合	m <sup>2</sup>	3285.161	4.25	13961.93		
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	40.3875	323.06	13047.59		
14	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0009	429.06	0.39		
15	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	76.6726	201.94	15483.26		
16	08030080	花岗岩石板	m <sup>2</sup>	8.9904	107.00	961.97		
17	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	5670.8309	12.50	70885.39	久诺	江苏久诺 新材料科技 股份有限公司
18	13030490@1	腻子粉成品(防水型)	kg	5074.3605	5.71	28974.60		
19	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	17172.4325	12.71	218261.62		
20	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	150.2625	16.96	2548.45		
21	14010030	松节油	kg	47.2428	8.84	417.63		
22	14090070	石蜡	kg	0.2348	3.00	0.70		
23	14310050	草酸	kg	0.0877	4.12	0.36		
24	14350410	聚合物乳液	kg	7860.1918	10.65	83711.04		
25	14410060	903胶	kg	134.2634	5.50	738.45		
26	15550160	玻璃纤维网	m <sup>2</sup>	3281.993	1.28	4200.95		
27	31030160	琉璃瓦片	块	4044.9468	1.98	8008.99		
28	31030170	琉璃瓦筒综合	块	1639.2249	3.98	6524.12		
29	34090010	白棉纱	kg	0.1329	7.02	0.93		
30	34110010	水	m <sup>3</sup>	58.7109	4.50	264.20		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：外墙翻新修缮部分

第 387 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	34110010@1	水	m3	1.5377	4.50	6.92		
32	35050025	密目式阻燃安全网	m2	255.4158	6.50	1660.20		
33	99450760	其他材料费	元	6254.4106	1.00	6254.41		
34	CLFTZ	材料费调整	元	0.5973	1.00	0.60		
35	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	1.6938	312.59	529.46		
36	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M20	m3	2.0516	378.75	777.04		
37	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于 抗渗压力要求的工程部 位 M20	m3	67.7937	464.60	31496.95		
38	00010003	机上人工	工日	29.9774	230.00	6894.80		
39	99450630	折旧费	元	1505.2691	1.00	1505.27		
40	99450640	检修费	元	274.3129	1.00	274.31		
41	99450650	维护费	元	1341.1471	1.00	1341.15		
42	99450660	安拆费	元	103.236	1.00	103.24		
43	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	348.272	9.69	3374.76		
44	99450680	柴油(机械用)0#	kg	303.9399	7.68	2334.26		
45	99450700	电(机械用)	kW·h	83.6969	0.80	66.96		
46	JXFTZ	机械费调整	元	-0.2159	1.00	-0.22		
		合计				938381.14		

原办公楼屋面防水隔热部分 工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 145,276.70

(大写) : 壹拾肆万伍仟贰佰柒拾陆元柒角

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 单位工程预算汇总表

工程名称: 原办公楼屋面防水隔热部分

标段:

第 389 页 共 1151 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼屋面防水隔热部分

标段：

第 390 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	二	教学楼						
	1	拆除工程						
1	011605001002	屋面隔热砖拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	149.76	25.29	3787.43	
2	011608001002	女儿墙装饰面层拆除	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	97.74	11.90	1163.11	
		拆除工程合计					4950.54	
	2	装饰工程						
3	070107101002	注浆堵漏 混凝土结构	1. 注浆堵漏 混凝土结构 2. 嵌缝堵漏 沥青油膏、环氧胶泥 混凝土结构	m	13.2	101.21	1335.97	
4	010902002005	2mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料+抗裂保护层耐碱网格布抗裂	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂	m2	241.17	62.31	15027.30	
5	011001001002	2mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料+45mm硬泡聚氨酯屋面保温层	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 实际厚度(mm):45	m2	241.17	118.60	28602.76	
6	011101003002	镀锌钢丝网+70mm厚C20砼	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):70 2. 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8mm厚 3. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 换为【钢丝网综合】	m2	241.17	48.80	11769.10	
本页小计							61685.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼屋面防水隔热部分

标段：

第 391 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)/20厚聚合物水泥砂浆	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 实际底厚度(mm):20	m2	241.17	124.32	29982.25	
8	011001006004	其他保温隔热/300X300X100水泥隔热砖	1. 楼地面缸砖 勾缝 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 2. 天面隔热砌块 水泥隔热砖 300×300×100 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	241.17	53.04	12791.66	
9	粤R1-4-36	女儿墙反坎防水修复	1. 砼缺损修补 砂浆 墙、柱、梁 换为【预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C20】 2. 排水槽聚氨酯防水涂料 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 4. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m2	56.59	91.58	5182.51	
10	011201001009	女儿墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	97.74	124.92	12209.68	
本页小计							60166.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原办公楼屋面防水隔热部分

标段:

第 392 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011406001002	女儿墙抹灰面油漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面	m2	126.4	32.85	4152.24	
		装饰工程合计					121053.47	
		教学楼合计					126004.01	
		分部分项合计					126004.01	
		措施项目						
12	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	1			
		单价措施合计						
本页小计							4152.24	
合 计							126004.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：原办公楼屋面防水隔热部分

第 393 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		教学楼							
		拆除工程							
1	011605001002	屋面隔热砖拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	14.55		4.32	2.65	3.77	25.29
2	011608001002	女儿墙装饰面层拆除	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面 2. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 3. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	7.44		1.44	1.25	1.77	11.90
		装饰工程							
3	070107101002	注浆堵漏 混凝土结构	1. 注浆堵漏 混凝土结构 2. 嵌缝堵漏 沥青油膏、环 氧胶泥 混凝土结构	58.96	23.01		7.45	11.79	101.21
4	010902002005	2mm厚聚合物水泥(JS)防水 涂料+抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水 涂料 2mm厚 2. 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂	6.27	53.88		0.91	1.25	62.31
5	011001001002	2mm厚聚合物水泥(JS)防水 涂料+45mm硬泡聚氨酯屋面 保温层	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水 涂料 2mm厚 2. 硬泡聚氨酯屋面保温 20 mm 实际厚度(mm):45	28.22	76.91	2.79	4.48	6.20	118.60
6	011101003002	镀锌钢丝网+70mm厚C20砼	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):70 2. 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8 mm厚 3. 混凝土垫层 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20 4. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂 纤维网 换为【钢丝网综合 】	10.89	33.54		2.20	2.18	48.80
7	010904003002	楼(地)面砂浆 防水(防潮)/20厚聚合物水泥 砂浆	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 实际底厚度( mm):20	24.71	91.10		3.57	4.94	124.32

## 综合单价分析表

工程名称: 原办公楼屋面防水隔热部分

第 394 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：原办公楼屋面防水隔热部分

标段：

第 395 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13	4730.29			以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省 级文明工地 为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) *0.3 (0 .8≤δ<1 式中：δ =合同工期/ 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计					4730.29			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 原办公楼屋面防水隔热部分

标段:

第 396 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2547.08		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2547.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 设备费

工程名称: 原办公楼屋面防水隔热部分

第 397 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原办公楼屋面防水隔热部分

第 399 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	7.0752	110.00	778.27		
2	00010010	人工费	元	33951.8238	1.00	33951.82		
3	03134011	水砂纸	张	6.32	1.03	6.51		
4	03210090	钢丝网综合	m2	260.4636	4.25	1106.97		
5	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1049	323.06	33.89		
6	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.316	429.06	135.58		
7	0401101	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	37.1712	0.35	13.01		
8	0403191	中净砂(过筛)	m3	0.0924	240.78	22.25		
9	04150220	膨胀珍珠岩砌块300×300×65	千块	2.5564	1615.49	4129.84		
10	0503061	松木板枋材	m3	0.0119	1328.97	15.81		
11	1141071	环氧树脂(综合)	kg	6.6132	24.89	164.60		
12	1141131	松香	kg	2.6136	4.29	11.21		
13	1141261	熟桐油	kg	2.6136	9.44	24.67		
14	1143011	滑石粉	kg	2.6136	0.82	2.14		
15	1155021	石油沥青#60	kg	10.4544	1.63	17.04		
16	1171021	苯二甲酸乙丁酯	kg	0.6072	8.24	5.00		
17	1205131	废机油	kg	7.8408	2.89	22.66		
18	1231111	乙二胺	kg	0.3168	14.89	4.72		
19	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	99.6273	2.94	292.90		
20	13030600	水性底涂料	kg	14.1568	12.82	181.49		
21	13030630	水性乳胶漆	kg	28.1872	12.82	361.36		
22	13030880@1	铺设硬质聚氨酯泡沫塑料	m3	11.0697	399.45	4421.79		
23	13050060	防水涂膜稀浆	kg	72.351	11.16	807.44		
24	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	447.557	12.71	5688.45		
25	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	2025.828	12.71	25748.27	禹能	广东禹能建材科技股份有限公司
26	13350125	嵌缝膏	kg	15.1937	4.50	68.37		
27	13350260	腻子膏防水型	kg	261.648	5.15	1347.49		
28	14410010	108胶	kg	3.792	6.86	26.01		
29	3115001	水	m3	0.132	4.50	0.59		
30	34110010	水	m3	19.7137	4.50	88.71		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：原办公楼屋面防水隔热部分

第 400 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	34110010@1	水	m3	72.351	4.50	325.58		
32	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	8682.12	2.50	21705.30	欣生牌	广西羚禧 节能建材 有限公司 广东办事 处
33	99450760	其他材料费	元	650.2374	1.00	650.24		
34	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1011	1.00	-0.10		
35	8021903@1	普通预拌混凝土20碎石 粒径综合考虑 C20	m3	17.1351	385.23	6600.95		
36	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	1.23	312.59	384.49		
37	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M15	m3	0.5065	352.43	178.51		
38	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M20	m3	4.4667	378.75	1691.76		
39	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于 抗渗压力要求的工程部 位 M20	m3	1.3016	464.60	604.72		
40	00010003	机上人工	工日	1.1268	230.00	259.16		
41	99450630	折旧费	元	559.4565	1.00	559.46		
42	99450640	检修费	元	87.26	1.00	87.26		
43	99450650	维护费	元	148.6682	1.00	148.67		
44	99450660	安拆费	元	93.6527	1.00	93.65		
45	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	35.3139	9.69	342.19		
46	99450700	电(机械用)	kW·h	149.468	0.80	119.57		
47	99450700@1	电(机械用)	kW·h	85.0856	0.55	46.80		
48	JXFTZ	机械费调整	元	-0.046	1.00	-0.05		
		合计				113277.02		

消防工程 工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 1,189,061.13

(大写) : 壹佰壹拾捌万玖仟零陆拾壹元壹角叁分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称: 消防工程

标段:

第 402 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	866200.72	
1.1	一消防配电系统	355057.61	
1.2	二消防给水系统	511143.11	
2	措施合计	106737.58	
2.1	绿色施工安全防护措施费	97092.21	
2.2	其他措施费	9645.37	
3	其他项目	117943.47	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	27143.47	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1090881.77	
5	增值税销项税额	98179.36	—
6	总造价	1189061.13	
7	人工费	255659.00	
预算价合计=1+2+3+5		1,189,061.13	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 403 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	一	消防配电系统						
	1	室外系统						
1	010401011001	消防手孔井	1. 砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	座	6	493.14	2958.84	
2	010401011002	中间检查井	1. 砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	座	21	493.14	10355.94	
3	030408003001	焊接钢管 SC150+UPVC110七孔梅花管	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	m	135.61	128.25	17391.98	
4	030408003002	焊接钢管 SC100	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	348.84	90.52	31577.00	
5	030408003003	焊接钢管 SC90	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	113.51	90.52	10274.93	
6	030408003004	焊接钢管 SC80	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	36.06	78.80	2841.53	
7	030408003005	焊接钢管 SC65	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	113.51	67.75	7690.30	
8	030408003006	焊接钢管 SC32	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	70.97	56.46	4006.97	
9	030411001001	焊接钢管 SC25	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	m	18.03	20.14	363.12	
本页小计							87460.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 404 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 回填砂 3. 回填土 人工夯实 4. 人工装车 土方 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	451.91	261.76	118291.96	
11	030404017001	消防配电箱 XFAT	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2027.35	2027.35	
12	030404016001	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	432.95	432.95	
13	030404034001	双极开关 86*86	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	1	31.85	31.85	
14	030412005001	带蓄电池的单管高效节能格栅荧光灯 28w	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	3	128.85	386.55	
15	030412001001	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	1	62.21	62.21	
16	030412001002	A型应急照明灯 36V, 1x6W	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 350	套	1	65.33	65.33	
17	030412004001	A型集中电源消防应急标志灯-安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
18	030412004002	A型集中电源消防应急标志灯-消控室指示牌	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
19	030904006001	消防直通电话	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	1	70.24	70.24	
20	030408001001	电力电缆 WDZB1N-YJY-5x6mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	37.66	31.00	1167.46	
21	030408003007	焊接钢管 SC32	1. 电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	12.5	74.85	935.63	
本页小计							123611.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 405 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030411004001	绝缘电线WDZBN-BV-3X2.5mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	58.93	3.54	208.61	
23	030411001002	镀锌电线管JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	15.11	13.49	203.83	
24	030411004002	绝缘电线WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	18.3	5.82	106.51	
25	030411001003	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	14.08	26.53	373.54	
26	030411004003	绝缘电线WDZB1N-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	2011.89	4.75	9556.48	
27	030411001004	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	44	26.53	1167.32	
28	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	8478.26	8478.26	
		室外系统合计					231167.11	
	2	教学楼一层						
29	030904010001	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式) 安装 256点以下	台	1	2617.38	2617.38	
30	030904008001	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	1	188.94	188.94	
31	030904016001	非消防电源切除开关箱(带开关)	1. 消防报警备用电源安装	套	1	1047.07	1047.07	
32	030904001001	智能型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	14	100.71	1409.94	
33	030904008002	单输入单输出总线联动模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	6	188.94	1133.64	
34	030904005001	组合声光报警装置	1. 声光报警器安装	个	1	208.89	208.89	
35	030904006002	智能型手动报警按钮(带电话插孔)	1. 消防报警电话插孔(电话) 安装 通讯插孔安装	部	1	67.40	67.40	
36	030904015001	火灾显示盘	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	4139.56	4139.56	
本页小计							30907.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 406 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030411004004	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5	m	85.22	4.71	401.39	
38	030411004005	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	61.19	5.82	356.13	
39	030411004006	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2X1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5	m	15.63	4.71	73.62	
40	030411004007	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2x4mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6	m	195.89	7.32	1433.91	
41	030411004008	绝缘电线 ZAN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	14.65	5.82	85.26	
42	030411001005	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	310.4	26.53	8234.91	
43	030404016002	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	432.95	432.95	
44	030412001003	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	9	62.21	559.89	
45	030412004003	A型集中电源消防应急标志灯-安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	2	70.21	140.42	
46	030412004004	A型自带电源消防应急标志灯-疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	4	70.21	280.84	
47	030412004005	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	3	70.21	210.63	
48	030412004006	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
49	030411004009	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	71.18	5.82	414.27	
本页小计							12694.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 407 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030411004010	绝缘电线 WDZB1N-耐腐蚀橡胶电缆-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2. 5	m	68.06	5.82	396.11	
51	030411001006	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	111.47	26.53	2957.30	
52	030905001002	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2853.59	2853.59	
53	030905003001	防火控制装置调试	1. 防火控制装置调试 切断非消防电源调试	个	1	83.03	83.03	
		教学楼一层合计					29797.28	
	3	教学楼二层						
54	030904010002	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式) 安装 256点以下	台	1	2617.38	2617.38	
55	030904008003	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	1	188.94	188.94	
56	030904001002	智能型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	13	100.71	1309.23	
57	030904008004	单输入单输出总线联动模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	7	188.94	1322.58	
58	030904005002	组合声光报警装置	1. 声光报警器安装	个	1	208.89	208.89	
59	030904006003	智能型手动报警按钮(带电话插孔)	1. 消防报警电话插孔(电话) 安装 通讯插孔安装	部	1	67.40	67.40	
60	030904015002	火灾显示盘	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	4139.56	4139.56	
61	030411004011	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1. 5	m	76.21	4.71	358.95	
62	030411004012	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2. 5	m	61.95	5.82	360.55	
63	030411004013	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2X1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1. 5	m	9.37	4.71	44.13	
本页小计							16907.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 408 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030411004014	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2x4mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6	m	140.24	7.32	1026.56	
65	030411004015	绝缘电线 ZAN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	10.25	5.82	59.66	
66	030411001007	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	192.31	26.53	5101.98	
67	030412001004	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	8	62.21	497.68	
68	030412004007	A型自带电源消防应急标志灯-疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	6	70.21	421.26	
69	030412004008	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	6	70.21	421.26	
70	030412004009	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
71	030412004010	A型自带电源消防应急标志灯-楼层指示	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
72	030411004016	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	69.12	5.82	402.28	
73	030411004017	绝缘电线 WDZB1N-耐腐蚀橡胶电缆-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	33.88	5.82	197.18	
74	030411001008	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	86.88	26.53	2304.93	
75	030905001003	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2853.59	2853.59	
		教学楼二层合计					24044.41	
	4	教学楼三层						
76	030904010003	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式) 安装 256点以下	台	1	2617.38	2617.38	
本页小计							16044.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 409 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	030904008005	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	1	188.94	188.94	
78	030904001003	智能型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	9	100.71	906.39	
79	030904008006	单输入单输出总线联动模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	5	188.94	944.70	
80	030904005003	组合声光报警装置	1. 声光报警器安装	个	1	208.89	208.89	
81	030904006004	智能型手动报警按钮（带电话插孔）	1. 消防报警电话插孔（电话）安装 通讯插孔安装	部	1	67.40	67.40	
82	030904015003	火灾显示盘	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	4139.56	4139.56	
83	030411004018	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内） 1.5	m	76.99	4.71	362.62	
84	030411004019	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内） 2.5	m	41.58	5.82	242.00	
85	030411004020	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2X1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内） 1.5	m	13.33	4.71	62.78	
86	030411004021	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2x4mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内） 6	m	29.9	7.32	218.87	
87	030411004022	绝缘电线 ZAN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内） 2.5	m	7.48	5.82	43.53	
88	030411001009	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径（mm以内） 20	m	124.24	26.53	3296.09	
89	030412001005	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	6	62.21	373.26	
90	030412004011	A型自带电源消防应急标志灯-疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号：171、172、173、174	套	3	70.21	210.63	
91	030412004012	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号：171、172、173、174	套	3	70.21	210.63	
本页小计							11476.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 410 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030412004013	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
93	030412004014	A型自带电源消防应急标志灯-楼层指示	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
94	030411004023	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2. 5	m	62.26	5.82	362.35	
95	030411004024	绝缘电线 WDZBN-防腐蚀橡胶电缆-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2. 5	m	21.68	5.82	126.18	
96	030411001010	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	67.6	26.53	1793.43	
97	030905001004	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2853.59	2853.59	
		教学楼三层合计					19369.64	
	5	办公楼一层						
98	030404016003	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	432.95	432.95	
99	030412001006	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	13	62.21	808.73	
100	030412004015	A型自带电源消防应急标志灯-疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
101	030412004016	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	2	70.21	140.42	
102	030412004017	A型自带电源消防应急标志灯-楼层指示	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
103	030411004025	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2. 5	m	126.26	5.82	734.83	
104	030411001011	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	105.22	26.53	2791.49	
本页小计							10324.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 411 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030905001005	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2853.59	2853.59	
		办公楼一层合计					7902.43	
	6	礼堂						
106	030404016004	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	432.95	432.95	
107	030412001007	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	18	62.21	1119.78	
108	030412004018	A型集中电源消防应急标志灯-安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	3	70.21	210.63	
109	030412004019	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	6	70.21	421.26	
110	030412004020	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	3	70.21	210.63	
111	030411004026	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	170.29	5.82	991.09	
112	030411001012	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	141.91	26.53	3764.87	
113	030905001006	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2853.59	2853.59	
		礼堂合计					10004.80	
	7	水泵房						
114	030404017002	消防配电箱 BAFL	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1	2411.64	2411.64	
115	030408001002	电力电缆 WDZBN-YJV-3X16mm <sup>2</sup>	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下) 35 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 16	m	25.688	57.34	1472.95	
116	030411001013	焊接钢管 SC50	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50	m	11.39	53.34	607.54	
本页小计							17350.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 412 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
117	030404016005	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	432.95	432.95	
118	030904010004	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下	台	1	2617.38	2617.38	
119	030904006005	消防直通电话	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	1	70.24	70.24	
120	030904008007	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	1	188.94	188.94	
121	030904008008	模块箱	1. 多输入、多输出模块安装	个	1	336.80	336.80	
122	030411004027	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	53.35	5.82	310.50	
123	030411001014	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	41.04	26.53	1088.79	
124	030412001008	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	1	62.21	62.21	
125	030404034002	双极开关 86*86	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	1	31.85	31.85	
126	030412004021	A型集中电源消防应急标志灯-安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1	70.21	70.21	
127	030412005002	带蓄电池的单管高效节能格栅荧光灯 28w	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	4	128.85	515.40	
128	030411004028	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5	m	33.61	4.71	158.30	
129	030411001015	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	25.85	26.53	685.80	
130	030411004029	绝缘电线 WDZBN-BV-3X2.5mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	131.59	3.54	465.83	
131	030411001016	镀锌电线管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	33.74	24.29	819.54	
132	030904011001	电控箱	1. 远程控制箱(柜)安装 5路以下	台	1	4605.73	4605.73	
本页小计							12460.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 413 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
133	030411004030	绝缘电线 WDZBN-BV-4X2.5mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	517.45	3.54	1831.77	
134	030411001017	镀锌电线管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	99.51	24.29	2417.10	
135	030411004031	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	m	251.95	5.82	1466.35	
136	030411001018	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	193.81	26.53	5141.78	
137	030408002001	控制电缆 WDZBN-KVV-4x1.5mm <sup>2</sup>	1. 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	163.13	11.54	1882.52	
138	030411001019	镀锌电线管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	16.77	13.49	226.23	
139	030905001007	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	2853.59	2853.59	
		水泵房合计					32771.94	
		消防配电系统合计					355057.61	
	二	消防给水系统						
	1	室外水系统						
140	030901012001	消防水泵接合器 SQS150-A	1. 消防水泵接合器安装 地下式 公称直径(mm以内) 150	套	2	2027.61	4055.22	
141	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 深100型	套	4	690.13	2760.52	
142	031003003001	闸阀 DN150 (法兰接)	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	576.76	2883.80	
143	031003001001	闸阀 DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	89.15	89.15	
144	031003012001	防倒流器DN150	1. 倒流防止器组成安装(法兰连接不带水表) 公称直径(mm以内) 150 换为【闸阀Z45-10 DN150】	套	2	2792.03	5584.06	
145	031003012002	防倒流器DN100	1. 倒流防止器组成安装(法兰连接不带水表) 公称直径(mm以内) 100	套	1	1991.91	1991.91	
本页小计							33184.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 414 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
146	031003012003	防倒流器DN32	1. 倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径(mm) 32	套	1	578.33	578.33	
147	031003013001	水表 DN150	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 150	个	2	1993.74	3987.48	
148	031003013002	水表 DN100	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100	个	1	1277.79	1277.79	
149	031003013003	水表 DN32	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 32	个	1	175.26	175.26	
150	031003008001	Y型过滤器 DN 100	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	1			
151	031001007001	钢丝骨架聚乙烯 (PE) 水管 DN150	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2. 防潮层、保护层安装 T0树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	m	308.75	240.10	74130.88	
152	031001007002	钢丝骨架聚乙烯 (PE) 水管 DN100	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 防潮层、保护层安装 T0树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	52.34	173.99	9106.64	
153	031001007003	钢丝骨架聚乙烯 (PE) 水管 DN32	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 防潮层、保护层安装 T0树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	25.52	64.64	1649.61	
154	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 回填砂 3. 垫层 砂 4. 回填土 人工夯实 5. 人工装车 土方 6. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	273.03	131.44	35887.06	
本页小计							126793.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 415 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
155	040203007001	水泥混凝土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 C30混凝土20石(配合比) 3. 水泥混凝土路面养生 麻袋养生	m <sup>2</sup>	320	158.79	50812.80	
		室外水系统合计					194970.51	
	2	教学楼一层						
156	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	套	1	432.77	432.77	
157	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	组	2	98.51	197.02	
158	030901006001	水流指示器 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	个	1	574.62	574.62	
159	030808004001	电动闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	775.21	775.21	
160	031003001002	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	143.18	143.18	
161	031003001003	球阀(试水阀) DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	51.45	51.45	
162	030901008001	试水头 流量系数K=80	1. 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 2. 钢制排水漏斗制作安装 公称直径(mm以内) 100 3. 给排水管道 室内雨水钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 80	组	1	641.10	641.10	
163	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	46	79.34	3649.64	
164	030901002001	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	8.38	121.40	1017.33	
本页小计							58295.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 416 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
165	0309010020020	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）80	m	18.18	105.47	1917.44	
166	0309010020035	内外壁热浸镀锌钢管 DN75	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）80	m	4.3	101.72	437.40	
167	0309010020045	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）65	m	5.5	86.79	477.35	
168	0309010020050	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	13.12	79.13	1038.19	
本页小计							3870.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 417 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
169	030901001001	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	14.63	72.51	1060.82	
170	030901001002	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	31.27	62.13	1942.81	
171	030901001003	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	58.08	55.68	3233.89	
172	030815001001	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	441	29.69	13093.29	
173	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	16897.22	16897.22	
		教学楼一层合计					47580.73	
本页小计							36228.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 418 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	3	教学楼二层						
174	030901010002	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	套	1	432.77	432.77	
175	030901013002	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	组	2	98.51	197.02	
176	030901006002	水流指示器 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	个	1	574.62	574.62	
177	030808004002	电动闸阀 DN100	1. 中压 齿轮、液压传动、电动 阀门 公称直径(mm以内) 125	个	1	776.34	776.34	
178	031003001004	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以 内) 50	个	1	143.18	143.18	
179	031003001005	球阀（试水阀）DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以 内) 25	个	1	51.45	51.45	
180	030901008002	试水头 流量系数K=80	1. 末端试水装置安装 公称直径 (mm以内) 25 2. 钢制排水漏斗制作安装 公称 直径(mm以内) 100 3. 给排水管道 室内雨水钢管( 焊接) 公称直径(mm以内) 80	组	1	641.10	641.10	
181	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径( mm以内) 25	个	46	79.34	3649.64	
182	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管( 螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一 遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 100	m	7.59	121.40	921.43	
183	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管( 螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一 遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内) 80	m	18.04	105.47	1902.68	
本页小计							9290.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 419 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
184	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管 DN75	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）80	m	3.3	101.72	335.68	
185	030901002009	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）65	m	5.5	86.79	477.35	
186	030901002010	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	13.27	79.13	1050.06	
187	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）40	m	16.57	72.32	1198.34	
本页小计							3061.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 420 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
188	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	30.96	62.13	1923.54	
189	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	62.55	55.68	3482.78	
190	030815001002	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	489.5	29.69	14533.26	
191	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	16897.22	16897.22	
		教学楼二层合计					49188.46	
	4	教学楼三层						
192	030901010003	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	套	1	432.77	432.77	
193	030901013003	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	组	2	98.51	197.02	
194	030901006003	水流指示器 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	个	1	574.62	574.62	
本页小计							38041.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 421 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
195	030808004003	电动闸阀 DN100	1. 中压 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径(mm以内) 125	个	1	776.34	776.34	
196	031003001006	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	143.18	143.18	
197	031003001007	球阀（试水阀）DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	51.45	51.45	
198	030901008003	试水头 流量系数K=80	1. 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 2. 钢制排水漏斗制作安装 公称直径(mm以内) 100 3. 给排水管道 室内雨水钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 80	组	1	641.10	641.10	
199	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	42	79.34	3332.28	
200	030901002011	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	8.1	121.40	983.34	
201	030901002012	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	m	18.04	105.47	1902.68	
202	030901002013	内外壁热浸镀锌钢管 DN75	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	m	2.61	101.72	265.49	
本页小计							8095.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 422 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
203	0309010020145	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）65	m	4.12	86.79	357.57	
204	0309010020150	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	14.26	79.13	1128.39	
205	0309010010070	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）40	m	17.55	72.24	1267.81	
206	0309010010082	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）32	m	23.88	62.13	1483.66	
本页小计							4237.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段:

第 423 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
207	030901001009	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）25	m	75.62	55.68	4210.52	
208	030815001003	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2	kg	495	29.69	14696.55	
209	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	15448.02	15448.02	
		教学楼三层合计					47892.79	
	5	礼堂						
210	030901010004	室内消火栓	1. 室内消火栓安装（自救卷盘） 公称直径（mm以内） 单栓65	套	2	432.77	865.54	
211	030901013004	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	组	4	98.51	394.04	
212	030901001010	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）32	m	10.99	62.13	682.81	
本页小计							36297.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 424 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
213	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	29.66	55.68	1651.47	
214	030815001004	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	110	29.69	3265.90	
215	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	2	231.42	462.84	
		礼堂合计					7322.60	
	6	系统						
216	030901013005	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	组	2	98.51	197.02	
217	030811004001	旋流防止器 DN100	1. 中压 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100	副	2	331.96	663.92	
218	030901006004	流量开关 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	个	1	624.17	624.17	
219	031003002001	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	7	373.24	2612.68	
220	031003002002	单向阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	577.48	1732.44	
221	030109012001	稳压水泵 型号 ADL4-6, 流量: Q=2.0L/S; 扬程: 0.20MPa	1. 管道泵安装 公称直径(mm以内) 150	台	2	3200.10	6400.20	
本页小计							17610.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 425 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
222	031006004001	立式隔膜式气压罐 SQLN800*0.6 调节容积:V=150L	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 800	台	1	6127.77	6127.77	
223	030503008001	电磁阀 DN50	1. 管道上安装电磁阀	个	2	933.54	1867.08	
224	031003001008	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	5	143.18	715.90	
225	031003008002	Y型过滤器 DN50	1. Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	1	225.46	225.46	
226	031003013004	水表 DN50	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	个	1			
227	080902006001	液位信号装置	1. 浮球液位控制器、液位开关	个	1			
228	030901002016	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	18.19	121.40	2208.27	
229	031001006001	PPR给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	12.55	54.30	681.47	
230	030109001001	喷淋泵	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1	台	2	5919.93	11839.86	
231	030811004002	旋流防止器 DN200	1. 中压 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	副	2	909.03	1818.06	
232	030601002001	压力表	1. 远传指示压力表 电远传	台	5	227.98	1139.90	
233	031003003002	闸阀 DN200	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	1080.96	2161.92	
234	031003010001	软球头 DN200	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	1270.82	2541.64	
235	030805001001	变径 DN200变DN150	1. 中压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	个	2	294.85	589.70	
236	031003010002	软球头 DN150	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	538.01	1076.02	
本页小计							32993.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 426 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
237	031003003003	闸阀 DN150（法兰接）	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 150	个	1	576.76	576.76	
238	030503008002	自动巡检电磁阀 DN65	1. 管道上安装电磁阀	个	1			
239	030703020001	缓闭消声止回阀 DN150	1. Y型过滤器安装（法兰连接） 公称直径（mm以内） 150	个	1	477.36	477.36	
240	030901004001	压力开关 DN150	1. 湿式报警装置安装（沟槽法兰连接） 公称直径（mm以内） 150	组	1	1268.56	1268.56	
241	030901004002	流量开关 DN65	1. 湿式报警装置安装（焊接法兰连接） 公称直径（mm以内） 65	组	1	1193.51	1193.51	
242	031003001009	闸阀 DN65	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 65	个	2	161.95	323.90	
243	031003001010	球阀 DN65	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 65	个	2	161.95	323.90	
244	030808004004	电动闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 150	个	4	1053.14	4212.56	
245	031003003004	信号蝶阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 150	个	1	941.44	941.44	
246	031003001011	泄压阀 DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 100	个	1	360.47	360.47	
247	031003008003	Y型过滤器 DN100	1. Y型过滤器安装（法兰连接） 公称直径（mm以内） 100	组	1			
248	031003003005	闸阀 DN200（法兰连接）	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 200	个	1	1080.96	1080.96	
249	031006015001	组合式不锈钢水箱（有效容积108立方）	1. 组装水箱安装 水箱总容量（m <sup>3</sup> 以内） 100	台	1	82634.47	82634.47	
250	031006015002	组合式不锈钢水箱（有效容积18立方）	1. 整体水箱安装 水箱总容量（m <sup>3</sup> 以内） 25	台	1	8587.83	8587.83	
251	080902006002	液位信号装置	1. 浮球液位控制器、液位开关	个	1			
252	031001007004	钢丝骨架聚乙烯（PE）水管 DN200	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管（电熔连接） 公称外径（mm以内） 160 2. 防潮层、保护层安装 T0树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 200	m	4.48	348.80	1562.62	
本页小计							103544.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 427 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
253	031001007005	钢丝骨架聚乙烯（PE）水管 DN150	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管（电熔连接）公称外径（mm以内） 160 2. 防潮层、保护层安装 T0树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 150	m	53.65	240.10	12881.37	
254	031001007006	钢丝骨架聚乙烯（PE）水管 DN100	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管（电熔连接）公称外径（mm以内） 110 2. 防潮层、保护层安装 T0树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 100	m	5.59	173.99	972.60	
255	030901002017	消火栓泄压管 DN100	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内） 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 100	m	3.7	196.01	725.24	
256	030901002018	消火栓试水管 DN100	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内） 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 4. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 100	m	3.7	114.61	424.06	
257	031004014001	网框式地漏 DN150	1. 地漏安装 公称直径（mm以内） 150	个	1	142.93	142.93	
258	031001006002	UPVC排水管 DN150（暂估）	1. 给排水管道 室外塑料排水管（热熔连接）公称外径（mm以内） 160	m	5	54.80	274.00	
		系统合计					164188.02	
		消防给水系统合计					511143.11	
		分部分项合计					866200.72	
本页小计							15420.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 429 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		消防配电系统							
		室外系统							
1	010401011001	消防手孔井	1. 砂井(水泥砂浆面) 砖合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	243.96	163.45		36.94	48.79	493.14
2	010401011002	中间检查井	1. 砂井(水泥砂浆面) 砖合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	243.96	163.45		36.94	48.79	493.14
3	030408003001	焊接钢管 SC150+UPVC110七孔梅花管	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	32.35	79.14	0.67	9.49	6.60	128.25
4	030408003002	焊接钢管 SC100	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	26.68	49.86	0.67	7.86	5.47	90.52
5	030408003003	焊接钢管 SC90	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	26.68	49.86	0.67	7.86	5.47	90.52
6	030408003004	焊接钢管 SC80	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	26.67	38.14	0.67	7.86	5.47	78.80
7	030408003005	焊接钢管 SC65	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	26.68	27.09	0.67	7.86	5.47	67.75
8	030408003006	焊接钢管 SC32	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	26.67	15.80	0.67	7.86	5.47	56.46
9	030411001001	焊接钢管 SC25	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	6.26	10.78	0.03	1.81	1.26	20.14
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 回填砂 3. 回填土 人工夯实 4. 人工装车 土方 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	65.59	156.70	11.94	12.02	15.51	261.76

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 430 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
11	030404017001	消防配电箱 XFAT	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	220.56	1699.29		63.39	44.11	2027.35
12	030404016001	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	93.06	294.53		26.75	18.61	432.95
13	030404034001	双极开关 86*86	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	12.54	13.21		3.61	2.51	31.85
14	030412005001	带蓄电池的单管高效节能格栅荧光灯 28w	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	19.74	99.48		5.67	3.95	128.85
15	030412001001	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	18.41	34.82		5.29	3.68	62.21
16	030412001002	A型应急照明灯 36V, 1x6W	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 350	19.66	36.08		5.65	3.93	65.33
17	030412004001	A型集中电源消防应急标志灯-安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
18	030412004002	A型集中电源消防应急标志灯-消控室指示牌	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
19	030904006001	消防直通电话	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	9.46	56.19	0.05	2.64	1.90	70.24
20	030408001001	电力电缆 WDZB1N-YJY-5x6mm <sup>2</sup>	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下) 10	3.23	26.06	0.08	0.95	0.66	31.00
21	030408003007	焊接钢管 SC32	1. 电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	37.13	18.64	0.67	10.86	7.56	74.85
22	030411004001	绝缘电线 WDZBN-BV-3X2.5mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.78	2.38		0.22	0.16	3.54
23	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	4.97	6.10		1.43	0.99	13.49
24	030411004002	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
25	030411001003	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
26	030411004003	绝缘电线WDZB1N-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.78	3.59		0.22	0.16	4.75

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 431 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
27	030411001004	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
28	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 256点以下	5186.97	139.37	457.71	1565.27	1128.94	8478.26
		教学楼一层							
29	030904010001	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式) 安装 256点以下	1278.70	682.26	31.20	363.24	261.98	2617.38
30	030904008001	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	79.45	70.04	1.03	22.32	16.10	188.94
31	030904016001	非消防电源切除开关箱（带开关）	1. 消防报警备用电源安装	43.48	950.32	22.01	18.16	13.10	1047.07
32	030904001001	智能型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	25.77	62.35	0.20	7.20	5.19	100.71
33	030904008002	单输入单输出总线联动模块	1. 单输入、单输出模块安装	79.45	70.04	1.03	22.32	16.10	188.94
34	030904005001	组合声光报警装置	1. 声光报警器安装	53.18	130.32		14.75	10.64	208.89
35	030904006002	智能型手动报警按钮（带电话插孔）	1. 消防报警电话插孔(电话) 安装 通讯插孔安装	5.31	59.48	0.05	1.49	1.07	67.40
36	030904015001	火灾显示盘	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	711.23	3066.13	15.39	201.49	145.32	4139.56
37	030411004004	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm2	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	0.80	3.52		0.23	0.16	4.71
38	030411004005	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2*2.5mm2	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
39	030411004006	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2X1.5mm2	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	0.80	3.52		0.23	0.16	4.71
40	030411004007	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2x4mm2	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	0.68	6.31		0.20	0.14	7.32
41	030411004008	绝缘电线 ZAN-RVS-2*2.5mm2	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
42	030411001005	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
43	030404016002	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	93.06	294.53		26.75	18.61	432.95
44	030412001003	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	18.41	34.82		5.29	3.68	62.21

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 432 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
45	030412004003	A型集中电源消防应急标志灯-安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.31	35.55		6.70	4.66	70.21
46	030412004004	A型自带电源消防应急标志灯-疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.31	35.55		6.70	4.66	70.21
47	030412004005	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
48	030412004006	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
49	030411004009	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
50	030411004010	绝缘电线 WDZB1N-耐腐蚀橡胶电缆-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
51	030411001006	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
52	030905001002	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	1663.11	56.08	230.56	525.11	378.73	2853.59
53	030905003001	防火控制装置调试	1. 防火控制装置调试 切断非消防电源调试	39.93	15.71	5.64	12.64	9.11	83.03
		教学楼二层							
54	030904010002	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式) 安装 256点以下	1278.70	682.26	31.20	363.24	261.98	2617.38
55	030904008003	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	79.45	70.04	1.03	22.32	16.10	188.94
56	030904001002	智能型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	25.77	62.35	0.20	7.20	5.19	100.71
57	030904008004	单输入单输出总线联动模块	1. 单输入、单输出模块安装	79.45	70.04	1.03	22.32	16.10	188.94
58	030904005002	组合声光报警装置	1. 声光报警器安装	53.18	130.32		14.75	10.64	208.89
59	030904006003	智能型手动报警按钮(带电话插孔)	1. 消防报警电话插孔(电话) 安装 通讯插孔安装	5.31	59.48	0.05	1.49	1.07	67.40
60	030904015002	火灾显示盘	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	711.23	3066.13	15.39	201.49	145.32	4139.56
61	030411004011	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5	0.80	3.52		0.23	0.16	4.71

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 433 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
62	030411004012	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
63	030411004013	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2X1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5	0.80	3.52		0.23	0.16	4.71
64	030411004014	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2x4mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6	0.68	6.31		0.20	0.14	7.32
65	030411004015	绝缘电线 ZAN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
66	030411001007	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
67	030412001004	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	18.41	34.82		5.29	3.68	62.21
68	030412004007	A型自带电源消防应急标志灯-疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
69	030412004008	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
70	030412004009	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
71	030412004010	A型自带电源消防应急标志灯-楼层指示	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
72	030411004016	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
73	030411004017	绝缘电线 WDZB1N-耐腐蚀橡胶电缆-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
74	030411001008	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
75	030905001003	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	1663.11	56.08	230.56	525.11	378.73	2853.59
		教学楼三层							
76	030904010003	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式) 安装 256点以下	1278.70	682.26	31.20	363.24	261.98	2617.38
77	030904008005	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	79.45	70.04	1.03	22.32	16.10	188.94

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 434 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
78	030904001003	智能型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 感烟	25.77	62.35	0.20	7.20	5.19	100.71
79	030904008006	单输入单输出总线联动模块	1. 单输入、单输出模块安装	79.45	70.04	1.03	22.32	16.10	188.94
80	030904005003	组合声光报警装置	1. 声光报警器安装	53.18	130.32		14.75	10.64	208.89
81	030904006004	智能型手动报警按钮（带电话插孔）	1. 消防报警电话插孔（电话）安装 通讯插孔安装	5.31	59.48	0.05	1.49	1.07	67.40
82	030904015003	火灾显示盘	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	711.23	3066.13	15.39	201.49	145.32	4139.56
83	030411004018	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内）1.5	0.80	3.52		0.23	0.16	4.71
84	030411004019	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内）2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
85	030411004020	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2X1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内）1.5	0.80	3.52		0.23	0.16	4.71
86	030411004021	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2x4mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内）6	0.68	6.31		0.20	0.14	7.32
87	030411004022	绝缘电线 ZAN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线（芯以内）二芯 导线截面（mm <sup>2</sup> 以内）2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
88	030411001009	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径（mm以内）20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
89	030412001005	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	18.41	34.82		5.29	3.68	62.21
90	030412004011	A型自带电源消防应急标志灯-疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
91	030412004012	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
92	030412004013	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
93	030412004014	A型自带电源消防应急标志灯-楼层指示	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 435 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
94	030411004023	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS -2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
95	030411004024	绝缘电线 WDZBN-防腐 蚀橡胶电缆-2 x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
96	030411001010	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
97	030905001004	自动报警系统 调试	1. 自动报警系统装置调试 6 4点以下	1663.11	56.08	230.56	525.11	378.73	2853.59
		办公楼一层							
98	030404016003	A型应急照明集 中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周 长m以内) 1.0	93.06	294.53		26.75	18.61	432.95
99	030412001006	A型集中电源消 防应急照明灯 具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般 壁灯	18.41	34.82		5.29	3.68	62.21
100	030412004015	A型自带电源消 防应急标志灯- 疏散出口	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、17 2、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
101	030412004016	A型自带电源消 防应急标志灯- 单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、17 2、173、174	23.31	35.55		6.70	4.66	70.21
102	030412004017	A型自带电源消 防应急标志灯- 楼层指示	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、17 2、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
103	030411004025	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS -2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
104	030411001011	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
105	030905001005	自动报警系统 调试	1. 自动报警系统装置调试 6 4点以下	1663.11	56.08	230.56	525.11	378.73	2853.59
		礼堂							
106	030404016004	A型应急照明集 中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周 长m以内) 1.0	93.06	294.53		26.75	18.61	432.95
107	030412001007	A型集中电源消 防应急照明灯 具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般 壁灯	18.41	34.82		5.29	3.68	62.21
108	030412004018	A型集中电源消 防应急标志灯- 安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、17 2、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 436 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
109	030412004019	A型自带电源消防应急标志灯-单面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
110	030412004020	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
111	030411004026	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
112	030411001012	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
113	030905001006	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	1663.11	56.08	230.56	525.11	378.73	2853.59
		水泵房							
114	030404017002	消防配电箱 BAFL	1. 成套配电箱安装 落地式	347.88	1686.17	139.86	140.18	97.55	2411.64
115	030408001002	电力电缆 WDZBN-YJV-3X16mm <sup>2</sup>	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下) 35 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 16	11.54	39.95	0.16	3.36	2.34	57.34
116	030411001013	焊接钢管 SC50	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50	18.63	25.52	0.08	5.38	3.74	53.34
117	030404016005	A型应急照明集中电源箱	1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	93.06	294.53		26.75	18.61	432.95
118	030904010004	消防接线箱	1. 联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下	1278.70	682.26	31.20	363.24	261.98	2617.38
119	030904006005	消防直通电话	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	9.46	56.19	0.05	2.64	1.90	70.24
120	030904008007	隔离模块	1. 单输入、单输出模块安装	79.45	70.04	1.03	22.32	16.10	188.94
121	030904008008	模块箱	1. 多输入、多输出模块安装	104.98	178.68	2.05	29.68	21.41	336.80
122	030411004027	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
123	030411001014	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
124	030412001008	A型集中电源消防应急照明灯具 6w	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	18.41	34.82		5.29	3.68	62.21
125	030404034002	双极开关 86*86	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	12.54	13.21		3.61	2.51	31.85



# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 437 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
126	030412004021	A型集中电源消防应急标志灯-安全出口标志	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.30	35.55		6.70	4.66	70.21
127	030412005002	带蓄电池的单管高效节能格栅荧光灯 28w	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	19.74	99.48		5.67	3.95	128.85
128	030411004028	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1.5	0.80	3.52		0.23	0.16	4.71
129	030411001015	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
130	030411004029	绝缘电线 WDZBN-BV-3X2.5mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.78	2.38		0.22	0.16	3.54
131	030411001016	镀锌电线管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	10.96	7.94	0.03	3.16	2.20	24.29
132	030904011001	电控箱	1. 远程控制箱(柜)安装 5路以下	459.07	3892.83	23.50	133.82	96.51	4605.73
133	030411004030	绝缘电线 WDZBN-BV-4X2.5mm <sup>2</sup>	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.78	2.38		0.22	0.16	3.54
134	030411001017	镀锌电线管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	10.96	7.94	0.03	3.16	2.20	24.29
135	030411004031	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	0.80	4.62		0.23	0.16	5.82
136	030411001018	焊接钢管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	11.70	9.12		3.36	2.34	26.53
137	030408002001	控制电缆 WDZBN-KVV-4x1.5mm <sup>2</sup>	1. 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	3.99	5.60		1.15	0.80	11.54
138	030411001019	镀锌电线管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	4.97	6.10		1.43	0.99	13.49
139	030905001007	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下	1663.11	56.08	230.56	525.11	378.73	2853.59
		消防给水系统							
		室外水系统							
140	030901012001	消防水泵接合器 SQS150-A	1. 消防水泵接合器安装 地下式 公称直径(mm以内) 150	187.33	1730.99	13.45	55.68	40.16	2027.61

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 438 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
141	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 深100型	112.50	513.37	7.15	33.18	23.93	690.13
142	031003003001	闸阀 DN150（法兰接）	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	114.24	367.86	27.18	39.20	28.28	576.76
143	031003001001	闸阀 DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	11.33	70.81	1.09	3.44	2.48	89.15
144	031003012001	防倒流器DN150	1. 倒流防止器组成安装(法兰连接不带水表) 公称直径(mm以内) 150 换为【闸阀 Z45-10 DN150】	452.18	1969.82	104.42	154.29	111.32	2792.03
145	031003012002	防倒流器DN100	1. 倒流防止器组成安装(法兰连接不带水表) 公称直径(mm以内) 100	360.80	1426.14	22.20	106.17	76.60	1991.91
146	031003012003	防倒流器DN32	1. 倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径(mm) 32	82.52	440.92	10.50	25.79	18.60	578.33
147	031003013001	水表 DN150	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 150	380.25	1318.14	77.10	126.78	91.47	1993.74
148	031003013002	水表 DN100	1. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100	269.85	776.66	69.39	94.04	67.85	1277.79
149	031003013003	水表 DN32	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 32	22.50	142.02		6.24	4.50	175.26
150	031003008001	Y型过滤器 DN100	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100						
151	031001007001	钢丝骨架聚乙烯(PF)水管 DN150	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2. 防潮层、保护层安装 T0 树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	53.34	157.73	4.38	13.10	11.55	240.10
152	031001007002	钢丝骨架聚乙烯(PF)水管 DN100	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 防潮层、保护层安装 T0 树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	39.08	115.76	1.68	9.31	8.15	173.99

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 439 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
153	031001007003	钢丝骨架聚乙烯（PE）水管 DN32	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管（电熔连接）公称外径（mm以内） 32 2. 防潮层、保护层安装 T0 树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内） 32	17.65	38.27	0.70	4.35	3.67	64.64
154	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 回填砂 3. 垫层 砂 4. 回填土 人工夯实 5. 人工装车 土方 6. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	52.77	36.75	17.01	10.94	13.96	131.44
155	040203007001	水泥混凝土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 C30混凝土20石（配合比） 3. 水泥混凝土路面养生 麻袋养生	40.41	102.08	2.76	4.90	8.63	158.79
		教学楼一层							
156	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓安装（自救卷盘）公称直径（mm以内） 单栓65	98.28	287.58		27.25	19.66	432.77
157	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	2.42	94.93		0.67	0.48	98.51
158	030901006001	水流指示器 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径（mm以内） 100	110.40	378.83	22.13	36.75	26.51	574.62
159	030808004001	电动闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 100	81.15	620.34	23.69	29.06	20.97	775.21
160	031003001002	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 50	20.97	109.25	2.00	6.37	4.59	143.18
161	031003001003	球阀（试水阀）DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 25	9.43	36.31	0.82	2.84	2.05	51.45
162	030901008001	试水头 流量系数K=80	1. 末端试水装置安装 公称直径（mm以内） 25 2. 钢制排水漏斗制作安装 公称直径（mm以内） 100 3. 给排水管道 室内雨水钢管（焊接）公称直径（mm以内） 80	162.42	363.68	24.55	53.05	37.40	641.10
163	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径（mm以内） 25	16.01	55.70		4.44	3.20	79.34

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 440 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
164	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	33.58	68.06	2.74	9.76	7.26	121.40
165	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	29.60	58.23	2.54	8.66	6.43	105.47
166	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管 DN75	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	29.46	54.79	2.47	8.62	6.39	101.72
167	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	25.24	46.58	2.11	7.38	5.47	86.79
168	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	22.45	43.23	1.96	6.61	4.88	79.13

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 441 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
169	030901001001	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	21.31	38.42	1.84	6.30	4.63	72.51
170	030901001002	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	18.67	32.58	1.40	5.47	4.01	62.13
171	030901001003	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	17.80	28.14	0.89	5.11	3.74	55.68
172	030815001001	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	14.76	5.38	1.69	4.58	3.29	29.69
173	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	10319.10	443.63	818.50	3088.29	2227.70	16897.22
		教学楼二层							
174	030901010002	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	98.28	287.58		27.25	19.66	432.77
175	030901013002	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	2.42	94.93		0.67	0.48	98.51

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 442 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
176	030901006002	水流指示器 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	110.40	378.83	22.13	36.75	26.51	574.62
177	030808004002	电动闸阀 DN100	1. 中压 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径(mm以内) 125	167.65	517.99	5.33	50.77	34.60	776.34
178	031003001004	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	20.97	109.25	2.00	6.37	4.59	143.18
179	031003001005	球阀（试水阀）DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	9.43	36.31	0.82	2.84	2.05	51.45
180	030901008002	试水头 流量系数K=80	1. 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 2. 钢制排水漏斗制作安装 公称直径(mm以内) 100 3. 给排水管道 室内雨水钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 80	162.42	363.68	24.55	53.05	37.40	641.10
181	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	16.01	55.70		4.44	3.20	79.34
182	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	33.58	68.06	2.74	9.76	7.26	121.40
183	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	29.60	58.23	2.54	8.66	6.43	105.47
184	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管 DN75	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	29.46	54.79	2.46	8.62	6.39	101.72

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 443 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
185	0309010020095	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	25.24	46.58	2.11	7.38	5.47	86.79
186	0309010020100	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	22.45	43.23	1.96	6.61	4.88	79.13
187	0309010010040	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	21.25	38.38	1.81	6.28	4.61	72.32
188	0309010010052	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	18.67	32.58	1.40	5.47	4.01	62.13
189	0309010010065	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	17.80	28.14	0.89	5.11	3.74	55.68

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 444 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
190	030815001002	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	14.76	5.38	1.69	4.58	3.29	29.69
191	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	10319.10	443.63	818.50	3088.29	2227.70	16897.22
		教学楼三层							
192	030901010003	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	98.28	287.58		27.25	19.66	432.77
193	030901013003	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	2.42	94.93		0.67	0.48	98.51
194	030901006003	水流指示器 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	110.40	378.83	22.13	36.75	26.51	574.62
195	030808004003	电动闸阀 DN100	1. 中压 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径(mm以内) 125	167.65	517.99	5.33	50.77	34.60	776.34
196	031003001006	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	20.97	109.25	2.00	6.37	4.59	143.18
197	031003001007	球阀(试水阀) DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	9.43	36.31	0.82	2.84	2.05	51.45
198	030901008003	试水头 流量系数K=80	1. 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 2. 钢制排水漏斗制作安装 公称直径(mm以内) 100 3. 给排水管道 室内雨水钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 80	162.42	363.68	24.55	53.05	37.40	641.10
199	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	16.01	55.70		4.44	3.20	79.34



# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 445 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
200	030901002011	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	33.58	68.06	2.74	9.76	7.26	121.40
201	030901002012	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	29.60	58.23	2.54	8.66	6.43	105.47
202	030901002013	内外壁热浸镀锌钢管 DN75	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	29.46	54.79	2.46	8.62	6.39	101.72
203	030901002014	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	25.24	46.58	2.11	7.38	5.47	86.79
204	030901002015	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	22.45	43.23	1.96	6.61	4.88	79.13

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 446 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
205	0309010010070	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	21.22	38.36	1.79	6.27	4.60	72.24
206	0309010010082	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	18.67	32.58	1.40	5.47	4.01	62.13
207	0309010010095	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	17.80	28.14	0.89	5.11	3.74	55.68
208	030815001003	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	14.76	5.38	1.69	4.58	3.29	29.69
209	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	9434.70	405.43	747.78	2823.45	2036.66	15448.02
		礼堂							
210	030901010004	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	98.28	287.58		27.25	19.66	432.77
211	030901013004	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	2.42	94.93		0.67	0.48	98.51

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 447 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
212	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	18.67	32.58	1.40	5.47	4.01	62.13
213	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	17.80	28.14	0.89	5.11	3.74	55.68
214	030815001004	管架制作安装	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 中锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	14.76	5.38	1.69	4.58	3.29	29.69
215	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	148.50	4.33	5.22	42.63	30.74	231.42
		系统							
216	030901013005	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	2.42	94.93		0.67	0.48	98.51
217	030811004001	旋流防止器 DN100	1. 中压 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100	82.22	153.70	37.14	35.03	23.87	331.96
218	030901006004	流量开关 DN100	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	110.40	428.38	22.13	36.75	26.51	624.17
219	031003002001	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	81.15	218.37	23.69	29.06	20.97	373.24
220	031003002002	单向阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	81.15	422.61	23.69	29.06	20.97	577.48

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 448 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
221	030109012001	稳压水泵 型号 ADL4-6, 流量: Q=2.0L/S; 扬程: 0.20MPa	1. 管道泵安装 公称直径(mm以内) 150	132.99	2987.50		53.01	26.60	3200.10
222	031006004001	立式隔膜式气压罐 SQLN800*0.6 调节容积:V=150L	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 800	682.66	4476.73	435.02	309.82	223.54	6127.77
223	030503008001	电磁阀 DN50	1. 管道上安装电磁阀	191.76	582.01	43.49	69.23	47.05	933.54
224	031003001008	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	20.97	109.25	2.00	6.37	4.59	143.18
225	031003008002	Y型过滤器 DN 50	1. Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	22.87	188.73	2.00	6.89	4.97	225.46
226	031003013004	水表 DN50	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50						
227	080902006001	液位信号装置	1. 浮球液位控制器、液位开关						
228	030901002016	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	33.58	68.06	2.74	9.76	7.26	121.40
229	031001006001	PPR给水管 DN 50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	17.52	28.37	0.03	4.86	3.51	54.30
230	030109001001	喷淋泵	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1	666.57	4647.74	129.25	317.21	159.16	5919.93
231	030811004002	旋流防止器 DN200	1. 中压 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	115.62	587.53	99.65	63.18	43.05	909.03
232	030601002001	压力表	1. 远传指示压力表 电远传	88.84	79.20	10.73	29.30	19.91	227.98
233	031003003002	闸阀 DN200	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	178.69	731.29	58.02	65.62	47.34	1080.96
234	031003010001	软球头 DN200	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200	178.11	912.57	64.41	67.23	48.50	1270.82
235	030805001001	变径 DN200变DN150	1. 中压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	78.97	122.16	36.66	33.94	23.13	294.85

# 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 449 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
236	031003010002	软球头 DN150	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	113.88	326.54	29.28	39.68	28.63	538.01
237	031003003003	闸阀 DN150 (法兰连接)	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	114.24	367.86	27.18	39.20	28.28	576.76
238	030503008002	自动巡检电磁阀 DN65	1. 管道上安装电磁阀						
239	030703020001	缓闭消声止回阀 DN150	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	130.79	238.73	30.75	44.78	32.31	477.36
240	030901004001	压力开关 DN150	1. 湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	475.62	561.06	3.30	132.80	95.78	1268.56
241	030901004002	流量开关 DN65	1. 湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	301.42	699.90	32.71	92.65	66.83	1193.51
242	031003001009	闸阀 DN65	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65	33.10	109.07	2.70	9.92	7.16	161.95
243	031003001010	球阀 DN65	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65	33.10	109.07	2.70	9.92	7.16	161.95
244	030808004004	电动闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	114.24	844.24	27.18	39.20	28.28	1053.14
245	031003003004	信号蝶阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	114.24	732.54	27.18	39.20	28.28	941.44
246	031003001011	泄压阀 DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	83.47	231.02	4.16	24.29	17.53	360.47
247	031003008003	Y型过滤器 DN100	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100						
248	031003003005	闸阀 DN200 (法兰连接)	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	178.69	731.29	58.02	65.62	47.34	1080.96
249	031006015001	组合式不锈钢水箱(有效容积108立方)	1. 组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 100	2650.01	77141.78	1068.30	1030.72	743.66	82634.47
250	031006015002	组合式不锈钢水箱(有效容积18立方)	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25	873.29	7059.22	161.51	286.85	206.96	8587.83
251	080902006002	液位信号装置	1. 浮球液位控制器、液位开关						
252	031001007004	钢丝骨架聚乙烯(PF)水管 DN200	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2. 防潮层、保护层安装 T0 3. 树脂玻璃钢管道 两布三油 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	65.73	248.28	4.90	15.76	14.13	348.80

## 综合单价分析表

工程名称：消防工程

第 450 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 451 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	97092.21			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段:

第 453 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	27143.47		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11		90800.00		
	合 计	117943.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：消防工程

第 454 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 456 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	246013.752	1.00	246013.75		
2	RGFTZ	人工费调整	元	9645.3606	1.00	9645.36		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	12.6874	5.57	70.67		
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	24.2413	5.87	142.30		
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	4.33	3.72	16.11		
6	01290003	钢板综合	kg	21.95	3.56	78.14		
7	01290043	钢板8~15	kg	4.4554	3.95	17.60		
8	01290173	钢板12~20	kg	31.7223	3.88	123.08		
9	01290245	镀锌钢板2.5	m <sup>2</sup>	0.36	98.13	35.33		
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.4925	38.88	19.15		
11	02010013	橡胶板1~3	kg	0.6895	9.73	6.71		
12	02010015	橡胶板4~15	kg	81.399	11.43	930.39		
13	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	30.484	8.44	257.28		
14	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	1.1	8.44	9.28		
15	02010210	耐酸橡胶板综合	kg	1	16.92	16.92		
16	02070270	橡皮垫2mm	m <sup>2</sup>	0.02	20.32	0.41		
17	02130050	三色塑料带综合	kg	0.36	9.90	3.56		
18	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times 20m \times 0.1mm$	m	285.5186	0.44	125.63		
19	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	8.039	0.44	3.54		
20	02270001	棉纱	kg	19.3415	7.05	136.36		
21	02270020	白布	kg	70.9985	5.12	363.51		
22	02270030	白布宽900	m	2.24	2.63	5.89		
23	02270040	细白布宽0.9m	m	0.25	2.63	0.66		
24	02270180	破布一级	kg	0.2049	7.18	1.47		
25	02290030	麻袋	个	208	1.89	393.12		
26	02350050	尼龙线卡	十套	64	0.35	22.40		
27	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.3	0.75	0.23		
28	03010205	木螺钉M6 $\times$ 30	十套	1	0.26	0.26		
29	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	35.776	0.18	6.44		
30	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	405.6851	0.68	275.87		
31	03010290	半圆头螺丝M6~12 $\times$ 12~50	十套	0.41	3.09	1.27		
32	03010430	六角螺栓综合	kg	8.8916	5.16	45.88		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 457 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03010560	六角螺栓M6×25	kg	1.516	5.44	8.25		
34	03010580	六角螺栓M16~20×65~110	十套	3.232	1.38	4.46		
35	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	31.24	5.94	185.57		
36	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	46.824	11.15	522.09		
37	03010920	六角螺栓M27×120~140	十套	8.24	36.50	300.76		
38	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	6.016	0.41	2.47		
39	03011570	镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100	十套	3.296	7.80	25.71		
40	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫M8×100以内	十套	4.9918	4.00	19.97		
41	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	109.0824	5.21	568.32		
42	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫M12×100以内	十套	1.025	5.21	5.34		
43	03011655	镀锌六角螺栓2平1弹垫M20×100以内	十套	1.648	7.92	13.05		
44	03013001	膨胀螺栓综合	十套	2.06	3.25	6.70		
45	03013031	膨胀螺栓M6	十套	0.7668	2.02	1.55		
46	03013051	膨胀螺栓M10	十套	4.096	3.42	14.01		
47	03013431	塑料胀管D6~8	十套	464.0541	0.60	278.43		
48	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	2.0587	2.37	4.88		
49	03014141	镀锌锁紧螺母DN25×3	十套	0.1486	5.66	0.84		
50	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	0.176	16.48	2.90		
51	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	23.0311	2.31	53.20		
52	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	0.206	2.94	0.61		
53	03014569	精制六角螺栓M22×85	十套	4.944	20.50	101.35		
54	03019021	圆钉50~75	kg	1.89	6.11	11.55		
55	03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	2.2184	3.35	7.43		
56	03131071	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	6.7488	3.09	20.85		
57	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	11.8788	21.04	249.93		
58	03134021	铁砂布0~2#	张	109.3124	0.91	99.47		
59	03135001	低碳钢焊条综合	kg	93.3279	6.91	644.90		
60	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	19.9068	6.91	137.56		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 458 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
61	03135041	不锈钢焊条综合	kg	6.086	30.75	187.14		
62	03136021	焊锡丝综合	kg	0.39	7.79	3.04		
63	03137011	焊锡	kg	0.8	24.78	19.82		
64	03137041	焊锡膏	kg	1.6358	30.29	49.55		
65	03138001	锡基钎料	kg	8.9944	53.65	482.55		
66	03139001	冲击钻头 Φ8	个	0.75	2.57	1.93		
67	03139021	冲击钻头 Φ12	个	0.144	5.41	0.78		
68	03139071	冲击钻头 Φ6~8	个	31.1122	3.43	106.71		
69	03139281	钢锯条	条	106.5966	0.49	52.23		
70	03139321	钢丝刷子	把	4.453	2.46	10.95		
71	03139521	合金钢钻头 Φ10	个	0.1089	5.17	0.56		
72	03213001	铁件综合	kg	20.8	4.84	100.67		
73	03213021	垫铁	kg	11.796	2.96	34.92		
74	03213041	平垫铁综合	kg	2.83	4.22	11.94		
75	03213051	斜垫铁综合	kg	1.349	6.23	8.40		
76	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	6.12	4.58	28.03		
77	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	6.096	6.82	41.57		
78	03214111	铸铁格栅150×150	个	27	1.39	37.53		
79	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	36.3195	323.06	11733.38		
80	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	132.24	0.32	42.32		
81	04030015	中砂	m3	437.2717	201.94	88302.65		
82	04050035	碎石20	m3	54.4364	144.79	7881.85		
83	04070045	石屑	m3	66.752	66.15	4415.64		
84	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.3858	338.91	1147.48		
85	05030060	板枋材综合	m3	0.2368	1315.81	311.58		
86	05030080	松杂板枋材	m3	0.054	1328.97	71.76		
87	05030200	木板	m3	0.018	1009.03	18.16		
88	05030265	枕木	m3	0.042	1329.20	55.83		
89	05030285	枕木2500×250×200	根	0.056	88.35	4.95		
90	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	1.01	13.97	14.11		
91	13010040	醇酸磁漆	kg	0.0606	12.91	0.78		
92	13010050	醇酸清漆	kg	6.1801	13.50	83.43		
93	13010120	酚醛磁漆	kg	0.08	13.17	1.05		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 459 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	13010130	酚醛调和漆	kg	3.251	13.87	45.09		
95	13010330	沥青清漆	kg	117.3022	6.45	756.60		
96	13010510	调和漆	kg	0.18	9.52	1.71		
97	13030240	厚漆	kg	25.0359	10.26	256.87		
98	13050070	防锈漆	kg	0.108	11.00	1.19		
99	13050080	防锈漆C53-1	kg	4.6065	16.13	74.30		
100	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0483	6.20	0.30		
101	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	2.73	8.73	23.83		
102	13350380	油浸石棉盘根编织 $\phi 6 \sim 10$ (250℃)	kg	0.7	18.06	12.64		
103	14010010	清油	kg	1.055	13.07	13.79		
104	14030030	煤油	kg	3.17	4.29	13.60		
105	14030040	汽油综合	kg	64.301	8.61	553.63		
106	14030047	汽油70~90#	kg	1.8	8.61	15.50		
107	14050040	溶剂汽油	kg	17.97	8.61	154.72		
108	14050050	溶剂油	kg	10.7136	8.61	92.24		
109	14070040	机油20~30#	kg	0.8	6.96	5.57		
110	14070050	机油综合	kg	5.9605	6.96	41.49		
111	14090010	电力复合脂	kg	0.552	14.45	7.98		
112	14090030	黄甘油	kg	1.412	6.46	9.12		
113	14230140	氧化铁红	kg	32.5412	4.29	139.60		
114	14310410	轻质碳酸钙	kg	113.4828	3.68	417.62		
115	14330090	动力苯	kg	48.6059	2.74	133.18		
116	14330320	硬脂酸	kg	0.0241	6.33	0.15		
117	14350360	酒精	kg	56.998	12.86	732.99		
118	14350490	漂白粉综合	kg	1.3801	5.31	7.33		
119	14350630	脱模剂	kg	3.6608	5.13	18.78		
120	14350690	洗涤剂	kg	0.21	6.54	1.37		
121	14390070	氧气	m3	125.8707	5.16	649.49		
122	14390100	乙炔气	kg	30.1365	13.30	400.82		
123	14410040	801胶	kg	0.36	6.15	2.21		
124	14410600	胶粘剂	kg	0.036	1.88	0.07		
125	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.116	17.93	20.01		
126	17010054	焊接钢管DN20	kg	1.0238	4.08	4.18		
127	17010055	焊接钢管DN25	m	0.3	10.90	3.27		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 460 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	17010063	焊接钢管DN80	m	0.9	33.06	29.75		
129	17030010	镀锌钢管DN15	m	2.9	8.57	24.85		
130	17030020	镀锌钢管DN20	m	12	11.35	136.20		
131	17030030	镀锌钢管DN25	m	4.8	12.28	58.94		
132	17030050	镀锌钢管DN50	m	4	31.25	125.00		
133	17070030	热轧无缝钢管综合	m	0.45	59.99	27.00		
134	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.12	5.39	0.65		
135	17250020	塑料异型管D5	m	8.13	1.08	8.78		
136	17250170	塑料软管D5	m	0.98	0.17	0.17		
137	17250270	塑料软管D25	m	0.24	1.50	0.36		
138	17270175	橡胶软管DN20	m	0.4458	4.42	1.97		
139	18010715	黑玛钢六角内接头DN32	个	4.04	5.15	20.81		
140	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	3.03	8.75	26.51		
141	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	2.02	12.25	24.75		
142	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	9.09	20.77	188.80		
143	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	4.04	38.28	154.65		
144	18010795	黑玛钢活接头DN100	个	1.01	90.63	91.54		
145	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	4.04	1.03	4.16		
146	18030605	固定卡子 φ90	个	8.24	3.03	24.97		
147	18030775	镀锌异径三通DN20×15	个	1.01	4.09	4.13		
148	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	3.03	5.93	17.97		
149	18030810	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.13	2.28		
150	18030815	镀锌弯头DN20	个	6.06	1.70	10.30		
151	18030825	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.67	5.39		
152	18030855	镀锌弯头DN50	个	4.04	14.74	59.55		
153	18030885	镀锌外接头DN25	个	135.34	2.40	324.82		
154	18030935	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	13.4	1.26	16.88		
155	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	3.03	0.95	2.88		
156	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	1.4857	0.16	0.24		
157	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	1.7598	0.34	0.60		
158	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	240.4121	1.97	473.61		
159	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	2.9713	2.42	7.19		
160	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	1.8771	5.38	10.10		
161	18250010	镀锌钢管卡子DN20	个	1803.0892	0.36	649.11		
162	18250050	镀锌钢管卡子DN50	个	7.7429	1.70	13.16		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 461 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
163	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	5.1	5.06	25.81		
164	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	5	0.73	3.65		
165	18310400	陶土管弯头De150	支	27	7.85	211.95		
166	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.2715	26.00	7.06		
167	19030210@1	闸阀DN150	个	4	243.30	973.20		
168	20010350	碳钢平焊法兰1.6MPa DN150	副	1	120.16	120.16		
169	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯 带阀)	套	1.0833	80.00	86.66		
170	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1. 6MPa	块	0.135	30.62	4.13		
171	24590010	压力表弯管DN15	个	0.135	3.89	0.53		
172	24590020	仪表接头	套	5	15.93	79.65		
173	27060060	接地线1×16mm <sup>2</sup>	m	3	5.18	15.54		
174	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	195.1087	2.40	468.26		
175	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	0.4	52.31	20.92		
176	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	1.23	51.44	63.27		
177	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	303.2472	3.12	946.13		
178	28030430	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1.5mm <sup>2</sup>	m	0.407	0.72	0.29		
179	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1mm <sup>2</sup>	m	591.967	0.50	295.98		
180	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	23.3631	2.02	47.19		
181	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	35.1208	2.02	70.94		
182	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm <sup>2</sup>	m	2	12.46	24.92		
183	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘 绞型软导线ZR-RVS 2× 1.5mm <sup>2</sup>	m	9.322	2.19	20.42		
184	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	8.2091	0.99	8.13		
185	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	34.3119	1.17	40.14		
186	29060080	镀锌电线管卡子25	个	113.9154	0.18	20.50		
187	29060100	镀锌电线管塑料护口DN1 5~20	个	4.9255	0.17	0.84		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 462 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
188	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	20.5871	0.26	5.35		
189	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	227.4462	0.06	13.65		
190	29060150	钢套管综合	kg	3.5	4.19	14.67		
191	29090175	塑料接线柱双线	个	52.53	0.85	44.65		
192	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	116.725	1.06	123.73		
193	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	12.18	2.25	27.41		
194	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	28.42	3.17	90.09		
195	29170210	镀锌地线夹20	套	957.8652	0.27	258.62		
196	29170220	镀锌地线夹25	套	118.5263	0.37	43.85		
197	29170250	镀锌地线夹50	套	7.2737	1.06	7.71		
198	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	38.1724	2.30	87.80		
199	34050060	打印纸132-1	箱	2.34	206.79	483.89		
200	34070010	塑料手套ST型	个	4.2	1.29	5.42		
201	34090001	白绸	m <sup>2</sup>	0.66	12.62	8.33		
202	34090070	电池	节	170	1.03	175.10		
203	34110010	水	m <sup>3</sup>	226.4642	4.50	1019.09		
204	34130001	标志牌塑料扁形	个	3	0.89	2.67		
205	34130080	铝牌	个	5	0.31	1.55		
206	34130090	位号牌	个	7	0.47	3.29		
207	35010010	钢模板	kg	60.7616	4.44	269.78		
208	37091110	钢垫板1~2	kg	0.95	4.37	4.15		
209	55410001	蓄电池24AH	块	0.04	373.00	14.92		
210	99450760	其他材料费	元	918.9199	1.00	918.92		
211	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1536	1.00	-0.15		
212	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	1.674	373.00	624.40		
213	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	0.972	396.99	385.87		
214	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m <sup>3</sup>	0.702	336.65	236.33		
215	01010011	圆钢	kg	122.84	3.91	480.30		
216	01130003	扁钢	kg	337.81	3.72	1256.65		
217	01210045	角钢	kg	1151.625	3.86	4445.27		
218	03072021@1	网框式地漏DN150	个	1.01	54.53	55.08		
219	13010135	醇酸调和漆	kg	37.4955	13.87	520.06		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 463 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
220	13010420	树脂面漆T0	kg	324.3832	33.63	10909.01	启利	湖北启利 新材料股 份有限公 司
221	13030795	醇酸防锈漆	kg	52.8019	13.47	711.24		
222	14350270	固化剂	kg	32.5412	27.08	881.22		
223	15550095	玻璃布	m2	556.0856	1.95	1084.37		
224	17010100@1	钢管SC150	m	139.6783	73.65	10287.31		
225	17010100@2	钢管SC100	m	359.3052	45.65	16402.28		
226	17010100@3	钢管SC90	m	116.9153	45.65	5337.18		
227	17010100@4	钢管SC80	m	37.1418	34.27	1272.85		
228	17010100@5	钢管SC65	m	116.9153	23.54	2752.19		
229	17010100@6	钢管SC32	m	85.9741	12.58	1081.55		
230	17010100@7	排水钢管DN25	m	4.5675	12.46	56.91		
231	17030001@1	钢管SC25	m	18.5709	9.02	167.51		
232	17030001@1 0	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN75	m	10.159	41.65	423.12		
233	17030001@1 1	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN65	m	15.0444	34.93	525.50		
234	17030001@1 2	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN50	m	40.8533	32.72	1336.72		
235	17030001@1 3	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN40	m	48.9939	28.19	1381.14		
236	17030001@2	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN32	m	97.5856	25.13	2452.33		
237	17030001@3	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25	m	227.0396	22.36	5076.61		
238	17030001@4	消火栓泄压管DN100	m	3.7185	136.00	505.72		
239	17030001@5	消火栓试水管DN100	m	3.7185	55.00	204.52		
240	17030001@6	钢管SC20	m	1502.5743	6.72	10097.30		
241	17030001@7	钢管SC50	m	11.7317	19.92	233.70		
242	17030001@8	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100	m	42.0488	54.33	2284.51		
243	17030001@9	内外壁热浸锌镀锌钢管 DN80	m	53.9887	43.85	2367.40		
244	17250050@1	PPR给水管DN50	m	12.7508	25.49	325.02		
245	17250370@1	UPVC排水管DN150	m	4.965	30.05	149.20		
246	17280030@1	钢丝骨架聚乙烯 (PE) 水管DN150	m	367.8361	99.90	36746.83		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 464 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
247	17280030@2	钢丝骨架聚乙烯 (PE) 水管DN100	m	58.799	63.84	3753.73		
248	17280030@3	钢丝骨架聚乙烯 (PE) 水管DN32	m	26.0304	26.42	687.72		
249	17280030@4	钢丝骨架聚乙烯 (PE) 水管DN200	m	4.5472	167.47	761.52		
250	18030010@1	变径 DN200变DN150	个	2	95.00	190.00	卡乐福	广东卡乐福管业科技有限公司
251	18031283@1	室内镀锌钢管管件DN100	个	24.839	18.26	453.56		
252	18031283@2	室内镀锌钢管管件DN80	个	40.2066	14.13	568.12		
253	18031283@3	室内镀锌钢管管件DN75	个	7.5656	12.59	95.25		
254	18031283@4	室内镀锌钢管管件DN65	个	11.4307	10.86	124.14		
255	18031283@5	室内镀锌钢管管件DN50	个	32.8453	9.37	307.76		
256	18031283@6	室内镀锌钢管管件DN40	个	41.9738	8.81	369.79		
257	18031283@7	室内镀锌钢管管件DN32	个	66.7077	7.70	513.65		
258	18031283@8	室内镀锌钢管管件DN25	个	133.2869	6.62	882.36		
259	18031490	室内钢管焊接管件DN80	个	0.333	19.03	6.34		
260	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	9.3121	3.12	29.05		
261	18110210@1	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN150	个	63.0576	129.12	8142.00		
262	18110210@2	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100	个	15.8149	102.00	1613.12		
263	18110210@3	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN32	个	7.2222	9.89	71.43		
264	18110210@4	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN200	个	0.7795	193.65	150.95		
265	18190001@1	Y型过滤器DN150	个	2	376.00	752.00		
266	18190001@2	Y型过滤器DN100	个	1	540.19	540.19		
267	18190001@3	Y型过滤器DN32	个	1	191.34	191.34		
268	18190001@4	Y型过滤器DN50	个	1.01	165.00	166.65		
269	18190001@5	缓闭消声止回阀DN150	个	1	85.00	85.00	富克	富克消防科技有限公司
270	18210180@1	软球头DN200	个	2	184.96	369.92		
271	18210180@2	软球头DN150	个	2	135.40	270.80		
272	18210190@1	法兰挠性接头DN150	个	2	107.17	214.34		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 465 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
273	18210190@2	法兰挠性接头DN100	个	1	73.85	73.85		
274	19000001@1	闸阀 DN32Z45X-16 DN 32 1.6MPa	个	1.01	56.00	56.56		
275	19000001@2	螺纹阀门DN32	个	2	73.81	147.62		
276	19000001@3	闸阀DN50	个	8.08	84.00	678.72		
277	19000001@4	球阀（试水阀）DN25	个	3.03	25.58	77.51		
278	19000001@5	闸阀DN65	个	2.02	65.00	131.30		
279	19000001@6	球阀DN65	个	2.02	65.00	131.30		
280	19000001@7	泄压阀DN100	个	1.01	130.00	131.30	富克	富克消防 科技有限公司
281	19000020@1	闸阀 DN150Z45X-16 DN150 1.6MPa	个	5	213.00	1065.00		
282	19000020@2	闸阀DN100	个	7	125.00	875.00		
283	19000020@3	单向阀DN100	个	3	312.00	936.00		
284	19000020@4	闸阀DN200	个	3	365.00	1095.00		
285	19000020@5	闸阀DN150	个	1	213.00	213.00		
286	19000020@6	电动闸阀DN150	个	4	689.38	2757.52	富克	富克消防 科技有限公司
287	19000020@7	电动闸阀DN100	个	1	509.73	509.73	富克	富克消防 科技有限公司
288	19000020@8	信号蝶阀DN150	个	1	607.08	607.08	振兴	广东振兴 消防设备 有限公司
289	19000040@1	试水头流量系数K=80	个	6.06	110.62	670.36	瑞城	浙江瑞城 消防设备 有限公司
290	19000060@1	电动闸阀DN100	个	2	509.73	1019.46	富克	富克消防 科技有限公司
291	19030001@2	法兰闸阀DN100	个	3	116.00	348.00		
292	19030001@3	法兰闸阀DN150	个	2	165.00	330.00		
293	19030170@1	螺纹闸阀DN32	个	1.01	50.70	51.21		
294	19090030@1	法兰止回阀DN150	个	2	265.00	530.00	富克	富克消防 科技有限公司
295	19090030@2	法兰止回阀DN100	个	1	196.00	196.00	富克	富克消防 科技有限公司

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 466 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
296	19090060@1	防倒流器DN150LHS743X-10-16	个	2	754.25	1508.50		
297	19090060@2	倒流防止器DN100	个	1	429.00	429.00		
298	19090060@3	倒流防止器DN32	个	1	46.19	46.19		
299	20000130@1	沟槽法兰DN150	片	2	45.25	90.50		
300	20010360	钢板平焊法兰	副	5	89.84	449.20		
301	20010360@1	钢板平焊法兰DN150	副	22	119.24	2623.28		
302	20010360@2	钢板平焊法兰DN100	副	17	72.60	1234.20		
303	20010360@4	钢板平焊法兰DN200	副	7	308.60	2160.20	ERA公元	公元股份有限公司
304	20010360@5	钢板平焊法兰DN65	副	1	42.60	42.60		
305	20030010@1	旋流防止器DN100	片	2	125.00	250.00	富克	富克消防科技有限公司
306	20030010@2	旋流防止器DN200	片	4	250.44	1001.76	富克	富克消防科技有限公司
307	23010001@1	手提式灭火器MF/ABC5	个	12	94.88	1138.56		
308	23030001@1	室外消火栓SS100/65-1.0	套	4	464.60	1858.40		
309	23030040	室内消防箱	套	5	285.00	1425.00		
310	23050001@1	消防水泵接合器SQS150-A	套	2	1635.40	3270.80		
311	23130001@1	水流指示器ZSJZ-150	个	3	286.73	860.19	振兴	广东振兴消防设备有限公司
312	23130001@2	流量开关DN100	个	1	336.28	336.28		
313	23210001	喷头	个	135.34	52.00	7037.68		
314	23290010@1	立式隔膜式气压罐SQLN800*0.6 调节容积:V=150L	台	1	4399.81	4399.81		
315	23370100@1	智能型光电感烟探测器	个(对)	36	57.52	2070.72		
316	23390005@1	组合声光报警装置	个	3	125.91	377.73		
317	23390010@1	压力开关启泵压力0.234MPa	套	1	325.00	325.00	富克	富克消防科技有限公司
318	23390010@2	流量开关DN65	套	1	336.28	336.28		
319	23390360@1	消防接线箱	台	4	650.00	2600.00		
320	23390395@1	火灾显示盘	台	3	2936.30	8808.90		
321	23390400@1	电控箱	台	1	3867.26	3867.26		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 467 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
322	23400001@1	隔离模块	个	4	63.72	254.88		
323	23400001@2	单输入单输出总线联动模块	个	18	63.72	1146.96		
324	23400010	模块箱	台	1	167.79	167.79	鼎信	青岛鼎信 通讯消防 安全有限 公司南宁 办事处
325	23450030@1	非消防电源切除开关箱 (带开关)	台	1	935.06	935.06		
326	24010001@1	水表DN150	个	2	425.00	850.00		
327	24010001@2	水表DN100	个	1	185.00	185.00		
328	24010020@1	水表DN32	个	1	87.61	87.61		
329	24110075@1	压力表DN25	块	3	39.82	119.46	富阳	广州市特 斯拉阀门 有限公司
330	24110180@1	压力表	台	5	39.82	199.10		
331	24630010	压力表阀门QZ-2 黄铜 M 10-φ6	个	3	21.24	63.72		
332	24690001	取源部件	套	5	21.56	107.80		
333	24690110@1	电磁阀DN50	台	2	567.37	1134.74		
334	25000001@1	带蓄电池的单管高效节 能格栅荧光灯28w 配电 子镇流器 吸顶安装, IP6 5	套	7.07	95.00	671.65	华球	广州环球 电器有限公司
335	25000001@2	A型自带电源消防应急标 志灯-楼层指示	套	3.03	32.00	96.96		
336	25000001@3	A型集中电源消防应急照 明灯具HZ-ZFZC-E-6W- LX/Q 6W	套	56.56	32.00	1809.92		
337	25000001@4	A型应急照明灯36V, 1x6 W 吸顶安装(自带蓄电池 , 可持续供电时间不小 于60min.)	套	1.01	32.00	32.32	西顿	惠州市西 顿工业发 展有限公 司
338	25000001@5	A型集中电源消防应急标 志灯-安全出口标志	套	7.07	32.00	226.24		
339	25000001@6	A型集中电源消防应急标 志灯-消控室指示牌	套	1.01	32.00	32.32		
340	25000001@7	A型自带电源消防应急标 志灯-疏散出口	套	14.14	32.00	452.48		
341	25000001@8	A型自带电源消防应急标 志灯-单面单向	套	20.2	32.00	646.40		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防工程

第 468 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
342	25000001@9	A型自带电源消防应急标志灯-双面单向	套	6.06	32.00	193.92		
343	26050001@1	双极开关86面板	个	2.04	10.24	20.89		
344	28030170@1	绝缘电线 WDZBN-BV-3X2.5mm <sup>2</sup> 2.5mm <sup>2</sup>	m	778.767	2.02	1573.11	易初	广东易初科技股份有限公司
345	28030170@2	绝缘电线WDZB1N-BYJ-3x4mm <sup>2</sup> 24mm <sup>2</sup>	m	2213.079	3.12	6904.81	东南	广东东南电缆实业有限公司
346	28030170@3	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2x4mm <sup>2</sup> 24mm <sup>2</sup>	m	395.3124	5.69	2249.33	东南	广东东南电缆实业有限公司
347	28030410@1	绝缘电线 WDZBN-B1-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup> RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	888.5268	4.13	3669.62	易初	广东易初科技股份有限公司
348	28030410@2	绝缘电线 WDZB1N-RYS-2x1.5mm <sup>2</sup> 2RYS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	293.7924	3.12	916.63	HN-Amtb	广东无量光科技股份有限公司
349	28030410@3	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2*2.5mm <sup>2</sup> 2RYYP-2*2.5mm <sup>2</sup>	m	177.8976	4.13	734.72	哥斯盾	海南椰迪科技有限公司深圳办事处
350	28030410@5	绝缘电线 WDZB1N-RYYP-2X1.5mm <sup>2</sup> 2RYYP-2X1.5mm <sup>2</sup>	m	41.3964	3.12	129.16	哥斯盾	海南椰迪科技有限公司深圳办事处
351	28030410@6	绝缘电线 ZAN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup> 2RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	m	34.9704	4.13	144.43	易初	广东易初科技股份有限公司
352	28030410@7	绝缘电线 WDZB1N-耐腐蚀橡胶电缆-2x2.5mm <sup>2</sup> 耐腐蚀橡胶电缆-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	133.5096	4.13	551.39		
353	28110165@1	控制电缆 WDZBN-KVV-4x1.5mm <sup>2</sup> 1.5mm <sup>2</sup>	m	165.577	4.81	796.43		
354	28110210@1	电力电缆 WDZB1N-YJY-5x6mm <sup>2</sup> 26mm <sup>2</sup>	m	38.0366	25.50	969.93		
355	28110210@2	电力电缆 WDZBN-YJV-3X16mm <sup>2</sup> 216mm <sup>2</sup>	m	25.9449	33.69	874.08		
356	29060030@1	镀锌电线管JDG20	m	32.8364	4.57	150.06		
357	29060030@2	镀锌电线管JDG25	m	137.2475	5.56	763.10		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 消防工程

第 469 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
358	29110390@1	镀锌接线盒86*86	个	2.04	1.25	2.55		
359	30030120@1	A型应急照明集中电源箱	台	5	275.00	1375.00		
360	30070040@1	消防直通电话	部	2	55.00	110.00		
361	30210120@1	智能型手动报警按钮（带电话插孔）	个	3	56.25	168.75		
362	33110030@1	组合式不锈钢水箱(有效容积108立方)7*6*4.5	台	1	76000.00	76000.00		
363	33110030@2	组合式不锈钢水箱(有效容积18立方)	台	1	6953.71	6953.71		
364	51050001@1	喷淋泵XBD5.0/30G-FLG Q=30L/S, H=0.50MPa, N=30Kw	台	2	4500.00	9000.00		
365	51330040@1	稳压水泵型号ADL4-6, 流量:Q=2.0L/S; 扬程: 0.20MPa	台	2	2854.00	5708.00		
366	55090080@1	消防配电箱XFAT	台	1	1670.00	1670.00		
367	55090080@2	消防配电箱BAFL	台	1	1670.00	1670.00		
368	00010003	机上人工	工日	28.4545	230.00	6544.54		
369	99450630	折旧费	元	5419.7685	1.00	5419.77		
370	99450640	检修费	元	659.3424	1.00	659.34		
371	99450650	维护费	元	2676.8189	1.00	2676.82		
372	99450660	安拆费	元	1020.9818	1.00	1020.98		
373	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2.548	9.69	24.69		
374	99450680	柴油(机械用)0#	kg	512.3709	7.68	3935.01		
375	99450700	电(机械用)	kw·h	4906.8431	0.80	3925.47		
376	99451300	校验费	元	1213.3324	1.00	1213.33		
377	JXFTZ	机械费调整	元	0.461	1.00	0.46		
		合计				755152.01		

消防梯工程

工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 72,865.58

(大写) : 柒万贰仟捌佰陆拾伍元伍角捌分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局

(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防梯工程

标段：

第 472 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	1	基础						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	23.07	42.36	977.25	
2	010103001001	换填3：7砂石 混合垫层	1. 回填砂 2. 软基处理工程 填砂(碎)石	m3	6.59	243.48	1604.53	
3	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.37	19.53	183.00	
4	010103002001	余方弃置	1. 人工装车 土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	13.7	53.25	729.53	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C15	m3	1.49	465.40	693.45	
6	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.72	489.16	2308.84	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内 2. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB 400内) Φ10以内 3. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB 400内) Φ10以外	t	0.54	4960.09	2678.45	
8	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.12564	9818.13	1233.55	
9	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.20153	9494.93	1913.51	
		基础合计					12322.11	
	2	消防钢梯						
10	010603002001	空腹钢柱	2. 住宅钢结构 钢柱安装 每根 构件质量(t) ≤3	t	1.91115	6439.54	12306.93	
11	010604001001	钢梁	2. 住宅钢结构 钢梁安装 每根 构件质量(t) ≤0.5	t	2.74664	5916.83	16251.40	
12	010606008001	钢梯	1. 钢楼梯 踏步式 2. 金属板材对接焊缝探伤 板厚 (mm以内) 25	t	1.63071	7939.76	12947.45	
13	010606013001	高强度螺栓	1. 高强度螺栓安装	套	296	14.08	4167.68	
14	010606013002	零星钢构件	1. 金属零星小品(构件) 制作 3. 金属零星小品(构件) 安装	t	0.06933	16762.54	1162.15	
15	010606009001	钢护栏	1. 钢栏杆安装 钢管	t	1	1817.10	1817.10	
		消防钢梯合计					48652.71	
本页小计							60974.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：消防梯工程

第 474 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		基础							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	31.26			4.85	6.25	42.36
2	010103001001	换填3：7砂石混合垫层	1. 回填砂 2. 软基处理工程 填砂(碎石)	1.90	236.38	3.45	0.68	1.07	243.48
3	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	12.32		2.09	2.23	2.88	19.53
4	010103002001	余方弃置	1. 人工装车 土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	11.23		28.07	6.09	7.86	53.25
5	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	57.84	379.37		16.63	11.57	465.40
6	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	36.43	433.02	1.31	10.85	7.55	489.16
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) $\Phi$ 25以内 2. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内 3. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以外	590.26	4006.37	50.91	184.34	128.23	4960.09
8	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	2645.02	5460.36	284.62	842.26	585.92	9818.13
9	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	2644.97	5137.15	284.62	842.26	585.92	9494.93
		消防钢梯							
10	010603002001	空腹钢柱	2. 住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) $\leq 3$	535.50	5496.87	97.42	183.17	126.58	6439.54
11	010604001001	钢梁	2. 住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) $\leq 0.5$	443.60	5090.78	111.02	160.51	110.92	5916.83
12	010606008001	钢梯	1. 钢楼梯 踏步式 2. 金属板材对接焊缝探伤 板厚(mm以内) 25	871.17	6110.08	357.30	355.52	245.69	7939.76
13	010606013001	高强度螺栓	1. 高强度螺栓安装	3.39	8.91	0.08	1.00	0.69	14.08
14	010606013002	零星钢构件	1. 金属零星小品(构件) 制作 3. 金属零星小品(构件) 安装	7218.95	4713.83	870.76	2341.16	1617.94	16762.54
15	010606009001	钢护栏	1. 钢栏杆安装 钢管	762.96	230.32	302.42	308.32	213.08	1817.10

## 总价措施项目清单与计价表

第 475 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	13	1350.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) *0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/ 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1350.45			

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防梯工程

标段:

第 476 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	727.17		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	727.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



设备费

工程名称：消防梯工程

第 477 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防梯工程

第 479 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03011325	对拉螺栓	kg	0.9942	5.38	5.35		
2	03019021	圆钉50~75	kg	4.0645	6.11	24.83		
3	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	2.3025	46.42	106.88		
4	14350250	隔离剂	kg	1.836	7.05	12.94		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.0694	5.57	5.96		
6	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	0.2516	2.02	0.51		
7	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	11.6752	16.96	198.01		
8	14010030	松节油	kg	3.6611	8.84	32.36		
9	35050025	密目式阻燃安全网	m2	21.0732	6.50	136.98		
10	00010003	机上人工	工日	2.0038	230.00	460.87		
11	00010010	人工费	元	10269.4874	1.00	10269.49		
12	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	14.698	3.99	58.65		
13	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	0.5239	3834.35	2008.82		
14	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.0283	3919.64	110.93		
15	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	8.3191	5.57	46.34		
16	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	21.4098	5.90	126.32		
17	01110010	方钢10~15	t	0.0233	3985.90	92.87		
18	01130001	扁钢综合	t	0.0073	3721.27	27.17		
19	01210001	角钢综合	kg	7.349	3.69	27.12		
20	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	0.0222	3546.57	78.73		
21	01630130	吊装夹具	套	0.1257	105.22	13.23		
22	02270001	棉纱	kg	1.2	7.05	8.46		
23	02270070	土工布	m2	12.1021	6.69	80.96		
24	03010430	六角螺栓综合	kg	133.238	5.16	687.51		
25	03011330	高强度螺栓M20	套	319.68	7.68	2455.14		
26	03134021	铁砂布0~2#	张	6	0.91	5.46		
27	03135001	低碳钢焊条综合	kg	19.5583	6.91	135.15		
28	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	26.3935	12.75	336.52		
29	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	33.2117	10.99	365.00		
30	03213001	铁件综合	kg	243.9519	4.84	1180.73		
31	04030015	中砂	m3	2.8904	201.94	583.69		
32	04050005	碎石20~40	m3	6.7442	143.14	965.36		
33	05030080	松杂板枋材	m3	0.2124	1328.97	282.27		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：消防梯工程

第 480 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	05030320	垫木	m3	0.0716	1208.61	86.54		
35	13010210	环氧富锌底漆	kg	10.5143	21.32	224.16		
36	13050500	油性防锈漆	kg	0.6378	11.89	7.58		
37	14070050	机油综合	kg	0.3	6.96	2.09		
38	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.0112	12.42	12.56		
39	14350460	耦合剂	kg	2	48.03	96.06		
40	14390030	二氧化碳	m3	32.5693	4.72	153.73		
41	14390070	氧气	m3	67.1225	5.16	346.35		
42	14390100	乙炔气	kg	36.8664	13.30	490.32		
43	28270310	探头线	根	0.02	22.56	0.45		
44	30010010	斜探头	个	0.28	135.04	37.81		
45	33010088	钢梁	t	2.7466	4640.71	12746.17		
46	33010365	钢柱	t	1.9112	5088.50	9725.14		
47	34090050	毛刷	把	1	1.35	1.35		
48	34110010	水	m3	2.0611	4.50	9.27		
49	35090280	钢楼梯踏步式	t	1.6307	5707.96	9307.97		
50	8021902	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C15	m3	1.5124	373.00	564.13		
51	8021905	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C30	m3	4.7672	409.80	1953.60		
52	99450700	电(机械用)	kW·h	403.2735	0.77	310.52		
53	99450630	折旧费	元	477.2282	1.00	477.23		
54	99451300	校验费	元	9.782	1.00	9.78		
55	99450650	维护费	元	374.0988	1.00	374.10		
56	99450660	安拆费	元	99.5299	1.00	99.53		
57	99450640	检修费	元	138.5335	1.00	138.53		
58	99450680	柴油(机械用)0#	kg	53.6835	7.68	412.29		
59	99450760	其他材料费	元	559.853	1.00	559.85		
60	JXFTZ	机械费调整	元	0.0004	1.00			
		合计				59077.72		

汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰  
部分工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 2,215,128.53

(大写) : 贰佰贰拾壹万伍仟壹佰贰拾捌元伍角叁分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 482 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	1874319.80	
1.1	一层	523471.20	
1.2	二层	680753.32	
1.3	三层	551544.05	
1.4	四层	118551.23	
2	措施合计	124746.52	
2.1	绿色施工安全防护措施费	87122.64	
2.2	其他措施费	37623.88	
3	其他项目	33161.69	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	独立费		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	33161.69	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2032228.01	
5	增值税销项税额	182900.52	—
7	总造价	2215128.53	
8	人工费	496801.62	
预算价合计=1+2+3+5		2,215,128.53	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 483 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层						
	1	拆除部分						
1	011601001007	砖砌体拆除/窗台墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	8.37	217.90	1823.82	
2	011605001015	平面块料拆除/拆除原门槛石+地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	15.89	24.77	393.60	
3	011605002001	立面块料拆除/拆除墙裙	1. 立面块料拆除 石板材 镶贴 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	51.53	44.01	2267.84	
4	011610002022	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	34.245	42.86	1467.74	
5	011610002025	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	9.315	23.56	219.46	
6	011610002002	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	101.18	27.98	2831.02	
7	011610002005	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	43.11	47.47	2046.43	
本页小计							11049.91	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 484 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011610002010	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	90.23	27.60	2490.35	
9	011608001005	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1040.78	6.82	7098.12	
10	011608001009	铲除天棚乳胶漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹灰铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	986.3	22.30	21994.49	
11	011605001019	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	10.3	28.18	290.25	
		拆除部分合计					42923.12	
2		门窗部分						
12	010801002001	定制成品单扇304不锈钢热转印门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	55.19	2015.77	111250.35	
13	010807001001	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	140.67	908.86	127849.34	
14	010807001008	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	m2	10.79	918.57	9911.37	
15	010807004001	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	76.4	267.69	20451.52	
本页小计							301335.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 485 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010607004001	凤眼铝网防盗窗罩	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	m2	90.23	200.69	18108.26	
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	m	47.43	81.99	3888.79	
18	010809004005	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	m2	43.12	531.63	22923.89	
		门窗部分合计					314383.52	
	3	地面部分						
19	011102001002	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	m2	4.83	534.19	2580.14	
20	011102003001	600*600米白色地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	m2	11.06	140.59	1554.93	
		地面部分合计					4135.07	
	4	墙面部分						
本页小计							49056.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 486 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011406001040	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	1081.63	77.62	83956.12	
22	010402001001	新砌墙体	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	11.08	469.71	5204.39	
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	104.02	26.93	2801.26	
24	011502003001	白色石英石板 石材30*40装饰线	1. 石材装饰线(直线) 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	m	59.24	65.16	3860.08	
25	011204003001	块料墙面 600*300灰色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	17.77	142.86	2538.62	
26	011204003002	600*600黄色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	40.17	142.86	5738.69	
27	011502007001	PVC防撞条	1. PVC防撞条	m	158.6	8.53	1352.86	
28	011502007002	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	m	44.2	14.89	658.14	
		墙面部分合计					106110.16	
	5	天棚部分						
本页小计							106110.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 487 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	011406001041	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	968.3	57.75	55919.33	
		天棚部分合计					55919.33	
		一层合计					523471.20	
		二层						
1		拆除部分						
30	011601001010	砖砌体拆除/窗台墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	11.72	217.90	2553.79	
31	011605001020	平面块料拆除/拆除原门槛石+地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	11.24	33.60	377.66	
32	011605002002	立面块料拆除/拆除墙裙	1. 立面块料拆除 石板材 镶贴 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	90.63	44.01	3988.63	
33	011610002026	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	33.16	50.63	1678.89	
34	011610002028	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	153.39	27.84	4270.38	
本页小计							68788.68	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 488 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011610002029	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	45.32	49.18	2228.84	
36	011610002030	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	142.36	27.60	3929.14	
37	011608001010	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1432.92	6.82	9772.51	
38	011608001011	铲除天棚乳胶漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹灰铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1434.54	22.30	31990.24	
39	011605001021	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	10.19	28.18	287.15	
		拆除部分合计					61077.23	
2		门窗部分						
40	010801002002	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2120mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	2.0995	2061.32	4327.74	
41	010801002003	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2200mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	2.09	2061.85	4309.27	
本页小计							56844.89	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 489 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	010801002004	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	17.955	2040.20	36631.79	
43	010801002005	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1400*2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	37.8	2009.58	75962.12	
44	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	193.42	908.86	175791.70	
45	010807001009	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	m2	17.79	918.57	16341.36	
46	010807004004	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	96.71	267.69	25888.30	
47	010607004004	凤眼铝网防盗窗罩 (预留逃生口)	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	m2	142.36	200.69	28570.23	
48	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	m	32.04	281.48	9018.62	
49	010809004006	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	m2	39.86	557.50	22221.95	
		门窗部分合计					399063.08	
	3	地面部分						
本页小计							390426.07	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 490 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	011102001021	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	m2	5.62	539.02	3029.29	
51	011102003002	600*600米白色地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	m2	8.32	140.59	1169.71	
		地面部分合计					4199.00	
	4	墙面部分						
52	011406001042	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	1416.07	77.62	109915.35	
53	010402001002	新砌墙体	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	9.66	469.71	4537.40	
本页小计							118651.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 491 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	011201001002	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	90.91	26.93	2448.21	
55	011502003002	白色石英石板石材30*40装饰线	1. 石材装饰线(直线) 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	m	69.49	65.16	4527.97	
56	011204003003	块料墙面 600*300灰色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	20.85	142.86	2978.63	
57	011204003004	600*600黄色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	51.22	142.86	7317.29	
58	011502007003	PVC防撞条	1. PVC防撞条	m	130	8.53	1108.90	
59	011502007004	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	m	49.4	14.89	735.57	
		墙面部分合计					133569.32	
5		天棚部分						
60	011406001043	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	1434.54	57.75	82844.69	
		天棚部分合计					82844.69	
		二层合计					680753.32	
		三层						
1		拆除部分						
61	011605001022	平面块料拆除/拆除原门槛石+地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	0.68	502.46	341.67	
本页小计							102302.93	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 492 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	011610002031	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	22.39	44.55	997.47	
63	011610002032	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	118.07	28.22	3331.94	
64	011610002033	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	38.72	41.50	1606.88	
65	011610002034	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	121.93	27.60	3365.27	
66	011608001012	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	854.84	6.82	5830.01	
67	011608001013	铲除天棚乳胶漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹灰铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1432.85	22.30	31952.56	
68	011605001023	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	9.1	28.18	256.44	
		拆除部分合计					47682.24	
	2	门窗部分						
本页小计							47340.57	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 493 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	010801002012	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	5.13	2040.20	10466.23	
70	010801002013	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1400*2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	41.58	2009.58	83558.34	
71	010807001010	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	143.29	908.86	130230.55	
72	010807001011	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	m2	10.61	918.57	9746.03	
73	010807004007	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	69.65	267.69	18644.61	
74	010607004007	凤眼铝网防盗窗罩	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	m2	139.29	200.69	27954.11	
75	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	m	50.91	281.48	14330.15	
76	010809004007	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	m2	51.45	473.67	24370.32	
		门窗部分合计					319300.34	
	3	地面部分						
本页小计							319300.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 494 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	011102001022	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	m2	4.14	541.18	2240.49	
78	011102003003	600*600米白色地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	m2	37.7	140.59	5300.24	
		地面部分合计					7540.73	
	4	墙面部分						
79	011406001045	抹灰面油漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	1151.88	50.69	58388.80	
80	010402001003	新砌墙体	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	22.06	469.71	10361.80	
81	011201001003	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	203.91	26.93	5491.30	
82	011502003003	白色石英石板 石材30*40装饰线	1. 石材装饰线(直线) 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	m	77.37	65.16	5041.43	
本页小计							86824.06	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 495 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	011204003005	块料墙面 600*300灰色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	23.21	142.86	3315.78	
84	011204003006	600*600黄色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	56.38	142.86	8054.45	
85	011502007005	PVC防撞条	1. PVC防撞条	m	154.7	8.53	1319.59	
86	011502007006	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	m	39	14.89	580.71	
		墙面部分合计					92553.86	
5		天棚部分						
87	011406001044	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	1462.63	57.75	84466.88	
		天棚部分合计					84466.88	
		三层合计					551544.05	
		四层						
1		拆除部分						
88	011601001012	砖砌体拆除/窗台墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	9.2	217.90	2004.68	
89	011605001024	平面块料拆除/拆除原门槛石+地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	55.18	9.56	527.52	
90	011605002004	立面块料拆除/拆除墙裙	1. 立面块料拆除 石板材 镶贴 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	50.67	44.01	2229.99	
本页小计							102499.60	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 496 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	011610002035	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	3.12	38.40	119.81	
92	011610002039	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	14.07	26.59	374.12	
93	011610002036	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	36.57	28.50	1042.25	
94	011610002037	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	13.8	41.56	573.53	
95	011610002038	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	50.37	27.60	1390.21	
96	011608001014	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	206.33	6.82	1407.17	
97	011608001015	铲除天棚乳胶漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	18.63	22.30	415.45	
98	011605001025	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	4.05	28.18	114.13	
		拆除部分合计					10198.86	
本页小计							5436.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 497 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	2	门窗部分						
99	010801002014	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	2.565	2040.20	5233.11	
100	010801002015	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1480*2200mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	3.256	2019.98	6577.05	
101	010801002016	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1600*2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	m2	4.32	2056.70	8884.94	
102	010807001012	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	47.46	908.86	43134.50	
103	010807001013	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	m2	9.16	918.57	8414.10	
104	010807004008	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	23.73	267.69	6352.28	
105	010607004008	凤眼铝网防盗窗罩	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	m2	47.46	200.69	9524.75	
106	010809004008	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	m2	10.53	531.62	5597.96	
		门窗部分合计					93718.69	
本页小计							93718.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 498 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	3	地面部分						
107	011102001023	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	m2	0.89	521.07	463.75	
		地面部分合计					463.75	
	4	墙面部分						
108	011406001047	抹灰面油漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	252.54	50.69	12801.25	
109	010402001004	新砌墙体	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	0.2	469.71	93.94	
110	011201001004	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	2.45	26.93	65.98	
111	011502007007	PVC防撞条	1. PVC防撞条	m	6.5	8.53	55.45	
112	011502007008	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	m	5.2	14.89	77.43	
		墙面部分合计					13094.05	
	5	天棚部分						
本页小计							13557.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 499 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	011406001046	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	18.63	57.75	1075.88	
		天棚部分合计					1075.88	
		四层合计					118551.23	
		分部分项合计					1874319.80	
		措施项目						
114	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	5362.22	2.20	11796.88	
115	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 装修脚手架托架使用费	m2	2597.31	5.29	13739.77	
本页小计							26612.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 500 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 人工垂直运输 铝合金门窗 3层以内 2. 人工垂直运输 铝合金门窗 3层以上6层以内 3. 人工垂直运输 玻璃 3层以内 4. 人工垂直运输 玻璃 3层以上6层以内 5. 人工垂直运输 水泥 3层以内 6. 人工垂直运输 水泥 3层以上6层以内 7. 人工垂直运输 中砂 3层以内 8. 人工垂直运输 中砂 3层以上6层以内 9. 人工垂直运输 石板材 3层以内 10. 人工垂直运输 石板材 3层以上6层以内 11. 人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内 12. 人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 13. 人工垂直运输 石灰 3层以内 14. 人工垂直运输 石灰 3层以上6层以内 15. 人工垂直运输 砌块 3层以内 16. 人工垂直运输 砌块 3层以上6层以内 17. 人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以内	项	1	37623.88	37623.88	
		单价措施合计					63160.53	
本页小计							37623.88	
合 计							1937480.33	



# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 501 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层							
		拆除部分							
1	011601001007	砖砌体拆除/窗台墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.66	22.87	32.51	217.90
2	011605001015	平面块料拆除/拆除原门槛石+地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
3	011605002001	立面块料拆除/拆除墙裙	1. 立面块料拆除 石板材 镶贴 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	29.35		3.48	4.62	6.57	44.01
4	011610002022	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	23.26		8.71	4.50	6.39	42.86
5	011610002025	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	8.86		8.71	2.47	3.51	23.56
6	011610002002	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	12.16		8.71	2.94	4.17	27.98
7	011610002005	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	26.70		8.71	4.98	7.08	47.47
8	011610002010	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	19.89		0.70	2.90	4.12	27.60

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 502 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
9	011608001005	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
10	011608001009	铲除天棚乳胶漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	15.73		0.91	2.34	3.33	22.30
11	011605001019	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.84		4.18	2.96	4.20	28.18
		门窗部分							
12	010801002001	定制成品单扇304不锈钢热转印门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	52.07	1945.65		7.63	10.41	2015.77
13	010807001001	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
14	010807001008	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	16.73	896.05		2.45	3.35	918.57
15	010807004001	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
16	010607004001	凤眼铝网防盗窗罩	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	25.71	166.07		3.77	5.14	200.69
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	34.17	34.36	1.36	5.00	7.11	81.99

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 503 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
18	010809004005	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	139.30	301.51	31.59	25.05	34.18	531.63
		地面部分							
19	011102001002	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	89.61	400.56	8.01	16.47	19.53	534.19
20	011102003001	600*600米白色地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	43.71	80.39		7.75	8.74	140.59
		墙面部分							
21	011406001040	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	38.49	25.57		5.86	7.70	77.62

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 504 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
22	010402001001	新砌墙体	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作 子目 砌筑用混合砂浆(配合 比) 中砂 M10	157.55	256.79		23.85	31.51	469.71
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石 灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混 合砂浆(配合比) 中砂 1:1: 6 合并制作子目 抹灰用混 合砂浆(配合比) 中砂 1:1: 6	13.71	8.35		2.12	2.74	26.93
24	011502003001	白色石英石板 石材30*40装 饰线	1. 石材装饰线(直线) 白水 泥膏粘贴 宽度50mm以内 4. 石材磨边 大圆边、大斜 边 5. 石材磨边 普通边	14.38	40.44	4.06	2.59	3.69	65.16
25	011204003001	块料墙面 600 *300灰色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面 墙裙 建筑胶粘剂粘贴	60.31	61.14		9.35	12.06	142.86
26	011204003002	600*600黄色 墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面 墙裙 建筑胶粘剂粘贴	60.31	61.14		9.35	12.06	142.86
27	011502007001	PVC防撞条	1. PVC防撞条	1.59	6.40		0.22	0.32	8.53
28	011502007002	门内外贴门缝 防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护 条	1.59	12.76		0.22	0.32	14.89
		天棚部分							
29	011406001041	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品 腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷 防腐无机涂料底油二遍面油 二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75
		二层							
		拆除部分							
30	011601001010	砖砌体拆除/窗 台墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心 砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	92.87		69.66	22.87	32.51	217.90

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 505 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
31	011605001020	平面块料拆除/ 拆除原门槛石+ 地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平 层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	22.97		2.09	3.53	5.01	33.60
32	011605002002	立面块料拆除/ 拆除墙裙	1. 立面块料拆除 石板材 镶 贴 铲除找平层 人工费+20 0 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	29.35		3.48	4.62	6.57	44.01
33	011610002026	拆除原有金属 门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4 m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	29.05		8.71	5.31	7.55	50.63
34	011610002028	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	12.05		8.71	2.92	4.15	27.84
35	011610002029	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4 m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	27.98		8.71	5.16	7.34	49.18
36	011610002030	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	19.89		0.70	2.90	4.12	27.60
37	011608001010	铲除墙面乳胶 漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
38	011608001011	铲除天棚乳胶 漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹 灰 铲除找平层 人工费+20 0 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	15.73		0.91	2.34	3.33	22.30

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 506 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	011605001021	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平 层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	16.84		4.18	2.96	4.20	28.18
		门窗部分							
40	010801002002	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2120mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	61.84	1978.05		9.07	12.37	2061.32
41	010801002003	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2200mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	61.96	1978.42		9.08	12.39	2061.85
42	010801002004	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	57.31	1963.02		8.40	11.46	2040.20
43	010801002005	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1400*2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	50.74	1941.24		7.44	10.15	2009.58
44	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
45	010807001009	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	16.73	896.05		2.45	3.35	918.57
46	010807004004	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 507 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
47	010607004004	凤眼铝网防盗窗罩（预留逃生口）	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	25.71	166.07		3.77	5.14	200.69
48	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	117.31	117.95	4.66	17.16	24.39	281.48
49	010809004006	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	150.36	303.65	38.24	27.54	37.72	557.50
		地面部分							
50	011102001021	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	91.78	400.92	9.18	16.94	20.19	539.02
51	011102003002	600*600米白色地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	43.71	80.39		7.75	8.74	140.59
		墙面部分							

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 508 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
52	011406001042	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	38.49	25.57		5.86	7.70	77.62
53	010402001002	新砌墙体	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	157.55	256.79		23.85	31.51	469.71
54	011201001002	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	13.71	8.35		2.12	2.74	26.93
55	011502003002	白色石英石板石材30*40装饰线	1. 石材装饰线(直线) 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	14.38	40.44	4.06	2.59	3.69	65.16
56	011204003003	块料墙面 600*300灰色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	60.31	61.14		9.35	12.06	142.86
57	011204003004	600*600黄色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	60.31	61.14		9.35	12.06	142.86
58	011502007003	PVC防撞条	1. PVC防撞条	1.59	6.40		0.22	0.32	8.53
59	011502007004	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	1.59	12.76		0.22	0.32	14.89
		天棚部分							
60	011406001043	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75



# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 509 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		三层							
		拆除部分							
61	011605001022	平面块料拆除/拆除原门槛石+地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平 层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	372.69		2.09	52.73	74.96	502.46
62	011610002031	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4 m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	24.52		8.71	4.68	6.65	44.55
63	011610002032	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	12.34		8.71	2.96	4.21	28.22
64	011610002033	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4 m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	22.25		8.71	4.36	6.19	41.50
65	011610002034	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	19.89		0.70	2.90	4.12	27.60
66	011608001012	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
67	011608001013	铲除天棚乳胶漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹 灰 铲除找平层 人工费+20 0 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	15.73		0.91	2.34	3.33	22.30
68	011605001023	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平 层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	16.84		4.18	2.96	4.20	28.18
		门窗部分							

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 510 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
69	010801002012	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	57.31	1963.02		8.40	11.46	2040.20
70	010801002013	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1400*2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	50.74	1941.24		7.44	10.15	2009.58
71	010807001010	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
72	010807001011	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	16.73	896.05		2.45	3.35	918.57
73	010807004007	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
74	010607004007	凤眼铝网防盗窗罩	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	25.71	166.07		3.77	5.14	200.69
75	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	117.31	117.95	4.66	17.16	24.39	281.48
76	010809004007	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	114.54	296.71	16.70	19.47	26.25	473.67
		地面部分							

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 511 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
77	011102001022	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	92.75	401.08	9.71	17.15	20.49	541.18
78	011102003003	600*600米白色地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	43.71	80.39		7.75	8.74	140.59
		墙面部分							
79	011406001045	抹灰面油漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
80	010402001003	新砌墙体	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	157.55	256.79		23.85	31.51	469.71
81	011201001003	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	13.71	8.35		2.12	2.74	26.93
82	011502003003	白色石英石板 石材30*40装饰线	1. 石材装饰线(直线) 白水泥膏粘贴 宽度50mm以内 4. 石材磨边 大圆边、大斜边 5. 石材磨边 普通边	14.38	40.44	4.06	2.59	3.69	65.16
83	011204003005	块料墙面 600*300灰色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	60.31	61.14		9.35	12.06	142.86

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 512 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
84	011204003006	600*600黄色墙砖	1. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	60.31	61.14		9.35	12.06	142.86
85	011502007005	PVC防撞条	1. PVC防撞条	1.59	6.40		0.22	0.32	8.53
86	011502007006	门内外贴门缝防夹手保护条	1. 门内外贴门缝防夹手保护条	1.59	12.76		0.22	0.32	14.89
		天棚部分							
87	011406001044	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚吊顶面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	29.32	18.15		4.42	5.86	57.75
		四层							
		拆除部分							
88	011601001012	砖砌体拆除/窗台墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.66	22.87	32.51	217.90
89	011605001024	平面块料拆除/拆除原门槛石+地面瓷砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	5.04		2.09	1.00	1.43	9.56
90	011605002004	立面块料拆除/拆除墙裙	1. 立面块料拆除 石板材 镶贴 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	29.35		3.48	4.62	6.57	44.01
91	011610002035	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	19.94		8.71	4.03	5.73	38.40
92	011610002039	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	11.12		8.71	2.79	3.97	26.59

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 513 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
93	011610002036	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	12.55		8.71	2.99	4.25	28.50
94	011610002037	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4 m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	22.29		8.71	4.36	6.20	41.56
95	011610002038	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	19.89		0.70	2.90	4.12	27.60
96	011608001014	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
97	011608001015	铲除天棚乳胶漆及腻子层	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹 灰 铲除找平层 人工费+20 0 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	15.73		0.91	2.34	3.33	22.30
98	011605001025	窗台板拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平 层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	16.83		4.18	2.96	4.20	28.18
		门窗部分							
99	010801002014	定制成品单扇304不锈钢热转印门/950x2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安 装 4. 成品套装平开门(含框、 扇)	57.31	1963.02		8.40	11.46	2040.20
100	010801002015	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1480*2200mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安 装 4. 成品套装平开门(含框、 扇)	52.98	1948.64		7.77	10.60	2019.98

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 514 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
101	010801002016	定制成品单扇304不锈钢热转印门/1600*2700mm	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 3. 特殊五金安装 门磁吸安装 4. 成品套装平开门(含框、扇)	83.67	1944.03		12.27	16.73	2056.70
102	010807001012	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
103	010807001013	铝合金窗 XF (带消防救援口)	1. 铝合金固定窗 (带消防救援口) 2. 铝合金固定窗 (带消防救援口)	16.73	896.05		2.45	3.35	918.57
104	010807004008	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
105	010607004008	凤眼铝网防盗窗罩	1. 铝合金防盗网 2. 铝合金防盗网安装	25.71	166.07		3.77	5.14	200.69
106	010809004008	石材窗套	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 2. 石材门套 成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 换为【莎安娜米黄石板】 换为【粉状型建筑胶粘剂】 3. 石材磨边 普通边 4. 石材磨边 大圆边、大斜边	139.30	301.51	31.59	25.05	34.18	531.62
		地面部分							
107	011102001023	石材楼地面/门槛石/印度红石板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50 2. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【粉状型建筑胶粘剂】 换为【印度红石板】 3. 石材磨边 普通边	83.73	399.60	4.84	15.20	17.71	521.07
		墙面部分							

## 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 515 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 516 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	61585.99			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					61585.99			



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 517 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	33161.69		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费			
	合 计	33161.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

设备费

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 518 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 520 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	478898.968 <sub>3</sub>	1.02	488476.95		
2	RGFTZ	人工费调整	元	8325.0812	1.00	8325.08		
3	01410001@1	黄铜丝综合	kg	11.5968	48.06	557.34		
4	01610020	钨棒	kg	15.6141	23.77	371.15		
5	02290030	麻袋	个	3.4056	1.89	6.44		
6	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	599.0782	2.23	1335.94		
7	03010195	木螺钉M5×50	十套	1198.1954	0.33	395.40		
8	03019021	圆钉50~75	kg	0.8169	6.11	4.99		
9	03032001	门锁多向	套	51.51	168.42	8675.31		
10	03033003	不锈钢合页5寸	个	131.9807	10.61	1400.32		
11	03033003@5	不锈钢合页5寸	个	63.5071	10.61	673.81		
12	03033003@6	不锈钢合页5寸	个	2.4159	10.61	25.63		
13	03033071	门磁吸	只	61.61	3.65	224.88		
14	03134011@1	水砂纸	张	311.4488	1.03	320.79		
15	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	2.8992	6.91	20.03		
16	03136071	不锈钢焊丝	kg	35.5471	29.90	1062.86		
17	03139301@1	石料切割锯片	片	0.2679	27.45	7.35		
18	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	191.7219	6.66	1276.87		
19	03213111	镀锌铁码	支	5720.5006	0.35	2002.18		
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	16.0699	323.06	5191.54		
21	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0657	429.06	28.19		
22	04030015	中砂	m3	85.283	201.94	17222.05		
23	04090015	生石灰	t	6.7846	405.15	2748.78		
24	04150010	蒸压加气混凝土砌块600 ×200×200	千块	1.7028	5705.77	9715.79		
25	05030080	松杂板枋材	m3	0.0431	1328.97	57.28		
26	06010010@2	钢化中空玻璃5+6A+5mm	m2	573.19	175.42	100548.99		
27	07010010@1	灰色墙砖600*300	m2	54.3801	63.00	3425.95		
28	07010010@2	黄色墙砖600*600	m2	129.9652	63.00	8187.81		
29	07050030@3	米白色地砖600×600	m2	58.507	63.00	3685.94		
30	08000001@3	莎安娜米黄石板	m2	147.8592	261.04	38597.17	威洋立新 石材	广州市白云 区立新石 材工艺有 限公司

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 521 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	08030080@5	印度红石板	m2	16.4088	361.94	5939.00		
32	11010240	成品套装门(含框扇)	m2	171.9855	850.00	146187.68		
33	12050030@1	白色石英石板30mm	m	208.161	38.50	8014.20		
34	12090070@1	PVC防撞条	m	476.788	6.00	2860.73		
35	12090070@2	门内外贴门缝防夹手保护条	m	146.068	12.00	1752.82		
36	13030340@1	抗碱底涂料	kg	1074.174	9.29	9979.08		
37	13030450@2	防霉无机涂料底漆	kg	1651.4194	10.44	17240.82		
38	13030460@2	防霉无机涂料面漆	kg	1871.764	10.44	19541.22		
39	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	13192.171	5.71	75327.30		
40	13350190	密封毛条	m	3179.6382	0.34	1081.08		
41	13410050	软填料	kg	287.7859	3.90	1122.37		
42	14090070	石蜡	kg	0.4102	3.00	1.23		
43	14210050	环氧树脂综合	kg	49.8324	24.89	1240.33		
44	14310050	草酸	kg	0.1532	5.59	0.86		
45	14350680@1	稀释剂	kg	1199.0779	12.42	14892.55		
46	14390060	氩气	m3	111.9568	12.08	1352.44		
47	14410130	玻璃胶335克/支	支	346.9872	13.73	4764.13		
48	14410490	墙边胶	L	95.144	46.77	4449.88		
49	14410500@1	乳液	kg	4.3483	5.83	25.35		
50	14410520	石材胶	kg	28.992	2.31	66.97		
51	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1635.7618	1.26	2061.06		
52	17050040@1	不锈钢管D25×1.5	m	352.1488	17.35	6109.78		
53	34090010	白棉纱	kg	3.2893	7.02	23.09		
54	34110010	水	m3	64.0499	4.50	288.22		
55	99450760	其他材料费	元	6910.0318	1.00	6910.03		
56	MC1-102@1	铝合金固定窗(带消防救援口)矩形	m2	48.35	680.00	32878.00		
57	MC1-3@1	凤眼铝网防盗窗罩(预留逃生口)	m2	419.34	165.00	69191.10		
58	MC1-40@10	定制成品单扇304不锈钢热转印门/760x2700mm	m2	7.695	1030.00	7925.85		
59	MC1-40@11	定制成品单扇304不锈钢热转印门/940x2700mm	m2	57.2895	1030.00	59008.19		
60	MC1-40@4	定制成品单扇304不锈钢热转印门/660x2020mm	m2	86.956	1030.00	89564.68		
61	MC1-40@7	定制成品单扇304不锈钢热转印门/760x2700mm	m2	17.955	1030.00	18493.65		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 522 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	MC1-40@8	定制成品单扇304不锈钢 热转印门/860x2700mm	m2	2.09	1030.00	2152.70		
63	MC1-65@1	不锈钢防蚊纱窗	m2	266.49	232.00	61825.68		
64	MC1-99@4	铝合金推拉窗125系列三 轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢 化中空5+6+5mm	m2	524.84	680.00	356891.20		
65	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度 $\geq 5$ mm M15	m3	2.6817	352.43	945.11		
66	8005910	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M15	m3	1.4657	352.43	516.56		
67	00010003	机上人工	工日	23.3902	230.00	5379.75		
68	99450630	折旧费	元	3850.4118	1.00	3850.41		
69	99450640	检修费	元	641.0136	1.00	641.01		
70	99450650	维护费	元	3270.0037	1.00	3270.00		
71	99450660	安拆费	元	95.2807	1.00	95.28		
72	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	733.0489	8.99	6590.11		
73	99450700	电(机械用)	kW·h	2715.3703	0.55	1493.45		
		合计				1756517.76		

汕特中心幼儿园升级改造项目-安装  
部分工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 64,808.62

(大写) : 陆万肆仟捌佰零捌元陆角贰分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 525 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层给水部分						
		给水工程						
1	031001006010	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	53.5	33.33	1783.16	
2	030413003004	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	个	7	59.12	413.84	
3	031001006009	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	157.863	31.51	4974.26	
4	031001006011	PPR/DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	121.15	37.50	4543.13	
5	031001006032	PPR冷水管 DN40	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	40.44	44.51	1799.98	
6	031001006019	PPR/DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	23.52	51.41	1209.16	
7	031003001002	闸阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	124.32	124.32	
8	031003001013	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	144.35	144.35	
9	031003001018	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	107.33	214.66	
10	031003001006	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	11	61.46	676.06	
本页小计							15882.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 526 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031003001005	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	28	43.49	1217.72	
12	031004003002	台盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	组	20	44.95	899.00	
13	031004014001	备用龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	44.95	89.90	
		给水工程合计					18089.54	
		拆除工程						
14	粤R2-2-108	水龙头	1. 水龙头	个	22	2.04	44.88	
15	粤R2-2-76	截止阀 公称直径(mm以内) 20	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	个	28	7.49	209.72	
16	粤R2-2-77	截止阀 公称直径(mm以内) 25	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25	个	11	12.75	140.25	
17	粤R2-2-77	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	个	2	12.75	25.50	
18	粤R2-2-78	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	个	1	18.73	18.73	
19	粤R2-2-78	闸阀 公称直径(mm以内) 50	1. 闸阀 公称直径(mm以内) 50	个	1	18.73	18.73	
20	粤R2-2-27	给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	m	157.863	7.22	1139.77	
21	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	m	53.5	8.92	477.22	
22	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	m	121.15	8.92	1080.66	
23	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	m	40.44	8.92	360.72	
本页小计							5722.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 527 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	粤R2-2-29	给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	m	23.52	10.28	241.79	
		拆除工程合计					3757.97	
		一层给水部分合计					21847.51	
		二层给水部分						
		给水工程						
25	031001006020	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	79.88	33.33	2662.40	
26	030413003003	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	个	5	59.12	295.60	
27	031001006021	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	104.064	31.51	3279.06	
28	031001006033	PPR/DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	45.295	37.50	1698.56	
29	031001006034	PPR/DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	8.2	51.41	421.56	
30	031003001019	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	144.35	144.35	
31	031003001015	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	107.33	214.66	
32	031003001016	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	17	61.46	1044.82	
本页小计							10002.80	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 528 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	031003001017	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	23	43.49	1000.27	
34	031004003005	台盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	组	24	44.95	1078.80	
35	031004014004	备用龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	44.95	89.90	
		给水工程合计					11929.98	
		拆除工程						
36	粤R2-2-108	水龙头	1. 水龙头	个	26	2.04	53.04	
37	粤R2-2-76	截止阀 公称直径(mm以内) 20	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	个	23	7.49	172.27	
38	粤R2-2-77	截止阀 公称直径(mm以内) 25	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25	个	17	12.75	216.75	
39	粤R2-2-77	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	个	2	12.75	25.50	
40	粤R2-2-78	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	个	1	18.73	18.73	
41	粤R2-2-27	给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	m	104.064	7.22	751.34	
42	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	m	79.88	8.92	712.53	
43	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	m	45.295	8.92	404.03	
44	粤R2-2-29	给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	m	8.2	10.28	84.30	
		拆除工程合计					2438.49	
		二层给水部分合计					14368.47	
		三层给水部分						
本页小计							4607.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 529 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水工程						
45	031001006025	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	42.46	33.33	1415.19	
46	030413003002	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	个	4	59.12	236.48	
47	031001006026	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	42.47	31.51	1338.23	
48	031001006035	PPR/DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	67.89	37.50	2545.88	
49	031003001021	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	4	107.33	429.32	
50	031003001022	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	7	61.46	430.22	
51	031003001023	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	10	43.49	434.90	
52	031004003006	台盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	组	10	44.95	449.50	
53	031004014005	备用龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	44.95	89.90	
		给水工程合计					7369.62	
		拆除工程						
54	粤R2-2-108	水龙头	1. 水龙头	个	12	2.04	24.48	
55	粤R2-2-76	截止阀 公称直径(mm以内) 20	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	个	10	7.49	74.90	
56	粤R2-2-77	截止阀 公称直径(mm以内) 25	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25	个	7	12.75	89.25	
本页小计							7558.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 530 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	粤R2-2-77	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	个	4	12.75	51.00	
58	粤R2-2-27	给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	m	42.47	7.22	306.63	
59	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	m	42.46	8.92	378.74	
60	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	m	67.89	8.92	605.58	
		拆除工程合计					1530.58	
		三层给水部分合计					8900.20	
		四层给水部分						
		给水工程						
61	031001006028	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	8.01	33.33	266.97	
62	030413003001	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	个	1	59.12	59.12	
63	031001006029	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	54.44	31.51	1715.40	
64	031001006036	PPR/DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	12.43	37.50	466.13	
65	031003001024	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	107.33	107.33	
本页小计							3956.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 531 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	031003001025	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	5	61.46	307.30	
67	031003001026	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	9	43.49	391.41	
68	031004003007	台盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	组	12	44.95	539.40	
69	031004014006	备用龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	44.95	89.90	
		给水工程合计					3942.96	
		拆除工程						
70	粤R2-2-108	水龙头	1. 水龙头	个	14	2.04	28.56	
71	粤R2-2-76	截止阀 公称直径(mm以内) 20	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	个	9	7.49	67.41	
72	粤R2-2-77	截止阀 公称直径(mm以内) 25	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25	个	5	12.75	63.75	
73	粤R2-2-77	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	个	1	12.75	12.75	
74	粤R2-2-27	给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	m	54.44	7.22	393.06	
75	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	m	8.01	8.92	71.45	
76	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	m	12.43	8.92	110.88	
		拆除工程合计					747.86	
		四层给水部分合计					4690.82	
		分部分项合计					49807.00	
		措施项目						
77	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计							2075.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 533 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层给水部分							
		给水工程							
1	031001006010	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
2	030413003004	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	32.89	5.02	3.55	10.37	7.29	59.12
3	031001006009	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
4	031001006011	PPR/DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
5	031001006032	PPR冷水管 DN40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51
6	031001006019	PPR/DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	18.45	24.12	0.02	5.12	3.69	51.41
7	031003001002	闸阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	21.39	90.06	1.80	6.43	4.64	124.32
8	031003001013	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	21.39	110.09	1.80	6.43	4.64	144.35
9	031003001018	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
10	031003001006	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	9.62	46.16	0.74	2.87	2.07	61.46
11	031003001005	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	7.84	31.29	0.42	2.29	1.65	43.49
12	031004003002	台盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 534 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
13	031004014001	备用龙头	1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
		拆除工程							
14	粤R2-2-108	水龙头	1. 水龙头	1.52			0.21	0.30	2.04
15	粤R2-2-76	截止阀 公称直径(mm以内) 20	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	5.50	0.12		0.77	1.10	7.49
16	粤R2-2-77	截止阀 公称直径(mm以内) 25	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25	9.35	0.22		1.31	1.87	12.75
17	粤R2-2-77	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	9.35	0.22		1.31	1.87	12.75
18	粤R2-2-78	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	13.64	0.45		1.91	2.73	18.73
19	粤R2-2-78	闸阀 公称直径(mm以内) 50	1. 闸阀 公称直径(mm以内) 50	13.64	0.45		1.91	2.73	18.73
20	粤R2-2-27	给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	5.36	0.04		0.75	1.07	7.22
21	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	6.60	0.08		0.93	1.32	8.92
22	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	6.60	0.08		0.93	1.32	8.92
23	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	6.60	0.08		0.93	1.32	8.92
24	粤R2-2-29	给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	7.53	0.18		1.06	1.51	10.28
		二层给水部分							
		给水工程							
25	031001006020	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 535 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
26	030413003003	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞（孔）及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	32.89	5.02	3.55	10.37	7.29	59.12
27	031001006021	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
28	031001006033	PPR/DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
29	031001006034	PPR/DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	18.45	24.12	0.02	5.12	3.69	51.41
30	031003001019	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	21.39	110.09	1.80	6.43	4.64	144.35
31	031003001015	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
32	031003001016	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	9.62	46.16	0.74	2.87	2.07	61.46
33	031003001017	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	7.84	31.29	0.42	2.29	1.65	43.49
34	031004003005	台盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
35	031004014004	备用龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
		拆除工程							
36	粤R2-2-108	水龙头	1. 水龙头	1.52			0.21	0.30	2.04
37	粤R2-2-76	截止阀 公称直径(mm以内) 20	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	5.50	0.12		0.77	1.10	7.49
38	粤R2-2-77	截止阀 公称直径(mm以内) 25	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25	9.35	0.22		1.31	1.87	12.75
39	粤R2-2-77	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	9.35	0.22		1.31	1.87	12.75

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 536 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
40	粤R2-2-78	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	13.64	0.45		1.91	2.73	18.73
41	粤R2-2-27	给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	5.36	0.04		0.75	1.07	7.22
42	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	6.60	0.08		0.93	1.32	8.92
43	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	6.60	0.08		0.93	1.32	8.92
44	粤R2-2-29	给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 50	7.54	0.18		1.06	1.51	10.28
		三层给水部分							
		给水工程							
45	031001006025	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
46	030413003002	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	32.89	5.02	3.55	10.37	7.29	59.12
47	031001006026	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
48	031001006035	PPR/DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
49	031003001021	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
50	031003001022	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	9.62	46.16	0.74	2.87	2.07	61.46
51	031003001023	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	7.84	31.29	0.42	2.29	1.65	43.49

# 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 537 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
52	031004003006	台盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
53	031004014005	备用龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
		拆除工程							
54	粤R2-2-108	水龙头	1. 水龙头	1.52			0.21	0.30	2.04
55	粤R2-2-76	截止阀 公称直径(mm以内) 20	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20	5.50	0.12		0.77	1.10	7.49
56	粤R2-2-77	截止阀 公称直径(mm以内) 25	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25	9.35	0.22		1.31	1.87	12.75
57	粤R2-2-77	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	1. 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32	9.35	0.22		1.31	1.87	12.75
58	粤R2-2-27	给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20	5.36	0.04		0.75	1.07	7.22
59	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 25	6.60	0.08		0.93	1.32	8.92
60	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	1. 给水塑料管 公称直径(mm以内) 32	6.60	0.08		0.93	1.32	8.92
		四层给水部分							
		给水工程							
61	031001006028	PPR/DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
62	030413003001	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	32.89	5.02	3.55	10.37	7.29	59.12
63	031001006029	PPR/DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51

## 综合单价分析表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 538 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 539 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	7038.77			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 541 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1967.79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费			
	合 计	1967.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 542 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 544 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	56.9696	110.00	6266.66		
2	00010010	人工费	元	13006.9404	1.02	13267.08		
3	RGFTZ	人工费调整	元	643.889	1.00	643.89		
4	01290043	钢板8~15	kg	2.6275	3.95	10.38		
5	01290043@2	钢板8~15	kg	0.1496	3.95	0.59		
6	02010013	橡胶板1~3	kg	0.6272	9.73	6.10		
7	02010013@1	橡胶板1~3	kg	0.0404	9.73	0.39		
8	02010015	橡胶板4~15	kg	0.454	11.43	5.19		
9	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm ×20m×0.1mm	m	183.72	0.44	80.84		
10	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	37	0.44	16.28		
11	02270001	棉纱	kg	1.701	7.05	11.99		
12	02290110	油麻丝	kg	2.686	8.60	23.10		
13	03010430	六角螺栓综合	kg	0.3318	5.16	1.71		
14	03010430@1	六角螺栓综合	kg	0.0202	5.16	0.10		
15	03134021	铁砂布0~2#	张	22.3316	0.91	20.32		
16	03134021@2	铁砂布0~2#	张	0.4691	0.91	0.43		
17	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.1643	6.91	1.14		
18	03135021@1	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0081	6.91	0.06		
19	03139281	钢锯条	条	26.5194	0.49	12.99		
20	03139281@2	钢锯条	条	0.9099	0.49	0.45		
21	03139281@3	钢锯条	条	0.527	0.49	0.26		
22	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	kg	3.162	0.35	1.11		
23	04030001@2	砂子	kg	9.486	0.17	1.61		
24	13350200	密封膏	kg	2.601	6.19	16.10		
25	14070050	机油综合	kg	1.476	6.96	10.27		
26	14350490	漂白粉综合	kg	0.3183	1.42	0.45		
27	14350490@1	漂白粉综合	kg	0.0356	1.42	0.05		
28	14390070	氧气	m3	0.2558	5.16	1.32		
29	14390070@1	氧气	m3	0.0243	5.16	0.13		
30	14390100	乙炔气	kg	0.0851	13.30	1.13		
31	14390100@1	乙炔气	kg	0.0081	13.30	0.11		
32	17010054	焊接钢管DN20	kg	1.1445	4.08	4.67		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 545 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	17010054@2	焊接钢管DN20	kg	0.0647	4.08	0.26		
34	17270175	橡胶软管DN20	m	0.5205	4.42	2.30		
35	17270175@1	橡胶软管DN20	m	0.0283	4.42	0.13		
36	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	70.7	1.15	81.31		
37	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	40.4	8.75	353.50		
38	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	9.09	12.25	111.35		
39	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	3.03	20.77	62.93		
40	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.3318	26.00	8.63		
41	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	0.0202	26.00	0.53		
42	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.1643	30.62	5.03		
43	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0081	30.62	0.25		
44	24590010	压力表弯管DN15	个	0.1643	3.89	0.64		
45	24590010@1	压力表弯管DN15	个	0.0081	3.89	0.03		
46	34110010	水	m3	4.0128	4.50	18.06		
47	34110010@1	水	m3	0.4516	4.50	2.03		
48	99450760	其他材料费	元	121.129	1.00	121.13		
49	9946131	其他材料费	元	79.2207	1.00	79.22		
50	03071061@1	备用不锈钢水龙头DN20	个	8.08	39.82	321.75		
51	03071061@3	洗手台水龙头（单冷）DN20	个	66.66	39.82	2654.40		
52	17250050@1 3	PPR给水管DN25	m	186.7917	5.38	1004.94		
53	17250050@1 9	PPR冷水管DN40	m	41.087	14.55	597.82		
54	17250050@2 0	PPR给水管DN32	m	250.7132	8.92	2236.36		
55	17250050@2 1	PPR冷水管DN50	m	32.2275	18.57	598.46		
56	17250050@2 3	PPR给水管DN20	m	364.5783	3.53	1286.96		
57	17250780	塑料管 Φ63	m	5.406	6.42	34.71		
58	18090260@1 0	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	23.5362	6.78	159.58		
59	18090260@1 1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	266.753	6.78	1808.59		
60	18090260@1 6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	35.8703	6.78	243.20		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：汕特中心幼儿园升级改造项目-安装部分

第 546 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
61	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	225.2163	6.78	1526.97		
62	18090260@8	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	545.4323	6.78	3698.03		
63	19000001@10	截止阀DN50	个	2.02	84.83	171.36		
64	19000001@4	截止阀DN20	个	70.7	28.42	2009.29		
65	19000001@6	截止阀DN32	个	9.09	73.81	670.93		
66	19000001@8	截止阀DN25	个	40.4	35.34	1427.74		
67	19000001@9	闸阀DN50	个	1.01	65.00	65.65	VTI	维梯埃流体控制(杭州)有限公司
68	99450630	折旧费	元	38.0566	1.00	38.06		
69	99450640	检修费	元	7.7943	1.00	7.79		
70	99450650	维护费	元	16.8348	1.00	16.83		
71	99450660	安拆费	元	16.3099	1.00	16.31		
72	99450700@1	电(机械用)	kw·h	44.7048	0.55	24.59		
73	99450700@2	电(机械用)	kw·h	74.5605	0.55	41.01		
		合计				41915.56		

# 丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 1,947,669.34

(大写) : 壹佰玖拾肆万柒仟陆佰陆拾玖元叁角肆分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 548 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	1660840.79	
1.1	一层	295459.71	
1.2	二层	602914.59	
1.3	三层	490776.49	
1.4	四层	236812.83	
1.5	其他	34877.17	
2	措施合计	100486.49	
2.1	绿色施工安全防护措施费	68272.93	
2.2	其他措施费	32213.56	
3	其他项目	25525.33	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	独立费		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	25525.33	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1786852.61	
5	增值税销项税额	160816.73	—
7	总造价	1947669.34	
8	人工费	375115.01	
预算价合计=1+2+3+5		1,947,669.34	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 549 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层						
		拆除部分						
1	011608001001	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1676.3	7.05	11817.92	
2	011610002002	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金窗（4m2外）	1. 门窗拆除（整樘）金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	78.22	28.07	2195.64	
3	011610002005	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金门窗（4m2内）	1. 门窗拆除（整樘）金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	22.0216	42.22	929.75	
4	011610002010	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	23.6162	27.60	651.81	
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	3.0678	217.91	668.50	
6	011605002001	卫生间墙砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	30.591	34.90	1067.63	
7	010101002001	卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	10.635	75.83	806.45	
8	011609001004	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	5.56	31.00	172.36	
		拆除部分合计					18310.06	
本页小计							18310.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 550 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑部分						
9	010401014002	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m	9.38	168.03	1576.12	
10	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m <sup>3</sup>	7.0452	522.79	3683.16	
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m <sup>2</sup>	66.47	24.57	1633.17	
		砌筑部分合计					6892.45	
		门窗部分						
12	010801002001	2.5mm热转印木纹铝板双开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m <sup>2</sup>	14.56	1168.61	17014.96	
13	010808001001	2.5mm热转印木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	2	2042.58	4085.16	
14	010807001001	铝合金推拉窗/ 三轨,铝材厚1.8mm,玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m <sup>2</sup>	84.7274	908.86	77005.34	
15	010807004001	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m <sup>2</sup>	55.2662	267.69	14794.21	
16	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	55.5162	265.00	14711.79	
		门窗部分合计					127611.46	
		地面部分						
							本页小计	
							134503.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 551 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011102003001	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	30.1368	112.30	3384.36	
18	011101003001	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	35.45	375.81	13322.46	
19	011102001021	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	5.268	237.84	1252.94	
20	011108001001	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	m2	7.6794	272.51	2092.71	
		地面部分合计					20052.47	
		天花工程						
21	011406001037	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	777.7055	58.80	45729.08	
本页小计							65781.55	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 552 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011302001005	吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍，乳胶漆底油两遍，面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	m2	19.2378	170.10	3272.35	
		天花工程合计					49001.43	
		立面装饰						
23	011406001041	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	935.5646	50.69	47423.77	
24	011204003001	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	31.8708	224.56	7156.91	
25	011502003001	石材装饰线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	m	30.04	55.09	1654.90	
26	011505001008	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高	m	5.64	950.00	5358.00	
本页小计							64865.93	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 553 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011206001001	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 4. 石材磨边 普通边	m <sup>2</sup>	4.2528	416.05	1769.38	
28	011501001001	1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m <sup>2</sup>	4.46	1165.00	5195.90	
29	011210005005	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	m <sup>2</sup>	13.7664	321.21	4421.91	
30	011505010001	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m <sup>2</sup>	2.538	240.77	611.07	
		立面装饰合计					73591.84	
		一层合计					295459.71	
		二层						
		拆除部分						
31	011603001001	木构件拆除/阁楼木楼梯拆除	1. 木楼梯拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m <sup>2</sup>	8.86	50.31	445.75	
32	011603001002	木构件拆除/阁楼木楼板	1. 人工单项拆除 木楼板 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m <sup>2</sup>	78.61	37.63	2958.09	
33	011609001001	栏杆、栏板拆除/阁楼及楼梯栏杆	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	75.02	37.65	2824.50	
34	011608001002	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m <sup>2</sup>	1776.77	7.05	12526.23	
本页小计							30752.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 554 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011610002011	金属门窗拆除/拆除外围/走廊 老旧铝合金窗 (4m2外)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过 4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	m2	100.2693	26.13	2620.04	
36	011610002012	金属门窗拆除/拆除外围/走廊 老旧铝合金窗 (4m2内)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2 以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	m2	44.1448	40.43	1784.77	
37	011610002013	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	m2	24.344	37.83	920.93	
38	011601001002	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖 墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	m3	11.3592	217.91	2475.28	
39	011615001001	开孔(打洞)	1. 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1. 5m外(工作面) 砖砌体 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	个	1	230.19	230.19	
40	011605002003	卫生间墙砖拆 除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水 泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	m2	66.51	34.90	2321.20	
41	010101002002	卫生间垫层拆 除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	21.351	75.83	1619.05	
42	011606001001	楼地面龙骨及 饰面拆除	1. 木地板拆除 带龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	m2	158.7	19.17	3042.28	
43	011606002001	墙柱面龙骨及 饰面拆除	1. 墙柱面拆除 木龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 3km内 实际运距(km):12	m2	32.976	12.67	417.81	
本页小计							15431.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 555 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	011614002001	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	9.3255	72.83	679.18	
		拆除部分合计					34865.30	
		砌筑部分						
45	010401014003	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m	16.15	168.03	2713.68	
46	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	1.1523	544.10	626.97	
47	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	17.8814	522.79	9348.22	
48	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m2	205.302	24.57	5044.27	
		砌筑部分合计					17733.14	
		门窗部分						
49	010801002002	2.5mm热转印木纹铝板双开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	25.48	1168.61	29776.18	
50	010801002003	2.5mm热转印木纹铝板单开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	2.42	1195.91	2894.10	
51	010808001002	2.5mm热转印木纹铝板门套100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	5	2042.58	10212.90	
本页小计							61295.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 556 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	010808001003	2.5mm热转印木纹铝板门套890*2120mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	1	2042.58	2042.58	
53	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	117.1567	908.86	106479.04	
54	010807004004	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	61.042	267.69	16340.33	
55	010607004002	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	69.16	265.00	18327.40	
		门窗部分合计					186072.53	
		地面部分						
56	011102003002	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	58.043	112.30	6518.23	
57	011101003002	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	71.17	377.84	26890.87	
本页小计							176598.45	



### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 557 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	011102001018	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	8.7055	240.96	2097.68	
59	011108001002	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	m2	12.973	269.39	3494.80	
60	011104002002	休息区木地板	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm】 3. 铺基层板 阻燃胶合板 4. 铺基层板 阻燃胶合板 5. 钢平台、走道	m2	143.15	568.88	81435.17	
		地面部分合计					120436.75	
		天花工程						
61	011406001038	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	882.39	58.80	51884.53	
本页小计							138912.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 558 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	011302001002	吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍，乳胶漆底油两遍，面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	m2	66.9275	170.10	11384.37	
63	010810003001	窗帘盒/封双层6mm硅酸钙板+40*30木龙骨结构+刮防水腻子两遍，乳胶漆底油两遍，面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 窗帘盒 胶合板 双轨 换为【硅酸钙板9mm】 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 木龙骨 单向 防腐油一遍 5. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 7. 抗碱底漆一遍 天棚面	m	3.94	188.52	742.77	
		天花工程合计					64011.67	
		立面装饰						
64	011406001042	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	978.181	50.69	49583.99	
本页小计							61711.13	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 559 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	011204003002	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	95.073	224.56	21349.59	
66	011502003002	石材装饰线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	m	72.18	55.09	3976.40	
67	011505001015	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高	m	13.14	950.00	12483.00	
68	011501001003	1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	5.96	1165.00	6943.40	
69	011501001008	1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	2.46	1165.00	2865.90	
70	011501001007	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	44.688	1165.00	52061.52	
本页小计							99679.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 560 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	011501001009	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	5.76	1165.00	6710.40	
72	011501001010	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	8.16	1165.00	9506.40	
73	011210005002	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	m2	35.2176	321.21	11312.25	
74	011206001002	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	m2	3.6	416.05	1497.78	
75	011505010002	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	6.249	240.77	1504.57	
		立面装饰合计					179795.20	
		二层合计					602914.59	
		三层						
		拆除部分						
76	011603001003	木构件拆除/阁楼木楼梯拆除	1. 木楼梯拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	6.69	50.32	336.64	
77	011603001004	木构件拆除/阁楼木楼板	1. 人工单项拆除 木楼板 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	55.02	37.63	2070.40	
78	011609001002	栏杆、栏板拆除/阁楼及楼梯栏杆	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	57.37	37.65	2159.98	
本页小计							35098.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 561 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	011608001003	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1775.5	7.05	12517.28	
80	011610002014	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金窗(4m2外)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	106.4225	18.73	1993.29	
81	011610002015	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金门窗(4m2内)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	31.1108	42.91	1334.96	
82	011610002016	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	24.344	37.83	920.93	
83	011601001003	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	4.523	217.91	985.61	
84	011615001002	开孔(打洞)	1. 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 砖砌体 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	个	1	230.19	230.19	
85	011605002004	卫生间墙砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	10.548	34.90	368.13	
86	010101002003	卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	2.415	75.83	183.13	
本页小计							18533.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 562 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 木地板拆除 带龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	158.7	19.17	3042.28	
88	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙柱面拆除 木龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	32.4	12.67	410.51	
		拆除部分合计					26553.33	
		砌筑部分						
89	010401014004	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m	1.61	168.03	270.53	
90	010401003004	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	1.1523	544.10	626.97	
91	010401003005	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	17.8814	522.79	9348.22	
92	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m2	205.302	24.57	5044.27	
		砌筑部分合计					15289.99	
		门窗部分						
93	010801002004	2.5mm热转印木纹铝板双开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	25.48	1168.61	29776.18	
94	010801002005	2.5mm热转印木纹铝板单开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	2.42	1195.91	2894.10	
本页小计							51413.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 563 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	010808001005	2.5mm热转印木纹铝板门套890*2120mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	1	2042.58	2042.58	
96	010806003001	更换柜门	1. 木柜门制作安装	m2	11.2675	355.00	3999.96	
97	010807001006	铝合金推拉窗/三轨,铝材厚1.8mm,玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	128.6245	908.86	116901.66	
98	010807004005	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	34.58	267.69	9256.72	
99	010607004003	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	69.16	265.00	18327.40	
		门窗部分合计					183198.60	
		地面部分						
100	011102003003	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	6.64	112.30	745.67	
101	011101003003	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	8.05	404.39	3255.34	
本页小计							154529.33	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 564 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
102	011102001022	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	6.7585	238.31	1610.62	
103	011108001003	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	m2	1.2238	312.90	382.93	
104	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm】 3. 铺基层板 阻燃胶合板 4. 铺基层板 阻燃胶合板 5. 钢平台、走道	m2	158.55	570.02	90376.67	
		地面部分合计					96371.23	
		天花工程						
105	011406001039	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	843.5	58.80	49597.80	
本页小计							141968.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 565 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
106	011302001003	吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍，乳胶漆底油两遍，面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	m2	4.7328	170.10	805.05	
		天花工程合计					50402.85	
		立面装饰						
107	011406001043	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	855.9697	50.69	43389.10	
108	011204003003	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	10.146	224.56	2278.39	
109	011502003003	石材装饰线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	m	13.35	55.09	735.45	
110	011505001016	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高	m	1.65	950.00	1567.50	
本页小计							48775.49	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 566 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	011501001011	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	44. 688	1165. 00	52061. 52	
112	011501001012	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	5. 76	1165. 00	6710. 40	
113	011501001013	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	8. 16	1165. 00	9506. 40	
114	011210005004	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	m2	3. 216	321. 21	1033. 01	
115	011206001003	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	m2	3. 6	416. 05	1497. 78	
116	011505010003	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	0. 7515	240. 77	180. 94	
		立面装饰合计					118960. 49	
		三层合计					490776. 49	
		四层						
		拆除部分						
117	011608001004	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	692. 3	7. 05	4880. 72	
本页小计							75870. 77	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 567 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
118	011610002017	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金窗（4m2外）	1. 门窗拆除（整樘）金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	87.158	21.36	1861.69	
119	011610002018	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金窗（4m2内）	1. 门窗拆除（整樘）金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	19.6908	26.70	525.74	
120	011610002019	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	41.848	37.83	1583.11	
121	011601001004	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	4.9161	217.91	1071.27	
122	011605002005	卫生间墙砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	13.5	34.90	471.15	
123	010101002004	卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	3.051	75.83	231.36	
		拆除部分合计					10625.04	
		砌筑部分						
124	010401014005	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m	3.53	168.03	593.15	
125	010401003006	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	3.0293	544.10	1648.24	
本页小计							7985.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 568 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
126	010401003007	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【 蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	9.837	522.79	5142.69	
127	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内 墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm ):20 合并制作子目 湿拌抹灰 砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m2	153.26	24.57	3765.60	
		砌筑部分合计					11149.68	
		门窗部分						
128	010801002008	2. 5mm热转印 木纹铝板双开 门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多 向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	14.56	1168.61	17014.96	
129	010801002009	2. 5mm热转印 木纹铝板单开 门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多 向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	1.785	1231.83	2198.82	
130	010808001006	2. 5mm热转印 木纹铝板门套8 90*2120mm	1. 成品木质门套 门套断面展开 宽(310mm)	樘	1	2042.58	2042.58	
131	010805006002	铝合金推拉门/ 125系列三轨, 铝材厚2.0mm, 玻璃钢化中空5 +6+5mm	1. 推拉门安装 铝合金门 2. 铝合金推拉门125系列	m2	12.78	912.57	11662.64	
132	010807001007	铝合金推拉窗/ 三轨, 铝材厚1. 8mm, 玻璃钢化 中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	87.932	908.86	79917.88	
133	010807004006	不锈钢防蚊纱 窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	7.28	267.69	1948.78	
134	010607004004	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网	m2	14.56	265.00	3858.40	
		门窗部分合计					118644.06	
本页小计							127552.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 569 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		地面部分						
135	011102003004	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	11.03	129.69	1430.48	
136	011101003004	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	13.31	389.71	5187.04	
137	011102001023	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	0.3855	262.76	101.29	
138	011108001004	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	m2	2.5458	287.95	733.06	
		地面部分合计					7451.87	
		天花工程						
本页小计							7451.87	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 570 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	011406001040	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	443.3132	58.80	26066.82	
140	011302001004	平面吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍,乳胶漆底油两遍,面油两遍,抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	m2	54.75	170.10	9312.98	
141	011302001006	跌级吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍,乳胶漆底油两遍,面油两遍,抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5. 抗碱底漆一遍 天棚面 6. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	m2	76.03	235.32	17891.38	
		天花工程合计					53271.18	
		立面装饰						
142	011406001044	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	414.0577	50.69	20988.58	
本页小计							74259.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 571 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	011204003004	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	31.168	223.10	6953.58	
144	011502003004	石材装饰线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	m	13.59	55.09	748.67	
145	011505001017	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高	m	4.81	950.00	4569.50	
146	011210005003	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	m2	4.3872	321.21	1409.21	
147	011206001004	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	m2	0.96	416.05	399.41	
148	011505010004	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	2.5005	240.77	602.05	
		立面装饰合计					35671.00	
		四层合计					236812.83	
		其他						
		拆除部分						
149	011609001003	天台旧栏杆、栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	195	36.52	7121.40	
150	011608001005	铲除女儿墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	121.2354	7.05	854.71	
本页小计							22658.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 572 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
151	011606003001	拆除原有老化雨蓬	1. 人工单项拆除 金属龙骨天棚 拆除 铝合金 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	10.8	18.53	200.12	
152	011608001006	铲除升旗台油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	70.6336	7.05	497.97	
		拆除部分合计					8674.20	
		装饰部分						
153	011407001001	女儿墙刷外墙漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	121.2354	68.23	8271.89	
154	011102001024	升旗台山东黑麻花岗岩地面	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	51.3736	226.65	11643.83	
155	011204001001	升旗台山东黑麻花岗岩墙面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【山东黑麻花岗岩】 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	19.26	263.92	5083.10	
156	011508004001	不锈钢字体	1. 金属美术字安装 0.5m2以内 石材面	个	5	240.83	1204.15	
		装饰部分合计					26202.97	
		其他合计					34877.17	
本页小计							26901.06	





# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 574 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层							
		拆除部分							
1	011608001001	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
2	011610002002	金属门窗拆除/拆除外围/走廊 老旧铝合金窗(4m2外)	1. 门窗拆除(整樘) 金属超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	13.97		6.97	2.95	4.19	28.07
3	011610002005	金属门窗拆除/拆除外围/走廊 老旧铝合金门窗(4m2内)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	24.52		6.97	4.43	6.30	42.22
4	011610002010	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	19.89		0.70	2.90	4.12	27.60
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.86		69.67	22.87	32.51	217.91
6	011605002001	卫生间墙砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.55		3.48	3.66	5.21	34.90
7	010101002001	卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
8	011609001004	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.98		1.15	3.25	4.62	31.00
		砌筑部分							

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 575 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
9	010401014002	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	99.19	33.99		15.02	19.84	168.03
10	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	198.06	255.14		29.99	39.61	522.79
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		门窗部分							
12	010801002001	2.5mm热转印木纹铝板双开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	55.39	1094.03		8.12	11.08	1168.61
13	010808001001	2.5mm热转印木纹铝板门套100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	1907.20		14.74	20.11	2042.58
14	010807001001	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
15	010807004001	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
16	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		265.00				265.00
		地面部分							
17	011102003001	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.09	72.24		5.16	5.82	112.30

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 576 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
18	011101003001	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	69.66	273.58	3.32	14.65	14.60	375.81
19	011102001021	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	38.39	181.07	3.06	7.03	8.29	237.84
20	011108001001	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	65.09	180.50	1.85	11.68	13.39	272.51
		天花工程							
21	011406001037	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 577 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
22	011302001005	吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍，乳胶漆底油两遍，面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	55.47	95.08	0.07	8.37	11.11	170.10
		立面装饰							
23	011406001041	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
24	011204003001	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1：2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥（JS）防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度（mm）：2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）：30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	73.33	125.31		11.25	14.67	224.56
25	011502003001	石材装饰线	1. 石材装饰线（直线）石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	9.82	37.63	3.21	1.83	2.60	55.09
26	011505001008	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高		950.00				950.00
27	011206001001	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	83.21	279.18	18.66	14.63	20.37	416.05

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 578 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
28	011501001001	1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
29	011210005005	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	27.51	283.94		4.26	5.50	321.21
30	011505010001	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	13.37	222.84		1.88	2.67	240.77
		二层							
		拆除部分							
31	011603001001	木构件拆除/阁楼木楼梯拆除	1. 木楼梯拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	27.07		10.45	5.28	7.50	50.31
32	011603001002	木构件拆除/阁楼木楼板	1. 人工单项拆除 木楼板 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.88	1.20	10.45	3.63	5.47	37.63
33	011609001001	栏杆、栏板拆除/阁楼及楼梯栏杆	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.86		5.23	3.95	5.62	37.65
34	011608001002	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
35	011610002011	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金窗(4m2外)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	12.53		6.97	2.74	3.90	26.13
36	011610002012	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金门窗(4m2内)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	23.19		6.97	4.24	6.03	40.43
37	011610002013	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.25		6.97	3.97	5.64	37.83

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 579 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
38	011601001002	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
39	011615001001	开孔(打洞)	1. 开孔打洞(0.1-0.3m <sup>2</sup> ) 高1.5m外(工作面) 砖砌体 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	121.11		50.58	24.16	34.34	230.19
40	011605002003	卫生间墙砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.55		3.48	3.66	5.21	34.90
41	010101002002	卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
42	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 木地板拆除 带龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	7.33		6.97	2.01	2.86	19.17
43	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙柱面拆除 木龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	8.06		1.39	1.33	1.89	12.67
44	011614002001	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	30.35		23.97	7.64	10.86	72.83
		砌筑部分							
45	010401014003	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	99.19	33.99		15.02	19.84	168.03
46	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 580 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
47	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240 $\times$ 115 $\times$ 53】	198.05	255.14		29.99	39.61	522.79
48	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		门窗部分							
49	010801002002	2.5mm热转印木纹铝板双开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	55.39	1094.03		8.12	11.08	1168.61
50	010801002003	2.5mm热转印木纹铝板单开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	58.54	1117.08		8.58	11.71	1195.91
51	010808001002	2.5mm热转印木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	1907.20		14.74	20.11	2042.58
52	010808001003	2.5mm热转印木纹铝板门套890*2120mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	1907.20		14.74	20.11	2042.58
53	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
54	010807004004	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
55	010607004002	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		265.00				265.00
		地面部分							
56	011102003002	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.09	72.24		5.16	5.82	112.30



# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 581 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
57	011101003002	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	69.97	275.19	3.32	14.70	14.66	377.84
58	011102001018	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	39.79	181.30	3.81	7.33	8.72	240.96
59	011108001002	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	63.69	180.27	1.10	11.37	12.96	269.39
60	011104002002	休息区木地板	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm】 3. 铺基层板 阻燃胶合板 4. 铺基层板 阻燃胶合板 5. 钢平台、走道	74.90	427.88	22.60	24.01	19.50	568.88
		天花工程							
61	011406001038	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 582 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
62	011302001002	吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板 吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍，乳胶漆底油两遍，面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	55.47	95.08	0.07	8.37	11.11	170.10
63	010810003001	窗帘盒/封双层6mm硅酸钙板+40*30木龙骨结构+刮防水腻子两遍，乳胶漆底油两遍，面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 窗帘盒 胶合板 双轨 换为【硅酸钙板9mm】 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 木龙骨 单向 防腐油一遍 5. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 6. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 7. 抗碱底漆一遍 天棚面	39.00	135.84	0.04	5.84	7.81	188.52
		立面装饰							
64	011406001042	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
65	011204003002	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1：2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥（JS）防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度（mm）：2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）：30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	73.33	125.31		11.25	14.67	224.56
66	011502003002	石材装饰线	1. 石材装饰线（直线）石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	9.82	37.63	3.21	1.83	2.60	55.09

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 583 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
67	011505001015	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高		950.00				950.00
68	011501001003	1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
69	011501001008	1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
70	011501001007	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
71	011501001009	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
72	011501001010	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
73	011210005002	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	27.50	283.94		4.26	5.50	321.21
74	011206001002	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	83.21	279.18	18.66	14.63	20.37	416.05
75	011505010002	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	13.37	222.84		1.88	2.67	240.77
		三层							

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 584 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		拆除部分							
76	011603001003	木构件拆除/阁楼木楼梯拆除	1. 木楼梯拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	27.07		10.45	5.28	7.51	50.32
77	011603001004	木构件拆除/阁楼木楼板	1. 人工单项拆除 木楼板 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.88	1.20	10.45	3.63	5.47	37.63
78	011609001002	栏杆、栏板拆除/阁楼及楼梯栏杆	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.86		5.23	3.95	5.62	37.65
79	011608001003	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
80	011610002014	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金窗(4m2外)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	7.01		6.97	1.97	2.79	18.73
81	011610002015	金属门窗拆除/拆除外围/走廊老旧铝合金门窗(4m2内)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	25.04		6.97	4.50	6.40	42.91
82	011610002016	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.25		6.97	3.97	5.64	37.83
83	011601001003	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
84	011615001002	开孔(打洞)	1. 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 砖砌体 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	121.11		50.58	24.16	34.34	230.19

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 585 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
85	011605002004	卫生间墙砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	22.55		3.48	3.66	5.21	34.90
86	010101002003	卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二 类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):12	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
87	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 木地板拆除 带龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	7.33		6.97	2.01	2.86	19.17
88	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙柱面拆除 木龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	8.06		1.39	1.33	1.89	12.67
		砌筑部分							
89	010401014004	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂 浆面 合并制作子目 湿拌 砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M 15 合并制作子目 湿拌抹 灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【蒸压灰砂砖24 0×115×53】	99.19	33.99		15.02	19.84	168.03
90	010401003004	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/ 2砖 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5 换为【蒸压灰砂砖240× 115×53】	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
91	010401003005	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/ 4砖 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5 换为【蒸压灰砂砖240× 115×53】	198.05	255.14		29.99	39.61	522.79
92	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚 度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		门窗部分							

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 586 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
93	010801002004	2. 5mm热转印木纹铝板双开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	55.39	1094.03		8.12	11.08	1168.61
94	010801002005	2. 5mm热转印木纹铝板单开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	58.54	1117.08		8.58	11.71	1195.91
95	010808001005	2. 5mm热转印木纹铝板门套890*2120mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	1907.20		14.74	20.11	2042.58
96	010806003001	更换柜门	1. 木柜门制作安装		355.00				355.00
97	010807001006	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
98	010807004005	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
99	010607004003	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		265.00				265.00
		地面部分							
100	011102003003	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.09	72.24		5.16	5.82	112.30
101	011101003003	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	73.98	296.35	3.32	15.28	15.46	404.39

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 587 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
102	011102001022	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	38.60	181.11	3.17	7.07	8.35	238.31
103	011108001003	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 ≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	83.22	183.48	11.63	15.60	18.97	312.90
104	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm】 3. 铺基层板 阻燃胶合板 4. 铺基层板 阻燃胶合板 5. 钢平台、走道	75.09	428.76	22.60	24.05	19.54	570.02
		天花工程							
105	011406001039	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
106	011302001003	吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板 吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍,乳胶漆底油两遍,面油两遍。抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	55.47	95.08	0.07	8.37	11.11	170.10
		立面装饰							

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 588 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
107	011406001043	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
108	011204003003	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	73.33	125.31		11.25	14.67	224.56
109	011502003003	石材装饰线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	9.82	37.63	3.21	1.83	2.60	55.09
110	011505001016	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高		950.00				950.00
111	011501001011	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
112	011501001012	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
113	011501001013	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	1. 1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件		1165.00				1165.00
114	011210005004	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	27.51	283.94		4.26	5.50	321.21



# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 589 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
115	011206001003	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰 砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 4. 石材磨边 普通边	83.21	279.18	18.66	14.63	20.37	416.05
116	011505010003	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	13.37	222.83		1.88	2.67	240.77
		四层							
		拆除部分							
117	011608001004	铲除乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
118	011610002017	金属门窗拆除/拆除外围/走廊 老旧铝合金窗(4m2外)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	8.97		6.97	2.24	3.19	21.36
119	011610002018	金属门窗拆除/拆除外围/走廊 老旧铝合金门窗(4m2内)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	12.95		6.97	2.80	3.98	26.70
120	011610002019	防盗网拆除	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.25		6.97	3.97	5.64	37.83
121	011601001004	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
122	011605002005	卫生间墙砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.55		3.48	3.66	5.21	34.90
123	010101002004	卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
		砌筑部分							

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 590 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
124	010401014005	砖地沟、明沟	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	99.19	33.99		15.02	19.84	168.03
125	010401003006	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
126	010401003007	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	198.06	255.14		29.99	39.61	522.79
127	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰 $15\text{mm}$ 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度 $(\text{mm})$ :20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		门窗部分							
128	010801002008	2. 5mm热转印木纹铝板双开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	55.39	1094.03		8.12	11.08	1168.61
129	010801002009	2. 5mm热转印木纹铝板单开门	1. 成品套装门安装 2. 特殊五金安装 门锁安装多向 3. 特殊五金安装 门磁吸安装	66.24	1142.63		9.71	13.25	1231.83
130	010808001006	2. 5mm热转印木纹铝板门套 $890\times 2120\text{mm}$	1. 成品木质门套 门套断面展开宽 $(310\text{mm})$	100.53	1907.20		14.74	20.11	2042.58
131	010805006002	铝合金推拉门/125系列三轨, 铝材厚 $2.0\text{mm}$ , 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉门安装 铝合金门 2. 铝合金推拉门125系列	28.57	874.10		4.19	5.71	912.57

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 591 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
132	010807001007	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
133	010807004006	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
134	010607004004	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网		265.00				265.00
		地面部分							
135	011102003004	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	36.27	79.73		6.43	7.25	129.69
136	011101003004	卫生间轻质混凝土回填	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	71.76	284.66	3.32	14.96	15.02	389.71
137	011102001023	石材楼地面/门槛石/山东黑麻石板火烧石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	49.57	182.93	9.08	9.45	11.73	262.76

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 592 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
138	011108001004	蹲便沟山东黑麻花岗岩石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 4. 石材磨边 普通边	72.02	181.64	5.59	13.18	15.52	287.95
		天花工程							
139	011406001040	抹灰面油漆/原天花乳胶漆	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
140	011302001004	平面吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍,乳胶漆底油两遍,面油两遍,抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层,第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 5. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 6. 抗碱底漆一遍 天棚面 7. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	55.47	95.08	0.07	8.37	11.11	170.10
141	011302001006	跌级吊顶天棚/双层6mm硅酸钙板吊顶/装配式U型轻钢天棚龙骨+刮防水腻子两遍,乳胶漆底油两遍,面油两遍,抗碱底漆一遍	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 跌级 2. 胶合板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 胶合板 天棚基层如做两层,第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5. 抗碱底漆一遍 天棚面 6. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	75.96	132.58	0.10	11.46	15.21	235.32
		立面装饰							
142	011406001044	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 593 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
143	011204003004	墙面瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	73.08	124.18		11.22	14.62	223.10
144	011502003004	石材装饰线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 3. 石材磨边 双层法国边	9.82	37.63	3.21	1.83	2.60	55.09
145	011505001017	石板洗漱台	1. 石板洗漱台/400mm宽*500mm高		950.00				950.00
146	011210005003	抗倍特板隔断	1. 抗倍特板隔断	27.51	283.94		4.26	5.50	321.21
147	011206001004	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边	83.22	279.18	18.67	14.63	20.37	416.05
148	011505010004	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	13.37	222.84		1.88	2.67	240.77
		其他							
		拆除部分							
149	011609001003	天台旧栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.71		4.53	3.83	5.45	36.52
150	011608001005	铲除女儿墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
151	011606003001	拆除原有老化雨蓬	1. 人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 铝合金 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53

## 综合单价分析表

工程名称: 丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 594 页 共 1151 页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 596 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	25525.33		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费			
	合 计	25525.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 设备费

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 597 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 599 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	17.7461	110.00	1952.07		
2	0001001@1	综合工日	工日	0.7776	110.00	85.54		
3	00010010	人工费	元	365762.463	1.02	373077.71		
4	RGFTZ	人工费调整	元	0.3011	1.00	0.30		
5	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	t	0.0771	3911.05	301.54		
6	01050001	钢丝绳 $\phi$ 14.1~15	kg	52.606	5.90	310.38		
7	01130001	扁钢综合	t	0.002	3721.27	7.44		
8	01290160	钢板6~7	t	0.001	3743.36	3.74		
9	01630130@2	吊装夹具	套	0.3208	105.22	33.75		
10	02290030	麻袋	个	21.321	1.89	40.30		
11	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	389.2831	2.23	868.10		
12	03010195	木螺钉M5 $\times$ 50	十套	766.8343	0.33	253.06		
13	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	0.4334	0.21	0.09		
14	03010260	镀锌木螺钉M6 $\times$ 100	十套	12.75	1.46	18.62		
15	03010280	盘头螺钉M6 $\times$ 35	十套	1.3002	0.65	0.85		
16	03010320	螺母综合	十个	93.0843	0.19	17.69		
17	03010430@2	六角螺栓综合	kg	86.7036	5.16	447.39		
18	03011315	高强螺栓	kg	2.8198	6.82	19.23		
19	03013101@1	膨胀螺栓M5 $\times$ 50	十套	5.6986	1.30	7.41		
20	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	7.2589	2.02	14.66		
21	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	46.5928	1.49	69.42		
22	03019011	圆钉30~45	kg	0.1127	6.36	0.72		
23	03019021	圆钉50~75	kg	38.7026	6.11	236.47		
24	03019031	射钉	十个	2501.7711	0.06	150.11		
25	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	9.6136	35.00	336.48		
26	03032001	门锁多向	套	25.25	168.42	4252.61		
27	03033003	不锈钢合页5寸	个	99.7714	10.61	1058.57		
28	03033061	铝制路轨	m	26.596	91.70	2438.85		
29	03033071	门磁吸	只	47.47	3.65	173.27		
30	03134011	水砂纸	张	149.9746	1.03	154.47		
31	03134011@1	水砂纸	张	127.3509	1.03	131.17		
32	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.1603	6.91	21.84		
33	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	111.0178	12.75	1415.48		
34	03139121	合金钢钻头综合	个	0.7223	5.47	3.95		
35	03139301	石料切割锯片	片	0.3665	27.45	10.06		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 600 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
36	03213001	铁件综合	kg	102.4887	4.84	496.05		
37	03213111	镀锌铁码	支	3735.901	0.35	1307.57		
38	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.7969	323.06	257.45		
39	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.6231	323.06	1170.48		
40	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0401	429.06	17.21		
41	04010050	白色硅酸盐水泥32.5	kg	1.8986	0.43	0.82		
42	04070001@1	粘土陶粒	m3	49.8815	262.05	13071.45		
43	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	32.54	338.91	11028.13		
44	05030080	松杂板枋材	m3	0.0427	1328.97	56.75		
45	05030140	杉木枋	m3	0.0709	1659.46	117.66		
46	05030180	松木板	m3	0.0029	1474.42	4.28		
47	05030320	垫木	m3	0.3689	1208.61	445.86		
48	05050080@2	阻燃夹板12mm	m²	646.5548	41.84	27051.85		
49	06010010@2	钢化中空玻璃5+6A+5mm	m2	418.4406	175.42	73402.85		
50	06010020@1	钢化中空玻璃5+6+5mm	m2	12.78	175.42	2241.87		
51	06550040@1	原片玻璃镜(白色) 6mm	m²	14.206	86.65	1230.95		
52	07010025@5	釉面砖300×600	m2	174.988	63.00	11024.24		
53	07050030@4	防滑地砖600*600	m2	77.6059	63.00	4889.17		
54	07050030@5	防滑地砖600*600	m2	30.8902	63.00	1946.08		
55	07130001@2	A级防火地板防潮防水木质纤维地板1200x190x8mm	m2	323.2774	68.50	22144.50		
56	08000001@3	莎安娜米黄大理石	m2	12.6611	261.04	3305.05	威洋立新石材	广州市白云区立新石材工艺有限公司
57	08030080@8	山东黑麻花岗岩火烧面	m2	119.111	161.94	19288.84		
58	09190010@5	硅酸钙板9mm	m2	524.4297	20.30	10645.92	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
59	09390030@1	抗倍特板隔断	m2	59.4166	225.00	13368.74	赛爵	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
60	10010030	轻钢小龙骨h19	m	34.3946	1.94	66.73		
61	10010040	轻钢中龙骨	m	596.0338	3.58	2133.80		
62	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	388.0695	3.75	1455.26		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 601 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	10130020	轻钢小龙骨横撑h=19	m	20.4626	3.03	62.00		
64	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	511.1075	4.37	2233.54		
65	11010240@1	定制2.5厚热转印木纹铝 单板钢化玻璃双开门	m2	80.08	1030.00	82482.40		
66	11010240@7	定制2.5厚热转印木纹铝 单板钢化玻璃单开门	m2	6.625	1030.00	6823.75		
67	12010310	装饰木条16×19	m	4.4033	1.48	6.52		
68	12030100	铝合金槽线38×18×1.9	m	26.596	9.00	239.36		
69	12030130	铝合金收口条150×3	m	81.9735	16.34	1339.45		
70	12050040@1	白色石英石装饰线20*40	m	130.4516	35.00	4565.81		
71	13010150	酚醛清漆	kg	125.9179	13.50	1699.89		
72	13010210@2	环氧富锌底漆	kg	34.0014	21.32	724.91		
73	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无 光	kg	170.2145	12.50	2127.68		
74	13030340	抗碱底涂料	kg	880.5673	9.29	8180.47		
75	13030340@1	抗碱底涂料	kg	14.5482	9.29	135.15		
76	13030450	防霉无机涂料底漆	kg	690.28	10.44	7206.52		
77	13030450@1	防霉无机涂料底漆	kg	496.2264	10.44	5180.60		
78	13030450@2	防霉无机涂料底漆	kg	166.5845	10.44	1739.14		
79	13030460	防霉无机涂料面漆	kg	782.3215	10.44	8167.44		
80	13030460@1	防霉无机涂料面漆	kg	562.4825	10.44	5872.32		
81	13030460@2	防霉无机涂料面漆	kg	188.8269	10.44	1971.35		
82	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	5897.7612	5.71	33676.22		
83	13030490@1	腻子粉成品(防水型)	kg	5253.2255	5.71	29995.92		
84	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS- II	kg	1477.0674	12.71	18773.53		
85	13050170@2	聚合物水泥防水涂料JS- II	kg	645.0399	12.71	8198.46		
86	13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0075	16.96	0.13		
87	13350190	密封毛条	m	2554.408	0.34	868.50		
88	13410050	软填料	kg	223.867	3.90	873.08		
89	14010001	防腐油	kg	81.2786	31.33	2546.46		
90	14010010	清油	kg	0.1021	13.07	1.33		
91	14010030	松节油	kg	0.1156	8.84	1.02		
92	14030020	灯用煤油	kg	16.7804	14.94	250.70		
93	14090070	石蜡	kg	3.0786	3.00	9.24		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 602 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	14310050	草酸	kg	1.152	5.59	6.44		
95	14310110	氟化钠	kg	69.828	1.20	83.79		
96	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	3.4001	12.42	42.23		
97	14350680	稀释剂	kg	982.4242	12.42	12201.71		
98	14350680@1	稀释剂	kg	18.6703	12.42	231.89		
99	14350870	发泡剂750ml	支	25	21.68	542.00		
100	14390070@1	氧气	m3	88.8206	5.16	458.31		
101	14390100@1	乙炔气	kg	48.853	13.30	649.74		
102	14410120@1	玻璃胶	L	2.3338	33.47	78.11		
103	14410130	玻璃胶335克/支	支	207.859	13.73	2853.90		
104	14410490	墙边胶	L	65.2994	46.77	3054.05		
105	14410530	石胶	L	2.8286	51.74	146.35		
106	14410600	胶粘剂	kg	8.0892	1.88	15.21		
107	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	60.833	0.26	15.82		
108	15130055	聚乙烯塑料泡沫垫	m2	332.5138	2.82	937.69		
109	17090020	方钢管25×25×2.5	kg	12.1601	3.88	47.18		
110	34090010	白棉纱	kg	6.0666	7.02	42.59		
111	34090010@1	白棉纱	kg	1.6826	7.02	11.81		
112	34110010	水	m3	25.2792	4.50	113.76		
113	34110010@1	水	m3	20.9171	4.50	94.13		
114	99450760	其他材料费	元	3847.9589	1.00	3847.96		
115	9946131	其他材料费	元	173.316	1.00	173.32		
116	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0609	1.00	-0.06		
117	MC1-65@1	不锈钢防蚊纱窗	m2	158.1682	232.00	36695.02		
118	MC1-92@4	铝合金推拉门125系列三轨, 铝材厚2.0mm, 钢化中空5+6+5mm	m2	12.78	680.00	8690.40		
119	MC1-99@4	铝合金推拉窗125系列三轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	m2	333.7132	680.00	226924.98		
120	MC1-99@6	铝合金推拉窗125系列三轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	m2	84.7274	680.00	57614.63		
121	补充材料001@1	1.2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*300mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	6.92	1165.00	8061.80		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 603 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
122	补充材料001@3	1. 2mm热转印木纹铝板洁具柜2000mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	5.96	1165.00	6943.40		
123	补充材料001@6	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*550mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	89.376	1165.00	104123.04		
124	补充材料001@7	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*330mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	11.52	1165.00	13420.80		
125	补充材料001@8	1. 2mm热转印木纹铝板被单柜2400mm高*400mm深/含柜门、拉手、合页等五金配件	m2	16.32	1165.00	19012.80		
126	补充材料001@9	不锈钢防盗网	m2	208.3962	265.00	55224.99		
127	补充材料002@1	山东白麻石板洗手台	m	12.1	950.00	11495.00		
128	补充材料002@2	山东白麻石板洗手台	m	13.14	950.00	12483.00		
129	补充材料004	不锈钢字体530*530mm	个	2.5	320.00	800.00		
130	补充材料005@1	定制木柜门	m2	11.2675	355.00	3999.96		
131	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.6108	385.23	1005.76		
132	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	12.4695	312.59	3897.84		
133	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	0.4602	362.62	166.88		
134	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	21.9337	352.43	7730.09		
135	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.9086	378.75	344.13		
136	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	6.8371	352.43	2409.60		
137	33310083@3	定制2.5mm木纹铝板门套2700*1100mm	樘	7	1850.00	12950.00		
138	33310083@4	定制2.5mm木纹铝板门套890*2120mm	樘	3	1850.00	5550.00		
139	35090155@2	镀锌方管50*50*3mm	kg	16038.4	4.42	70889.73		
140	00010003	机上人工	工日	36.5254	230.00	8400.84		
141	99450630	折旧费	元	4526.417	1.00	4526.42		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 604 页 共 1151 页

[illegible]



# 丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 428,909.39

(大写) : 肆拾贰万捌仟玖佰零玖元叁角玖分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称: 丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 606 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	298215.02	
1.1	配电工程	237268.45	
1.2	给排水工程	60946.57	
2	措施合计	40305.02	
2.1	绿色施工安全防护措施费	36120.75	
2.2	其他措施费	4184.27	
3	其他项目	54974.81	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	10098.06	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
	独立费		
4	税前工程造价	393494.85	
5	增值税销项税额	35414.54	—
6	总造价	428909.39	
7	人工费	103747.21	
预算价合计=1+2+3+5		428,909.39	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 607 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电工程						
		一层						
1	030404017001	配电箱 ALZ（利旧）	1、名称:配电箱 ALZ 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
2	030404017002	配电箱 1AL（利旧）	1、名称:配电箱 1AL 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
3	030404017003	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	台	3	363.91	1091.73	
4	030404017004	配电箱 AL-HYS	1、名称:配电箱 AL-HYS 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
5	030404017005	配电箱 AL-BJS	1、名称:配电箱 AL-BJS 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
6	030404017006	配电箱 AL-BAS	1、名称:配电箱 AL-BAS 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
7	030404017007	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	台	2	363.91	727.82	
8	030411003005	桥架 CT250*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	m	3.4	109.04	370.74	
9	030411003006	桥架 CT100*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*100 3.安装方式:梁下吊装	m	49.4	93.94	4640.64	
10	030413001001	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	kg	181.5	29.73	5396.00	
11	030412005001	双管荧光灯 1200*200 2*17W（利旧）	1.名称:双管荧光灯 2.规格:1200*200 2*17W 3.安装形式:吸顶式	套	24	61.26	1470.24	
12	030412004009	小吊灯	1.安装方式:吊装	套	5	776.48	3882.40	
13	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	12	146.55	1758.60	
14	030412001001	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	套	30	33.59	1007.70	
15	030412004001	LED射灯 25W	1.名称:LED射灯 2.规格:25W 3.安装形式:吸顶式	套	6	17.96	107.76	
本页小计							22273.18	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 608 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030412004002	LED筒灯 10w	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	19	35.89	681.91	
17	030412005009	900*50mm格栅灯	1. 安装方式:吊装	套	16	61.26	980.16	
18	030412004010	磁吸轨道灯	1. 安装方式:轨道	套	1	11.90	11.90	
19	030412005002	双管荧光灯 1200*100	1. 名称:荧光灯 2. 规格:1200*200 2*17W 3. 安装形式:吸顶式	套	10	53.55	535.50	
20	030404033001	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	台	24	64.64	1551.36	
21	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-4x50+1x25mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x25mm <sup>2</sup> 3. 规格:70mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	7.02	201.90	1417.34	
22	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-5x10mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	42.98	45.62	1960.75	
23	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x10mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	163.47	31.24	5106.80	
24	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x16mm <sup>2</sup> 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	58.9	53.01	3122.29	
25	030411001001	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	22.68	25.72	583.33	
26	030408003002	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	9.72	26.28	255.44	
27	030408003001	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	m	2	90.21	180.42	
本页小计							16387.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 609 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030411004005	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	m	1930.36	3.57	6891.39	
29	030411004003	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	m	991.58	4.57	4531.52	
30	030411004004	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	m	196.74	6.24	1227.66	
31	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	20.06	40.12	
32	030404034002	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	8	23.86	190.88	
33	030404034003	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	1	28.25	28.25	
34	030404034005	四联单控板式开关	1、名称:四联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	35.83	71.66	
35	030404034004	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	20.81	41.62	
36	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	41	31.45	1289.45	
37	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	18	34.20	615.60	
38	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	98	8.36	819.28	
39	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	574.12	13.64	7831.00	
40	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	304.31	18.33	5578.00	
本页小计							29156.43	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 610 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层合计					67816.81	
		二层						
41	030404017008	配电箱 2AL	1、名称:配电箱 2AL 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
42	030404017009	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	台	5	363.91	1819.55	
43	030404017010	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	台	2	363.91	727.82	
44	030411003007	桥架 CT200*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	m	3.4	104.92	356.73	
45	030411003008	桥架 CT100*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*100 3.安装方式:梁下吊装	m	32.18	93.94	3022.99	
46	030411003009	桥架 CT50*50	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT50*50 3.安装方式:梁下吊装	m	7.95	60.92	484.31	
47	030413001002	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	kg	154	29.73	4578.42	
48	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3.规格:70mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	35.51	112.18	3983.51	
49	030408001007	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x16mm <sup>2</sup> 3.规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	95.22	53.28	5073.32	
50	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10mm <sup>2</sup> 3.规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	39.82	31.34	1247.96	
51	030411001007	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	12.5	29.95	374.38	
52	030412005003	双管荧光灯 1200*200 2*17W	1.名称:双管荧光灯 2.规格:1200*200 2*17W 3.安装形式:吸顶式	套	54	61.26	3308.04	
本页小计							25340.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 611 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式：吸顶安装	套	17	113.80	1934.60	
54	030412004011	小吊灯	1. 安装方式：吊装	套	2	776.48	1552.96	
55	030412001002	明装吸顶灯（圆型）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	套	27	33.59	906.93	
56	030412004003	LED射灯 25W	1. 名称：LED射灯 2. 规格：25W 3. 安装形式：吸顶式	套	10	17.96	179.60	
57	030412004004	LED筒灯 10w	1. 名称：LED筒灯 2. 安装形式：嵌入式	套	20	35.89	717.80	
58	030412005004	双管荧光灯 1200*100	1. 名称：荧光灯 2. 规格：1200*200 2*17W 3. 安装形式：吸顶式	套	1	53.55	53.55	
59	030404033002	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1. 名称：电风扇 2. 安装方式：吸顶式	台	42	64.64	2714.88	
60	030411004006	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5	m	1943.92	3.57	6939.79	
61	030411001008	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	m	500.74	13.64	6830.09	
62	030404034006	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	1	20.06	20.06	
63	030404034007	双联单控板式开关	1、名称：两位翘板开关 2、安装方式：暗装	个	8	23.86	190.88	
64	030404034009	四联单控板式开关	1、名称：四联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	4	35.83	143.32	
65	030404034010	双联双控板式开关	1、名称：单联双控板式开关 2、安装方式：暗装	个	2	14.23	28.46	
66	030404035003	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称：安全型单相二三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	个	49	31.45	1541.05	
本页小计							23753.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 612 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	22	34.20	752.40	
68	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	128	8.36	1070.08	
69	030411004007	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYS 4. 规格:4	m	1662.39	4.57	7597.12	
70	030411004008	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	m	164.31	6.24	1025.29	
71	030411001006	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	477.59	18.33	8754.22	
		二层合计					68294.02	
		三层						
72	030404017011	配电箱 3AL	1、名称:配电箱 3AL 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
73	030404017012	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	台	5	363.91	1819.55	
74	030404017013	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	台	2	363.91	727.82	
75	030411003010	桥架 CT150*100	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: CT250*100 3. 安装方式: 梁下吊装	m	3.4	104.92	356.73	
76	030411003011	桥架 CT100*100	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: CT100*100 3. 安装方式: 梁下吊装	m	32.18	93.94	3022.99	
77	030411003012	桥架 CT100*50	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: CT100*50 3. 安装方式: 梁下吊装	m	7.95	69.29	550.86	
78	030413001003	支吊架制作、安装	1、名称: 桥架支吊架 2、材质: 角钢	kg	154	29.73	4578.42	
本页小计							30619.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 613 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	95.22	53.28	5073.32	
80	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	39.82	31.34	1247.96	
81	030411001009	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	12.5	29.95	374.38	
82	030412005005	双管荧光灯 1200*200 2*17W	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:1200*200 2*17W 3. 安装形式:吸顶式	套	54	61.26	3308.04	
83	030412006003	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式:吸顶安装	套	17	113.80	1934.60	
84	030412004012	小吊灯	1. 安装方式:吊装	套	2	776.48	1552.96	
85	030412001003	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	套	27	33.59	906.93	
86	030412004005	LED射灯 25W	1. 名称:LED射灯 2. 规格:25W 3. 安装形式:吸顶式	套	10	17.96	179.60	
87	030412004006	LED筒灯 10w	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	20	35.89	717.80	
88	030412005006	双管荧光灯 1200*100	1. 名称:荧光灯 2. 规格:1200*200 2*17W 3. 安装形式:吸顶式	套	1	53.55	53.55	
89	030404033003	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	台	42	64.64	2714.88	
90	030411004009	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	m	1943.92	3.57	6939.79	
91	030411001010	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	500.74	13.64	6830.09	
本页小计							31833.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 614 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030404034011	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	1	20.06	20.06	
93	030404034012	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	8	23.86	190.88	
94	030404034013	四联单控板式开关	1、名称:四联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	4	35.83	143.32	
95	030404034014	双联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	14.23	28.46	
96	030404035005	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	49	31.45	1541.05	
97	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	22	34.20	752.40	
98	030411006003	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	128	8.36	1070.08	
99	030411004010	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	m	1662.39	4.57	7597.12	
100	030411004011	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	m	164.31	6.24	1025.29	
101	030411001011	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	477.59	18.33	8754.22	
		三层合计					64377.06	
		四层						
102	030404017014	配电箱 4AL	1、名称:配电箱 4AL 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
103	030404017015	配电箱 AL-MGS	1、名称:配电箱 AL-MGS 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
104	030404017016	配电箱 AL-YYs	1、名称:配电箱 AL-YYs 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
本页小计							22214.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 615 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030404017017	配电箱 AL-YLS	1、名称:配电箱 AL-YLS 2、型号:半周长1.5m	台	1	363.91	363.91	
106	030411003013	桥架 CT150*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	m	5.9	104.92	619.03	
107	030411003014	桥架 CT100*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*100 3.安装方式:梁下吊装	m	14.32	93.94	1345.22	
108	030411003015	桥架 CT100*50	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*50 3.安装方式:梁下吊装	m	20.05	69.29	1389.26	
109	030411003016	桥架 CT50*50	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT50*50 3.安装方式:梁下吊装	m	13.51	60.92	823.03	
110	030413001004	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	kg	181.5	29.73	5396.00	
111	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	63.01	32.41	2042.15	
112	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-5x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x10mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	38.89	46.04	1790.50	
113	030412005007	双管荧光灯 1200*200 2*17W	1.名称:双管荧光灯 2.规格:1200*200 2*17W 3.安装形式:吸顶式	套	7	61.26	428.82	
114	030412006004	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	3	257.88	773.64	
115	030412004013	8寸明装筒灯	1.安装方式:嵌入式	套	14	35.89	502.46	
116	030412001004	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	套	8	33.59	268.72	
117	030412004007	LED射灯 25W	1.名称:LED射灯 2.规格:25W 3.安装形式:吸顶式	套	3	17.96	53.88	
118	030412004008	LED筒灯 10w	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	套	33	35.89	1184.37	
本页小计							16980.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 616 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	030412005008	双管荧光灯 1200*100	1. 名称: 荧光灯 2. 规格: 1200*200 2*17W 3. 安装形式: 吸顶式	套	6	53.55	321.30	
120	030412001005	壁灯	1. 安装方式: 挂壁式	套	1	30.44	30.44	
121	030404033004	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称: 电风扇 2. 安装方式: 吸顶式	台	11	64.64	711.04	
122	030411004012	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5	m	827.66	3.57	2954.75	
123	030411001013	镀锌电线管 JDG20	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG20	m	212.42	13.64	2897.41	
124	030404034015	单联单控板式开关	1、名称: 单联单控板式开关 2、安装方式: 暗装	个	1	20.06	20.06	
125	030404034016	双联单控板式开关	1、名称: 两位翘板开关 2、安装方式: 暗装	个	8	23.86	190.88	
126	030404034017	四联单控板式开关	1、名称: 四联单控板式开关 2、安装方式: 暗装	个	4	35.83	143.32	
127	030404034018	双联双控板式开关	1、名称: 单联双控板式开关 2、安装方式: 暗装	个	2	14.23	28.46	
128	030404035007	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称: 安全型单相二三极插座 2、规格: 220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式: 暗装	个	21	31.45	660.45	
129	030404035008	空调三孔插座 16A/220V	1、名称: 空调三孔插座 2、规格: 220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式: 暗装	个	6	34.20	205.20	
130	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称: 镀锌接线盒 2、规格: 86*86	个	21	8.36	175.56	
131	030411004013	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: WDZNBYJ 4. 规格: 4	m	572.13	4.57	2614.63	
本页小计							10953.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 617 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	030411004014	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	m	523.2	6.24	3264.77	
133	030411001014	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	244.93	18.33	4489.57	
		四层合计					36780.56	
		配电工程合计					237268.45	
		给排水工程						
		一层						
		给水系统						
134	031003013001	水表 DN65	1. 名称:水表 2. 规格:DN65	个	2	341.04	682.08	
135	031003001005	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	2	107.33	214.66	
136	031003001006	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	1	43.49	43.49	
137	031004014001	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	2	44.95	89.90	
138	031004014003	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	10	44.95	449.50	
139	031004014004	洗衣机龙头 DN20	1. 名称:洗衣机龙头 2. 规格: DN20	个	2	44.95	89.90	
140	031003001001	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	22	40.38	888.36	
141	031003001007	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	2	68.32	136.64	
本页小计							10348.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 618 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
142	031001006005	PPR冷水管 DN 65	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN65 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	131.87	72.66	9581.67	
143	031001006004	PPR冷水管 DN 50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	22.82	51.41	1173.18	
144	031001006001	PPR冷水管 DN 32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	12.98	37.50	486.75	
145	031001006002	PPR冷水管 DN 25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	10.48	33.33	349.30	
146	031001006003	PPR冷水管 DN 20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	24.5	31.51	772.00	
		给水系统合计					14957.43	
		排水系统						
147	031004014005	不锈钢地漏 DN 50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	个	4	47.35	189.40	
148	031004014016	不锈钢清扫口 DN100	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接方式:承插式	个	6	58.78	352.68	
本页小计							12904.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 619 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	031001006006	UPVC排水管 DN150	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	m	60.73	70.84	4302.11	
150	031001006008	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	30.78	54.90	1689.82	
151	031001006007	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	4.1	28.38	116.36	
152	031001006029	UPVC透气管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	73.9	54.90	4057.11	
		排水系统合计					10707.48	
		洁具						
153	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	6	542.92	3257.52	
154	031004006001	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	2	365.52	731.04	
155	031004003001	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	1	431.90	431.90	
156	031004008001	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	2	318.63	637.26	
		洁具合计					5057.72	
		一层合计					30722.63	
		二层						
		给水系统						
本页小计							15223.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 620 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	031003001008	截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	个	1	133.11	133.11	
158	031003001009	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	3	107.33	321.99	
159	031004014006	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	4	44.95	179.80	
160	031004014007	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	22	44.95	988.90	
161	031004014008	洗衣机龙头 DN20	1. 名称:洗衣机龙头 2. 规格: DN20	个	1	44.95	44.95	
162	031003001002	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	42	40.38	1695.96	
163	031003001011	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	5	68.32	341.60	
164	031001006017	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	3.98	44.46	176.95	
165	031001006011	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	7.15	37.50	268.13	
166	031001006012	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	34.69	33.33	1156.22	
本页小计							5307.61	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 621 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
167	031001006013	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	53.05	31.51	1671.61	
		给水系统合计					6979.22	
		排水系统						
168	031004014009	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	个	8	47.35	378.80	
169	031001006015	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	m	38.06	54.90	2089.49	
170	031001006016	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	m	13.71	28.38	389.09	
		排水系统合计					2857.38	
		洁具						
171	031004007002	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	15	542.92	8143.80	
172	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	4	365.52	1462.08	
173	031004006005	瓷蹲式成人大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	2	445.10	890.20	
174	031004003002	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	1	431.90	431.90	
175	031004008002	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	1	318.63	318.63	
本页小计							15775.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 622 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		洁具合计					11246.61	
		二层合计					21083.21	
		三层						
		给水系统						
176	031003001012	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	5	107.33	536.65	
177	031004014011	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	3	44.95	134.85	
178	031003001003	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	6	40.38	242.28	
179	031003001010	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	1	68.32	68.32	
180	031001006019	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	36.67	37.50	1375.13	
181	031001006020	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	4.92	33.33	163.98	
182	031001006021	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	10.17	31.51	320.46	
		给水系统合计					2841.67	
		排水系统						
本页小计							2841.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 623 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
183	031004014013	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	个	1	47.35	47.35	
184	031001006022	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	5.15	54.90	282.74	
185	031001006023	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	1.91	28.38	54.21	
		排水系统合计					384.30	
		洁具						
186	031004007003	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	2	542.92	1085.84	
187	031004006003	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	1	365.52	365.52	
		洁具合计					1451.36	
		三层合计					4677.33	
		四层						
		给水系统						
188	031003001013	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	1	61.46	61.46	
189	031004014014	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	4	44.95	179.80	
190	031003001004	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	9	40.38	363.42	
本页小计							2440.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 626 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		配电工程							
		一层							
1	030404017001	配电箱 ALZ（利旧）	1、名称:配电箱 ALZ 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
2	030404017002	配电箱 1AL（利旧）	1、名称:配电箱 1AL 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
3	030404017003	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
4	030404017004	配电箱 AL-HYS	1、名称:配电箱 AL-HYS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
5	030404017005	配电箱 AL-BJS	1、名称:配电箱 AL-BJS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
6	030404017006	配电箱 AL-BAS	1、名称:配电箱 AL-BAS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
7	030404017007	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
8	030411003005	桥架 CT250*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	31.08	60.71	1.42	9.34	6.50	109.04
9	030411003006	桥架 CT100*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*100 3.安装方式:梁下吊装	31.08	45.61	1.42	9.34	6.50	93.94
10	030413001001	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
11	030412005001	双管荧光灯 1200*200 2*17W（利旧）	1.名称:双管荧光灯 2.规格:1200*200 2*17W 3.安装形式:吸顶式	25.32	23.59		7.28	5.06	61.26
12	030412004009	小吊灯	1.安装方式:吊装	517.40	6.90		148.70	103.48	776.48
13	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	85.20	18.80	0.69	24.68	17.18	146.55
14	030412001001	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	20.06	3.76		5.76	4.01	33.59
15	030412004001	LED射灯 25W	1.名称:LED射灯 2.规格:25W 3.安装形式:吸顶式	10.55	2.28		3.03	2.11	17.96
16	030412004002	LED筒灯 10w	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	22.75	2.05		6.54	4.55	35.89
17	030412005009	900*50mm格栅灯	1.安装方式:吊装	25.32	23.59		7.28	5.06	61.26

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 627 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
18	030412004010	磁吸轨道灯	1. 安装方式:轨道	8.00			2.30	1.60	11.90
19	030412005002	双管荧光灯 1 200*100	1. 名称:荧光灯 2. 规格:1200*200 2*17W 3. 安装形式:吸顶式	20.14	23.59		5.79	4.03	53.55
20	030404033001	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	40.21	4.84		11.56	8.04	64.64
21	030408001002	电力电缆 WDZ -YJY-4x50+1x 25mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x50+1x2 5mm2 3. 规格:70mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷 设	34.53	149.02	1.02	10.22	7.11	201.90
22	030408001003	电力电缆 WDZ -YJY-5x10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x10mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷 设	4.93	38.17	0.08	1.44	1.00	45.62
23	030408001004	电力电缆 WDZ -YJY-3x10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷 设	5.01	23.67	0.08	1.46	1.02	31.24
24	030408001005	电力电缆 WDZ -YJY-3x16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3x16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷 设	9.88	38.08	0.16	2.88	2.01	53.01
25	030411001001	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	9.93	10.85	0.07	2.87	2.00	25.72
26	030408003002	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	8.00	14.34	0.03	2.31	1.61	26.28
27	030408003001	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	27.21	48.98	0.52	7.97	5.55	90.21
28	030411004005	电线 WDZC- BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
29	030411004003	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm 2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 628 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
30	030411004004	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
31	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
32	030404034002	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
33	030404034003	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
34	030404034005	四联单控板式开关	1、名称:四联单控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	23.48		2.39	1.66	35.83
35	030404034004	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
36	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
37	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
38	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
39	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
40	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
		二层							
41	030404017008	配电箱 2AL	1、名称:配电箱 2AL 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
42	030404017009	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
43	030404017010	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
44	030411003007	桥架 CT200*100	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: CT250*100 3. 安装方式: 梁下吊装	31.08	56.59	1.42	9.34	6.50	104.92



# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 629 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
45	030411003008	桥架 CT100*100	1. 名称：钢制桥架 2. 规格：CT100*100 3. 安装方式：梁下吊装	31.07	45.60	1.42	9.34	6.50	93.94
46	030411003009	桥架 CT50*50	1. 名称：钢制桥架 2. 规格：CT50*50 3. 安装方式：梁下吊装	18.67	32.11	0.70	5.57	3.87	60.92
47	030413001002	支吊架制作、安装	1、名称：桥架支吊架 2、材质：角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
48	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3. 规格：70mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	19.04	83.56	0.20	5.53	3.85	112.18
49	030408001007	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3x16mm2 3. 规格：35mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	9.99	38.19	0.16	2.92	2.03	53.28
50	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-3x10mm2 3. 规格：10mm2以下 4. 敷设方式、部位：管内敷设	5.06	23.71	0.08	1.48	1.03	31.34
51	030411001007	镀锌电线管 JDG40	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG40	12.33	11.51	0.07	3.56	2.48	29.95
52	030412005003	双管荧光灯 1200*200 2*17W	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格：1200*200 2*17W 3. 安装形式：吸顶式	25.32	23.59		7.28	5.06	61.26
53	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式：吸顶安装	66.42	14.29	0.48	19.23	13.38	113.80
54	030412004011	小吊灯	1. 安装方式：吊装	517.40	6.90		148.70	103.48	776.48
55	030412001002	明装吸顶灯（圆型）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	20.06	3.76		5.76	4.01	33.59
56	030412004003	LED射灯 25W	1. 名称：LED射灯 2. 规格：25W 3. 安装形式：吸顶式	10.55	2.28		3.03	2.11	17.96
57	030412004004	LED筒灯 10w	1. 名称：LED筒灯 2. 安装形式：嵌入式	22.75	2.05		6.54	4.55	35.89

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 630 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
58	030412005004	双管荧光灯 1200*100	1. 名称: 荧光灯 2. 规格: 1200*200 2*17W 3. 安装形式: 吸顶式	20.14	23.59		5.79	4.03	53.55
59	030404033002	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称: 电风扇 2. 安装方式: 吸顶式	40.21	4.84		11.56	8.04	64.64
60	030411004006	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
61	030411001008	镀锌电线管 JDG20	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
62	030404034006	单联单控板式开关	1. 名称: 单联单控板式开关 2. 安装方式: 暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
63	030404034007	双联单控板式开关	1. 名称: 两位翘板开关 2. 安装方式: 暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
64	030404034009	四联单控板式开关	1. 名称: 四联单控板式开关 2. 安装方式: 暗装	8.31	23.48		2.39	1.66	35.83
65	030404034010	双联双控板式开关	1. 名称: 单联双控板式开关 2. 安装方式: 暗装	8.70	1.30		2.50	1.74	14.23
66	030404035003	安全型二三极插座 10A/220V	1. 名称: 安全型单相二三极插座 2. 规格: 220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3. 安装方式: 暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
67	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1. 名称: 空调三孔插座 2. 规格: 220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3. 安装方式: 暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
68	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1. 名称: 镀锌接线盒 2. 规格: 86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
69	030411004007	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm2	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: WDZNBYJ 4. 规格: 4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
70	030411004008	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm2	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: WDZC-BYJ 4. 规格: 6mm2 5. 配线部位: 暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
71	030411001006	镀锌电线管 JDG25	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
		三层							

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 631 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
72	030404017011	配电箱 3AL	1、名称:配电箱 3AL 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
73	030404017012	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
74	030404017013	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
75	030411003010	桥架 CT150*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	31.08	56.59	1.42	9.34	6.50	104.92
76	030411003011	桥架 CT100*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*100 3.安装方式:梁下吊装	31.07	45.60	1.42	9.34	6.50	93.94
77	030411003012	桥架 CT100*50	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*50 3.安装方式:梁下吊装	18.67	40.48	0.70	5.57	3.87	69.29
78	030413001003	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
79	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-3x16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x16mm2 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	9.99	38.19	0.16	2.92	2.03	53.28
80	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	5.06	23.71	0.08	1.48	1.03	31.34
81	030411001009	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	12.33	11.51	0.07	3.56	2.48	29.95
82	030412005005	双管荧光灯 1200*200 2*17W	1.名称:双管荧光灯 2.规格:1200*200 2*17W 3.安装形式:吸顶式	25.32	23.59		7.28	5.06	61.26
83	030412006003	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	66.42	14.29	0.48	19.23	13.38	113.80
84	030412004012	小吊灯	1.安装方式:吊装	517.40	6.90		148.70	103.48	776.48
85	030412001003	明装吸顶灯（圆型）	1、名称:明装吸顶灯（圆型） 2、规格: 3、安装方式:吸顶	20.06	3.76		5.76	4.01	33.59
86	030412004005	LED射灯 25W	1.名称:LED射灯 2.规格:25W 3.安装形式:吸顶式	10.55	2.28		3.03	2.11	17.96

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 632 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
87	030412004006	LED筒灯 10w	1. 名称:LED筒灯 2. 安装形式:嵌入式	22.75	2.05		6.54	4.55	35.89
88	030412005006	双管荧光灯 1200*100	1. 名称:荧光灯 2. 规格:1200*200 2*17W 3. 安装形式:吸顶式	20.14	23.59		5.79	4.03	53.55
89	030404033003	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	40.21	4.84		11.56	8.04	64.64
90	030411004009	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
91	030411001010	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
92	030404034011	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
93	030404034012	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
94	030404034013	四联单控板式开关	1、名称:四联单控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	23.48		2.39	1.66	35.83
95	030404034014	双联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.70	1.30		2.50	1.74	14.23
96	030404035005	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
97	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
98	030411006003	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
99	030411004010	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
100	030411004011	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm2 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 633 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
101	030411001011	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
		四层							
102	030404017014	配电箱 4AL	1、名称:配电箱 4AL 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
103	030404017015	配电箱 AL-MGS	1、名称:配电箱 AL-MGS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
104	030404017016	配电箱 AL-YY5	1、名称:配电箱 AL-YY5 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
105	030404017017	配电箱 AL-YLS	1、名称:配电箱 AL-YLS 2、型号:半周长1.5m	224.97	29.29		64.66	44.99	363.91
106	030411003013	桥架 CT150*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT250*100 3.安装方式:梁下吊装	31.07	56.59	1.42	9.34	6.50	104.92
107	030411003014	桥架 CT100*100	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*100 3.安装方式:梁下吊装	31.07	45.61	1.42	9.34	6.50	93.94
108	030411003015	桥架 CT100*50	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT100*50 3.安装方式:梁下吊装	18.66	40.47	0.70	5.57	3.87	69.29
109	030411003016	桥架 CT50*50	1.名称:钢制桥架 2.规格:CT50*50 3.安装方式:梁下吊装	18.66	32.10	0.70	5.57	3.87	60.92
110	030413001004	支吊架制作、安装	1、名称:桥架支吊架 2、材质:角钢	14.83	5.79	1.34	4.53	3.24	29.73
111	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-3x10mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	5.52	24.09	0.08	1.61	1.12	32.41
112	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-5x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x10mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	5.10	38.34	0.08	1.49	1.04	46.04
113	030412005007	双管荧光灯 1200*200 2*17W	1.名称:双管荧光灯 2.规格:1200*200 2*17W 3.安装形式:吸顶式	25.32	23.59		7.28	5.06	61.26
114	030412006004	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯 2.配置方式:吸顶安装	149.08	34.10	1.37	43.24	30.09	257.88
115	030412004013	8寸明装筒灯	1.安装方式:嵌入式	22.75	2.05		6.54	4.55	35.89

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 634 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
116	030412001004	明装吸顶灯（圆型）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	20.06	3.76		5.76	4.01	33.59
117	030412004007	LED射灯 25W	1.名称:LED射灯 2.规格:25W 3.安装形式:吸顶式	10.55	2.28		3.03	2.11	17.96
118	030412004008	LED筒灯 10w	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	22.75	2.05		6.54	4.55	35.89
119	030412005008	双管荧光灯 1200*100	1.名称:荧光灯 2.规格:1200*200 2*17W 3.安装形式:吸顶式	20.14	23.59		5.79	4.03	53.55
120	030412001005	壁灯	1.安装方式:挂壁式	18.78	2.50		5.40	3.76	30.44
121	030404033004	吸顶式电风扇（含风扇调速器）	1.名称:电风扇 2.安装方式:吸顶式	40.21	4.84		11.56	8.04	64.64
122	030411004012	电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
123	030411001013	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
124	030404034015	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
125	030404034016	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
126	030404034017	四联单控板式开关	1、名称:四联单控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	23.48		2.39	1.66	35.83
127	030404034018	双联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.70	1.30		2.50	1.74	14.23
128	030404035007	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
129	030404035008	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
130	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 635 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
131	030411004013	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
132	030411004014	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
133	030411001014	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
		给排水工程							
		一层							
		给水系统							
134	031003013001	水表 DN65	1. 名称:水表 2. 规格:DN65	89.07	209.47		24.69	17.81	341.04
135	031003001005	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
136	031003001006	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	31.29	0.42	2.29	1.65	43.49
137	031004014001	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
138	031004014003	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
139	031004014004	洗衣机龙头 DN20	1. 名称:洗衣机龙头 2. 规格: DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
140	031003001001	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
141	031003001007	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	56.12	0.42	2.29	1.65	68.32

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 636 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
142	031001006005	PPR冷水管 DN65	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN65 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	20.21	42.78	0.02	5.61	4.05	72.66
143	031001006004	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	18.45	24.12	0.02	5.12	3.69	51.41
144	031001006001	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
145	031001006002	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
146	031001006003	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
		排水系统							
147	031004014005	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
148	031004014016	不锈钢清扫口 DN100	1. 名称:清扫口 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接方式:承插式	9.99	44.03		2.77	2.00	58.78



# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 637 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
149	031001006006	UPVC排水管 DN150	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	29.58	25.77	0.93	8.46	6.10	70.84
150	031001006008	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
151	031001006007	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
152	031001006029	UPVC透气管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
		洁具							
153	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
154	031004006001	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
155	031004003001	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
156	031004008001	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.58		9.96	7.18	318.63
		二层							
		给水系统							
157	031003001008	截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接	21.39	99.80	1.16	6.25	4.51	133.11
158	031003001009	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
159	031004014006	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 638 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
160	031004014007	洗手台龙头 DN20	1. 名称：洗手台龙头 2. 规格：DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
161	031004014008	洗衣机龙头 DN20	1. 名称：洗衣机龙头 2. 规格：DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
162	031003001002	角阀（含连接管） DN20	1. 类型：角阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
163	031003001011	按压式冲水阀 DN20	1. 类型：按压式冲水阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接	7.84	56.12	0.42	2.29	1.65	68.32
164	031001006017	PPR冷水管 DN40	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗	15.88	20.98	0.02	4.41	3.18	44.46
165	031001006011	PPR冷水管 DN32	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
166	031001006012	PPR冷水管 DN25	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
167	031001006013	PPR冷水管 DN20	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
		排水系统							
168	031004014009	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 639 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
169	031001006015	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
170	031001006016	UPVC排水管 DN50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		洁具							
171	031004007002	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
172	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
173	031004006005	瓷蹲式成人大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
174	031004003002	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
175	031004008002	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	35.92	265.57		9.96	7.18	318.63
		三层							
		给水系统							
176	031003001012	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	11.56	88.80	0.98	3.48	2.51	107.33
177	031004014011	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
178	031003001003	角阀 (含连接管) DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
179	031003001010	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	56.12	0.42	2.29	1.65	68.32

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 640 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
180	031001006019	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
181	031001006020	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
182	031001006021	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
		排水系统							
183	031004014013	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
184	031001006022	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
185	031001006023	UPVC排水管 DN50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59	0.01	3.90	2.81	28.38
		洁具							
186	031004007003	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
187	031004006003	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
		四层							
		给水系统							

# 综合单价分析表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 641 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
188	031003001013	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	9.62	46.16	0.74	2.87	2.07	61.46
189	031004014014	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
190	031003001004	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
191	031003001014	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	56.12	0.42	2.29	1.65	68.32
192	031001006024	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
193	031001006025	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
194	031001006026	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
		排水系统							
195	031004014015	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
196	031001006027	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 643 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	36120.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 645 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10098.06		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	44876.75		
	合 计	54974.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 648 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	97610.419	1.02	99562.63		
2	RGFTZ	人工费调整	元	4184.2674	1.00	4184.27		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5	kg	18.123	5.57	100.95		
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 2.5~4.0	kg	0.01	5.87	0.06		
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	9.38	3.72	34.89		
6	01290043	钢板8~15	kg	0.8751	3.95	3.46		
7	01290043@1	钢板8~15	kg	0.4734	3.95	1.87		
8	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	5.5095	38.88	214.21		
9	02010013	橡胶板1~3	kg	0.3493	9.73	3.40		
10	02010015	橡胶板4~15	kg	0.719	11.43	8.22		
11	02130050	三色塑料带综合	kg	5.62	9.90	55.64		
12	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20mm $\times$ 0.1mm	m	163.64	0.44	72.00		
13	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	93.34	0.44	41.07		
14	02270001	棉纱	kg	33.2691	7.05	234.55		
15	02270020	白布	kg	21.2647	5.12	108.88		
16	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	152.672	0.18	27.48		
17	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	1.716	0.68	1.17		
18	03010430	六角螺栓综合	kg	0.105	5.16	0.54		
19	03010430@1	六角螺栓综合	kg	0.0617	5.16	0.32		
20	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	20.497	4.20	86.09		
21	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6 mm <sup>2</sup>	十套	20.3324	10.38	211.05		
22	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	84.656	0.41	34.71		
23	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	75.4648	5.21	393.17		
24	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内	十套	5.74	5.21	29.91		
25	03013031	膨胀螺栓M6	十套	1.683	2.02	3.40		
26	03013041	膨胀螺栓M8	十套	36.414	2.68	97.59		
27	03013051	膨胀螺栓M10	十套	14.994	3.42	51.28		
28	03013431	塑料胀管D6~8	十套	97.955	0.60	58.77		
29	03014101	镀锌锁紧螺母DN25 $\times$ 1.5	十套	23.2434	2.37	55.09		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 649 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
30	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.7366	4.97	3.66		
31	03014151	镀锌锁紧螺母DN32×3	十套	0.1502	7.72	1.16		
32	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	27.6249	2.31	63.81		
33	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	38.625	2.94	113.56		
34	03033496	风扇吊钩	个	121.38	1.80	218.48		
35	03078051	大便器胶皮碗	个	4.2	0.65	2.73		
36	03131011	砂轮片 φ 100	片	0.1938	12.87	2.49		
37	03131051	砂轮片 φ 400	片	0.1938	26.64	5.16		
38	03134021	铁砂布0~2#	张	74.0649	0.91	67.40		
39	03134021@1	铁砂布0~2#	张	1.08	0.91	0.98		
40	03134021@2	铁砂布0~2#	张	1.6775	0.91	1.53		
41	03135001	低碳钢焊条综合	kg	21.5	6.91	148.57		
42	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	1.4	6.91	9.67		
43	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0753	6.91	0.52		
44	03136021	焊锡丝综合	kg	4.78	7.79	37.24		
45	03137041	焊锡膏	kg	0.48	30.29	14.54		
46	03137041@1	焊锡膏	kg	1.2582	30.29	38.11		
47	03138001	锡基钎料	kg	17.7581	53.65	952.72		
48	03139011@1	冲击钻头 φ 10	个	2.499	5.10	12.74		
49	03139021	冲击钻头 φ 12	个	0.8793	5.41	4.76		
50	03139071	冲击钻头 φ 6~8	个	6.4396	3.43	22.09		
51	03139081	冲击钻头 φ 8~16	个	2.241	5.04	11.29		
52	03139281	钢锯条	条	134.4578	0.49	65.88		
53	03139281@1	钢锯条	条	1.82	0.49	0.89		
54	03139281@2	钢锯条	条	15.9698	0.49	7.83		
55	03139321	钢丝刷子	把	1.0066	2.46	2.48		
56	03139521	合金钢钻头 φ 10	个	1.185	5.17	6.13		
57	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.001	429.06	0.43		
58	04030001	砂子	kg	0.036	0.17	0.01		
59	04030015	中砂	m3	0.0019	201.94	0.38		
60	04090055	石灰膏	m3	0.074	142.96	10.58		
61	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.064	338.91	21.69		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 650 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	13010050	醇酸清漆	kg	0.1808	13.50	2.44		
63	13010050@1	醇酸清漆	kg	12.1829	13.50	164.47		
64	13010120	酚醛磁漆	kg	0.3	13.17	3.95		
65	13010130	酚醛调和漆	kg	2.242	13.87	31.10		
66	13010330	沥青清漆	kg	0.28	6.45	1.81		
67	13030240	厚漆	kg	0.1549	10.26	1.59		
68	13030240@1	厚漆	kg	2.7767	10.26	28.49		
69	13050080	防锈漆C53-1	kg	2.013	16.13	32.47		
70	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.5402	6.20	3.35		
71	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	2.2248	13.66	30.39		
72	13350035	防水密封胶	支	8.6	8.10	69.66		
73	14030040	汽油综合	kg	52.7067	8.61	453.80		
74	14030040@1	汽油综合	kg	35.6223	8.61	306.71		
75	14050040	溶剂汽油	kg	9.5954	8.61	82.62		
76	14050050	溶剂油	kg	13.0231	8.61	112.13		
77	14070050	机油综合	kg	1.246	6.96	8.67		
78	14090010	电力复合脂	kg	14.094	14.45	203.66		
79	14230150	银粉	kg	2.5498	13.50	34.42		
80	14310160	邻苯二甲酸二丁酯	kg	1.0736	7.06	7.58		
81	14330030	丙酮	kg	10.416	9.74	101.45		
82	14330300	乙二胺	kg	0.8724	14.18	12.37		
83	14330320	硬脂酸	kg	0.2705	6.33	1.71		
84	14350490	漂白粉综合	kg	0.27	5.31	1.43		
85	14390070	氧气	m3	0.3592	5.16	1.85		
86	14390070@1	氧气	m3	0.0655	5.16	0.34		
87	14390100	乙炔气	kg	0.0918	13.30	1.22		
88	14390100@1	乙炔气	kg	0.0218	13.30	0.29		
89	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	3.3295	14.02	46.68		
90	14410410@1	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.5445	14.02	21.65		
91	14410600	胶粘剂	kg	0.285	1.88	0.54		
92	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.5691	4.08	2.32		
93	17250170	塑料软管D5	m	6.1	0.17	1.04		
94	17270175	橡胶软管DN20	m	0.2616	4.42	1.16		
95	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	80.8	1.15	92.92		
96	18010760@1	黑玛钢活接头DN20	个	9.09	1.15	10.45		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 651 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84		
98	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	10.1	12.25	123.73		
99	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	1.01	15.19	15.34		
100	18030605	固定卡子 φ90	个	111.24	3.03	337.06		
101	18031140	镀锌钢管接头32×3.25	个	1.6019	3.12	5.00		
102	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.1667	26.00	4.33		
103	21150140	大便器排水接头	个	12.12	5.20	63.02		
104	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0885	30.62	2.71		
105	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0885	3.89	0.34		
106	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	16.25	2.40	39.00		
107	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	68.8516	2.40	165.24		
108	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	6.28	52.31	328.51		
109	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	7.6	51.44	390.94		
110	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	809.718	3.12	2526.32		
111	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>	m	43.5692	4.67	203.47		
112	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	70.0893	2.02	141.58		
113	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	1085.6817	2.02	2193.08		
114	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	460.4153	0.99	455.81		
115	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	387.3881	1.17	453.24		
116	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	12.2777	2.78	34.13		
117	29060090	镀锌电线管卡子40	个	16.9726	0.38	6.45		
118	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	276.249	0.17	46.96		
119	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	232.433	0.26	60.43		
120	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	7.3667	0.44	3.24		
121	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	386.25	0.06	23.18		
122	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.5017	0.22	0.33		
123	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0108	10.99	0.12		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 652 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
124	29090175	塑料接线柱双线	个	27.81	0.85	23.64		
125	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	416.15	1.06	441.12		
126	29090210@1	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	49.735	1.06	52.72		
127	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	158.34	2.25	356.27		
128	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	111.65	3.17	353.93		
129	29090230	铜接线端子DT-25mm <sup>2</sup>	个	26.39	4.67	123.24		
130	29090240	铜接线端子DT-50mm <sup>2</sup>	个	8.12	5.73	46.53		
131	29170210	镀锌地线夹20	套	1473.3286	0.27	397.80		
132	29170220	镀锌地线夹25	套	1239.6421	0.37	458.67		
133	29170230	镀锌地线夹32	套	6.2072	0.52	3.23		
134	29170240	镀锌地线夹40	套	39.2883	0.69	27.11		
135	34070010	塑料手套ST型	个	56.7	1.29	73.14		
136	34090230	塑料圆台	块	363.3	0.39	141.69		
137	34110010	水	m <sup>3</sup>	11.1678	4.50	50.26		
138	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.0179	39.96	0.72		
139	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0047	102.21	0.48		
140	37091110	钢垫板1~2	kg	4.5	4.37	19.67		
141	99450760	其他材料费	元	662.8941	1.00	662.89		
142	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0636	1.00	-0.06		
143	01010011	圆钢	kg	53.68	3.91	209.89		
144	01130003	扁钢	kg	147.62	3.72	549.15		
145	01210045	角钢	kg	503.25	3.86	1942.55		
146	03071061@2	洗手台水龙头（单冷）DN20	个	42.42	39.82	1689.16		
147	03071061@3	备用水龙头DN15	个	6.06	39.82	241.31		
148	03071061@4	拖把池水龙头DN20	个	3.03	39.82	120.65		
149	03072001	排水栓带链堵	套	3.03	5.00	15.15		
150	03072021@1	不锈钢地漏DN50	个	15.15	22.05	334.06		
151	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	4.04	17.52	70.78		
152	03073041	存水弯DN50	个	3.03	17.52	53.09		
153	03074001@1	地面扫除口DN100	个	6.06	43.50	263.61	逸通	上海逸通科技股份有限公司
154	03076181@1	角型阀（带铜活）DN15	个	93.93	21.54	2023.25		
155	03078001	蹲式大便器低水箱配件	套	4.04	21.87	88.35		
156	03078101	坐便器盖板	套	8.08	43.40	350.67		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 653 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
157	04270350	盖板	m	203.322	9.91	2014.92		
158	13030795	醇酸防锈漆	kg	14.1582	13.47	190.71		
159	14210040	环氧树脂	kg	10.4006	27.60	287.06		
160	17010100@3	钢管SC50	m	2.06	44.79	92.27		
161	17030001@1	镀锌电线管JDG32	m	10.0116	11.86	118.74	雷正	广东雷正 电气科技 有限公司
162	17190005	金属软管DN15	条	79.79	3.80	303.20		
163	17190005@1	金属软管DN20	条	14.14	4.72	66.74		
164	17250050@1	PPR冷水管DN20	m	99.7102	3.53	351.98	日丰	日丰科技 有限公司
165	17250050@2	PPR冷水管DN32	m	65.0037	8.92	579.83	日丰	日丰科技 有限公司
166	17250050@3	PPR冷水管DN25	m	56.8248	5.38	305.72	日丰	日丰科技 有限公司
167	17250050@4	PPR冷水管DN65	m	133.9799	37.42	5013.53		
168	17250050@5	PPR冷水管DN50	m	23.1851	18.57	430.55	日丰	日丰科技 有限公司
169	17250050@6	PPR冷水管DN40	m	4.0437	14.55	58.84	日丰	日丰科技 有限公司
170	17250370@1	UPVC排水管DN150	m	57.6935	21.40	1234.64		
171	17250370@2	UPVC排水管DN50	m	24.7434	5.04	124.71		
172	17250370@3	UPVC排水管DN100	m	77.691	16.19	1257.82		
173	17250370@4	UPVC透气管DN100	m	70.205	16.19	1136.62		
174	18030529@1	螺纹管件DN20	个	17.17	31.13	534.50	ERA公元	公元股份 有限公司
175	18090060	室内塑料排水管件DN150	个	36.1344	7.45	269.20		
176	18090060@1	室内塑料排水管件DN50	个	16.8705	3.13	52.80		
177	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	179.9661	6.65	1196.77		
178	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	69.1625	6.78	468.92		
179	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	68.5143	6.78	464.53		
180	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	149.1728	6.78	1011.39		
181	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	3.5303	6.78	23.94		
182	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN65	个	86.9023	6.78	589.20		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 654 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
183	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	16.9324	6.78	114.80		
184	18150798	排水接头DN50	个	3.15	2.76	8.69	ERA公元	公元股份有限公司
185	19000001@1	截止阀DN32	个	10.1	73.81	745.48	理想	浙江理想 阀门制造 有限公司 东莞办事 处
186	19000001@2	截止阀DN20	个	1.01	28.42	28.70		
187	19000001@3	按压式冲水阀DN20	个	9.09	53.00	481.77	浪鲸SSWW	广东浪鲸 智能卫浴 有限公司
188	19000001@4	截止阀DN40	个	1.01	81.42	82.23	理想	浙江理想 阀门制造 有限公司 东莞办事 处
189	19000001@5	截止阀DN25	个	1.01	35.34	35.69		
190	19030170@2	截止阀DN65	个	2.02	65.00	131.30	日丰	日丰科技 有限公司
191	21110001@2	方型洗手盆（优质品）	套	2.02	125.00	252.50		
192	21110010	洗发盆水龙头和排水附件	套	2.02	78.43	158.43		
193	21130020@1	成品陶瓷拖把池（优质品）	套	3.03	163.00	493.89		
194	21150001@1	瓷蹲式成人大便器（优质品）	个	4.04	135.00	545.40	浪鲸SSWW	广东浪鲸 智能卫浴 有限公司
195	21150030	连体坐便器（优质品）	个	8.08	135.00	1090.80		
196	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	8.08	17.85	144.23		
197	21150130	冲洗器DN32	个	4.04	57.02	230.36		
198	21170001	挂式小便器（优质品）	个	25.25	328.50	8294.63	浪鲸SSWW	广东浪鲸 智能卫浴 有限公司
199	21170020@1	小便器冲水连接管DN20	根	25.25	16.89	426.47		
200	21170030	小便器排水附件	套	25.25	27.24	687.81		
201	24010020@2	水表DN65	个	2	135.00	270.00		
202	25000001	成套灯具（利旧）	套	59.59				
203	25000001@1	双管荧光灯（利旧）1200*200 2*17W	套	140.39				
204	25000001@2	紫外线消毒臭氧UV灯（利旧）	套	49.49				

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 655 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
205	25000001@3	明装吸顶灯（利旧）	套	92.92				
206	25000001@4	LED投光灯（利旧）25W	套	29.29				
207	25000001@5	LED筒灯（利旧）10w	套	92.92				
208	25610030	灯具吊杆	根	352.92	6.30	2223.40		
209	26050001	照明开关（利旧）	个	6.12				
210	26050001@1	单联单控板式开关（安全型）	个	5.1	7.35	37.49		
211	26050001@2	双联单控板式开关（安全型）	个	32.64	10.24	334.23		
212	26050001@3	三联单控板式开关（安全型）	个	1.02	14.24	14.52		
213	26050001@4	单联双控板式开关（安全型）	个	2.04	7.35	14.99		
214	26050001@5	四联单控板式开关（安全型）	个	14.28	21.37	305.16		
215	26110010@1	风扇调速开关（利旧）	个	121.38				
216	26410060@2	安全型二三极插座10A/220V	个	163.2	12.30	2007.36		
217	26410060@3	空调三孔插座16A/220V	个	69.36	15.00	1040.40		
218	28030170@3	绝缘电线WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	5279.5692	3.12	16472.26		
219	28030170@4	绝缘电线WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	1132.4448	4.67	5288.52		
220	28030170@5	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	7310.446	2.02	14767.10		
221	28110210@2	电力电缆WDZ-YJY-3x50+2x25mm <sup>2</sup>	m	7.0902	128.34	909.96		
222	28110210@3	电力电缆WDZ-YJY-5x10mm <sup>2</sup>	m	82.6887	35.95	2972.66		
223	28110210@4	电力电缆WDZ-YJY-3x10mm <sup>2</sup>	m	309.1812	21.73	6718.51		
224	28110210@5	电力电缆WDZ-YJY-3x16mm <sup>2</sup>	m	251.8334	33.69	8484.27		
225	28110210@6	电力电缆WDZ-YJY-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m	35.8651	73.29	2628.55		
226	29010001@1	电缆桥架CT250*100	m	3.57	45.50	162.44		
227	29010001@2	电缆桥架CT100*100	m	134.484	31.12	4185.14		
228	29010001@3	电缆桥架CT200*100	m	13.335	41.58	554.47		
229	29010001@4	桥架CT50*50	m	22.533	18.32	412.80		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞幼儿园升级改造项目-安装部分

第 656 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
230	29010001@5	桥架CT100*50	m	29.4	26.29	772.93		
231	29060030@1	镀锌电线管JDG40	m	49.1104	7.76	381.10		
232	29060030@2	镀锌电线管JDG20	m	1841.6606	4.57	8416.39		
233	29060030@3	镀锌电线管JDG25	m	1549.5526	5.56	8615.51		
234	29110390@1	镀锌接线盒86*86	个	382.5	1.25	478.13		
235	50370001@1	吸顶式电风扇（利旧）	台	119				
236	55090080@1	配电箱（利旧）ALZ	台	1				
237	55090080@2	配电箱（利旧）1AL	台	1				
238	55090080@3	配电箱（利旧）2AL	台	2				
239	55090080@4	配电箱（利旧）4AL	台	1				
240	55090090@1	配电箱AL-HYS	台	1				
241	55090090@2	配电箱AL-JS	台	13				
242	55090090@3	配电箱AL-BJS	台	1				
243	55090090@4	配电箱AL-BAS	台	1				
244	55090090@5	配电箱AL-BGS	台	6				
245	55090090@6	配电箱AL-MGS	台	1				
246	55090090@7	配电箱AL-YYs	台	1				
247	55090090@8	配电箱AL-YLS	台	1				
248	55270030@1	定时器	个	14	32.00	448.00		
249	55270040	埋入式感应控制器	个	25.25	106.19	2681.30		
250	00010003	机上人工	工日	1.0088	230.00	232.02		
251	00010003@1	机上人工	工日	0.1605	230.00	36.92		
252	99450630	折旧费	元	218.2998	1.00	218.30		
253	99450640	检修费	元	59.4482	1.00	59.45		
254	99450650	维护费	元	143.6432	1.00	143.64		
255	99450660	安拆费	元	147.9956	1.00	148.00		
256	99450680	柴油(机械用)0#	kg	25.8467	7.68	198.50		
257	99450700	电(机械用)	kw·h	652.41	0.55	358.83		
258	99450700@1	电(机械用)	kw·h	40.9326	0.55	22.51		
259	JXFTZ	机械费调整	元	0.0643	1.00	0.06		
		合计				253368.16		

# 特区幼儿园升级改造项目-装饰部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 1,091,408.94

(大写) : 壹佰零玖万壹仟肆佰零捌元玖角肆分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

## 单位工程预算汇总表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 658 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	820152. 19	
1. 1	二层	226807. 35	
1. 2	厨房	221443. 47	
1. 3	三层露台	91236. 36	
1. 4	四层屋面	280665. 01	
2	措施合计	51498. 51	
2. 1	绿色施工安全防护措施费	39290. 54	
2. 2	其他措施费	12207. 97	
3	其他项目	129641. 91	—
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	独立费	112235. 23	
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费	17406. 68	
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3. 8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价	1001292. 61	
5	增值税销项税额	90116. 33	—
7	总造价	1091408. 94	
8	人工费	243340. 19	
预算价合计=1+2+3+5		1, 091, 408. 94	0. 00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 659 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		二层						
		拆除部分						
1	011601001008	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	15.2324	217.91	3319.29	
2	011608001006	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	360.0348	6.82	2455.44	
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	335.06	16.98	5689.32	
4	011605001016	平面块料拆除/拆除原门槛石	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1.4084	24.77	34.89	
5	011610002021	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	10.9218	51.70	564.66	
6	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	3.738	31.78	118.79	
7	011610002012	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	34.42	58.47	2012.54	
8	011614002001	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	32.967	79.19	2610.66	
本页小计							16805.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 660 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011606003001	拆除天花吊顶	1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	113.1918	26.02	2945.25	
10	011605002001	立面块料拆除	1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	71.172	35.31	2513.08	
11	011605001019	平面块料拆除	1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	15.6	24.77	386.41	
12	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.木地板拆除 不带龙骨 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	130.2	9.26	1205.65	
13	011614005001	窗帘盒拆除	1.窗帘盒拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	28.54	8.11	231.46	
		拆除部分合计					24087.44	
		砌筑部分						
14	010401003001	实心砖墙	1.混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	3.1848	544.10	1732.85	
15	011201004001	立面砂浆找平层	1.基层类型:内墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m2	58.914	24.57	1447.52	
		砌筑部分合计					3180.37	
		门窗部分						
本页小计							10462.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 661 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010801002002	定制2.5厚热转印木纹铝板单开门/980x2180mm	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	4.2728	1218.05	5204.48	
17	010802001005	铝合金钢化玻璃双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃12】 2. 厚铝合金钢化玻璃双开门	m2	6.3	856.42	5395.45	
18	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金推拉窗125系列, 铝材厚1.8mm, 6+5+6mm钢化中空玻璃	m2	31.064	908.86	28232.83	
19	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	m	12.9	420.26	5421.35	
		门窗部分合计					44254.11	
		地面部分						
20	011102001018	石材楼地面/门槛石/浅灰色大理石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	0.8018	363.44	291.41	
21	011104002002	防潮防水木纤维地板	1. 普通实木地板 铺在水泥地面上 企口 换为【A级防火地板 防潮防水木纤维地板1200x190x8mm】 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30	m2	116.62	138.20	16116.88	
本页小计							60662.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 662 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011104002001	防潮防水木纤维地板	1. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板 1200x190x8mm】 3. 铺基层板 胶合板 换为【阻燃胶合板12mm】 4. 铺基层板 胶合板 换为【阻燃胶合板12mm】 5. 钢平台、走道 6. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30	m2	14.17	503.14	7129.49	
23	011101005001	自流坪楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	m2	199.43	33.69	6718.80	
24	011102003002	防滑砖300*300mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	25.811	459.85	11869.19	
		地面部分合计					42125.77	
		天花工程						
本页小计							25717.48	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 663 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	011302001002	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.02	m2	45.74	195.57	8945.37	
26	011302001001	天花铝方通50*100@50	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 铝合金格栅天棚	m2	47.51	175.88	8356.06	
27	011302001005	天花铝方通50*100@100	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 铝合金格栅天棚	m2	27.43	141.19	3872.84	
28	011406001040	抹灰面油漆（原板）	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	401.9988	58.80	23637.53	
29	011406001043	抹灰面油漆（吊顶）	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	96.6582	58.80	5683.50	
30	011302001003	铝扣板天花300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	m2	25.7	148.81	3824.42	
		天花工程合计					54319.72	
		立面装饰						
本页小计							54319.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 664 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011406001039	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	364.1414	50.69	18458.33	
32	011207001001	2.5厚热转印木纹铝单板饰面	1. 型钢龙骨 单向1500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】	m2	15.18	425.18	6454.23	
33	011204003001	卫生间墙面贴300×600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	63.862	130.50	8333.99	
34	010903002002	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	63.862	58.77	3753.17	
35	011204003002	走廊围挡贴200*200mm瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	104.22	154.14	16064.47	
36	010809004002	石材压顶/浅灰色大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 石材磨边 双层法国边	m2	1.9898	518.74	1032.19	
37	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线 实木板	m2	2.7905	139.85	390.25	
38	010808005001	石材门套	1. 石材门套 非成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 石材磨边 普通边	m2	1.4232	600.29	854.33	
		立面装饰合计					55340.96	
		其他						
本页小计							55340.96	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 665 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	011505001001	洗手台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 石材磨边 普通边 5. 石材面开孔不需磨边 0.30m2内 6. 石材面开孔不需磨边 0.05m2内	m2	0.57	1145.91	653.17	
40	011210005001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	6.36	253.88	1614.68	
41	011210005002	成品小便斗隔板	1. 成品小便斗隔板	m2	3.84	253.88	974.90	
42	010807005001	铝格栅	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500	m2	2.664	70.54	187.92	
43	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 平面	m2	0.54	126.50	68.31	
		其他合计					3498.98	
		二层合计					226807.35	
		厨房						
		拆除部分						
44	011601001009	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	12.0701	217.91	2630.20	
45	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	46.5696	31.78	1479.98	
46	011605001017	平面块料拆除/拆除原门槛石	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	2.4053	24.77	59.58	
本页小计							7668.74	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 666 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	011605001020	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	151.68	24.77	3757.11	
48	011605002002	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	149.704	35.31	5286.05	
49	011610002020	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	27.664	34.79	962.43	
50	011610002015	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	2.8665	36.56	104.80	
51	011609001001	原有台面拆除720mm宽*700mm高	1. 原有台面拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	14.86	177.29	2634.53	
52	011609001002	拆除原有不锈钢洗菜盆台面650mm宽*700mm高	1. 拆除原有不锈钢洗菜盆台面650mm宽*700mm高 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	14.86	116.72	1734.46	
53	011614002002	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	1.755	230.98	405.37	
54	011609001003	拆除活动设备及废料外运	1. 拆除活动设备及废料外运	项	1	2500.00	2500.00	
55	011609001004	拆除移除原有的层架	1. 拆除移除原有的层架 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	7.4	135.02	999.15	
本页小计							18383.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 667 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	011609001005	拆除原有炉灶及废料外运	1. 拆除原有炉灶及废料外运	项	1	2500.00	2500.00	
		拆除部分合计					25053.66	
		砌筑部分						
57	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m <sup>3</sup>	19.3562	544.10	10531.71	
58	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1又1/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m <sup>3</sup>	4.2533	491.38	2089.99	
59	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m <sup>2</sup>	248.9742	24.57	6117.30	
		砌筑部分合计					18739.00	
		门窗部分						
60	010802001001	铝合金双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃10】 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 带上亮(有横框) 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m <sup>2</sup>	4.728	923.43	4365.98	
61	010802001002	铝合金单开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃10】 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 带上亮(有横框) 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m <sup>2</sup>	14.74	893.94	13176.68	
62	010802001004	铝合金推拉门, 铝材厚2.0mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉门安装 铝合金门 2. 铝合金推拉门125系列, 铝材厚2.0mm, 6+5+6mm钢化中空玻璃	m <sup>2</sup>	2.025	912.57	1847.95	
本页小计							40629.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 668 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	010807001006	铝合金钢化玻璃推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金推拉窗125系列，铝材厚1.8mm，6+5+6mm钢化中空玻璃	m <sup>2</sup>	12.16	908.86	11051.74	
		门窗部分合计					30442.35	
		地面部分						
64	011102001020	石材楼地面/门槛石/浅灰色大理石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 5. 石材磨边 普通边	m <sup>2</sup>	3.1075	344.63	1070.94	
65	011102003003	防滑砖300*300mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30	m <sup>2</sup>	154.75	185.59	28720.05	
66	010404001003	陶粒混凝土 C25	1. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】	m <sup>3</sup>	30.95	498.53	15429.50	
67	010401014001	不锈钢沟槽	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 不锈钢板面层	m	10.2	176.46	1799.89	
		地面部分合计					47020.38	
		天花工程						
68	011302001004	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	m <sup>2</sup>	143.64	149.86	21525.89	
本页小计							79598.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 669 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		天花工程合计					21525.89	
		立面装饰						
69	011204003003	墙面贴300×600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	368.6312	130.50	48106.37	
70	010903002003	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	359.6382	44.20	15896.01	
71	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【钢化玻璃10】 换为【不锈钢型材综合】	m2	51.5361	267.33	13777.15	
72	010809003001	不锈钢平台压顶	1. 窗台面板材质、规格、颜色: 1.2mm不锈钢板	m2	2.401	367.62	882.66	
		立面装饰合计					78662.19	
		厨房合计					221443.47	
		三层露台						
		拆除部分						
73	011606003002	拆除原有老化雨蓬	1. 人工单项拆除 金属龙骨天棚 拆除 铝合金 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	208.9	18.53	3870.92	
74	011605001021	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	208.9	24.77	5174.45	
75	011608001008	铲除墙面原女儿墙面抹灰层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	51.76	6.82	353.00	
		拆除部分合计					9398.37	
		地面部分						
本页小计							88060.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 670 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	010501001001	轻质混凝土垫层70mm	1. 轻质混凝土垫层 换为【轻质混凝土(配合比) 1:2:20】 2. 坡面挂钢丝网	m3	14.623	317.16	4637.83	
77	011001001003	保温隔热屋面45mm	1. 现喷硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 实际厚度(mm):45	m2	208.9	56.88	11882.23	
78	010902002003	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	208.9	52.23	10910.85	
79	011001006001	其他保温隔热4mm	1. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚	m2	208.9	47.58	9939.46	
80	010902002004	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	208.9	52.23	10910.85	
81	011101001001	水泥砂浆找平30mm	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	208.9	24.47	5111.78	
		地面部分合计					53393.00	
		立面部分						
82	011406001042	外墙刷外墙漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	51.76	68.23	3531.58	
		立面部分合计					3531.58	
		其他部分						
83	010901003001	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板 18mm厚	m2	208.9	119.26	24913.41	
		其他部分合计					24913.41	
		三层露台合计					91236.36	
		四层屋面						
		拆除部分						
84	011605001022	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	787.6	24.77	19508.85	
本页小计							101346.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 671 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	011608001007	铲除墙面原女儿墙面抹灰层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	196	6.82	1336.72	
86	011609001006	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	196	36.52	7157.92	
		拆除部分合计					28003.49	
		地面部分						
87	010501001002	轻质混凝土垫层70mm	1. 轻质混凝土垫层 换为【轻质混凝土(配合比) 1:2:20】 2. 坡面挂钢丝网	m3	55.132	317.16	17485.67	
88	011001001004	保温隔热屋面45mm	1. 现喷硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 实际厚度(mm):45	m2	787.6	56.88	44798.69	
89	010902002005	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	787.6	52.23	41136.35	
90	011001006002	其他保温隔热4mm	1. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚	m2	787.6	47.58	37474.01	
91	010902002006	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	787.6	52.23	41136.35	
92	011101001002	水泥砂浆找平30mm	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	787.6	24.47	19272.57	
		地面部分合计					201303.64	
		立面部分						
93	011406001041	外墙刷外墙漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	196	68.23	13373.08	
94	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 钢栏杆 制安 2. 金属面 喷氟碳面漆一遍	m	196	193.80	37984.80	
		立面部分合计					51357.88	
本页小计							261156.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 672 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		四层屋面合计					280665.01	
		分部分项合计					820152.19	
		措施项目						
95	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:内墙面	m2	1370.8264	2.20	3015.82	
96	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚面	m2	746.32	5.29	3948.03	
本页小计							6963.85	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 673 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 人工垂直运输 铝合金门窗 3层以内 2. 人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毯等非金属材料 3层以内 3. 人工垂直运输 玻璃 3层以内 4. 人工垂直运输 金属材料 3层以内 5. 人工垂直运输 水泥 3层以内 6. 人工垂直运输 中砂 3层以内 7. 人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以内 8. 人工垂直运输 石板材 3层以内 9. 人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内 10. 人工垂直运输 石膏、硅酸钙板 3层以内 11. 人工垂直运输 金属板 3层以内 12. 人工垂直运输 胶合板 3层以内 13. 人工垂直运输 砌块 3层以内 轻质砌块、多孔砖、轻质墙板等轻质砌块 单价*0.6 14. 人工垂直运输 玻璃 3层以上6层以内 15. 人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毯等非金属材料 3层以上6层以内 16. 人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 17. 人工垂直运输 砂浆 3层以上6层以内 18. 人工垂直运输 金属材料 3层以上6层以内	项	1	12207.97	12207.97	
		单价措施合计					19171.82	
本页小计							12207.97	
合 计							839324.01	

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 674 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		二层							
		拆除部分							
1	011601001008	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
2	011608001006	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	11.27		1.39	1.78	2.53	16.98
4	011605001016	平面块料拆除/拆除原门槛石	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
5	011610002021	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	32.29		6.27	5.43	7.71	51.70
6	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.74		6.97	3.34	4.74	31.78
7	011610002012	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	37.34		6.27	6.14	8.72	58.47
8	011614002001	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	31.20		27.87	8.31	11.81	79.19

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 675 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
9	011606003001	拆除天花吊顶	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	8.95		10.45	2.73	3.88	26.02
10	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲 除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
11	011605001019	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平 层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
12	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 木地板拆除 不带龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	4.81		2.09	0.97	1.38	9.26
13	011614005001	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒拆除 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	5.35		0.70	0.85	1.21	8.11
		砌筑部分							
14	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/ 2砖 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5 换为【蒸压灰砂砖240× 115×53】	214.26	254.56		32.44	42.85	544.10
15	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比 :20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次 抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		门窗部分							
16	010801002002	定制2.5厚热转印木纹铝板单开门/980x2180mm	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、 扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安 装	57.19	1141.05		8.38	11.44	1218.05
17	010802001005	铝合金钢化玻璃双开门	1. 铝合金平开门安装 换为 【钢化玻璃12】 2. 厚铝合金钢化玻璃双开门	32.65	812.45		4.79	6.53	856.42

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 676 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
18	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金推拉窗125系列, 铝材厚1.8mm, 6+5+6mm钢化中空玻璃	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
19	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 换为【不锈钢管D25×1.5】	144.63	218.66	5.74	21.16	30.07	420.26
		地面部分							
20	011102001018	石材楼地面/门槛石/浅灰色大理石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	61.49	259.02	15.52	12.03	15.40	363.44
21	011104002002	防潮防水木纤维地板	1. 普通实木地板 铺在水泥地面上 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板 1200x190x8mm】 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30	37.35	86.67	0.07	6.63	7.48	138.20
22	011104002001	防潮防水木纤维地板	1. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板 1200x190x8mm】 3. 铺基层板 胶合板 换为【阻燃胶合板12mm】 4. 铺基层板 胶合板 换为【阻燃胶合板12mm】 5. 钢平台、走道 6. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30	83.49	350.36	22.55	25.53	21.21	503.14
23	011101005001	自流坪楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	13.77	14.52	0.15	2.47	2.78	33.69



# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 677 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
24	011102003002	防滑砖300*300mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	98.84	317.42	3.32	19.83	20.43	459.85
		天花工程							
25	011302001002	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	51.87	125.41	0.07	7.83	10.39	195.57
26	011302001001	天花铝方通50*100@50	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 铝合金格栅天棚	25.90	140.80	0.07	3.91	5.19	175.88
27	011302001005	天花铝方通50*100@100	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 铝合金格栅天棚	25.90	106.11	0.07	3.91	5.19	141.19
28	011406001040	抹灰面油漆(原板)	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 678 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
29	011406001043	抹灰面油漆（吊顶）	2. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
30	011302001003	铝扣板天花300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	33.68	103.21	0.07	5.09	6.75	148.81
		立面装饰							
31	011406001039	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
32	011207001001	2.5厚热转印木纹铝单板饰面	1. 型钢龙骨 单向1500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】	20.17	391.84	4.43	3.81	4.92	425.18
33	011204003001	卫生间墙面贴300×600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1 2. 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	46.33	67.73		7.18	9.27	130.50
34	010903002002	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥（JS）防水涂料 2mm厚	6.51	50.02		0.94	1.30	58.77
35	011204003002	走廊围挡贴200*200mm瓷砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1 2. 水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）：30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	59.73	73.20		9.26	11.95	154.14
36	010809004002	石材压顶/浅灰色大理石	1. 镶贴大理石（水泥砂浆镶贴）独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 石材磨边 双层法国边	132.03	270.94	52.25	26.66	36.86	518.74

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 679 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
37	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线 实木板	34.19	92.59	0.12	6.08	6.86	139.85
38	010808005001	石材门套	1. 石材门套 非成品 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 石材磨边 普通边	56.11	512.89	8.90	9.38	13.00	600.29
		其他							
39	011505001001	洗手台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材料 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 4. 石材磨边 普通边 5. 石材面开孔不需磨边 0.30m2内 6. 石材面开孔不需磨边 0.05m2内	282.75	735.26	23.54	43.09	61.26	1145.91
40	011210005001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
41	011210005002	成品小便斗隔板	1. 成品小便斗隔板	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
42	010807005001	铝格栅	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500	8.32	49.32	7.34	2.43	3.13	70.54
43	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 平面	28.26	88.33		4.26	5.65	126.50
		厨房							
		拆除部分							
44	011601001009	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
45	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.74		6.97	3.34	4.74	31.78
46	011605001017	平面块料拆除/拆除原门槛石	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
47	011605001020	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 680 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
48	011605002002	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
49	011610002020	拆除原有金属门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	19.68		6.27	3.65	5.19	34.79
50	011610002015	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	21.00		6.27	3.84	5.45	36.56
51	011609001001	原有台面拆除720mm宽*700mm高	1. 原有台面拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	7.62	120.00	35.11	6.01	8.55	177.29
52	011609001002	拆除原有不锈钢洗菜盆台面650mm宽*700mm高	1. 拆除原有不锈钢洗菜盆台面650mm宽*700mm高 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	6.88	65.00	31.70	5.43	7.72	116.72
53	011614002002	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	80.32		91.96	24.24	34.46	230.98
54	011609001003	拆除活动设备及废料外运	1. 拆除活动设备及废料外运		2500.00				2500.00
55	011609001004	拆除移除原有的层架	1. 拆除移除原有的层架 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	6.65	85.00	30.65	5.25	7.46	135.02
56	011609001005	拆除原有炉灶及废料外运	1. 拆除原有炉灶及废料外运		2500.00				2500.00
		砌筑部分							
57	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 681 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
58	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1 又1/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	173.30	257.19		26.24	34.66	491.38
59	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		门窗部分							
60	010802001001	铝合金双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃10】 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 带上亮(有横框) 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	54.72	849.74		8.02	10.94	923.43
61	010802001002	铝合金单开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃10】 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 带上亮(有横框) 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	46.81	830.90		6.86	9.36	893.94
62	010802001004	铝合金推拉门, 铝材厚2.0mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉门安装 铝合金门 2. 铝合金推拉门125系列, 铝材厚2.0mm, 6+5+6mm钢化中空玻璃	28.57	874.09		4.19	5.71	912.57
63	010807001006	铝合金钢化玻璃推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金推拉窗125系列, 铝材厚1.8mm, 6+5+6mm钢化中空玻璃	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
		地面部分							
64	011102001020	石材楼地面/门槛石/浅灰色大理石	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 5. 石材磨边 普通边	52.80	258.12	10.83	10.15	12.73	344.63

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 682 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
65	011102003003	防滑砖300*300mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30	48.28	119.39		8.26	9.66	185.59
66	010404001003	陶粒混凝土 C25	1. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】	67.82	381.39	10.94	22.64	15.75	498.53
67	010401014001	不锈钢沟槽	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 不锈钢板面层	11.22	161.24		1.75	2.24	176.46
		天花工程							
68	011302001004	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	29.04	110.54	0.07	4.39	5.82	149.86
		立面装饰							
69	011204003003	墙面贴300×600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	46.32	67.73		7.18	9.27	130.50
70	010903002003	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	4.88	37.64		0.71	0.98	44.20
71	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【钢化玻璃10】 换为【不锈钢型材综合】	32.58	223.19		5.05	6.52	267.33
72	010809003001	不锈钢平台压顶	1. 窗台面板材质、规格、颜色:1.2mm不锈钢板	59.06	288.09		8.66	11.81	367.62
		三层露台							

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 683 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		拆除部分							
73	011606003002	拆除原有老化雨蓬	1. 人工单项拆除 金属龙骨 天棚拆除 铝合金 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53
74	011605001021	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平 层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
75	011608001008	铲除墙面原女儿墙面抹灰层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
		地面部分							
76	010501001001	轻质混凝土垫层70mm	1. 轻质混凝土垫层 换为【 轻质混凝土(配合比) 1:2:2 0】 2. 坡面挂钢丝网	75.88	188.94	10.93	24.04	17.36	317.16
77	011001001003	保温隔热屋面45mm	1. 现喷硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 实际厚度(mm):45	22.39	23.03	2.79	3.64	5.04	56.88
78	010902002003	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水 涂料 2mm厚	6.39	43.63		0.92	1.28	52.23
79	011001006001	其他保温隔热4mm	1. 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm厚	17.05	24.65		2.47	3.41	47.58
80	010902002004	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水 涂料 2mm厚	6.39	43.63		0.92	1.28	52.23
81	011101001001	水泥砂浆找平30mm	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制 作子目 湿拌地面砂浆 地面 普通找平 M15	9.66	11.17		1.71	1.93	24.47
		立面部分							
82	011406001042	外墙刷外墙漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子 遍数(遍):2 2. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	23.15	36.97		3.49	4.63	68.23
		其他部分							

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 684 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
83	010901003001	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板18mm厚	21.42	90.46		3.10	4.28	119.26
		四层屋面							
		拆除部分							
84	011605001022	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
85	011608001007	铲除墙面原女儿墙面抹灰层	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
86	011609001006	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.71		4.53	3.83	5.45	36.52
		地面部分							
87	010501001002	轻质混凝土垫层70mm	1. 轻质混凝土垫层 换为【轻质混凝土(配合比) 1:2:20】 2. 坡面挂钢丝网	75.88	188.94	10.94	24.04	17.36	317.16
88	011001001004	保温隔热屋面45mm	1. 现喷硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 实际厚度(mm):45	22.39	23.03	2.79	3.64	5.04	56.88
89	010902002005	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	6.39	43.63		0.92	1.28	52.23
90	011001006002	其他保温隔热4mm	1. 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm厚	17.05	24.65		2.47	3.41	47.58
91	010902002006	屋面涂膜防水2mm	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	6.39	43.63		0.92	1.28	52.23
92	011101001002	水泥砂浆找平30mm	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	9.66	11.17		1.71	1.93	24.47
		立面部分							



## 综合单价分析表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 685 页 共 1151 页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 687 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	17406.68		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	112235.23		
	合 计	129641.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 688 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 690 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001@1	综合工日	工日	15.0408	110.00	1654.49		
2	00010010	人工费	元	234224.2377	1.02	238908.72		
3	RGFTZ	人工费调整	元	2776.7876	1.00	2776.79		
4	01000040@1	拉丝不锈钢方管40*60*2mm	kg	212.3854	30.00	6371.56		
5	01010030@1	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0612	3911.05	239.36		
6	01010030@2	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0227	3911.05	88.78		
7	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	3.747	5.57	20.87		
8	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	2.4708	5.90	14.58		
9	01090033	镀锌圆钢Φ10~25	t	2.4912	3911.05	9743.21		
10	01110040@2	镀锌方通20*40mm	kg	406.71	4.49	1826.13		
11	01130001	扁钢综合	t	0.0009	3721.27	3.35		
12	01130030	扁钢40×4	kg	261.7776	3.72	973.81		
13	01210001@1	角钢综合	kg	32.0768	3.69	118.36		
14	01210001@2	角钢50*50*5mm	kg	49.47	3.86	190.95		
15	01290160	钢板6~7	t	0.0005	3743.36	1.87		
16	01290270@1	不锈钢板1.0	m2	2.7612	196.35	542.16	展鑫盛	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
17	01410001	黄铜丝综合	kg	0.3345	31.92	10.68		
18	01610020	钨棒	kg	2.5662	370.00	949.49		
19	01630130	吊装夹具	套	0.0151	105.22	1.59		
20	02030040@1	门窗密封橡胶条	m	182.1795	0.73	132.99		
21	02290030	麻袋	个	0.8601	1.89	1.63		
22	03010126@1	自攻螺钉M3×10	十套	98.5886	0.25	24.65		
23	03010128@1	自攻螺钉M4×15	十套	444.6278	0.39	173.40		
24	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	45.8684	2.23	102.29		
25	03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	12.4604	2.23	27.79		
26	03010195	木螺钉M5×50	十套	79.2123	0.33	26.14		
27	03010200	木螺钉M6×10	十套	38.0259	0.11	4.18		
28	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	11.162	0.21	2.34		
29	03010320@1	螺母综合	十个	76.9402	0.19	14.62		
30	03010320@2	螺母综合	十个	26.8319	0.19	5.10		
31	03010430	六角螺栓综合	kg	4.0723	5.16	21.01		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 691 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	03011200	不锈钢六角螺栓M4×30	十套	0.7295	2.02	1.47		
33	03011315@1	高强螺栓	kg	2.6666	6.82	18.19		
34	03011315@2	高强螺栓	kg	0.7435	6.82	5.07		
35	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	19.4068	4.92	95.48		
36	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	6.0847	1.30	7.91		
37	03013101@1	膨胀螺栓M5×50	十套	12.1068	1.30	15.74		
38	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	27.7606	2.02	56.08		
39	03013121@1	膨胀螺栓M6×80	十套	1.3586	2.02	2.74		
40	03013151@1	膨胀螺栓M8×80	十套	18.4368	2.02	37.24		
41	03016191@1	专用螺母垫圈Q235 3#	块	38.4701	1.49	57.32		
42	03016191@2	专用螺母垫圈Q235 3#	块	13.4517	1.49	20.04		
43	03019011	圆钉30~45	kg	0.185	6.36	1.18		
44	03019021	圆钉50~75	kg	0.0723	6.11	0.44		
45	03019021@1	圆钉50~75	kg	1.2369	6.11	7.56		
46	03019031	射钉	十个	41.9707	0.06	2.52		
47	03019031@1	射钉	十个	29.2459	0.06	1.75		
48	03019031@2	射钉	十个	11.0218	0.06	0.66		
49	03032055	执手锁	把	2.02	65.00	131.30		
50	03033071	门磁吸	只	2.02	3.65	7.37		
51	03033161	闭门器	副	12.12	61.50	745.38		
52	03134011	水砂纸	张	65.0386	1.03	66.99		
53	03134011@1	水砂纸	张	14.5657	1.03	15.00		
54	03135001	低碳钢焊条综合	kg	49.5682	6.91	342.52		
55	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	3.0341	6.91	20.97		
56	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	0.9145	6.91	6.32		
57	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	5.2143	12.75	66.48		
58	03136071	不锈钢焊丝	kg	5.8422	39.56	231.12		
59	03210090	钢丝网综合	m2	76.7305	5.90	452.71		
60	03210115@1	钢板网0.8	m2	1.1108	8.50	9.44		
61	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	31.5097	6.66	209.85		
62	03213001	铁件综合	kg	10.972	4.84	53.10		
63	03213001@1	铁件综合	kg	95.0762	4.84	460.17		
64	03213111	镀锌铁码	支	476.8859	0.35	166.91		
65	03213111@1	镀锌铁码	支	193.5066	0.35	67.73		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 692 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	03213121	镀锌铁件	kg	435.5316	4.71	2051.35		
67	03213121@1	镀锌铁件	kg	1.5203	4.71	7.16		
68	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.3062	323.06	1391.16		
69	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.262	323.06	2023.00		
70	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0725	429.06	31.11		
71	04070001@1	粘土陶粒	m3	50.2703	262.05	13173.33		
72	04090015	生石灰	t	7.6465	405.15	3097.98		
73	04130020	蒸压灰砂砖240×115×5 3	千块	14.8272	338.91	5025.09		
74	05030080	松杂板枋材	m3	0.003	1328.97	3.99		
75	05030080@2	松杂板枋材	m3	0.0248	1328.97	32.96		
76	05030140@1	杉木枋	m3	0.032	1588.78	50.84		
77	05030140@2	杉木枋	m3	0.0168	1588.78	26.69		
78	05030180	松木板	m3	0.0128	1474.42	18.87		
79	05030180@1	松木板	m3	0.0364	1474.42	53.67		
80	05030320	垫木	m3	0.0173	1208.61	20.91		
81	05050080@1	胶合板2440×1220×9	m2	3.5535	30.66	108.95		
82	05050100@3	阻燃胶合板12mm	m2	35.0814	35.47	1244.34		
83	06010010@2	钢化中空玻璃5+6A+5mm	m2	43.224	175.42	7582.35		
84	06010020	平板玻璃6	m2	4.2728	49.44	211.25		
85	06050010	钢化玻璃10	m2	73.5809	88.04	6478.06		
86	06050010@1	钢化中空玻璃5+6+5mm	m2	2.025	175.42	355.23		
87	06050010@2	钢化玻璃12	m2	6.3	103.30	650.79		
88	06550040@1	银镜6	m2	0.5562	83.01	46.17		
89	07010023@2	墙砖200*200mm	m2	108.3888	56.00	6069.77		
90	07010025@5	墙面砖300×600	m2	449.7929	63.00	28336.95		
91	07050010@4	地面瓷砖300×300	m2	185.0751	63.00	11659.73		
92	07130001@4	A级防火地板防潮防水木 纤维地板1200x190x8mm	m2	139.9917	68.50	9589.43		
93	08000001@3	浅灰色大理石门框20mm	m2	1.5371	450.00	691.70		
94	08000040@2	浅灰色大理石20mm	m2	1.0861	285.00	309.54		
95	08010001@5	浅灰色大理石20mm	m2	2.1092	235.00	495.66		
96	08030080@7	浅灰色大理石门槛石	m2	3.9679	235.00	932.46		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 693 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	09050040@1	白色铝扣板300*300(氟碳漆)0.8mm	m2	26.214	72.00	1887.41	欧佰	广州市广京装饰材料有限公司
98	09050050@1	白色铝扣板600*600(氟碳漆)1.2mm	m2	147.9492	78.50	11614.01	欧佰	广州市广京装饰材料有限公司
99	09050180@1	热转印木纹铝单板饰面2.5	m2	16.0908	237.00	3813.52		
100	09050260@2	不锈钢板2mm	m2	5.4621	296.00	1616.78	鑫德	广州市吉龙森木业有限公司
101	09090001@1	聚碳酸酯(PC)板18mm	m2	215.167	75.60	16266.63	科齐	浙江奥兹装饰材料有限公司
102	09190010@3	硅酸钙板9mm	m2	202.9822	20.30	4120.54	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
103	09270030	耐碱网格布	m2	1165.905	3.99	4651.96		
104	09370001@3	天花铝方通U型50*100@100	m2	27.9786	76.30	2134.77		
105	09370001@5	天花铝方通U型50*100@50	m2	48.4602	110.31	5345.64		
106	09390060@1	蹲厕隔断20mm木纹抗埃特板	m2	6.36	225.00	1431.00	赛爵	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
107	09390060@2	成品小便斗隔板20mm木纹抗埃特板	m2	3.84	225.00	864.00	赛爵	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
108	10010030@1	轻钢小龙骨h19	m	67.7012	1.94	131.34		
109	10010040@1	轻钢中龙骨	m	545.0074	3.58	1951.13		
110	10010040@2	轻钢中龙骨	m	153.3535	3.58	549.01		
111	10010050@1	轻钢大龙骨h=45	m	299.1267	3.75	1121.73		
112	10010050@2	轻钢大龙骨h=45	m	120.421	3.75	451.58		
113	10030060@2	木纹铝格栅40*60	m	10.7306	11.99	128.66		
114	10130020	轻钢小龙骨横撑h=19	m	9.2441	3.69	34.11		
115	10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	454.2967	4.37	1985.28		
116	10130030@2	轻钢中龙骨横撑h19	m	144.4396	4.37	631.20		
117	12010160@1	木踢脚线50	m2	2.93	79.11	231.79		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 694 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
118	12030120	铝合金收边条	m	203.425	1.63	331.58		
119	12030180	铝合金压条16×1.5	m	16.1682	6.30	101.86		
120	12030190	铝合金压条30×1.2	m	220.5984	4.67	1030.19		
121	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.597	21.32	34.05		
122	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	347.855	12.50	4348.19		
123	13030340	抗碱底涂料	kg	29.7312	9.29	276.20	绅琪	广州绅琪节能材料有限公司
124	13030340@1	抗碱底涂料	kg	121.4875	9.29	1128.62		
125	13030450@2	防霉无机涂料底漆	kg	183.282	10.44	1913.46		
126	13030460@2	防霉无机涂料面漆	kg	207.7396	10.44	2168.80		
127	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1556.8286	5.71	8889.49		
128	13030490@1	腻子粉成品(防水型)	kg	600.8333	5.71	3430.76		
129	13030590	水泥自流平混合料	kg	837.606	0.78	653.33		
130	13030880@1	硬质聚氨酯泡沫塑料	m3	45.7393	399.45	18270.56		
131	13050060	防水涂膜稀浆	kg	298.95	11.16	3336.28		
132	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	596.5126	10.27	6126.18		
133	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	1894.6853	10.27	19458.42		
134	13050170@2	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	8370.6	10.27	85966.06		
135	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0915	16.96	1.55		
136	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	44.0753	53.73	2368.17		
137	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	61.7024	53.73	3315.27	紫荆花	紫荆花制漆(上海)有限公司佛山办事处
138	13350190	密封毛条	m	261.8639	0.34	89.03		
139	13350190@1	密封毛条	m	3.0691	0.34	1.04		
140	13410050	软填料	kg	25.3	3.90	98.67		
141	13410050@1	软填料	kg	5.4208	3.90	21.14		
142	14010001	防腐油	kg	2.8821	31.33	90.30		
143	14010001@1	防腐油	kg	2.1984	31.33	68.88		
144	14010010	清油	kg	0.0117	13.07	0.15		
145	14010030	松节油	kg	0.0133	8.84	0.12		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 695 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
146	14030020	灯用煤油	kg	0.5952	14.94	8.89		
147	14030020@1	灯用煤油	kg	0.4343	14.94	6.49		
148	14090070	石蜡	kg	0.162	3.00	0.49		
149	14210050	环氧树脂综合	kg	8.19	24.89	203.85		
150	14310050	草酸	kg	0.0608	5.59	0.34		
151	14310110	氟化钠	kg	3.7888	1.20	4.55		
152	14350273	氟碳漆固化剂	kg	6.928	35.35	244.90		
153	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1597	12.42	1.98		
154	14350680	稀释剂	kg	60.0933	12.42	746.36		
155	14350680@1	稀释剂	kg	117.9856	12.42	1465.38		
156	14390060	氩气	m3	18.4002	12.08	222.27		
157	14390070@2	氧气	m3	4.1718	5.16	21.53		
158	14390100@2	乙炔气	kg	2.2946	13.30	30.52		
159	14410120@1	玻璃胶	L	7.9675	33.47	266.67		
160	14410130	玻璃胶335克/支	支	40.1607	13.73	551.41		
161	14410160	地板胶水	kg	83.4716	6.84	570.95		
162	14410450@1	耐候胶	L	24.3494	61.79	1504.55		
163	14410490	墙边胶	L	8.1992	46.77	383.48		
164	14410490@1	墙边胶	L	3.1227	46.77	146.05		
165	14410500@1	乳液	kg	0.7323	5.83	4.27		
166	14410550	水胶粉	kg	18.6592	12.97	242.01		
167	14410600	胶粘剂	kg	2.6209	1.88	4.93		
168	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.1594	9.29	1.48		
169	17050040@1	不锈钢管D25×1.5	m	57.876	17.35	1004.15		
170	17090020	方钢管25×25×2.5	kg	5.4934	3.88	21.31		
171	20010010	镀锌法兰DN32	片	2183.44	2.68	5851.62		
172	34090010	白棉纱	kg	5.2973	7.02	37.19		
173	34090010@1	白棉纱	kg	4.4017	7.02	30.90		
174	34110010	水	m3	420.9905	4.50	1894.46		
175	80030290	炉(矿)渣综合	m3	106.202	65.96	7005.08		
176	80070180	聚合物抗裂砂浆	kg	5480.75	3.60	19730.70		
177	99450760	其他材料费	元	3437.4781	1.00	3437.48		
178	9946131	其他材料费	元	250.68	1.00	250.68		
179	BCCLF41	原有台面拆除	m	14.86	120.00	1783.20		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 696 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
180	BCCLF43	拆除原有不锈钢洗菜盆 台面650mm宽*700mm高	m	14.86	65.00	965.90		
181	BCCLF47@1	拆除活动设备及废料外 运	项	1	2500.00	2500.00		
182	BCCLF55@1	拆除原有炉灶及废料外 运	项	1	2500.00	2500.00		
183	BCCLF59	拆除移除原有的层架	m	7.4	85.00	629.00		
184	CLFTZ	材料费调整	元	0.0986	1.00	0.10		
185	MC1-40@11	定制2.5厚热转印木纹铝 板单开门/980x2180mm	m2	4.2728	1030.00	4400.98		
186	MC1-92@4	铝合金推拉门125系列, 铝材厚2.0mm, 6+5+6mm 钢化中空玻璃	m2	2.025	680.00	1377.00		
187	MC1-92@6	铝合金钢化玻璃双开门	m2	6.3	680.00	4284.00		
188	MC1-96	铝合金全玻单扇平开门4 6系列带上亮(有横框)	m2	14.74	680.00	10023.20	新河铝材	佛山市南海 区裕居 五金制品 有限公司
189	MC1-96@1	铝合金全玻双扇平开门4 6系列带上亮(有横框)	m2	4.728	680.00	3215.04	新河铝材	佛山市南海 区裕居 五金制品 有限公司
190	MC1-99@6	铝合金推拉窗125系列, 铝材厚1.8mm, 6+5+6mm 钢化中空玻璃	m2	43.224	680.00	29392.32		
191	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.5265	385.23	202.82		
192	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥5mm M7.5	m3	5.4218	312.59	1694.80		
193	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M15	m3	14.2528	352.43	5023.11		
194	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度≥5mm M20	m3	3.0731	378.75	1163.94		
195	8005910	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M15	m3	12.4472	352.43	4386.77		
196	8005910@1	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M15	m3	30.2936	352.43	10676.37		
197	8005911	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M20	m3	0.0628	378.75	23.79		
198	35090155@2	镀锌方管50*50*3mm	kg	451.98	4.42	1997.75		
199	00010003	机上人工	工日	21.0429	230.00	4839.87		
200	00010003@1	机上人工	工日	1.5167	230.00	348.84		
201	99450630	折旧费	元	4529.2441	1.00	4529.24		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 697 页 共 1151 页

[illegible]

# 特区幼儿园升级改造项目-安装部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 1,305,264.44

(大写) : 壹佰叁拾万伍仟贰佰陆拾肆元肆角肆分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 700 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	一	低压配电工程						
	1	二层教室						
1	030404017001	配电箱 AL-GNS	1、名称:配电箱 AL-GNS 2、型号:半周长1.0m	台	1	1909.37	1909.37	
2	030404017002	配电箱 2AL-GG	1、名称:配电箱 2AL-GG 2、型号:半周长1.0m	台	1	2109.37	2109.37	
3	030404017003	配电箱 AL-YWS	1、名称:配电箱 2AL-GG 2、型号:半周长1.0m	台	1	939.37	939.37	
4	030404017004	配电箱 AL-HYSS	1、名称:配电箱 2AL-GG 2、型号:半周长1.0m	台	1	939.37	939.37	
5	030408001004	电力电缆 WDUZB-YJY-5x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-5x10mm2 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	27.2958	48.02	1310.74	
6	030408001005	电力电缆 WDUZB-YJY-3x10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-3x10mm2 3.规格:16mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	52.7261	38.00	2003.59	
7	030412005001	LED长条灯灯 50*1200*18w	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号:50*1200*18w 3.安装形式:嵌入式	套	28	152.08	4258.24	
8	030412005002	LED长条灯灯1 00*1200*2*15w	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号:100*1200*2*15w 3.安装形式:嵌入式	套	10	181.56	1815.60	
9	030412004001	LED筒灯 10w	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	套	26	92.45	2403.70	
10	030412004002	LED藏光灯 9w /m	1.名称:LED藏光灯 2.规格:9w/m 3.安装形式:暗藏	m	35.7	135.40	4833.78	
11	030412001001	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	套	17	86.48	1470.16	
12	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	2	257.76	515.52	
13	030404033001	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	台	5	195.60	978.00	
本页小计							25486.81	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 701 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030702008001	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	6.3	14.04	88.45	
15	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	1	109.67	109.67	
16	030413003001	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	个	1	990.44	990.44	
17	030701003001	2P 分体空调（含外机）	1. 名称：空调器 2. 规格：2P 3. 安装形式：内机挂墙、外机落地	台	1	527.53	527.53	
18	030701003002	3P 分体空调（含外机）	1. 名称：空调器 2. 规格：3P 3. 安装形式：内机挂墙、外机落地	台	1	527.53	527.53	
19	030701003003	3P 天花空调（含外机及设备支架）	1. 名称：天花空调 2. 规格：3P 3. 安装形式：内机吊装、外机支架上安装	台	2	2478.52	4957.04	
20	030404034001	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	1	20.06	20.06	
21	030404034002	双联单控板式开关	1、名称：双联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	3	23.86	71.58	
22	030404034003	单联双控板式开关	1、名称：单联双控板式开关 2、安装方式：暗装	个	4	20.81	83.24	
23	030404034004	双联双控板式开关	1、名称：双联双控板式开关 2、安装方式：暗装	个	4	24.68	98.72	
24	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称：安全型单相二三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	个	5	31.45	157.25	
25	030404035002	安全型三极插座 10A/220V（电风扇）	1、名称：安全型单相三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	个	8	25.36	202.88	
本页小计							7834.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 702 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030404035003	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	2	34.20	68.40	
27	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	28	8.36	234.08	
28	030411004001	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	m	187.4	4.57	856.42	
29	030411004002	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 配线部位:暗敷	m	122.24	6.24	762.78	
30	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	240.64	3.57	859.08	
31	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	78.21	13.64	1066.78	
32	030411001002	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	74.57	18.33	1366.87	
33	030411001003	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG32	m	43.14	26.83	1157.45	
34	030413002001	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	20.05	25.00	501.25	
35	030411004004	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	m	212.37	4.57	970.53	
本页小计							7843.64	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 703 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	030411004006	绝缘电线 ZR-BV-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZR BV 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	22.14	4.57	101.18	
37	030411001004	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	5.58	13.64	76.11	
38	030411001005	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	53.59	18.33	982.30	
39	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	10	28.74	287.40	
40	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	161.42	161.42	
		二层教室合计					42773.25	
	2	厨房						
41	030404017005	配电箱 1AL-CF	1、名称:配电箱 1AL-CF 2、型号:半周长2.5m	台	1	9682.81	9682.81	
42	030404016001	风机变频控制箱	1、名称:风机变频控制箱 2、型号:半周长2.5m	台	1	2997.98	2997.98	
43	030412001002	600*600扣板灯盘	1、名称:扣板灯 2、规格:600*600mm 3、安装方式:扣板	套	31	185.46	5749.26	
44	030412001003	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	套	6	82.40	494.40	
45	030404033002	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	台	1	195.60	195.60	
46	030702008002	排气管 Φ130	1、名称:排气管 2、规格:Φ130 3、安装方式:吊顶内安装	m	2	14.04	28.08	
47	030703008002	防雨百叶风口 Φ130	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:Φ130 3、安装方式:嵌入式安装	个	1	109.67	109.67	
本页小计							20866.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 704 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	030413003002	机械钻孔及修复 Φ180	1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	个	1	990.44	990.44	
49	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式：吸顶安装	套	13	116.46	1513.98	
50	030412001004	灭蝇灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 配置方式：壁挂安装	套	3	172.62	517.86	
51	030701003004	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称：空调器 2. 规格：1.5P 3. 安装形式：内机挂墙、外机落地	台	1	527.53	527.53	
52	030701003005	3P 天花空调（含外机及设备支架）	1. 名称：天花空调 2. 规格：3P 3. 安装形式：内机吊装、外机支架上安装	台	1	1340.66	1340.66	
53	030411004007	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5	m	471.66	3.57	1683.83	
54	030411001006	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	m	120.02	13.64	1637.07	
55	030404034005	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	3	20.06	60.18	
56	030404034006	双联单控板式开关	1、名称：双联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	4	23.86	95.44	
57	030404034007	三联单控板式开关	1、名称：三位翘板开关 2、安装方式：暗装	个	2	28.25	56.50	
58	030404034008	单联双控板式开关	1、名称：单联双控板式开关 2、安装方式：暗装	个	4	20.81	83.24	
59	030404035004	安全型三极插座 10A/220V	1、名称：安全型单相三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	个	17	25.36	431.12	
本页小计							8937.85	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 705 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030404035005	安全型三极插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	2	31.45	62.90	
61	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	33	8.36	275.88	
62	030411004008	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5	m	1138.17	3.57	4063.27	
63	030411004009	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:4	m	480	4.57	2193.60	
64	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3.规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	31.1	22.59	702.55	
65	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 3.规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	55.23	394.54	21790.44	
66	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 3.规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	100.86	84.96	8569.07	
67	030411001007	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	240.47	13.64	3280.01	
68	030411001008	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	127.1	18.33	2329.74	
69	030408003001	电缆保护管 SC20	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20	m	25.6	69.70	1784.32	
70	030408003002	电缆保护管 SC25	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC25	m	47.76	71.22	3401.47	
本页小计							48453.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 706 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	030408003003	电缆保护管 SC40	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC40	m	44.23	108.91	4817.09	
72	030408003004	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	m	78.86	80.76	6368.73	
73	030413002003	凿沟及修复 *70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	463.92	36.21	16798.54	
74	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1	75.29	75.29	
		厨房合计					104708.55	
		低压配电工程合计					147481.80	
	二	弱电工程						
	1	二层教室						
75	030502001001	弱电配线箱 BHD	1. 名称:弱电配线箱 BHD 2. 安装方式:壁挂	台	3	882.26	2646.78	
76	030507008001	枪式摄像机	1. 名称:枪式摄像机 2. 安装方式:壁挂	台	2	614.98	1229.96	
77	030502004001	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	3	26.91	80.73	
78	030502012001	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	个	6	27.61	165.66	
79	030411004010	电线 ZR-RVVP-2x1.0	1、名称:音箱电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.0 3、敷设方式:管内穿线	m	57.95	4.44	257.30	
80	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	116.64	4.56	531.88	
81	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-9	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	32.29	5.72	184.70	
本页小计							33156.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 707 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	030411001009	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	66.84	13.64	911.70	
83	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	66.68	28.74	1916.38	
		二层教室合计					7925.09	
		弱电工程合计					7925.09	
	三	给排水工程						
	1	二层教室						
	1.1	给水系统						
84	031003013001	水表 DN32	1.名称:水表 2.规格:DN32	个	1			
85	031003001001	角阀（含连接管） DN20	1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	13	40.38	524.94	
86	031004014001	备用水龙头 DN20	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN20	个	1	44.95	44.95	
87	031004014002	台盆龙头 DN20	1.名称:台盘拍式龙头 2.规格:DN20	个	1	118.86	118.86	
88	031001006001	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	13.37	37.50	501.38	
89	031001006002	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	5.77	33.33	192.31	
本页小计							4210.52	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 708 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	031001006003	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	9	31.51	283.59	
91	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	7.5	25.00	187.50	
		给水系统合计					1853.53	
	1.2	排水系统						
92	031004014003	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	个	2	47.35	94.70	
93	031001006004	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	m	27.82	54.90	1527.32	
94	031001006005	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	m	3.92	28.38	111.25	
		排水系统合计					1733.27	
	1.3	洁具						
95	031004003001	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	1	431.90	431.90	
96	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	组	3	542.92	1628.76	
97	031004006001	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	2	445.10	890.20	
本页小计							5155.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 709 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	5	365.52	1827.60	
		洁具合计					4778.46	
		二层教室合计					8365.26	
	2	厨房						
	2.1	给水系统						
99	031003013002	水表 DN50	1. 名称:水表 2. 规格:DN50	个	1	226.72	226.72	
100	031003001002	角阀 DN15	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	49	36.68	1797.32	
101	031001006011	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR冷水管 DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	54.44	82.73	4503.82	
102	031001006010	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	98.98	34.14	3379.18	
103	030413002006	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	108.3	62.37	6754.67	
104	031001006012	PPR热水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	7.37	49.11	361.94	
本页小计							18851.25	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 710 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	031001006013	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	9.82	46.76	459.18	
106	031001006014	PPR热水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	47.58	40.72	1937.46	
107	030413002007	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	35	25.00	875.00	
		给水系统合计					20295.29	
	2.2	排水系统						
108	031004014004	不锈钢地漏 DN75	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN75 4.连接方式:承插式	个	7	82.47	577.29	
109	031001006015	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	m	39.6	28.38	1123.85	
110	031001006016	UPVC排水管 DN75	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接	m	16	42.39	678.24	
111	031001006017	UPVC排水管 DN150	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN150 4.连接形式:粘接	m	29.68	70.84	2102.53	
本页小计							7753.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 712 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		低压配电工程							
		二层教室							
1	030404017001	配电箱 AL-GNS	1、名称:配电箱 AL-GNS 2、型号:半周长1.0m	176.15	1647.36		50.63	35.23	1909.37
2	030404017002	配电箱 2AL-GG	1、名称:配电箱 2AL-GG 2、型号:半周长1.0m	176.15	1847.36		50.63	35.23	2109.37
3	030404017003	配电箱 AL-YWS	1、名称:配电箱 2AL-GG 2、型号:半周长1.0m	176.15	677.36		50.63	35.23	939.37
4	030404017004	配电箱 AL-HYSS	1、名称:配电箱 2AL-GG 2、型号:半周长1.0m	176.15	677.36		50.63	35.23	939.37
5	030408001004	电力电缆 WDUZB-YJY-5x10mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-5x10mm <sup>2</sup> 3.规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	6.85	37.67	0.10	2.00	1.39	48.02
6	030408001005	电力电缆 WDUZB-YJY-3x10mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-3x10mm <sup>2</sup> 3.规格:16mm <sup>2</sup> 以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	7.28	27.05	0.08	2.12	1.47	38.00
7	030412005001	LED长条灯灯 50*1200*18w	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号:50*1200*18w 3.安装形式:嵌入式	23.45	117.20		6.74	4.69	152.08
8	030412005002	LED长条灯灯1 00*1200*2*15w	1.名称:LED长条灯灯 2.规格、型号:100*1200*2*15w 3.安装形式:嵌入式	37.63	125.58		10.82	7.53	181.56
9	030412004001	LED筒灯 10w	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	22.75	58.61		6.54	4.55	92.45
10	030412004002	LED藏光灯 9w/m	1.名称:LED藏光灯 2.规格:9w/m 3.安装形式:暗藏	18.79	107.17	0.11	5.55	3.78	135.40
11	030412001001	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	11.73	69.04		3.37	2.35	86.48
12	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	117.14	82.00	1.03	33.96	23.64	257.76
13	030404033001	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 713 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
14	030702008001	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	2.69	10.06		0.75	0.54	14.04
15	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	15.82	86.30		4.39	3.16	109.67
16	030413003001	机械钻孔及修复 Φ180	1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	349.95	368.73	66.52	121.94	83.30	990.44
17	030701003001	2P 分体空调（含外机）	1.名称：空调器 2.规格：2P 3.安装形式：内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
18	030701003002	3P 分体空调（含外机）	1.名称：空调器 2.规格：3P 3.安装形式：内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
19	030701003003	3P 天花空调（含外机及设备支架）	1.名称：天花空调 2.规格：3P 3.安装形式：内机吊装、外机支架上安装	828.33	1157.78	66.09	247.45	178.88	2478.52
20	030404034001	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
21	030404034002	双联单控板式开关	1、名称：双联单控板式开关 2、安装方式：暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
22	030404034003	单联双控板式开关	1、名称：单联双控板式开关 2、安装方式：暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
23	030404034004	双联双控板式开关	1、名称：双联双控板式开关 2、安装方式：暗装	8.70	11.74		2.50	1.74	24.68
24	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称：安全型单相二三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
25	030404035002	安全型三极插座 10A/220V（电风扇）	1、名称：安全型单相三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	8.11	13.30		2.33	1.62	25.36
26	030404035003	空调三孔插座 16A/220V	1、名称：空调三孔插座 2、规格：220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 714 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
27	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
28	030411004001	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
29	030411004002	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm <sup>2</sup> 5.配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
30	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
31	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
32	030411001002	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
33	030411001003	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG32	11.58	9.56	0.03	3.34	2.32	26.83
34	030413002001	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.45	4.99		3.87	2.69	25.00
35	030411004004	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
36	030411004006	绝缘电线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:4 5.配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
37	030411001004	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
38	030411001005	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 715 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
40	030704001001	通风工程检测、调试		48.41	89.91		13.42	9.68	161.42
		厨房							
41	030404017005	配电箱 1AL-CF	1、名称:配电箱 1AL-CF 2、型号:半周长2.5m	273.78	9267.91	5.16	80.17	55.79	9682.81
42	030404016001	风机变频控制箱	1、名称:风机变频控制箱 2、型号:半周长2.5m	118.74	2821.36		34.13	23.75	2997.98
43	030412001002	600*600扣板灯盘	1、名称:扣板灯 2、规格:600*600mm 3、安装方式:扣板	11.73	168.02		3.37	2.35	185.46
44	030412001003	300x300扣板灯	1、名称:扣板灯 2、规格:300*300mm 3、安装方式:扣板	9.02	68.98		2.59	1.80	82.40
45	030404033002	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
46	030702008002	排气管 Φ130	1、名称:排气管 2、规格:Φ130 3、安装方式:吊顶内安装	2.69	10.06		0.75	0.54	14.04
47	030703008002	防雨百叶风口 Φ130	1、名称:防雨百叶风口 2、规格:Φ130 3、安装方式:嵌入式安装	15.82	86.30		4.39	3.16	109.67
48	030413003002	机械钻孔及修复 Φ180	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	349.95	368.73	66.52	121.94	83.30	990.44
49	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯(含定时器)	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	36.07	62.57	0.16	10.41	7.25	116.46
50	030412001004	灭蝇灯	1.名称:灭蝇灯 2.配置方式:壁挂安装	27.38	131.90		7.87	5.48	172.62
51	030701003004	1.5P 分体空调(含外机)	1.名称:空调器 2.规格:1.5P 3.安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
52	030701003005	3P 天花空调(含外机及设备支架)	1.名称:天花空调 2.规格:3P 3.安装形式:内机吊装、外机支架上安装	619.62	327.92	65.97	190.04	137.11	1340.66

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 716 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
53	030411004007	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
54	030411001006	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
55	030404034005	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
56	030404034006	双联单控板式开关	1、名称:双联单控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
57	030404034007	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
58	030404034008	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
59	030404035004	安全型三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	8.11	13.30		2.33	1.62	25.36
60	030404035005	安全型三极插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
61	030411006002	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
62	030411004008	电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
63	030411004009	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
64	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	4.29	16.06	0.10	1.26	0.88	22.59
65	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 3. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	144.37	179.69	0.10	41.50	28.88	394.54



# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 717 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
66	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*16mm2 3. 规格: 35mm2 以下 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	10.99	68.31	0.20	3.22	2.24	84.96
67	030411001007	镀锌电线管 JDG20	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
68	030411001008	镀锌电线管 JDG25	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
69	030408003001	电缆保护管 SC20	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC20	37.87	12.60	0.52	11.03	7.68	69.70
70	030408003002	电缆保护管 SC25	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC25	37.87	14.13	0.52	11.03	7.68	71.22
71	030408003003	电缆保护管 SC40	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC40	37.87	51.81	0.52	11.03	7.68	108.91
72	030408003004	电缆保护管 SC50	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC50	37.87	23.66	0.52	11.03	7.68	80.76
73	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称: 凿槽及修补 2、规格: 70mm×70mm 3、类型: 砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式: 水泥砂浆修补	20.36	5.94		5.85	4.07	36.21
74	030704001002	通风工程检测、调试		22.58	41.93		6.26	4.52	75.29
		弱电工程							
		二层教室							
75	030502001001	弱电配线箱 BHD	1. 名称: 弱电配线箱 BHD 2. 安装方式: 壁挂	299.85	338.97	60.76	110.56	72.12	882.26
76	030507008001	枪式摄像机	1. 名称: 枪式摄像机 2. 安装方式: 壁挂	150.00	387.03	1.30	46.39	30.26	614.98
77	030502004001	有线电视插座	1、名称: 电视插座 2、安装方式: 暗装 3、底盒材质、规格: 86型塑料底盒	6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
78	030502012001	网络插座 单口	1、名称: 网络插座 2、规格: 单口 3、安装方式: 暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 718 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
79	030411004010	电线 ZR-RVVP-2x1.0	1、名称:音箱电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.0 3、敷设方式:管内穿线	0.80	3.25		0.23	0.16	4.44
80	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
81	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-9	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	3.72		0.41	0.26	5.72
82	030411001009	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
83	030413002004	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
		给排水工程							
		二层教室							
		给水系统							
84	031003013001	水表 DN32	1.名称:水表 2.规格:DN32						
85	031003001001	角阀(含连接管) DN20	1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
86	031004014001	备用水龙头 DN20	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
87	031004014002	台盆龙头 DN20	1.名称:台盆抬式龙头 2.规格:DN20	3.02	114.40		0.84	0.60	118.86
88	031001006001	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
89	031001006002	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 719 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
90	031001006003	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
91	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
		排水系统							
92	031004014003	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
93	031001006004	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
94	031001006005	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		洁具							
95	031004003001	方型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
96	031004007001	壁挂式小便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:壁挂式 3、组装形式:冷水	36.47	489.05		10.11	7.29	542.92
97	031004006001	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
98	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	268.06		18.29	13.20	365.52
		厨房							
		给水系统							
99	031003013002	水表 DN50	1.名称:水表 2.规格:DN50	39.02	169.08		10.82	7.80	226.72

# 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 720 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
100	031003001002	角阀 DN15	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	7.84	24.58	0.35	2.27	1.64	36.68
101	031001006011	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR冷水管 DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	26.34	43.97	0.04	7.12	5.28	82.73
102	031001006010	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	14.18	13.15	0.02	3.94	2.84	34.14
103	030413002006	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	36.46	8.14		10.48	7.29	62.37
104	031001006012	PPR热水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	14.61	27.62	0.01	3.95	2.93	49.11
105	031001006013	PPR热水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.70	26.55	0.01	3.75	2.74	46.76
106	031001006014	PPR热水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.67	20.55	0.01	3.74	2.74	40.72

## 综合单价分析表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 721 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 722 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	21619.11			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 723 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
								或经批准的 施工方案计 算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					21619.11			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 724 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6043.92		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费	977863.00		
	合 计	983906.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 设备费

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 725 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
1	厨房设备			608363
1	电磁单头单尾小炒炉1250*1080*800+310 (功率: 15kw/380v)	11880	1	11880
2	电磁单头大锅炉 ( 900锅) 1150*1250*800+310 (功率: 25kw/380v)	12830	3	38490
3	电磁单头矮汤炉1150*1250*800+310 (功率: 25kw/380v)	11620	1	11620
4	单门蒸饭柜 (电热)	9500	1	9500
5	双层拼台300*1080*800+310	1420	1	1420
6	双层拼台450*1250*800+310	1670	1	1670
7	双层拼台575*1250*800+310	1670	1	1670
8	双通上掀门柜1800*880*800	5200	2	10400
9	垃圾柜550*880*800	3850	1	3850
10	单星水池柜600*700*800	3980	1	3980
11	拼板600*180*50	270	1	270
12	四门双温雪柜1220*760*1980	11480	2	22960
13	开水器带底座450*550*620 6kw/380v	6480	1	6480
14	单星水池柜700*650*810+100	3980	1	3980
15	单通工作台 1500*650*810+100	4930	1	4930
16	二层餐车 900*500*700	2280	1	2280
17	大流量净水器	6075	1	6075
18	直饮净水器	7560	1	7560
19	二层餐车 900*500*700	2280	1	2280
20	单通工作台 1500*650*810+100	5200	1	5200
21	单通工作台 2000*700*800	5330	1	5330
22	单通工作台 1200*700*800	4390	1	4390
23	单星盆柜 600*700*800	3980	1	3980
24	拼板 700*700*50	1140	1	1140
25	二门留样冷柜 630*730*1940	7560	1	7560
26	洗手星 400*300*500	1900	1	1900
27	拼板 3400*300*50	3880	1	3880
28	大单星盆水池 900*700*810+100	2640	3	7920
29	双星盆连台 1600*700*810+100	4930	1	4930
30	垃圾柜 600*700*810+100	3850	2	7700
31	异形拼台 616*700	1140	1	1140

# 设备费

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 726 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
32	异形拼台 868*700	1140	1	1140
33	双层平板工作台 1800*700*810	2900	1	2900
34	双层平板工作台 1600*700*810	2500	1	2500
35	刀具砧板消毒柜 1000*800*810	9355	1	9355
36	拼板 575*280*50	630	1	630
37	四层栅格层架 1200*500*1600	2550	2	5100
38	绞切两用机 620*465*830	6670	1	6670
39	电热水器	6670	1	6670
40	三星洗碗盆 2300*700*810+100	6670	1	6670
41	大单星盆水池 1000*700*810+100	2630	2	5260
42	垃圾柜 800*700*810+100	3990	2	7980
43	双层平板工作台 880*700*810+100	1670	1	1670
44	拼板 700*700*50	1140	1	1140
45	双层平板工作台 1800*700*800	2900	1	2900
46	四层栅格层架 1500*500*1600	2550	1	2550
47	热风循环消毒碗柜 1310*700*1820	10125	2	20250
48	热风循环消毒桶柜 1310*700*1980	10665	2	21330
49	蒸汽消毒毛巾柜 1320*740*1920	10530	1	10530
50	单通工作台 1600*600*600	4930	1	4930
51	四层平板货架 780*500*1600	1700	1	1700
52	米面架 950*400*200	1053	2	2106
53	四层平板货架 1200*500*1600	2550	3	7650
54	单星盆连台柜 1000*500*810+100	3980	1	3980
55	净水开水器 1000*420*1300	12140	1	12140
56	五层存放架 1200*500*1670	2550	1	2550
57	角落平台柜 600*500*810+100	3980	1	3980
58	单通工作台柜 1350*500*600	4390	2	8780
59	不锈钢油烟罩 7550*1350*600	16308	1	16308
60	炉后拼墙 7550*H660	5920	1	5920
61	不锈钢油烟风管 600*600	1800	24	43200
62	不锈排油烟风管（弯头）600x600	1800	2	3600
63	不锈排油烟风管（三通）600x600	1800	1	1800
64	消防阀230℃ 600*600	2200	1	2200
65	消声器 700*700*1000	4650	1	4650

# 设备费

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 727 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
66	后倾机翼式厨房专用引风柜	24975	1	24975
67	不锈钢风机整体隔音	11934	1	11934
68	风机出入口变径连软接口	1500	2	3000
69	风机变频控制箱	6480	1	6480
70	阻尼钢弹簧减震垫	615	5	3075
71	风机及净化器基座（二级减震）	4653	1	4653
72	水喷淋油烟净化器	35775	1	35775
73	不锈钢油烟出口净化管道 600*600	1800	2	3600
74	不锈钢弯头 600*600	1802	1	1802
75	不锈钢出风口风帽及防鼠网	2195	1	2195
76	不锈钢栅栏	16875	1	16875
77	消毒间不锈钢排气罩	3888	1	3888
78	罩内排气机	1688	1	1688
79	不锈钢百叶窗连防鼠网	675	1	675
80	水冷鲜风机	9180	1	9180
81	风机出入口变径连软接口	1150	1	1150
82	风机吊架	1140	1	1140
83	镀锌鲜风管 800*400	624	7.5	4680
84	镀锌鲜风管 400*400	532	19.5	10374
85	镀锌鲜风管 600*400	510	12	6120
86	弯头 800*400/600*400	624	1	624
87	三通 800*400/400*400	624	1	624
88	三通 800*400/600*400	510	1	510
89	铝合金出风口 300*300	154	23	3542
90	安装辅材	2700	1	2700
2	教室设备			39500
1	2P空调	6000	1	6000
2	3P空调	7500	4	30000
3	1.5P空调	3500	1	3500
3	护眼灯具			330000
1	LED教室灯《眼调节训练灯》	5000	58	290000
2	智能控制器	500	10	5000
3	电源总成	500	10	5000
4	平台服务	6000	1	6000





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 730 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	58276.0897	1.02	59441.61		
2	RGFTZ	人工费调整	元	2541.3971	1.00	2541.40		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4.3264	5.57	24.10		
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.7611	5.87	4.47		
5	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.2212	5.87	1.30		
6	01130002	扁钢综合	kg	15.375	3.72	57.20		
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	2.84	3.72	10.56		
8	01210001	角钢综合	kg	47.25	3.69	174.35		
9	01290043	钢板8~15	kg	0.0854	3.95	0.34		
10	01290043@1	钢板8~15	kg	1.2914	3.95	5.10		
11	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.6868	38.88	26.70		
12	01530060@1	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.3374	38.88	52.00		
13	01530060@2	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.5399	40.35	21.78		
14	02010010	橡胶板综合	kg	0.1	9.73	0.97		
15	02010013	橡胶板1~3	kg	0.3456	9.73	3.36		
16	02010015	橡胶板4~15	kg	0.297	11.43	3.39		
17	02030020	橡胶条 $\phi 20$	个	4	0.31	1.24		
18	02130050	三色塑料带综合	kg	20.6028	9.90	203.97		
19	02130050@1	三色塑料带综合	kg	0.72	9.90	7.13		
20	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times 20m \times 0.1mm$	m	76.16	0.44	33.51		
21	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	21.32	0.44	9.38		
22	02270001	棉纱	kg	10.6153	7.05	74.84		
23	02270020	白布	kg	60.8015	5.12	311.30		
24	02270020@1	白布	kg	5.0183	5.12	25.69		
25	02270020@2	白布	kg	2.1047	5.12	10.78		
26	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	8.4202	0.18	1.52		
27	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	7.4477	0.68	5.06		
28	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0932	5.16	0.48		
29	03010430@1	六角螺栓综合	kg	0.0843	5.16	0.43		
30	03010590	六角螺栓M6 $\times$ 75	十套	0.6	1.04	0.62		
31	03011295	不锈钢六角螺栓M8 $\times$ 50	十套	1.74	15.45	26.88		
32	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	4.12	4.20	17.30		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 731 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03011375	双头螺栓	kg	2.56	5.40	13.82		
34	03011407	镀锌带母螺栓M10×40~60	十套	1.632	7.76	12.66		
35	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	12.272	0.41	5.03		
36	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	1.224	3.90	4.77		
37	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	92.812	5.21	483.55		
38	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	3.2	5.21	16.67		
39	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫M12×100以内	十套	13.302	5.21	69.30		
40	03011610@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫M12×100以内	十套	3.6269	5.21	18.90		
41	03013041	膨胀螺栓M8	十套	1.224	2.68	3.28		
42	03013051	膨胀螺栓M10	十套	2.081	3.42	7.12		
43	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	6.12	12.10	74.05		
44	03013431	塑料胀管D6~8	十套	13.8174	0.60	8.29		
45	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	4.8	9.79	46.99		
46	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	3.9438	2.37	9.35		
47	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	0.6665	2.90	1.93		
48	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	7.8968	2.31	18.24		
49	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	6.283	2.94	18.47		
50	03016211	不锈钢垫圈M10~12	十个	3.4725	3.01	10.45		
51	03016311	镀锌垫圈M10	个	32.64	0.18	5.88		
52	03016386	镀锌弹簧垫圈M10	个	16.32	0.18	2.94		
53	03078051	大便器胶皮碗	个	2.1	0.65	1.37		
54	03131001	砂轮片综合	片	208.0875	13.33	2773.81		
55	03131071	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.412	3.09	1.27		
56	03134021	铁砂布0~2#	张	16.1882	0.91	14.73		
57	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.481	6.91	17.14		
58	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	0.6192	6.91	4.28		
59	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	9.2013	6.91	63.58		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 732 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
60	03135061	不锈钢焊条奥102 φ3.2	kg	0.3	30.75	9.23		
61	03136021	焊锡丝综合	kg	9.5768	7.79	74.60		
62	03136021@1	焊锡丝综合	kg	0.32	7.79	2.49		
63	03136141	银铜焊丝	kg	0.0247	77.24	1.91		
64	03136141@1	银铜焊丝	kg	0.0371	77.24	2.87		
65	03137041	焊锡膏	kg	1.8396	30.29	55.72		
66	03137041@1	焊锡膏	kg	0.2932	30.29	8.88		
67	03137041@2	焊锡膏	kg	0.064	47.01	3.01		
68	03138001	锡基钎料	kg	0.0329	53.65	1.77		
69	03138001@1	锡基钎料	kg	4.2535	53.65	228.20		
70	03139011	冲击钻头 φ10	个	0.5184	5.10	2.64		
71	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.144	5.41	0.78		
72	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.8896	3.43	3.05		
73	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.468	5.04	2.36		
74	03139281	钢锯条	条	4.8997	0.49	2.40		
75	03139281@1	钢锯条	条	32.9743	0.49	16.16		
76	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.202	5.17	1.04		
77	03139521@1	合金钢钻头 φ10	个	0.2098	5.17	1.08		
78	03139521@2	合金钢钻头 φ10	个	0.1588	12.03	1.91		
79	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.4229	323.06	459.68		
80	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	4.55	0.32	1.46		
81	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	429.06	0.21		
82	04030001	砂子	kg	0.018	0.17			
83	04030015	中砂	m3	4.9812	201.94	1005.90		
84	04090055	石灰膏	m3	0.037	142.96	5.29		
85	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.032	338.91	10.85		
86	10130090	镀锌槽型吊码单边 δ3	个	78.28	0.45	35.23		
87	13010050	醇酸清漆	kg	2.9321	13.50	39.58		
88	13010120	酚醛磁漆	kg	0.07	13.17	0.92		
89	13010130	酚醛调和漆	kg	0.19	13.87	2.64		
90	13030240	厚漆	kg	1.1806	10.26	12.11		
91	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.0674	6.20	0.42		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 733 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
92	13050210@1	沥青绝缘漆	kg	0.184	6.20	1.14		
93	13350035	防水密封胶	支	3.91	8.10	31.67		
94	13350360	橡胶石棉盘根编织 Φ11 25(250℃)	kg	0.58	22.46	13.03		
95	14010040	松香	kg	0.008	5.15	0.04		
96	14030040	汽油综合	kg	55.8776	8.61	481.11		
97	14030040@1	汽油综合	kg	21.9866	8.61	189.30		
98	14030040@2	汽油综合	kg	2.237	8.61	19.26		
99	14050050	溶剂油	kg	2.9278	8.61	25.21		
100	14070050	机油综合	kg	0.756	6.96	5.26		
101	14090010	电力复合脂	kg	7.1912	14.45	103.91		
102	14090010@1	电力复合脂	kg	0.184	14.45	2.66		
103	14090010@2	电力复合脂	kg	0.184	14.45	2.66		
104	14330030	丙酮	kg	0.4488	9.74	4.37		
105	14330030@1	丙酮	kg	2.8362	9.74	27.62		
106	14330320	硬脂酸	kg	0.0336	6.33	0.21		
107	14330320@1	硬脂酸	kg	0.092	6.33	0.58		
108	14350360	酒精	kg	0.08	12.86	1.03		
109	14350490	漂白粉综合	kg	0.0865	1.42	0.12		
110	14390020	氮气	m3	0.3336	4.57	1.52		
111	14390020@1	氮气	m3	0.4983	4.57	2.28		
112	14390070	氧气	m3	35.5202	5.16	183.28		
113	14390070@1	氧气	m3	5.8384	5.16	30.13		
114	14390100	乙炔气	kg	9.8405	13.30	130.88		
115	14390100@1	乙炔气	kg	1.3269	13.30	17.65		
116	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	2.1708	14.02	30.43		
117	14410600	胶粘剂	kg	0.022	1.88	0.04		
118	14430300	保温扎带	卷	129.1342	1.91	246.65		
119	17010053	焊接钢管DN20	m	0.2234	4.08	0.91		
120	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0371	4.08	0.15		
121	17010054@1	焊接钢管DN20	kg	0.3304	4.08	1.35		
122	17010063	焊接钢管DN80	m	0.7	33.06	23.14		
123	17250140	塑料软管综合	kg	0.4	6.80	2.72		
124	17250170	塑料软管D5	m	1.1	0.17	0.19		
125	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0168	4.42	0.07		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 734 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
126	17270175@1	橡胶软管DN20	m	0.252	4.42	1.11		
127	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	49.49	1.14	56.42		
128	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	13.13	1.15	15.10		
129	18030605	固定卡子 φ90	个	471.5752	3.03	1428.87		
130	18030605@1	固定卡子 φ90	个	16.48	3.03	49.93		
131	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	62.1058	5.06	314.26		
132	18250080@1	镀锌钢管卡子DN100	个	18.0458	5.06	91.31		
133	18250890	U型卡子	个	11.0639	0.23	2.54		
134	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0111	26.00	0.29		
135	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	0.1677	26.00	4.36		
136	21150140	大便器排水接头	个	7.07	5.20	36.76		
137	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0056	30.62	0.17		
138	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0813	30.62	2.49		
139	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0056	3.89	0.02		
140	24590010@1	压力表弯管DN15	个	0.0813	3.89	0.32		
141	25590001	塑料灯带卡子	十个	4.1234	0.15	0.62		
142	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	57.7933	2.40	138.70		
143	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	16.1188	2.40	38.69		
144	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2	2.40	4.80		
145	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	22.892	52.31	1197.48		
146	28010030@1	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	0.8	52.31	41.85		
147	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	1.13	51.44	58.13		
148	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	193.6696	3.12	604.25		
149	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	139.875	2.02	282.55		
150	28030450@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	11.9106	2.02	24.06		
151	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	41.4285	2.02	83.69		
152	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm <sup>2</sup>	m	1.527	3.12	4.76		
153	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup>	m	6.12	4.67	28.58		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 735 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
154	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	131.6135	0.99	130.30		
155	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	65.7295	1.17	76.90		
156	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	11.1086	1.84	20.44		
157	29060085	镀锌电线管卡子32	个	36.8804	0.26	9.59		
158	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	78.968	0.17	13.42		
159	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	46.1029	0.26	11.99		
160	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	67.5423	0.06	4.05		
161	29060150	钢套管综合	kg	55.006	4.19	230.48		
162	29090185	铜端子6mm <sup>2</sup>	个	6.12	1.74	10.65		
163	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	96.425	1.06	102.21		
164	29090210@1	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	41.615	1.06	44.11		
165	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	14.21	2.25	31.97		
166	29090220@1	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	28.42	2.25	63.95		
167	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	937.5352	3.17	2971.99		
168	29170210	镀锌地线夹20	套	421.1629	0.27	113.71		
169	29170220	镀锌地线夹25	套	210.3343	0.37	77.82		
170	29170230	镀锌地线夹32	套	35.5474	0.52	18.48		
171	34070010	塑料手套ST型	个	240.366	1.29	310.07		
172	34070010@1	塑料手套ST型	个	8.4	13.72	115.25		
173	34090250	脱脂棉	kg	0.04	12.85	0.51		
174	34110010	水	m <sup>3</sup>	0.4766	4.50	2.14		
175	34110010@1	水	m <sup>3</sup>	3.973	4.50	17.88		
176	37091110	钢垫板1~2	kg	0.9	4.37	3.93		
177	99450760	其他材料费	元	737.758	1.00	737.76		
178	CLFTZ	材料费调整	元	131.8349	1.00	131.83		
179	01130091	不锈钢扁钢	kg	15.375	37.21	572.10		
180	01290008	钢板	kg	96.34	3.95	380.54		
181	03071061@1	备用水龙头DN15	个	1.01	39.82	40.22		
182	03071061@2	台盆冷暖水龙头DN15	个	1.01	113.00	114.13		
183	03072021@1	不锈钢地漏DN50	个	2.02	22.05	44.54		
184	03072021@2	不锈钢地漏DN75	个	7	32.65	228.55		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 736 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
185	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	2.02	17.52	35.39		
186	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	21.21	21.54	456.86		
187	03078001	蹲式大便器低水箱配件	套	2.02	21.87	44.18		
188	03078101	坐便器盖板	套	5.05	43.40	219.17		
189	15000020@1	冷媒管 15.88保温管	m	2.04	6.20	12.65		
190	15000020@2	冷媒管 9.53保温管	m	21.0018	4.63	97.24		
191	15000020@4	发泡橡塑保温管DN50	m	55.5288	16.90	938.44		
192	15000020@5	发泡橡塑保温管内径DN20 厚度25mm	m	10.0164	6.20	62.10		
193	15000020@6	发泡橡塑保温管内径DN15 厚度25mm	m	48.5316	3.27	158.70		
194	15000020@7	发泡橡塑保温管内径DN25 厚度25mm	m	7.5174	4.29	32.25		
195	17010075	焊接钢管	kg	36.38	4.08	148.43		
196	17010100@1	钢管SC25	m	49.1928	8.20	403.38		
197	17010100@2	钢管SC20	m	26.368	6.72	177.19		
198	17010100@3	钢管SC40	m	45.5569	44.79	2040.49		
199	17010100@5	钢管SC50	m	81.2258	17.46	1418.20		
200	17150020@1	冷媒管 15.88	m	21.1048	34.50	728.12		
201	17150020@2	冷媒管 6.37	m	21.1048	13.50	284.91		
202	17190005	金属软管DN15	条	13.13	3.80	49.89		
203	17190005@1	金属软管DN20	条	8.08	4.72	38.14		
204	17250050	塑料给水管	m	20.9194	3.88	81.17		
205	17250050@1	PPR冷水管DN32	m	13.5839	8.92	121.17	日丰	日丰科技有限公司
206	17250050@10	PPR冷水管DN50	m	55.311	18.57	1027.13	日丰	日丰科技有限公司
207	17250050@11	PPR热水管DN25	m	7.4879	12.85	96.22		
208	17250050@2	PPR冷水管DN25	m	5.8623	5.38	31.54	日丰	日丰科技有限公司
209	17250050@3	PPR冷水管DN20	m	9.144	3.53	32.28	日丰	日丰科技有限公司
210	17250050@4	PPR热水管DN20	m	9.9771	8.08	80.61	日丰	日丰科技有限公司
211	17250050@6	PPR热水管DN15	m	48.3413	5.29	255.73	日丰	日丰科技有限公司
212	17250050@8	PPR冷水管DN15	m	100.5637	2.62	263.48	日丰	日丰科技有限公司

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 737 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
213	17250370@1	UPVC排水管DN100	m	26.429	16.19	427.89		
214	17250370@2	UPVC排水管DN50	m	44.0422	5.04	221.97		
215	17250370@3	UPVC排水管DN75	m	15.68	8.28	129.83		
216	17250370@5	UPVC排水管DN150	m	28.196	21.40	603.39		
217	17250370@6	塑料排水管DN200	m	8.0655	45.00	362.95		
218	18030529@1	螺纹管件DN20	个	8.08	31.13	251.53	ERA公元	公元股份有限公司
219	18090060	室内塑料排水管件DN150	个	17.6596	7.45	131.56		
220	18090060@1	室内塑料排水管件DN100	个	32.1599	6.65	213.86		
221	18090060@2	室内塑料排水管件DN50	个	30.0288	3.13	93.99		
222	18090060@3	室内塑料排水管件DN75	个	14.16	6.65	94.16		
223	18090060@4	室内塑料排水管件DN200	个	4.3384	7.45	32.32		
224	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	14.453	6.78	97.99		
225	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	7.0683	6.78	47.92		
226	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	28.6064	6.78	193.95		
227	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	222.7712	6.78	1510.39		
228	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	40.3945	6.78	273.87		
229	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	9.0283	6.78	61.21		
230	18090350	室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20	个	31.2968	6.78	212.19		
231	19000001@1	角阀DN15	个	49.49	21.95	1086.31	益高	佛山市南海益高卫浴有限公司
232	19030170@3	螺纹闸阀DN50	个	1.01	73.00	73.73		
233	21110001@2	方型洗手盆(优质品)	套	1.01	125.00	126.25		
234	21110010	洗发盆水龙头和排水附件	套	1.01	78.43	79.21		
235	21150001	瓷蹲式成人大便器(优质品)	个	2.02	135.00	272.70		
236	21150030	连体坐便器(优质品)	个	5.05	135.00	681.75		
237	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	5.05	17.85	90.14		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 738 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
238	21150130	冲洗器DN32	个	2.02	57.02	115.18		
239	21170001	挂式小便器（优质品）	个	3.03	328.50	995.36	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
240	21170020@1	小便器冲水连接管DN20	根	3.03	16.89	51.18		
241	21170030	小便器排水附件	套	3.03	27.24	82.54		
242	22430020@1	防雨百叶风口Φ130	个	2	85.00	170.00		
243	22450050@1	排气管Φ130	m	8.3	9.25	76.78		
244	24010020@3	螺纹水表DN50	个	1	89.00	89.00		
245	25000001@1	LED长条灯灯（护眼型） 50*1200*18w	套	28.28	93.70	2649.84		
246	25000001@10	灭蝇灯	套	3.03	125.00	378.75		
247	25000001@2	LED长条灯灯（护眼型） 100*1200*2*15w	套	10.1	102.00	1030.20		
248	25000001@3	LED筒灯（护眼型）10w	套	26.26	56.00	1470.56		
249	25000001@5	300x300扣板灯（护眼型） 24W	套	17.17	67.00	1150.39		
250	25000001@6	紫外线消毒臭氧UV灯	套	15.15	55.00	833.25		
251	25000001@7	600*600扣板灯盘（护眼型）	套	31.31	165.00	5166.15		
252	25000001@9	300x300扣板灯（护眼型） 24W	套	6.06	67.00	406.02		
253	25570010@1	LED藏光灯（护眼型）	m	36.057	36.00	1298.05		
254	25610090	镀锌圆钢吊杆带螺母、 垫圈	根	79.8	6.30	502.74	鼎信	青岛鼎信通讯消防安全有限公司广州办事处
255	26050001@1	单联单控板式开关（安全型）	个	4.08	7.35	29.99		
256	26050001@2	双联单控板式开关（安全型）	个	7.14	10.24	73.11		
257	26050001@3	三联单控板式开关（安全型）	个	2.04	14.24	29.05		
258	26050001@4	单联双控板式开关（安全型）	个	8.16	7.35	59.98		
259	26050001@5	双联双控板式开关（安全型）	个	4.08	10.24	41.78		
260	26410050@1	有线电视插座	个	3.03	17.03	51.60		
261	26410060@2	安全型二三极插座10A/220V	个	5.1	12.30	62.73		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 739 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
262	26410060@3	安全型三极插座10A/220V	个	25.5	12.30	313.65		
263	26410060@4	空调三孔插座16A/220V	个	2.04	15.00	30.60		
264	26410060@5	安全型三极插座16A/220V	个	2.04	12.30	25.09		
265	28030170@1	绝缘电线WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	950.1516	3.12	2964.47		
266	28030170@2	绝缘电线WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	132.0192	4.67	616.53		
267	28030170@3	绝缘电线ZR-BV-2.5	m	264.704	2.02	534.70		
268	28030170@4	绝缘电线ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	m	23.9112	3.12	74.60		
269	28030170@5	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	1770.813	2.02	3577.04		
270	28030270@1	网络线 UTP CAT5e	m	118.9728	2.76	328.36		
271	28030410@1	控制电线WDZC-KYJY-0.6/1kV-6*1.5mm <sup>2</sup>	m	22.2372	8.45	187.90		
272	28030410@2	电线ZR-RVVP-2x1.0	m	62.586	2.87	179.62		
273	28110210@1	铜芯电缆WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	m	31.411	15.49	486.56		
274	28110210@2	铜芯电缆WDZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	m	101.8686	64.00	6519.59		
275	28110210@3	电力电缆WDZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	55.7823	40.00	2231.29		
276	28110210@5	电力电缆WDUZB-YJY-5x10mm <sup>2</sup>	m	27.5688	33.50	923.55		
277	28110210@6	电力电缆WDUZB-YJY-3x10mm <sup>2</sup>	m	53.2534	21.73	1157.20		
278	28270215@2	同轴电缆 SYWV-75-9	m	32.9358	3.65	120.22	易初	广东易初科技股份有限公司
279	29060030@1	镀锌电线管JDG20	m	526.4536	4.57	2405.89		
280	29060030@2	镀锌电线管JDG25	m	262.9178	5.56	1461.82		
281	29060030@3	镀锌电线管JDG32	m	44.4342	6.55	291.04	雷正	广东雷正电气科技有限公司
282	29110390@1	镀锌接线盒86*86	个	62.22	1.25	77.78		
283	30030040@1	枪式摄像机	台	2	385.00	770.00		
284	30030120@1	风机变频控制箱	台	1	2800.00	2800.00		
285	30130020@1	网络插座单口	个	6.06	16.83	101.99		
286	50350010@1	排气扇20寸	台	6	105.00	630.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 特区幼儿园升级改造项目-安装部分

第 740 页 共 1151 页

[illegible]



天境幼儿园-装饰部分工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 3,263,950.26

(大写) : 叁佰贰拾陆万叁仟玖佰伍拾元贰角陆分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段:

第 742 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2635593.82	
1.1	一层	1342011.40	
1.2	二层	657048.54	
1.3	三层	636533.88	
2	措施合计	306483.66	
2.1	绿色施工安全防护措施费	229072.45	
2.2	其他措施费	77411.21	
3	其他项目	52372.30	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	52372.30	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2994449.78	
5	增值税销项税额	269500.48	—
6	总造价	3263950.26	
7	人工费	773671.13	
预算价合计=1+2+3+5		3,263,950.26	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 743 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层						
		拆除部分						
1	011601001001	拆除原有墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	75.745	206.03	15605.74	
2	011601001002	开门洞	1. 开门窗洞口 115墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	3.3572	117.81	395.51	
3	011610002003	拆除原有门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	60.7728	7.35	446.68	
4	011602002001	拆除混凝土构造柱	1. 人工拆除现浇钢筋混凝土 柱 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	2.304	1596.44	3678.20	
5	011604002001	拆除外墙面	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	2024.46	19.87	40226.02	
		拆除部分合计					60352.15	
		新建砌体						
6	010401003006	实心砖墙//100墙、120墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	26.561	547.72	14547.99	
7	010401003007	实心砖墙//200墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	11.5733	526.79	6096.70	
本页小计							80996.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 744 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010401003008	封洞	1. 封洞 砖墙砌体 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	38.36	1022.69	39230.39	
9	011610002004	新建木门	1. 带纱镶板门、胶合板门安装 带亮 双扇 2. 汽车烤漆板门页	m2	96.39	537.67	51826.01	
		新建砌体合计					111701.09	
		门卫室						
10	011406001012	刷天花板乳胶漆	1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	9.66	104.45	1008.99	
11	011102003011	600*600瓷砖楼地面	1. 垫层 填石屑 换为【粘土陶粒】 2. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m2	9.66	430.23	4156.02	
本页小计							96221.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 745 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	011406001013	刷墙体乳胶漆	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际面厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 4. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 5. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	25.298	108.71	2750.15	
13	011204003006	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	11.4396	194.46	2224.54	
14	011102001007	石材楼地面//火烧石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	m2	6.6	163.82	1081.21	
		门卫室合计					11220.91	
		教室//多功能厅、大堂						
15	011102001008	卷材楼地面	1. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地 2. 楼地面 塑料卷材	m2	451.04	69.63	31405.92	
16	011104002003	教室地台木地板	1. 柜台钢支架 制作 2. 柜台钢支架 安装 3. 防潮层 防潮纸 4. 复合木地板悬浮安装	m2	304.23	329.20	100152.52	
本页小计							137614.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 746 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011102003012	600*900瓷砖楼地面（卫生间）	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	m2	51	212.95	10860.45	
18	010810002001	制作窗帘盒	1. 窗帘盒 胶合板 单轨	m	54.48	78.80	4293.02	
19	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	m2	157.992	79.28	12525.61	
20	011302001008	铝合金格栅吊顶天棚	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	m2	46.68	163.80	7646.18	
21	011406001014	刷天花板乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	257.8104	71.65	18472.12	
22	011406001015	原天花刷墙固	1. 砂胶涂料 天棚面 换为【108胶】	m2	316.37	34.98	11066.62	
23	011302001009	多功能活动室	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	m2	126.42	77.49	9796.29	
本页小计							74660.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 747 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011302001010	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【胶合板2440×1220×12】 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 5. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	m2	36.69	169.61	6222.99	
25	011406001016	刷墙体乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	442.68	52.38	23187.58	
26	011406001030	通道白色无机涂料	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	144.7224	52.38	7580.56	
27	011207001015	通道木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	m2	81.348	451.20	36704.22	
28	011501003003	教室衣柜	1. 生态板柜体	m2	70.0236	996.05	69747.01	
29	011204003007	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	199.95	194.46	38882.28	
30	011505006001	毛巾杆(架)	1. 金属 不锈钢毛巾杆(架)	套	3	48.54	145.62	
本页小计							182470.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 748 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011505001003	洗漱台	1.零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2.底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	10.6704	530.87	5664.60	
32	011210005003	定制卫生间隔墙板及配件	1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	4.5	393.88	1772.46	
33	011210005009	卫生间石板隔断	1.活动塑料隔断 换为【大理石板】	m2	10.71	294.79	3157.20	
34	011207001002	卫生间镜面	1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	2.544	236.47	601.58	
35	011102001009	贴门槛火烧石板	1.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.花岗岩底面刷养护液 3.花岗岩表面刷保护液	m2	2.31	243.10	561.56	
36	040402016001	小便沟	1.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2.底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.明沟盖板安装	m	7.6	343.94	2613.94	
37	010401012002	蹲位	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	24	552.11	13250.64	
本页小计							27621.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 749 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011206001001	拖把斗	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴)独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	6.24	269.88	1684.05	
39	011210001001	木隔断	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 饰面层 胶合板面	m2	10.2	129.19	1317.74	
		教室//多功能厅、大堂合计					419312.76	
		厨房/配餐区						
40	011302001011	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 铝板面层 600×600	m2	132.4	141.85	18780.94	
41	011302001012	吊铝格栅天花	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	m2	15.86	163.80	2597.87	
42	011102003013	贴600*600地砖	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	132.4	125.64	16634.74	
本页小计							41015.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 750 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	011102003014	贴300*600地砖	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	15.86	125.64	1992.65	
44	011204003008	块料墙面	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	490.528	226.76	111232.13	
45	010802003001	钢质防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	3.12	549.92	1715.75	
46	010802001001	铝合金单扇平开门	1. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) 2. 铝合金平开门安装	m2	17.082	803.68	13728.46	
47	010802001002	铝合金双扇平开门	1. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮 2. 铝合金平开门安装	m2	5.256	803.68	4224.14	
48	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	6.5625	632.24	4149.08	
49	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	135.663	177.33	24057.12	
本页小计							161099.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 751 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	010401014001	排水沟	1. 砖砌明沟 两边1/2砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 4. 不锈钢格栅盖板安装	m	18.17	371.77	6755.06	
		厨房/配餐区合计					205867.94	
		办公室/资料室						
51	011102003015	600*600瓷砖楼地面	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	28.98	232.37	6734.08	
52	011102003016	600*1200瓷砖楼地面	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以外 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	106.41	287.50	30592.88	
本页小计							44082.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 752 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	011102003017	300*600瓷砖楼地面	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	7.6	228.68	1737.97	
54	011302001013	吊铝格栅天花	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	m2	113.22	163.80	18545.44	
55	011406001017	刷天花板乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	2.205	71.65	157.99	
56	011406001018	刷墙体乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	1188.9306	52.38	62276.18	
57	011102001010	贴门槛火烧石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	m2	18.47	243.10	4490.06	
		办公室/资料室合计					124534.60	
		公卫						
本页小计							87207.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 753 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	011302001014	吊铝格栅天花	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	m2	29.12	163.80	4769.86	
59	011102003018	300*600瓷砖楼地面	1. 垫层 填石屑 换为【粘土陶粒】 2. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	29.12	433.92	12635.75	
60	011204003009	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	130.82	194.46	25439.26	
61	011210005004	成品隔断//抗倍特板	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	35.37	253.88	8979.74	
62	011505001004	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	0.645	1305.46	842.02	
63	010401012003	蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	5	552.11	2760.55	
		公卫合计					55427.18	
		外墙面						
本页小计							55427.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段:

第 754 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	011201001003	外墙面	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 6. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 7. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍	m2	2024.46	140.84	285124.95	
		外墙面合计					285124.95	
		楼梯						
65	011406001019	刷墙体乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	471.87	52.38	24716.55	
66	011405001002	扶手面油漆	1. 金属面机喷调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 2. 金属面机喷醇酸磁漆 一遍 实际遍数(遍):2	m2	7.24	16.85	121.99	
67	010808004002	楼梯立面钢索	1. 隐形纱窗安装 2. 铝合金防盗网	m2	45.936	204.05	9373.24	
本页小计							319336.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 755 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	011102001011	石材楼地面//火烧石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	m2	109.62	163.82	17957.95	
		楼梯合计					52169.73	
		室外石材						
69	011102001012	石材楼地面//火烧石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	m2	99.5	163.82	16300.09	
		室外石材合计					16300.09	
		一层合计					1342011.40	
		二层						
		拆除部分						
70	011601001003	拆除原有墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	33.2372	206.03	6847.86	
71	011610002005	拆除原有门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	56.91	7.43	422.84	
72	011602002002	拆除混凝土构造柱	1. 人工拆除现浇钢筋混凝土 柱 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	2.304	1596.44	3678.20	
		拆除部分合计					10948.90	
		新建砌体						
73	010401003009	实心砖墙//100墙、120墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	15.9858	547.72	8755.74	
本页小计							53962.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 756 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	010401003010	实心砖墙//240墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	3.3385	506.29	1690.25	
		新建砌体合计					10445.99	
		教室						
75	011104002002	防火阻燃木地板（地台）	1. 柜台钢支架 制作 2. 柜台钢支架 安装 3. 防潮层 防潮纸 4. 复合木地板悬浮安装	m2	157.23	329.20	51760.12	
76	011104002005	防火阻燃木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【防火阻燃木地板】	m2	131.16	143.76	18855.56	
77	011104002004	强化复合地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【强化复合地板】	m2	327.68	143.76	47107.28	
78	011102003020	通道楼地600*1200	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以外 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【水泥膏(配合比)】	m2	160.48	190.66	30597.12	
79	010810002002	制作窗帘盒	1. 窗帘盒 胶合板 单轨	m	54.48	78.80	4293.02	
80	010810001002	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	m2	157.992	79.28	12525.61	
本页小计							166828.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 757 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011406001020	合板白色无机涂料滚涂（天棚）	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数（遍）：2 2. 成品腻子粉（耐水型）N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数（遍）：1	m2	12.7296	71.65	912.08	
82	011406001021	原天花白色无机涂料滚涂	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍	m2	750.06	6.24	4680.37	
83	011302001016	办公室	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数（遍）：1 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数（遍）：2 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	356.664	97.53	34785.44	
84	011406001022	通道白色无机涂料	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数（遍）：2 2. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数（遍）：1	m2	147.1104	52.38	7705.64	
85	011207001005	通道木纹铝板（同木饰面）	1. 铝合金龙骨 中距（mm）单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	m2	151.048	451.20	68152.86	
86	011501003001	教室衣柜	1. 生态板柜体	m2	93.174	996.05	92805.96	
87	011207001006	墙面装饰板//汽车烤漆板	1. 饰面层 生态免漆板 换为【汽车烤漆板】 2. 轻钢龙骨 中距（mm）竖603横1500	m2	9.152	84.17	770.32	
88	011207001007	教室木纹铝板（同木饰面）	1. 铝合金龙骨 中距（mm）单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	m2	31.446	451.20	14188.44	
本页小计							224001.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段:

第 758 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	011406001023	教室白色无机涂料滚涂	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	360.136	71.65	25803.74	
90	011207001008	墙面硬包	1. 墙面硬包	m2	10.08	298.60	3009.89	
91	011501019001	中庭书架	1. 书架	m2	32.8844	832.00	27359.82	
		教室合计					445313.27	
		卫生间						
92	011102003021	600*900瓷砖楼地面	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	m2	80.34	212.95	17108.40	
93	011302001017	铝合金格栅吊顶天棚	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	m2	62.24	163.80	10194.91	
94	011204003010	卫生间墙裙	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2 2. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	79.056	196.86	15562.96	
本页小计							99039.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 759 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	011406001024	卫生间外墙漆	1. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):12 2. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 实际底厚度(mm):8 3. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	190.08	209.62	39844.57	
96	011204003011	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	199.95	194.46	38882.28	
97	011505001005	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	13.734	338.09	4643.33	
98	011210005005	卫生间石板隔断	1. 活动塑料隔断 换为【大理石石板】	m2	12.6	294.79	3714.35	
99	011210005006	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	16.584	253.88	4210.35	
100	011207001009	卫生间镜面	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	18.24	236.47	4313.21	
101	011102001013	贴门槛火烧石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	m2	7.315	243.10	1778.28	
102	040402016002	小便沟	1. 砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 明沟盖板安装	m	7.6	348.37	2647.61	
本页小计							100033.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 760 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	010401012004	蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	3	552.11	1656.33	
104	011206001002	拖把斗	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	2.08	269.88	561.35	
		卫生间合计					145117.93	
		其他工程						
105	011610002009	新建木门	1. 带纱镶板门、胶合板门安装 带亮 双扇 2. 汽车烤漆板门页	m2	32.412	537.67	17426.96	
106	010802001005	金属(塑钢)门	1. 推拉门安装 铝合金门 2. 铝合金推拉门46系列	m2	11.376	787.29	8956.21	
107	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 Φ60 直型	m	52.45	305.14	16004.59	
108	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线 金属板	m2	17.5338	161.67	2834.69	
		其他工程合计					45222.45	
		二层合计					657048.54	
		三层						
		拆除部分						
109	011601001004	拆除原有墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	25.0844	206.03	5168.14	
110	011610002007	拆除原有门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	53.76	7.51	403.74	
本页小计							53012.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 761 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	011602002003	拆除混凝土构造柱	1. 人工拆除现浇钢筋混凝土 柱 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	2.304	1596.44	3678.20	
		拆除部分合计					9250.08	
		新建砌体						
112	010401003011	实心砖墙//100墙、120墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	15.9858	547.72	8755.74	
113	010401003012	实心砖墙//240墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.3385	506.29	1690.25	
		新建砌体合计					10445.99	
		教室						
114	011104002006	防火阻燃木地板（地台）	1. 柜台钢支架 制作 2. 柜台钢支架 安装 3. 防潮层 防潮纸 4. 复合木地板悬浮安装	m2	157.23	329.20	51760.12	
115	011104002007	防火阻燃木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【防火阻燃木地板】	m2	180.61	143.76	25964.49	
116	011104002008	强化复合地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【强化复合地板】	m2	327.68	143.76	47107.28	
本页小计							138956.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 762 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
117	011102003022	通道楼地600*1200	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以外 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【水泥膏(配合比)】	m2	158.35	190.66	30191.01	
118	010810002003	制作窗帘盒	1. 窗帘盒 胶合板 单轨	m	54.48	78.80	4293.02	
119	010810001003	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	m2	157.992	79.28	12525.61	
120	011406001025	合板白色无机涂料滚涂(天棚)	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	14.6496	71.65	1049.64	
121	011406001026	原天花白色无机涂料滚涂	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍	m2	823.87	6.24	5140.95	
122	011302001018	办公室	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	410.2408	97.53	40010.79	
123	011406001027	通道白色无机涂料	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	147.1104	52.38	7705.64	
本页小计							100916.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段:

第 763 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	011207001010	通道木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	m2	151.048	451.20	68152.86	
125	011501003002	教室衣柜	1. 生态板柜体	m2	93.174	996.05	92805.96	
126	011207001011	入户门墙面装饰板//汽车烤漆板	1. 饰面层 生态免漆板 换为【汽车烤漆板】 2. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	m2	9.152	84.17	770.32	
127	011207001012	教室木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	m2	31.446	451.20	14188.44	
128	011406001028	教室白色无机涂料滚涂	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	360.136	71.65	25803.74	
129	011207001013	墙面硬包	1. 墙面硬包	m2	10.08	298.60	3009.89	
		教室合计					430479.76	
		卫生间						
130	011102003023	600*900瓷砖楼地面	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	m2	80.34	212.95	17108.40	
本页小计							221839.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

标段：

第 765 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	011102001014	贴门槛火烧石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	m <sup>2</sup>	4.38	243.10	1064.78	
140	040402016003	小便沟	1. 砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 明沟盖板安装	m	7.6	348.37	2647.61	
141	010401012005	蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	3	552.11	1656.33	
142	011206001003	拖把斗	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m <sup>2</sup>	2.08	269.88	561.35	
		卫生间合计					143862.14	
		其他工程						
143	011610002010	新建木门	1. 带纱镶板门、胶合板门安装 带亮 双扇 2. 汽车烤漆板门页	m <sup>2</sup>	43.138	537.67	23194.01	
144	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线 金属板	m <sup>2</sup>	20.0178	161.67	3236.28	
145	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 Φ60 直型	m	52.65	305.14	16065.62	
		其他工程合计					42495.91	
		三层合计					636533.88	
本页小计							48425.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 天境幼儿园-装饰部分

标段:

第 766 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		分部分项合计					2635593.82	
		措施项目						
146	粤011701012001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	2536.77866667	2.20	5580.91	
147	粤011701012002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	3118.09	5.29	16494.70	
148	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	2024.46	32.03	64843.45	
149	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内	项	1	77411.21	77411.21	
		单价措施合计					164330.27	
本页小计							164330.27	
合 计							2799924.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 767 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层							
		拆除部分							
1	011601001001	拆除原有墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	92.87		60.80	21.62	30.73	206.03
2	011601001002	开门洞	1. 开门窗洞口 115墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	22.28	6.41	60.80	11.69	16.62	117.81
3	011610002003	拆除原有门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	1.83		3.65	0.77	1.10	7.35
4	011602002001	拆除混凝土构造柱	1. 人工拆除现浇钢筋混凝土柱 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	1129.94		60.81	167.54	238.15	1596.44
5	011604002001	拆除外墙面	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	14.82			2.09	2.96	19.87
		新建砌体							
6	010401003006	实心砖墙//100墙、120墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	214.25	258.17		32.44	42.85	547.72
7	010401003007	实心砖墙//200墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	198.06	259.14		29.99	39.61	526.79
8	010401003008	封洞	1. 封洞 砖墙砌体 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	520.80	324.45		73.28	104.16	1022.69

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 768 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
9	011610002004	新建木门	1.带纱镶板门、胶合板门安装 带亮 双扇 2.汽车烤漆板门页	32.49	493.91	0.01	4.76	6.50	537.67
		门卫室							
10	011406001012	刷天花板乳胶漆	1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 3.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 4.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	53.65	31.99		8.09	10.73	104.45
11	011102003011	600*600瓷砖楼地面	1.垫层 填石屑 换为【粘土陶粒】 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	70.96	333.49	0.20	11.34	14.23	430.23

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 769 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
12	011406001013	刷墙体乳胶漆	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙实际面厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面实际底漆遍数(遍):2 4. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 5. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	55.53	33.59		8.49	11.11	108.71
13	011204003006	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	57.28	116.96		8.76	11.46	194.46
14	011102001007	石材楼地面//火烧石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	32.47	119.10		5.76	6.49	163.82
		教室//多功能厅、大堂							
15	011102001008	卷材楼地面	1. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 2. 楼地面 塑料卷材	16.85	46.21	0.15	3.01	3.40	69.63
16	011104002003	教室地台木地板	1. 柜台钢支架 制作 2. 柜台钢支架 安装 3. 防潮层 防潮纸 4. 复合木地板悬浮安装	104.26	159.29	11.49	31.01	23.15	329.20

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 770 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
17	011102003012	600*900瓷砖楼地面（卫生间）	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	42.55	154.29	0.41	7.11	8.59	212.95
18	010810002001	制作窗帘盒	1. 窗帘盒 胶合板 单轨	10.02	65.27	0.03	1.47	2.01	78.80
19	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	2.81	75.50		0.41	0.56	79.28
20	011302001008	铝合金格栅吊顶天棚	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	44.83	103.25		6.76	8.97	163.80
21	011406001014	刷天花板乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	34.62	24.89		5.22	6.92	71.65
22	011406001015	原天花刷墙固	1. 砂胶涂料 天棚面 换为【108胶】	19.17	8.31	0.57	2.98	3.95	34.98
23	011302001009	多功能活动室	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	33.84	31.77		5.10	6.77	77.49

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 771 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
24	011302001010	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【胶合板2440×1220×12】 3. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 5. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	55.00	95.23	0.07	8.30	11.01	169.61
25	011406001016	刷墙体乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	27.86	14.76		4.20	5.57	52.38
26	011406001030	通道白色无机涂料	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	27.86	14.76		4.20	5.57	52.38
27	011207001015	通道木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	20.15	413.96	7.34	4.26	5.50	451.20
28	011501003003	教室衣柜	1. 生态板柜体	30.90	954.44		4.53	6.18	996.05
29	011204003007	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	57.28	116.96		8.76	11.46	194.46
30	011505006001	毛巾杆(架)	1. 金属 不锈钢毛巾杆(架)	1.92	45.96		0.27	0.38	48.54

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 772 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
31	011505001003	洗漱台	1.零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2.底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	110.15	378.11	3.13	16.83	22.66	530.87
32	011210005003	定制卫生间隔墙板及配件	1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	21.31	365.00		3.30	4.26	393.88
33	011210005009	卫生间石板隔断	1.活动塑料隔断 换为【大理石板】	27.51	257.52		4.26	5.50	294.79
34	011207001002	卫生间镜面	1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	13.37	218.55		1.88	2.67	236.47
35	011102001009	贴门槛火烧石板	1.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.花岗岩底面刷养护液 3.花岗岩表面刷保护液	67.54	150.07		11.97	13.51	243.10
36	040402016001	小便沟	1.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2.底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.明沟盖板安装	77.24	239.35		11.90	15.45	343.94
37	010401012002	蹲位	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	295.40	152.90		44.72	59.08	552.11
38	011206001001	拖把斗	1.镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	51.29	200.38		7.95	10.26	269.88



# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 773 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	011210001001	木隔断	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 饰面层 胶合板面	19.00	96.82	4.89	3.70	4.78	129.19
		厨房/配餐区							
40	011302001011	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 铝板面层 600×600	24.33	108.88	0.07	3.68	4.88	141.85
41	011302001012	吊铝格栅天花	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	44.83	103.25		6.76	8.97	163.80
42	011102003013	贴600*600地砖	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	31.31	82.52		5.55	6.26	125.64
43	011102003014	贴300*600地砖	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	31.31	82.52		5.55	6.26	125.64

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 774 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
44	011204003008	块料墙面	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	73.06	127.88		11.21	14.61	226.76
45	010802003001	钢质防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	17.66	526.14		2.59	3.53	549.92
46	010802001001	铝合金单扇平开门	1. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框) 2. 铝合金平开门安装	32.65	759.71		4.79	6.53	803.68
47	010802001002	铝合金双扇平开门	1. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮 2. 铝合金平开门安装	32.65	759.71		4.79	6.53	803.68
48	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	22.13	602.44		3.24	4.43	632.24
49	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	32.58	133.19		5.05	6.52	177.33
50	010401014001	排水沟	1. 砖砌明沟 两边1/2砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 双组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 4. 不锈钢格栅盖板安装	89.43	250.26		14.20	17.89	371.77

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 775 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		办公室/资料室							
51	011102003015	600*600瓷砖楼地面	1. 单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	46.71	168.62		7.71	9.34	232.37
52	011102003016	600*1200瓷砖楼地面	1. 单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以外 水泥砂浆合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	55.85	211.16		9.33	11.17	287.50
53	011102003017	300*600瓷砖楼地面	1. 单组份聚氨酯涂膜防水平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	44.03	168.62		7.23	8.81	228.68
54	011302001013	吊铝格栅天花	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	44.83	103.25		6.76	8.97	163.80

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 776 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
55	011406001017	刷天天花板乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	34.62	24.89		5.22	6.92	71.65
56	011406001018	刷墙体乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	27.86	14.76		4.20	5.57	52.38
57	011102001010	贴门槛火烧石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	67.54	150.07		11.97	13.51	243.10
		公卫							
58	011302001014	吊铝格栅天花	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	44.83	103.25		6.76	8.97	163.80
59	011102003018	300*600瓷砖楼地面	1. 垫层 填石屑 换为【粘土陶粒】 2. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	73.64	333.49	0.20	11.81	14.77	433.92

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 777 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
60	011204003009	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	57.28	116.96		8.76	11.46	194.46
61	011210005004	成品隔断//抗倍特板	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
62	011505001004	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	143.33	1100.70	9.40	21.49	30.54	1305.46
63	010401012003	蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	295.40	152.90		44.72	59.08	552.11
		外墙面							
64	011201001003	外墙面	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 6. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 7. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍	64.49	51.22	1.82	10.04	13.26	140.84
		楼梯							

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 778 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
65	011406001019	刷墙体乳胶漆	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子 遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆 遍数(遍):1	27.86	14.76		4.20	5.57	52.38
66	011405001002	扶手面油漆	1. 金属面机喷调和漆 调和 漆一遍 实际遍数(遍):2 2. 金属面机喷醇酸磁漆 一 遍 实际遍数(遍):2	7.07	5.43	1.38	1.27	1.69	16.85
67	010808004002	楼梯立面钢索	1. 隐形纱窗安装 2. 铝合金防盗网	27.41	167.14		4.02	5.48	204.05
68	011102001011	石材楼地面// 火烧石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周 长mm) 3200以外 合并制作 子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹 灰厚度≥5mm M10 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	32.47	119.10		5.76	6.49	163.82
		室外石材							
69	011102001012	石材楼地面// 火烧石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周 长mm) 3200以外 合并制作 子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹 灰厚度≥5mm M10 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	32.47	119.10		5.76	6.49	163.82
		二层							
		拆除部分							
70	011601001003	拆除原有墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心 砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):10	92.87		60.80	21.62	30.73	206.03
71	011610002005	拆除原有门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4 m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):10	1.90		3.65	0.78	1.11	7.43
72	011602002002	拆除混凝土构 造柱	1. 人工拆除现浇钢筋混凝土 柱 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):10	1129.94		60.81	167.54	238.15	1596.4 4
		新建砌体							

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 779 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
73	010401003009	实心砖墙//100墙、120墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	214.25	258.17		32.44	42.85	547.72
74	010401003010	实心砖墙//240墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	185.06	256.20		28.02	37.01	506.29
		教室							
75	011104002002	防火阻燃木地板（地台）	1. 柜台钢支架 制作 2. 柜台钢支架 安装 3. 防潮层 防潮纸 4. 复合木地板悬浮安装	104.26	159.29	11.49	31.01	23.15	329.20
76	011104002005	防火阻燃木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【防火阻燃木地板】	36.16	93.66	0.22	6.45	7.28	143.76
77	011104002004	强化复合地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【强化复合地板】	36.16	93.66	0.22	6.45	7.28	143.76
78	011102003020	通道楼地600*1200	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以外 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【水泥膏(配合比)】	45.41	128.12		8.05	9.08	190.66
79	010810002002	制作窗帘盒	1. 窗帘盒 胶合板 单轨	10.02	65.27	0.03	1.47	2.01	78.80
80	010810001002	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	2.81	75.50		0.41	0.56	79.28

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 780 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
81	011406001020	合板白色无机涂料滚涂（天棚）	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	34.62	24.89		5.22	6.92	71.65
82	011406001021	原天花白色无机涂料滚涂	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍	3.54	1.46		0.53	0.71	6.24
83	011302001016	办公室	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	43.69	38.47		6.63	8.74	97.53
84	011406001022	通道白色无机涂料	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	27.86	14.76		4.20	5.57	52.38
85	011207001005	通道木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	20.15	413.96	7.34	4.26	5.50	451.20
86	011501003001	教室衣柜	1. 生态板柜体	30.90	954.44		4.53	6.18	996.05
87	011207001006	墙面装饰板//汽车烤漆板	1. 饰面层 生态免漆板 换为【汽车烤漆板】 2. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖60 3横1500	41.15	21.78	4.89	7.14	9.21	84.17
88	011207001007	教室木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	20.15	413.96	7.34	4.26	5.50	451.20



# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 781 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
89	011406001023	教室白色无机涂料滚涂	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	34.62	24.89		5.22	6.92	71.65
90	011207001008	墙面硬包	1. 墙面硬包	53.00	235.00			10.60	298.60
91	011501019001	中庭书架	1. 书架	60.00	760.00			12.00	832.00
		卫生间							
92	011102003021	600*900瓷砖楼地面	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	42.55	154.29	0.41	7.11	8.59	212.95
93	011302001017	铝合金格栅吊顶天棚	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	44.83	103.25		6.76	8.97	163.80
94	011204003010	卫生间墙裙	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰 用石灰砂浆(配合比) 1:2 2. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300 外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	63.90	110.36		9.82	12.78	196.86
95	011406001024	卫生间外墙漆	1. 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):12 2. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 实际底厚度(mm):8 3. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	61.60	125.06	1.27	9.12	12.57	209.62

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 782 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
96	011204003011	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	57.28	116.96		8.76	11.46	194.46
97	011505001005	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	37.12	285.06	2.43	5.56	7.91	338.09
98	011210005005	卫生间石板隔断	1. 活动塑料隔断 换为【大理石板】	27.50	257.52		4.26	5.50	294.79
99	011210005006	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
100	011207001009	卫生间镜面	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	13.37	218.54		1.88	2.67	236.47
101	011102001013	贴门槛火烧石板	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	67.54	150.08		11.97	13.51	243.10
102	040402016002	小便沟	1. 砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 明沟盖板安装	77.24	243.78		11.90	15.45	348.37
103	010401012004	蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	295.40	152.90		44.72	59.08	552.11
104	011206001002	拖把斗	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	51.29	200.38		7.95	10.26	269.88

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 783 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		其他工程							
105	011610002009	新建木门	1. 带纱镶板门、胶合板门安装 带亮 双扇 2. 汽车烤漆板门页	32.49	493.91	0.01	4.76	6.50	537.67
106	010802001005	金属(塑钢)门	1. 推拉门安装 铝合金门 2. 铝合金推拉门46系列	28.57	748.82		4.19	5.71	787.29
107	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 $\phi 60$ 直型	43.44	243.50	2.53	6.47	9.20	305.14
108	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线 金属板	39.82	106.83		7.06	7.96	161.67
		三层							
		拆除部分							
109	011601001004	拆除原有墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	92.87		60.80	21.62	30.73	206.03
110	011610002007	拆除原有门窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m <sup>2</sup> 以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	1.95		3.65	0.79	1.12	7.51
111	011602002003	拆除混凝土构造柱	1. 人工拆除现浇钢筋混凝土柱 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	1129.94		60.81	167.54	238.15	1596.44
		新建砌体							
112	010401003011	实心砖墙//100墙、120墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	214.25	258.17		32.44	42.85	547.72
113	010401003012	实心砖墙//240墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	185.06	256.20		28.02	37.01	506.29
		教室							
114	011104002006	防火阻燃木地板(地台)	1. 柜台钢支架 制作 2. 柜台钢支架 安装 3. 防潮层 防潮纸 4. 复合木地板悬浮安装	104.26	159.29	11.49	31.01	23.15	329.20

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 784 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
115	011104002007	防火阻燃木地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【防火阻燃木地板】	36.16	93.66	0.22	6.45	7.28	143.76
116	011104002008	强化复合地板	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3. 普通实木地板 铺在水泥地面上 平口 换为【强化复合地板】	36.16	93.66	0.22	6.45	7.28	143.76
117	011102003022	通道楼地600*1200	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以外 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【水泥膏(配合比)】	45.41	128.12		8.05	9.08	190.66
118	010810002003	制作窗帘盒	1. 窗帘盒 胶合板 单轨	10.02	65.27	0.03	1.47	2.01	78.80
119	010810001003	窗帘	1. 成品窗帘安装 装饰布帘	2.81	75.50		0.41	0.56	79.28
120	011406001025	合板白色无机涂料滚涂(天棚)	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	34.62	24.89		5.22	6.92	71.65
121	011406001026	原天花白色无机涂料滚涂	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍	3.54	1.46		0.53	0.71	6.24

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 785 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
122	011302001018	办公室	1. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 4. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	43.69	38.47		6.63	8.74	97.53
123	011406001027	通道白色无机涂料	1. 抗碱底漆一遍 墙柱面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	27.86	14.76		4.20	5.57	52.38
124	011207001010	通道木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	20.15	413.96	7.34	4.26	5.50	451.20
125	011501003002	教室衣柜	1. 生态板柜体	30.90	954.44		4.53	6.18	996.05
126	011207001011	入户门墙面装饰板//汽车烤漆板	1. 饰面层 生态免漆板 换为【汽车烤漆板】 2. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖60 3横1500	41.15	21.78	4.89	7.14	9.21	84.17
127	011207001012	教室木纹铝板(同木饰面)	1. 铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 饰面层 铝合金装饰扣板	20.15	413.96	7.34	4.26	5.50	451.20
128	011406001028	教室白色无机涂料滚涂	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	34.62	24.89		5.22	6.92	71.65
129	011207001013	墙面硬包	1. 墙面硬包	53.00	235.00			10.60	298.60
		卫生间							

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 786 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
130	011102003023	600*900瓷砖楼地面	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	42.55	154.29	0.41	7.11	8.59	212.95
131	011302001019	铝合金格栅吊顶天棚	1. 铝合金格栅天棚 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 实际底漆遍数(遍):2	44.83	103.25		6.76	8.97	163.80
132	011204003012	卫生间墙裙	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰 用石灰砂浆(配合比) 1:2 2. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 3. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300 外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	63.90	110.36		9.82	12.78	196.86
133	011406001029	卫生间外墙漆	1. 抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):12 2. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚 实际底厚度(mm):8 3. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	61.60	125.06	1.27	9.12	12.57	209.62
134	011204003013	块料墙面	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300 外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	57.28	116.96		8.76	11.46	194.46
135	011505001006	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	37.12	285.06	2.43	5.56	7.91	338.09

## 综合单价分析表

工程名称: 天境幼儿园-装饰部分

第 787 页 共 1151 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

第 788 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19	142153.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) *0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/ 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					142153.39			

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 天境幼儿园-装饰部分

标段:

第 789 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	52372.30		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	52372.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 790 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 792 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	751550.051 <sub>2</sub>	1.02	766581.05		
2	BCRGF0	墙面硬包人工费	元	20.16	53.00	1068.48		
3	BCRGF1	书架人工费	元	32.8844	60.00	1973.06		
4	RGFTZ	人工费调整	元	4048.7265	1.00	4048.73		
5	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0474	3812.74	180.72		
6	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	10.1223	5.57	56.38		
7	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	42.3811	5.57	236.06		
8	01210001	角钢综合	kg	10882.9985	3.69	40158.26		
9	01290001	钢板综合	t	1.7168	3857.63	6622.78		
10	01510020	铝合金型材155系列	kg	559.0808	18.42	10298.27		
11	01610020	钨棒	kg	5.9908	23.77	142.40		
12	02030040@1	门窗密封橡胶条	m	135.4666	0.73	98.89		
13	02290030	麻袋	个	54.6029	1.89	103.20		
14	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	4.2644	6.02	25.67		
15	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	31.9244	0.25	7.98		
16	03010126@1	自攻螺钉M3×10	十套	259.5233	0.25	64.88		
17	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	5.2216	2.23	11.64		
18	03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	19.244	2.23	42.91		
19	03010195@1	木螺钉M5×50	十套	12.0264	0.32	3.85		
20	03010200	木螺钉M6×10	十套	1118.0715	0.15	167.71		
21	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	712.8288	0.21	149.69		
22	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	53.9352	4.20	226.53		
23	03010320	螺母综合	十个	59.5197	2.82	167.85		
24	03010430	六角螺栓综合	kg	18.7711	5.58	104.74		
25	03011315	高强螺栓	kg	2.0629	6.82	14.07		
26	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	17.9281	1.30	23.31		
27	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	549.1488	2.02	1109.28		
28	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	75.9809	2.02	153.48		
29	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	29.7598	1.02	30.35		
30	03019011	圆钉30~45	kg	17.4373	6.36	110.90		
31	03019021	圆钉50~75	kg	2.7426	6.11	16.76		
32	03019031	射钉	十个	207.4863	0.06	12.45		
33	03019041	枪钉	盒	0.2244	6.35	1.42		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 793 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03019161	马钉综合	kg	81.9903	5.21	427.17		
35	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	183.0528	35.00	6406.85		
36	03033026	弓形拉手100	百个	1.7022	23.26	39.59		
37	03033061	铝制路轨	m	16.8777	13.15	221.94		
38	03033076	风钩	个	85.97	1.03	88.55		
39	03033086	蝶式弹簧铰100	百个	1.7022	791.59	1347.44		
40	03033096	门窗铰60	百个	3.4044	53.89	183.46		
41	03033101	门窗铰100	百个	1.7022	154.36	262.75		
42	03033121	铁插销100	付	128.955	0.89	114.77		
43	03033126	铁插销150	对	42.985	1.70	73.07		
44	03033131	铁插销300	对	42.985	2.67	114.77		
45	03050041	锁牌4寸搭扣	个	42.985	2.20	94.57		
46	03134001	木砂纸	张	27.0624	0.17	4.60		
47	03134011	水砂纸	张	578.1386	0.77	445.17		
48	03135001	低碳钢焊条综合	kg	538.987	6.01	3239.31		
49	03136071	不锈钢焊丝	kg	13.3478	25.32	337.97		
50	03139121	合金钢钻头综合	个	2.3414	5.47	12.81		
51	03210090	钢丝网综合	m2	27.8278	6.10	169.75		
52	03210115	钢板网0.8	m2	2239.0575	8.21	18382.66		
53	03210280	钢脚手直角扣件	个	28.1197	3.30	92.80		
54	03210295@1	不锈钢法兰座(装饰用)10X20X1.0扁管	个	60.6532	8.15	494.32		
55	03213001	铁件综合	kg	115.9978	4.84	561.43		
56	03213111	镀锌铁码	支	66.3562	0.47	31.19		
57	03213111@1	镀锌铁码	支	265.9024	0.47	124.97		
58	03213121	镀锌铁件	kg	4.0021	4.55	18.21		
59	03214101@1	不锈钢格栅盖板350×500	十块	3.743	666.67	2495.35		
60	03214101@2	塑料盖板	十块	4.6968	564.00	2649.00		
61	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C32.5	t	34.8404	323.06	11255.54		
62	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	1.2062	429.06	517.53		
63	04030010	细砂	m3	0.6176	283.12	174.85		
64	04030015	中砂	m3	56.7587	201.94	11461.85		
65	04050025@1	碎石10	m3	1.61	157.09	252.91		
66	04070001	粘土陶粒	m3	24.3476	262.05	6380.29		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 794 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	04090015	生石灰	t	3.0702	405.15	1243.89		
68	04090105	羧甲基纤维素	kg	1.5335	6.00	9.20		
69	04090160	石膏粉	kg	9.2463	1.37	12.67		
70	04130001	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	61.9969	338.91	21011.37		
71	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	3.5722	338.91	1210.65		
72	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.7795	338.91	264.18		
73	05030080	松杂板枋材	m3	0.5379	1328.97	714.85		
74	05030180	松木板	m3	0.0878	1474.42	129.45		
75	05030370	松杂直边板	m3	0.0607	1328.97	80.67		
76	05050100	胶合板2440×1220×12	m2	38.5245	35.47	1366.46		
77	05050110	胶合板2440×1220×18	m2	60.963	56.63	3452.33		
78	05050130@1	免漆板	m2	11.22	65.00	729.30		
79	06010001	平板玻璃3	m2	30.1754	25.00	754.39		
80	06010010	平板玻璃5	m2	6.5625	47.77	313.49		
81	06010020	平板玻璃6	m2	11.376	49.44	562.43		
82	06010020@1	平板玻璃6	m2	22.338	49.44	1104.39		
83	06050001	钢化玻璃5	m2	142.4462	47.77	6804.65		
84	06550040	玻璃镜6	m2	46.0483	83.01	3822.47		
85	07010025@1	釉面砖600*300	m2	11.8972	63.00	749.52		
86	07010025@2	釉面砖300*600	m2	646.2019	63.00	40710.72		
87	07010025@3	釉面砖600*600	m2	623.844	63.00	39302.17		
88	07010025@4	釉面砖900*300	m2	164.4364	76.00	12497.17		
89	07050020	瓷质抛光砖400×400	m2	216.972	63.00	13669.24		
90	07050020@1	瓷质抛光砖300*600	m2	17.6915	63.00	1114.56		
91	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	29.7045	63.00	1871.38		
92	07050030@1	红色地砖600×600	m2	151.9665	72.00	10941.59		
93	07050030@2	瓷质抛光砖300×600	m2	29.848	63.00	1880.42		
94	07050050@1	瓷质抛光砖600*1200	m2	110.6664	103.00	11398.64		
95	07050050@2	瓷质抛光砖600*1200	m2	331.5832	103.00	34153.07		
96	07050090	瓷质耐磨砖100×200	m2	15.5681	30.40	473.27		
97	07190030	塑料地板卷材1.5	m2	496.144	32.50	16124.68		
98	07230001@1	防火阻燃木地板12厘	m2	649.6245	68.50	44499.28		
99	07230001@2	强化复合地板2mm	m2	688.128	68.50	47136.77		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 795 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
100	07230001@3	防火阻燃木地板12厘	m2	327.3585	68.50	22424.06		
101	08000040	石板材成品	m2	4.4119	950.00	4191.31		
102	08000040@1	洗手台石板成品	m2	7.4692	950.00	7095.74		
103	08010001	大理石板	m2	37.7055	235.00	8860.79		
104	08010001@1	人造白石板	m2	23.3498	184.27	4302.67		
105	08030080@1	花岗岩石板	m2	218.9558	107.00	23428.27		
106	08030080@2	火烧石板	m2	34.4235	132.00	4543.90		
107	09050010@1	木纹铝板定制	m2	473.1163	345.00	163225.12		
108	09050140	铝板600×600×0.8	m2	139.02	78.50	10913.07		
109	09050230@1	汽车烤漆板	m2	0.4466	61.26	27.36		
110	09270030	耐碱网格布	m2	2158.5484	3.99	8612.61		
111	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	208.9776	68.50	14314.97		
112	09370001@1	铝合金长方格状吊顶40*60	m2	126.9696	68.50	8697.42		
113	09390060	浴厕隔断成品	m2	31.032	225.00	6982.20		
114	09390060@1	人造白石板挡板	m2	4.5	365.00	1642.50		
115	09390060@2	浴厕隔断//抗倍特板成品	m2	35.37	225.00	7958.25		
116	10010040	轻钢中龙骨	m	421.609	3.58	1509.36		
117	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	231.3997	3.75	867.75		
118	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	56.8541	5.93	337.14		
119	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	30.3226	7.01	212.56		
120	10030060	铝合金大龙骨h=60×30	m	1797.8413	9.93	17852.56		
121	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	351.4367	3.58	1258.14		
122	11210040	铁窗纱16×16×914	m2	136.9159	4.21	576.42		
123	11260010	布窗帘	m2	1184.94	30.20	35785.19		
124	12010280	木压条15×40	m	14.178	2.29	32.47		
125	12010310	装饰木条16×19	m	181.5819	1.48	268.74		
126	12030090@1	铝合金踢脚线综合	m2	38.3027	102.58	3929.09		
127	12030100	铝合金槽线38×18×1.9	m	16.8777	9.00	151.90		
128	12030130	铝合金收口条150×3	m	265.7145	16.34	4341.77		
129	12030180	铝合金压条16×1.5	m	475.3924	6.30	2994.97		
130	12030200	铝合金压条30×3	m	21.168	4.67	98.85		
131	12230010@1	不锈钢扶手10X20X1.0扁管	m	111.406	150.00	16710.90		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 796 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
132	13010040	醇酸磁漆	kg	0.9979	9.37	9.35		
133	13010130	酚醛调和漆	kg	1.7144	13.87	23.78		
134	13010150	酚醛清漆	kg	642.2811	13.50	8670.79		
135	13010470	油灰	kg	34.2505	5.16	176.73		
136	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	1894.8946	12.50	23686.18		
137	13030340	抗碱底涂料	kg	1676.5204	9.29	15574.87		
138	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	518.2268	10.44	5410.29		
139	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	1163.9008	10.44	12151.12		
140	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	9278.4517	5.71	52979.96		
141	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	7079.4033	2.94	20813.45		
142	13030570	乳胶漆8205	kg	218.9336	10.44	2285.67		
143	13030590	水泥自流平混合料	kg	5956.314	0.78	4645.92		
144	13030700	外墙油性底漆	kg	42.578	18.26	777.47		
145	13030760	油性乳胶漆	kg	84.7756	11.64	986.79		
146	13050153	聚氨酯防水涂料双组份I型	kg	50.5492	14.50	732.96		
147	13050153@1	聚氨酯防水涂料双组份I型	kg	53.9588	14.50	782.40		
148	13050157	聚氨酯防水涂料单组份I型	kg	599.114	14.50	8687.15		
149	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	6181.7473	12.71	78570.01		
150	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	295.8709	16.96	5017.97		
151	13050500	油性防锈漆	kg	96.7344	11.89	1150.17		
152	13050520	橡胶沥青防水涂料	kg	4.2336	13.50	57.15		
153	13330340@1	自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎类)1.5mm	m2	302.7024	15.20	4601.08		
154	13350190	密封毛条	m	17.2415	0.34	5.86		
155	13350190@1	密封毛条	m	39.7576	0.34	13.52		
156	13350215	聚氨酯密封膏	kg	3.8102	35.00	133.36		
157	13350230	密封胶	L	8.973	12.02	107.86		
158	13410050	软填料	kg	3.6142	3.90	14.10		
159	13410050@1	软填料	kg	8.929	3.90	34.82		
160	14010001	防腐油	kg	33.4596	31.33	1048.29		
161	14010010	清油	kg	0.1301	13.07	1.70		
162	14010030	松节油	kg	93.8623	8.84	829.74		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 797 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
163	14030020	灯用煤油	kg	0.9782	14.94	14.61		
164	14050050	溶剂油	kg	0.1875	8.61	1.61		
165	14090020	光蜡	kg	10.3739	8.77	90.98		
166	14090070	石蜡	kg	7.2251	3.00	21.68		
167	14210050	环氧树脂综合	kg	15.765	24.89	392.39		
168	14230030	大白粉	kg	6.4499	0.30	1.93		
169	14230060	滑石粉	kg	62.6946	0.98	61.44		
170	14310050	草酸	kg	2.7017	5.59	15.10		
171	14350150	醇酸稀释剂	kg	0.509	8.55	4.35		
172	14350560	石材保护液	kg	6.205	15.70	97.42		
173	14350570	石材养护液	kg	11.7894	15.70	185.09		
174	14350680	稀释剂	kg	1961.2028	12.42	24358.14		
175	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	63.504	6.00	381.02		
176	14390060	氩气	m3	37.5208	12.08	453.25		
177	14390070	氧气	m3	160.6985	5.16	829.20		
178	14390100	乙炔气	kg	69.7734	13.30	927.99		
179	14410010	108胶	kg	475.0318	6.86	3258.72		
180	14410060	903胶	kg	15.0206	5.50	82.61		
181	14410120	玻璃胶	L	7.6707	33.47	256.74		
182	14410120@1	玻璃胶	L	20.9735	33.47	701.98		
183	14410130	玻璃胶335克/支	支	4.9713	13.73	68.26		
184	14410130@1	玻璃胶335克/支	支	16.459	13.73	225.98		
185	14410160	地板胶水	kg	745.0469	6.84	5096.12		
186	14410490	墙边胶	L	1.1376	46.77	53.21		
187	14410490@1	墙边胶	L	4.3548	46.77	203.67		
188	14410500	乳液	kg	10.9878	5.83	64.06		
189	14410550	水胶粉	kg	154.7408	12.97	2006.99		
190	14410560	塑料粘结剂	kg	202.968	14.17	2876.06		
191	14410600	胶粘剂	kg	10.2695	1.88	19.31		
192	14410650	胶粘剂CX-404	kg	4.6866	13.68	64.11		
193	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	197.1882	0.26	51.27		
194	17050050	不锈钢管D32	m	486.9284	14.50	7060.46		
195	21310060	不锈钢毛巾架	套	3.03	45.34	137.38		
196	34050010	泡沫防潮纸	m2	668.1852	0.86	574.64		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 798 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
197	34090010	白棉纱	kg	55.8912	11.47	641.07		
198	34110010	水	m3	201.4005	4.50	906.30		
199	35030010	脚手架钢管	kg	476.6146	3.42	1630.02		
200	35030030	脚手架钢管底座	个	3.3768	7.05	23.81		
201	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	12.6326	1.50	18.95		
202	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	3.3647	1.50	5.05		
203	35050025	密目式阻燃安全网	m2	542.5553	6.50	3526.61		
204	80030290	炉(矿)渣综合	m3	16.576	65.96	1093.35		
205	80070180	聚合物抗裂砂浆	kg	6272.64	3.60	22581.50		
206	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)	kg	6897.312	2.50	17243.28		
207	99450760	其他材料费	元	8372.2411	1.00	8372.24		
208	CLFTZ	材料费调整	元	0.4348	1.00	0.43		
209	MC1-3	铝合金防盗网	m2	45.936	165.00	7579.44		
210	MC1-40@1	汽车烤漆板门页	m2	75.55	460.00	34753.00		
211	MC1-40@2	汽车烤漆板门页	m2	96.39	460.00	44339.40		
212	MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	3.12	520.00	1622.40		
213	MC1-92	铝合金推拉门46系列	m2	11.376	680.00	7735.68		
214	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	17.082	680.00	11615.76		
215	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮	m2	5.256	680.00	3574.08		
216	MC1-99@1	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	6.5625	530.00	3478.13		
217	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.6487	373.00	241.97		
218	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	1.5224	312.59	475.89		
219	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	23.0172	402.41	9262.35		
220	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	13.6611	378.75	5174.14		
221	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	29.4008	352.43	10361.72		
222	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	6.4404	378.75	2439.30		
223	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	45.9552	448.69	20619.64		
224	80090465	干混地面砂浆M15	t	6.4139	281.00	1802.31		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-装饰部分

第 799 页 共 1151 页

[illegible]

天境幼儿园-安装部分 工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 457,367.38

(大写) : 肆拾伍万柒仟叁佰陆拾柒元叁角捌分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段:

第 801 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	370068.08	
1.1	电气配电部分	42738.99	
1.2	电力照明	202774.41	
1.3	给排水	124554.68	
2	措施合计	39654.11	
2.1	绿色施工安全防护措施费	35344.03	
2.2	其他措施费	4310.08	
3	其他项目	9880.91	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	9880.91	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	419603.10	
5	增值税销项税额	37764.28	—
6	总造价	457367.38	
预算价合计=1+2+3+5		457,367.38	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段：

第 802 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气配电部分						
1	030404017001	教师配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	3	2161.91	6485.73	
2	030404017004	活动室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	2161.91	2161.91	
3	030404017005	公共区配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	2672.91	2672.91	
4	030404017006	办公室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	1962.71	1962.71	
5	030404017007	厨房配电箱1 cfAP1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	6632.91	6632.91	
6	030404017008	多功能活动室配电箱3 dghdAL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	1961.91	1961.91	
7	030404017009	会议室3hyAL、教师办公室2 bgAL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	2	1186.91	2373.82	
8	030404017010	财务室、教具制作室、园长室、教师值班室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	4	1186.91	4747.64	
9	030404017011	门卫室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	1186.91	1186.91	
10	030408008001	防火堵洞	1. 电缆防火泥堵洞（综合）	处	8	36.03	288.24	
11	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	3	922.50	2767.50	
12	030408001008	电力电缆- WDZC-YJY-4X120+1X70	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 2. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	m	20	474.84	9496.80	
		电气配电部分合计					42738.99	
		电力照明						
13	030412005009	LED平板灯	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	10	84.46	844.60	
本页小计							43583.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段：

第 803 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030412005014	自带蓄电池(t≥30min)LED平板灯	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	8	173.24	1385.92	
15	030412005013	光信号灯	1. 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178	套	17	88.28	1500.76	
16	030412005004	教师专用灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	217	187.00	40579.00	
17	030412005011	单管荧光灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	55	69.03	3796.65	
18	030412005012	紫外线消毒单管荧光灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	117	69.84	8171.28	
19	030412005005	吸顶紫外线消毒灯	1. 医院灯具安装 紫外线杀菌灯	套	9	71.56	644.04	
20	030412004005	LED筒灯5W	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	6	54.78	328.68	
21	030412004013	LED筒灯12W	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	3	54.78	164.34	
22	030412004014	LED吸顶灯	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	76	86.90	6604.40	
23	030412004015	漫光型防频闪节能 吸顶灯	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	66	174.16	11494.56	
24	030412005008	防水防尘筒灯	1. 防水防尘灯安装 吸顶式	套	55	101.49	5581.95	
25	030412005010	LED造型灯	1. 几何形状组合艺术灯具安装 四点固定灯具(繁星十六火) 示意图号:148	套	8	344.92	2759.36	
26	030404033003	排气扇	1. 风扇安装 吊风扇	台	3	143.98	431.94	
27	030404035004	单相插座	1. 单相两孔加三孔暗装插座, 安全型	个	223	25.36	5655.28	
28	030404035003	地插(安全型, 三相四孔 380V, 16A 带开关暗装插座)	1. 三相带接地暗插座安装(A以下) 16	个	2	107.03	214.06	
29	030404035005	空调插座	1. 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	32	34.20	1094.40	
30	030404035006	漏电保护插座	1. 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	15	44.40	666.00	
本页小计							91072.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段：

第 804 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030404034001	带锁带指示灯紫外线消毒灯开关(防误开)	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	个	4	32.17	128.68	
32	030404034006	单联开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	个	13	20.06	260.78	
33	030404034004	双联开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	个	18	23.86	429.48	
34	030404034005	三联开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	个	13	28.25	367.25	
35	030404034003	四联开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 四联	个	10	35.83	358.30	
36	030404034007	双联双控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(双控) 双联	个	3	24.68	74.04	
37	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	980	8.57	8398.60	
38	030411004002	WDZC-BYJ2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	6661.33	3.57	23780.95	
39	030411004004	WDZC-BYJ4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	5368.79	4.57	24535.37	
40	030408001017	电力电缆-WDZC-YJY-5X4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	97.403	19.75	1923.71	
41	030408001018	电力电缆-WDZC-YJY-5X10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	38.36	44.50	1707.02	
42	030408001019	电力电缆-WDZC-YJY-5X16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	19.22	77.65	1492.43	
43	030411001019	配管PC-20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	2130.96	9.73	20734.24	
44	030411001020	配管PC-25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	1426.44	12.98	18515.19	
45	030411001021	配管JDG-25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	138.49	18.46	2556.53	
46	030411001027	配管JDG-32	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	13.13	20.79	272.97	
本页小计							105535.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段：

第 805 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030411001028	配管JDG-40	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	m	4.12	26.02	107.20	
48	030411001029	配管JDG-50	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50	m	2.65	34.54	91.53	
49	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	52.14	24.91	1298.81	
50	030411003001	钢制桥架-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	16.79	94.51	1586.82	
51	031002001001	支吊架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	5.589	29.55	165.15	
52	030413003001	机械钻孔(洞)	1. 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) $\phi$ 65	个	82	25.27	2072.14	
		电力照明合计					202774.41	
		给排水						
53	031001006001	给水管PPR-15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	94.35	22.42	2115.33	
54	031001006002	给水管PPR-20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	30.07	23.13	695.52	
55	031001006003	给水管PPR-25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	192.78	25.63	4940.95	
本页小计							13073.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段：

第 806 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	031001006004	给水管PPR-32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	53.06	30.39	1612.49	
57	031001006005	给水管PPR-40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	42.04	36.04	1515.12	
58	031001006006	给水管PPR-50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	46.18	46.18	2132.59	
59	031001006009	给水管PPR-65	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	m	21.67	59.59	1291.32	
60	031001006007	钢塑复合管DN80	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	m	24.77	98.20	2432.41	
61	030901001015	镀锌钢管DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 卡箍连接件(含胶圈)DN100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	30.23	87.25	2637.57	
62	030901001018	排水用PVC-U-50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	297.48	29.86	8882.75	
63	030901001019	排水用PVC-U-75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	55.88	38.46	2149.14	
本页小计							22653.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段：

第 807 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030901001016	排水用PVC-U-100	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	614.98	49.89	30681.35	
65	030901001017	排水用PVC-U-150	1. 给排水管道 室内塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	20.93	68.13	1425.96	
66	010101003001	管道挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.49	27.73	235.43	
67	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	组	21	459.74	9654.54	
68	031004006001	蹲便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	98	417.85	40949.30	
69	031004006002	坐便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	2	515.11	1030.22	
70	031004006004	水龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	组	30	40.08	1202.40	
71	031004014001	防臭地漏	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	25	60.78	1519.50	
72	031003001025	自动排气阀	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	78.08	78.08	
73	031003001026	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	3	83.38	250.14	
74	031003001027	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	16	152.59	2441.44	
75	031002003012	预埋套管 DN150	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	7	172.83	1209.81	
76	031006012001	壁挂式热水器-2KW	1. 电热水器安装 挂式 RS30型	台	4	867.83	3471.32	
		给排水合计					124554.68	
		分部分项合计					370068.08	
		措施项目						
77	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计							94149.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段:

第 808 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2. 脚手架搭拆费(消防工程) 3. 脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程) 4. 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 5. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 6. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章) 7. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 8. 脚手架搭拆费(通风空调工程)	项	1	4310.08	4310.08	
		单价措施合计					4310.08	
本页小计							4310.08	
合 计							374378.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 809 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		电气配电部分							
1	030404017001	教师配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	1747.01	5.16	80.17	55.79	2161.91
2	030404017004	活动室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	1747.01	5.16	80.17	55.79	2161.91
3	030404017005	公共区配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	2258.01	5.16	80.17	55.79	2672.91
4	030404017006	办公室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	1547.81	5.16	80.17	55.79	1962.71
5	030404017007	厨房配电箱1cfAP1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	6218.01	5.16	80.17	55.79	6632.91
6	030404017008	多功能活动室配电箱3dghdAL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	1547.01	5.16	80.17	55.79	1961.91
7	030404017009	会议室3hyAL、教师办公室2bgAL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	772.01	5.16	80.17	55.79	1186.91
8	030404017010	财务室、教具制作室、园长室、教师值班室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	772.01	5.16	80.17	55.79	1186.91
9	030404017011	门卫室配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	273.78	772.01	5.16	80.17	55.79	1186.91
10	030408008001	防火堵洞	1. 电缆防火泥堵洞（综合）	16.07	12.14		4.62	3.21	36.03
11	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	571.81		48.40	178.25	124.04	922.50
12	030408001008	电力电缆-WDZC-YJY-4X120+1X70	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 2. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	26.35	433.52	1.43	7.98	5.56	474.84
		电力照明							
13	030412005009	LED平板灯	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	11.73	67.02		3.37	2.35	84.46
14	030412005014	自带蓄电池(t≥30min)LED平板灯	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	11.73	155.80		3.37	2.35	173.24
15	030412005013	光信号灯	1. 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178	17.62	62.08		5.06	3.52	88.28
16	030412005004	教师专用灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	20.14	157.04		5.79	4.03	187.00

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 810 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
17	030412005011	单管荧光灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	20.14	39.07		5.79	4.03	69.03
18	030412005012	紫外线消毒单管荧光灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	20.14	39.88		5.79	4.03	69.84
19	030412005005	吸顶紫外线消毒灯	1. 医院灯具安装 紫外线杀菌灯	21.33	39.84		6.13	4.27	71.56
20	030412004005	LED筒灯5W	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩 直径(mm以内) 250	20.06	24.95		5.76	4.01	54.78
21	030412004013	LED筒灯12W	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩 直径(mm以内) 250	20.06	24.95		5.76	4.01	54.78
22	030412004014	LED吸顶灯	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩 直径(mm以内) 250	20.06	57.07		5.76	4.01	86.90
23	030412004015	漫光型防频闪节能 吸顶灯	1. 半圆球吸顶灯安装 灯罩 直径(mm以内) 250	20.06	144.33		5.76	4.01	174.16
24	030412005008	防水防尘筒灯	1. 防水防尘灯安装 吸顶式	27.48	60.61		7.90	5.50	101.49
25	030412005010	LED造型灯	1. 几何形状组合艺术灯具安装 四点固定灯具(繁星十六火) 示意图号:148	51.72	267.99		14.86	10.34	344.92
26	030404033003	排气扇	1. 风扇安装 吊风扇	32.17	96.13		9.25	6.43	143.98
27	030404035004	单相插座	1. 单相两孔加三孔暗装插座 ,安全型	8.11	13.30		2.33	1.62	25.36
28	030404035003	地插 (安全型, 三相四孔 380V, 16A 带开关暗装插座)	1. 三相带接地暗插座安装(A以下) 16	10.56	91.34		3.03	2.11	107.03
29	030404035005	空调插座	1. 单相暗插座安装 单相带 接地(A以下) 16	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
30	030404035006	漏电保护插座	1. 单相暗插座安装 单相带 接地(A以下) 16	12.00	26.56		3.45	2.40	44.40
31	030404034001	带锁带指示灯紫外线消毒灯开关(防误开)	1. 照明开关安装 板式暗开 关(单控) 单联	7.94	20.36		2.28	1.59	32.17
32	030404034006	单联开关	1. 照明开关安装 板式暗开 关(单控) 单联	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
33	030404034004	双联开关	1. 照明开关安装 板式暗开 关(单控) 双联	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
34	030404034005	三联开关	1. 照明开关安装 板式暗开 关(单控) 三联	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
35	030404034003	四联开关	1. 照明开关安装 板式暗开 关(单控) 四联	8.31	23.48		2.39	1.66	35.83

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 811 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
36	030404034007	双联双控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(双控) 双联	8.70	11.74		2.50	1.74	24.68
37	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	4.21	2.31		1.21	0.84	8.57
38	030411004002	WDZC-BYJ2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
39	030411004004	WDZC-BYJ4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
40	030408001017	电力电缆- WDZC-YJY-5X4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	2.57	15.83	0.06	0.76	0.53	19.75
41	030408001018	电力电缆- WDZC-YJY-5X10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	2.57	40.59	0.06	0.76	0.53	44.50
42	030408001019	电力电缆- WDZC-YJY-5X16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	8.21	65.14	0.20	2.42	1.68	77.65
43	030411001019	配管PC-20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	4.51	3.02		1.30	0.90	9.73
44	030411001020	配管PC-25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	6.46	3.38		1.86	1.29	12.98
45	030411001021	配管JDG-25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	7.31	7.54	0.03	2.11	1.47	18.46
46	030411001027	配管JDG-32	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	7.79	9.16	0.03	2.25	1.56	20.79
47	030411001028	配管JDG-40	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	9.93	11.15	0.07	2.87	2.00	26.02
48	030411001029	配管JDG-50	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50	10.60	18.67	0.07	3.07	2.13	34.54
49	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	13.45	4.89		3.87	2.69	24.91
50	030411003001	钢制桥架-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	31.08	46.18	1.42	9.34	6.50	94.51

# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 812 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
51	031002001001	支吊架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	14.88	5.37	1.47	4.56	3.27	29.55
52	030413003001	机械钻孔(洞)	1. 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) $\phi$ 65	13.69		3.30	4.88	3.40	25.27
		给排水							
53	031001006001	给水管PPR-15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	11.79	4.98	0.01	3.27	2.36	22.42
54	031001006002	给水管PPR-20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	11.82	5.65	0.01	3.28	2.37	23.13
55	031001006003	给水管PPR-25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	13.13	6.21	0.01	3.64	2.63	25.63
56	031001006004	给水管PPR-32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	14.17	9.45	0.01	3.93	2.84	30.39
57	031001006005	给水管PPR-40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	15.91	12.51	0.01	4.41	3.19	36.04
58	031001006006	给水管PPR-50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	18.45	18.89	0.02	5.12	3.69	46.18



# 综合单价分析表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 813 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
59	031001006009	给水管PPR-65	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	20.76	28.89	0.02	5.76	4.16	59.59
60	031001006007	钢塑复合管DN80	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	32.02	47.95	2.00	9.43	6.80	98.20
61	030901001015	镀锌钢管DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 卡箍连接件(含胶圈)DN100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	17.04	59.58	1.90	4.94	3.79	87.25
62	030901001018	排水用PVC-U-50	1. 给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 50	14.07	9.07		3.90	2.81	29.86
63	030901001019	排水用PVC-U-75	1. 给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 75	18.83	10.64		5.22	3.77	38.46
64	030901001016	排水用PVC-U-100	1. 给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 110	20.97	18.90	0.01	5.82	4.20	49.89
65	030901001017	排水用PVC-U-150	1. 给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 160	29.58	23.07	0.93	8.46	6.10	68.13
66	010101003001	管道挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	14.71		5.76	3.17	4.09	27.73
67	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	53.76	380.34		14.90	10.75	459.74
68	031004006001	蹲便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	89.19	286.11		24.72	17.84	417.85
69	031004006002	坐便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	65.98	417.65		18.29	13.20	515.11

## 综合单价分析表

工程名称: 天境幼儿园-安装部分

第 814 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

标段：

第 815 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	35344.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 天境幼儿园-安装部分

标段:

第 816 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
								或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
<b>合    计</b>					35344.03			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 天境幼儿园-安装部分

标段:

第 817 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9880.91		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	9880.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

设备费

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 818 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 820 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	96086.9677	1.02	98008.71		
2	RGFTZ	人工费调整	元	4310.0914	1.00	4310.09		
3	01010031	热轧圆盘条Φ10以内	kg	0.21	3.56	0.75		
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	26.7299	5.57	148.89		
5	01030055@1	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	0.144	5.87	0.85		
6	01090035	镀锌圆钢Φ10~25	kg	1.106	4.49	4.97		
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	22.5	3.72	83.70		
8	01290043	钢板8~15	kg	1.7179	3.95	6.79		
9	01290173@1	钢板12~20	kg	1.4813	4.06	6.01		
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.306	26.42	34.50		
11	02010013	橡胶板1~3	kg	0.4228	25.70	10.87		
12	02010015	橡胶板4~15	kg	0.178	11.43	2.03		
13	02130050	三色塑料带综合	kg	0.9	9.90	8.91		
14	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm ×20m×0.1mm	m	75.04	0.44	33.02		
15	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	65.0909	0.44	28.64		
16	02130075@1	聚四氟乙烯生料带宽20	m	233.92	0.44	102.92		
17	02270001	棉纱	kg	30.3078	7.05	213.67		
18	02270020	白布	kg	3.5904	5.12	18.38		
19	02270020@1	白布	kg	0.72	5.12	3.69		
20	02270180	破布一级	kg	0.056	7.18	0.40		
21	02290110	油麻丝	kg	22.064	8.60	189.75		
22	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	170.144	0.18	30.63		
23	03010430	六角螺栓综合	kg	0.22	5.58	1.23		
24	03010840	六角螺栓M10×80~130	十套	1.648	3.90	6.43		
25	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	43.672	4.20	183.42		
26	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6 mm <sup>2</sup>	十套	1.763	10.38	18.30		
27	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	69.264	0.41	28.40		
28	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.1845	5.21	6.17		
29	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	1	5.21	5.21		
30	03013041	膨胀螺栓M8	十套	4.182	2.68	11.21		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 821 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.615	3.42	2.10		
32	03013431	塑料胀管D6~8	十套	181.94	0.60	109.16		
33	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	2.1397	2.37	5.07		
34	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	0.2029	2.90	0.59		
35	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.0637	4.97	0.32		
36	03014131	镀锌锁紧螺母DN50×1.5	十套	0.0409	9.27	0.38		
37	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	218.05	3.81	830.77		
38	03014421	六角螺母M8	十套	0.206	2.11	0.43		
39	03016071	垫圈M8	十个	0.206	0.09	0.02		
40	03033496	风扇吊钩	个	3.06	1.80	5.51		
41	03078051	大便器胶皮碗	个	102.9	0.95	97.76		
42	03131001	砂轮片综合	片	10.9494	12.87	140.92		
43	03131011	砂轮片 φ100	片	0.0168	12.87	0.22		
44	03131051	砂轮片 φ400	片	0.0168	26.64	0.45		
45	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	0.3616	11.97	4.33		
46	03131101@1	尼龙砂轮片 φ400	片	0.532	11.97	6.37		
47	03134021	铁砂布0~2#	张	47.4562	0.94	44.61		
48	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.25	6.91	15.55		
49	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	0.1788	6.91	1.24		
50	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.3414	6.91	2.36		
51	03136021	焊锡丝综合	kg	1.74	7.69	13.38		
52	03137041	焊锡膏	kg	1.251	47.01	58.81		
53	03138001	锡基钎料	kg	17.1006	52.47	897.27		
54	03139011	冲击钻头 φ10	个	0.2902	6.84	1.98		
55	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.36	8.55	3.08		
56	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	11.7434	2.76	32.41		
57	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	5.55	4.14	22.98		
58	03139281	钢锯条	条	216.9388	0.43	93.28		
59	03139321	钢丝刷子	把	0.056	12.82	0.72		
60	03139321@1	钢丝刷子	把	0.0084	12.82	0.11		
61	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.2671	4.57	1.22		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 822 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	0.1043	323.06	33.70		
63	04010020	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	kg	4.5	0.32	1.44		
64	04010035	复合普通硅酸盐水泥P. 0 42.5	kg	5.6	0.35	1.96		
65	04030001	砂子	kg	16.793	0.17	2.85		
66	04030001@1	砂子	kg	0.882	0.17	0.15		
67	04030015	中砂	m3	0.373	201.94	75.32		
68	04090055	石灰膏	m3	1.813	142.96	259.19		
69	04130070@1	蒸压灰砂砖240×115×5 3	千块	1.568	338.91	531.41		
70	05030080	松杂板枋材	m3	0.0036	1328.97	4.78		
71	13010050	醇酸清漆	kg	0.6939	13.50	9.37		
72	13010120	酚醛磁漆	kg	0.3	13.17	3.95		
73	13010130	酚醛调和漆	kg	0.7612	13.87	10.56		
74	13030240	厚漆	kg	0.3503	10.26	3.59		
75	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.0168	16.13	0.27		
76	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1276	6.20	0.79		
77	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.5585	13.66	7.63		
78	13350035	防水密封胶	支	53.15	8.10	430.52		
79	13350200	密封膏	kg	4.284	6.19	26.52		
80	14030040	汽油综合	kg	67.4382	8.61	580.64		
81	14030047	汽油70~90#	kg	0.091	8.61	0.78		
82	14050040	溶剂汽油	kg	0.8733	8.61	7.52		
83	14050040@1	溶剂汽油	kg	0.0408	8.61	0.35		
84	14050050	溶剂油	kg	0.6926	8.61	5.96		
85	14050050@1	溶剂油	kg	0.0056	8.61	0.05		
86	14070050	机油综合	kg	0.5735	6.96	3.99		
87	14090010	电力复合脂	kg	6.27	14.45	90.60		
88	14330030	丙酮	kg	25.293	9.74	246.35		
89	14330320	硬脂酸	kg	0.0651	6.33	0.41		
90	14350490	漂白粉综合	kg	0.2971	5.31	1.58		
91	14390070	氧气	m3	2.4598	5.16	12.69		
92	14390100	乙炔气	kg	0.8286	13.30	11.02		
93	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	16.6722	14.02	233.74		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 823 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	14410600	胶粘剂	kg	3.6062	1.88	6.78		
95	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.7432	4.08	3.03		
96	17250170	塑料软管D5	m	3.75	0.17	0.64		
97	17270175	橡胶软管DN20	m	0.3262	4.42	1.44		
98	18010515	黑玛钢直通DN25	个	2.02	2.49	5.03		
99	18010585	黑玛钢弯头DN25	个	1.01	3.85	3.89		
100	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	3.03	12.25	37.12		
101	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	16.16	20.77	335.64		
102	18010810	黑玛钢堵头DN25	个	1.01	1.88	1.90		
103	18030605	固定卡子 φ90	个	4.12	3.03	12.48		
104	18250970	镀锌管箍15	个	8.08	0.50	4.04		
105	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.2178	26.00	5.66		
106	21150140	大便器排水接头	个	101	5.20	525.20		
107	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.0605	80.00	4.84		
108	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.1056	20.00	2.11		
109	24590010	压力表弯管DN15	个	0.1056	5.56	0.59		
110	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	67.8194	2.40	162.77		
111	28010030	镀锌裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	0.56	52.31	29.29		
112	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	42.9662	3.12	134.05		
113	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>	m	3.7778	4.67	17.64		
114	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	24.6465	2.02	49.79		
115	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	776.7361	2.02	1569.01		
116	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	35.6612	1.17	41.72		
117	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	3.381	1.84	6.22		
118	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	1.0609	2.78	2.95		
119	29060065	镀锌电线管接头50×1.5	个	0.6824	3.24	2.21		
120	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	23.4253	0.26	6.09		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 824 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
121	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	1.0459	0.44	0.46		
122	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	2180.5	0.06	130.83		
123	29060280	难燃塑料管接头20	个	548.7222	0.48	263.39		
124	29060285	难燃塑料管接头25	个	367.3083	0.53	194.67		
125	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0307	10.99	0.34		
126	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	656.705	1.06	696.11		
127	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.17	6.44		
128	29090255	铜接线端子DT-120mm2	个	6.09	13.98	85.14		
129	29170220	镀锌地线夹25	套	114.1158	0.53	60.48		
130	29170230	镀锌地线夹32	套	10.8191	0.79	8.55		
131	29170240	镀锌地线夹40	套	3.3949	1.05	3.56		
132	29170250	镀锌地线夹50	套	2.1836	1.52	3.32		
133	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	13.72	28.81		
134	34110010	水	m3	16.6423	4.50	74.89		
135	34110010@1	水	m3	4.2863	4.50	19.29		
136	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.051	45.50	2.32		
137	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0133	116.35	1.55		
138	37091110	钢垫板1~2	kg	3	4.37	13.11		
139	99450760	其他材料费	元	489.6639	1.00	489.66		
140	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0026	1.00			
141	01010011@1	圆钢HPB235 Φ12-25	kg	0.4471	3.98	1.78		
142	01130003	扁钢	kg	1.2296	3.72	4.57		
143	01210045	角钢	kg	4.1918	3.86	16.18		
144	03071061	水龙头	个	30.3	35.00	1060.50		
145	03071151@1	混合冷热龙头	个	21.21	113.00	2396.73		
146	03072021@1	防臭地漏DN75 塑料	个	25.25	12.20	308.05		
147	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	98.98	17.52	1734.13		
148	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	143.42	21.54	3089.27		
149	03078001@1	蹲式大便器低水箱配件	套	98.98	21.87	2164.69		
150	13010135	醇酸调和漆	kg	0.8828	13.87	12.24		
151	13010135@2	醇酸调和漆	kg	0.0838	13.87	1.16		
152	13010135@3	醇酸调和漆	kg	0.9967	13.87	13.82		
153	13030795	醇酸防锈漆	kg	1.234	13.47	16.62		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 825 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
154	13030795@2	醇酸防锈漆	kg	1.5133	13.47	20.38		
155	15510130	防火泥	kg	24.96	3.50	87.36		
156	17010075@5	焊接钢管	kg	66.22	4.08	270.18		
157	17010100@2	镀锌钢管DN100	m	30.6835	52.67	1616.10		
158	17190005@1	金属软管DN15	条	143.42	3.80	545.00		
159	17230001@1	钢塑复合管DN80	m	24.8195	44.00	1092.06		
160	17250050@1	给水管PPR-15	m	95.8596	4.46	427.53		
161	17250050@2	给水管PPR-20	m	30.5511	4.96	151.53		
162	17250050@3	给水管PPR-25	m	195.8645	5.46	1069.42		
163	17250050@4	给水管PPR-32	m	53.909	8.46	456.07		
164	17250050@5	给水管PPR-40	m	42.7126	11.36	485.22		
165	17250050@6	给水管PPR-50	m	46.9189	17.36	814.51		
166	17250050@7	给水管PPR-65	m	22.0167	25.80	568.03		
167	17250370@1	排水用PVC-U-100	m	584.231	17.10	9990.35		
168	17250370@3	排水用PVC-U-50	m	301.0498	7.89	2375.28		
169	17250370@4	排水用PVC-U-75	m	54.7624	9.20	503.81		
170	17250370@7	排水用PVC-U-150	m	19.8835	21.40	425.51		
171	18030529@1	螺纹管件DN15	个	143.42	2.59	371.46		
172	18090060@1	室内塑料排水管件-PVC-U-100	个	710.9169	1.58	1123.25		
173	18090060@3	室内塑料排水管件-PVC-U-50	个	205.2612	1.10	225.79		
174	18090060@4	室内塑料排水管件-PVC-U-75	个	49.4538	1.20	59.34		
175	18090060@6	室内塑料排水管件-PVC-U-150	个	12.4534	2.90	36.11		
176	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)-PPR-15	个	143.412	0.21	30.12		
177	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)-PPR-20	个	45.7064	0.31	14.17		
178	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)-PPR-25	个	236.1555	0.42	99.19		
179	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)-PPR-32	个	57.3579	0.63	36.14		
180	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)-PPR-40	个	37.2895	0.86	32.07		
181	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)-PPR-50	个	34.2656	1.36	46.60		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 826 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
182	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)-PPR-65	个	13.067	3.87	50.57		
183	18110001@1	室内钢塑给水管接头零件-DN80	个	11.4685	5.10	58.49		
184	19000001@1 4	截止阀DN32	个	3.03	50.10	151.80		
185	19000001@1 5	截止阀DN50	个	16.16	93.00	1502.88		
186	21090001@1	洗脸盆	套	21.21	125.00	2651.25		
187	21090005	洗脸盆排水附件	套	21.21	23.80	504.80		
188	21150001@1	瓷蹲式大便器	个	98.98	135.00	13362.30		
189	21150030@1	连体坐便器	个	2.02	356.00	719.12		
190	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	2.02	17.85	36.06		
191	21150130@1	冲洗器DN32	个	98.98	59.23	5862.59		
192	21310100@1	洗脸盆托架	副	21.21	51.89	1100.59		
193	22110010	自动排气阀	个	1	30.10	30.10		
194	25000001@1 6	LED筒灯5W	套	6.06	21.00	127.26		
195	25000001@2 4	LED平板灯	套	10.1	65.00	656.50		
196	25000001@2 8	教师专用灯	套	219.17	152.00	33313.84		
197	25000001@2 9	LED筒灯12W	套	3.03	21.00	63.63		
198	25000001@3 0	LED吸顶灯	套	76.76	52.80	4052.93		
199	25000001@3 1	防水防尘筒灯	套	55.55	56.00	3110.80		
200	25000001@3 2	LED造型灯	套	8.08	259.20	2094.34		
201	25000001@3 3	单管荧光灯	套	55.55	35.20	1955.36		
202	25000001@3 4	紫外线消毒单管荧光灯	套	118.17	36.00	4254.12		
203	25000001@3 5	光信号灯	套	17.17	59.22	1016.81		
204	25000001@3 6	漫光型防频闪节能 吸顶灯	套	66.66	139.20	9279.07		
205	25000001@3 7	自带蓄电池(t≥30min) LED平板灯	套	8.08	152.90	1235.43		
206	25000001@9	吸顶紫外线消毒灯	套	9.09	36.00	327.24		
207	26050001@1	单联开关	个	13.26	7.35	97.46		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 827 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
208	26050001@2	四联开关	个	10.2	21.37	217.97		
209	26050001@3	双联开关	个	18.36	10.24	188.01		
210	26050001@4	三联开关	个	13.26	14.24	188.82		
211	26050001@5	带锁带指示灯紫外线消毒灯开关(防误开)	个	4.08	19.22	78.42		
212	26050001@6	双联双控开关	个	3.06	10.24	31.33		
213	26410060@4	地插 (安全型, 三相四孔 380V, 16A 带开关暗装插座)	个	2.04	88.20	179.93		
214	26410060@5	单相插座	个	227.46	12.30	2797.76		
215	26410060@6	空调插座	个	32.64	15.00	489.60		
216	26410060@8	漏电保护插座	个	15.3	25.00	382.50		
217	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ2.5	m	7327.463	2.02	14801.48		
218	28030170@7	绝缘电线WDZC-BYJ4	m	5798.2932	3.12	18090.67		
219	28110210@10	电力电缆WDZC-YJY-5X4	m	98.377	15.49	1523.86		
220	28110210@17	电力电缆WDZC-YJY-5X10	m	38.7436	40.00	1549.74		
221	28110210@18	电力电缆WDZC-YJY-5X16	m	19.4122	64.00	1242.38		
222	28110210@19	电力电缆WDZC-YJY-4X120+1X70	m	20.2	418.00	8443.60		
223	29010001@4	钢制桥架-200*100	m	17.6295	41.58	733.03		
224	29060030@5	配管JDG-25	m	142.6447	5.56	793.10		
225	29060030@6	配管JDG-32	m	13.5239	6.55	88.58		
226	29060030@7	配管JDG-40	m	4.2436	7.76	32.93		
227	29060030@8	配管JDG-50	m	2.7295	14.20	38.76		
228	29060140@3	配管PC-25	m	1569.084	2.90	4550.34		
229	29060140@5	配管PC-20	m	2344.056	2.58	6047.66		
230	29110390	接线盒	个	999.6	1.25	1249.50		
231	50370001@1	排气扇	台	3	92.00	276.00		
232	52010020@1	壁挂式热水器-2KW	台	4	760.00	3040.00		
233	55090080@10	活动室配电箱	台	1	1729.00	1729.00		
234	55090080@17	公共区配电箱	台	1	2240.00	2240.00		
235	55090080@18	办公室配电箱	台	1	1529.80	1529.80		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：天境幼儿园-安装部分

第 828 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
236	55090080@19	厨房配电箱1cfAP1	台	1	6200.00	6200.00		
237	55090080@20	会议室3hyAL、教师办公室2bgAL	台	2	754.00	1508.00		
238	55090080@21	多功能活动室配电箱3dghdAL	台	1	1529.00	1529.00		
239	55090080@22	财务室、教具制作室、园长室、教师值班室	台	4	754.00	3016.00		
240	55090080@23	门卫室配电箱	台	1	754.00	754.00		
241	55090080@8	教师配电箱	台	3	1729.00	5187.00		
242	补充主材001@4	卡箍连接件(含胶圈)DN100	个	5.0383	15.00	75.57		
243	00010003	机上人工	工日	0.3275	230.00	75.33		
244	99450630	折旧费	元	205.9786	1.00	205.98		
245	99450640	检修费	元	31.029	1.00	31.03		
246	99450650	维护费	元	79.1522	1.00	79.15		
247	99450660	安拆费	元	41.8707	1.00	41.87		
248	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.9467	7.68	37.99		
249	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1.4627	7.68	11.23		
250	99450700	电(机械用)	kW·h	508.2262	0.55	279.52		
251	99451300	校验费	元	37.8573	1.00	37.86		
252	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0012	1.00			
		合计				326588.63		



# 新津幼儿园升级改造项目-装饰部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 886,876.15

(大写) : 捌拾捌万陆仟捌佰柒拾陆元壹角伍分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 830 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	566796.89	
1.1	一层	566796.89	
2	措施合计	21547.13	
2.1	绿色施工安全防护措施费	21547.13	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	225303.82	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	8443.32	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
3.11	独立费	216860.50	
4	税前工程造价	813647.84	
5	增值税销项税额	73228.31	—
6	总造价	886876.15	
7	人工费	113814.25	
预算价合计=1+2+3+5		886,876.15	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 831 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	40.5406	217.91	8834.20	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	80	34.42	2753.60	
3	011601001003	开门洞	1. 开门窗洞口 240墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	1.5975	423.47	676.49	
4	010101002001	教室及卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	15.246	75.83	1156.10	
5	011605001001	拆除水磨石地面	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	301.57	27.04	8154.45	
6	011608001001	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	376.24	7.05	2652.49	
7	011608001002	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	313.668	7.05	2211.36	
本页小计							26438.69	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 832 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011605002001	墙面瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	148.134	32.63	4833.61	
9	011610002001	铝合金门拆除(超4平方)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	17.222	16.93	291.57	
10	011610002002	铝合金门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	27.544	34.22	942.56	
11	011610002003	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	89.154	28.31	2523.95	
12	011609001001	拆除防盗网	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	53.13	41.41	2200.11	
13	011601001002	开门洞	1. 开门窗洞口 240墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	0.98	423.47	415.00	
		拆除工程合计					37645.49	
		砌筑工程						
14	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	0.9936	578.90	575.20	
15	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	18.7334	544.10	10192.84	
本页小计							21974.84	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 833 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010401003017	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	5.163	522.79	2699.16	
17	010401003018	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	3.69	506.29	1868.21	
18	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1又1/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	1.1529	491.38	566.51	
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	366.09	24.80	9079.03	
		砌筑工程合计					24980.95	
		活动室一						
		地面工程						
20	011103004002	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	m2	41.59	111.95	4656.00	
本页小计							18868.91	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 834 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011104002001	榻榻米	1. 普通实木地板 铺在基层板上 (单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 2. 防潮层 防潮消音垫 3. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 4. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 5. 钢平台、走道 6. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒	m2	24.59	778.07	19132.74	
22	011102003001	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 7. 环氧彩砂美缝	m2	8.9	560.61	4989.43	
23	011108001001	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	0.935	390.67	365.28	
本页小计							24487.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 835 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010401012001	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m	1.7	167.76	285.19	
		地面工程合计					29428.64	
		天棚工程						
25	011302001002	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工 $\times 0.8$ 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在 $\text{m}^2$ 以内)开孔 0.02	$\text{m}^2$	20.44	273.17	5583.59	
26	011406001005	天花无机涂料(吊顶)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	$\text{m}^2$	52.5475	60.16	3161.26	
27	011406001006	天花无机涂料(原板)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	$\text{m}^2$	60.802	61.20	3721.08	
28	011302002002	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300 $\times$ 300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	$\text{m}^2$	13.29	245.92	3268.28	
29	011302001005	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300 $\times$ 300 平面 2. 方型铝扣板面层 300 $\times$ 300 3. 铝扣板面层收边线	$\text{m}^2$	9.68	190.39	1842.98	
		天棚工程合计					17577.19	
本页小计							17862.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 836 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		立面工程						
30	011406001007	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	52.8955	52.90	2798.17	
31	011207001005	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	m2	10.98	571.58	6275.95	
32	011207001006	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	m2	30.319	296.43	8987.46	
33	011204003001	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	m2	34.129	258.93	8837.02	
34	011210003002	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	m2	1.944	481.89	936.79	
35	011502002001	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	m	10.68	53.29	569.14	
本页小计							28404.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 837 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011210005001	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断	块	4	225.00	900.00	
37	011206001002	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	m2	2.8927	414.66	1199.49	
		立面工程合计					30504.02	
		门窗工程						
38	010807001002	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	m2	22.32	899.50	20076.84	
39	010802001033	铝合金平开门	1. 地弹门安装 铝合金玻璃门 2. 特殊五金安装 地弹簧 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	m2	8.4	892.87	7500.11	
40	010607004002	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安	m2	22.32	265.00	5914.80	
41	010808001018	教室木纹铝板门套1600*2200mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	1	2242.58	2242.58	
42	010808001001	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	1	2742.58	2742.58	
		门窗工程合计					38476.91	
		活动室一合计					115986.76	
		休息区一						
		地面工程						
43	011103004023	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	m2	37.93	111.95	4246.26	
本页小计							44822.66	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 838 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	011104002023	榻榻米	1. 普通实木地板 铺在基层板上 (单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 2. 防潮层 防潮消音垫 3. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 4. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 5. 钢平台、走道 6. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒	m2	22.2	805.49	17881.88	
45	011102003022	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 7. 环氧彩砂美缝	m2	8.9	560.61	4989.43	
46	011108001021	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	0.935	390.67	365.28	
本页小计							23236.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 839 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010401012021	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m	1.7	167.76	285.19	
		地面工程合计					27768.04	
		天棚工程						
48	011302001046	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工 $\times 0.8$ 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在 $\text{m}^2$ 以内)开孔 0.02	$\text{m}^2$	20.21	241.93	4889.41	
49	011406001068	天花无机涂料(吊顶)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	$\text{m}^2$	44.399	60.16	2671.04	
50	011406001069	天花无机涂料(原板)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	$\text{m}^2$	57.436	61.20	3515.08	
51	011302002022	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300 $\times$ 300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	$\text{m}^2$	13.29	245.92	3268.28	
52	011302001047	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300 $\times$ 300 平面 2. 方型铝扣板面层 300 $\times$ 300 3. 铝扣板面层收边线	$\text{m}^2$	9.68	190.39	1842.98	
		天棚工程合计					16186.79	
本页小计							16471.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 840 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		立面工程						
53	011406001070	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	63.1265	52.90	3339.39	
54	011207001045	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	m2	10.98	571.58	6275.95	
55	011207001046	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	m2	28.12	296.43	8335.61	
56	011204003022	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	m2	35.905	259.02	9300.11	
57	011210003022	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	m2	1.944	481.89	936.79	
58	011502002022	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	m	10.68	53.29	569.14	
本页小计							28756.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 841 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	011210005031	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断	块	4	225.00	900.00	
60	011206001026	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	m2	1.7067	454.39	775.51	
		立面工程合计					30432.50	
		门窗工程						
61	010807001026	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	m2	14.958	899.50	13454.72	
62	010607004026	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安	m2	14.958	265.00	3963.87	
63	010802001031	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	3.08	1882.47	5798.01	
64	010808001035	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	1	2742.58	2742.58	
		门窗工程合计					25959.18	
		休息区一合计					100346.51	
		活动室二						
		地面工程						
65	011103004022	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	m2	64.26	111.95	7193.91	
本页小计							34828.60	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 842 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	011104002022	榻榻米	1. 普通实木地板 铺在基层板上 (单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 2. 防潮层 防潮消音垫 3. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 4. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 5. 钢平台、走道 6. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒	m2	25.78	763.94	19694.37	
67	011102003021	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 7. 环氧彩砂美缝	m2	9.815	539.18	5292.05	
68	011108001020	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	0.83	391.33	324.80	
本页小计							25311.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 843 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	010401012020	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m	1.7	167.76	285.19	
		地面工程合计					32790.32	
		天棚工程						
70	011302001044	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600 $\times$ 600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工 $\times 0.8$ 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在 $\text{m}^2$ 以内)开孔 0.02	$\text{m}^2$	25.44	247.29	6291.06	
71	011406001065	天花无机涂料(吊顶)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	$\text{m}^2$	57.6345	60.16	3467.29	
72	011406001066	天花无机涂料(原板)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	$\text{m}^2$	79.46	61.20	4862.95	
73	011302002021	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300 $\times$ 300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	$\text{m}^2$	11.86	253.45	3005.92	
74	011302001045	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300 $\times$ 300 平面 2. 方型铝扣板面层 300 $\times$ 300 3. 铝扣板面层收边线	$\text{m}^2$	10.3	191.98	1977.39	
		天棚工程合计					19604.61	
本页小计							19889.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 844 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		立面工程						
75	011406001067	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	76.5815	52.90	4051.16	
76	011207001043	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	m2	10.98	571.58	6275.95	
77	011207001044	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	m2	34.054	296.43	10094.63	
78	011204003021	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	m2	45.3535	260.37	11808.69	
79	011210003021	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	m2	1.92	494.18	948.83	
80	011502002021	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	m	10.68	53.29	569.14	
本页小计							33748.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 845 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011210005029	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断	块	4	225.00	900.00	
82	011210005030	卫生间抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板隔断 2. 其他：含五金配件	m2	1.53	253.88	388.44	
83	011206001025	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	m2	2.1716	439.97	955.44	
		立面工程合计					35992.28	
		门窗工程						
84	010807001025	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	m2	23.706	899.50	21323.55	
85	010802001034	铝合金平开门	1. 地弹门安装 铝合金玻璃门 2. 特殊五金安装 地弹簧 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	m2	3.92	1069.31	4191.70	
86	010607004025	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安	m2	23.706	265.00	6282.09	
87	010802001030	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	3.08	1882.47	5798.01	
88	010808001032	教室木纹铝板门套1600*2200mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	2	2242.58	4485.16	
89	010808001033	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	1	2742.58	2742.58	
		门窗工程合计					44823.09	
		活动室二合计					133210.30	
		休息区二						
本页小计							47066.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 847 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	011108001014	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	0.78	391.70	305.53	
94	010401012014	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m	1.7	167.76	285.19	
		地面工程合计					29604.89	
		天棚工程						
95	011302001032	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	m2	20.35	231.23	4705.53	
96	011406001047	天花无机涂料(吊顶)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	41.8885	60.16	2520.01	
97	011406001048	天花无机涂料(原板)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	61.118	61.20	3740.42	
本页小计							11556.68	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 848 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	011302002015	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	m2	11.86	253.45	3005.92	
99	011302001033	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	m2	12.65	189.20	2393.38	
		天棚工程合计					16365.26	
		立面工程						
100	011406001049	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	45.156	52.90	2388.75	
101	011207001031	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	m2	10.98	571.58	6275.95	
102	011207001032	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	m2	21.41	296.43	6346.57	
本页小计							20410.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 849 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	011204003015	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	m2	49.136	270.57	13294.73	
104	011210003015	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	m2	1.92	494.18	948.83	
105	011502002014	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	m	10.68	53.29	569.14	
106	011210005015	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断	块	3	225.00	675.00	
107	011210005016	卫生间抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 18mm厚抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	m2	1.62	253.88	411.29	
108	011206001018	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	m2	2.0415	437.09	892.32	
		立面工程合计					31802.58	
		门窗工程						
109	010807001018	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	m2	19.8	899.50	17810.10	
110	010607004018	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安	m2	19.8	265.00	5247.00	
本页小计							39848.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 850 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	010802001018	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	3.08	1882.47	5798.01	
112	010808001020	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	樘	1	2742.58	2742.58	
		门窗工程合计					31597.69	
		休息区二合计					109370.42	
		通道						
		地面工程						
113	011103004001	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 4. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	m2	43.53	111.95	4873.18	
		地面工程合计					4873.18	
		天棚工程						
114	011302001001	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	m2	35.66	168.00	5990.88	
115	011406001002	天花无机涂料(吊顶)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	47.435	60.16	2853.69	
本页小计							22258.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 851 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	011406001001	天花无机涂料（原板）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	7.85	61.20	480.42	
117	011302002001	格栅吊顶	1. 铝合金格栅天棚 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面	m2	7.85	183.49	1440.40	
		天棚工程合计					10765.39	
		立面工程						
118	011406001004	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	72.8719	52.90	3854.92	
119	011207001001	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	m2	21.564	296.43	6392.22	
120	011207001004	墙面黑板墙	1. 饰面层 胶合板面换为【换为定制黑板贴 2.5mm厚】 2. 木装饰线（直线） 万能胶粘贴 宽度50mm以内	m2	4.6256	143.02	661.55	
121	011210003001	通道1.2mm热转印木纹铝板饰面玻璃隔断	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	m2	7.88	338.97	2671.08	
122	011206001001	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	m2	1.408	463.93	653.21	
		立面工程合计					14232.98	
		门窗工程						
123	010807001001	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	m2	6.984	899.50	6282.11	
本页小计							22435.91	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 852 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	010802001016	铝合金平开门	1. 地弹门安装 铝合金玻璃门 2. 特殊五金安装 地弹簧 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	m2	8.064	899.31	7252.04	
125	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安	m2	6.984	265.00	1850.76	
		门窗工程合计					15384.91	
		通道合计					45256.46	
		一层合计					566796.89	
		分部分项合计					566796.89	
		措施项目						
126	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	753.675	2.20	1658.09	
127	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	374.43	11.24	4208.59	
		单价措施合计					5866.68	
本页小计							14969.48	
合 计							572663.57	



# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 853 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层							
		拆除工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 平面抹灰铲除 砖、混凝土面 一般抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	11.74		13.93	3.61	5.14	34.42
3	011601001003	开门洞	1. 开门窗洞口 240墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	129.58	156.34	69.67	28.03	39.85	423.47
4	010101002001	教室及卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
5	011605001001	拆除水磨石地面	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.69		3.48	2.84	4.03	27.04
6	011608001001	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
7	011608001002	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
8	011605002001	墙面瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.25		2.09	3.42	4.87	32.63

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 854 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
9	011610002001	铝合金门拆除 (超4平方)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	8.45		4.18	1.78	2.53	16.93
10	011610002002	铝合金门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	21.35		4.18	3.59	5.11	34.22
11	011610002003	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	16.94		4.18	2.97	4.22	28.31
12	011609001001	拆除防盗网	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	23.36		7.52	4.35	6.18	41.41
13	011601001002	开门洞	1. 开门窗洞口 240墙 合并 制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	129.58	156.35	69.66	28.03	39.85	423.47
		砌筑工程							
14	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/ 4砖 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5 换为【蒸压灰砂砖240× 115×53】	247.86	243.94		37.53	49.57	578.90
15	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/ 2砖 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5 换为【蒸压灰砂砖240× 115×53】	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
16	010401003017	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/ 4砖 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5 换为【蒸压灰砂砖240× 115×53】	198.06	255.14		29.99	39.61	522.79
17	010401003018	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1 砖 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5 换为【蒸压灰砂砖240× 115×53】	185.06	256.20		28.02	37.01	506.29

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 855 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
18	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1 又1/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	173.29	257.19		26.24	34.66	491.38
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.65		1.85	2.38	24.80
		活动室一							
		地面工程							
20	011103004002	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	28.71	72.20	0.15	5.12	5.77	111.95
21	011104002001	榻榻米	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 2. 防潮层 防潮消音垫 3. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 4. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 5. 钢平台、走道 6. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒	91.37	615.21	22.19	26.59	22.71	778.07

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 856 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
22	011102003001	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 7. 环氧彩砂美缝	108.01	405.55	3.43	21.33	22.29	560.61
23	011108001001	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	69.65	293.14	1.26	12.44	14.18	390.67
24	010401012001	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	99.19	33.72		15.02	19.84	167.76
		天棚工程							
25	011302001002	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	57.75	195.07	0.07	8.71	11.56	273.17

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 857 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
26	011406001005	天花无机涂料（吊顶）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	29.32	20.55		4.42	5.86	60.16
27	011406001006	天花无机涂料（原板）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	20.55		4.54	6.02	61.20
28	011302002002	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	32.91	201.37	0.07	4.97	6.60	245.92
29	011302001005	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	35.22	142.72	0.07	5.32	7.06	190.39
		立面工程							
30	011406001007	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	19.43		3.74	4.96	52.90
31	011207001005	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	80.08	429.35	19.44	22.80	19.90	571.58
32	011207001006	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	30.70	253.92	0.67	4.86	6.28	296.43

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 858 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
33	011204003001	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	68.51	166.16		10.55	13.70	258.93
34	011210003002	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	83.90	368.44	0.16	12.58	16.81	481.89
35	011502002001	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	6.72	44.01	0.13	1.05	1.37	53.29
36	011210005001	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断		225.00				225.00
37	011206001002	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	79.57	277.65	22.40	14.65	20.39	414.66
		门窗工程							
38	010807001002	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	22.13	869.70		3.24	4.43	899.50
39	010802001033	铝合金平开门	1. 地弹门安装 铝合金玻璃门 2. 特殊五金安装 地弹簧 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	58.36	814.29		8.56	11.67	892.87
40	010607004002	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安		265.00				265.00
41	010808001018	教室木纹铝板门套1600*2200mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	2107.20		14.74	20.11	2242.58

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 859 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
42	010808001001	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	2607.20		14.74	20.11	2742.58
		休息区一							
		地面工程							
43	011103004023	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	28.71	72.20	0.15	5.12	5.77	111.95
44	011104002023	榻榻米	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 2. 防潮层 防潮消音垫 3. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 4. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 5. 钢平台、走道 6. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒	94.35	635.99	23.70	27.83	23.61	805.49

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 860 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
45	011102003022	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 7. 环氧彩砂美缝	108.01	405.55	3.43	21.33	22.29	560.61
46	011108001021	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	69.65	293.14	1.26	12.44	14.18	390.67
47	010401012021	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	99.19	33.72		15.02	19.84	167.76
		天棚工程							
48	011302001046	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开口 0.02	51.95	171.66	0.07	7.84	10.41	241.93



# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 861 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
49	011406001068	天花无机涂料（吊顶）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	29.32	20.55		4.42	5.86	60.16
50	011406001069	天花无机涂料（原板）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	20.55		4.54	6.02	61.20
51	011302002022	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	32.91	201.37	0.07	4.97	6.60	245.92
52	011302001047	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	35.22	142.72	0.07	5.32	7.06	190.39
		立面工程							
53	011406001070	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	19.43		3.74	4.96	52.90
54	011207001045	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	80.08	429.35	19.44	22.80	19.90	571.58
55	011207001046	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	30.70	253.92	0.67	4.86	6.28	296.43

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 862 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
56	011204003022	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	68.53	166.22		10.56	13.71	259.02
57	011210003022	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	83.90	368.44	0.16	12.58	16.81	481.89
58	011502002022	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	6.72	44.01	0.13	1.05	1.37	53.29
59	011210005031	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断		225.00				225.00
60	011206001026	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	95.17	281.13	33.84	18.45	25.80	454.39
		门窗工程							
61	010807001026	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	22.13	869.70		3.24	4.43	899.50
62	010607004026	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安		265.00				265.00
63	010802001031	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	66.69	1792.67		9.78	13.34	1882.47
64	010808001035	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	2607.20		14.74	20.11	2742.58

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 863 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		活动室二							
		地面工程							
65	011103004022	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	28.71	72.20	0.15	5.12	5.77	111.95
66	011104002022	榻榻米	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 2. 防潮层 防潮消音垫 3. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 4. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 5. 钢平台、走道 6. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒	89.78	605.09	21.11	25.79	22.18	763.94

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 864 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
67	011102003021	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 7. 环氧彩砂美缝	104.27	389.37	3.35	20.66	21.53	539.18
68	011108001020	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	69.94	293.20	1.42	12.50	14.27	391.33
69	010401012020	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	99.19	33.72		15.02	19.84	167.76
		天棚工程							
70	011302001044	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开口 0.02	52.74	175.95	0.07	7.96	10.56	247.29

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 865 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
71	011406001065	天花无机涂料（吊顶）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	29.32	20.55		4.42	5.86	60.16
72	011406001066	天花无机涂料（原板）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	20.55		4.54	6.02	61.20
73	011302002021	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	33.38	208.27	0.07	5.04	6.69	253.45
74	011302001045	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	36.00	143.26	0.07	5.44	7.21	191.98
		立面工程							
75	011406001067	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	19.43		3.74	4.96	52.90
76	011207001043	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	80.08	429.35	19.44	22.80	19.90	571.58
77	011207001044	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	30.70	253.92	0.67	4.86	6.28	296.43

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 866 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
78	011204003021	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	68.80	167.21		10.60	13.76	260.37
79	011210003021	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	86.09	377.78	0.16	12.90	17.25	494.18
80	011502002021	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	6.72	44.01	0.13	1.05	1.37	53.29
81	011210005029	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断		225.00				225.00
82	011210005030	卫生间抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
83	011206001025	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	89.51	279.86	29.69	17.07	23.84	439.97
		门窗工程							
84	010807001025	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	22.13	869.70		3.24	4.43	899.50
85	010802001034	铝合金平开门	1. 地弹门安装 铝合金玻璃门 2. 特殊五金安装 地弹簧 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上 4. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	77.46	964.99		11.36	15.49	1069.31
86	010607004025	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安		265.00				265.00

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 867 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
87	010802001030	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	66.69	1792.67		9.78	13.34	1882.47
88	010808001032	教室木纹铝板门套1600*2200mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	2107.20		14.74	20.11	2242.58
89	010808001033	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	2607.20		14.74	20.11	2742.58
		休息区二							
		地面工程							
90	011103004016	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	28.71	72.20	0.15	5.12	5.77	111.95
91	011104002015	榻榻米	1. 普通实木地板 铺在基层板上(单层) 企口 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 2. 防潮层 防潮消音垫 3. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 4. 铺基层板 阻燃胶合板12mm 5. 钢平台、走道 6. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 8. 屋顶花园滤水层 填充陶粒	93.38	630.37	22.89	27.27	23.25	797.16

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 868 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
92	011102003015	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 7. 环氧彩砂美缝	104.29	390.39	3.34	20.64	21.53	540.19
93	011108001014	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	70.10	293.22	1.51	12.54	14.32	391.70
94	010401012014	砖砌小便槽	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	99.19	33.72		15.02	19.84	167.76
		天棚工程							
95	011302001032	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开口 0.02	50.45	162.99	0.07	7.61	10.11	231.23



# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 869 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
96	011406001047	天花无机涂料（吊顶）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍石膏板面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	29.32	20.55		4.42	5.86	60.16
97	011406001048	天花无机涂料（原板）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	20.55		4.54	6.02	61.20
98	011302002015	格栅吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面 2. 铝合金格栅天棚 3. 铝塑板面层 贴在龙骨底 换为【木纹铝单板1.2】	33.38	208.27	0.07	5.04	6.69	253.45
99	011302001033	卫生间铝扣板吊顶300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm） 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	34.63	142.32	0.07	5.23	6.94	189.20
		立面工程							
100	011406001049	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	24.78	19.43		3.74	4.96	52.90
101	011207001031	电视背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2 3. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 5. 抗碱底漆一遍 墙柱面 6. 钢墙架、挡风架	80.08	429.35	19.44	22.80	19.90	571.58
102	011207001032	热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【热转印木纹铝单板2.5】	30.70	253.92	0.67	4.86	6.28	296.43

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 870 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
103	011204003015	卫生间墙面瓷砖600*300mm	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 3. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 10mm专用背胶粘结剂 5. 环氧彩砂美缝	70.85	174.64		10.91	14.17	270.57
104	011210003015	卫生间玻璃窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	86.09	377.78	0.16	12.90	17.25	494.18
105	011502002014	卫生间木纹铝方通	1. 不锈钢面板饰面层 墙面换为【热转印木纹铝单板1.2】 2. 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【木线50】	6.72	44.01	0.13	1.05	1.37	53.29
106	011210005015	小便器隔板	1. 抗倍特板隔断		225.00				225.00
107	011210005016	卫生间抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
108	011206001018	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 石材磨边 普通边 5. 石材磨边 法国边	88.37	279.61	28.86	16.80	23.45	437.09
		门窗工程							
109	010807001018	铝合金推拉窗/二轨, 铝材厚1.8mm, 钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗95系列	22.13	869.70		3.24	4.43	899.50
110	010607004018	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安		265.00				265.00
111	010802001018	热转印木纹铝板双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	66.69	1792.67		9.78	13.34	1882.47

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 871 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
112	010808001020	卫生间木纹铝板门套1100*2700mm	1. 成品木质门套 门套断面展开宽(310mm)	100.53	2607.20		14.74	20.11	2742.58
		通道							
		地面工程							
113	011103004001	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30 4. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地	28.71	72.20	0.15	5.12	5.77	111.95
		天棚工程							
114	011302001001	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	37.40	117.38	0.07	5.65	7.50	168.00
115	011406001002	天花无机涂料(吊顶)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	29.32	20.55		4.42	5.86	60.16
116	011406001001	天花无机涂料(原板)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	20.55		4.54	6.02	61.20
117	011302002001	格栅吊顶	1. 铝合金格栅天棚 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	29.04	144.16	0.07	4.39	5.82	183.49
		立面工程							

## 综合单价分析表

工程名称: 新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 872 页 共 1151 页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 874 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	8443.32		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	216860.50		
	合 计	225303.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

设备费

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 875 页 共 1151 页

[illegible]





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 877 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	110993.532 <sub>3</sub>	1.02	113213.40		
2	RGFTZ	人工费调整	元	603.1233	1.00	603.12		
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.068	3911.05	265.95		
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	2.9075	5.57	16.19		
5	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	26.2963	5.90	155.15		
6	01130001	扁钢综合	t	0.0024	3721.27	8.93		
7	01210001	角钢综合	kg	108.2691	3.86	417.92		
8	01290160	钢板6~7	t	0.0013	3743.36	4.87		
9	01630130	吊装夹具	套	0.1399	105.22	14.72		
10	02010030@1	同质透心防火橡胶板3.5mm	m <sup>2</sup>	238.3536	50.33	11996.34		
11	02030010	胶条	m	24.6435	9.86	242.98		
12	02030040	门窗密封橡胶条	m	56.0352	0.73	40.91		
13	02290030	麻袋	个	0.7656	1.95	1.49		
14	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	1121.961	0.39	437.56		
15	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	85.8946	0.66	56.69		
16	03010195@1	木螺钉M5×50	十套	160.8436	0.33	53.08		
17	03010320	螺母综合	十个	81.4694	0.19	15.48		
18	03010430	六角螺栓综合	kg	34.0062	5.16	175.47		
19	03011315	高强螺栓	kg	2.3225	5.77	13.40		
20	03013001	膨胀螺栓综合	十套	5.5264	6.59	36.42		
21	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	5.3175	1.34	7.13		
22	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	18.608	1.81	33.68		
23	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	40.8463	1.49	60.86		
24	03019021	圆钉50~75	kg	14.8946	6.11	91.01		
25	03019031	射钉	十个	77.8705	6.00	467.22		
26	03019041	枪钉	盒	0.8922	6.72	6.00		
27	03032055	执手锁	把	6.06	111.11	673.33		
28	03033016	拉手30以外	套	6.06	231.05	1400.16		
29	03033071	门磁吸	只	6.06	1.64	9.94		
30	03033156	地弹簧	台	6.06	313.45	1899.51		
31	03134001	木砂纸	张	14.0208	0.16	2.24		
32	03134011	水砂纸	张	33.6785	1.03	34.69		
33	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.3434	6.91	23.10		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 878 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	47.4868	12.75	605.46		
35	03139301	石料切割锯片	片	0.0357	27.45	0.98		
36	03213001	铁件综合	kg	49.6948	4.84	240.52		
37	03213111@1	镀锌铁码	支	854.2068	0.35	298.97		
38	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.872	323.06	604.77		
39	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0208	429.06	8.92		
40	04030015	中砂	m3	0.2965	78.68	23.33		
41	04070001	粘土陶粒	m3	25.6641	163.72	4201.73		
42	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.7946	22.79	18.11		
43	04090160	石膏粉	kg	4.7905	1.08	5.17		
44	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.6048	338.91	204.97		
45	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	16.4394	338.91	5571.48		
46	05030080	松杂板枋材	m3	0.0276	1328.97	36.68		
47	05030140	杉木枋	m3	0.1608	1588.78	255.48		
48	05030180	松木板	m3	0.0213	1236.89	26.35		
49	05030320	垫木	m3	0.1606	1208.61	194.10		
50	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	15.9569	30.66	489.24		
51	05050080@1	阻燃胶合板12mm	m²	206.6518	41.84	8646.31		
52	05050080@2	阻燃胶合板9mm	m2	92.232	30.66	2827.83		
53	05050130@1	定制黑板贴2.5mm	m2	5.0882	28.69	145.98		
54	06010010@2	钢化中空玻璃5+6A+5mm	m2	87.768	163.72	14369.38		
55	06010020	平板玻璃6	m2	9.24	34.32	317.12		
56	06050020	钢化玻璃12	m2	15.764	103.30	1628.42		
57	07010025@1	墙面瓷砖600*300	m2	171.1044	65.00	11121.79		
58	07050010	地面瓷砖300×300	m2	40.7463	75.00	3055.97		
59	07130001@2	A级防火地板防潮防水木纤维地板1200x190x8mm	m2	103.3259	220.00	22731.70		
60	08000001@1	莎安娜米黄大理石	m2	14.1137	261.04	3684.24	威洋立新石材	广州市白云区立新石材工艺有限公司
61	09050040@2	白色铝扣板300*300(氟碳漆)0.8mm	m2	43.1562	106.19	4582.76	欧佰	广州市广京装饰材料有限公司
62	09050180@1	热转印木纹铝单板2.5	m2	168.1445	237.00	39850.25		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 879 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	09050180@2	木纹铝单板1.2	m2	27.4152	165.00	4523.51		
64	09050270@1	1.2mm热转印木纹铝板	m2	12.3992	165.00	2045.87		
65	09190010@4	硅酸钙板9mm	m2	512.1996	28.90	14802.57	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
66	09370001@1	1.2mm厚天花木纹铝方通U型50*100@100	m2	59.313	110.31	6542.82		
67	09390060@1	浴厕隔断18mm抗倍特板	m2	3.15	225.00	708.75	赛爵	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
68	10010030	轻钢小龙骨h19	m	245.3809	2.41	591.37		
69	10010040	轻钢中龙骨	m	469.0517	3.48	1632.30		
70	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	365.028	4.64	1693.73		
71	10130020	轻钢小龙骨横撑h=19	m	24.6763	3.69	91.06		
72	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	447.9164	4.37	1957.39		
73	12010190	木线50	m	44.856	2.26	101.37		
74	12010200@1	枫木实木线条30mm	m	11.025	35.00	385.88		
75	12010280	木压条15×40	m	6.4296	2.79	17.94		
76	12030120	铝合金收边条	m	60.049	2.30	138.11		
77	13010210	环氧富锌底漆	kg	14.8165	21.32	315.89		
78	13030340	抗碱底涂料	kg	119.416	13.27	1584.65		
79	13030450	防霉无机涂料底漆	kg	178.9566	13.58	2430.23		
80	13030460@1	防霉无机涂料面漆	kg	202.8376	13.58	2754.53		
81	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1434.5758	5.91	8478.34		
82	13030590	水泥自流平混合料	kg	1377.222	1.05	1446.08		
83	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	1352.7609	15.04	20345.52		
84	13350190@1	密封毛条	m	531.725	0.22	116.98		
85	13410050@1	软填料	kg	48.3719	2.25	108.84		
86	14010001	防腐油	kg	22.5523	19.20	433.00		
87	14010001@1	防腐油	kg	3.3481	19.20	64.28		
88	14030020	灯用煤油	kg	5.1172	2.05	10.49		
89	14090070	石蜡	kg	0.0923	6.06	0.56		
90	14230030	大白粉	kg	3.3416	0.85	2.84		
91	14230060	滑石粉	kg	32.3646	0.88	28.48		
92	14310050	草酸	kg	0.0345	4.12	0.14		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 880 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
93	14310110	氟化钠	kg	22.3184	1.24	27.67		
94	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.4816	12.42	18.40		
95	14350680	稀释剂	kg	129.6622	12.42	1610.40		
96	14350870	发泡剂750ml	支	17.5	21.68	379.40		
97	14390070	氧气	m3	37.991	3.64	138.29		
98	14390100	乙炔气	kg	20.8956	7.92	165.49		
99	14410120	玻璃胶	L	15.2007	32.24	490.07		
100	14410130	玻璃胶335克/支	支	2.3039	14.19	32.69		
101	14410130@1	玻璃胶335克/支	支	47.9231	24.42	1170.28		
102	14410490@1	墙边胶	L	14.8146	48.14	713.17		
103	14410500	乳液	kg	21.0994	5.05	106.55		
104	14410560	塑料粘结剂	kg	127.5893	14.29	1823.25		
105	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	0.1659	19.49	3.23		
106	14410600	胶粘剂	kg	1.014	1.88	1.91		
107	15130055	聚乙烯塑料泡沫垫	m2	106.278	2.82	299.70		
108	17090020	方钢管25×25×2.5	kg	14.6641	6.70	98.25		
109	34050010@1	防潮消音垫	m2	106.278	0.77	81.83		
110	34090010	白棉纱	kg	7.9895	7.02	56.09		
111	34110010	水	m3	19.3843	4.50	87.23		
112	99450760	其他材料费	元	1147.4548	1.00	1147.45		
113	BCCLF0	10mm专用背胶粘结剂	m2	164.5235	4.00	658.09		
114	BCCLF2	环氧彩砂美缝	m2	204.276	12.00	2451.31		
115	CLFTZ	材料费调整	元	0.1948	1.00	0.19		
116	MC1-40@2	定制2.5厚热转印木纹铝单板6+6夹胶钢化玻璃双开门/1400x2200mm	m2	9.24	1650.00	15246.00		
117	MC1-98@1	2.2mm铝合金钢化玻璃平开门12mm	m2	20.384	680.00	13861.12		
118	MC1-99@1	铝合金推拉窗95系列三轨,铝材厚1.6mm,玻璃钢化中空5+6+5mm	m2	87.768	680.00	59682.24		
119	补充材料001	不锈钢防盗网	m2	87.768	265.00	23258.52		
120	补充材料008@1	小便器隔板500*800mm	块	15	225.00	3375.00		
121	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.8255	385.23	318.01		
122	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	6.9861	312.59	2183.78		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 881 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
123	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	14.2255	362.62	5158.45		
124	8005910@1	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M15	m3	0.9164	352.43	322.97		
125	8005911	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M20	m3	6.6238	378.75	2508.76		
126	33310083@2	定制2.5mm木纹铝板门套 1600*2200mm	樘	3	2050.00	6150.00		
127	33310083@3	定制2.5mm木纹铝板门套 2700*1100mm	樘	4	2550.00	10200.00		
128	35090155@2	镀锌方管50*50*3mm	kg	6988.9	4.42	30890.94		
129	00010003	机上人工	工日	14.3797	230.00	3307.33		
130	99450630	折旧费	元	1908.1637	1.00	1908.16		
131	99450640	检修费	元	497.6434	1.00	497.64		
132	99450650	维护费	元	1506.4799	1.00	1506.48		
133	99450660	安拆费	元	117.3811	1.00	117.38		
134	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	331.7151	8.99	2982.12		
135	99450680	柴油(机械用)0#	kg	64.6189	7.68	496.27		
136	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	17.107	7.68	131.38		
137	99450700	电(机械用)	kW·h	354.7314	0.55	195.10		
138	JXFTZ	机械费调整	元	0.407	1.00	0.41		
		合计				527439.47		

# 新津幼儿园升级改造项目-安装部分 工程

预 算 价

预 算 价

(小写) : 178,833.54

(大写)： 壹拾柒万捌仟捌佰叁拾叁元伍角肆分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复 核 时 间:



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 884 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电工程						
		副楼一层						
1	030404017001	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	台	2	3004.27	6008.54	
2	030408001001	电力电缆 WDUZB-YJY-3x16mm2		m	50	53.64	2682.00	
3	030411001011	电缆线管 JDG50		m	42	50.60	2125.20	
4	030412001001	明装吸顶灯（圆型）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	套	4	82.24	328.96	
5	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	20	345.50	6910.00	
6	030412001002	300x300扣板灯	1、名称：扣板灯 2、规格：300*300mm 3、安装方式：扣板	套	18	199.58	3592.44	
7	030412004001	LED筒灯 5w	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	套	24	105.83	2539.92	
8	030412004004	艺术吊灯 30w	1、名称：艺术吊灯 2、规格：30w 3、安装方式：吊顶	套	1	2519.07	2519.07	
9	030412004005	环型吸顶灯 Φ400	1、名称：环型吸顶灯 2、规格：Φ400 3、安装方式：吸顶	套	8	403.70	3229.60	
10	030412004006	环型吸顶灯 Φ600	1、名称：环型吸顶灯 2、规格：Φ600 3、安装方式：吸顶	套	17	443.31	7536.27	
11	030412004007	环型吸顶灯 Φ800	1、名称：环型吸顶灯 2、规格：Φ800 3、安装方式：吸顶	套	4	515.64	2062.56	
12	030404033001	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	台	8	240.28	1922.24	
13	030702008001	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	m	12.75	15.30	195.08	
本页小计							41651.88	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 885 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	个	8	109.36	874.88	
15	030413003001	机械钻孔及修复 Φ180	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	个	8	657.46	5259.68	
16	030411004001	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明、动力线路 3. 型号：ZRBV 4. 规格：2.5 5. 配线部位：暗敷	m	1082.14	3.78	4090.49	
17	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	m	397.63	13.39	5324.27	
18	030404034001	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	1	31.59	31.59	
19	030404034002	双联单控板式开关	1、名称：两位翘板开关 2、安装方式：暗装	个	10	33.60	336.00	
20	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称：安全型单相二三极插座 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	个	43	54.25	2332.75	
21	030404036001	一位开关二三极插座（防溅型）	1、名称：一位开关二三极插座（防溅型） 2、规格：220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	个	4	125.13	500.52	
22	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称：空调三孔插座 2、规格：220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	个	4	64.45	257.80	
23	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称：镀锌接线盒 2、规格：86*86	个	68	9.69	658.92	
本页小计							19666.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 886 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030411004002	绝缘电线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	509.46	4.70	2394.46	
25	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	124.82	13.39	1671.34	
26	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	m	759.09	6.51	4941.68	
27	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	212.23	19.07	4047.23	
28	030413002001	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	76.5	28.74	2198.61	
29	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		副楼一层合计					76572.10	
		配电工程合计					76572.10	
		弱电工程						
		副楼一层						
30	030502001001	弱电配线箱 AHD	1. 名称:弱电配线箱 AHD 2. 安装方式:壁挂	台	2	1407.67	2815.34	
31	030502012001	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	个	4	36.70	146.80	
32	030502004001	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	4	37.01	148.04	
33	030507008001	半球彩色摄像头	1. 名称:枪式摄像机 2. 安装方式:壁挂	台	5	1082.26	5411.30	
本页小计							23774.80	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 887 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	63.54	6.42	407.93	
35	030411004010	电线 ZR-RVVP-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	m	63.54	5.17	328.50	
36	030502005002	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	41.93	7.31	306.51	
37	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	45.46	3.44	156.38	
38	030411001010	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	130.93	19.07	2496.84	
39	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	20	25.00	500.00	
		副楼一层合计					12717.64	
		弱电工程合计					12717.64	
		给排水工程						
		副楼一层						
		给水系统						
40	031003001008	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	144.81	144.81	
41	031003013001	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	个	1	278.21	278.21	
42	031003001004	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	1	106.58	106.58	
43	031004014001	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	4	44.95	179.80	
44	031004014003	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	个	18	44.95	809.10	
本页小计							5714.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新津幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 888 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	031004014004	洗衣机水龙头 DN20	1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN20	个	4	44.95	179.80	
46	031003001001	角阀（含连接管） DN20	1. 类型: 角阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	个	51	42.92	2188.92	
47	031001006001	PPR冷水管 DN20	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN20 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	46.5	31.50	1464.75	
48	031003001007	按压式冲水阀 DN20	1. 类型: 按压式冲水阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	个	4	260.69	1042.76	
49	031001006002	PPR冷水管 DN25	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN25 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	18.64	33.33	621.27	
50	031001006003	PPR冷水管 DN32	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN32 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	3.58	37.50	134.25	
51	031001006006	PPR冷水管 DN40	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN40 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	33.38	44.51	1485.74	
52	031001006007	PPR冷水管 DN50	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN50 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	2.84	52.68	149.61	
		给水系统合计					8785.60	
本页小计							7267.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 889 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水系统						
53	031004014005	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	个	8	47.35	378.80	
54	031001006004	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	52.92	54.78	2898.96	
55	031001006005	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	4.7	28.33	133.15	
		排水系统合计					3410.91	
		洁具						
56	031004006001	瓷蹲式儿童蹲便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	12	514.19	6170.28	
57	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	4	895.83	3583.32	
58	031004006007	瓷蹲式成人大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	2	514.19	1028.38	
59	031004008001	成品陶瓷拖把池	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	组	2	393.50	787.00	
		洁具合计					11568.98	
		副楼一层合计					23765.49	
		给排水工程合计					23765.49	
		分部分项合计					113055.23	
		措施项目						
60	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计							14979.89	



# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 891 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		配电工程							
		副楼一层							
1	030404017001	配电箱 AL-JS	1、名称:配电箱 AL-JS 2、型号:半周长1.5m	224.97	2669.65		64.66	44.99	3004.27
2	030408001001	电力电缆 WDUZB-YJY-3x16mm2		10.31	38.07	0.16	3.01	2.09	53.64
3	030411001011	电缆线管 JDG50		19.00	22.24	0.07	5.48	3.81	50.60
4	030412001001	明装吸顶灯（圆型）	1、名称：明装吸顶灯（圆型） 2、规格： 3、安装方式：吸顶	20.06	52.41		5.76	4.01	82.24
5	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	50.07	270.56	0.31	14.48	10.08	345.50
6	030412001002	300x300扣板灯	1、名称：扣板灯 2、规格：300*300mm 3、安装方式：扣板	11.73	182.14		3.37	2.35	199.58
7	030412004001	LED筒灯 5w	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:嵌入式	22.75	72.00		6.54	4.55	105.83
8	030412004004	艺术吊灯 30w	1、名称：艺术吊灯 2、规格：30w 3、安装方式：吊顶	822.87	1295.12		236.49	164.58	2519.07
9	030412004005	环型吸顶灯 Φ400	1、名称：环型吸顶灯 2、规格：Φ400 3、安装方式：吸顶	152.85	176.35		43.93	30.57	403.70
10	030412004006	环型吸顶灯 Φ600	1、名称：环型吸顶灯 2、规格：Φ600 3、安装方式：吸顶	158.29	207.88		45.49	31.66	443.31
11	030412004007	环型吸顶灯 Φ800	1、名称：环型吸顶灯 2、规格：Φ800 3、安装方式：吸顶	166.50	268.00		47.85	33.30	515.64
12	030404033001	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	59.77	151.38		17.18	11.95	240.28
13	030702008001	排气管 Φ130	1、名称：排气管 2、规格：Φ130 3、安装方式：吊顶内安装	2.69	11.32		0.75	0.54	15.30
14	030703008001	防雨百叶风口 Φ130	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：Φ130 3、安装方式：嵌入式安装	15.82	85.99		4.39	3.16	109.36

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 892 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
15	030413003001	机械钻孔及修复 Φ180	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	282.88	190.18	30.19	91.59	62.62	657.46
16	030411004001	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.配线部位:暗敷	0.79	2.60		0.23	0.16	3.78
17	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	5.85		1.46	1.01	13.39
18	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	19.78		2.28	1.59	31.59
19	030404034002	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	21.24		2.39	1.66	33.60
20	030404035001	安全型二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	36.41		3.45	2.40	54.25
21	030404036001	一位开关二三极插座(防溅型)	1、名称:一位开关二三极插座(防溅型) 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	18.57	97.51		5.34	3.71	125.13
22	030404035002	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	46.61		3.45	2.40	64.45
23	030411006001	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	3.02		1.29	0.90	9.69
24	030411004002	绝缘电线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:4 5.配线部位:暗敷	0.70	3.67		0.20	0.14	4.70
25	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	5.85		1.46	1.01	13.39



# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 893 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
26	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.47		0.20	0.14	6.51
27	030411001003	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	8.15	0.03	2.11	1.47	19.07
28	030413002001	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
29	030704001001	通风工程检测、调试							
		弱电工程							
		副楼一层							
30	030502001001	弱电配线箱 AHD	1. 名称:弱电配线箱 AHD 2. 安装方式:壁挂	299.85	864.38	60.76	110.56	72.12	1407.67
31	030502012001	网络插座 单口	1、名称:网络插座 2、规格:单口 3、安装方式:暗装	6.68	26.63		2.05	1.34	36.70
32	030502004001	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	6.27	27.57		1.92	1.25	37.01
33	030507008001	半球彩色摄像头	1. 名称:枪式摄像机 2. 安装方式:壁挂	103.58	921.90	2.86	32.63	21.29	1082.26
34	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	4.70	0.03	0.35	0.23	6.42
35	030411004010	电线 ZR-RVVP-2x1.5	1、名称:监控电线 2、规格:ZR-RVVP-2x1.5 3、敷设方式:管内穿线	0.81	3.96		0.23	0.16	5.17
36	030502005002	超六类网线 CAT6A	1、名称:超六类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.01	5.74	0.03	0.32	0.21	7.31
37	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	1.46		0.41	0.26	3.44
38	030411001010	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	8.15	0.03	2.11	1.47	19.07

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 894 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
		给排水工程							
		副楼一层							
		给水系统							
40	031003001008	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	21.39	110.55	1.80	6.43	4.64	144.81
41	031003013001	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	30.43	233.25		8.44	6.09	278.21
42	031003001004	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	11.56	88.05	0.98	3.48	2.51	106.58
43	031004014001	备用水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
44	031004014003	洗手台龙头 DN20	1. 名称:洗手台龙头 2. 规格: DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
45	031004014004	洗衣机水龙头 DN20	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
46	031003001001	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	30.72	0.42	2.29	1.65	42.92
47	031001006001	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.50
48	031003001007	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	248.49	0.42	2.29	1.65	260.69
49	031001006002	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33

# 综合单价分析表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 895 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
50	031001006003	PPR冷水管 DN32	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	14.17	16.55	0.01	3.93	2.84	37.50
51	031001006006	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51
52	031001006007	PPR冷水管 DN50	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	18.45	25.39	0.02	5.12	3.69	52.68
		排水系统							
53	031004014005	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
54	031001006004	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.79	0.01	5.82	4.20	54.78
55	031001006005	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.55		3.90	2.81	28.33
		洁具							
56	031004006001	瓷蹲式儿童蹲便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	382.45		24.72	17.84	514.19
57	031004006002	坐便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:落地式 3、组装形式:冷水	65.98	798.37		18.29	13.20	895.83
58	031004006007	瓷蹲式成人大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	382.45		24.72	17.84	514.19



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 897 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	10032.12			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新津幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 899 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2804.62		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费	38175.50		
	合 计	40980.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 900 页 共 1151 页

[illegible]





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 902 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	55090090@1	配电箱 AL-JSAL-JS	台	2	2640.00	5280.00		
2	25000001@9	艺术吊灯（护眼型）30w	套	1.01	1260.00	1272.60		
3	30030040@1	半球彩色摄像头	台	5	920.00	4600.00		
4	57330001@2	弱电配线箱 AHD	个	2	850.00	1700.00		
5	21150030	连体坐便器（优质品）	个	4.04	658.33	2659.65		
6	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.224	345.42	77.37		
7	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.193	323.06	62.35		
8	25000001@3	环型吸顶灯（护眼型） Φ800	套	4.04	256.00	1034.24		
9	25000001@6	紫外线消毒臭氧UV灯	套	20.2	255.00	5151.00		
10	19000001@3	按压式冲水阀DN20	个	4.04	243.36	983.17	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
11	21130020@1	成品陶瓷拖把池（优质品）	套	2.02	237.09	478.92		
12	00010003	机上人工	工日	0.215	230.00	49.45		
13	04030015@1	中砂	m3	0.6755	201.94	136.41		
14	21150001@1	瓷蹲式儿童蹲便器（优质品）	个	12.12	201.58	2443.15		
15	21150001@2	瓷蹲式成人大便器（优质品）	个	2.02	201.58	407.19		
16	25000001@2	环型吸顶灯（护眼型） Φ600	套	17.17	198.00	3399.66		
17	25000001@5	300x300扣板灯（护眼型） 24W	套	18.18	179.00	3254.22		
18	25000001@1	环型吸顶灯（护眼型） Φ400	套	8.08	168.00	1357.44		
19	50350010@1	排气扇20寸	台	8	150.00	1200.00		
20	04090055	石灰膏	m3	0.259	142.96	37.03		
21	24010020@1	水表DN40	个	1	126.55	126.55		
22	19030170@1	截止阀DN40	个	1.01	101.42	102.43		
23	26410070@1	安全型带开关电热水器 防溅三孔插座16A/250V	套	4	96.00	384.00		
24	22430020@1	防雨百叶风口Φ130	个	8	85.00	680.00		
25	19000001@5	截止阀DN50	个	1.01	84.83	85.68		
26	19000001@1	截止阀DN32	个	1.01	73.81	74.55		
27	25000001@7	LED筒灯（护眼型）5W 明装	套	24.24	69.53	1685.41		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 903 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
28	21150130	冲洗器DN32	个	14.14	57.02	806.26		
29	55270030@1	定时器	个	3	55.00	165.00		
30	03138001	锡基钎料	kg	3.3236	53.65	178.31		
31	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	0.5711	52.31	29.87		
32	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.61	51.44	31.38		
33	25000001@4	明装吸顶灯（护眼型）	套	4.04	48.91	197.60		
34	03137041@1	焊锡膏	kg	0.0457	47.01	2.15		
35	26410060@3	空调三孔插座16A/220V	个	4.08	45.00	183.60		
36	03078101	坐便器盖板	套	4.04	43.40	175.34		
37	03071061@1	备用不锈钢水龙头DN20	个	8.08	39.82	321.75		
38	03071061@3	洗手台水龙头（单冷） DN20	个	18.18	39.82	723.93		
39	03071061@4	拖把池水龙头DN20	个	2.02	39.82	80.44		
40	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.51	38.88	19.83		
41	26410060@2	安全型二三极插座10A/220V	个	43.86	35.00	1535.10		
42	28110210@1	电力电缆 WDUZB-YJY-3x16mm <sup>2</sup> WDUZB-YJY-3x16mm <sup>2</sup>	m	50.5	33.69	1701.35		
43	18030529@1	螺纹管件DN20	个	20.2	31.13	628.83	ERA公元	公元股份有限公司
44	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.021	30.62	0.64		
45	03137041	焊锡膏	kg	0.2414	30.29	7.31		
46	26410050@1	有线电视插座	个	4.04	27.03	109.20		
47	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	0.0456	26.81	1.22		
48	30130020@1	网络插座单口	个	4.04	25.83	104.35		
49	03072021@1	不锈钢地漏DN50	个	8.08	22.05	178.16		
50	03078001	蹲式大便器低水箱配件	套	14.14	21.87	309.24		
51	03076181@1	角型阀（带铜活）DN15	个	69.69	21.54	1501.12		
52	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	1.01	21.23	21.44		
53	26050001@2	双联单控板式开关（安全型）	个	10.2	20.13	205.33		
54	17250050@5	PPR冷水管DN50	m	2.8854	19.82	57.19		
55	26050001@1	单联单控板式开关（安全型）	个	1.02	18.88	19.26		
56	13030240	厚漆	kg	1.3825	18.32	25.33		
57	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	4.04	17.85	72.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 904 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
58	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	14.14	17.52	247.73		
59	03073041	存水弯DN50	个	2.02	17.52	35.39		
60	17030001@1	电缆线管 JDG50JDG50	m	43.26	16.59	717.68		
61	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	0.6489	16.48	10.69		
62	17250370@1	UPVC排水管DN100	m	50.274	16.19	813.94		
63	14090010	电力复合脂	kg	1.0414	15.58	16.23		
64	17250050@4	PPR冷水管DN40	m	33.9141	14.55	493.45		
65	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.1455	14.52	16.63		
66	13010050	醇酸清漆	kg	3.4239	13.50	46.22		
67	03131001	砂轮机综合	片	22.0245	13.33	293.59		
68	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	13.17	0.26		
69	14350360	酒精	kg	0.15	12.86	1.93		
70	34090250	脱脂棉	kg	0.1	12.85	1.29		
71	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	1.01	11.50	11.62		
72	02010015	橡胶板4~15	kg	0.311	11.43	3.55		
73	13010130	酚醛调和漆	kg	0.06	10.20	0.61		
74	02130050	三色塑料带综合	kg	0.514	9.90	5.09		
75	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0866	9.73	0.84		
76	22450050@1	排气管Φ130	m	12.75	9.25	117.94		
77	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	5.292	8.99	47.58		
78	17250050@3	PPR冷水管DN32	m	3.6373	8.92	32.44	日丰	日丰科技有限公司
79	14030040	汽油综合	kg	15.0601	8.61	129.67		
80	02290110	油麻丝	kg	19.52	8.60	167.87		
81	13350035	防水密封胶	支	9.3	8.39	78.03		
82	14050050	溶剂油	kg	3.6885	8.05	29.69		
83	14390100	乙炔气	kg	5.2873	7.92	41.88		
84	14390100@1	乙炔气	kg	0.007	7.92	0.06		
85	03136021	焊锡丝综合	kg	0.3885	7.79	3.03		
86	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.3032	7.68	2.33		
87	02270001	棉纱	kg	6.8188	7.05	48.07		
88	14070050	机油综合	kg	0.7	6.96	4.87		
89	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.05	6.92	0.35		
90	03135021@3	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.0073	6.91	0.05		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 905 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
91	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.3	6.91	2.07		
92	03135021@1	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0137	6.91	0.09		
93	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	2.1073	6.78	14.29		
94	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	29.6081	6.78	200.74		
95	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	3.87	6.78	26.24		
96	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	70.68	6.78	479.21		
97	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	22.834	6.78	154.81		
98	18090060@1	室内塑料排水管件DN100	个	61.1755	6.65	406.82		
99	03013061	膨胀螺栓M12	十套	0.306	6.40	1.96		
100	17190005	金属软管DN15	条	51.51	6.20	319.36		
101	17190005@1	金属软管DN20	条	18.18	6.20	112.72		
102	03139031	冲击钻头 φ14	个	0.0177	5.86	0.10		
103	14330030@1	丙酮	kg	1.7421	5.82	10.14		
104	28030270@2	超六类网线 CAT6A	m	42.7686	5.60	239.50	易初	广东易初科技股份有限公司
105	14330320	硬脂酸	kg	0.025	5.57	0.14		
106	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	5.027	5.57	28.00		
107	29060030@2	镀锌电线管JDG25	m	353.4548	5.56	1965.21		
108	03013051	膨胀螺栓M10	十套	12.648	5.42	68.55		
109	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.7324	5.41	3.96		
110	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	6.9216	5.38	37.24		
111	17250050@2	PPR冷水管DN25	m	18.9382	5.38	101.89	日丰	日丰科技有限公司
112	21150140	大便器排水接头	个	18.18	5.30	96.35		
113	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫M12×100以内	十套	1.23	5.20	6.40		
114	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.08	5.17	0.41		
115	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0442	5.16	0.23		
116	03010430@1	六角螺栓综合	kg	0.0014	5.16	0.01		
117	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	88.3637	5.13	453.31		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 906 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
118	02270020	白布	kg	1.7136	5.12	8.77		
119	03139081	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.75	5.04	3.78		
120	17250370@2	UPVC排水管DN50	m	4.7564	5.04	23.97		
121	03072001	排水栓带链堵	套	2.02	5.00	10.10		
122	28030170@3	绝缘电线ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	m	819.8172	4.92	4033.50		
123	01290008	钢板	kg	97.52	4.62	450.54		
124	28030270@1	网络线 UTP CAT5e	m	64.8108	4.58	296.83		
125	29060030@1	镀锌电线管JDG20	m	538.1235	4.57	2459.22		
126	34110010	水	m <sup>3</sup>	1.6158	4.50	7.27		
127	17270175	橡胶软管DN20	m	0.067	4.42	0.30		
128	03011350	膨胀螺栓M6 $\times$ 12 $\times$ 50 $\times$ 120	十套	5.768	4.20	24.23		
129	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	14.4	4.20	60.48		
130	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1499	4.08	0.61		
131	17010075	焊接钢管	kg	110.24	4.08	449.78		
132	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	3.0046	4.00	12.02		
133	01290043	钢板8 $\sim$ 15	kg	0.3337	3.95	1.32		
134	01290043@1	钢板8 $\sim$ 15	kg	0.0122	3.95	0.05		
135	24590010	压力表弯管DN15	个	0.021	3.89	0.08		
136	01130060	镀锌扁钢综合	kg	2.01	3.72	7.48		
137	02010010	橡胶板综合	kg	0.4	3.64	1.46		
138	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	15.9417	3.64	58.03		
139	14390070@1	氧气	m <sup>3</sup>	0.0207	3.64	0.08		
140	01130002	扁钢综合	kg	16	3.61	57.76		
141	17250050@1	PPR冷水管DN20	m	47.244	3.53	166.77	日丰	日丰科技有限公司
142	28030410@1	电线ZR-RVVP-2 $\times$ 1.5	m	68.6232	3.53	242.24	网联	广西网联电线电缆有限公司
143	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.0151	3.43	3.48		
144	28030170@2	绝缘电线ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	m	550.2168	3.25	1788.20		
145	18030605	固定卡子 $\phi 90$	个	11.7655	3.20	37.65		
146	37091110	钢垫板1 $\sim$ 2	kg	0.3	3.15	0.95		
147	18090060@2	室内塑料排水管件DN50	个	3.243	3.13	10.15		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 907 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
148	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	1.104	3.09	3.41		
149	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	17.3913	2.97	51.65		
150	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	7.004	2.94	20.59		
151	03013031	膨胀螺栓M6	十套	2.8274	2.80	7.92		
152	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	4.08	2.76	11.26		
153	18150798	排水接头DN50	个	2.1	2.76	5.80	ERA公元	公元股份有限公司
154	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	5.3019	2.66	14.10		
155	29110390@1	镀锌接线盒86*86	个	69.36	2.50	173.40		
156	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	1.4279	2.40	3.43		
157	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	8.0719	2.31	18.65		
158	28030170@1	绝缘电线ZR-BV-2.5	m	1190.354	2.22	2642.59		
159	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	10.15	2.09	21.21		
160	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	220.3358	2.02	445.08		
161	14410600	胶粘剂	kg	0.088	1.88	0.17		
162	18250050	镀锌钢管卡子DN50	个	28.5516	1.77	50.54		
163	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	13.8074	1.77	24.44		
164	29170250	镀锌地线夹50	套	26.8212	1.52	40.77		
165	14350490	漂白粉综合	kg	0.0489	1.42	0.07		
166	28270215@1	同轴电缆 SYWV-75-5	m	46.3692	1.42	65.84	易初	广东易初科技股份有限公司
167	29090185	铜端子6mm <sup>2</sup>	个	4.08	1.40	5.71		
168	34070010	塑料手套ST型	个	5.997	1.29	7.74		
169	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	51.51	1.26	64.90		
170	18010760@1	黑玛钢活接头DN20	个	4.04	1.26	5.09		
171	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	94.6616	1.25	118.33		
172	28030450@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	10.9944	1.25	13.74		
173	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	57.1766	1.25	71.47		
174	18250890	U型卡子	个	16.9958	1.18	20.06		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 908 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
175	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	34.51	1.13	39.00		
176	29090210@1	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	18.27	1.13	20.65		
177	29090210@2	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	44.66	1.13	50.47		
178	03010285	半圆头螺丝	十套	1.664	1.04	1.73		
179	03010590	六角螺栓M6×75	十套	2.4	1.04	2.50		
180	00010010	人工费	元	27069.34	1.02	27610.73		
181	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	134.5309	1.01	135.88		
182	99450760	其他材料费	元	397.6502	1.00	397.65		
183	99450630	折旧费	元	75.0646	1.00	75.06		
184	99450640	检修费	元	17.4816	1.00	17.48		
185	99450650	维护费	元	37.6062	1.00	37.61		
186	99450660	安拆费	元	49.8226	1.00	49.82		
187	99451300	校验费	元	4.9533	1.00	4.95		
188	03134021	铁砂布0~2#	张	10.7042	0.91	9.74		
189	03134021@1	铁砂布0~2#	张	0.48	0.91	0.44		
190	03010240	木螺钉M4×65	十套	2.8829	0.68	1.96		
191	03078051	大便器胶皮碗	个	14.7	0.65	9.56		
192	03013431	塑料胀管D6~8	十套	12.7292	0.60	7.64		
193	99450700@2	电(机械用)	kw·h	2.8361	0.55	1.56		
194	99450700	电(机械用)	kw·h	265.4517	0.55	146.00		
195	99450700@1	电(机械用)	kw·h	7.1071	0.55	3.91		
196	03139281	钢锯条	条	2.8272	0.49	1.39		
197	03139281@1	钢锯条	条	40.6144	0.49	19.90		
198	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm ×20m×0.1mm	m	81.32	0.44	35.78		
199	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	42.8	0.44	18.83		
200	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	12.064	0.41	4.95		
201	29170220	镀锌地线夹25	套	282.7638	0.37	104.62		
202	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	6.489	0.34	2.21		
203	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	95.2	0.32	30.46		
204	29090175	塑料接线柱双线	个	73.13	0.27	19.75		
205	29170210	镀锌地线夹20	套	430.4988	0.27	116.23		
206	29060105	镀锌电线管塑料护口DN2 5~32	个	53.0182	0.26	13.78		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 新津幼儿园升级改造项目-安装部分

第 909 页 共 1151 页

[illegible]

丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部  
分工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 1,561,065.31

(大写) : 壹佰伍拾陆万壹仟零陆拾伍元叁角壹分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 911 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	1060102.66	
1.1	园区内地面	151567.01	
1.2	东面、北面外墙面翻新及更换不锈钢窗罩	438373.94	
1.3	二层党建文化室	79294.18	
1.4	二层新建游戏平台	18447.20	
1.5	二层教师办公室	18437.37	
1.6	卫生间改造	174109.98	
1.7	厨房改造	179872.98	
2	措施合计	201796.52	
2.1	绿色施工安全防护措施费	100091.16	
2.2	其他措施费	101705.36	
3	其他项目	170270.83	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	24511.43	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
3.11	独立费	145759.40	
4	税前工程造价	1432170.01	
5	增值税销项税额	128895.30	—
6	总造价	1561065.31	
7	人工费	436660.14	
预算价合计=1+2+3+5		1,561,065.31	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 913 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011201001002	外墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 换为【聚合物水泥防水砂浆】 4. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	1378.733	148.41	204617.76	
9	011204003001	外墙条形砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	1378.733	92.88	128056.72	
10	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安	m2	209.73	235.00	49286.55	
		东面、北面外墙翻新及更换不锈钢窗罩合计					438373.94	
		二层党建文化室						
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:原有砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	7.71	217.91	1680.09	
12	011601001007	开门洞	1. 开门窗洞口 240墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5】 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	0.436	191.12	83.33	
13	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	12.67	24.77	313.84	
本页小计							384038.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 914 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间墙砖 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	8.26	35.31	291.66	
15	011608001001	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	137.43	6.82	937.27	
16	011608002001	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	121.2	6.82	826.58	
17	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔断种类:卫生间原有抗倍特板隔断 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	12.06	18.62	224.56	
18	011610002003	拆除原有金属双开门	1. 拆除构件类型:原有金属双开门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	3.3	29.69	97.98	
19	011610002004	拆除原有金属单开门	1. 拆除构件类型:原有金属单开门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	1.58	43.57	68.84	
20	010401003007	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	2.0442	544.10	1112.25	
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m2	34.9	24.57	857.49	
22	011204003002	墙面贴 $300\times 600$ 墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m2	24.073	130.50	3141.53	
23	010903002006	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	24.073	70.54	1698.11	
24	011103001003	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3. 5mm厚同质透心防火橡胶地板	m2	115.35	66.70	7693.85	
本页小计							16950.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 915 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	011102003007	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	4.22	509.15	2148.61	
26	011108001002	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	m2	0.063	473.48	29.83	
27	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	0.48	555.36	266.57	
28	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m2	4.5486	166.51	757.39	
29	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2	m2	72.8	124.81	9086.17	
30	011210006001	轻钢龙骨双面隔断阻燃板9mm	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【阻燃胶合板9mm】 2. 阻燃胶合板基层 9mm 单价*2	m2	22.3292	205.21	4582.18	
本页小计							16870.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 916 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	88.4555	50.69	4483.81	
32	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:造型墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	111.204	56.58	6291.92	
33	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板	m2	36.5684	117.23	4286.91	
34	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 面层材料品种、规格:50×100铝方通吊顶	m2	39.31	138.00	5424.78	
35	011304002001	灯光口	1. 风口:开灯光口	个	20	6.06	121.20	
36	011406001005	抹灰面油漆（板底）	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	100.08	58.80	5884.70	
37	011406001006	抹灰面油漆（吊顶）	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	28.97	58.80	1703.44	
38	010802001012	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	2.3415	1212.32	2838.65	
本页小计							31035.41	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 917 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010802001013	铝合金钢化玻璃双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃8】 2. 2.2厚铝合金钢化玻璃双开门 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以上	m2	5.2	943.03	4903.76	
40	010802003002	甲级钢质防火门	1. 门框、扇材质：甲级钢质防火门1050*2180mm	m2	2.29	549.64	1258.68	
41	010802001011	卫生间铝合金单开门	1. 门窗类型：铝合金单开门 2. 其他：含五金配件	m2	1.505	802.56	1207.85	
42	011505011001	文化宣传栏	1. 文化宣传栏规格：500×1120mm	个	13	202.55	2633.15	
43	011505011002	文化宣传栏	1. 文化宣传栏规格：800×1350mm	个	8	294.65	2357.20	
		二层党建文化室合计					79294.18	
		二层新建游戏平台						
44	011606003001	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型：原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	45	18.53	833.85	
45	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质：原有砖墙 2. 拆除废料外运运距：12km	m3	1.98	217.91	431.46	
46	011610001001	木门拆除	1. 拆除构件类型：保管室木门 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	1.96	26.67	52.27	
47	011608001002	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	35.74	6.82	243.75	
48	011608002002	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称：原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	13.08	6.82	89.21	
49	010802003001	乙级钢质防火门	1. 门框、扇材质：乙级钢质防火门2450*2320mm	m2	5.68	377.43	2143.80	
50	011104002002	室外塑木地板	1. 无机高分子仿木地板（厚度mm以内） 20 湿贴安装	m2	45	209.46	9425.70	
本页小计							25580.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 918 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	011102003002	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	12.57	124.07	1559.56	
52	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:原保管室内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	34.5	50.69	1748.81	
53	011302001003	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	m2	12.56	152.77	1918.79	
		二层新建游戏平台合计					18447.20	
		二层教师办公室						
54	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:原卫生间砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	0.62	217.91	135.10	
55	011610002005	拆除原卫生间门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1.56	55.20	86.11	
56	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间墙砖 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	5.95	35.31	210.09	
57	011608001003	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	48.68	6.82	332.00	
58	011608002003	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	16.2	6.82	110.48	
本页小计							6100.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 919 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型: 卫生间内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.7485	578.90	433.31	
60	011201004003	墙面抹灰	1. 基层类型: 卫生间内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	14.97	24.57	367.81	
61	011204003003	卫生间墙面贴300×600墙砖	1. 墙体类型: 卫生间内墙面 2. 面层材料品种、规格: 300×600墙面砖	m2	14.687	130.50	1916.65	
62	010903002003	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm): 2	m2	14.687	63.79	936.88	
63	011102003009	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm): 2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm): 50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm): 2	m2	1.92	534.85	1026.91	
64	011102003010	地面防滑砖300*300	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	13.99	112.72	1576.95	
本页小计							6258.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 920 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	011108001001	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1.零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5.石材磨边 普通边	m2	0.063	473.48	29.83	
66	011406001009	抹灰面油漆	1.基层类型:办公室内墙面 2.刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3.防护材料种类:抗碱底漆一遍 4.油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	48.76	50.69	2471.64	
67	011406001010	抹灰面油漆	1.基层类型:天棚面 2.刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3.防护材料种类:抗碱底漆一遍 4.油漆品种、刷漆遍数:刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	m2	2.08	58.80	122.30	
68	011302001004	吊顶天棚	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.铝扣板面层收边线	m2	14	150.18	2102.52	
69	011105004002	PVC踢脚线	1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	m2	0.9438	166.51	157.15	
70	010802001005	铝合金钢化玻璃推拉门	1.门窗类型:1.8厚铝合金钢化玻璃推拉门125系列 2.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3.其他:含五金配件	m2	3.05	825.19	2516.83	
71	010802001004	铝合金单开门	1.铝合金平开门安装 2.铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	1.51	802.56	1211.87	
本页小计							8612.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 921 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	010802001010	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	1.9838	1223.09	2426.37	
73	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	0.48	555.36	266.57	
		二层教师办公室合计					18437.37	
		卫生间改造						
74	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	9.12	217.91	1987.34	
75	010101002001	挖一般土方	1. 挖除类别:卫生间垫层回填土 2. 厚度:200mm 3. 弃土运距:12km	m3	14.17	75.83	1074.51	
76	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	70.83	24.77	1754.46	
77	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除部位:墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	236.24	35.31	8341.63	
78	011610002006	金属窗拆除	1. 拆除构件类型:铝合金固定窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	12	35.85	430.20	
79	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:小便槽隔断 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	79.56	28.37	2257.12	
80	011608002004	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	70.83	6.82	483.06	
81	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.037	544.10	1652.43	
82	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚150mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	10.2486	544.10	5576.26	
本页小计							26249.95	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 922 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	010401003008	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240 $\times$ 115 $\times$ 53】	m3	6.045	522.79	3160.27	
84	011201004006	墙面抹灰	1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m2	251.034	24.57	6167.91	
85	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm $\times$ 115mm $\times$ 53mm	个	30	550.35	16510.50	
86	011102003011	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	70.8295	478.02	33857.92	
87	011204003004	墙面贴300 $\times$ 600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m2	257.417	130.50	33592.92	
88	010903002004	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	263.055	63.79	16780.28	
本页小计							110069.80	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 923 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	011406001011	天棚抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	70.83	58.80	4164.80	
90	011406001012	墙面抹灰面油漆	1. 基层类型:原保管室内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m2	107.0272	50.69	5425.21	
91	011206001001	压顶镶贴米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴)独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 石材磨边 普通边	m2	5.638	414.23	2335.43	
92	011210003001	卫生间观察窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	m2	26	262.65	6828.90	
93	011505010001	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	3.4125	240.76	821.59	
94	010807005003	铝格栅	1. 框、扇材质:铝格栅 30×40	m2	11	70.54	775.94	
95	010802001006	铝合金钢化玻璃推拉门	1. 门窗类型:1.6厚铝合金钢化玻璃推拉门125系列 2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3. 其他:含五金配件	m2	17.12	825.19	14127.25	
96	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	5.7825	555.36	3211.37	
97	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	m2	11	253.88	2792.68	
		卫生间改造合计					174109.98	
		厨房改造						
98	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	6.02	217.91	1311.82	
99	011601001006	开门洞	1. 砌体名称:200mm厚砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	m3	0.704	409.23	288.10	
本页小计							42083.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 924 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	125.5	24.77	3108.64	
101	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除部位:墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	141.7	35.31	5003.43	
102	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:原有铝合金隔断 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	75.07	28.37	2129.74	
103	011610002007	拆除原有金属门	1. 拆除构件类型:原有金属门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	3.3	29.69	97.98	
104	011610002008	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原有铝合金推拉窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	3.09	31.25	96.56	
105	011608002005	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	125.5	6.82	855.91	
106	010401003006	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	14.4779	522.79	7568.90	
107	011201004005	墙面抹灰	1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	165.573	24.57	4068.13	
108	011102003005	地面贴防滑地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	m2	115.72	140.71	16282.96	
109	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚单组份聚氨酯涂膜防水涂料	m2	172.056	58.36	10041.19	
110	011204003005	墙面贴300×600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	267.065	130.50	34851.98	
本页小计							84105.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 925 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	010903002005	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	258.252	63.79	16473.90	
112	010809003001	不锈钢平台压顶	1. 窗台面板材质、规格、颜色：1.2mm不锈钢板	m2	0.81	389.16	315.22	
113	011302001005	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	m2	115.72	149.99	17356.84	
114	010807001003	1.8mm拉丝不锈钢乙级防火固定窗5+5mm钢化夹胶玻璃	1. 固定窗安装 矩形 2. 1.8mm拉丝不锈钢乙级防火固定窗5+5mm钢化夹胶玻璃	m2	33.995	906.87	30829.05	
115	010802001009	乙级防火双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【5+5mm钢化夹胶玻璃】 2. 2.5mm铝合金乙级防火双开门 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	5.28	990.51	5229.89	
116	010802001008	乙级防火单开门	1. 铝合金平开门安装 换为【5+5mm钢化夹胶玻璃】 2. 2.5mm铝合金乙级防火单开门 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	18.031	959.98	17309.40	
117	010807001002	乙级防火推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 1.8mm铝合金乙级防火推拉窗5+5mm钢化玻璃	m2	7.416	897.16	6653.34	
		厨房改造合计					179872.98	
		分部分项合计					1060102.66	
		措施项目						
118	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:内墙面	m2	862.838	2.20	1898.24	
119	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚面	m2	345.6928	5.29	1828.71	
120	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 装修用综合脚手架使用费	m2	1700.86	29.57	50294.43	
本页小计							148189.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 926 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设部位:游戏平台搭建钢结构 2. 搭设高度:10m以内	m2	45	12. 19	548. 55	
122	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毯等非金属材料 3层以内 2. 人工垂直运输 水泥 3层以内 3. 人工垂直运输 石灰 3层以内 4. 人工垂直运输 中砂 3层以内 5. 人工垂直运输 碎石 3层以内 6. 人工垂直运输 砌块 3层以内 7. 人工垂直运输 胶合板 3层以内 8. 人工垂直运输 玻璃 3层以内 9. 人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以内 10. 人工垂直运输 石板材 3层以内 11. 人工垂直运输 石膏、硅酸钙板 3层以内 12. 人工垂直运输 金属板 3层以内 13. 人工垂直运输 铝合金门窗 3层以内 14. 人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内 15. 人工垂直运输 中砂 3层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 人工*0. 8	项	1	101705. 36	101705. 36	
		单价措施合计					156275. 29	
本页小计							102253. 91	
合 计							1216377. 95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 927 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		园区内地面							
1	011103001002	橡胶板楼地面	1. 楼地面 橡胶板	14.94	46.12		2.65	2.99	66.70
2	011106002001	楼梯台阶防滑地砖300*300mm	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【地面瓷砖300×300】 换为【地面瓷砖300×300】	110.09	102.88		19.52	22.02	254.50
3	011102003006	楼梯平台贴防滑地砖300*300mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 实际厚度(mm):30	39.05	80.87		6.92	7.81	134.66
		东面、北面外墙面翻新及更换不锈钢窗罩							
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位: 外墙面原马赛克面砖 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
5	011610002001	拆除原有金属窗罩	1. 拆除构件类型: 外墙面原有金属窗罩 2. 拆除废料外运运距:12km	20.64		4.18	3.49	4.96	33.28
6	011610002002	拆除原有金属门	1. 拆除构件类型: 原有金属门 2. 拆除废料外运运距:12km	4.48		4.18	1.22	1.73	11.61
7	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	208.49	258.42		31.57	41.70	540.17

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 928 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
8	011201001002	外墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 换为【聚合物水泥防水砂浆】 4. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	54.57	74.58		8.34	10.91	148.41
9	011204003001	外墙条形砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	43.69	33.68		6.77	8.74	92.88
10	010607004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安		235.00				235.00
		二层党建文化室							
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:原有砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
12	011601001007	开门洞	1. 开门窗洞口 240墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5】 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	43.74	39.08	69.66	15.95	22.68	191.12
13	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
14	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间墙砖 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
15	011608001001	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 929 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
16	011608002001	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
17	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔断种类: 卫生间原有抗倍特板隔断 2. 拆除废料外运运距: 12km	13.05		0.84	1.95	2.78	18.62
18	011610002003	拆除原有金属双开门	1. 拆除构件类型: 原有金属双开门 2. 拆除废料外运运距: 12km	17.97		4.18	3.12	4.43	29.69
19	011610002004	拆除原有金属单开门	1. 拆除构件类型: 原有金属单开门 2. 拆除废料外运运距: 12km	28.32		4.18	4.57	6.50	43.57
20	010401003007	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm): 20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
22	011204003002	墙面贴 $300\times 600$ 墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	46.32	67.73		7.18	9.27	130.50
23	010903002006	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	6.51	61.79		0.94	1.30	70.54
24	011103001003	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3.5mm厚同质透心防火橡胶地板	14.94	46.12		2.65	2.99	66.70

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 930 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
25	011102003007	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	101.73	363.11	3.21	20.10	20.99	509.15
26	011108001002	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	106.98	298.89	21.43	20.52	25.66	473.48
27	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	143.33	350.60	9.40	21.49	30.54	555.36
28	011105004001	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51
29	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖60 3横1500 2. 胶合板基层 9mm 换为【阻燃板9mm】 单价*2	21.13	86.52	7.13	4.38	5.65	124.81
30	011210006001	轻钢龙骨双面隔断阻燃板9mm	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【阻燃胶合板9mm】 2. 阻燃胶合板基层 9mm 单价*2	41.85	145.47	2.24	6.83	8.82	205.21

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 931 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
31	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
32	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:造型墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.15	23.96		3.64	4.83	56.58
33	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚硅酸钙板	33.59	71.76	0.07	5.07	6.73	117.23
34	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶,平面 2. 面层材料品种、规格:50×100铝方通吊顶	29.04	98.67	0.07	4.39	5.82	138.00
35	011304002001	灯光口	1. 风口:开灯光口	4.49			0.68	0.90	6.06
36	011406001005	抹灰面油漆（板底）	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 2. 成品腻子粉(耐水型)N型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
37	011406001006	抹灰面油漆（吊顶）	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
38	010802001012	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	55.04	1138.21		8.07	11.01	1212.32

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 932 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	010802001013	铝合金钢化玻璃双开门	1. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃8】 2. 2.2厚铝合金钢化玻璃双开门 3. 特殊五金安装 拉手安装长度30以上	41.65	886.95		6.11	8.33	943.03
40	010802003002	甲级钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级钢质防火门1050*2180mm	17.66	525.86		2.59	3.53	549.64
41	010802001011	卫生间铝合金单开门	1. 门窗类型:铝合金单开门 2. 其他:含五金配件	32.65	758.59		4.79	6.53	802.56
42	011505011001	文化宣传栏	1. 文化宣传栏规格:500×1120mm	4.99	195.86		0.70	1.00	202.55
43	011505011002	文化宣传栏	1. 文化宣传栏规格:800×1350mm	7.22	284.97		1.02	1.44	294.65
		二层新建游戏平台							
44	011606003001	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53
45	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:原有砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.86		69.67	22.87	32.51	217.91
46	011610001001	木门拆除	1. 拆除构件类型:保管室木门 2. 拆除废料外运运距:12km	15.71		4.18	2.80	3.98	26.67
47	011608001002	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
48	011608002002	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
49	010802003001	乙级钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级钢质防火门2450*2320mm	17.66	353.65		2.59	3.53	377.43
50	011104002002	室外塑木地板	1. 无机高分子仿木地板(厚度mm以内) 20 湿贴安装	41.57	146.90	4.89	6.81	9.29	209.46
51	011102003002	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	36.27	74.11		6.43	7.25	124.07



# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 933 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
52	011406001008	抹灰面油漆	1. 基层类型:原保管室内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
53	011302001003	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	30.60	111.34	0.07	4.62	6.13	152.77
		二层教师办公室							
54	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:原卫生间砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.66	22.87	32.51	217.91
55	011610002005	拆除原卫生间门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	37.00		4.18	5.79	8.24	55.20
56	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间墙砖 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
57	011608001003	铲除墙面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有墙面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
58	011608002003	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
59	010401003003	实心砖墙	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚100mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	247.86	243.94		37.53	49.57	578.90
60	011201004003	墙面抹灰	1. 基层类型:卫生间内墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 934 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
61	011204003003	卫生间墙面贴300×600墙砖	1. 墙体类型: 卫生间内墙面 2. 面层材料品种、规格: 300×600墙面砖	46.33	67.73		7.18	9.27	130.50
62	010903002003	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	10.96	49.05		1.58	2.19	63.79
63	011102003009	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	105.31	384.22	3.14	20.51	21.69	534.85
64	011102003010	地面防滑砖300*300	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	29.39	72.24		5.21	5.88	112.72
65	011108001001	卫生间莎安娜米黄大理石台阶	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【莎安娜米黄大理石】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5. 石材磨边 普通边	106.98	298.89	21.43	20.52	25.66	473.48

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 935 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
66	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型: 办公室内墙面 2. 刮腻子种类、遍数: 成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类: 抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69
67	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子种类、遍数: 成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类: 抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	30.10	18.15		4.54	6.02	58.80
68	011302001004	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	29.21	110.63	0.07	4.41	5.86	150.18
69	011105004002	PVC踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	37.04	115.03	0.34	6.63	7.47	166.51
70	010802001005	铝合金钢化玻璃推拉门	1. 门窗类型: 1.8厚铝合金钢化玻璃推拉门125系列 2. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃 3. 其他: 含五金配件	28.57	786.71		4.19	5.71	825.19
71	010802001004	铝合金单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	32.65	758.59		4.79	6.53	802.56
72	010802001010	热转印木纹铝板单开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	59.07	1143.54		8.66	11.81	1223.09
73	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石板	143.33	350.60	9.40	21.49	30.54	555.36
		卫生间改造							
74	011601001004	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质: 砖墙 2. 拆除废料外运运距: 12km	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 936 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
75	010101002001	挖一般土方	1. 挖除类别: 卫生间垫层回填土 2. 厚度: 200mm 3. 弃土运距: 12km	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
76	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除部位: 地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
77	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除部位: 墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
78	011610002006	金属窗拆除	1. 拆除构件类型: 铝合金固定窗 2. 拆除废料外运运距: 12km	22.56		4.18	3.76	5.35	35.85
79	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 小便槽隔断 2. 拆除废料外运运距: 12km	16.28		4.88	2.98	4.23	28.37
80	011608002004	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称: 原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距: 12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82
81	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚120mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
82	010401003005	实心砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚150mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
83	010401003008	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	198.05	255.14		29.99	39.61	522.79
84	011201004006	墙面抹灰	1. 基层类型: 内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
85	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm	295.40	151.14		44.72	59.08	550.35

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 937 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
86	011102003011	卫生间地面瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 6. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	97.46	337.44	3.32	19.64	20.16	478.02
87	011204003004	墙面贴300×600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	46.32	67.73		7.18	9.27	130.50
88	010903002004	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	10.96	49.05		1.58	2.19	63.79
89	011406001011	天棚抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
90	011406001012	墙面抹灰面油漆	1. 基层类型:原保管室内墙面 2. 刮腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 防护材料种类:抗碱底漆一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	24.78	17.21		3.74	4.96	50.69

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 938 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
91	011206001001	压顶镶贴米黄大理石	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 2. 石材磨边 普通边	92.03	260.67	21.97	16.77	22.80	414.23
92	011210003001	卫生间观察窗	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断 2. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	46.14	200.05	0.16	7.05	9.26	262.65
93	011505010001	镜子	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	13.37	222.83		1.88	2.67	240.76
94	010807005003	铝格栅	1. 框、扇材质:铝格栅 30 $\times$ 40	8.32	49.33	7.34	2.43	3.13	70.54
95	010802001006	铝合金钢化玻璃推拉门	1. 门窗类型:1.6厚铝合金钢化玻璃推拉门125系列 2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3. 其他:含五金配件	28.57	786.72		4.19	5.71	825.19
96	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	143.33	350.60	9.39	21.49	30.54	555.36
97	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚抗倍特板隔断 2. 其他:含五金配件	21.31	225.00		3.30	4.26	253.88
		厨房改造							
98	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质:砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
99	011601001006	开门洞	1. 砌体名称:200mm厚砖墙 2. 拆除废料外运运距:12km	122.43	151.69	69.66	27.03	38.42	409.23
100	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除部位:地面砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	16.38		2.09	2.60	3.69	24.77
101	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除部位:墙砖及找平层 2. 拆除废料外运运距:12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
102	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:原有铝合金隔断 2. 拆除废料外运运距:12km	16.28		4.88	2.98	4.23	28.37
103	011610002007	拆除原有金属门	1. 拆除构件类型:原有金属门 2. 拆除废料外运运距:12km	17.97		4.18	3.12	4.43	29.69
104	011610002008	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:原有铝合金推拉窗 2. 拆除废料外运运距:12km	19.13		4.18	3.28	4.66	31.25
105	011608002005	铲除天棚面乳胶漆及腻子层	1. 铲除部位名称:原有天棚面乳胶漆及腻子层 2. 拆除废料外运运距:12km	4.18		0.91	0.72	1.02	6.82

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 939 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
106	010401003006	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	198.05	255.14		29.99	39.61	522.79
107	011201004005	墙面抹灰	1. 基层类型:内墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
108	011102003005	地面贴防滑地砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):50	43.71	80.50		7.75	8.74	140.71
109	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚单组份聚氨酯涂膜防水涂料	8.81	46.51		1.27	1.76	58.36
110	011204003005	墙面贴300×600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	46.33	67.73		7.18	9.27	130.50
111	010903002005	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	10.96	49.05		1.58	2.19	63.79
112	010809003001	不锈钢平台压顶	1. 窗台面板材质、规格、颜色:1.2mm不锈钢板	59.06	309.63		8.66	11.81	389.16
113	011302001005	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600 3. 铝扣板面层收边线	29.11	110.58	0.07	4.40	5.84	149.99
114	010807001003	1.8mm拉丝不锈钢乙级防火固定窗5+5mm钢化夹胶玻璃	1. 固定窗安装 矩形 2. 1.8mm拉丝不锈钢乙级防火固定窗5+5mm钢化夹胶玻璃	16.73	884.35		2.45	3.35	906.87

## 综合单价分析表

工程名称: 丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 940 页 共 1151 页

[illegible]





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 942 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	24511.43		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	145759.40		
	合 计	170270.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

设备费

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 943 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 945 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	3.24	110.00	356.40		
2	00010010	人工费	元	423866.734	1.02	432344.07		
3	RGFTZ	人工费调整	元	3959.9319	1.00	3959.93		
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.058	3911.05	226.84		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	8.1641	5.57	45.47		
6	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.9655	5.57	10.95		
7	01210001	角钢综合	kg	285.8459	3.69	1054.77		
8	01290270	不锈钢板1.2	m2	0.9315	215.08	200.35	展鑫盛	广州维固尼新型隔墙材料有限公司
9	02010030@1	同质透心防火橡胶板3.5mm	m2	1887.7038	37.20	70222.58		
10	02030010	胶条	m	41.0514	0.67	27.50		
11	02030040	门窗密封橡胶条	m	217.4166	0.73	158.71		
12	02290030	麻袋	个	0.0278	1.89	0.05		
13	03010126	自攻螺钉M3 $\times$ 10	十套	81.536	0.25	20.38		
14	03010128	自攻螺钉M4 $\times$ 15	十套	168.295	0.39	65.64		
15	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	120.372	2.23	268.43		
16	03010195	木螺钉M5 $\times$ 50	十套	179.7854	0.33	59.33		
17	03010215	木螺钉M3.5 $\times$ 22~25	十套	18.6741	0.21	3.92		
18	03010320	螺母综合	十个	73.5289	0.19	13.97		
19	03011315	高强螺栓	kg	2.5401	6.82	17.32		
20	03013001	膨胀螺栓综合	十套	9.2061	3.25	29.92		
21	03013041	膨胀螺栓M8	十套	3.4017	2.68	9.12		
22	03013101	膨胀螺栓M5 $\times$ 50	十套	29.6261	1.30	38.51		
23	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	174.1897	2.02	351.86		
24	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	5.2895	2.02	10.68		
25	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	36.8025	1.49	54.84		
26	03019001	圆钉综合	kg	0.0389	6.36	0.25		
27	03019021	圆钉50~75	kg	5.5722	6.11	34.05		
28	03019031	射钉	十个	33.7155	0.06	2.02		
29	03019041	枪钉	盒	1.7123	6.35	10.87		
30	03019161	马钉综合	kg	55.1493	5.21	287.33		
31	03032055	执手锁	把	2.02	65.00	131.30		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 946 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	03033016	拉手30以外	套	2.02	231.05	466.72		
33	03033071@1	门磁吸	只	2.02	3.65	7.37		
34	03033161	闭门器	副	12.12	61.50	745.38		
35	03134001	木砂纸	张	111.0414	0.16	17.77		
36	03134011	水砂纸	张	23.6763	1.03	24.39		
37	03135001	低碳钢焊条综合	kg	7.4458	6.91	51.45		
38	03139121	合金钢钻头综合	个	0.2048	5.29	1.08		
39	03210090@1	镀锌铁丝网20×20×1.6	m2	1516.6063	12.55	19033.41		
40	03210115	钢板网0.8	m2	7.2408	8.50	61.55		
41	03210280	钢脚手直角扣件	个	29.6287	3.41	101.03		
42	03213001	铁件综合	kg	65.6049	4.84	317.53		
43	03213111	镀锌铁码	支	1310.3471	0.35	458.62		
44	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.5148	323.06	2104.67		
45	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.463	429.06	198.65		
46	04030015	中砂	m3	1.05	201.94	212.04		
47	04050025	碎石10	m3	1.38	157.09	216.78		
48	04070001	粘土陶粒	m3	29.9023	262.05	7835.90		
49	04090015	生石灰	t	0.7548	405.15	305.81		
50	04090105	羧甲基纤维素	kg	6.2924	6.00	37.75		
51	04090160	石膏粉	kg	56.6957	1.37	77.67		
52	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	22.2408	338.91	7537.63		
53	05030080	松杂板枋材	m3	0.0329	1328.97	43.72		
54	05030110	杂木丁方板10以外	m3	0.084	1566.45	131.58		
55	05030140	杉木枋	m3	0.053	1588.78	84.21		
56	05030180	松木板	m3	0.0347	1474.42	51.16		
57	05030370	松杂直边板	m3	0.0849	1328.97	112.83		
58	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	11.2036	30.66	343.50		
59	05050080@2	阻燃胶合板9mm	m2	246.6626	30.66	7562.68		
60	06010010@1	5+5mm钢化夹胶玻璃	m2	64.722	163.72	10596.29		
61	06010020	平板玻璃6	m2	7.3403	49.44	362.90		
62	06050010@1	钢化玻璃8	m2	25.37	88.04	2233.57		
63	06050020	钢化玻璃12	m2	26.26	103.30	2712.66		
64	06550040@1	原片玻璃镜(白色) 6mm	m²	4.0268	86.65	348.92		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 947 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	07010023@1	条形砖45×90	m2	1433.8823	30.40	43590.02		
66	07010025@1	墙面砖300×600	m2	585.7717	63.00	36903.62		
67	07050010@2	地面瓷砖300×300	m2	307.5073	63.00	19372.96		
68	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	12.8843	57.00	734.41		
69	07050030@1	防滑地砖600×600	m2	118.613	63.00	7472.62		
70	08000001@1	莎安娜米黄大理石	m2	0.1336	261.04	34.87	威洋立新 石材	广州市白云 区立新石 材工艺有 限公司
71	08000040	大理石板材成品	m2	7.0796	235.00	1663.71		
72	08010001	大理石板	m2	5.9763	235.00	1404.43		
73	09050050	铝合金方板（氟碳漆）600×600，1.2mm	m2	146.5484	78.50	11504.05	欧佰	广州市广 京装饰材 料有限公 司
74	09050270@1	1.2mm不锈钢	m2	7.774	195.00	1515.93		
75	09190010@1	硅酸钙板9mm	m2	76.7936	20.30	1558.91	合谷	佛山市合 谷环保科 技有限公 司
76	09370001@1	铝方通吊顶50×100	m2	40.0962	68.50	2746.59		
77	09390060@1	浴厕隔断18mm抗倍特板	m2	11	225.00	2475.00	赛爵	广州维固 尼新型隔 墙材料有 限公司
78	10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	40.8624	4.09	167.13		
79	10010010	隔墙轻钢龙骨75×45	m	23.8922	4.09	97.72		
80	10010030	轻钢小龙骨h19	m	154.0104	1.94	298.78		
81	10010040	轻钢中龙骨	m	496.9267	3.58	1779.00		
82	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	298.4967	3.75	1119.36		
83	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	145.2069	5.93	861.08		
84	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	77.4446	7.01	542.89		
85	10030060@1	铝格栅30×40	m	44.308	11.99	531.25		
86	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	444.2163	4.37	1941.23		
87	12030120	铝合金收边条	m	183.6387	1.63	299.33		
88	12030130	铝合金收口条150×3	m	23.2357	16.34	379.67		
89	12090050@1	PVC踢脚线	m2	5.767	78.49	452.65		
90	13010150	酚醛清漆	kg	55.602	13.50	750.63		
91	13030340	抗碱底涂料	kg	78.2995	9.29	727.40		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 948 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
92	13030450@1	防霉无机涂料底漆	kg	103.7115	10.44	1082.75		
93	13030450@2	灰色防霉无机涂料底漆	kg	21.4371	10.44	223.80		
94	13030460@1	防霉无机涂料面漆	kg	117.5438	10.44	1227.16		
95	13030460@2	灰色防霉无机涂料面漆	kg	24.2994	10.44	253.69		
96	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	994.5801	5.71	5679.05		
97	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	8950.5617	12.71	113761.64		
98	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	105.791	16.96	1794.22		
99	13350190	密封毛条	m	75.4981	0.34	25.67		
100	13410050	软填料	kg	27.6003	3.90	107.64		
101	14010010	清油	kg	0.0333	13.07	0.44		
102	14010030	松节油	kg	32.4576	8.84	286.93		
103	14030020	灯用煤油	kg	0.2503	14.94	3.74		
104	14090020	光蜡	kg	0.1027	8.77	0.90		
105	14090070	石蜡	kg	0.1692	3.00	0.51		
106	14230030	大白粉	kg	26.4649	0.30	7.94		
107	14230060	滑石粉	kg	256.3206	0.98	251.19		
108	14310050	草酸	kg	0.0638	5.59	0.36		
109	14350680	稀释剂	kg	91.1535	12.42	1132.13		
110	14410120	玻璃胶	L	2.7025	33.47	90.45		
111	14410130	玻璃胶335克/支	支	58.713	13.73	806.13		
112	14410130@1	玻璃胶335克/支	支	1.4446	13.73	19.83		
113	14410490	墙边胶	L	18.9659	46.77	887.04		
114	14410500	乳液	kg	60.4829	5.83	352.62		
115	14410560	塑料粘结剂	kg	1010.4767	14.17	14318.45		
116	14410600	胶粘剂	kg	2.6284	1.88	4.94		
117	14430010	穿孔纸带	m	48.4544	0.36	17.44		
118	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	17.2434	0.26	4.48		
119	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	1.377	13.08	18.01		
120	34090010	白棉纱	kg	63.919	7.02	448.71		
121	34110010	水	m <sup>3</sup>	77.0767	4.50	346.85		
122	35030010	脚手架钢管	kg	473.4185	3.42	1619.09		
123	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	0.468	5.74	2.69		
124	35030030	脚手架钢管底座	个	8.0507	7.05	56.76		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 949 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
125	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.1575	5.24	0.83		
126	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1.053	5.24	5.52		
127	35030210	脚手板(钢管网)	m2	29.3242	1.50	43.99		
128	35030220	挡脚板(钢管网)	m2	7.9795	1.50	11.97		
129	35050025	密目式阻燃安全网	m2	227.9152	6.50	1481.45		
130	80030290	炉(矿)渣综合	m3	14.208	65.96	937.16		
131	80050630@1	聚合物防水砂浆	m3	6.48	462.00	2993.76		
132	80050630@2	聚合物防水砂浆	m3	23.0248	462.00	10637.46		
133	99450760	其他材料费	元	16423.7495	1.00	16423.75		
134	9946131	其他材料费	元	54	1.00	54.00		
135	CLFTZ	材料费调整	元	-0.5888	1.00	-0.59		
136	MC1-102@2	1.8mm拉丝不锈钢乙级防火固定窗5+5mm钢化夹胶玻璃矩形	m2	33.995	680.00	23116.60		
137	MC1-40@3	定制2.5厚热转印木纹铝单板单开门	m2	4.3253	1030.00	4455.06		
138	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	2.29	520.00	1190.80		
139	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	5.68	347.79	1975.45		
140	MC1-92@1	铝合金钢化玻璃推拉门	m2	20.17	680.00	13715.60		
141	MC1-92@2	2.2厚铝合金钢化玻璃双开门	m2	5.2	680.00	3536.00		
142	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	3.015	680.00	2050.20	新河铝材	佛山市南海区裕居五金制品有限公司
143	MC1-93@1	2.5mm铝合金乙级防火单开门无上亮(无横框)	m2	18.031	680.00	12261.08	新河铝材	佛山市南海区裕居五金制品有限公司
144	MC1-97@1	铝合金乙级防火双开门	m2	5.28	680.00	3590.40	新河铝材	佛山市南海区裕居五金制品有限公司
145	MC1-99@2	1.8mm乙级防火推拉窗5+5mm钢化玻璃	m2	7.416	680.00	5042.88		
146	补充材料001	不锈钢防盗网	m2	209.73	235.00	49286.55		
147	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.565	385.23	602.88		
148	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	9.0272	312.59	2821.81		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 950 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
149	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	19.9818	352.43	7042.19		
150	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰 厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	3.2612	378.75	1235.18		
151	8005910	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M15	m3	4.1438	352.43	1460.40		
152	8005911	湿拌地面砂浆地面普通 找平 M20	m3	11.0636	378.75	4190.34		
153	33310510	无机高分子仿木地板构 件厚度20以内	m2	47.25	135.00	6378.75		
154	补充主材001 @1	文化宣传栏500 $\times$ 1120 mm	件	13	195.43	2540.59		
155	补充主材002	文化宣传栏800 $\times$ 1350 mm	件	8	284.27	2274.16		
156	00010003	机上人工	工日	20.016	230.00	4603.68		
157	99450630	折旧费	元	1967.0133	1.00	1967.01		
158	99450640	检修费	元	349.6578	1.00	349.66		
159	99450650	维护费	元	1468.536	1.00	1468.54		
160	99450660	安拆费	元	132.3181	1.00	132.32		
161	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	401.7552	8.99	3611.78		
162	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	203.3672	7.68	1561.86		
163	99450700	电(机械用)	kW·h	389.5778	0.55	214.27		
164	JXFTZ	机械费调整	元	0.4784	1.00	0.48		
		合计				1055438.89		

丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部  
分工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 864,780.94

(大写) : 捌拾陆万肆仟柒佰捌拾元玖角肆分

建设单位: 汕头市龙湖区教育局 造价咨询人: 中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: 或其授权人:  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称: 丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 952 页 共 1151 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 953 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	一	低压配电系统						
	1	首层卫生间						
1	030411004001	拆除配电箱原管内管线ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	1. 内容:拆原来配电箱电线 2. 方式:人工拆除	m	90	0.47	42.30	
2	030411004002	绝缘电线 ZR-BV-10mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:10 5. 配线部位:暗敷	m	90	9.78	880.20	
3	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	20.06	40.12	
4	030412004001	吸顶灯电子节能灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	套	2	124.01	248.02	
5	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式:吸顶安装	套	2	257.76	515.52	
6	030404035001	安全二三极插座(防溅型) 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（防溅型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	6	44.40	266.40	
7	030404035002	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	4	31.45	125.80	
8	030411006001	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	12	8.36	100.32	
9	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	266.02	3.57	949.69	
10	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	74.97	13.64	1022.59	
本页小计							4190.96	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 954 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030413002001	凿沟及修复 70*70	1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	m	44.62	28.74	1282.38	
		首层卫生间合计					5473.34	
	2	党建文化室						
12	030404017001	配电箱 AL2	1、名称：配电箱 AL2 2、型号：半周长1.5m	台	1	1983.91	1983.91	
13	030404017003	配电箱 AL-BGS1	1、名称：配电箱 AL-BGS1 2、型号：半周长0.5m	台	1	801.17	801.17	
14	030411004004	绝缘电线 ZR-BV-10mm <sup>2</sup>	1.名称：管内穿线 2.配线形式：动力线路 3.型号：ZRBV 4.规格：10 5.配线部位：暗敷	m	90	9.78	880.20	
15	030411004013	绝缘电线 ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	1.名称：管内穿线 2.配线形式：动力线路 3.型号：ZRBV 4.规格：6 5.配线部位：暗敷	m	66	6.24	411.84	
16	030404034002	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	个	4	20.06	80.24	
17	030404034003	双联单控板式开关	1、名称：两位翘板开关 2、安装方式：暗装	个	1	23.86	23.86	
18	030404034004	三联单控板式开关	1、名称：三位翘板开关 2、安装方式：暗装	个	1	28.25	28.25	
19	030412004002	吸顶灯电子节能灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：电子节能灯 3.安装形式：吸顶式	套	1	124.01	124.01	
20	030412005001	LED灯带灯罩灯	1.名称：LED灯带灯罩灯 2.安装形式：吊装	套	11	101.37	1115.07	
21	030412004003	筒灯	1.名称：筒灯 2.安装形式：吸顶式	套	18	92.45	1664.10	
22	030404033001	嵌入式排气扇	1.名称：排气扇 2.安装方式：嵌入式	台	1	195.60	195.60	
本页小计							8590.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 955 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030404035003	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	4	34.20	136.80	
24	030404035004	安全二极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二极插座 2、规格:220V 10A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	15	31.45	471.75	
25	030502012001	网络插座（单口） T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	个	6	27.61	165.66	
26	030411006002	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	26	8.36	217.36	
27	030701003001	1.5P 分体空调（含外机）	1. 名称:空调器 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	台	3	527.53	1582.59	
28	030411004005	绝缘电线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	157.14	4.57	718.13	
29	030411004006	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	846.11	3.57	3020.61	
30	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	152.3	13.64	2077.37	
31	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	203.08	4.56	926.04	
32	030411001003	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	201.58	13.64	2749.55	
本页小计							12065.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 956 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	81.31	28.74	2336.85	
34	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		党建文化室合计					21710.96	
	3	二层卫生间						
35	030411004007	拆除配电箱原管内管线ZR-BV-6mm2	1. 内容:拆原来配电箱电线 2. 方式:人工拆除	m	360	0.47	169.20	
36	030411004008	绝缘电线 ZR-BV-10mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:10 5. 配线部位:暗敷	m	360	9.78	3520.80	
37	030404034005	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	8	20.06	160.48	
38	030412004004	吸顶灯电子节能灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	套	8	124.01	992.08	
39	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯(含定时器)	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式:吸顶安装	套	8	257.76	2062.08	
40	030404035005	安全二三极插座(防溅型) 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (防溅型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	24	44.40	1065.60	
41	030404035006	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	16	31.45	503.20	
42	030411006003	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	48	8.36	401.28	
本页小计							11211.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 957 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030411004009	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	1064.08	3.57	3798.77	
44	030411001004	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	299.88	13.64	4090.36	
45	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	178.48	28.74	5129.52	
		二层卫生间合计					21893.37	
	4	厨房						
46	030404017002	配电箱 1AL-st	1、名称:配电箱 1AL-st 2、型号:半周长2.5m	台	1	10732.81	10732.81	
47	030408001001	电力电缆 WDUZB-YJY-0.6/1kV-4x150+1*70mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-0.6/1kV-4x150+1*70mm2 3. 规格:70mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	71.42	549.57	39250.29	
48	030408003001	电缆保护管 SC110	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC110	m	69.68	164.43	11457.48	
49	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	15	62.37	935.55	
50	030404034006	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	5	20.06	100.30	
51	030404034007	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	5	23.86	119.30	
52	030412006003	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式:吸顶安装	套	10	257.76	2577.60	
本页小计							78191.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 958 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030412001001	LED灯盘 防水 防尘600*600	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:防水防尘 600*600	套	31	172.58	5349.98	
54	030411004010	绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:2.5	m	313.83	3.57	1120.37	
55	030411001005	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	86.12	13.64	1174.68	
56	030411006004	三相五线接线盒	1、名称:三相五线接线盒 2、规格:按设备配电要求	个	9	21.96	197.64	
57	030411006005	单相接线盒 带 空气开关	1、名称:单相接线盒 带空气开 关 2、规格:按设备配电要求	个	6	53.12	318.72	
58	030404035007	防水三孔插座 10A 10A/220V	1、名称:防水三孔插座 2、规格:220V 10A (水型), 面 板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	14	44.40	621.60	
59	030404035008	防水三孔插座 16A/220V	1、名称:安全型单相二三极插 座 2、规格:220V 16A (防溅型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	3	44.40	133.20	
60	030411006006	镀锌接线盒 86 *86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	27	8.36	225.72	
61	030411004011	绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:2.5	m	1691.3	3.57	6037.94	
62	030411004012	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	m	197.26	4.57	901.48	
63	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-5*4 mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	48.14	22.59	1087.48	
本页小计							17168.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 959 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-4*16+1*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-4*16+1*16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	93.97	78.71	7396.38	
65	030408001004	电力电缆 WDZC-YJY-4*10+1*10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-4*10+1*10mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	50.61	41.65	2107.91	
66	030408003002	电缆保护管 SC20	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC20	m	43.14	69.70	3006.86	
67	030408003003	电缆保护管 SC25	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC25	m	98.04	71.22	6982.41	
68	030408003004	电缆保护管 SC40	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC40	m	39.61	108.91	4313.93	
69	030408003005	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	m	71.97	80.76	5812.30	
70	030411001006	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	163.63	13.64	2231.91	
71	030411001007	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	39.98	18.33	732.83	
72	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	146.97	36.21	5321.78	
		厨房合计					120248.45	
		低压配电系统合计					169326.12	
	二	给排水系统						
	1	给水						
本页小计							37906.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 960 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	1.1	首层卫生间						
73	031003013002	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	组	1	240.02	240.02	
74	031003001001	闸阀 DN40	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40，1.6 MPa	个	1	116.53	116.53	
75	031003001002	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	16	40.38	646.08	
76	031003001003	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	1	43.49	43.49	
77	031003001004	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	1	68.32	68.32	
78	031004014001	洗衣机水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	1	44.76	44.76	
79	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	组	1	361.39	361.39	
80	031004014002	备用水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	1	44.76	44.76	
81	031004006001	瓷式坐便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:带水箱	组	2	335.89	671.78	
82	031004006002	瓷蹲式大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷	组	4	316.66	1266.64	
83	031001006001	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	41.75	33.33	1391.53	
本页小计							4895.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 961 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	031001006002	PPR冷水管 DN40	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗	m	26.58	44.51	1183.08	
85	030413002006	凿沟及修复 70*70	、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	m	45.65	25.00	1141.25	
86	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
87	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1			
		首层卫生间合计					7219.63	
	1.2	党建文化室						
88	031003013001	水表 DN25	1. 名称：水表 2. 规格：DN25	组	1	144.27	144.27	
89	031003013005	水表 DN20	1. 名称：水表 2. 规格：DN20	组	1	129.00	129.00	
90	031001006003	PPR冷水管 DN25	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗	m	0.6	33.33	20.00	
91	031001006004	PPR冷水管 DN20	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR给水管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗	m	7.92	31.51	249.56	
92	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：立式	组	2	361.39	722.78	
93	031004014003	备用水龙头	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN15	个	2	44.76	89.52	
本页小计							3679.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 962 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	031004006003	瓷式坐便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:带水箱	组	2	335.89	671.78	
95	030413002007	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	3.12	25.00	78.00	
96	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
97	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1			
		党建文化室合计					2104.91	
	1.3	二层卫生间						
98	031003013003	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	组	4	240.02	960.08	
99	031003001005	闸阀 DN40	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40, 1.6 MPa	个	4	116.53	466.12	
100	031003001006	角阀 (含连接管) DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	64	40.38	2584.32	
101	031003001007	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	4	43.49	173.96	
102	031003001008	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	4	68.32	273.28	
103	031004014004	洗衣机水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	4	44.76	179.04	
104	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	组	4	361.39	1445.56	
105	031004014005	备用水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	4	44.76	179.04	
本页小计							7011.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 963 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
106	031004006004	瓷式坐便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:带水箱	组	8	335.89	2687.12	
107	031004006005	瓷蹲式大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷	组	16	316.66	5066.56	
108	031001006005	PPR冷水管 DN 25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	167	33.33	5566.11	
109	031001006006	PPR冷水管 DN 40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	106.32	44.51	4732.30	
110	030413002008	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	182.6	25.00	4565.00	
111	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
112	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1			
		二层卫生间合计					28878.49	
	1.4	厨房						
113	031003013004	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	组	1	240.02	240.02	
114	031003001009	闸阀 DN40	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40, 1.6 MPa	个	1	116.53	116.53	
本页小计							22973.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 964 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	031001006016	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	54.91	44.51	2444.04	
116	031001006017	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	1	31.51	31.51	
117	031001006018	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	76.3	30.53	2329.44	
118	031003001010	角阀(含连接管) DN15	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	36	40.38	1453.68	
119	031004014009	单冷水龙头 DN15	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	8	44.76	358.08	
120	031004014010	冷热水龙头 DN15	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	7	118.68	830.76	
121	030413002009	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	93.2	25.00	2330.00	
122	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
123	031009002004	空调水工程系统调试		系统	1			
		厨房合计					10134.06	
		给水合计					48337.09	
	2	排水						
	2.1	首层卫生间						
本页小计							9777.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 966 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	031004014008	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	个	4	47.35	189.40	
132	031001006013	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	43.24	54.90	2373.88	
133	031001006014	UPVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	6.84	42.39	289.95	
134	031001006015	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	41.68	28.38	1182.88	
		二层卫生间合计					4036.11	
	2.4	厨房						
135	031004014011	不锈钢地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 连接方式:承插式	个	3	82.47	247.41	
136	031001006019	UPVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	6.36	42.39	269.60	
137	031001006020	UPVC排水管 DN150	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	m	19.44	70.84	1377.13	
138	031001006022	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	29.1	28.38	825.86	
本页小计							6756.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 967 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	030413002010	凿沟及修复 120*150	、名称:凿槽及修补 2、规格:120*150mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	54.9	42.84	2351.92	
140	031001006021	HDPE 排水管 DN300	1.名称:排水管 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE DN300 4.连接形式:粘接	m	5.65	256.19	1447.47	
141	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:8km	m3	35.03	117.19	4105.17	
142	010103001001	回填方	1.回填材料:碎石、中砂、石屑 2.夯实方式:人工夯实	m3	35.03	200.81	7034.37	
143	041001001001	拆除路面	1.拆除材质:混型土 2.方式:风炮凿除 3.外运距离:8km	m2	23.72	61.50	1458.78	
144	040203007001	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:25cm 3.养护方式:麻袋养生	m2	23.72	157.67	3739.93	
		厨房合计					22857.64	
		排水合计					28221.29	
		给排水系统合计					76558.38	
		分部分项合计					245884.50	
		措施项目						
145	031302007001	高层施工增加		项	1			
146	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	2534.70	2534.70	
		单价措施合计					2534.70	
本页小计							22672.34	
合 计							248419.20	

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 968 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		低压配电系统							
		首层卫生间							
1	030411004001	拆除配电箱原管内管线ZR-BV-6mm2	1. 内容:拆原来配电箱电线 2. 方式:人工拆除	0.21	0.16		0.06	0.04	0.47
2	030411004002	绝缘电线 ZR-BV-10mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:10 5. 配线部位:暗敷	0.95	8.37		0.27	0.19	9.78
3	030404034001	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
4	030412004001	吸顶灯电子节能灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	10.55	108.33		3.03	2.11	124.01
5	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式:吸顶安装	117.14	82.00	1.03	33.96	23.64	257.76
6	030404035001	安全二三相插座(防溅型) 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（防溅型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	26.56		3.45	2.40	44.40
7	030404035002	安全二三相插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
8	030411006001	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
9	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
10	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
11	030413002001	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
		党建文化室							

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 969 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
12	030404017001	配电箱 AL2	1、名称:配电箱 AL2 2、型号:半周长1.5m	224.97	1649.29		64.66	44.99	1983.91
13	030404017003	配电箱 AL-BGS1	1、名称:配电箱 AL-BGS1 2、型号:半周长0.5m	146.69	582.98		42.16	29.34	801.17
14	030411004004	绝缘电线 ZR-BV-10mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:10 5.配线部位:暗敷	0.95	8.37		0.27	0.19	9.78
15	030411004013	绝缘电线 ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:6 5.配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
16	030404034002	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
17	030404034003	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
18	030404034004	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
19	030412004002	吸顶灯电子节能灯	1.名称:吸顶灯 2.型号:电子节能灯 3.安装形式:吸顶式	10.55	108.33		3.03	2.11	124.01
20	030412005001	LED灯带灯罩灯	1.名称:LED灯带灯罩灯 2.安装形式:吊装	20.14	71.41		5.79	4.03	101.37
21	030412004003	筒灯	1.名称:筒灯 2.安装形式:吸顶式	22.75	58.61		6.54	4.55	92.45
22	030404033001	嵌入式排气扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
23	030404035003	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
24	030404035004	安全二三相插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
25	030502012001	网络插座（单口） T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
26	030411006002	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 970 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
27	030701003001	1. 5P 分体空调（含外机）	1. 名称:空调器 2. 规格:1. 5P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
28	030411004005	绝缘电线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
29	030411004006	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
30	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
31	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
32	030411001003	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
33	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
34	030704001001	通风工程检测、调试							
		二层卫生间							
35	030411004007	拆除配电箱原管内管线ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	1. 内容:拆原来配电箱电线 2. 方式:人工拆除	0.21	0.16		0.06	0.04	0.47
36	030411004008	绝缘电线 ZR-BV-10mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:10 5. 配线部位:暗敷	0.95	8.37		0.27	0.19	9.78
37	030404034005	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
38	030412004004	吸顶灯电子节能灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	10.55	108.33		3.03	2.11	124.01

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 971 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
39	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式: 吸顶安装	117.14	82.00	1.03	33.96	23.64	257.76
40	030404035005	安全二三极插座(防溅型) 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（防溅型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	26.56		3.45	2.40	44.40
41	030404035006	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
42	030411006003	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
43	030411004009	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
44	030411001004	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
45	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
		厨房							
46	030404017002	配电箱 1AL-st	1、名称:配电箱 1AL-st 2、型号:半周长2.5m	273.78	10317.91	5.16	80.17	55.79	10732.81
47	030408001001	电力电缆 WDUZB-YJY-0.6/1kV-4x150+1*70mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-0.6/1kV-4x150+1*70mm2 3. 规格:70mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	14.28	526.82	1.02	4.40	3.06	549.57
48	030408003001	电缆保护管 SC110	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC110	45.53	95.94	0.52	13.23	9.21	164.43

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 972 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
49	030413002004	凿沟及修复 70*70	1、名称：凿槽及修补 2、规格：70mm×70mm 3、类型：砖、混凝土结构 4、填充（恢复）方式：水泥砂浆修补	36.46	8.15		10.48	7.29	62.37
50	030404034006	单联单控板式开关	1、名称：单联单控板式开关 2、安装方式：暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
51	030404034007	双联单控板式开关	1、名称：两位翘板开关 2、安装方式：暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
52	030412006003	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称：紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式：吸顶安装	117.14	82.00	1.03	33.96	23.64	257.76
53	030412001001	LED灯盘 防水防尘600*600	1. 名称：LED灯盘 2. 规格：防水防尘 600*600	23.26	137.98		6.69	4.65	172.58
54	030411004010	绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZNBYJ 4. 规格：2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
55	030411001005	镀锌电线管 JDG20	1、名称：电线管 2、材质：镀锌 3、规格：JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
56	030411006004	三相五线接线盒	1、名称：三相五线接线盒 2、规格：按设备配电要求	11.46	4.92		3.29	2.29	21.96
57	030411006005	单相接线盒 带空气开关	1、名称：单相接线盒 带空气开关 2、规格：按设备配电要求	11.46	36.07		3.29	2.29	53.12
58	030404035007	防水三孔插座 10A 10A/220V	1、名称：防水三孔插座 2、规格：220V 10A（水型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	12.00	26.56		3.45	2.40	44.40
59	030404035008	防水三孔插座 16A/220V	1、名称：安全型单相二三极插座 2、规格：220V 16A（防溅型），面板86mm×86mm 3、安装方式：暗装	12.00	26.56		3.45	2.40	44.40
60	030411006006	镀锌接线盒 86*86	1、名称：镀锌接线盒 2、规格：86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
61	030411004011	绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：WDZNBYJ 4. 规格：2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
62	030411004012	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：动力线路 3. 型号：WDZNBYJ 4. 规格：4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57



# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 973 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
63	030408001002	电力电缆 WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 规格: 10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	4.29	16.05	0.10	1.26	0.88	22.59
64	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-4*16+1*16mm <sup>2</sup>	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*16+1*16mm <sup>2</sup> 3. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	11.93	60.65	0.20	3.49	2.43	78.71
65	030408001004	电力电缆 WDZC-YJY-4*10+1*10mm <sup>2</sup>	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*10+1*10mm <sup>2</sup> 3. 规格: 10mm <sup>2</sup> 以下 4. 敷设方式、部位: 管内敷设	3.30	36.62	0.08	0.97	0.68	41.65
66	030408003002	电缆保护管 SC20	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC20	37.87	12.60	0.52	11.03	7.68	69.70
67	030408003003	电缆保护管 SC25	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC25	37.87	14.13	0.52	11.03	7.68	71.22
68	030408003004	电缆保护管 SC40	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC40	37.87	51.81	0.52	11.03	7.68	108.91
69	030408003005	电缆保护管 SC50	1、名称: 电线管 2、材质: 钢管 3、规格: SC50	37.87	23.66	0.52	11.03	7.68	80.76
70	030411001006	镀锌电线管 JDG20	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
71	030411001007	镀锌电线管 JDG25	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
72	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称: 凿槽及修补 2、规格: 70mm×70mm 3、类型: 砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式: 水泥砂浆修补	20.36	5.94		5.85	4.07	36.21
		给排水系统							
		给水							
		首层卫生间							

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 974 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
73	031003013002	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	30.43	195.06		8.44	6.09	240.02
74	031003001001	闸阀 DN40	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40, 1.6MPa	21.39	83.22	1.16	6.25	4.51	116.53
75	031003001002	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
76	031003001003	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	31.29	0.42	2.29	1.65	43.49
77	031003001004	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	56.12	0.42	2.29	1.65	68.32
78	031004014001	洗衣机水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	2.92	40.45		0.81	0.59	44.76
79	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	42.65	298.39		11.82	8.53	361.39
80	031004014002	备用水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	2.92	40.45		0.81	0.59	44.76
81	031004006001	瓷式坐便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:带水箱	65.98	238.43		18.29	13.20	335.89
82	031004006002	瓷蹲式大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷	54.64	235.95		15.15	10.93	316.66
83	031001006001	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
84	031001006002	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 975 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
85	030413002006	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
86	031009001001	采暖工程系统调试							
87	031009002001	空调水工程系统调试							
		党建文化室							
88	031003013001	水表 DN25	1.名称:水表 2.规格:DN25	20.21	114.42		5.60	4.04	144.27
89	031003013005	水表 DN20	1.名称:水表 2.规格:DN20	16.29	104.93		4.52	3.26	129.00
90	031001006003	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.90	0.02	3.64	2.63	33.33
91	031001006004	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
92	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式	42.65	298.39		11.82	8.53	361.39
93	031004014003	备用水龙头	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15	2.93	40.45		0.81	0.59	44.76
94	031004006003	瓷式坐便器	1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格:带水箱	65.98	238.43		18.29	13.20	335.89
95	030413002007	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
96	031009001002	采暖工程系统调试							
97	031009002002	空调水工程系统调试							
		二层卫生间							

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 976 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
98	031003013003	水表 DN40	1. 名称:水表 2. 规格:DN40	30.43	195.06		8.44	6.09	240.02
99	031003001005	闸阀 DN40	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40, 1.6MPa	21.39	83.22	1.16	6.25	4.51	116.53
100	031003001006	角阀（含连接管） DN20	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
101	031003001007	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	31.29	0.42	2.29	1.65	43.49
102	031003001008	按压式冲水阀 DN20	1. 类型:按压式冲水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	7.84	56.12	0.42	2.29	1.65	68.32
103	031004014004	洗衣机水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	2.93	40.45		0.81	0.59	44.76
104	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	42.65	298.39		11.82	8.53	361.39
105	031004014005	备用水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	2.93	40.45		0.81	0.59	44.76
106	031004006004	瓷式坐便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:带水箱	65.98	238.42		18.29	13.20	335.89
107	031004006005	瓷蹲式大便器	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷	54.64	235.95		15.15	10.93	316.66
108	031001006005	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
109	031001006006	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 977 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
110	030413002008	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.45	4.99		3.87	2.69	25.00
111	031009001003	采暖工程系统调试							
112	031009002003	空调水工程系统调试							
		厨房							
113	031003013004	水表 DN40	1.名称:水表 2.规格:DN40	30.43	195.06		8.44	6.09	240.02
114	031003001009	闸阀 DN40	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN40, 1.6MPa	21.39	83.22	1.16	6.25	4.51	116.53
115	031001006016	PPR冷水管 DN40	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	15.91	20.99	0.01	4.41	3.19	44.51
116	031001006017	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	11.83	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
117	031001006018	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	11.79	13.09	0.01	3.27	2.36	30.53
118	031003001010	角阀(含连接管) DN15	1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38
119	031004014009	单冷水龙头 DN15	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15	2.92	40.45		0.81	0.59	44.76
120	031004014010	冷暖水龙头 DN15	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15	2.92	114.36		0.81	0.59	118.68

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 978 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
121	030413002009	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.45	4.99		3.87	2.69	25.00
122	031009001004	采暖工程系统调试							
123	031009002004	空调水工程系统调试							
		排水							
		首层卫生间							
124	031004014006	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
125	031001006007	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
126	031001006008	UPVC排水管 DN75	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN75 4.连接形式:粘接	18.84	14.56	0.01	5.22	3.77	42.39
127	031001006009	UPVC排水管 DN50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		党建文化室							
128	031004014007	不锈钢地漏 DN50	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
129	031001006010	UPVC排水管 DN100	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC DN100 4.连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
130	031001006012	UPVC排水管 DN50	1.名称:排水管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接	14.08	7.58		3.90	2.81	28.38

# 综合单价分析表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 979 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		二层卫生间							
131	031004014008	不锈钢地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插式	16.93	22.34		4.69	3.39	47.35
132	031001006013	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
133	031001006014	UPVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN75 4. 连接形式:粘接	18.83	14.56		5.22	3.77	42.39
134	031001006015	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
		厨房							
135	031004014011	不锈钢地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 连接方式:承插式	31.18	36.42		8.64	6.24	82.47
136	031001006019	UPVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN75 4. 连接形式:粘接	18.83	14.56		5.22	3.77	42.39
137	031001006020	UPVC排水管 DN150	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	29.58	25.77	0.93	8.46	6.10	70.84
138	031001006022	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38
139	030413002010	凿沟及修复 120*150	、名称:凿槽及修补 2、规格:120*150mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	22.55	9.29		6.48	4.51	42.84

## 综合单价分析表

工程名称: 丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 980 页 共 1151 页

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 981 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	23966.61			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 983 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6700.20		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费	514291.00		
	合 计	520991.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 设备费

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 984 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
1	厨房			123670
1.01	电磁单头大锅炉	12000	3	36000
1.02	电磁单头单尾小炒炉	11500	1	11500
1.03	电磁单头高背矮汤炉	10000	1	10000
1.04	单门蒸饭车（电热）	9000	1	9000
1.05	拼板275*1020*50+310	800	1	800
1.06	拼板400*1250*50+310	900	2	1800
1.07	单通工作台	5200	2	10400
1.08	单星工作台	4940	1	4940
1.09	双温四门高身柜	10500	2	21000
1.10	开水器带底座	6480	1	6480
1.11	净水器	5500	1	5500
1.12	直饮净水器	6250	1	6250
2	备餐间			30490
2.01	单通工作台	5330	1	5330
2.02	单通工作台	5200	2	10400
2.03	二门留样冷柜	6560	1	6560
2.04	二层餐车	2100	3	6300
2.05	洗手星	1900	1	1900
3	果蔬粗加工、肉类粗加工			25720
3.01	双星盆连台	4200	1	4200
3.02	双层平板工作台	1500	1	1500
3.03	双层平板工作台	2370	1	2370
3.04	绞切肉机	4670	1	4670
3.05	四层栅格层架	2370	1	2370
3.06	三星盆水池	3670	1	3670
3.07	双层平板工作台	1670	2	3340
3.08	双层平板工作台	1800	2	3600
4	洗碗间、消毒间			52450
4.01	三星盆水池	6670	1	6670
4.02	双层平板工作台	1930	1	1930
4.03	拼板	615	1	615
4.04	四层栅格层架	2370	1	2370
4.05	双层平板工作台	2100	1	2100

# 设备费

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 985 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
4.06	二层餐车	2020	1	2020
4.07	转角拼台	1140	1	1140
4.08	电热水器	2930	2	5860
4.09	商用热风循环消毒碗柜	9125	2	18250
4.10	商用热风循环消毒桶柜	9125	1	9125
4.11	四层栅格层架	2370	1	2370
5	仓库			7200
5.01	四层平板货架	1800	4	7200
6	更衣室			1900
6.01	洗手星	1900	1	1900
7	排油烟净化设备			144953
7.01	不锈钢油烟罩	11000	1	11000
7.02	炉后拼墙	4150	1	4150
7.03	不锈排油烟风管	1500	20	30000
7.04	弯头	1800	2	3600
7.05	三通	1800	1	1800
7.06	不锈钢油烟罩	3888	1	3888
7.07	炉后拼墙	1410	1	1410
7.08	不锈排油烟风管	1180	3	3540
7.09	弯头	1180	1	1180
7.10	后倾机翼式厨房专用引风柜	20000	1	20000
7.11	不锈钢风机整体隔音	9000	1	9000
7.12	风机出入口变径连软接口	1500	2	3000
7.13	防火阀	2200	1	2200
7.14	消音器	4560	1	4560
7.15	厨房排油烟风机变频控器	6480	1	6480
7.16	风机、净化器支撑架	4560	1	4560
7.17	阻尼钢弹簧减震垫	615	5	3075
7.18	水喷淋油烟净化器	25800	1	25800
7.19	出口百叶窗及防鼠网	2200	1	2200
7.20	辅材	3510	1	3510
8	厨房/洗碗间/粗加工间送风部分			37386
8.01	离心式 水冷鲜风机	9180	2	18360

## 设备费

工程名称: 丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 986 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 988 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	62986.7974	1.02	64246.53		
2	RGFTZ	人工费调整	元	2534.7005	1.00	2534.70		
3	02270001	棉纱	kg	16.2899	7.05	114.84		
4	02270020	白布	kg	25.1555	5.12	128.80		
5	03078051	大便器胶皮碗	个	21	0.65	13.65		
6	03137041	焊锡膏	kg	0.7691	30.29	23.30		
7	03138001	锡基钎料	kg	8.4366	53.65	452.62		
8	03139281	钢锯条	条	71.9033	0.49	35.23		
9	04030001	砂子	kg	0.18	0.17	0.03		
10	04030015	中砂	m3	17.7871	201.94	3591.93		
11	04050002	碎石	m3	7.571	146.70	1110.67		
12	04070045	石屑	m3	19.6846	101.94	2006.65		
13	04090055	石灰膏	m3	0.37	142.96	52.90		
14	13010050@1	醇酸清漆	kg	1.6122	13.50	21.76		
15	13010050@2	醇酸清漆	kg	1.6869	13.50	22.77		
16	13010120	酚醛磁漆	kg	0.04	13.17	0.53		
17	13010130	酚醛调和漆	kg	0.11	13.87	1.53		
18	13030240	厚漆	kg	0.3163	10.26	3.25		
19	13030240@1	厚漆	kg	0.3518	10.26	3.61		
20	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.3108	6.20	1.93		
21	13350035	防水密封胶	支	17.75	8.10	143.78		
22	14050050	溶剂油	kg	1.6869	8.61	14.52		
23	14050050@1	溶剂油	kg	1.6122	8.61	13.88		
24	14090010	电力复合脂	kg	1.924	14.45	27.80		
25	14330030	丙酮	kg	3.8884	9.74	37.87		
26	14330320	硬脂酸	kg	0.1601	6.33	1.01		
27	14350630	脱模剂	kg	0.339	5.13	1.74		
28	14390070	氧气	m3	44.071	5.16	227.41		
29	14390070@1	氧气	m3	0.0857	5.16	0.44		
30	14390100	乙炔气	kg	10.0601	13.30	133.80		
31	14390100@1	乙炔气	kg	0.0286	13.30	0.38		
32	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	2.5711	14.02	36.05		
33	14410600	胶粘剂	kg	0.077	1.88	0.14		
34	17270090	高压风管	m	0.0119	21.82	0.26		
35	21150140	大便器排水接头	个	32.32	5.20	168.06		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 989 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
36	21310001	吊盒	个	22.44	0.92	20.64		
37	34090230	塑料圆台	块	23.1	0.39	9.01		
38	34110010	水	m3	7.5331	4.50	33.90		
39	34110010@1	水	m3	6.5427	4.50	29.44		
40	35010010	钢模板	kg	6.8024	4.44	30.20		
41	99450760	其他材料费	元	470.8354	1.00	470.84		
42	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0095	1.00	-0.01		
43	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	20.2	17.52	353.90		
44	03078101	坐便器盖板	套	12.12	43.40	526.01		
45	21090001	洗脸盆（优质品）	套	7.07	125.00	883.75	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
46	21090005	洗脸盆排水附件	套	7.07	23.80	168.27		
47	21150001	瓷蹲式成人大便器（优质品）	个	20.2	135.00	2727.00		
48	21150030	连体坐便器（优质品）	个	12.12	135.00	1636.20	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
49	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	12.12	17.85	216.34		
50	25000001@1	吸顶灯电子节能灯（护眼型）	套	11.11	105.00	1166.55		
51	25000001@2	紫外线消毒臭氧UV灯	套	20.2	55.00	1111.00		
52	25000001@3	LED灯（护眼型）	套	11.11	56.00	622.16		
53	25000001@4	LED筒灯（护眼型）	套	18.18	56.00	1018.08		
54	26050001@1	单联单控板式开关（安全型）	个	19.38	7.35	142.44		
55	26050001@2	双联单控板式开关（安全型）	个	6.12	10.24	62.67		
56	26050001@3	三联单控板式开关（安全型）	个	1.02	14.24	14.52		
57	28030270@1	网络线 UTP CAT5e	m	207.1416	2.76	571.71		
58	29110390@3	三相五线接线盒	个	9.18	4.46	40.94	伟星	浙江伟星新型建材股份有限公司深圳办事处
59	29110390@4	单相接线盒 带空气开关	个	6.12	35.00	214.20		
60	55270030@1	定时器	个	10	32.00	320.00		
61	80210180@1	普通预拌混凝土	m3	6.0486				
62	00010003	机上人工	工日	3.5833	230.00	824.16		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 990 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	99450630	折旧费	元	343.2366	1.00	343.24		
64	99450640	检修费	元	71.2256	1.00	71.23		
65	99450650	维护费	元	272.5564	1.00	272.56		
66	99450660	安拆费	元	89.8779	1.00	89.88		
67	99451300	校验费	元	1.8196	1.00	1.82		
68	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0242	1.00	-0.02		
69	99450700	电(机械用)	kw·h	294.91	0.55	162.20		
70	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	15.6378	7.68	120.10		
71	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	9.5245	7.68	73.15		
72	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	88.6609	8.99	797.06		
73	03134021	铁砂布0~2#	张	8.0363	0.91	7.31		
74	03134021@1	铁砂布0~2#	张	18.6579	0.91	16.98		
75	37091110	钢垫板1~2	kg	0.5	4.37	2.19		
76	02010013	橡胶板1~3	kg	0.5059	9.73	4.92		
77	26410060@1	安全型二三极防溅插座10A/220V	个	30.6	25.00	765.00		
78	26410060@4	安全型二三极插座10A/220V	个	35.7	12.30	439.11		
79	26410060@5	安全防水三孔插座10A/220V	个	14.28	25.00	357.00		
80	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.73	51.44	37.55		
81	26410060@2	安全防水三孔插座16A/220V	个	3.06	25.00	76.50		
82	26410060@3	空调三孔插座16A/220V	个	4.08	15.00	61.20		
83	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	1.64	52.31	85.79		
84	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	35.6942	2.40	85.67		
85	55090090@2	配电箱1AL-st	台	1	10300.00	10300.00		
86	28030090	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm <sup>2</sup>	m	16.797	2.02	33.93		
87	29170210	镀锌地线夹20	套	806.2675	0.27	217.69		
88	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	251.9587	0.99	249.44		
89	50350010@1	排气扇20寸	台	1	105.00	105.00		
90	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.32	338.91	108.45		
91	29170220	镀锌地线夹25	套	32.9435	0.37	12.19		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 991 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
92	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	10.2949	1.17	12.05		
93	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm ×20m×0.1mm	m	209.52	0.44	92.19		
94	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	6.22	5.21	32.41		
95	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	31.7401	5.21	165.37		
96	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0034	429.06	1.46		
97	02010015	橡胶板4~15	kg	1.336	11.43	15.27		
98	25000001@5	吸顶灯（护眼型）600*600	套	31.31	132.00	4132.92		
99	28010080	裸铜线6mm <sup>2</sup>	kg	0.17	51.31	8.72		
100	01290043	钢板8~15	kg	1.6205	3.95	6.40		
101	29110390@1	镀锌接线盒86*86	个	27.54	1.25	34.43		
102	29110390@2	普通塑料接线盒86*86	个	87.72	1.25	109.65		
103	55090090@1	配电箱AL2	台	1	1620.00	1620.00		
104	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	5.0391	2.02	10.18		
105	28030450@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	8.2458	2.02	16.66		
106	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	43.776	2.02	88.43		
107	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	37.556	2.02	75.86		
108	28030480@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	27.173	2.02	54.89		
109	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	227.8667	3.12	710.94		
110	17250170	塑料软管D5	m	1.06	0.17	0.18		
111	03013431	塑料胀管D6~8	十套	27.06	0.60	16.24		
112	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	103.1261	5.06	521.82		
113	17250370@1	UPVC排水管DN100	m	55.024	16.19	890.84		
114	18090060@1	室内塑料排水管件DN100	个	66.9555	6.65	445.25		
115	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0394	3.89	0.15		
116	24590010@1	压力表弯管DN15	个	0.0572	3.89	0.22		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 992 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
117	03071061@1	台盆冷暖水龙头DN15	个	7.07	113.00	798.91	九牧	九牧厨卫股份有限公司粤桂琼湘办事处
118	03071071@1	洗衣机水龙头DN15	个	12.12	39.82	482.62	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
119	03071071@2	台盆冷暖水龙头DN15	个	7.07	113.00	798.91	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
120	03071071@3	单冷水龙头DN15	个	8.08	39.82	321.75		
121	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	55.55	21.54	1196.55		
122	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	80.8	21.54	1740.43	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
123	17190005	金属软管DN15	条	136.35	3.80	518.13		
124	17250050@4	PPR冷水管DN15	m	77.5208	2.62	203.10		
125	18030529	螺纹管件DN15	个	19.19	2.71	52.00		
126	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	115.976	6.78	786.32		
127	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	151.1752	0.17	25.70		
128	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	124.5944	0.06	7.48		
129	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	11.639	2.94	34.22		
130	18250100	镀锌钢管卡子DN150	个	28.4294	7.90	224.59		
131	17250370@6	UPVC排水管DN150	m	18.468	21.40	395.22		
132	18090060	室内塑料排水管件DN150	个	11.5668	7.45	86.17		
133	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.3121	4.08	1.27		
134	17010054@1	焊接钢管DN20	kg	0.3923	4.08	1.60		
135	17270175	橡胶软管DN20	m	0.1368	4.42	0.60		
136	17270175@1	橡胶软管DN20	m	0.1715	4.42	0.76		
137	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	127.26	1.15	146.35		
138	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.2118	26.00	5.51		
139	17250050@3	PPR冷水管DN20	m	9.0627	3.53	31.99		
140	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	13.5584	6.78	91.93		
141	19000001@2	截止阀DN20	个	5.05	28.42	143.52		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 993 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
142	19000001@3	按压式冲水阀DN20	个	5.05	53.00	267.65	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
143	19030170@2	螺纹闸阀DN20	个	1.01	42.00	42.42		
144	24010020@3	螺纹水表DN20	个	1	60.18	60.18		
145	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	15.1175	2.31	34.92		
146	17250050@1	PPR冷水管DN25	m	212.6996	5.38	1144.32		
147	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	256.4538	6.78	1738.76		
148	19010275	截止阀DN25	个	20.2	35.00	707.00	日丰	日丰科技有限公司
149	24010020@4	螺纹水表DN25	个	1	76.11	76.11		
150	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	6.1769	0.26	1.61		
151	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	0.6177	2.37	1.46		
152	17250370@5	HDPE 排水管DN300	m	5.6105	193.50	1085.63	联弘	广东联弘管业有限公司
153	17250875@1	塑料排水管电熔直接DN300	个	0.8758	89.71	78.57		
154	21150120	防污器DN32	个	20.2	25.66	518.33		
155	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	6.06	15.19	92.05		
156	17250050@2	PPR冷水管DN40	m	190.815	14.55	2776.36		
157	19000001@1	闸阀DN40	个	6.06	65.00	393.90	VTI	维梯埃流体控制(杭州)有限公司
158	19030170@1	螺纹闸阀DN40	个	6.06	63.60	385.42	VTI	维梯埃流体控制(杭州)有限公司
159	24010020@1	水表DN40	个	6	126.55	759.30		
160	03072021@1	不锈钢地漏DN50	个	7.07	22.05	155.89		
161	17250370@3	UPVC排水管DN50	m	82.5792	5.04	416.20		
162	18090060@3	室内塑料排水管件DN50	个	56.304	3.13	176.23		
163	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	166.5875	6.78	1129.46		
164	03072021@2	不锈钢地漏DN75	个	3	32.65	97.95		
165	17250370@2	UPVC排水管DN75	m	14.6118	8.28	120.99		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 994 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
166	18090060@2	室内塑料排水管件DN75	个	13.1954	6.65	87.75		
167	17010063	焊接钢管DN80	m	0.3	33.06	9.92		
168	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	22.33	2.25	50.24		
169	29090260	铜接线端子DT-150mm <sup>2</sup>	个	6.09	16.89	102.86		
170	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	50.75	3.17	160.88		
171	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	31.465	1.06	33.35		
172	29090210@1	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	60.9	1.06	64.55		
173	29090215	铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>	个	2.03	1.74	3.53		
174	29090245	铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>	个	2.03	7.26	14.74		
175	29060030@1	镀锌电线管JDG20	m	1007.8344	4.57	4605.80		
176	29060030@2	镀锌电线管JDG25	m	41.1794	5.56	228.96		
177	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.449	3.42	1.54		
178	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	2.4	9.79	23.50		
179	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	3.06	12.10	37.03		
180	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	22.506	0.18	4.05		
181	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	23.296	0.41	9.55		
182	03010240	木螺钉M4×65	十套	3.12	0.68	2.12		
183	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	3.914	4.20	16.44		
184	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.5818	323.06	511.02		
185	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3843	323.06	124.15		
186	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1.95	0.32	0.62		
187	17010100@5	钢管SC110	m	71.7704	86.00	6172.25		
188	17010100@1	钢管SC20	m	44.4342	6.72	298.60		
189	17010100@2	钢管SC25	m	100.9812	8.20	828.05		
190	17010100@3	钢管SC40	m	40.7983	44.79	1827.36		
191	17010100@4	钢管SC50	m	74.1291	17.46	1294.29		
192	34070010	塑料手套ST型	个	12.6	1.29	16.25		
193	28110210@1	铜芯电缆WDUZB-YJY-0.6/1kV-4x150+1*70mm <sup>2</sup>	m	72.1342	517.50	37329.45		
194	28030170@4	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	2393.831	2.02	4835.54		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 995 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
195	28030170@1	绝缘电线WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	2205.643	2.02	4455.40		
196	28030170@2	绝缘电线WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	213.0408	3.12	664.69		
197	28110210@4	铜芯电缆WDZC-YJY-4*10+1*10mm <sup>2</sup>	m	51.1161	35.95	1837.62		
198	28110210@3	铜芯电缆WDZC-YJY-4*16+1*16mm <sup>2</sup>	m	94.9097	55.40	5258.00		
199	28110210@2	铜芯电缆WDZC-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	m	48.6214	15.49	753.15		
200	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0394	30.62	1.21		
201	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0572	30.62	1.75		
202	28030170@3	绝缘电线ZR-BV-10mm <sup>2</sup>	m	567	7.78	4411.26		
203	28030170@5	绝缘电线ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	m	169.7112	3.12	529.50		
204	28030170@6	绝缘电线ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	m	71.28	4.67	332.88		
205	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	5.547	5.57	30.90		
206	03139521	合金钢钻头 Φ10	个	0.5385	5.17	2.78		
207	03139021	冲击钻头 Φ12	个	0.048	5.41	0.26		
208	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	1.6123	5.87	9.46		
209	03139071	冲击钻头 Φ6~8	个	1.7458	3.43	5.99		
210	03139081	冲击钻头 Φ8~16	个	0.442	5.04	2.23		
211	18030605	固定卡子 Φ90	个	24.72	3.03	74.90		
212	25610100	瓜子灯链大号	m	33.33	2.11	70.33		
213	30130020@1	网络插座单口	个	6.06	16.83	101.99	易初	广东易初科技股份有限公司
214	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	3.1698	38.88	123.24		
215	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.0394	6.91	0.27		
216	03135021@1	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.0572	6.91	0.40		
217	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	83.84	0.44	36.89		
218	29090175	塑料接线柱双线	个	31.93	0.85	27.14		
219	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m <sup>3</sup>	6.0486	409.80	2478.72		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：丽水庄幼儿园升级改造项目-安装部分

第 996 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
220	55090080@1	配电箱 AL-BGS1型号: 半周长0.5m	台	1	560.00	560.00		
221	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.1423	23.15	3.29		
222	01130060	镀锌扁钢综合	kg	8.2	3.72	30.50		
223	01150002	六角空心钢综合	kg	0.2301	3.74	0.86		
224	02130050	三色塑料带综合	kg	2.12	9.90	20.99		
225	03010430	六角螺栓综合	kg	0.2118	5.16	1.09		
226	03131001	砂轮片综合	片	198.2208	13.33	2642.28		
227	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.6642	6.91	39.14		
228	03136021	焊锡丝综合	kg	1.01	7.79	7.87		
229	03213001	铁件综合	kg	1.5418	4.84	7.46		
230	05030060	板枋材综合	m3	0.0152	1315.81	20.00		
231	14030040	汽油综合	kg	48.9183	8.61	421.19		
232	14070050	机油综合	kg	1.7	6.96	11.83		
233	14350490	漂白粉综合	kg	0.2381	1.42	0.34		
234	29060150	钢套管综合	kg	93.0704	4.19	389.96		
235	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.1096	10.99	1.20		
236	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.182	39.96	7.27		
237	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0474	102.21	4.84		
		合计				216779.76		



# 朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 2,083,224.49

(大写) : 贰佰零捌万叁仟贰佰贰拾肆元肆角玖分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 998 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1311586.80	
1.1	一层	551.64	
1.2	二层	208261.58	
1.3	三层	193239.91	
1.4	四层	192809.87	
1.5	保安室	94168.64	
1.6	外墙	622555.16	
2	措施合计	192768.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	136147.88	
2.2	其他措施费	56620.72	
3	其他项目	406859.73	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	26915.53	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
3.11	独立费	379944.20	
4	税前工程造价	1911215.13	
5	增值税销项税额	172009.36	—
6	总造价	2083224.49	
7	人工费	450210.08	
	预算价合计=1+2+3+5	2,083,224.49	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 999 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层						
		拆除工程						
1	011606003001	旧雨棚拆除	1. 人工单项拆除 金属龙骨天棚 拆除 铝合金 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	29.77	18.53	551.64	
		拆除工程合计					551.64	
		一层合计					551.64	
		二层						
		拆除工程						
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	10.3112	217.91	2246.91	
3	011609001001	天井栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	7	57.68	403.76	
4	011606003002	天井木龙骨及胶合板拆除	1. 天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	2.62	14.96	39.20	
5	011608001001	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	572.6952	7.05	4037.50	
6	011608001004	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	297.3048	7.05	2096.00	
本页小计							9375.01	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1000 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011605002002	阳台瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	59.7075	35.31	2108.27	
8	011610002001	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	52.5528	20.08	1055.26	
9	011610002006	铝合金门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	12.3832	30.26	374.72	
10	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	4.1404	27.23	112.74	
		拆除工程合计					12474.36	
		砌筑工程						
11	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	0.5051	522.79	264.06	
12	011201001001	墙面抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	5.0512	24.57	124.11	
		砌筑工程合计					388.17	
		地面工程						
13	011103004001	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	m2	106.7	117.98	12588.47	
本页小计							16627.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1001 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		地面工程合计					12588.47	
		天棚工程						
14	011302001002	铝扣板天花300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300 3. 铝扣板面层收边线	m2	59.93	150.58	9024.26	
15	011302001006	天井轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 附墙钢支架 制作 换为【镀锌方管】 2. 附墙钢支架 安装 3. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 4. 石膏板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】	m2	2.92	232.86	679.95	
16	011406001001	天花无机涂料	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	572.6952	58.80	33674.48	
		天棚工程合计					43378.69	
		墙柱面工程						
17	011406001002	墙柱面涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	329.1807	75.81	24955.19	
本页小计							68333.88	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1002 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	011406001007	阳台墙面涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	59.7075	75.81	4526.43	
19	011105004001	PVC踢脚线80mm	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m2	7.8512	166.51	1307.30	
20	011206001003	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	m2	5.7195	458.21	2620.73	
		墙柱面工程合计					33409.65	
		门窗工程						
21	010807001002	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	101.68	908.86	92412.88	
22	010807004001	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	50.84	267.69	13609.36	
		门窗工程合计					106022.24	
		二层合计					208261.58	
		三层						
		拆除工程						
本页小计							114476.70	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1003 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011601001004	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	17.481	217.91	3809.28	
24	011609001004	天井栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	21.71	57.68	1252.23	
25	011605001003	PVC地板拆除	1. 人工单项拆除 整体面层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	129.85	36.98	4801.85	
26	011608001005	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	308.7502	7.05	2176.69	
27	011608001006	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	201.5158	7.05	1420.69	
28	011605002003	阳台瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	23.881	35.31	843.24	
29	011605002001	卫生间墙面瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	83.9721	32.63	2740.01	
30	011610002007	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	44.385	30.37	1347.97	
本页小计							18391.96	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1004 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011610001004	木门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	3.96	26.47	104.82	
32	011609002002	卫生间隔断拆除	1. 隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	10	20.67	206.70	
33	010101002001	教室及卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	21.198	75.83	1607.44	
34	011614002001	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	22.48	201.15	4521.85	
		拆除工程合计					24832.77	
		砌筑工程						
35	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m3	4.0863	522.79	2136.28	
36	011201001002	墙面抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m2	50.6872	24.57	1245.38	
		砌筑工程合计					3381.66	
		地面工程						
37	011103004004	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	m2	240.884	117.98	28419.49	
本页小计							38241.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1005 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011104002001	木地板舞台	2. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 3. 防潮层 防潮消音垫 4. 铺基层板 阻燃胶合板 5. 铺基层板 阻燃胶合板 6. 钢平台、走道 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30 8. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 9. 钢线条	m2	12.96	633.36	8208.35	
		地面工程合计					36627.84	
		天棚工程						
39	011302001004	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	m2	47.14	197.73	9320.99	
40	011406001004	天花无机涂料	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	407.435	58.80	23957.18	
		天棚工程合计					33278.17	
		墙柱面工程						
本页小计							41486.52	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1006 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	011406001005	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 4. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	182.85	75.81	13861.86	
42	011207001001	独立柱热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 不锈钢支架 制作 换为【镀锌方管】 4. 不锈钢支架 安装 5. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外	m2	11.088	1210.08	13417.37	
43	011207001002	投影背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 不锈钢支架 制作 换为【镀锌方管】 4. 不锈钢支架 安装 5. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	m2	13.984	707.01	9886.83	
44	011207001003	铝塑板封窗	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝	m2	10.4754	146.01	1529.51	
本页小计							38695.57	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1007 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	011105004002	PVC踢脚线80mm	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m2	7.5024	166.51	1249.22	
46	011206001004	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	m2	1.9998	458.21	916.33	
		墙柱面工程合计					40861.12	
		门窗工程						
47	010807001004	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	39.212	908.86	35638.22	
48	010807004003	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	17.776	267.69	4758.46	
49	010802001002	不锈钢热转印木纹双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装 多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	m2	5.9732	1246.26	7444.16	
50	010802001003	不锈钢热转印木纹单开门	1. 铝合金平开门安装	m2	4.0548	1372.56	5565.46	
51	010802003001	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 钢质防火门 单扇(乙级)	m2	2.2575	377.43	852.05	
		门窗工程合计					54258.35	
		三层合计					193239.91	
		四层						
		拆除工程						
本页小计							56423.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1008 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	011601001005	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	4.0319	217.91	878.59	
53	011609001005	天井栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	3.66	57.68	211.11	
54	011608001007	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	135.402	7.05	954.58	
55	011608001008	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	131.2118	7.05	925.04	
56	011605002004	阳台瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	10.3265	35.31	364.63	
57	011605001004	地面瓷砖拆除	1. 平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	315.64	16.02	5056.55	
58	011610002008	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	12.942	30.15	390.20	
59	011610001005	木门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	2.295	23.77	54.55	
本页小计							8835.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1009 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	011614002002	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m	12.19	214.59	2615.85	
		拆除工程合计					11451.10	
		地面工程						
61	011103004005	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	m2	17.9	117.98	2111.84	
62	011406001006	环氧自流平地面	1. 环氧自流平地面 厚度3mm 平地面 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	284.512	188.27	53565.07	
63	011103002001	EPDM弹性地坪 13mm厚	1. 复合型EPDM弹性地坪 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	137.9	311.51	42957.23	
本页小计							101249.99	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1010 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	011104002002	防腐木平台	1. 普通实木地板 铺在木楞上 平口 换为【防腐木地板】 2. 钢平台、走道 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 6. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	20.018	761.74	15248.51	
		地面工程合计					113882.65	
		天棚工程						
65	011406001008	天花无机涂料	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	229.822	58.80	13513.53	
		天棚工程合计					13513.53	
		墙柱面工程						
66	011406001009	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 4. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	86.4553	75.81	6554.18	
67	011105004003	PVC踢脚线80mm	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色: PVC踢脚线	m2	44.6	166.51	7426.35	
本页小计							42742.57	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1011 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	011204003001	女儿墙贴纸皮砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长600内 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	51.566	130.64	6736.58	
69	011206001005	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	m2	1.0179	458.21	466.41	
70	011502003001	莎安娜米黄石板门套线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	m	19.76	61.81	1221.37	
		墙柱面工程合计					22404.89	
		门窗工程						
71	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	31.8075	908.86	28908.56	
72	010807004004	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	9.8963	267.69	2649.14	
		门窗工程合计					31557.70	
		四层合计					192809.87	
		保安室						
		拆除工程						
本页小计							39982.06	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1012 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	011601001006	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m3	2.4639	217.91	536.91	
74	011608001009	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	9.4	7.05	66.27	
75	011608001010	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	16.2018	7.05	114.22	
76	011610002009	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	5.439	198.97	1082.20	
77	011610002010	拆除防盗网	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	5.439	33.28	181.01	
78	011610001006	木门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1.98	26.47	52.41	
79	010101002002	拆除花圃填土	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	m3	0.3056	75.88	23.19	
		拆除工程合计					2056.21	
		砌筑工程						
80	010401003004	实心砖墙180mm	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	4.4004	587.37	2584.66	
本页小计							4640.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1013 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	010401003005	实心砖墙80mm	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	0.4729	544.10	257.30	
82	011201001004	外墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	m2	24.4467	33.13	809.92	
83	011201001003	内墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	36.2701	24.57	891.16	
		砌筑工程合计					4543.04	
		地面工程						
84	011102003002	地砖600*600mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	21.99	139.17	3060.35	
85	011102003003	防滑砖300*300mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	1.62	336.03	544.37	
本页小计							5563.10	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1014 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	011108001001	英国棕门槛石	1.零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.大理石底面刷养护液(麻面) 3.大理石表面刷保护液 4.石材磨边 普通边	m2	0.2708	415.74	112.58	
87	011107001001	步级锈石	1.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 弧形台阶贴面 人工*1.1 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.花岗岩底面刷养护液 4.花岗岩表面刷保护液 5.石材磨边 普通边	m2	4.4185	487.31	2153.18	
		地面工程合计					5870.48	
		天棚工程						
88	011406001010	天花无机涂料	2.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4.抗碱底漆一遍 天棚面	m2	21.99	58.80	1293.01	
89	011302001007	铝扣板天花300*300mm	2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 3.方型铝扣板面层 300×300 4.铝扣板面层收边线	m2	1.62	171.96	278.58	
		天棚工程合计					1571.59	
		墙柱面工程						
本页小计							3837.35	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1015 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	011406001011	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 4. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	57.3755	75.81	4349.64	
91	011204003002	墙面贴300*600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	11.253	157.68	1774.37	
92	011105003001	瓷砖踢脚线100mm	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 弧形踢脚线 人工*1.1 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	2.604	190.04	494.86	
93	010903002001	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	11.253	53.03	596.75	
94	011201001006	外墙墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m2	68.2992	37.79	2581.03	
95	010903002002	外墙涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	68.2992	70.54	4817.83	
本页小计							14614.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1016 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	68.2992	68.23	4660.05	
97	011207001004	铝单板挑檐	1. 饰面层 镀锌薄钢板墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 2. 附墙钢支架 制作 换为【镀锌方管】 3. 附墙钢支架 安装	m2	66.8355	559.60	37401.15	
		墙柱面工程合计					56675.68	
		门窗工程						
98	010807001006	铝合金推拉窗/三轨,铝材厚1.8mm,玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	m2	16.709	908.86	15186.14	
99	010807004005	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	8.3545	267.69	2236.42	
100	010607004001	金属网栏	1. 铝合金防盗网 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	16.71	200.69	3353.53	
101	010802001001	铝合金单开门	1. 门窗类型:铝合金单开门 2. 其他:含五金配件	m2	1.4007	802.56	1124.15	
102	010802004001	不锈钢防盗门	1. 钢质防盗门安装 2. 钢质防盗门	m2	1.5834	979.79	1551.40	
		门窗工程合计					23451.64	
		保安室合计					94168.64	
		外墙						
103	011605002005	外墙纸皮砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	m2	1937.848	35.31	68425.41	
本页小计							133938.25	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1017 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	011201001005	外墙墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m2	1937.848	37.79	73231.28	
105	010903002003	外墙涂膜防水	2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	1937.848	63.79	123615.32	
106	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m2	1937.848	68.23	132219.37	
107	011207001005	铝单板挑檐200*200	1. 饰面层 镀锌薄钢板墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 2. 附墙钢支架 制作 换为【镀锌方管】 3. 附墙钢支架 安装	m2	146.094	654.55	95625.83	
108	011207001006	铝单板挑檐150*150	1. 饰面层 镀锌薄钢板墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 2. 附墙钢支架 制作 换为【镀锌方管】 3. 附墙钢支架 安装	m2	171.99	752.59	129437.95	
		外墙合计					622555.16	
		分部分项合计					1311586.80	
		措施项目						
109	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:内墙面	m2	1397.4728	2.20	3074.44	
110	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚面	m2	1211.88	5.29	6410.85	
111	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	m2	2817.957	27.21	76676.61	
112	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1	56620.72	56620.72	
		单价措施合计					142782.62	
本页小计							696912.37	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1018 页 共 1151 页

合 计	1454369.42	
-----	------------	--

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1019 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一层							
		拆除工程							
1	011606003001	旧雨棚拆除	1. 人工单项拆除 金属龙骨 天棚拆除 铝合金 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53
		二层							
		拆除工程							
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心 砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
3	011609001001	天井栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	25.53		17.50	6.05	8.60	57.68
4	011606003002	天井木龙骨及胶合板拆除	1. 天棚饰面拆除 木龙骨 其 他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	6.98		4.18	1.57	2.23	14.96
5	011608001001	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
6	011608001004	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面 抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
7	011605002002	阳台瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲 除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
8	011610002001	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	10.80		4.18	2.11	3.00	20.08

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1020 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
9	011610002006	铝合金门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	18.39		4.18	3.18	4.51	30.26
10	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	16.13		4.18	2.86	4.06	27.23
		砌筑工程							
11	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	198.06	255.14		29.99	39.61	522.79
12	011201001001	墙面抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		地面工程							
13	011103004001	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	28.71	78.23	0.15	5.12	5.77	117.98
		天棚工程							
14	011302001002	铝扣板天花300*300mm	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300 $\times$ 300 平面 2. 方型铝扣板面层 300 $\times$ 300 3. 铝扣板面层收边线	33.76	104.88	0.07	5.10	6.77	150.58
15	011302001006	天井轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 附墙钢支架 制作 换为【镀锌方管】 2. 附墙钢支架 安装 3. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 4. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工 $\times 0.8$ 换为【硅酸钙板9mm】	70.45	115.71	9.65	21.03	16.02	232.86



# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1021 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
16	011406001001	天花无机涂料	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 天棚面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
		墙柱面工程							
17	011406001002	墙柱面涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	37.16	25.57		5.65	7.43	75.81
18	011406001007	阳台墙面涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	37.16	25.57		5.65	7.43	75.81
19	011105004001	PVC踢脚线80mm	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51
20	011206001003	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	100.10	290.50	24.60	18.06	24.94	458.21
		门窗工程							

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1022 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
21	010807001002	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
22	010807004001	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
		三层							
		拆除工程							
23	011601001004	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
24	011609001004	天井栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	25.53		17.50	6.05	8.60	57.68
25	011605001003	PVC地板拆除	1. 人工单项拆除 整体面层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	23.57	0.10	4.18	3.58	5.55	36.98
26	011608001005	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
27	011608001006	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
28	011605002003	阳台瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
29	011605002001	卫生间墙面瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	22.25		2.09	3.42	4.87	32.63

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1023 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
30	011610002007	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	18.47		4.18	3.19	4.53	30.37
31	011610001004	木门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	15.56		4.18	2.78	3.95	26.47
32	011609002002	卫生间隔断拆除	1. 隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	13.33		2.09	2.17	3.08	20.67
33	010101002001	教室及卫生间垫层拆除	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	27.89		28.07	8.67	11.19	75.83
34	011614002001	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	75.73		74.30	21.11	30.01	201.15
		砌筑工程							
35	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	198.05	255.14		29.99	39.61	522.79
36	011201001002	墙面抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		地面工程							
37	011103004004	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	28.71	78.23	0.15	5.12	5.77	117.98

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1024 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
38	011104002001	木地板舞台	2. 复合木地板悬浮安装 换为【A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm】 3. 防潮层 防潮消音垫 4. 铺基层板 阻燃胶合板 5. 铺基层板 阻燃胶合板 6. 钢平台、走道 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):30 8. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 9. 钢线条	85.12	473.58	25.39	27.17	22.10	633.36
		天棚工程							
39	011302001004	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2. 石膏板 换为【硅酸钙板9mm】 3. 石膏板 天棚基层如做两层, 第二层基层 人工*0.8 换为【硅酸钙板9mm】 4. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内) 开孔 0.02	51.62	127.91	0.07	7.79	10.34	197.73
40	011406001004	天花无机涂料	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
		墙柱面工程							
41	011406001005	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 4. 抗碱底漆一遍 墙柱面	37.16	25.57		5.65	7.43	75.81

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1025 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
42	011207001001	独立柱热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 不锈钢支架 制作 换为【镀锌方管】 4. 不锈钢支架 安装 5. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外	350.09	661.27	22.46	101.75	74.51	1210.08
43	011207001002	投影背景热转印木纹铝单板2.5mm	1. 不锈钢面板饰面层 墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 不锈钢支架 制作 换为【镀锌方管】 4. 不锈钢支架 安装 5. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	175.12	437.39	9.99	47.49	37.02	707.01
44	011207001003	铝塑板封窗	1. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2. 铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝	44.79	78.68	4.89	7.70	9.94	146.01
45	011105004002	PVC踢脚线80mm	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51
46	011206001004	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	100.11	290.51	24.59	18.06	24.94	458.21
		门窗工程							

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1026 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
47	010807001004	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
48	010807004003	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
49	010802001002	不锈钢热转印木纹双开门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品套装平开门(含框、扇) 3. 特殊五金安装 门锁安装多向 换为【执手锁】 4. 特殊五金安装 门磁吸安装	67.75	1155.02		9.93	13.55	1246.26
50	010802001003	不锈钢热转印木纹单开门	1. 铝合金平开门安装	32.65	1328.59		4.79	6.53	1372.56
51	010802003001	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 钢质防火门 单扇(乙级)	17.66	353.66		2.59	3.53	377.43
		四层							
		拆除工程							
52	011601001005	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
53	011609001005	天井栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	25.52		17.50	6.05	8.60	57.68
54	011608001007	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
55	011608001008	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.05	0.74	1.05	7.05

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1027 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
56	011605002004	阳台瓷砖拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
57	011605001004	地面瓷砖拆除	1. 平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	7.77		4.18	1.68	2.39	16.02
58	011610002008	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	18.31		4.18	3.16	4.50	30.15
59	011610001005	木门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	13.55		4.18	2.49	3.55	23.77
60	011614002002	柜体拆除	1. 柜体拆除 嵌入式 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	80.68		79.38	22.52	32.01	214.59
		地面工程							
61	011103004005	楼地面橡胶地板	1. 楼地面 橡胶板 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面	28.71	78.23	0.15	5.12	5.77	117.98
62	011406001006	环氧自流平地面	1. 环氧自流平地面 厚度3mm 平地面 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	37.79	136.22	0.15	6.52	7.59	188.27

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1028 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
63	011103002001	EPDM弹性地坪 13mm厚	1. 复合型EPDM弹性地坪 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 屋面聚合物水泥(JS)防水 涂料 2mm厚 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一次 抹灰厚度≥5mm M15	23.23	279.72		3.91	4.65	311.51
64	011104002002	防腐木平台	1. 普通实木地板 铺在木楞 上 平口 换为【防腐木地 板】 2. 钢平台、走道 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂 浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 6. 屋面聚合物水泥(JS)防水 涂料 2mm厚 7. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):40 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一次 抹灰厚度≥5mm M15	95.73	587.60	25.35	28.85	24.22	761.74
		天棚工程							
65	011406001008	天花无机涂料	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻 子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
		墙柱面工程							



# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1029 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
66	011406001009	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 4. 抗碱底漆一遍 墙柱面	37.16	25.57		5.65	7.43	75.81
67	011105004003	PVC踢脚线80mm	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线	37.04	115.04	0.34	6.63	7.47	166.51
68	011204003001	女儿墙贴纸皮砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	63.87	44.09		9.90	12.77	130.64
69	011206001005	莎安娜米黄窗台石	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	100.10	290.51	24.60	18.06	24.94	458.21
70	011502003001	莎安娜米黄石板门套线	1. 石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	9.30	46.46	2.14	1.63	2.29	61.81
		门窗工程							

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1030 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
71	010807001005	铝合金推拉窗/三轨, 铝材厚1.8mm, 玻璃钢化中空5+6+5mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
72	010807004004	不锈钢防蚊纱窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
		保安室							
		拆除工程							
73	011601001006	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	92.86		69.67	22.87	32.51	217.91
74	011608001009	铲除天花腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
75	011608001010	铲除墙面腻子及乳胶漆	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	4.21		1.04	0.74	1.05	7.05
76	011610002009	铝合金窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	144.23		4.18	20.88	29.68	198.97
77	011610002010	拆除防盗网	1. 防盗网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	20.65		4.18	3.49	4.96	33.28
78	011610001006	木门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):12	15.57		4.18	2.78	3.95	26.47
79	010101002002	拆除花圃填土	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):12	27.88		28.11	8.68	11.20	75.88
		砌筑工程							

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1031 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
80	010401003004	实心砖墙180mm	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	229.34	277.45		34.72	45.87	587.37
81	010401003005	实心砖墙80mm	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
82	011201001004	外墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	19.79	6.31		3.07	3.96	33.13
83	011201001003	内墙抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	11.92	8.42		1.85	2.38	24.57
		地面工程							
84	011102003002	地砖600*600mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	36.27	89.22		6.43	7.25	139.17

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1032 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
85	011102003003	防滑砖300*300mm	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 4. 轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】 5. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	64.84	242.31	2.19	13.28	13.41	336.03
86	011108001001	英国棕门槛石	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 大理石底面刷养护液(麻面) 3. 大理石表面刷保护液 4. 石材磨边 普通边	87.37	280.73	11.52	16.33	19.78	415.74
87	011107001001	步级锈石	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 弧形台阶贴面 人工*1.1 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 花岗岩底面刷养护液 4. 花岗岩表面刷保护液 5. 石材磨边 普通边	81.34	373.07	1.74	14.55	16.62	487.31
		天棚工程							
88	011406001010	天花无机涂料	2. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 4. 抗碱底漆一遍 天棚面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1033 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
89	011302001007	铝扣板天花300*300mm	2. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）300×300 平面 3. 方型铝扣板面层 300×300 4. 铝扣板面层收边线	43.15	113.58	0.07	6.51	8.64	171.96
		墙柱面工程							
90	011406001011	墙柱无机涂料	1. 成品腻子粉（耐水型）N型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:1:6 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 4. 抗碱底漆一遍 墙柱面	37.16	25.57		5.65	7.43	75.81
91	011204003002	墙面贴300*600墙砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:1:6	58.70	78.13		9.10	11.74	157.68
92	011105003001	瓷砖踢脚线100mm	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 弧形踢脚线 人工*1.1 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:1:6	79.27	81.14		13.78	15.85	190.04
93	010903002001	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥（JS）防水涂料 2mm厚 实际厚度（mm）：1.5	4.88	46.46		0.71	0.98	53.03

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1034 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
94	011201001006	外墙墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M20	19.79	10.97		3.07	3.96	37.79
95	010903002002	外墙涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	6.51	61.79		0.94	1.30	70.54
96	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子 遍数(遍):2 2. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍 实际丙烯酸酯涂料遍数(遍):3 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	23.15	36.97		3.49	4.63	68.23
97	011207001004	铝单板挑檐	1. 饰面层 镀锌薄钢板墙面 换为【氟碳喷涂铝单板2.5 】 2. 附墙钢支架 制作 换为 【镀锌方管】 3. 附墙钢支架 安装	100.96	387.27	15.76	32.27	23.34	559.60
		门窗工程							
98	010807001006	铝合金推拉窗/ 三轨, 铝材厚1 .8mm, 玻璃钢 化中空5+6+5 mm	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗125系 列	22.13	879.06		3.24	4.43	908.86
99	010807004005	不锈钢防蚊纱 窗	1. 不锈钢纱窗 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安 装	25.71	233.07		3.77	5.14	267.69
100	010607004001	金属网栏	1. 铝合金防盗网 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安 装	25.71	166.07		3.77	5.14	200.69
101	010802001001	铝合金单开门	1. 门窗类型: 铝合金单开门 2. 其他: 含五金配件	32.65	758.59		4.79	6.53	802.56
102	010802004001	不锈钢防盗门	1. 钢质防盗门安装 2. 钢质防盗门	17.66	955.60	0.30	2.63	3.59	979.79
		外墙							
103	011605002005	外墙纸皮砖拆 除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲 除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):12	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31

## 综合单价分析表

工程名称: 朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1035 页 共 1151 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 1036 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	13	49985.98			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1- δ ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) *0.3 (0 .8≤ δ <1 式中: δ =合同工期/ 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组织 方案计算
合 计					49985.98			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 1037 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	26915.53		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	379944.20		
	合 计	406859.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1038 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1040 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	28.8925	110.00	3178.18		
2	00010010	人工费	元	433664.116 <sub>5</sub>	1.02	442337.40		
3	RGFTZ	人工费调整	元	4694.9292	1.00	4694.93		
4	01000030@1	镀锌方管50*50*3mm	t	1.2029	4537.06	5457.63		
5	01000035@1	镀锌方管50*50*1.5mm	kg	41.688	4.54	189.26		
6	01000035@3	镀锌方管40*40*3mm	kg	12992.724	4.54	58986.97		
7	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0318	3911.05	124.37		
8	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	13.5262	5.57	75.34		
9	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	6.4856	5.90	38.27		
10	01130001	扁钢综合	t	0.0009	3721.27	3.35		
11	01210001	角钢综合	kg	24.62	3.69	90.85		
12	01290160	钢板6~7	t	0.0005	3743.36	1.87		
13	01630130	吊装夹具	套	0.0395	105.22	4.16		
14	02010030@1	同质透心防火橡胶板3.5mm	m <sup>2</sup>	372.7937	43.50	16216.53		
15	02030040	门窗密封橡胶条	m	69.3082	0.73	50.59		
16	02290030	麻袋	个	1.4983	1.89	2.83		
17	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	11.7324	0.25	2.93		
18	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	483.804	0.39	188.68		
19	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	6.7692	2.23	15.10		
20	03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	173.5551	2.23	387.03		
21	03010195@1	木螺钉M5×50	十套	347.11	0.33	114.55		
22	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	203.8423	0.21	42.81		
23	03010320	螺母综合	十个	38.4878	0.19	7.31		
24	03010430	六角螺栓综合	kg	48.8271	5.16	251.95		
25	03011315	高强螺栓	kg	1.138	6.82	7.76		
26	03013041	膨胀螺栓M8	十套	5.6359	2.68	15.10		
27	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	6.5772	1.30	8.55		
28	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.6084	2.02	5.27		
29	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	19.2983	1.49	28.75		
30	03019001	圆钉综合	kg	0.1791	6.36	1.14		
31	03019021	圆钉50~75	kg	10.2743	6.11	62.78		
32	03019031	射钉	十个	16.7239	0.06	1.00		
33	03032055	执手锁	把	4.04	65.00	262.60		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1041 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03033071	门磁吸	只	4.04	3.65	14.75		
35	03134001	木砂纸	张	21.929	0.16	3.51		
36	03134011	水砂纸	张	443.0192	1.03	456.31		
37	03135001	低碳钢焊条综合	kg	371.9065	6.91	2569.87		
38	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	13.6868	12.75	174.51		
39	03135270	电焊条	kg	0.1534	6.91	1.06		
40	03136071	不锈钢焊丝	kg	10.9376	39.56	432.69		
41	03137051	粗焊锡	kg	11.5476	24.78	286.15		
42	03139301	石料切割锯片	片	0.08	27.45	2.20		
43	03213001	铁件综合	kg	115.5911	4.84	559.46		
44	03213111	镀锌铁码	支	106.664	0.35	37.33		
45	03213111@1	镀锌铁码	支	1657.3244	0.35	580.06		
46	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.0821	323.06	1964.88		
47	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0142	323.06	4.59		
48	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0087	429.06	3.73		
49	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0011	429.06	0.47		
50	04010050	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.2905	0.43	0.12		
51	04030015	中砂	m3	22.2102	201.94	4485.13		
52	04070001	粘土陶粒	m3	0.421	262.05	110.32		
53	04090015	生石灰	t	1.8725	405.15	758.64		
54	04090105	羧甲基纤维素	kg	1.2427	6.00	7.46		
55	04090160	石膏粉	kg	7.4925	1.37	10.26		
56	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	5.383	338.91	1824.35		
57	05030080	松杂板枋材	m3	0.012	1328.97	15.95		
58	05030110	杂木丁方板10以外	m3	0.9173	1566.45	1436.90		
59	05030140	杉木枋	m3	0.033	1588.78	52.43		
60	05030180	松木板	m3	0.0123	1474.42	18.14		
61	05030320	垫木	m3	0.0455	1208.61	54.99		
62	05050080@1	阻燃胶合板12mm	m²	31.5	35.47	1117.31		
63	06010010@5	钢化中空玻璃5+6A+5mm	m2	189.4085	175.42	33226.04		
64	06010020	平板玻璃6	m2	10.028	49.44	495.78		
65	06010020@1	平板玻璃6	m2	1.4007	49.44	69.25		
66	07010000@1	纸皮砖50*100mm	m2	53.6286	30.40	1630.31		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1042 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	07010001@1	瓷质抛光砖600*600	m2	2.6561	63.00	167.33		
68	07010025@1	墙面砖300×600	m2	11.7031	63.00	737.30		
69	07050020@1	瓷质抛光砖300×300	m2	1.6605	63.00	104.61		
70	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	22.5398	57.00	1284.77		
71	07130001@2	A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm	m2	13.608	68.50	932.15		
72	07230001@1	防腐木地板	m2	25.3764	156.00	3958.72		
73	08000001@4	莎安娜米黄大理石	m2	8.912	261.04	2326.39	威洋立新石材	广州市白云区立新石材工艺有限公司
74	08010001@2	英国棕大理石板	m2	0.287	245.00	70.32		
75	08030080@1	锈石（弧形）25mm	m2	6.9317	211.94	1469.10		
76	09050040@1	白色铝扣板300*300(氟碳漆)0.8mm	m2	62.781	72.00	4520.23	欧佰	广州市广京装饰材料有限公司
77	09050180	氟碳喷涂铝单板2.5	m2	438.8083	237.00	103997.57	建汉	佛山市南海英吉威铝建材有限公司
78	09050180@1	热转印木纹铝单板2.5	m2	26.5763	237.00	6298.58	特思达	广东特思达金属科技有限公司
79	09130010	铝塑板3	m2	12.935	45.91	593.85		
80	09190010@4	硅酸钙板9mm	m2	220.867	20.30	4483.60	合谷	佛山市合谷环保科技有限公司
81	10010030	轻钢小龙骨h19	m	140.9415	1.94	273.43		
82	10010040	轻钢中龙骨	m	223.742	3.58	801.00		
83	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	172.0665	3.75	645.25		
84	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	20.8942	5.93	123.90		
85	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	11.1437	7.01	78.12		
86	10130020	轻钢小龙骨横撑h=19	m	9.527	3.69	35.15		
87	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	217.483	4.37	950.40		
88	12030050@1	不锈钢装饰直线10*10	m	6.732	18.50	124.54		
89	12030070@1	不锈钢装饰直线80mm1.2	m	5.1408	22.50	115.67		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1043 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
90	12030120	铝合金收边条	m	67.568	3.21	216.89		
91	12050040@1	莎安娜米黄石板线80mm	m	19.9576	44.00	878.13		
92	12090050@1	PVC踢脚线	m2	62.9513	78.49	4941.05		
93	13010200	环氧底漆	kg	62.5926	21.32	1334.47		
94	13010210	环氧富锌底漆	kg	4.1919	21.32	89.37		
95	13010250	环氧面漆	kg	281.6669	16.35	4605.25		
96	13010260	环氧中层漆	kg	266.0187	17.95	4775.04		
97	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	2816.6307	12.50	35207.88		
98	13030340	抗碱底涂料	kg	286.2472	9.29	2659.24		
99	13030340@1	抗碱底涂料	kg	232.5418	9.29	2160.31		
100	13030450@1	防霉无机涂料底漆	kg	414.1516	10.44	4323.74		
101	13030460@1	防霉无机涂料面漆	kg	469.4211	10.44	4900.76		
102	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	8907.9038	5.71	50864.13		
103	13030590	水泥自流平混合料	kg	1535.0328	0.78	1197.33		
104	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	7921.9019	12.71	100687.37		
105	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	1774.1304	12.71	22549.20		
106	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	172.7408	16.96	2929.68		
107	13050500	油性防锈漆	kg	92.5685	11.89	1100.64		
108	13350190@1	密封毛条	m	1147.4935	0.34	390.15		
109	13410050	软填料	kg	2.8045	3.90	10.94		
110	13410050@1	软填料	kg	99.4963	3.90	388.04		
111	14010001	防腐油	kg	7.636	31.33	239.24		
112	14010030@1	松节油	kg	53.5412	8.84	473.30		
113	14030020	灯用煤油	kg	1.4084	14.94	21.04		
114	14090020	光蜡	kg	1.1211	8.77	9.83		
115	14090070	石蜡	kg	0.1808	3.00	0.54		
116	14210050	环氧树脂综合	kg	10.3361	24.89	257.27		
117	14230030	大白粉	kg	5.2264	0.30	1.57		
118	14230060	滑石粉	kg	50.6196	0.98	49.61		
119	14310050	草酸	kg	0.0677	5.59	0.38		
120	14310110	氟化钠	kg	6.5825	1.20	7.90		
121	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.4192	12.42	5.21		
122	14350560	石材保护液	kg	0.437	15.70	6.86		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1044 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
123	14350570	石材养护液	kg	1.2232	15.70	19.20		
124	14350680	稀释剂	kg	310.4349	12.42	3855.60		
125	14350680@1	稀释剂	kg	298.4286	12.42	3706.48		
126	14390060	氩气	m3	30.7743	12.08	371.75		
127	14390070	氧气	m3	59.8293	5.16	308.72		
128	14390100	乙炔气	kg	27.2642	13.30	362.61		
129	14410120	玻璃胶	L	2.5278	33.47	84.61		
130	14410130	玻璃胶335克/支	支	5.9647	13.73	81.90		
131	14410130@1	玻璃胶335克/支	支	92.3931	13.73	1268.56		
132	14410160@2	地板胶水	kg	1.4256	6.84	9.75		
133	14410490	墙边胶	L	1.7143	46.77	80.18		
134	14410490@1	墙边胶	L	28.9794	46.77	1355.37		
135	14410500	乳液	kg	6.2132	5.83	36.22		
136	14410530	石胶	L	0.4327	51.74	22.39		
137	14410560	塑料粘结剂	kg	199.5543	14.17	2827.68		
138	17090020	方钢管25×25×2.5	kg	5.6615	3.88	21.97		
139	34050010@1	防潮消音垫	m2	16.2	0.77	12.47		
140	34090010	白棉纱	kg	9.9831	7.02	70.08		
141	34110010	水	m3	46.5875	4.50	209.64		
142	34110010@1	水	m3	0.1193	4.50	0.54		
143	35050025	密目式阻燃安全网	m2	377.6062	6.50	2454.44		
144	99450760	其他材料费	元	8821.579	1.00	8821.58		
145	9946131	其他材料费	元	48.709	1.00	48.71		
146	CLFTZ	材料费调整	元	0.4235	1.00	0.42		
147	MC1-115	不锈钢防盗门	m2	1.5834	950.00	1504.23	温之馨	广州市温之馨装饰材料有限公司
148	MC1-3	铝合金防盗网	m2	16.71	165.00	2757.15		
149	MC1-40@2	定制成品2.5厚热转印木纹铝单板+6+6夹胶钢化玻璃门/1000x2200mm	m2	5.9732	1030.00	6152.40		
150	MC1-65@1	不锈钢防蚊纱窗	m2	86.8668	232.00	20153.10		
151	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	2.2575	347.79	785.14		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1045 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
152	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	1.4007	680.00	952.48	新河铝材	佛山市南海区裕居五金制品有限公司
153	MC1-99@2	铝合金推拉窗125系列三轨, 铝材厚1.6mm, 钢化中空5+6+5mm	m2	189.4085	680.00	128797.78		
154	补充材料005@1	复合型EPDM弹性地坪(新国标)13mm	m2	137.9	185.00	25511.50		
155	补充材料007@1	不锈钢热转印木纹双开门1370mm*2180mm	m2	4.0548	1250.00	5068.50		
156	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	2.0483	312.59	640.28		
157	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	30.0268	352.43	10582.35		
158	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.5032	378.75	190.59		
159	8005909@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.0608	378.75	23.03		
160	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	11.4946	352.43	4051.04		
161	8005910@1	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	0.4769	352.43	168.07		
162	8005915	湿拌防水砂浆: P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	45.5395	464.60	21157.65		
163	35090155@2	镀锌方管50*50*3mm	kg	1977.3	4.42	8739.67		
164	00010003	机上人工	工日	27.3763	230.00	6296.55		
165	00010003@1	机上人工	工日	10.2111	230.00	2348.55		
166	99450630	折旧费	元	4580.0845	1.00	4580.08		
167	99450640	检修费	元	1008.2099	1.00	1008.21		
168	99450650	维护费	元	3223.685	1.00	3223.69		
169	99450660	安拆费	元	858.7577	1.00	858.76		
170	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	666.7397	8.99	5993.99		
171	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	101.9824	7.68	783.22		
172	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	333.2395	7.68	2559.28		
173	99450680@2	柴油(机械用) 0#	kg	18.8985	7.68	145.14		
174	99450700	电(机械用)	kW·h	6245.1112	0.55	3434.81		
175	99450700@1	电(机械用)	kW·h	21.1512	0.55	11.63		
176	JXFTZ	机械费调整	元	0.8258	1.00	0.83		
		合计				1261145.70		

# 朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 425,551.58

(大写) : 肆拾贰万伍仟伍佰伍拾壹元伍角捌分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 1048 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		低压配电系统						
	一	厨房						
1	030404017007	配电箱 1AL-CF	1、名称:配电箱 1AL-CF 2、型号:半周长1.5m	台	1	4483.91	4483.91	
2	030408001002	电力电缆 WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2 3.规格:120mm2以下 4.敷设方式、部位:槽内敷设 5.电力头制作: 4*95+1*50	m	24.34	371.44	9040.85	
3	030408001003	电力电缆 WDUZC-YJY-5*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZC-YJY-5*16mm2 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管内穿电缆 5.电力头制作: 5*16	m	49.86	89.22	4448.51	
4	030408001004	电力电缆 WDUZC-YJY-5*10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZC-YJY-5*10mm2 3.规格:10mm2以下 4.敷设方式、部位:管内穿电缆 5.电力头制作: 5*10	m	31.13	56.71	1765.38	
5	030408003002	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	m	31.86	80.76	2573.01	
6	030408003001	电缆保护管 SC40	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC40	m	22.13	108.91	2410.18	
7	030411006005	三相五线接线盒	1、名称:三相五线接线盒 2、规格:按设备配电要求	个	6	21.96	131.76	
		厨房合计					24853.60	
	二	二层教室及办公室						
8	030404017005	配电箱AL-JS	1、名称:配电箱AL-JS 2、型号:半周长0.5m	台	2	883.38	1766.76	
9	030404017006	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长0.5m	台	1	832.97	832.97	
10	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	14	138.48	1938.72	
11	030412001002	LED灯盘 防水防尘300*300	1.名称:LED灯盘 2.规格:防水防尘 300*300	套	14	125.11	1751.54	
本页小计							31143.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 1049 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030412004005	防爆节能灯	1. 名称:防爆节能灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	套	49	124.01	6076.49	
13	030404033004	电风扇 吊扇 5 叶/Φ720mm 2 80w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/Φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	台	26	278.10	7230.60	
14	030404033005	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	台	4	195.60	782.40	
15	030404034005	单联单控板式开关	1. 名称:单联单控板式开关 2. 安装方式:暗装	个	3	20.06	60.18	
16	030404034003	双联单控板式开关	1. 名称:两位翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	4	23.86	95.44	
17	030404034004	三联单控板式开关	1. 名称:三位翘板开关 2. 安装方式:暗装	个	2	28.25	56.50	
18	030404034010	单联双控板式开关	1. 名称:单联双控板式开关 2. 安装方式:暗装	个	4	20.81	83.24	
19	030404035003	安全二三极插座 10A/220V	1. 名称:安全型单相二三极插座 2. 规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3. 安装方式:暗装	个	31	31.45	974.95	
20	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1. 名称:空调三孔插座 2. 规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3. 安装方式:暗装	个	5	34.20	171.00	
21	030404035007	热水器三孔插座 16A/220V	1. 名称:热水器三孔插座 2. 规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3. 安装方式:暗装	个	2	44.40	88.80	
22	030502012002	网络插座（单口） T0	1. 名称:单口信息插座 2. 规格:含模块 3. 安装方式:暗装	个	2	27.61	55.22	
23	030502012003	网络插座（双口） T0	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:含模块 3. 安装方式:暗装	个	2	34.11	68.22	
24	030502004001	有线电视插座	1. 名称:有线电视插座 2. 规格:含模块 3. 安装方式:暗装	个	2	26.91	53.82	
25	030411006002	普通塑料接线盒 86*86	1. 名称:普通塑料接线盒 2. 规格:86*86	个	107	8.36	894.52	
本页小计							16691.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 1050 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030411004002	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup> （照明）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	1256.58	3.57	4485.99	
27	030411004007	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup> （插座）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	1182.441	3.57	4221.31	
28	030411004003	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup> （插座）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	365.004	4.57	1668.07	
29	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	965.07	13.64	13163.55	
30	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	350.86	4.56	1599.92	
31	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	555.88	28.74	15975.99	
32	030802005001	3P冷媒管 15.88（含保温管）	1. 名称: 3P冷媒管 2. 材质: 铜 3. 规格: 15.88/ 6.35 4. 保温方式: 橡塑保温管 5. 冷凝排水管: DN20 6. 控制线: RVVP-7*1.5 7. 电源线: WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	m	37.5	124.04	4651.50	
		二层教室及办公室合计					68747.70	
	三	三层多功能厅						
33	030404017002	配电箱 AL-YYZ	1、名称:配电箱 AL-YYZ 2、型号:半周长1.5m	台	1	3279.11	3279.11	
34	030404017003	配电箱 AL-YKS	1、名称:配电箱 AL-YKS 2、型号:半周长1.5m	台	1	3222.11	3222.11	
本页小计							52267.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 1051 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030412004001	造型灯（设计选择）	1. 名称:造型灯 2. 规格:按设计要求选择 3. 安装形式:吸顶式	套	16	845.13	13522.08	
36	030412001003	LED灯盘 防水防尘300*300	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:防水防尘 300*300	套	31	125.11	3878.41	
37	030412004002	吸顶灯电子节能灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	套	6	124.01	744.06	
38	030412004006	防爆节能灯	1. 名称:防爆节能灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	套	1	124.01	124.01	
39	030412004003	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:吸顶式	套	15	92.45	1386.75	
40	030404033006	电风扇 吊扇 5叶/φ720mm 280w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	台	9	278.10	2502.90	
41	030404034006	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	4	20.06	80.24	
42	030404034007	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	4	23.86	95.44	
43	030404035005	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	33	31.45	1037.85	
44	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	5	34.20	171.00	
45	030502012004	网络插座（单口） T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	个	1	27.61	27.61	
46	030502012005	网络插座（双口） T0	1、名称:双口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	个	5	34.11	170.55	
47	030502004002	有线电视插座	1、名称:有线电视插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	个	3	26.91	80.73	
48	030411006003	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	68	8.36	568.48	
本页小计							24390.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 1052 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-4x50+1x25mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4x50+1x25mm2 3. 规格: 50mm2 以下 4. 敷设方式、部位: 桥架	m	31.24	174.94	5465.13	
50	030411003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 150*100	m	23.74	95.90	2276.67	
51	030411004004	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm2	1. 名称: 管内布线 2. 配线形式: 照明、动力线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 配线部位: 暗敷	m	681.21	3.57	2431.92	
52	030411004005	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x4mm2	1. 名称: 管内布线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4 5. 配线部位: 暗敷	m	879.29	4.57	4018.36	
53	030502005002	网络线 UTP CAT5e	1、名称: 超五类网线 2、线缆对数: 4对 3、敷设方式: 管内布线	m	109.69	4.56	500.19	
54	030411001003	镀锌电线管 JDG20	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG20	m	293.41	13.64	4002.11	
55	030411001005	镀锌电线管 JDG25	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG25	m	162.9	18.33	2985.96	
56	030411001004	镀锌电线管 JDG32	1、名称: 电线管 2、材质: 镀锌 3、规格: JDG32	m	127.31	26.83	3415.73	
57	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称: 凿槽及修补 2、规格: 70mm×70mm 3、类型: 砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式: 水泥砂浆修补	m	436.54	28.74	12546.16	
58	030802005002	3P冷媒管 15.88 (含保温管)	1. 名称: 3P冷媒管 2. 材质: 铜 3. 规格: 15.88/ 6.35 4. 保温方式: 橡塑保温管 5. 冷凝排水管: DN20 6. 控制线: RVVP-7*1.5 7. 电源线: WDZ-BYJ-3x4mm2	m	37.5	124.04	4651.50	
本页小计							42293.73	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 1053 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		三层多功能厅合计					73185.06	
	四	四层体能室及科学室						
59	030404017004	配电箱AL-GNS	1、名称:配电箱 AL-GNS 2、型号:半周长0.5m	台	2	838.38	1676.76	
60	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1.名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2.配置方式:吸顶安装	套	3	202.10	606.30	
61	030412004007	防爆节能灯	1.名称:防爆节能灯 2.型号:电子节能灯 3.安装形式:吸顶式	套	11	124.01	1364.11	
62	030412004008	户外筒灯	1.名称:筒灯 2.安装形式:吸顶式	套	7	92.45	647.15	
63	030404033007	电风扇 吊扇 5叶/Φ720mm 280w	1.名称:吊扇 2.规格:5叶/Φ720mm 280w 3.安装方式:吊装	台	9	278.10	2502.90	
64	030404034008	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	20.06	40.12	
65	030404034009	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	1	23.86	23.86	
66	030404035008	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	15	31.45	471.75	
67	030404035009	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型），面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	2	34.20	68.40	
68	030411006004	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	32	8.36	267.52	
69	030411004008	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5 5.配线部位:暗敷	m	716.48	3.57	2557.83	
本页小计							10226.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 1054 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030411004009	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	106.67	4.57	487.48	
71	030411001006	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	262.51	13.64	3580.64	
72	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	33.05	28.74	949.86	
		四层体能室及科学室合计					15244.68	
	五	保安室						
73	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 AL-BGS1 2、型号:半周长0.5m	台	1	830.60	830.60	
74	030404034011	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	2	20.06	40.12	
75	030404034012	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	1	23.86	23.86	
76	030412004009	防爆节能灯 30W	1. 名称:防爆节能灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	套	3	165.51	496.53	
77	030412001004	LED灯盘 防水防尘300*300	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:防水防尘 300*300	套	1	125.11	125.11	
78	030404033008	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	台	1	195.60	195.60	
79	030404033009	电风扇 吊扇 5叶/Φ720mm 280w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/Φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	台	2	278.10	556.20	
80	030404035010	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	14	31.45	440.30	
本页小计							7726.30	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 1055 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	030404035011	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	1	34.20	34.20	
82	030502012006	网络插座（单口） T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	个	1	27.61	27.61	
83	030411006006	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	21	8.36	175.56	
84	030411004010	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明、动力线路 3.型号:ZRBV 4.规格:2.5 5.配线部位:暗敷	m	186.7	3.57	666.52	
85	030411001007	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	50.99	13.64	695.50	
86	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆 修补	m	27.76	28.74	797.82	
87	030703013001	不锈钢风帽		个	1	433.14	433.14	
		保安室合计					5538.67	
		低压配电系统合计					187569.71	
		给排水系统						
	一	给水系统						
	1	四层						
88	031003001001	截止阀 DN25	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接	个	2	61.46	122.92	
89	031004014001	洗手台龙头	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN20	个	16	70.29	1124.64	
本页小计							4077.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 1056 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	031001006001	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	12.05	33.33	401.63	
91	031001006002	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	46.52	31.51	1465.85	
		四层合计					3115.04	
	2	保安室						
92	031004014004	水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	个	1	44.95	44.95	
93	031001006005	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	9.3	33.33	309.97	
94	031001006006	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	1.2	31.51	37.81	
95	031004003001	圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	组	1	431.90	431.90	
96	031004006001	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	组	1	445.10	445.10	
		保安室合计					1269.73	
		给水系统合计					4384.77	
	二	排水系统						
	1	四层						
本页小计							3137.21	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分      标段：      第 1057 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	031001006003	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	0.5	28.38	14.19	
98	031001006004	UPVC排水管 DN100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	2.56	54.90	140.54	
99	031004014002	网框式地漏（地漏自带存水弯） DN100		个	2	99.79	199.58	
100	031004014003	不锈钢去水器（含连接软管）		个	2	113.33	226.66	
		四层合计					580.97	
	2	保安室						
101	031004014005	不锈钢地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 连接方式:承插式	个	1	82.47	82.47	
102	031001006007	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	4.2	28.38	119.20	
103	031001006008	UPVC排水管 D100	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	4.2	54.90	230.58	
		保安室合计					432.25	
		排水系统合计					1013.22	
		给排水系统合计					5397.99	
		分部分项合计					192967.70	
		措施项目						
本页小计							1013.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1059 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		低压配电系统							
		厨房							
1	030404017007	配电箱 1AL-CF	1、名称:配电箱 1AL-CF 2、型号:半周长1.5m	224.97	4149.29		64.66	44.99	4483.91
2	030408001002	电力电缆 WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDUZC-YJY-4x95+1x50mm2 3. 规格:120mm2以下 4. 敷设方式、部位:槽内敷设 5. 电力头制作: 4*95+1*50	20.81	338.85	1.10	6.30	4.38	371.44
3	030408001003	电力电缆 WDUZC-YJY-5*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDUZC-YJY-5*16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内穿电缆 5. 电力头制作: 5*16	11.93	71.24	0.16	3.47	2.42	89.22
4	030408001004	电力电缆 WDUZC-YJY-5*10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDUZC-YJY-5*10mm2 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内穿电缆 5. 电力头制作: 5*10	7.80	44.99	0.08	2.26	1.58	56.71
5	030408003002	电缆保护管 SC50	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC50	37.87	23.66	0.52	11.03	7.68	80.76
6	030408003001	电缆保护管 SC40	1、名称:电线管 2、材质:钢管 3、规格:SC40	37.87	51.81	0.52	11.03	7.68	108.91
7	030411006005	三相五线接线盒	1、名称:三相五线接线盒 2、规格:按设备配电要求	11.46	4.92		3.29	2.29	21.96
		二层教室及办公室							
8	030404017005	配电箱AL-JS	1、名称:配电箱AL-JS 2、型号:半周长0.5m	181.35	613.65		52.12	36.27	883.38
9	030404017006	配电箱 AL-BGS	1、名称:配电箱 AL-BGS 2、型号:半周长0.5m	160.14	594.78		46.03	32.03	832.97
10	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式: 吸顶安装	48.70	65.60	0.29	14.08	9.80	138.48

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1060 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
11	030412001002	LED灯盘 防水 防尘300*300	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:防水防尘 300*300	23.26	90.51		6.69	4.65	125.11
12	030412004005	防爆节能灯	1. 名称:防爆节能灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	10.55	108.33		3.03	2.11	124.01
13	030404033004	电风扇 吊扇 5叶/φ720mm 280w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	40.21	218.29		11.56	8.04	278.10
14	030404033005	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
15	030404034005	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
16	030404034003	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
17	030404034004	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
18	030404034010	单联双控板式开关	1、名称:单联双控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	8.46		2.39	1.66	20.81
19	030404035003	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
20	030404035004	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
21	030404035007	热水器三孔插座 16A/220V	1、名称:热水器三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	26.56		3.45	2.40	44.40
22	030502012002	网络插座（单口） T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
23	030502012003	网络插座（双口） T0	1、名称:双口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	11.00	17.54		3.37	2.20	34.11
24	030502004001	有线电视插座	1、名称:有线电视插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
25	030411006002	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36



# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1061 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
26	030411004002	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup> （照明）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
27	030411004007	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup> （插座）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
28	030411004003	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup> （插座）	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
29	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
30	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
31	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
32	030802005001	3P冷媒管 15.88（含保温管）	1. 名称: 3P冷媒管 2. 材质: 铜 3. 规格: 15.88/ 6.35 4. 保温方式: 橡塑保温管 5. 冷凝排水管: DN20 6. 控制线: RVVP-7*1.5 7. 电源线: WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	20.77	93.43	0.01	5.68	4.16	124.04
		三层多功能厅							
33	030404017002	配电箱 AL-YYZ	1、名称:配电箱 AL-YYZ 2、型号:半周长1.5m	273.88	2871.76		78.72	54.77	3279.11
34	030404017003	配电箱 AL-YKS	1、名称:配电箱 AL-YKS 2、型号:半周长1.5m	249.82	2850.52		71.80	49.96	3222.11
35	030412004001	造型灯（设计选择）	1. 名称:造型灯 2. 规格:按设计要求选择 3. 安装形式:吸顶式	177.17	581.60		50.92	35.44	845.13
36	030412001003	LED灯盘 防水防尘300*300	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:防水防尘 300*300	23.26	90.51		6.69	4.65	125.11

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1062 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
37	030412004002	吸顶灯电子节能灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	10.55	108.33		3.03	2.11	124.01
38	030412004006	防爆节能灯	1. 名称:防爆节能灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	10.55	108.33		3.03	2.11	124.01
39	030412004003	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:吸顶式	22.75	58.61		6.54	4.55	92.45
40	030404033006	电风扇 吊扇 5叶/Φ720mm 280w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/Φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	40.21	218.29		11.56	8.04	278.10
41	030404034006	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
42	030404034007	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
43	030404035005	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
44	030404035006	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
45	030502012004	网络插座(单口) T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
46	030502012005	网络插座(双口) T0	1、名称:双口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	11.00	17.54		3.37	2.20	34.11
47	030502004002	有线电视插座	1、名称:有线电视插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
48	030411006003	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
49	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-4x50+1x25mm2 0+1x25mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-4x50+1x25mm2 3. 规格:50mm2以下 4. 敷设方式、部位:桥架	16.25	149.25	1.02	4.96	3.45	174.94
50	030411003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 150*100	31.07	47.57	1.42	9.34	6.50	95.90

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1063 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
51	030411004004	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
52	030411004005	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
53	030502005002	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56
54	030411001003	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
55	030411001005	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
56	030411001004	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG32	11.58	9.56	0.03	3.34	2.32	26.83
57	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
58	030802005002	3P冷媒管 15.88 (含保温管)	1. 名称: 3P冷媒管 2. 材质: 铜 3. 规格: 15.88/ 6.35 4. 保温方式: 橡塑保温管 5. 冷凝排水管: DN20 6. 控制线: RVVP-7*1.5 7. 电源线: WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	20.77	93.43	0.01	5.68	4.16	124.04
		四层体能室及科学室							
59	030404017004	配电箱AL-GNS	1、名称:配电箱 AL-GNS 2、型号:半周长0.5m	162.20	597.14		46.62	32.44	838.38
60	030412006002	紫外线消毒臭氧UV灯 (含定时器)	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式: 吸顶安装	85.20	74.35	0.69	24.68	17.18	202.10
61	030412004007	防爆节能灯	1. 名称:防爆节能灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	10.55	108.33		3.03	2.11	124.01

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1064 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
62	030412004008	户外筒灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:吸顶式	22.75	58.61		6.54	4.55	92.45
63	030404033007	电风扇 吊扇 5叶/Φ720mm 280w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/Φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	40.21	218.29		11.56	8.04	278.10
64	030404034008	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
65	030404034009	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
66	030404035008	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
67	030404035009	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
68	030411006004	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
69	030411004008	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
70	030411004009	绝缘电线 WDZ-BYJ-3x4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
71	030411001006	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
72	030413002004	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.75	5.31		4.53	3.15	28.74
		保安室							
73	030404017008	配电箱	1、名称:配电箱 AL-BGS1 2、型号:半周长0.5m	158.55	594.78		45.57	31.71	830.60
74	030404034011	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1065 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
75	030404034012	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
76	030412004009	防爆节能灯 30W	1. 名称:防爆节能灯 2. 型号:电子节能灯 3. 安装形式:吸顶式	38.90	107.64		11.18	7.78	165.51
77	030412001004	LED灯盘 防水防尘300*300	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:防水防尘 300*300	23.26	90.51		6.69	4.65	125.11
78	030404033008	嵌入式排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60
79	030404033009	电风扇 吊扇 5叶/Φ720mm 280w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/Φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	40.21	218.29		11.56	8.04	278.10
80	030404035010	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
81	030404035011	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
82	030502012006	网络插座(单口) T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
83	030411006006	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
84	030411004010	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明、动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
85	030411001007	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
86	030413002005	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
87	030703013001	不锈钢风帽		50.79	357.24	0.60	14.24	10.28	433.14
		给排水系统							
		给水系统							
		四层							

# 综合单价分析表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1066 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
88	031003001001	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	9.62	46.16	0.74	2.87	2.07	61.46
89	031004014001	洗手台龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	65.83		0.84	0.60	70.29
90	031001006001	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
91	031001006002	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
		保安室							
92	031004014004	水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN20	3.02	40.49		0.84	0.60	44.95
93	031001006005	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
94	031001006006	PPR冷水管 DN20	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	11.82	14.02	0.01	3.28	2.37	31.51
95	031004003001	圆型洗手盆	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:台下式 3、组装形式:冷水	108.27	271.96		30.01	21.65	431.90
96	031004006001	瓷蹲式大便器	1、材质:陶瓷 2、规格、型号:埋地 3、组装形式:冷水	89.19	313.36		24.72	17.84	445.10
		排水系统							
		四层							

## 综合单价分析表

工程名称: 朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1067 页 共 1151 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

标段：

第 1068 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	18812.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

标段:

第 1070 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5259.25		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费	173375.00		
	合 计	178634.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称: 朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1071 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1073 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	253.4462	0.06	15.21		
2	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	242.8709	0.17	41.29		
3	04030001	砂子	kg	0.009	0.17			
4	17250170	塑料软管D5	m	1.47	0.17	0.25		
5	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	35.778	0.18	6.44		
6	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	44.8375	0.26	11.66		
7	29060085	镀锌电线管卡子32	个	108.8373	0.26	28.30		
8	29170210	镀锌地线夹20	套	1295.3115	0.27	349.73		
9	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	2.05	0.32	0.66		
10	29170220	镀锌地线夹25	套	134.2296	0.37	49.66		
11	17250180	塑料软管D6	m	7.5	0.40	3.00		
12	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	8.736	0.41	3.58		
13	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	23.504	0.41	9.64		
14	03011430@2	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	5.408	0.41	2.22		
15	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	3.2	0.44	1.41		
16	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	14.42	0.44	6.34		
17	03139281	钢锯条	条	49.8921	0.49	24.45		
18	29170230	镀锌地线夹32	套	104.9034	0.52	54.55		
19	99450700	电(机械用)	kw·h	3.7034	0.55	2.04		
20	99450700@1	电(机械用)	kw·h	45.0221	0.55	24.76		
21	03013431	塑料胀管D6~8	十套	68.1268	0.60	40.88		
22	03078051	大便器胶皮碗	个	1.05	0.65	0.68		
23	03010240	木螺钉M4×65	十套	23.2268	0.68	15.79		
24	29090175	塑料接线柱双线	个	129.78	0.85	110.31		
25	03134021	铁砂布0~2#	张	14.6682	0.91	13.35		
26	03134021@1	铁砂布0~2#	张	0.1449	0.91	0.13		
27	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	404.7848	0.99	400.74		
28	RGFTZ	人工费调整	元	-0.0031	1.00			
29	99450760	其他材料费	元	416.0012	1.00	416.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1074 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
30	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0031	1.00			
31	99450630	折旧费	元	26.8626	1.00	26.86		
32	99450640	检修费	元	4.966	1.00	4.97		
33	99450650	维护费	元	16.4122	1.00	16.41		
34	99450660	安拆费	元	10.2	1.00	10.20		
35	99451300	校验费	元	4.1267	1.00	4.13		
36	00010010	人工费	元	42553.1129	1.02	43404.18		
37	00010010@1	人工费	元	8846.9711	1.02	9023.91		
38	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	76.125	1.06	80.69		
39	29090210@1	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	29.435	1.06	31.20		
40	29090210@2	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	68.005	1.06	72.09		
41	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	41.9468	1.17	49.08		
42	29110390@1	普通塑料接线盒86*86	个	232.56	1.25	290.70		
43	34070010	塑料手套ST型	个	16.8	1.29	21.67		
44	14350490	漂白粉综合	kg	0.0185	1.42	0.03		
45	29090215	铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>	个	12.18	1.74	21.19		
46	03033496	风扇吊钩	个	46.92	1.80	84.46		
47	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	32.7823	1.84	60.32		
48	14410600	胶粘剂	kg	0.04	1.88	0.08		
49	14430300	保温扎带	卷	109.275	1.91	208.72		
50	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	24.7374	2.02	49.97		
51	28030450@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	30.6927	2.02	62.00		
52	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	132.7607	2.02	268.18		
53	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	2.745	2.02	5.54		
54	28030480@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	36.182	2.02	73.09		
55	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 mm <sup>2</sup>	m	1506.0551	2.02	3042.23		
56	28030170@4	绝缘电线WDZ-BYJ-3x2. 5	m	1382.238	2.02	2792.12		
57	28030170@6	绝缘电线WDZ-BYJ-3x2. 5mm <sup>2</sup>	m	1537.459	2.02	3105.67		
58	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	1.875	2.19	4.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1075 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
59	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	32.48	2.25	73.08		
60	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	24.2871	2.31	56.10		
61	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	2.5168	2.37	5.96		
62	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	35.5564	2.40	85.34		
63	03013041	膨胀螺栓M8	十套	15.3	2.68	41.00		
64	28030270@1	网络线 UTP CAT5e	m	469.761	2.76	1296.54		
65	15000020@2	冷媒管 6.35保温管	m	76.5	2.81	214.97		
66	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	1.9669	2.90	5.70		
67	03010605	六角螺栓M8×75	十套	1.2684	2.93	3.72		
68	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	23.484	2.94	69.04		
69	18030605	固定卡子 φ90	个	32.96	3.03	99.87		
70	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	431.8119	3.12	1347.25		
71	28030170@5	绝缘电线WDZ-BYJ-3x4 mm <sup>2</sup>	m	1546.5211	3.12	4825.15		
72	18090060@1	室内塑料排水管件DN50	个	3.243	3.13	10.15		
73	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	42.63	3.17	135.14		
74	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.224	3.42	4.19		
75	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	4.152	3.43	14.24		
76	03139071@1	冲击钻头 φ6~8	个	0.2414	3.43	0.83		
77	17250050@2	PPR冷水管DN20	m	48.4835	3.53	171.15		
78	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	2.01	3.72	7.48		
79	17190005	金属软管DN15	条	16	3.80	60.80		
80	17250050@3	冷凝管DN20	m	76.2	3.88	295.66		
81	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0264	3.89	0.10		
82	24590010@1	压力表弯管DN15	个	0.0024	3.89	0.01		
83	01290043	钢板8~15	kg	0.4366	3.95	1.72		
84	03013061	膨胀螺栓M12	十套	4.896	4.07	19.93		
85	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1122	4.08	0.46		
86	17010054@1	焊接钢管DN20	kg	0.0169	4.08	0.07		
87	17010054@2	焊接钢管DN20	kg	0.0605	4.08	0.25		
88	29060150	钢套管综合	kg	15.1172	4.19	63.34		
89	03011350@1	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.927	4.20	3.89		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1076 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
90	37091110	钢垫板1~2	kg	1.35	4.37	5.90		
91	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0792	4.42	0.35		
92	17270175@1	橡胶软管DN20	m	0.0072	4.42	0.03		
93	29110390@3	三相五线接线盒	个	6.12	4.46	27.30	伟星	浙江伟星 新型建材 股份有限公司深圳 办事处
94	34110010	水	m3	0.3688	4.50	1.66		
95	34110010@1	水	m3	0.0524	4.50	0.24		
96	14390020	氮气	m3	3.03	4.57	13.85		
97	29060030@1	镀锌电线管JDG20	m	1619.1394	4.57	7399.47		
98	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线BVR-6mm2	m	5.3415	4.67	24.94		
99	17190005@2	金属软管DN20	条	2.02	4.72	9.53		
100	03139081@1	冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$	个	0.108	5.04	0.54		
101	17250370@1	UPVC排水管DN50	m	4.7564	5.04	23.97		
102	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	22.0279	5.06	111.46		
103	03139011	冲击钻头 $\phi 10$	个	1.0512	5.10	5.36		
104	02270020	白布	kg	10.3713	5.12	53.10		
105	14390070	氧气	m3	8.1013	5.16	41.80		
106	14390070@1	氧气	m3	0.0064	5.16	0.03		
107	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0576	5.16	0.30		
108	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.2308	5.17	1.19		
109	21150140	大便器排水接头	个	1.01	5.20	5.25		
110	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	8.59	5.21	44.75		
111	03011610@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	5.6572	5.21	29.47		
112	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	1	5.21	5.21		
113	17250050@1	PPR冷水管DN25	m	21.6916	5.38	116.70		
114	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.072	5.41	0.39		
115	29060030@3	镀锌电线管JDG25	m	167.787	5.56	932.90		
116	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	9.9496	5.57	55.42		
117	29090240	铜接线端子DT-50mm2	个	2.03	5.73	11.63		
118	03139031	冲击钻头 $\phi 14$	个	0.2832	5.86	1.66		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1077 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
119	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.27	5.87	1.58		
120	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1579	6.20	0.98		
121	15000020@1	冷媒管 15.88保温管	m	76.5	6.20	474.30		
122	14330320	硬脂酸	kg	0.0821	6.33	0.52		
123	29060030@2	镀锌电线管JDG32	m	131.1293	6.55	858.90		
124	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	7.8146	6.65	51.97		
125	18090350@3	室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20	个	114	6.78	772.92		
126	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	26.1538	6.78	177.32		
127	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	72.5344	6.78	491.78		
128	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	1.0558	6.91	7.30		
129	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0264	6.91	0.18		
130	03135021@1	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.0024	6.91	0.02		
131	14070050	机油综合	kg	0.024	6.96	0.17		
132	02270001	棉纱	kg	8.4062	7.05	59.26		
133	02270001@1	棉纱	kg	4.2959	7.05	30.29		
134	29090245	铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>	个	6.09	7.26	44.21		
135	26050001@1	单联单控板式开关(安全型)	个	11.22	7.35	82.47		
136	26050001@4	单联双控板式开关(安全型)	个	4.08	7.35	29.99		
137	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2.9339	7.68	22.53		
138	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1.4131	7.68	10.85		
139	03136021	焊锡丝综合	kg	1.44	7.79	11.22		
140	13350035@1	防水密封胶	支	0.7	8.10	5.67		
141	27170020	黄蜡带20mm $\times$ 10m	卷	18.9	8.15	154.04		
142	17150020@2	冷媒管 6.35	m	76.875	8.20	630.38		
143	14050050	溶剂油	kg	5.0303	8.61	43.31		
144	14050050@1	溶剂油	kg	1.3335	8.61	11.48		
145	14030040	汽油综合	kg	37.1677	8.61	320.01		
146	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	8.75	17.68		
147	02010010	橡胶板综合	kg	0.156	9.73	1.52		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1078 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
148	02010013	橡胶板1~3	kg	0.116	9.73	1.13		
149	14330030	丙酮	kg	0.7618	9.74	7.42		
150	02130050	三色塑料带综合	kg	2.62	9.90	25.94		
151	04270350@1	盖板	m	24.927	9.91	247.03		
152	26050001@2	双联单控板式开关（安全型）	个	10.2	10.24	104.45		
153	13030240	厚漆	kg	0.9831	10.26	10.09		
154	13030240@1	厚漆	kg	1.753	10.26	17.99		
155	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>	十套	2.4927	10.38	25.87		
156	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0766	10.99	0.84		
157	29090250	铜接线端子DT-95mm <sup>2</sup>	个	8.12	11.16	90.62		
158	02010015	橡胶板4~15	kg	0.008	11.43	0.09		
159	26410060@1	安全型二三极插座10A/220V	个	94.86	12.30	1166.78		
160	03131011	砂轮片Φ100	片	0.0237	12.87	0.31		
161	13010120	酚醛磁漆	kg	0.09	13.17	1.19		
162	14390100	乙炔气	kg	2.0071	13.30	26.69		
163	14390100@1	乙炔气	kg	0.0021	13.30	0.03		
164	03131001	砂轮片综合	片	245.4026	13.33	3271.22		
165	13010050@1	醇酸清漆	kg	5.0303	13.50	67.91		
166	13010050@2	醇酸清漆	kg	1.3462	13.50	18.17		
167	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.2849	13.66	3.89		
168	13010130	酚醛调和漆	kg	0.27	13.87	3.74		
169	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.5034	14.02	7.06		
170	26050001@3	三联单控板式开关（安全型）	个	2.04	14.24	29.05		
171	14090010	电力复合脂	kg	4.276	14.45	61.79		
172	26410060@2	空调三孔插座16A/220V	个	13.26	15.00	198.90		
173	28030410@1	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVV-7*1.5	m	87.48	15.66	1369.94	南洋	上海南洋电缆有限公司
174	17250370@2	UPVC排水管DN100	m	2.432	16.19	39.37		
175	17250370@3	UPVC排水管DN100	m	3.99	16.19	64.60		
176	30130020@1	网络插座单口	个	4.04	16.83	67.99	易初	广东易初科技股份有限公司

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1079 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
177	30130030@1	八位模块式信息插座双口	个	7.07	16.83	118.99		
178	26410050@1	有线电视插座	个	5.05	17.03	86.00		
179	17010100@3	钢管SC50	m	32.8158	17.46	572.96		
180	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	1.01	17.52	17.70		
181	26110010	风扇调速开关	个	46.92	18.09	848.78		
182	03076181@1	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	21.54	43.51		
183	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	16	21.54	344.64		
184	03078001	蹲式大便器低水箱配件	套	1.01	21.87	22.09		
185	26410060@3	安全型热水器三孔插座16A/220V	个	2.04	25.00	51.00		
186	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0576	26.00	1.50		
187	03131051	砂轮片Φ400	片	0.0237	26.64	0.63		
188	03137041	焊锡膏	kg	0.762	30.29	23.08		
189	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0264	30.62	0.81		
190	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0024	30.62	0.07		
191	18030529@2	螺纹管件DN20	个	2.02	31.13	62.88	ERA公元	公元股份有限公司
192	55270030@1	定时器	个	3	32.00	96.00		
193	03072021@1	不锈钢地漏DN75	个	1	32.65	32.65		
194	29010001@1	防火电缆桥架150×100	m	24.927	32.99	822.34		
195	17010063	焊接钢管DN80	m	0.1	33.06	3.31		
196	17150020@1	冷媒管 15.88	m	76.875	34.50	2652.19		
197	19000001@2	截止阀DN25	个	2.02	35.34	71.39		
198	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.6149	38.88	62.79		
199	03071061@2	不锈钢水龙头DN20	个	1.01	39.82	40.22		
200	03071061@1	洗手台龙头DN20	个	16.16	39.82	643.49		
201	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.1273	39.96	5.09		
202	28110210@6	电力电缆WDUZC-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	m	31.4413	40.00	1257.65		
203	17010100@2	钢管SC40	m	22.7939	44.79	1020.94		
204	17010065	焊接钢管DN100	m	0.2	46.33	9.27		
205	03072021@2	网框式地漏(地漏自带存水弯)	个	2	48.54	97.08		
206	28010080	裸铜线6mm <sup>2</sup>	kg	1.02	51.31	52.34		
207	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.84	51.44	43.21		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1080 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
208	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	2.24	52.31	117.17		
209	03138001	锡基钎料	kg	8.2853	53.65	444.51		
210	25000001@2	紫外线消毒臭氧UV灯	套	17.17	55.00	944.35		
211	03072021@3	不锈钢去水器（含连接软管）	个	2.02	56.00	113.12		
212	25000001@5	LED筒灯（护眼型）	套	22.22	56.00	1244.32		
213	21150130	冲洗器DN32	个	1.01	57.02	57.59		
214	28110210@5	电力电缆WDUZC-YJY-5*16mm <sup>2</sup>	m	50.3586	64.00	3222.95		
215	03136141	银铜焊丝	kg	0.225	77.24	17.38		
216	21110010@1	洗手盆水龙头和排水附件	套	1.01	78.43	79.21		
217	25000001@1	吸顶灯（护眼型）300*300	套	46.46	85.00	3949.10		
218	25000001@6	防爆节能灯（护眼型）30W1. 名称:防爆节能灯	套	3.03	98.00	296.94		
219	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0331	102.21	3.38		
220	50350010@1	排气扇20寸	台	5	105.00	525.00		
221	25000001@4	吸顶灯电子节能灯（护眼型）	套	67.67	105.00	7105.35		
222	21110001@1	圆型洗手盆（优质品）	套	1.01	125.00	126.25		
223	21150001	瓷蹲式成人大便器（优质品）	个	1.01	135.00	136.35		
224	28110210@2	铜芯绝缘电力电缆WDZC-YJY-4x50+1x25	m	31.5524	142.82	4506.31		
225	04090055	石灰膏	m <sup>3</sup>	0.0185	142.96	2.64		
226	50370001@1	吊扇5叶/φ720mm 280w	台	46	195.00	8970.00		
227	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	7.3737	201.94	1489.04		
228	00010003	机上人工	工日	0.1792	230.00	41.22		
229	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.1065	323.06	680.53		
230	28110210@4	电力电缆WDUZC-YJY-4x95+1x50mm <sup>2</sup>	m	24.5834	326.80	8033.86		
231	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.016	338.91	5.42		
232	18310390@1	不锈钢风帽	个	1	351.92	351.92		
233	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	429.06	0.21		
234	55090080@2	配电箱型号:半周长0.5m	台	6	560.00	3360.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 朝阳幼儿园升级改造项目-安装部分

第 1081 页 共 1151 页

[illegible]

# 育才幼儿园升级改造项目-装饰部分 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 1,303,219.07

(大写) : 壹佰叁拾万叁仟贰佰壹拾玖元零柒分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局  
(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 单位工程预算汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1083 页 共 1151 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	840142.81	
1.1	首层	263720.17	
1.2	二层	155907.19	
1.3	三层	23446.34	
1.4	四层	15432.48	
1.5	五层	17692.23	
1.6	保安室	26645.70	
1.7	外立面翻新及更换雨蓬	337298.70	
2	措施合计	169366.62	
2.1	绿色施工安全防护措施费	134817.98	
2.2	其他措施费	34548.64	
3	其他项目	186104.40	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	19104.40	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
3.11	独立费	167000.00	
4	税前工程造价	1195613.83	
5	增值税销项税额	107605.24	—
6	总造价	1303219.07	
7	人工费	325481.36	
预算价合计=1+2+3+5		1,303,219.07	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1084 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		首层						
		拆除工程						
1	011606003001	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型: 原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	115.14	18.53	2133.54	
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质: 厨房原有砖墙 2. 拆除废料外运运距: 12km	m3	7.42	217.91	1616.89	
3	011602001003	破除原水磨石地面及垫层	1. 拆除构件类型: 厨房原水磨石地面25mm厚 2. 拆除垫层厚度: 砼垫层140mm厚, 砼基础300mm厚 3. 挖基层类型及厚度: 基底含10%水泥砂200mm厚 4. 拆除废料外运运距: 12km	m2	125.41	261.71	32821.05	
4	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 厨房天棚面乳胶漆及抹灰层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	155.12	16.98	2633.94	
5	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位: 厨房墙面300*600白釉玻化砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	75.1	35.31	2651.78	
6	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 厨房原有70厚2200高铝合金隔断 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	91.86	28.37	2606.07	
7	011601001003	拆除大门口台阶	1. 拆除砌体名称: 厨房大门口台阶 2. 拆除废料外运运距: 12km	m3	0.08	217.91	17.43	
8	011610002002	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型: 厨房铝合金推拉窗 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	26.52	25.29	670.69	
9	011610002003	铝合金门拆除	1. 拆除构件类型: 厨房铝合金双开门 2. 拆除废料外运运距: 12km	m2	3.75	26.95	101.06	
		拆除工程合计					45252.45	
		砌筑工程						
10	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	17.45	540.17	9425.97	
本页小计							54678.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1085 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚120mm、高1200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	14.46	544.10	7867.69	
12	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位:大门口砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m2	0.51	151.89	77.46	
13	010404001001	垫层	1. 部位:厨房垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚C30商品混凝土	m2	146.14	105.85	15468.92	
14	010401012002	新建排水沟	1. 零星砌砖名称、部位:排水沟两边1/2砖 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53mm 3. 排水沟盖板材质、规格:304不锈钢盖板 580×250×25mm，不锈钢板厚0.3mm	m	30.7	241.12	7402.38	
		砌筑工程合计					40242.42	
		金属结构工程						
15	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 加固部位及方式:厨房内墙面满铺 2. 材料品种、规格:φ1.0mm20x20钢丝网	m2	87.23	24.09	2101.37	
16	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:厨房外墙面满铺 2. 材料品种、规格:φ1.0mm20x20钢丝网	m2	168.48	24.09	4058.68	
		金属结构工程合计					6160.05	
		门窗工程						
17	010802001002	乙级防火门（双扇）	1. 门窗类型:不锈钢双开大门 2. 其他:含五金配件	m2	3.3	395.43	1304.92	
18	010802001003	乙级防火门（双扇）	1. 门窗类型:不锈钢单开门 2. 其他:含五金配件	m2	17.16	390.71	6704.58	
本页小计							44986.00	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 1086 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	010802001004	铝合金推拉门	1. 门窗类型: 铝合金推拉门 2. 其他: 含五金配件	m2	7.92	786.59	6229.79	
		门窗工程合计					14239.29	
		屋面及防水工程						
20	010901003001	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格: PC中空板18mm厚	m2	115.14	119.26	13731.60	
21	010903002001	外墙面防水	1. 部位: 厨房外墙 2. 防水膜品种、涂膜厚度、遍数: 2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	168.48	63.79	10747.34	
22	010904002001	楼(地)面防水	1. 部位: 厨房地面 2. 防水膜品种、涂膜厚度、遍数: 3mm厚单组分聚氨酯防水涂料	m2	146.14	87.17	12739.02	
		屋面及防水工程合计					37217.96	
		楼地面装饰工程						
23	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 厨房地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 40mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色: 满铺500*500*16红陶吸水砖	m2	146.14	151.00	22067.14	
24	011101002001	水磨石台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M20湿拌地面砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比: 15mm厚水磨石	m2	0.51	351.54	179.29	
		楼地面装饰工程合计					22246.43	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011201004001	立面砂浆找平层 挂网	1. 基层类型: 厨房外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m2	168.48	40.61	6841.97	
本页小计							72536.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1087 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011204003001	块料墙面 挂网	1. 墙体类型:厨房内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:镶贴300*600白釉玻化砖 3. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m2	81.35	162.90	13251.92	
27	011206001001	白色大理石板压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚白色大理石板 2. 磨光、酸洗、打蜡要求:磨半圆角	m2	5.08	390.82	1985.37	
28	011210002001	铝合金隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:单层双向75*45轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:0.8mm铝合金扣板隔断	m2	117.89	309.95	36540.01	
29	粤R1-7-98	墙面裂缝注浆补强	1. 墙面裂缝注浆种类:水溶性聚氨酯	m	13	206.21	2680.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					61300.00	
		天棚工程						
30	粤R1-7-97	天花板面裂缝注浆补强	1. 天花板面裂缝注浆种类:水溶性聚氨酯	m	9	268.54	2416.86	
31	011301001001	天棚油漆	1. 部位:厨房天棚 2. 抹灰厚度、材料种类:10厚WP M15水泥石灰砂浆打底, 5厚WP M20水泥砂浆批面	m2	155.12	58.80	9121.06	
32	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:与面板配套的专用下层副龙骨连接, 间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆, 双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格:600×600铝扣板	m2	52.2	141.10	7365.42	
		天棚工程合计					18903.34	
本页小计							73361.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1088 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
33	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:厨房外墙 2. 腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙漆三遍	m <sup>2</sup>	84.24	39.84	3356.12	
34	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:厨房天棚面 2. 腻子种类、遍数:成品腻子粉(耐水型)N型二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷防霉无机涂料底油二遍面油二遍	m <sup>2</sup>	155.12	57.49	8917.85	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					12273.97	
		厨房室外排水						
35	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	12.672	41.15	521.45	
36	011602001005	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:原地面100mm厚混凝土 2. 拆除废料外运运距:12km	m <sup>3</sup>	1.188	255.30	303.30	
37	010507006001	三级化油池	1. 池截面:1800mm×1160mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土、100mm厚 3. 墙体类型:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑、M20防水砂浆 P6抹面 5. 井盖类型及配筋:304不锈钢盖板	座	1	1384.94	1384.94	
38	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:600mm碎石垫层、200mm管底回填中粗砂 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 铺设深度:按设计要求 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	3.3	500.12	1650.40	
本页小计							16134.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1089 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	8.2809	36.27	300.35	
40	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:12km	m3	4.3911	53.55	235.14	
41	010507002002	室外地坪C25混凝土面层修复	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	11.88	125.31	1488.68	
		厨房室外排水合计					5884.26	
		首层合计					263720.17	
		二层						
		拆除工程						
42	011606003002	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	112	18.53	2075.36	
43	011602001004	拆除原有混凝土舞台	1. 构件名称:混凝土舞台 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:330mm厚 3. 拆除废料外运运距:12km	m3	15.83	484.80	7674.38	
44	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除构件类型:舞台背景墙 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨及饰面板 3. 拆除废料外运运距:12km	m2	23.36	33.13	773.92	
45	011610002004	铝合金门拆除	1. 拆除构件类型:铝合金双开大门 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	9.92	15.60	154.75	
46	011610002005	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型:铝合金推拉窗 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	4.4	41.13	180.97	
47	011606003003	拆除圆形天花吊顶	1. 拆除构件类型:圆形天花吊顶 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨及饰面板 3. 拆除废料外运运距:12km	m2	46.06	26.02	1198.48	
48	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:木质高低柜 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	18.07	73.51	1328.33	
49	011601001004	砖砌体拆除		m3	3.08	71.51	220.25	
本页小计							15630.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1090 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程合计					13606.44	
		门窗工程						
50	010802001005	不锈钢双开门	1. 门窗类型: 不锈钢双开大门 2. 其他: 含五金配件	m2	9.92	1140.21	11310.88	
51	010807001001	铝合金推拉窗	1. 门窗类型: 铝合金推拉窗 2. 其他: 含五金配件	m2	4.4	781.21	3437.32	
52	010810001001	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质: 双层防火遮光窗帘	m2	103.68	72.53	7519.91	
53	010810005001	电动智能窗帘电机	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金电动智能电机装置 2. 其他: 配套遥控及五金配件	套	6	895.99	5375.94	
54	010802003001	钢质防火门		m2	2.42	380.98	921.97	
		门窗工程合计					28566.02	
		屋面及防水工程						
55	010901003002	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格: PC中空板18mm厚	m2	112	119.26	13357.12	
		屋面及防水工程合计					13357.12	
		楼地面装饰工程						
56	011103001001	橡胶板楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 面漆材料种类、厚度: 水泥自流坪5mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色: 3. 5mm厚同质透心防火橡胶板	m2	232.21	106.72	24781.45	
57	011104002001	舞台铺木纤维地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 50*50*3镀锌方钢管@400双层 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚实木长条地板	m2	72.44	575.00	41653.00	
		楼地面装饰工程合计					66434.45	
本页小计							108357.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1091 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
58	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:舞台背景墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木方龙骨30mm*30mm, 刷防火涂料二遍 3. 基层材料种类、规格:9mm厚胶合板, 刷防火涂料二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木饰面板	m2	33.93	386.66	13119.37	
59	011207001002	窗台下热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色:生态板	m2	6	318.41	1910.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					15029.83	
		天棚工程						
60	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 基层材料种类、规格:9mm厚胶合板 3. 面层材料品种、规格:15mm厚木纹免漆饰面板	m2	69.8	194.79	13596.34	
		天棚工程合计					13596.34	
		油漆、涂料、裱糊工程						
61	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二遍	m2	140.81	37.76	5316.99	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					5316.99	
		二层合计					155907.19	
		三层						
		拆除工程						
62	011606003004	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	170.16	18.53	3153.06	
本页小计							37096.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分      标段：      第 1092 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程合计					3153.06	
		屋面及防水工程						
63	010901003003	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板18mm厚	m2	170.16	119.26	20293.28	
		屋面及防水工程合计					20293.28	
		三层合计					23446.34	
		四层						
		拆除工程						
64	011606003007	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	112	18.53	2075.36	
		拆除工程合计					2075.36	
		屋面及防水工程						
65	010901003006	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板18mm厚	m2	112	119.26	13357.12	
		屋面及防水工程合计					13357.12	
		四层合计					15432.48	
		五层						
		拆除工程						
66	011606003008	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	m2	128.4	18.53	2379.25	
		拆除工程合计					2379.25	
		屋面及防水工程						
67	010901003007	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板18mm厚	m2	128.4	119.26	15312.98	
		屋面及防水工程合计					15312.98	
		五层合计					17692.23	
		保安室						
本页小计							53417.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段：

第 1093 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	011406001003	外墙面粉漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙丙烯酸酯涂料 三遍	m2	53.21	68.23	3630.52	
69	011303001001	采光天棚	1. 骨架类型：50*3白色氟碳漆钢管 2. 面层材料品种、规格：5+5钢化夹胶玻璃	m2	34.33	670.41	23015.18	
		保安室合计					26645.70	
		外立面翻新及更换雨蓬						
70	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原有损坏墙面 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	450	13.17	5926.50	
71	011606003009	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型：原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距：12km	m2	630	18.53	11673.90	
72	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型：外墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	2350	35.84	84224.00	
73	011406001005	外墙刷外墙漆	1. 刮腻子种类、遍数：成品腻子粉（耐水型）N型二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙丙烯酸酯涂料三遍	m2	2350	68.23	160340.50	
74	010901003008	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格：PC中空板18mm厚	m2	630	119.26	75133.80	
		外立面翻新及更换雨蓬合计					337298.70	
		分部分项合计					840142.81	
		措施项目						
75	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：内墙面	m2	423.6	2.20	931.92	
76	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位：天棚面	m2	69.8	5.29	369.24	
77	粤011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度：4.1m	m2	146.42	12.76	1868.32	
78	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设部位：外墙面 2. 搭设高度：20.5m以内	m2	2590.11	32.17	83323.84	
本页小计							450437.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1095 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		首层							
		拆除工程							
1	011606003001	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型: 原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距: 12km	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砌体材质: 厨房原有砖墙 2. 拆除废料外运运距: 12km	92.87		69.67	22.87	32.51	217.91
3	011602001003	破除原水磨石地面及垫层	1. 拆除构件类型: 厨房原水磨石地面25mm厚 2. 拆除垫层厚度: 砼垫层140mm厚, 砼基础300mm厚 3. 挖基层类型及厚度: 基底含10%水泥砂200mm厚 4. 拆除废料外运运距: 12km	113.85		81.31	27.51	39.03	261.71
4	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 厨房天棚面乳胶漆及抹灰层 2. 拆除废料外运运距: 12km	11.27		1.39	1.78	2.53	16.98
5	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位: 厨房墙面300*600白釉玻化砖及找平层 2. 拆除废料外运运距: 12km	24.25		2.09	3.71	5.27	35.31
6	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类: 厨房原有70厚2200高铝合金隔断 2. 拆除废料外运运距: 12km	16.28		4.88	2.98	4.23	28.37
7	011601001003	拆除大门口台阶	1. 拆除砌体名称: 厨房大门口台阶 2. 拆除废料外运运距: 12km	92.88		69.63	22.87	32.51	217.91
8	011610002002	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型: 厨房铝合金推拉窗 2. 拆除废料外运运距: 12km	14.68		4.18	2.65	3.77	25.29
9	011610002003	铝合金门拆除	1. 拆除构件类型: 厨房铝合金双开门 2. 拆除废料外运运距: 12km	15.92		4.18	2.83	4.02	26.95
		砌筑工程							
10	010401003002	实心砖墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚180mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	208.49	258.42		31.57	41.70	540.17

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1096 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
11	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240mm×115mm×53mm、墙厚120mm、高1200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	214.25	254.56		32.44	42.85	544.10
12	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位:大门口砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	68.35	59.51		10.35	13.67	151.89
13	010404001001	垫层	1. 部位:厨房垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚C30商品混凝土	14.72	83.75	0.14	4.27	2.97	105.85
14	010401012002	新建排水沟	1. 零星砌砖名称、部位:排水沟 两边1/2砖 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240×115×53mm 3. 排水沟盖板材质、规格:304不锈钢盖板 580×250×25mm, 不锈钢板厚0.3mm	53.39	168.97		8.08	10.68	241.12
		金属结构工程							
15	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 加固部位及方式:厨房内墙面满铺 2. 材料品种、规格:Φ1.0mm 20x20钢丝网	8.75	12.23		1.36	1.75	24.09
16	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:厨房外墙面满铺 2. 材料品种、规格:Φ1.0mm 20x20钢丝网	8.75	12.23		1.36	1.75	24.09
		门窗工程							
17	010802001002	乙级防火门（双扇）	1. 门窗类型:不锈钢双开大门 2. 其他:含五金配件	27.23	358.40	0.27	4.03	5.50	395.43
18	010802001003	乙级防火门（双扇）	1. 门窗类型:不锈钢单开门 2. 其他:含五金配件	24.26	357.67	0.27	3.60	4.91	390.71
19	010802001004	铝合金推拉门	1. 门窗类型:铝合金推拉门 2. 其他:含五金配件	28.57	748.12		4.19	5.71	786.59

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1097 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		屋面及防水工程							
20	010901003001	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板18mm厚	21.42	90.46		3.10	4.28	119.26
21	010903002001	外墙面防水	1. 部位:厨房外墙 2. 防水膜品种、涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥防水涂料	10.96	49.05		1.58	2.19	63.79
22	010904002001	楼(地)面防水	1. 部位:厨房地面 2. 防水膜品种、涂膜厚度、遍数:3mm厚单组分聚氨酯防水涂料	13.20	69.41		1.91	2.64	87.17
		楼地面装饰工程							
23	011102003001	块料楼地面	1. 部位:厨房地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3. 结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4. 面层材料品种、规格、颜色:满铺500*500*16红陶吸水砖	43.71	90.80		7.75	8.74	151.00
24	011101002001	水磨石台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20湿拌地面砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:15mm厚水磨石	220.49	46.06	1.31	39.32	44.36	351.54
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
25	011201004001	立面砂浆找平层 挂网	1. 基层类型:厨房外墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	23.75	8.42		3.68	4.75	40.61
26	011204003001	块料墙面 挂网	1. 墙体类型:厨房内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:镶贴300*600白釉玻化砖 3. 找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	60.62	80.75		9.40	12.12	162.90
27	011206001001	白色大理石板压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚白色大理石板 2. 磨光、酸洗、打蜡要求:磨半圆角	77.74	262.91	17.11	14.08	18.97	390.82

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1098 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
28	011210002001	铝合金隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：单层双向75*45轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色：0.8mm铝合金扣板隔断	29.84	262.89	4.89	5.38	6.95	309.95
29	粤R1-7-98	墙面裂缝注浆补强	1. 墙面裂缝注浆种类：水溶性聚氨酯	141.68	18.30		17.90	28.34	206.21
		天棚工程							
30	粤R1-7-97	天花板面裂缝注浆补强	1. 天花板面裂缝注浆种类：水溶性聚氨酯	189.73	16.90		23.97	37.95	268.54
31	011301001001	天棚油漆	1. 部位：厨房天棚 2. 抹灰厚度、材料种类：10厚WP M15水泥石灰砂浆打底，5厚WP M20水泥砂浆批面	30.09	18.15		4.54	6.02	58.80
32	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距小于等于600、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距小于等于1200、膨胀螺栓固定及连接A8钢筋吊杆，双向中距小于等于1200、吊杆上部与板底预留的吊环固定 3. 面层材料品种、规格：600×600铝扣板	24.33	108.13	0.07	3.68	4.88	141.10
		油漆、涂料、裱糊工程							
33	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：厨房外墙 2. 腻子种类、遍数：成品腻子粉（耐水型）N型二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆三遍	14.23	18.90	1.27	2.34	3.10	39.84
34	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：厨房天棚面 2. 腻子种类、遍数：成品腻子粉（耐水型）N型二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷防腐无机涂料底油二遍面油二遍	29.37	17.82		4.43	5.88	57.49
		厨房室外排水							
35	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	30.37			4.71	6.07	41.15
36	011602001005	混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸：原地面100mm厚混凝土 2. 拆除废料外运运距：12km	112.21	1.08	79.49	24.17	38.34	255.30

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1099 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
37	010507006001	三级化油池	1. 池截面:1800mm×1160mm 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土、100mm厚 3. 墙体类型:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑、M20防水砂浆 P6抹面 5. 井盖类型及配筋:304不锈钢盖板	294.98	978.72	0.70	51.41	59.13	1384.94
38	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:600mm碎石垫层、200mm管底回填中粗砂 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 铺设深度:按设计要求 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	83.72	379.01	4.29	15.50	17.60	500.12
39	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求	26.77			4.15	5.35	36.27
40	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:12km	11.45		28.07	6.13	7.90	53.55
41	010507002002	室外地坪C25混凝土面层修复	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	32.00	82.87	0.31	3.67	6.46	125.31
		二层							
		拆除工程							
42	011606003002	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53
43	011602001004	拆除原有混凝土舞台	1. 构件名称:混凝土舞台 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:330mm厚 3. 拆除废料外运运距:12km	212.42		149.18	50.88	72.32	484.80
44	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除构件类型:舞台背景墙 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨及饰面板 3. 拆除废料外运运距:12km	10.78		13.93	3.48	4.94	33.13
45	011610002004	铝合金门拆除	1. 拆除构件类型:铝合金双开大门 2. 拆除废料外运运距:12km	7.46		4.18	1.64	2.33	15.60

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1100 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
46	011610002005	铝合金窗拆除	1. 拆除构件类型: 铝合金推拉窗 2. 拆除废料外运运距: 12km	26.50		4.18	4.32	6.14	41.13
47	011606003003	拆除圆形天花吊顶	1. 拆除构件类型: 圆形天花吊顶 2. 龙骨及饰面种类: 轻钢龙骨及饰面板 3. 拆除废料外运运距: 12km	8.95		10.45	2.73	3.88	26.02
48	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质: 木质高低柜 2. 拆除废料外运运距: 12km	30.44		24.38	7.71	10.97	73.51
49	011601001004	砖砌体拆除		23.85	37.80	1.30	3.54	5.03	71.51
		门窗工程							
50	010802001005	不锈钢双开门	1. 门窗类型: 不锈钢双开大门 2. 其他: 含五金配件	47.10	1076.38	0.30	6.95	9.48	1140.21
51	010807001001	铝合金推拉窗	1. 门窗类型: 铝合金推拉窗 2. 其他: 含五金配件	22.13	751.41		3.24	4.43	781.21
52	010810001001	双层防火遮光窗帘	1. 窗帘材质: 双层防火遮光窗帘	2.81	68.75		0.41	0.56	72.53
53	010810005001	电动智能窗帘电机	1. 窗帘轨材质、规格: 铝合金电动智能电机装置 2. 其他: 配套遥控及五金配件	75.02	782.11	9.55	12.40	16.91	895.99
54	010802003001	钢质防火门		18.15	356.17	0.27	2.70	3.68	380.98
		屋面及防水工程							
55	010901003002	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格: PC中空板18mm厚	21.42	90.46		3.10	4.28	119.26
		楼地面装饰工程							
56	011103001001	橡胶板楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 40mm厚湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 面漆材料种类、厚度: 水泥自流坪5mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色: 3.5mm厚同质透心防火橡胶板	31.19	63.56	0.15	5.56	6.27	106.72
57	011104002001	舞台铺木纤维地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 50*50*3镀锌方钢管@400双层 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚实木长条地板	81.94	424.19	22.68	25.27	20.92	575.00



# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1101 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
58	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:舞台背景墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木方龙骨30mm*30mm, 刷防火涂料二遍 3. 基层材料种类、规格:9mm厚胶合板, 刷防火涂料二遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚木饰面板	44.59	324.74	1.17	7.02	9.15	386.66
59	011207001002	窗台下热转印木纹铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色:生态板	18.72	291.53	1.12	3.07	3.97	318.41
		天棚工程							
60	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶, 平面 2. 基层材料种类、规格:9mm厚胶合板 3. 面层材料品种、规格:15mm厚木纹免漆饰面板	39.87	140.84	0.07	6.02	7.99	194.79
		油漆、涂料、裱糊工程							
61	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二遍	16.47	15.51		2.48	3.29	37.76
		三层							
		拆除工程							
62	011606003004	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53
		屋面及防水工程							
63	010901003003	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板18mm厚	21.42	90.46		3.10	4.28	119.26
		四层							
		拆除工程							
64	011606003007	拆除原有老化雨蓬	1. 拆除构件类型:原有老化PC雨蓬 2. 拆除废料外运运距:12km	8.83	1.20	4.18	1.72	2.60	18.53
		屋面及防水工程							
65	010901003006	新作雨蓬	1. 阳光板品种、规格:PC中空板18mm厚	21.42	90.46		3.10	4.28	119.26

## 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1102 页 共 1151 页

[illegible]



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

标段:

第 1104 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	19104.40		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	独立费	167000.00		
	合 计	186104.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 设备费

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1105 页 共 1151 页

[illegible]



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1107 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03010200	木螺钉M6×10	十套	100.0247	0.11	11.00		
2	05050080@3	阻燃板2440×1220×9	m <sup>2</sup>	6.3	30.66	193.16		
3	09050010@2	热转印木纹铝单板2.5mm	m <sup>2</sup>	42.3258	237.00	10031.21	德明建材	德明建材 (广州) 有限公司
4	12030180	铝合金压条16×1.5	m	42.5294	6.30	267.94		
5	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.4193	9.29	3.90		
6	0001001	综合工日	工日	123.5416	110.00	13589.58		
7	00010010	人工费	元	305383.7498	1.02	311491.42		
8	RGFTZ	人工费调整	元	401.0355	1.00	401.04		
9	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.0341	3911.05	133.37		
10	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	16.4666	5.57	91.72		
11	01030055	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0	kg	0.0224	5.87	0.13		
12	01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	12.631	5.90	74.52		
13	01150002	六角空心钢综合	kg	0.0558	3.74	0.21		
14	01490020	电化角铝25.4×2	m	330.092	3.18	1049.69		
15	01510010	铝合金型材150系列	kg	381.293	20.28	7732.62		
16	01510020	铝合金型材155系列	kg	463.5553	18.42	8538.69		
17	01630130@1	吊装夹具	套	0.077	105.22	8.10		
18	02010030@2	同质透心防火橡胶板3.5mm	m <sup>2</sup>	236.8542	43.50	10303.16		
19	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	132.0368	0.25	33.01		
20	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	321.08	0.39	125.22		
21	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	565.0468	0.75	423.79		
22	03010138	自攻螺钉M16	十套	55.6441	7.80	434.02		
23	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	7.667	2.23	17.10		
24	03010195	木螺钉M5×50	十套	8.0634	0.33	2.66		
25	03010320	螺母综合	十个	42.944	0.19	8.16		
26	03010430@1	六角螺栓综合	kg	20.818	5.16	107.42		
27	03011205	不锈钢六角螺栓M5×20	十套	8.8983	2.71	24.11		
28	03011210	不锈钢六角螺栓M6×30	十套	33.0976	3.08	101.94		
29	03011315	高强螺栓	kg	1.4884	6.82	10.15		
30	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	117.7694	4.92	579.43		
31	03013041	膨胀螺栓M8	十套	6.1515	2.68	16.49		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1108 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	3.5315	1.30	4.59		
33	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	54.9256	2.02	110.95		
34	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	30.6514	2.02	61.92		
35	03013361	不锈钢膨胀螺栓M12×110	十套	3.2682	39.81	130.11		
36	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	21.472	1.49	31.99		
37	03019001	圆钉综合	kg	0.6653	6.36	4.23		
38	03019021	圆钉50~75	kg	8.1043	6.11	49.52		
39	03019031	射钉	十个	364.176	0.06	21.85		
40	03019041	枪钉	盒	0.3594	6.35	2.28		
41	03019161	马钉综合	kg	10.2284	5.21	53.29		
42	03032001	门锁多向	套	7.07	168.42	1190.73		
43	03033071	门磁吸	只	11.11	3.65	40.55		
44	03134001	木砂纸	张	13.9326	0.16	2.23		
45	03134011	水砂纸	张	459.2545	1.03	473.03		
46	03135001	低碳钢焊条综合	kg	20.7616	6.91	143.46		
47	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	26.6559	12.75	339.86		
48	03135270	电焊条	kg	0.9612	6.91	6.64		
49	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.0431	39.56	1.71		
50	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.0356	23.15	0.82		
51	03139541	金刚石综合	块	0.1071	10.83	1.16		
52	03210090	钢丝网综合	m2	281.281	10.04	2824.06		
53	03210280	钢脚手直角扣件	个	108.5995	3.41	370.32		
54	03213001	铁件综合	kg	59.0735	4.84	285.92		
55	03213111	镀锌铁码	支	84.6974	0.35	29.64		
56	03213121	镀锌铁件	kg	108.4588	4.71	510.84		
57	03214006	角码10×63×8	只	33.3344	1.57	52.34		
58	03214101@1	304不锈钢盖板580×250×25	十块	6.3242	536.19	3390.97		
59	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.0383	323.06	658.49		
60	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.2342	429.06	100.49		
61	0401101	普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	58.96	0.35	20.64		
62	04030015	中砂	m3	1.1262	201.94	227.42		
63	0403191	中净砂(过筛)	m3	0.121	240.78	29.13		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1109 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	04050001	白石子	t	0.017	319.66	5.43		
65	04050040	碎石40	m3	4.332	143.14	620.08		
66	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.7895	6.00	4.74		
67	04090160	石膏粉	kg	4.7603	1.37	6.52		
68	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.0887	310.92	27.58		
69	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	19.088	338.91	6469.11		
70	05030060	板枋材综合	m3	0.0058	1315.81	7.63		
71	05030080	松杂板枋材	m3	0.0611	1328.97	81.20		
72	05030140	杉木枋	m3	0.3247	1588.78	515.88		
73	05030180	松木板	m3	0.0275	1474.42	40.55		
74	05030320	垫木	m3	0.0886	1208.61	107.08		
75	05030370	松杂直边板	m3	0.4076	1328.97	541.69		
76	0503061	松木板枋材	m3	0.011	1328.97	14.62		
77	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	35.6265	30.66	1092.31		
78	05050100@2	阻燃板2440×1220×12	m2	152.124	35.47	5395.84		
79	05050130@1	木纹免漆饰面胶合板15mm	m2	73.29	65.00	4763.85		
80	05250020	木砖	m3	0.1666	1694.67	282.33		
81	06010010	平板玻璃5	m2	4.4	47.77	210.19		
82	06010020	平板玻璃6	m2	7.92	49.44	391.56		
83	06090001	钢化夹胶玻璃5+5	m2	35.3599	175.42	6202.83		
84	07010025	釉面砖300×600	m2	84.604	63.00	5330.05		
85	07050030@1	红陶吸水砖500×500	m2	149.7935	58.00	8688.02		
86	07130001@1	A级防火地板防潮防水木纤维地板平口 1200x190x8mm	m2	76.062	68.50	5210.25		
87	08010001	大理石板	m2	5.3848	235.00	1265.43		
88	09050010@1	铝合金扣板100×6000	m2	115.8033	93.50	10827.61		
89	09050050	铝合金方板（氟碳漆）600×600，1.2mm	m2	53.766	78.50	4220.63		
90	09090001@1	聚碳酸酯(PC)板18mm	m2	1305.731	75.60	98713.26	科齐	浙江奥兹装饰材料有限公司
91	09190010@1	硅酸钙板9	m2	146.58	20.30	2975.57		
92	10010040	轻钢中龙骨	m	304.1948	3.58	1089.02		
93	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	166.957	3.75	626.09		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1110 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	235.1434	5.93	1394.40		
95	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	125.4114	7.01	879.13		
96	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	253.5648	4.37	1108.08		
97	11260010@1	双层防火遮光窗帘	m2	259.2	27.50	7128.00		
98	12030100	铝合金槽线38×18×1.9	m	747.4226	9.00	6726.80		
99	12030190	铝合金压条30×1.2	m	1338.6912	4.67	6251.69		
100	1231341	柠檬酸	kg	0.989	6.00	5.93		
101	13010210@1	环氧富锌底漆	kg	8.1639	21.32	174.05		
102	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	3374.1068	12.50	42176.34		
103	13030340	抗碱底涂料	kg	334.0056	9.29	3102.91		
104	13030340@1	抗碱底涂料	kg	24.1987	9.29	224.81		
105	13030362	水溶性聚氨酯	kg	19.867	13.04	259.07		
106	13030450@1	防霉无机涂料底漆	kg	66.4534	10.44	693.77		
107	13030460@1	防霉无机涂料面漆	kg	75.3262	10.44	786.41		
108	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	7601.3145	5.71	43403.51		
109	13030570	乳胶漆8205	kg	40.2153	10.44	419.85		
110	13030590	水泥自流平混合料	kg	975.282	0.78	760.72		
111	13030590@1	水泥自流平混合料	kg	304.248	0.78	237.31		
112	13030700	外墙油性底漆	kg	9.4349	18.26	172.28		
113	13030760	油性乳胶漆	kg	18.7855	11.64	218.66		
114	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	1445.111	12.71	18367.36		
115	13050400	防火涂料木面	kg	19.8606	14.02	278.45		
116	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	183.6087	16.96	3114.00		
117	13050500	油性防锈漆	kg	10.3459	11.89	123.01		
118	13350190	密封毛条	m	38.6601	0.34	13.14		
119	13410050	软填料	kg	4.8275	3.90	18.83		
120	14010001	防腐油	kg	20.0807	31.33	629.13		
121	14010010	清油	kg	0.03	13.07	0.39		
122	14010030	松节油	kg	58.4485	8.84	516.68		
123	14030020	灯用煤油	kg	3.9924	14.94	59.65		
124	14090040	润滑脂	kg	0.0462	34.61	1.60		
125	14090070	石蜡	kg	0.1824	3.00	0.55		
126	14230030	大白粉	kg	3.3206	0.30	1.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1111 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
127	14230060	滑石粉	kg	32.1611	0.98	31.52		
128	14310050	草酸	kg	0.0957	5.59	0.53		
129	14310110	氟化钠	kg	16.4294	1.20	19.72		
130	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.8164	12.42	10.14		
131	14350340	水泥快燥精	kg	28.072	2.12	59.51		
132	14350630	脱模剂	kg	0.1359	5.13	0.70		
133	14350680	稀释剂	kg	453.4725	12.42	5632.13		
134	14390060	氩气	m3	0.1214	12.08	1.47		
135	14390070@2	氧气	m3	21.3263	5.16	110.04		
136	14390100@2	乙炔气	kg	11.7298	13.30	156.01		
137	14410010	108胶	kg	2.5272	6.86	17.34		
138	14410130	玻璃胶335克/支	支	5.588	13.73	76.72		
139	14410160	地板胶水	kg	7.9684	6.84	54.50		
140	14410210	硅酮结构胶双组份	L	32.8195	50.64	1661.98		
141	14410450	耐候胶	L	162.5936	61.79	10046.66		
142	14410490	墙边胶	L	1.4652	46.77	68.53		
143	14410500	乳液	kg	9.5538	5.83	55.70		
144	14410560	塑料粘结剂	kg	126.7867	14.17	1796.57		
145	14410600	胶粘剂	kg	25.0882	1.88	47.17		
146	14430190	双面贴宽10	m	120.8759	0.84	101.54		
147	17010058	焊接钢管DN40	m	0.001	14.96	0.01		
148	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	10.308	13.08	134.83		
149	17270090	高压风管	m	0.0059	21.82	0.13		
150	17270120	橡胶管综合	m	0.0495	8.33	0.41		
151	20310020	方垫片40×4	只	69.8616	0.97	67.77		
152	3115001	水	m3	0.22	4.50	0.99		
153	31190010	美纹纸	m	126.6777	0.44	55.74		
154	34050010@1	防潮消音垫	m2	78.2352	0.77	60.24		
155	34050020	包装膜纸宽101.6	m	125.7508	0.60	75.45		
156	34090010	白棉纱	kg	9.2263	7.02	64.77		
157	34090170	泡沫条Φ18	m	42.5692	0.76	32.35		
158	34110010	水	m3	46.6652	4.50	209.99		
159	35010010	钢模板	kg	2.2558	4.44	10.02		
160	35030010	脚手架钢管	kg	1731.1975	3.42	5920.70		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1112 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
161	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	0.2928	5.74	1.68		
162	35030030	脚手架钢管底座	个	29.8328	7.05	210.32		
163	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.4685	5.24	2.45		
164	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1.4935	5.24	7.83		
165	35030210	脚手板(钢管网)	m <sup>2</sup>	110.8376	1.50	166.26		
166	35030220	挡脚板(钢管网)	m <sup>2</sup>	29.5212	1.50	44.28		
167	35050025	密目式阻燃安全网	m <sup>2</sup>	387.771	6.50	2520.51		
168	99450760	其他材料费	元	8419.2034	1.00	8419.20		
169	9946131	其他材料费	元	1521.24	1.00	1521.24		
170	CLFTZ	材料费调整	元	0.6194	1.00	0.62		
171	MC1-51@1	不锈钢双开门	m <sup>2</sup>	9.92	950.00	9424.00		
172	MC1-92@1	铝合金推拉门	m <sup>2</sup>	7.92	680.00	5385.60		
173	MC1-99@1	铝合金双扇推拉窗	m <sup>2</sup>	4.4	680.00	2992.00		
174	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	1.4218	373.00	530.33		
175	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	2.4235	396.99	962.11		
176	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m <sup>3</sup>	29.8126	409.80	12217.20		
177	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m <sup>3</sup>	7.1635	312.59	2239.24		
178	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m <sup>3</sup>	0.0281	337.60	9.49		
179	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m <sup>3</sup>	3.8245	352.43	1347.87		
180	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m <sup>3</sup>	54.3108	378.75	20570.22		
181	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m <sup>3</sup>	9.1059	352.43	3209.19		
182	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m <sup>3</sup>	5.9485	378.75	2252.99		
183	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m <sup>3</sup>	1.9541	464.60	907.87		
184	01110040@2	热镀锌方钢50*50*5	kg	3850.9	4.49	17290.54		
185	02050001@1	橡胶圈DN300	个	2	14.96	29.92		
186	17250350@1	HDPE双壁波纹管DN300	m	3.333	106.06	353.50		
187	补充主材001	电动智能窗帘电机装置	套	6	760.00	4560.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-装饰部分

第 1113 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
188	补充主材002	不锈钢盖板 制作304不 锈钢	t	0.022	26434.22	581.55		
189	00010003	机上人工	工日	36.5155	230.00	8398.57		
190	99450630	折旧费	元	4278.3135	1.00	4278.31		
191	99450640	检修费	元	970.8828	1.00	970.88		
192	99450650	维护费	元	3362.1583	1.00	3362.16		
193	99450660	安拆费	元	389.4415	1.00	389.44		
194	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	765.2669	8.99	6879.75		
195	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	345.8684	7.68	2656.27		
196	99450680@2	柴油(机械用) 0#	kg	36.8073	7.68	282.68		
197	99450700	电(机械用)	kW·h	7357.7471	0.55	4046.76		
198	99450700@1	电(机械用)	kW·h	26.0078	0.55	14.30		
199	JXFTZ	机械费调整	元	0.9145	1.00	0.91		
200	80090455	干混抹灰砂浆M20	t	0.3003	292.00	87.69		
201	80090505	普通干混防水砂浆M15	t	0.4633	358.00	165.86		
202	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	3.3	347.79	1147.71		
203	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	19.58	347.79	6809.73		
		合计				845781.51		

# 育才幼儿园升级改造项目-安装部份 工程

## 预 算 价

预 算 价

(小写) : 1,185,659.28

(大写) : 壹佰壹拾捌万伍仟陆佰伍拾玖元贰角捌分

建设单位:

汕头市龙湖区教育局

(单位盖章)

造价咨询人:

中洲宏腾工程管理有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段：

第 1116 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	一	低压配电工程						
	1	首层厨房配电						
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:半周长2.5m	台	1	4782.81	4782.81	
2	030404017002	分配电箱 300*400*180mm	1、名称:分配电箱 2、型号:半周长700mm	台	1	719.37	719.37	
3	030411005001	分线箱(二进八出)	1、名称:分电箱 2、型号:二进八出	个	1	252.71	252.71	
4	030404035001	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	5	34.20	171.00	
5	030404035002	冰箱插座	1、名称:冰箱插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	1	44.40	44.40	
6	030404035003	安全二三相插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三相插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	31	31.45	974.95	
7	030404035004	安全二三相插座 30A	1、名称:安全型单相二三相插座 2、规格:250V 30A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	14	30.52	427.28	
8	030404034001	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	5	23.86	119.30	
9	030404034002	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	个	3	28.25	84.75	
10	030411006001	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	59	8.36	493.24	
11	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-4*25+1*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*25+1*16mm2 3.规格:35mm2以下 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	14.13	108.51	1533.25	
本页小计							9603.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段：

第 1117 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030411001001	PVC电线管 PC50	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	11.93	18.73	223.45	
13	030408001002	电力电缆 WDZC-YJV-3*25+2*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV 3. 规格:3*25+2*16mm2 4. 敷设方式、部位:管道内敷设	m	52	93.39	4856.28	
14	030411001002	配管 PC50	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	52	18.73	973.96	
15	030411004001	绝缘电线 ZR-BV-10mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:10 5. 配线部位:暗敷	m	329.04	9.78	3218.01	
16	030411004002	绝缘电线 ZR-BV-6mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	m	296.6	6.24	1850.78	
17	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	m	681.12	4.57	3112.72	
18	030411004004	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	m	878.34	3.57	3135.67	
19	030411001003	PVC电线管 PC32	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	98.97	13.65	1350.94	
20	030411001004	PVC电线管 PC25	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	444.49	12.48	5547.24	
本页小计							24269.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段：

第 1118 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030413002001	凿沟及修复 70*70	1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	308.42	36.21	11167.89	
22	030404033001	嵌入式排气扇 20寸	1. 名称:排气扇 2. 规格:20寸 3. 安装方式:嵌入式	台	5	195.60	978.00	
23	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式:吸顶安装	套	7	281.62	1971.34	
24	030412001001	吸顶灯 48W	1. 名称:方形吸顶灯 2. 规格:48W	套	23	145.31	3342.13	
25	030412005001	LED灯管 60W L=1200	1. 名称:LED灯管 2. 规格:60W L=1200 3. 安装形式:成套型	套	14	109.37	1531.18	
26	030404033002	电风扇 吊扇 5叶/Φ720mm 280w	1. 名称:吊扇 2. 规格:5叶/Φ720mm 280w 3. 安装方式:吊装	台	2	246.94	493.88	
27	030701003001	2P 分体空调（含外机）	1. 名称:空调器 2. 规格:2P 3. 安装形式:内机挂墙、外机落地	台	5	527.53	2637.65	
28	031001006001	空调冷凝管 DN20（含保温管）	1. 名称:冷凝管 2. 规格:DN20 3. 保温介质:橡塑保温套管	m	62.79	40.09	2517.25	
29	030802005001	冷媒管19.5/9.52（含控制线、保温管）	1. 名称:冷媒管 2. 规格:19.5/9.52 3. 保温介质:橡塑保温套管 4. 其他:空调内外机控制线	m	74.47	104.75	7800.73	
30	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		首层厨房配电合计					66312.16	
	2	二层音乐室配电						
31	030404017003	配电箱 ALZ	1、名称:配电箱 ALZ 2、型号:半周长2.5m	台	1	3082.81	3082.81	
32	030404017004	配电箱 1AL-led1	1、名称:配电箱 1AL-led1 2、型号:半周长1.5m	台	1	3163.91	3163.91	
本页小计							38686.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段：

第 1119 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030404017005	配电箱 AC-CL	1、名称:配电箱 AC-CL 2、型号:半周长0.5m	台	1	691.17	691.17	
34	030411006002	窗帘接线盒 86*86(镀锌)	1、名称:镀锌窗帘接线盒 2、规格:86*86	个	1	12.72	12.72	
35	030412004001	LED筒灯	1.名称:LED筒灯 2.安装形式:吸顶式	套	27	57.10	1541.70	
36	030412005002	LED灯管 (T5) 20W	1.名称:LED灯管 2.型号:T5 3.规格:20W 4.安装形式:吊装	套	21	94.70	1988.70	
37	030412004002	造型灯 (设计选择)	1.名称:造型灯 2.规格:按设计要求选择 3.安装形式:吸顶式	套	4	845.13	3380.52	
38	030412004003	LED藏光灯 9w/m	1.名称:LED藏光灯 2.规格:9w/m 3.安装形式:暗藏	套	10.8	355.64	3840.91	
39	030412004004	轨道射灯 30W 电子节能灯	1.名称:轨道射灯 2.规格:30W电子节能灯 3.安装形式:轨道式	套	12	166.19	1994.28	
40	030701003002	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1.名称:天花空调 2.规格:3P 3.安装形式:内机吊装、外机支架上安装	台	4	1340.66	5362.64	
41	031001006002	空调冷凝管 DN20 (含保温管)	1.名称:冷凝管 2.规格:DN20 3.保温介质:橡塑保温套管	m	43.47	40.09	1742.71	
42	030802005003	冷媒管19.5/9.52 (含控制线、保温管)	1.名称:冷媒管 2.规格:19.5/9.52 3.保温介质:橡塑保温套管 4.其他:空调内外机控制线	m	43.47	104.75	4553.48	
43	030404033003	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1.名称:电风扇 2.安装方式:吸顶式	台	13	248.10	3225.30	
44	030404036001	一位开关二三极插座 (防溅型)	1、名称:一位开关二三极插座 (防溅型) 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	2	54.48	108.96	
本页小计							28443.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段：

第 1120 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030404035005	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	4	34.20	136.80	
46	030404035006	安全二三级插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A（安全型）， 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	个	13	31.45	408.85	
47	030502004001	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	个	1	26.91	26.91	
48	030502012001	网络插座（单口） T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	个	2	27.61	55.22	
49	030502012002	网络插座（双口） 2T0	1、名称:双口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	个	1	44.20	44.20	
50	030507008001	半球彩色摄像机	1、名称:半球彩色摄像机 2、安装方式:挂墙式安装	台	3	544.26	1632.78	
51	030404034003	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	1	20.06	20.06	
52	030404034004	双联单控板式开关	1、名称:双联单控板式开关 2、安装方式:暗装	个	5	23.86	119.30	
53	030411006003	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	个	29	8.36	242.44	
54	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	个	17	8.36	142.12	
55	030411004005	绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:2.5	m	348.77	3.57	1245.11	
56	030411004006	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:4	m	1276.94	4.57	5835.62	
本页小计							9909.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段:

第 1121 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	030411004007	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:6	m	222.25	6.24	1386.84	
58	030411004008	绝缘电线 WDZC-BYJ-10mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZNBYJ 4. 规格:10	m	216.3	9.78	2115.41	
59	030408001003	电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV 3. 规格:4*50+1*25mm <sup>2</sup> 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	32.44	179.98	5838.55	
60	030411001005	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	m	61.4	29.95	1838.93	
61	030411001006	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG32	m	80	26.83	2146.40	
62	030411001007	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	m	444.02	18.33	8138.89	
63	030411001008	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	m	112.12	13.64	1529.32	
64	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	m	140.86	4.56	642.32	
65	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	m	29.24	5.72	167.25	
66	030505005002	HDMI 高清视频线	1、名称:同轴电缆 2、规格:HDMI 高清视频线 3、敷设方式:管内穿线	m	29.24	20.17	589.77	
67	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	107.54	28.74	3090.70	
本页小计							27484.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份      标段：      第 1122 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	030413003001	外墙钻孔及防水套管 DN65	1. 名称:打洞（孔）及防水套管 2. 规格:DN65 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	个	4	83.11	332.44	
69	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
70	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
71	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1			
		二层音乐室配电合计					72416.04	
		低压配电工程合计					138728.20	
	二	给排水工程						
	1	首层厨房						
	1.1	首层厨房给水						
72	031003001001	闸阀 DN25	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25, 1.6 MPa	个	1	61.46	61.46	
73	031003012001	止回阀 DN25	1、类型:止回阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25, 1.6 MPa	套	1			
74	031004014001	单冷水龙头 DN15	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	12	44.76	537.12	
75	031004014002	冷暖水龙头 DN15	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15	个	5	118.68	593.40	
76	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	组	1	361.39	361.39	
77	031003001002	角阀（含连接管） DN15	1. 类型:角阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接	个	22	40.38	888.36	
本页小计							2774.17	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份      标段：      第 1123 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	031001006003	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	27	30.53	824.31	
79	031001006004	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	45.63	33.33	1520.85	
80	031001006005	PPR热水给水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	8	40.82	326.56	
81	031001006006	PPR热水给水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	m	17	50.98	866.66	
82	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	25	25.00	625.00	
83	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
84	031009002004	空调水工程系统调试		系统	1			
		首层厨房给水合计					6605.11	
	1.2	首层厨房排水						
本页小计							4163.38	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份      标段：      第 1124 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	031004014003	不锈钢地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 连接方式:承插式	个	5	82.47	412.35	
86	031001006007	PVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN75 4. 连接形式:粘接	m	1.5	42.39	63.59	
87	031001006008	PVC排水管 DN110	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN110 4. 连接形式:粘接	m	15.83	54.90	869.07	
88	030413002004	凿沟及修复 120*150	、名称:凿槽及修补 2、规格:120*150mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	15.83	132.41	2096.05	
		首层厨房排水合计					3441.06	
		首层厨房合计					10046.17	
	2	二层音乐室						
	2.1	二层音乐室给水						
89	031001006014	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	m	9.67	33.33	322.30	
90	031004003002	洗脸盆 单冷	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:单冷	组	1	382.60	382.60	
91	030413003004	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	个	1	59.12	59.12	
92	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
本页小计							4205.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段：

第 1125 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1			
		二层音乐室给水合计					764.02	
	2.2	二层音乐室排水						
94	031001006015	UPVC排水管 D50	1. 名称: 排水管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC DN50 4. 连接形式: 粘接	m	10.25	28.38	290.90	
95	030413003005	外墙钻孔及防水套管 DN65	1. 名称: 打洞（孔）及防水套管 2. 规格: DN65 3. 类型: 机械钻孔 4. 填充（恢复）方式: 防水套管	个	4	83.11	332.44	
96	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
97	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1			
		二层音乐室排水合计					623.34	
	3	植物园给水						
98	031001006016	PPR冷水管 DN20	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN20 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	28.47	31.51	897.09	
99	031001006017	PPR冷水管 DN25	1、安装部位: 室内 2、介质: 给水 3、材质、规格: PPR给水管DN25 4、连接形式: 热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	21.87	33.33	728.93	
100	031004014004	不锈钢水龙头 DN20	1. 名称: 水龙头 1. 材质: 不锈钢 2. 型号、规格: DN20 3. 安装方式: 丝接	个	4	44.95	179.80	
		植物园给水合计					1805.82	
本页小计							2429.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1127 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		低压配电工程							
		首层厨房配电							
1	030404017001	配电箱	1、名称:配电箱 2、型号:半周长2.5m	273.78	4367.91	5.16	80.17	55.79	4782.81
2	030404017002	分配电箱 300*400*180mm	1、名称:分配电箱 2、型号:半周长700mm	176.15	457.36		50.63	35.23	719.37
3	030411005001	分线箱(二进八出)	1、名称:分电箱 2、型号:二进八出	88.57	120.97		25.45	17.71	252.71
4	030404035001	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
5	030404035002	冰箱插座	1、名称:冰箱插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	26.56		3.45	2.40	44.40
6	030404035003	安全二三相插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
7	030404035004	安全二三相插座 30A	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:250V 30A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	10.55	14.82		3.03	2.11	30.52
8	030404034001	双联单控板式开关	1、名称:两位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
9	030404034002	三联单控板式开关	1、名称:三位翘板开关 2、安装方式:暗装	8.31	15.90		2.39	1.66	28.25
10	030411006001	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
11	030408001001	电力电缆 WDZC-YJY-4*25+1*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-4*25+1*16mm2 3. 规格:35mm2以下 4. 敷设方式、部位:管内敷设	17.28	82.51	0.20	5.03	3.50	108.51
12	030411001001	PVC电线管 PC 50	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	7.01	8.30		2.02	1.40	18.73

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1128 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
13	030408001002	电力电缆 WDZC-YJV-3*25+2*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV 3. 规格:3*25+2*16mm2 4. 敷设方式、部位:管道内敷设	13.41	71.91	1.02	4.15	2.89	93.39
14	030411001002	配管 PC50	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	7.01	8.30		2.02	1.40	18.73
15	030411004001	绝缘电线 ZR-BV-10mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:10 5. 配线部位:暗敷	0.95	8.37		0.27	0.19	9.78
16	030411004002	绝缘电线 ZR-BV-6mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:6 5. 配线部位:暗敷	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
17	030411004003	绝缘电线 ZR-BV-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:4 5. 配线部位:暗敷	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
18	030411004004	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 配线部位:暗敷	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
19	030411001003	PVC电线管 PC32	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	6.87	3.43		1.97	1.37	13.65
20	030411001004	PVC电线管 PC25	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	6.29	3.13		1.81	1.26	12.48
21	030413002001	凿沟及修复 70*70	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	20.36	5.94		5.85	4.07	36.21
22	030404033001	嵌入式排气扇 20寸	1. 名称:排气扇 2. 规格:20寸 3. 安装方式:嵌入式	59.77	106.70		17.18	11.95	195.60

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1129 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
23	030412006001	紫外线消毒臭氧UV灯（含定时器）	1. 名称:紫外线消毒臭氧UV灯带定时器 2. 配置方式: 吸顶安装	130.83	85.28	1.18	37.94	26.40	281.62
24	030412001001	吸顶灯 48W	1. 名称: 方形吸顶灯 2. 规格: 48W	23.26	110.71		6.69	4.65	145.31
25	030412005001	LED灯管 60W L=1200	1. 名称: LED灯管 2. 规格: 60W L=1200 3. 安装形式: 成套型	25.32	71.71		7.28	5.06	109.37
26	030404033002	电风扇 吊扇 5叶/Φ720mm 280w	1. 名称: 吊扇 2. 规格: 5叶/Φ720mm 280w 3. 安装方式: 吊装	32.17	199.09		9.25	6.43	246.94
27	030701003001	2P 分体空调（含外机）	1. 名称: 空调器 2. 规格: 2P 3. 安装形式: 内机挂墙、外机落地	280.62	26.46	58.58	94.03	67.84	527.53
28	031001006001	空调冷凝管 DN20（含保温管）	1. 名称: 冷凝管 2. 规格: DN20 3. 保温介质: 橡塑保温套管	12.00	22.39	0.01	3.28	2.40	40.09
29	030802005001	冷媒管19.5/9.52（含控制线、保温管）	1. 名称: 冷媒管 2. 规格: 19.5/9.52 3. 保温介质: 橡塑保温套管 4. 其他: 空调内外机控制线	11.99	87.14		3.22	2.40	104.75
30	030704001001	通风工程检测、调试							
		二层音乐室配电							
31	030404017003	配电箱 ALZ	1、名称: 配电箱 ALZ 2、型号: 半周长2.5m	273.78	2667.91	5.16	80.17	55.79	3082.81
32	030404017004	配电箱 1AL-led1	1、名称: 配电箱 1AL-led1 2、型号: 半周长1.5m	224.97	2829.29		64.66	44.99	3163.91
33	030404017005	配电箱 AC-CL	1、名称: 配电箱 AC-CL 2、型号: 半周长0.5m	146.69	472.98		42.16	29.34	691.17
34	030411006002	窗帘接线盒 86*86(镀锌)	1、名称: 镀锌窗帘接线盒 2、规格: 86*86	7.44	1.65		2.14	1.49	12.72
35	030412004001	LED筒灯	1. 名称: LED筒灯 2. 安装形式: 吸顶式	22.75	23.26		6.54	4.55	57.10
36	030412005002	LED灯管（T5）20W	1. 名称: LED灯管 2. 型号: T5 3. 规格: 20W 4. 安装形式: 吊装	20.14	64.74		5.79	4.03	94.70
37	030412004002	造型灯（设计选样）	1. 名称: 造型灯 2. 规格: 按设计要求选样 3. 安装形式: 吸顶式	177.18	581.60		50.92	35.44	845.13

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1130 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
38	030412004003	LED藏光灯 9w/m	1. 名称:LED藏光灯 2. 规格:9w/m 3. 安装形式:暗藏	56.82	270.17	0.38	16.82	11.44	355.64
39	030412004004	轨道射灯 30W 电子节能灯	1. 名称:轨道射灯 2. 规格:30W电子节能灯 3. 安装形式:轨道式	8.00	154.29		2.30	1.60	166.19
40	030701003002	3P 天花空调 (含外机及设备支架)	1. 名称:天花空调 2. 规格:3P 3. 安装形式:内机吊装、外机支架上安装	619.62	327.92	65.97	190.04	137.11	1340.66
41	031001006002	空调冷凝管 DN20 (含保温管)	1. 名称:冷凝管 2. 规格:DN20 3. 保温介质:橡塑保温套管	12.00	22.39	0.01	3.28	2.40	40.09
42	030802005003	冷媒管19.5/9.52 (含控制线、保温管)	1. 名称:冷媒管 2. 规格:19.5/9.52 3. 保温介质:橡塑保温套管 4. 其他:空调内外机控制线	11.99	87.14		3.22	2.40	104.75
43	030404033003	吸顶式电风扇 (含风扇调速器)	1. 名称:电风扇 2. 安装方式:吸顶式	40.21	188.29		11.56	8.04	248.10
44	030404036001	一位开关二三极插座 (防溅型)	1、名称:一位开关二三极插座 (防溅型) 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	18.57	26.86		5.34	3.71	54.48
45	030404035005	空调三孔插座 16A/220V	1、名称:空调三孔插座 2、规格:220V 16A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	16.36		3.45	2.40	34.20
46	030404035006	安全二三极插座 10A/220V	1、名称:安全型单相二三极插座 2、规格:220V 10A (安全型), 面板86mm×86mm 3、安装方式:暗装	12.00	13.61		3.45	2.40	31.45
47	030502004001	有线电视插座	1、名称:电视插座 2、安装方式:暗装 3、底盒材质、规格:86型塑料底盒	6.27	17.47		1.92	1.25	26.91
48	030502012001	网络插座 (单口) T0	1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	6.68	17.54		2.05	1.34	27.61
49	030502012002	网络插座 (双口) 2T0	1、名称:双口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装	11.00	27.63		3.37	2.20	44.20
50	030507008001	半球彩色摄像机	1、名称:半球彩色摄像机 2、安装方式:挂墙式安装	103.58	383.90	2.86	32.63	21.29	544.26

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1131 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
51	030404034003	单联单控板式开关	1、名称:单联单控板式开关 2、安装方式:暗装	7.94	8.25		2.28	1.59	20.06
52	030404034004	双联单控板式开关	1、名称:双联单控板式开关 2、安装方式:暗装	8.31	11.51		2.39	1.66	23.86
53	030411006003	普通塑料接线盒 86*86	1、名称:普通塑料接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
54	030411006004	镀锌接线盒 86*86	1、名称:镀锌接线盒 2、规格:86*86	4.49	1.70		1.29	0.90	8.36
55	030411004005	绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:2.5	0.79	2.38		0.23	0.16	3.57
56	030411004006	绝缘电线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:4	0.70	3.53		0.20	0.14	4.57
57	030411004007	绝缘电线 WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:6	0.70	5.20		0.20	0.14	6.24
58	030411004008	绝缘电线 WDZC-BYJ-10mm <sup>2</sup>	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZNBYJ 4.规格:10	0.95	8.37		0.27	0.19	9.78
59	030408001003	电力电缆 WDZC-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:4*50+1*25mm <sup>2</sup> 4.敷设方式、部位:管道敷设	17.25	153.14	0.79	5.18	3.61	179.98
60	030411001005	镀锌电线管 JDG40	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40	12.33	11.51	0.07	3.56	2.48	29.95
61	030411001006	镀锌电线管 JDG32	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG32	11.58	9.56	0.03	3.34	2.32	26.83
62	030411001007	镀锌电线管 JDG25	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25	7.31	7.41	0.03	2.11	1.47	18.33
63	030411001008	镀锌电线管 JDG20	1、名称:电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20	5.07	6.10		1.46	1.01	13.64
64	030502005001	网络线 UTP CAT5e	1、名称:超五类网线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内穿线	1.11	2.85	0.03	0.35	0.23	4.56

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1132 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
65	030505005001	同轴电缆 SYWV-75-5	1、名称:同轴电缆 2、规格:SYWV-75-5 3、敷设方式:管内穿线	1.32	3.73		0.41	0.26	5.72
66	030505005002	HDMI 高清视频线	1、名称:同轴电缆 2、规格:HDMI 高清视频线 3、敷设方式:管内穿线	1.32	18.19		0.41	0.26	20.17
67	030413002002	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	15.76	5.31		4.53	3.15	28.74
68	030413003001	外墙钻孔及防水套管 DN65	1.名称:打洞(孔)及防水套管 2.规格:DN65 3.类型:机械钻孔 4.填充(恢复)方式:防水套管	36.44	23.76	3.55	11.36	8.00	83.11
69	030704001002	通风工程检测、调试							
70	031009001001	采暖工程系统调试							
71	031009002001	空调水工程系统调试							
		给排水工程							
		首层厨房							
		首层厨房给水							
72	031003001001	闸阀 DN25	1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25, 1.6MPa	9.62	46.16	0.74	2.87	2.07	61.46
73	031003012001	止回阀 DN25	1、类型:止回阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25, 1.6MPa						
74	031004014001	单冷水龙头 DN15	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15	2.92	40.45		0.81	0.59	44.76
75	031004014002	冷热水龙头 DN15	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN15	2.92	114.36		0.81	0.59	118.68
76	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式	42.65	298.39		11.82	8.53	361.39
77	031003001002	角阀(含连接管) DN15	1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接	7.84	28.18	0.42	2.29	1.65	40.38



# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1133 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
78	031001006003	PPR冷水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	11.79	13.09	0.01	3.27	2.36	30.53
79	031001006004	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
80	031001006005	PPR热水给水管 DN15	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	13.74	20.57	0.01	3.76	2.75	40.82
81	031001006006	PPR热水给水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR热水给水管DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗	15.88	27.62	0.01	4.30	3.18	50.98
82	030413002003	凿沟及修复 70*70	、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	13.46	4.99		3.87	2.69	25.00
83	031009001004	采暖工程系统调试							
84	031009002004	空调水工程系统调试							
		首层厨房排水							
85	031004014003	不锈钢地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 连接方式:承插式	31.18	36.42		8.64	6.24	82.47

# 综合单价分析表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1134 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额（元）					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
86	031001006007	PVC排水管 DN75	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN75 4. 连接形式:粘接	18.83	14.56		5.22	3.77	42.39
87	031001006008	PVC排水管 DN110	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC DN110 4. 连接形式:粘接	20.97	23.91	0.01	5.82	4.20	54.90
88	030413002004	凿沟及修复 120*150	、名称:凿槽及修补 2、规格:120*150mm 3、类型:砖、混凝土结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	80.65	12.45		23.18	16.13	132.41
		二层音乐室							
		二层音乐室给水							
89	031001006014	PPR冷水管 DN25	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗	13.13	13.91	0.01	3.64	2.63	33.33
90	031004003002	洗脸盆 单冷	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:单冷	58.46	296.24		16.21	11.69	382.60
91	030413003004	外墙钻孔及防水套管 DN32	1. 名称:打洞(孔)及防水套管 2. 规格:DN32 3. 类型:机械钻孔 4. 填充(恢复)方式:防水套管	32.89	5.02	3.55	10.37	7.29	59.12
92	031009001002	采暖工程系统调试							
93	031009002002	空调水工程系统调试							
		二层音乐室排水							
94	031001006015	UPVC排水管 D50	1. 名称:排水管 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接	14.07	7.59		3.90	2.81	28.38



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段：

第 1136 页 共 1151 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	15292.35			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

标段:

第 1138 页 共 1151 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4275.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
11	设备费	914527.00		
	合 计	918802.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 设备费

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1139 页 共 1151 页

序号	费用名称	单价	数量	合价
一	二层音乐厅			510000
1	LED组装屏	480000	1	480000
2	3P空调	7500	4	30000
二	厨房设备			136020
1	不锈钢单头单尾电磁小炒炉（1000*1100*800/400）	11500	1	11500
2	不锈钢单头大炒炉（1200*1300*800/400）	9870	1	9870
3	不锈钢双头大炒炉（240*1300*800/400）	18100	1	18100
4	不锈钢拼台（280*1300*800/400）	680	2	1360
5	不锈钢洗米单星台（1600*700*800/110）	2870	1	2870
6	不锈钢双层工作台（680*770*800）	1500	1	1500
7	不锈钢出菜台（2100*700*800）	3000	1	3000
8	留样冰箱（小）（600*600）	2325	1	2325
9	不锈钢出菜台（1000*700*800）	1600	1	1600
10	二次预进间消毒盆（300*500*800/110）	1370	1	1370
11	不锈钢刚四层货架（1200*600*1550）	1870	3	5610
12	仓库货架（1200*550*1550）	1870	3	5610
13	不锈钢平板车（900*700*1200）	2300	2	4600
14	不锈钢残渣台（750*800*800/110）	2370	1	2370
15	不锈钢揭盖式洗碗机	22000	1	22000
16	不锈钢单星冲洗池（1000*800*800）	3000	1	3000
17	不锈钢双层操作台（1000*800*800）	2250	1	2250
18	高压花洒	1800	1	1800
19	液剂分配器	2325	1	2325
20	锈钢洁碟台（1000*800*800/110）	2250	1	2250
21	不锈钢四层晾干架（1200*580*1550）	1870	1	1870
22	不锈钢砧板架（直径600）	1060	1	1060
23	不锈钢双层操作台（1800*800*800）	3000	2	6000
24	不锈钢单星肉食加工台（1600*700*800/110）	2870	1	2870
25	不锈钢单星洗菜池（800*700*800/110）	3120	2	6240
26	不锈钢单孔残渣柜带车（800*700*800/110）	2370	1	2370
27	不锈钢六位餐桌椅（1600*800*680）	2250	2	4500
28	不锈钢冲孔保温台（1600*700*800）	5800	1	5800

## 设备费

工程名称: 育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1140 页 共 1151 页

[illegible]





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1142 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03034099@1	标准导轨	m	10.5	36.50	383.25		
2	补充主材002	光源驱动器	套	2	116.00	232.00		
3	00010010	人工费	元	41188.4021	1.02	42012.17		
4	RGFTZ	人工费调整	元	1698.7173	1.00	1698.72		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	7.5327	5.57	41.96		
6	01130002	扁钢综合	kg	20.5	3.72	76.26		
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	5.68	3.72	21.13		
8	01210001	角钢综合	kg	63	3.69	232.47		
9	01290043	钢板8~15	kg	0.8105	3.95	3.20		
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.914	38.88	74.42		
11	02010013	橡胶板1~3	kg	0.2201	9.73	2.14		
12	02010015	橡胶板4~15	kg	0.07	11.43	0.80		
13	02130050	三色塑料带综合	kg	1.218	9.90	12.06		
14	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times 20m \times 0.1mm$	m	29.76	0.44	13.09		
15	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	15.04	0.44	6.62		
16	02270001	棉纱	kg	16.873	7.05	118.95		
17	02270001@1	棉纱	kg	0.279	7.05	1.97		
18	02270020	白布	kg	3.5337	5.12	18.09		
19	02290110	油麻丝	kg	17.078	8.60	146.87		
20	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	28.681	0.18	5.16		
21	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	18.2337	0.68	12.40		
22	03010285	半圆头螺丝	十套	0.832	1.04	0.87		
23	03010430	六角螺栓综合	kg	0.1056	5.16	0.54		
24	03011295	不锈钢六角螺栓M8 $\times$ 50	十套	2.32	15.45	35.84		
25	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	0.206	4.20	0.87		
26	03011407	镀锌带母螺栓M10 $\times$ 40~60	十套	1.632	7.76	12.66		
27	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	13.52	0.41	5.54		
28	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	6.24	0.41	2.56		
29	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	4.43	5.21	23.08		
30	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内	十套	1.64	5.21	8.54		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1143 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	03013031	膨胀螺栓M6	十套	4.5414	2.02	9.17		
32	03013041	膨胀螺栓M8	十套	4.59	2.68	12.30		
33	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.898	3.42	3.07		
34	03013061	膨胀螺栓M12	十套	1.224	4.07	4.98		
35	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	9.18	12.10	111.08		
36	03013431	塑料胀管D6~8	十套	41.2856	0.60	24.77		
37	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	7.2	9.79	70.49		
38	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	6.8601	2.37	16.26		
39	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	1.236	2.90	3.58		
40	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.9486	4.97	4.71		
41	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	1.7323	2.31	4.00		
42	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	10.815	2.94	31.80		
43	03016211	不锈钢垫圈M10~12	十个	4.63	3.01	13.94		
44	03016311	镀锌垫圈M10	个	32.64	0.18	5.88		
45	03016386	镀锌弹簧垫圈M10	个	16.32	0.18	2.94		
46	03033496	风扇吊钩	个	15.3	1.80	27.54		
47	03131001	砂轮片综合	片	123.3212	13.33	1643.87		
48	03134021	铁砂布0~2#	张	5.4141	0.91	4.93		
49	03134021@1	铁砂布0~2#	张	4.1361	0.91	3.76		
50	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.7	6.91	4.84		
51	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.027	6.91	0.19		
52	03135021@1	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.0258	6.91	0.18		
53	03135061	不锈钢焊条奥102 Φ3.2	kg	0.4	30.75	12.30		
54	03136021	焊锡丝综合	kg	0.86	7.79	6.70		
55	03136141	银铜焊丝	kg	0.5307	77.24	40.99		
56	03137041	焊锡膏	kg	0.6147	30.29	18.62		
57	03138001	锡基钎料	kg	5.8333	53.65	312.96		
58	03139001	冲击钻头 Φ8	个	0.0284	2.57	0.07		
59	03139011	冲击钻头 Φ10	个	0.042	5.10	0.21		
60	03139011@1	冲击钻头 Φ10	个	0.273	5.10	1.39		
61	03139021	冲击钻头 Φ12	个	0.096	5.41	0.52		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1144 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	03139031	冲击钻头 Φ14	个	0.0708	5.86	0.41		
63	03139071	冲击钻头 Φ6~8	个	1.4318	3.43	4.91		
64	03139071@1	冲击钻头 Φ6~8	个	1.5185	3.43	5.21		
65	03139081	冲击钻头 Φ8~16	个	0.022	5.04	0.11		
66	03139281	钢锯条	条	7.6906	0.49	3.77		
67	03139281@1	钢锯条	条	23.4956	0.49	11.51		
68	03139521	合金钢钻头 Φ10	个	0.1795	5.17	0.93		
69	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6168	323.06	199.26		
70	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3759	323.06	121.44		
71	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	3.25	0.32	1.04		
72	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	kg	2.842	0.35	0.99		
73	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	429.06	0.21		
74	04030001	砂子	kg	8.534	0.17	1.45		
75	04030015	中砂	m3	3.4043	201.94	687.46		
76	13010050	醇酸清漆	kg	2.9897	13.50	40.36		
77	13010120	酚醛磁漆	kg	0.07	13.17	0.92		
78	13010130	酚醛调和漆	kg	0.19	13.87	2.64		
79	13030240	厚漆	kg	2.4015	10.26	24.64		
80	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1485	6.20	0.92		
81	13350035	防水密封胶	支	0.45	8.10	3.65		
82	13350200	密封膏	kg	2.185	6.19	13.53		
83	14010040	松香	kg	0.008	5.15	0.04		
84	14030040	汽油综合	kg	29.7834	8.61	256.44		
85	14050050	溶剂油	kg	2.9817	8.61	25.67		
86	14070050	机油综合	kg	0.276	6.96	1.92		
87	14090010	电力复合脂	kg	2.414	14.45	34.88		
88	14210050	环氧树脂综合	kg	1.38	24.89	34.35		
89	14210070	聚酰胺树脂	kg	0.604	47.57	28.73		
90	14330030	丙酮	kg	0.6907	9.74	6.73		
91	14330030@1	丙酮	kg	0.6662	9.74	6.49		
92	14330120	二丁酯	kg	0.1	6.11	0.61		
93	14330320	硬脂酸	kg	0.1032	6.33	0.65		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1145 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	14350360	酒精	kg	0.09	12.86	1.16		
95	14350490	漂白粉综合	kg	0.0462	1.42	0.07		
96	14390020	氮气	m3	5.7201	4.57	26.14		
97	14390070	氧气	m3	8.2294	5.16	42.46		
98	14390070@1	氧气	m3	0.0388	5.16	0.20		
99	14390100	乙炔气	kg	3.0281	13.30	40.27		
100	14390100@1	乙炔气	kg	0.013	13.30	0.17		
101	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.8962	14.02	12.56		
102	14410600	胶粘剂	kg	0.336	1.88	0.63		
103	14430300	保温扎带	卷	194.0045	1.91	370.55		
104	14430300@1	保温扎带	卷	19.894	1.91	38.00		
105	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.1751	4.08	0.71		
106	17010054@1	焊接钢管DN20	kg	0.1773	4.08	0.72		
107	17010063	焊接钢管DN80	m	0.5	33.06	16.53		
108	17250140	塑料软管综合	kg	0.4	6.80	2.72		
109	17250170	塑料软管D5	m	1.16	0.17	0.20		
110	17270140	橡胶管D13~50	m	0.7	5.51	3.86		
111	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0809	4.42	0.36		
112	17270175@1	橡胶软管DN20	m	0.0775	4.42	0.34		
113	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	22.22	1.15	25.55		
114	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84		
115	18030605	固定卡子Φ90	个	12.36	3.03	37.45		
116	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0539	26.00	1.40		
117	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	0.0517	26.00	1.34		
118	21310001	吊盒	个	42.84	0.92	39.41		
119	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.027	30.62	0.83		
120	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0258	30.62	0.79		
121	24590010	压力表弯管DN15	个	0.027	3.89	0.11		
122	24590010@1	压力表弯管DN15	个	0.0258	3.89	0.10		
123	25590001	塑料灯带卡子	十个	1.2474	0.15	0.19		
124	25610100	瓜子灯链大号	m	63.63	2.11	134.26		
125	27170001	电气绝缘胶带18mm×10mm×0.13mm	卷	32.1244	2.40	77.10		
126	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	1.3	52.31	68.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1146 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
127	28010080	裸铜线6mm2	kg	0.17	51.31	8.72		
128	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.63	51.44	32.41		
129	28030090	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2	m	32.067	2.02	64.78		
130	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	188.8487	3.12	589.21		
131	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	16.0335	2.02	32.39		
132	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	83.1857	2.02	168.04		
133	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	17.997	2.02	36.35		
134	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2	m	6.412	4.67	29.94		
135	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	28.8709	0.99	28.58		
136	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	114.3352	1.17	133.77		
137	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	20.6	1.84	37.90		
138	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	15.8105	2.78	43.95		
139	29060085	镀锌电线管卡子32	个	68.392	0.26	17.78		
140	29060090	镀锌电线管卡子40	个	41.6845	0.38	15.84		
141	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	17.3225	0.17	2.94		
142	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	80.9611	0.26	21.05		
143	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	9.4863	0.44	4.17		
144	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	113.8407	0.06	6.83		
145	29060587	铜扎索管50mm2	个	6.09	5.80	35.32		
146	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.1181	10.99	1.30		
147	29090175	塑料接线柱双线	个	44.29	0.85	37.65		
148	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	97.44	1.06	103.29		
149	29090215	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.74	3.53		
150	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	12.18	2.25	27.41		
151	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	6.09	3.17	19.31		
152	29090230	铜接线端子DT-25mm2	个	8.12	4.67	37.92		
153	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	8.12	4.67	37.92		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1147 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
154	29090240	铜接线端子DT-50mm <sup>2</sup>	个	8.12	5.73	46.53		
155	29170210	镀锌地线夹20	套	92.3869	0.27	24.94		
156	29170220	镀锌地线夹25	套	365.8725	0.37	135.37		
157	29170230	镀锌地线夹32	套	65.92	0.52	34.28		
158	29170240	镀锌地线夹40	套	50.5936	0.69	34.91		
159	34070010	塑料手套ST型	个	4.2	1.29	5.42		
160	34090230	塑料圆台	块	44.1	0.39	17.20		
161	34090250	脱脂棉	kg	0.06	12.85	0.77		
162	34110010	水	m <sup>3</sup>	0.4772	4.50	2.15		
163	34110010@1	水	m <sup>3</sup>	0.451	4.50	2.03		
164	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.1961	39.96	7.84		
165	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.051	102.21	5.21		
166	37091110	钢垫板1~2	kg	0.85	4.37	3.71		
167	99450760	其他材料费	元	338.5312	1.00	338.53		
168	01130091	不锈钢扁钢	kg	20.5	37.21	762.81		
169	03071061	台盆冷暖水龙头DN15	个	1.01	113.00	114.13		
170	03071061@1	台盆冷暖水龙头DN15	个	5.05	113.00	570.65		
171	03071061@2	不锈钢水龙头DN20	个	4.04	39.82	160.87		
172	03071071@1	单冷水龙头DN15	个	12.12	39.82	482.62		
173	03071071@2	台盆冷暖水龙头DN15	个	1.01	113.00	114.13		
174	03072021@1	不锈钢地漏DN75	个	5	32.65	163.25		
175	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	24.24	21.54	522.13		
176	15000020@1	发泡橡塑保温管内径DN20 厚度25mm	m	228.684	6.20	1417.84		
177	15000020@2	发泡橡塑保温管内径DN15 厚度25mm	m	8.16	3.27	26.68		
178	15000020@3	发泡橡塑保温管内径DN25 厚度25mm	m	17.34	4.29	74.39		
179	17150020@1	铜管19.5	m	120.8886	37.76	4564.75		
180	17150020@2	铜管9.52	m	120.8886	21.60	2611.19		
181	17190005	金属软管DN15	条	24.24	3.80	92.11		
182	17250050@1	冷凝管DN20	m	107.9601	3.88	418.89		
183	17250050@2	PPR冷水管DN15	m	27.432	2.62	71.87		
184	17250050@3	PPR冷水管DN25	m	78.4047	5.38	421.82		
185	17250050@4	PPR热水给水管DN15	m	8.128	5.29	43.00		
186	17250050@5	PPR热水给水管DN25	m	17.272	12.85	221.95		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1148 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
187	17250050@6	PPR冷水管DN20	m	28.9255	3.53	102.11		
188	17250370@1	PVC排水管DN75	m	1.47	8.28	12.17		
189	17250370@2	PVC排水管DN110	m	15.0385	16.19	243.47		
190	17250370@3	UPVC排水管DN50	m	10.373	5.04	52.28		
191	17250780	塑料管Φ63	m	0.318	6.42	2.04		
192	17250800	塑料管Φ100	m	2.544	9.43	23.99		
193	18030529	螺纹管件DN15	个	2.02	2.71	5.47		
194	18090060@1	室内塑料排水管件DN75	个	1.3275	6.65	8.83		
195	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	18.2995	6.65	121.69		
196	18090060@3	室内塑料排水管件DN50	个	7.0725	3.13	22.14		
197	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	53.2	6.78	360.70		
198	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	115.3584	6.78	782.13		
199	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	43.2744	6.78	293.40		
200	18090350@2	室内塑料给水管接头零件(粘接)DN20	个	161.5152	6.78	1095.07		
201	19000001@1	闸阀DN25	个	1.01	35.34	35.69	VTI	维梯埃流体控制(杭州)有限公司
202	21090001	洗脸盆(优质品)	套	2.02	125.00	252.50	浪鲸SSWW	广东浪鲸智能卫浴有限公司
203	21090005	洗脸盆排水附件	套	2.02	23.80	48.08		
204	25000001@1	紫外线消毒臭氧UV灯	套	7.07	55.00	388.85		
205	25000001@2	吸顶灯(护眼型)48W	套	23.23	105.00	2439.15		
206	25000001@3	LED灯管(护眼型)60W L=1200	套	14.14	67.50	954.45		
207	25000001@4	LED筒灯(护眼型)	套	27.27	21.00	572.67		
208	25000001@5	LED灯管(T5)(护眼型) 20W	套	21.21	49.40	1047.77		
209	25000001@6	造型灯(护眼型)(设计 选择)	套	4.04	567.00	2290.68		
210	25000001@7	轨道射灯(护眼型)30W 电子节能灯	套	12.12	102.00	1236.24		
211	25570010@1	LED藏光灯(护眼型)9w /m	m	10.908	36.00	392.69		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1149 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
212	26050001@1	双联单控板式开关（安全型）	个	10.2	10.24	104.45		
213	26050001@2	三联单控板式开关（安全型）	个	3.06	14.24	43.57		
214	26050001@3	单联单控板式开关（安全型）	个	1.02	7.35	7.50		
215	26110010@1	风扇调速开关	个	13.26	18.09	239.87		
216	26410050@1	有线电视插座	个	1.01	17.03	17.20		
217	26410060@1	空调三孔插座16A/220V	个	9.18	15.00	137.70		
218	26410060@2	安全型冰箱插座	个	1.02	25.00	25.50		
219	26410060@3	安全型二三极插座10A/220V	个	44.88	12.30	552.02		
220	26410060@4	安全型二三极插座30A	个	14.28	12.30	175.64		
221	26410070@1	安全型带开关电热水器防溅三孔插座16A/250V	套	2	25.00	50.00		
222	28030170@1	绝缘电线ZR-BV-10mm <sup>2</sup>	m	345.492	7.78	2687.93		
223	28030170@2	绝缘电线ZR-BV-6mm <sup>2</sup>	m	320.328	4.67	1495.93		
224	28030170@3	绝缘电线ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	m	735.6096	3.12	2295.10		
225	28030170@4	绝缘电线ZR-BV-2.5	m	966.174	2.02	1951.67		
226	28030170@5	绝缘电线WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	383.647	2.02	774.97		
227	28030170@6	绝缘电线WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	1379.0952	3.12	4302.78		
228	28030170@7	绝缘电线WDZC-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	240.03	4.67	1120.94		
229	28030170@8	绝缘电线WDZC-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	227.115	7.78	1766.95		
230	28030270@1	网络线 UTP CAT5e	m	143.6772	2.76	396.55		
231	28030410@1	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVV-7*1.5	m	127.3752	15.66	1994.70	南洋	上海南洋电缆有限公司
232	28110210@1	电力电缆WDZC-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup>	m	14.2713	73.67	1051.37		
233	28110210@2	电力电缆WDZC-YJV-3*25+2*16mm <sup>2</sup>	m	52.52	68.22	3582.91		
234	28110210@3	电力电缆WDZC-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m	32.7644	142.82	4679.41		
235	28270215@1	同轴电缆 SYWV-75-5	m	29.8248	3.65	108.86		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1150 页 共 1151 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
236	28270215@2	HDMI 高清视频线	m	29.8248	17.82	531.48	易初	广东易初科技股份有限公司
237	29060030@1	镀锌电线管JDG40	m	63.242	7.76	490.76		
238	29060030@2	镀锌电线管JDG32	m	82.4	6.55	539.72		
239	29060030@3	镀锌电线管JDG25	m	457.3406	5.56	2542.81		
240	29060030@4	镀锌电线管JDG20	m	115.4836	4.57	527.76		
241	29060137@1	PVC线管PC50	m	67.7658	7.80	528.57	日丰	日丰科技有限公司
242	29060137@2	PVC线管PC32	m	104.9082	3.18	333.61	日丰	日丰科技有限公司
243	29060137@3	PVC线管PC25	m	471.1594	2.90	1366.36	日丰	日丰科技有限公司
244	29060555@1	套接管PC32	个	1.2272	0.65	0.80		
245	29060555@2	套接管PC25	个	5.3339	0.44	2.35		
246	29110390@1	普通塑料接线盒86*86	个	89.76	1.25	112.20		
247	29110390@2	窗帘接线盒86*86(镀锌)	个	1.02	1.25	1.28		
248	29110390@4	镀锌接线盒86*86	个	17.34	1.25	21.68		
249	29110400@1	分电箱	个	1	120.00	120.00		
250	30030040@1	半球彩色摄像机	台	3	382.00	1146.00		
251	30130020@1	网络插座单口	个	2.02	16.83	34.00		
252	30130030@1	网络插座(双口) 2T0	个	1.01	26.82	27.09		
253	50350010@1	排气扇20寸	台	5	105.00	525.00		
254	50370001@1	吊扇5叶/Φ720mm 280w	台	2	195.00	390.00		
255	50370001@2	吸顶式电风扇	台	13	165.00	2145.00		
256	55090080@1	分配电箱300*400*180mm	台	1	430.00	430.00		
257	55090090	配电箱	台	1	4350.00	4350.00		
258	55090090@1	配电箱ALZ	台	1	2650.00	2650.00		
259	55090090@2	配电箱1AL-led1	台	1	2800.00	2800.00		
260	55090090@3	配电箱AC-CL	台	1	450.00	450.00		
261	55270030@1	定时器	个	4	32.00	128.00		
262	55350001@1	24V整流器	台	4	619.47	2477.88		
263	00010003	机上人工	工日	1.3394	230.00	308.06		
264	99450630	折旧费	元	97.8394	1.00	97.84		
265	99450640	检修费	元	30.8488	1.00	30.85		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 育才幼儿园升级改造项目-安装部份

第 1151 页 共 1151 页

[illegible]