

附件1：标段的划分及主要工程项目情况附件

标段类别	标段	起讫桩号	长度(km)	主要工程项目
A 类路基桥涵工程、G类路面工程	标段一	K41+626~K57+838段	16.212km	<p>标段一合计里程长度16.212km，分别为</p> <p>SG01段：K41+626-K50+459段，即金灶镇路段，本段改造段长8.833km，改造后宽度为 30.5~50.0米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速60km/h；</p> <p>SG02段：K50+459-K57+838段，即关埠镇路段，本段改造段长 7.379km，改造后宽度为 50.0~51.25米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速60km/h。 （具体工程内容以招标图纸及工程量清单为准）。</p>
A 类路基桥涵工程、G类路面工程	标段二	K57+838~K77+612段。	19.774km	<p>标段二合计里程长度19.774km，分别为</p> <p>SG03段：K57+838-K66+368段，即西胪镇路段，本段改造段长8.530km，改造后宽度为 45.0~50.0米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速60km/h；</p> <p>SG04段：K66+368-K73+969段，即河溪镇路段，本段改造段长7.601km，改造后宽度为 45.0~60.5米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速60km/h；</p> <p>SG05段：K73+969-K77+612段，即棉北街道路段，本段改造段长3.643km，改造后宽度为 50.0~52.5米，一级公路兼城市道路功能，并且属于集散公路，设计时速60km/h。 （具体工程内容以招标图纸及工程量清单为准）。</p>