

附件1：标段的划分及主要工程项目情况附件

标段类别	标段	起讫桩号	长度 (km)	主要工程项目
A 类路基桥涵工程、G 类路面工程、H类交通安全设施工程、I类机电工程	汕头市潮阳区关埠镇西平特色产业园及配套基础设施建设项目--配套交通基础设施建设--X812金关线(老关金路)、S235地都-仙庵(老谷关路)	X812金关线(老关金路)K0+000~K8+550; S235地都-仙庵(谷关路)K0+000~K0+800。	9.35km	<p>汕头市潮阳区关埠镇西平特色产业园及配套基础设施建设项目--配套交通基础设施建设项目位于潮阳区关埠镇，主要改造周边“三纵一横”道路总长约23.67公里，沿线桥梁4座/109.5米，涵洞共50道，3处分离式立交，12处等级交叉。建设内容包含路基路面、桥涵、路线交叉、排水、照明、交通、绿化及电力通讯管道配套工程等；沿线主要控制点：现状道路、桥涵及沿线建筑物。本次招标项目为汕头市潮阳区关埠镇西平特色产业园及配套基础设施建设项目--配套交通基础设施建设--X812金关线(老关金路)段及S235地都-仙庵(老谷关路)段建设：</p> <p>1) X812金关线(老关金路)路线长8.55公里，于波头村附近，路线大致呈西北至东南走向，途经田东村、树下村、下穿潮汕环线高速、关埠集镇、榕南新村、新红村、集德村，终点于省道S234线中石化关埠油站附近，主要控制点有揭阳联络线高速跨线桥桥墩、现状旧路、港底西路、谷关路、榕南新村段两侧建筑物。</p> <p>2) S235地都-仙庵(谷关路)路线长0.8公里，起于关埠客运站附近与省道S234线相交，路线大致呈西南至东北走向，路线基本沿现状谷关路布线，止于福美汽车轮渡与老关金路相交，主要控制点有现状旧路、关埠客运站、福仓段两侧建筑物、老关金路交叉口等。</p> <p>（具体内容以招标图纸及工程量清单为准）。</p>