建融建设管理集团有限责任公司

工程造价咨询报告书

建设单位：汕头市潮阳区海门镇竞海村民委员会

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目

工程地点：汕头市潮阳区

工程编号：建融(汕20240012)号

建融建设管理集团有限责任公司

Jianrong Construction Management Group Co., Ltd

工程造价(预)算审核报告书

编号：建融(汕20240012)号

工程名称	竞海村农贸市场提升建设项目	建设单位	汕头市潮阳区海门镇竞海村民委员会
		设计单位	中帆睿建工程咨询有限公司
工程地址	汕头市潮阳区	工程类型	■建筑 □市政 □公路 ■安装
工程送审造价	金额(小写)：	¥6,555,430.42	
	金额(大写)：	陆佰伍拾伍万伍仟肆佰叁拾元肆角贰分	
工程审核造价	金额(小写)：	¥5,578,937.87	
	金额(大写)：	伍佰伍拾柒万捌仟玖佰叁拾柒元捌角柒分	
核减(增)造价	金额(小写)：	¥976,492.55	
	金额(大写)：	玖拾柒万陆仟肆佰玖拾贰元伍角伍分	
说明	1、审核情况详见审核报告及预算书； 2、本审核报告以建设单位提供的预算资料为依据，建设单位对所提供的一切预算资料的真实性、有效性、完整性负责。		
建设单位意见	盖章： 负责人： 经办人： 2024年7月27日	审核单位意见	盖章： 负责人： 经办人： 复核人： 2024年7月27日

竞海村农贸市场提升建设项目

预 算 价

预 算 价 （小写）：¥5578937.87元

（大写）：伍佰伍拾柒万捌仟玖佰叁拾柒元捌角柒分

建设单位： 汕头市潮阳区海门镇竞海村民委员会 （单位盖章）

造价咨询人： 建融建设管理集团有限责任公司 （单位盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

审核报告

汕头市潮阳区财政局：

我司受贵局委托，对“竞海村农贸市场提升建设项目”进行预算审核，现将审核情况说明如下：

一、项目概况：

1、工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目

2、工程地点：汕头市潮阳区海门镇竞海村

3、建设单位：汕头市潮阳区海门镇竞海村民委员会

4、设计单位：中帆睿建工程咨询有限公司

5、预算编制单位：中科思成建设集团有限公司

6、立项金额：本项目经《潮阳区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接议事协调会议纪要》[(2023-2)号文]审议确定，工程总投资700.00万元；经建设单位确认的概算书，建安工程费655.54万元，其他费用44.42万元，资金来源为省级资金。

7、批复建设内容及规模：项目拟用地面积377.16平方米，建筑面积2469.61平方米，主要建设一栋6层的农贸市场与相关配套工程。

二、审核依据：

根据中帆睿建工程咨询有限公司设计的《竞海村农贸市场提升建设项目》施工图[出图日期：2022.09]及中科思成建设集团有限公司编制的预算书及相关资料（补充设计变更与补充预算书）进行计算。

三、计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》；

3、2018年《广东省通用安装工程综合定额》；

4、2018年《广东省市政工程综合定额》；

5、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》；

6、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标函 [2019]193号）和《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增

值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）；

7、现行有关计价文件规定。

四、费率依据：

1、管理费：按分部分项的（人工费+施工机具费）为计算基数，按定额规定各类费率分摊计算；

2、利润标准：建筑工程、安装工程按（人工费+施工机具费）的20%计算；

3、绿色施工安全防护措施费：建筑工程按分部分项（人工费+施工机具费）的19%计算，市政工程按分部分项（人工费+施工机具费）的19.8%计算，安装工程按分部分项（人工费+施工机具费）的35.77%计算；

4、预算包干费：建筑工程按分部分项（人工费+施工机具费）的7%计算，市政工程按分部分项（人工费+施工机具费）的6%计算，安装工程按分部分项（人工费+施工机具费）的10%计算；

5、增值税销项税额：按税前造价×9%计算。

五、价格依据：

1、人工费调整基准值调整系数为1.02进行计算。

2、主要材料单价按汕头市中心城区（北区）2024年第一季度材料综合价格表与潮阳区2024年第一季度材料综合价格表计算；部分缺项材料采用周边城市（揭阳市、潮州市、汕尾市）信息价与广州市信息价；上述部分缺项材料采用市场询价后计入。

六、审核说明：

1、本次预算审核预制管桩的桩长按设计长度计算，结算时凭相关确认资料按实调；

2、弱电系统中“电话分线箱”、“电信分纤箱”、“网络配线架”型号规格由甲方自定，本次预算暂不考虑，结算按实调整；

七、其他说明：

主要核增、减项目及原因详见《核增、减项目明细表》。

附件：预算书

建融建设管理集团有限责任公司

单项工程预算价汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分	4847443.99		376534.01	
2	竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分	637810.25		53725.60	
3	竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水	93683.63		3137.74	
合计		5578937.87		433397.35	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程费汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 1 页　共 2 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		3387596.63	
1.1	拆除工程			204751.31	
1.2	土石方工程			16228.46	
1.3	桩基工程			256050.05	
1.4	砌筑工程			220345.89	
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程			1359218.11	
1.6	门窗工程			360273.72	
1.7	屋面及防水工程			100185.80	
1.8	楼地面装饰工程			233064.82	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			511996.72	
1.10	天棚工程			51845.34	
1.11	油漆、涂料、裱糊工程			220571.90	
1.12	其他装饰工程			37340.51	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		992200.43	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		376534.01	
2.2	其他措施费	其他措施费		615666.42	
3	其他项目	其他项目合计		67399.26	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		67399.26	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		4447196.32	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	400247.67	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		4847443.99	

单位工程费汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 2 页　共 2 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		1219176.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		拆除工程					20475.31
1	010103002002	拆除原有旧市场	1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 4.装载机装松散石方	m2	343.2	59.66	20475.31
		土石方工程					16228.46
2	010101004001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	550.93	8.43	4644.34
3	010103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	359.64	19.53	7023.77
4	010103002001	余方弃置	1.装载机装土方 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	191.29	23.84	4560.35
		桩基工程					256050.05
5	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以内 打(压)试验桩 人工*2,机械*2	m	120	192.08	23049.60
6	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以内	m	1368	149.73	204830.64
7	010301002003	管桩接桩	1.管桩电焊接桩 Φ400	个	124	109.02	13518.48
8	010515004001	桩顶插筋	1.桩头插筋	t	1.550	4636.49	7186.56
9	010507007002	桩芯顶部混凝土	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.33	588.34	1959.17
10	010301004001	截(凿)桩头	1.截桩头 机械切割预制桩头 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	根	62	88.80	5505.60
		砌筑工程					220345.89
11	010401004001	烧结多孔砖 外墙 200mm厚	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【烧结多孔砖240×115×90】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	122.53	440.84	54016.13
12	010401004002	烧结多孔砖 外墙 120mm厚	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 11.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【烧结多孔砖240×115×90】	m3	14.71	528.60	7775.71
本页小计							354545.66

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
13	010401004003	烧结多孔砖 内墙 200mm厚	1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 换为【烧结多孔砖240×115×90】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	68.48	422.50	28932.80
14	010401004004	烧结多孔砖 内墙 120mm厚	1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 11.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 换为【烧结多孔砖240×115×90】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	204.91	503.10	103090.22
15	010401011001	厕所蹲位	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	座	47	564.49	26531.03
		混凝土及钢筋混凝土工程					1359218.11
16	010501001001	垫层 C20	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	17.19	478.30	8221.98
17	010503001001	基础梁 C35	3.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	24.82	524.01	13005.93
18	010501005001	桩承台基础 C30	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	108.11	515.83	55766.38
19	010501005002	满堂基础 C35 抗渗P6	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.36	562.85	765.48
20	010504001001	直形墙 C35	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	2.4	570.59	1369.42
本页小计							237683.24

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
21	010504001002	直形墙 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.13	553.37	2285.42
22	010505001001	有梁板 C35	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	77.98	544.01	42421.90
23	010505001002	有梁板 C30	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	409.53	530.66	217321.19
24	010505001003	无梁板 C25	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	7.67	519.84	3987.17
25	010502001001	矩形柱 C35	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	52.68	650.34	34259.91
26	010502001002	矩形柱 C30	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	146.71	636.87	93435.20
本页小计							393710.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
27	010506001001	直形楼梯 C35	1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	9.95	607.97	6049.30
28	010506001002	直形楼梯 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	17.82	591.09	10533.22
29	010502002001	构造柱 C25	1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	40.7	691.16	28130.21
30	010503004001	圈梁 C25	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	10.53	591.89	6232.60
31	010503005001	过梁 C25	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.18	595.51	3680.25
32	010507005001	压顶 C25	1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	2.82	790.27	2228.56
33	010505006001	栏板 C30	1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	8.78	709.91	6233.01
34	010505006003	栏板 C20	1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.31	682.60	4307.21
35	010505007001	挑檐板 C35	1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	3.84	710.63	2728.82
本页小计							70123.18

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
36	010505007002	挑檐板 C30	1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	9.68	706.45	6838.44
37	010507001001	坡道 C15	1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.碎石垫层 干铺 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆　实际结合层厚度(mm):25　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	3.4	158.38	538.49
38	010507002001	室外地坪 C15	1.混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.碎石垫层 干铺 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆　实际结合层厚度(mm):25　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	4.2	163.81	688.00
39	010507003001	排水沟 C30	1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.07	537.25	3798.36
40	010507001002	散水 C15	1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.垫层 填砂	m2	63.82	49.09	3132.92
41	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	6.635	5206.10	34542.47
42	010515001007	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.973	4892.53	4760.43
43	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	19.924	4990.65	99433.71
44	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	86.157	4762.52	410324.44
45	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.866	6067.35	17389.03
46	010515001008	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	23.536	6271.74	147611.67
47	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	12.713	5093.70	64756.21
48	010516003001	机械连接	1.电渣压力焊接 Φ18以内	个	2866	7.83	22440.78
		门窗工程					360273.72
本页小计							816254.95

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
49	010802001001	单扇平开门	3.标准全封钢门 4.标准全封钢门（单扇） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	274.05	497.75	136408.39
50	010802001002	双扇平开门	3.标准全封钢门 4.标准全封钢门（双扇） 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	6.31	495.99	3129.70
51	010802003001	甲级单扇平开防火门	1.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M5 2.钢质防火门 单扇(甲级) 3.特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	1.69	490.30	828.61
52	010802003003	乙级单扇平开防火门	1.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M5 2.钢质防火门 单扇(乙级) 3.特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	22.84	435.85	9954.81
53	010802003002	丙级单扇平开防火门	1.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M5 2.钢质防火门 单扇(丙级) 3.特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	5.48	465.90	2553.13
54	010802001003	双扇推拉门	1.推拉门安装 铝合金门 换为【钢化玻璃6】 2.铝合金推拉门 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	123.59	467.12	57731.36
55	010807001002	单扇平开窗	1.平开窗安装 换为【中空玻璃6+12+6】 2.铝合金单扇平开窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	16.45	639.91	10526.52
56	010807001006	双扇平开窗	1.平开窗安装 换为【中空玻璃6+12+6】 2.铝合金双扇平开窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	140.35	668.60	93838.01
57	010807001005	固定窗	1.固定窗安装 矩形 换为【中空玻璃6+12+6】 2.铝合金固定窗 矩形	m2	47.12	598.00	28177.76
58	010807001004	双扇推拉窗	1.推拉窗安装 换为【中空玻璃6+12+6】 2.铝合金双扇推拉窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	9.78	614.80	6012.74
本页小计							349161.03

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
59	010810001001	外遮阳窗帘	1.窗帘盒 铝合金 不带轨 3.成品窗帘安装 百页窗帘 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	94.56	117.52	11112.69
		屋面及防水工程					100185.80
60	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	m2	231	37.47	8655.57
61	010904002002	聚合物水泥防水砂浆-顶棚2	2.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 2+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	202	31.38	6338.76
62	010902002001	屋面1/屋面2	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.现喷硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 实际厚度(mm):70 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	400.37	163.01	65264.31
63	010902001001	屋面卷材防水-屋面1/屋面2	1.屋面聚氯乙烯(PVC)防水卷材 冷贴满铺 1.5mm厚	m2	442.4	40.26	17811.02
64	010901001001	瓦屋面	1.西班牙瓦屋面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 4.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 换为【挤塑聚苯乙烯泡沫板 δ30】 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	9.16	231.02	2116.14
		楼地面装饰工程					233064.82
65	011101001001	水泥砂浆楼地面-地面1/楼面1	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	16.98	18.05	306.49
本页小计							111604.98

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
66	010501001002	600*600防滑地砖-地面2	1.碎石垫层 干铺 2.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑C25 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	284.27	171.19	48664.18
67	011102003001	600*600防滑地砖-楼面2	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 CHEEKO隔声砂浆 2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1492.6	103.32	154215.43
68	011102003002	300*300防滑地砖-楼面4	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	133.58	100.17	13380.71
69	011102003003	300*300防滑地砖-楼面5	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 4.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	83.88	117.52	9857.58
70	011102003004	防滑地砖-楼梯踏步	1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	74.52	82.88	6176.22
71	011505001001	洗手台	1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	1.17	396.76	464.21
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					511996.72
72	011201001001	墙面一般抹灰-内墙1	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m2	5453.54	24.12	131539.38
本页小计							364297.71

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
73	011201001004	独立柱一般抹灰-内墙1	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	84.22	26.59	2239.41
74	011201001002	墙面一般抹灰-内墙2	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	477.04	130.86	62425.45
75	011201001003	墙面一般抹灰-墙裙1	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	6.41	111.30	713.43
76	011201001005	墙面一般抹灰-外墙1	1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1678.71	148.06	248549.80
77	011201001006	30厚外墙内保温砂浆	1.无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25 实际厚度(mm):30	m2	887.53	74.96	66529.25
		天棚工程					51845.34
78	011301001001	天棚抹灰-天棚1	2.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 5+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m2	1926.62	26.91	51845.34
		油漆、涂料、裱糊工程					220571.90
本页小计							432302.68

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
79	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面　实际底漆遍数(遍):1	m2	5453.54	31.64	172550.01
80	011406001002	抹灰面油漆-天棚1/天棚2	1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面　实际底漆遍数(遍):1	m2	2128.63	22.56	48021.89
		其他装饰工程					37340.51
81	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ60 直型	m	162.09	220.96	35815.41
82	011506003001	轻钢雨篷	2.钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 3.聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	10.75	141.87	1525.10
		措施项目					809259.59
83	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 3.建筑用综合脚手架使用费	m2	104.69	43.59	4563.44
84	粤011701008002	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 3.建筑用综合脚手架使用费	m2	1986.47	59.97	119128.61
85	粤011701009001	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	105.75	8.89	940.12
86	粤011701010001	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	287.79	12.77	3675.08
87	粤011701011001	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m　实际高度(m):4.8	m2	188.25	21.72	4088.79
88	粤011701011002	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	2060.19	16.26	33498.69
89	粤011701013001	靠脚手架安全板	1.靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 11.5	m2	197.6	14.49	2863.22
90	MBZC001	模板的支架	1.钢支撑	t	0.001	24835224.00	24835.22
91	011702001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	53.79	30.73	1652.97
92	011702005001	基础梁模板	1.基础梁模板	m2	241.95	62.61	15148.49
93	011702001002	桩承台模板	1.桩承台模板	m2	277.16	52.96	14678.39
94	011702002002	矩形柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	960.87	62.01	59583.55
95	011702002003	矩形柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	112.56	56.62	6373.15
96	011702002004	矩形柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外　实际支模高度(m):4.8	m2	299.24	70.50	21096.42
本页小计							570038.55

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
97	011702003002	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内　实际支模高度(m):4.8	m2	19.59	78.10	1529.98
98	011702003003	构造柱模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	672.05	67.93	45652.36
99	011702006001	矩形梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	1872.81	65.25	122200.85
100	011702006004	矩形梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.8	m2	342.59	80.29	27506.55
101	011702006003	矩形梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	143.76	71.79	10320.53
102	011702014001	有梁板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	1616.95	61.91	100105.37
103	011702014003	无梁板模板	1.无梁板模板 支模高度3.6m	m2	63.93	52.58	3361.44
104	011702014002	有梁板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.8	m2	337.23	78.58	26499.53
105	011702011001	直形墙模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	50.5	45.48	2296.74
106	011702024001	楼梯模板	1.楼梯模板 直形	m2	119.35	179.59	21434.07
107	011702008001	圈梁模板	1.圈梁模板 支模高度3.6m	m2	130.56	55.63	7263.05
108	011702009001	过梁模板	1.圈梁模板 支模高度3.6m	m2	120.97	55.46	6709.00
109	011702028001	压顶	1.压顶、扶手模板	m	148.98	41.38	6164.79
110	011702021001	栏板模板	1.栏板、反檐模板	m2	336.95	63.68	21456.98
111	011702023001	排水沟模板	1.电缆沟、水沟模板	m2	76.21	52.13	3972.83
112	011703001001	垂直运输	1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	m2	2469.61	36.71	90659.38
本页小计							497133.45
合　计							4196856.22

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010103002002	拆除原有旧市场	1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内	3.30	0.75	26.09	0.42	5.88	59.66
			2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5			14.47	2.24	2.89	
			3.装载机装松散石方	0.17		2.49	0.41	0.53	
			小计	3.47	0.75	43.05	3.07	9.30	
2	010101004001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	1.62			0.25	0.32	8.43
			2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.62		3.98	0.71	0.92	
			小计	2.24		3.98	0.96	1.24	
3	010103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	12.58		1.83	2.23	2.88	19.53
			小计	12.58		1.83	2.23	2.88	
4	010103002001	余方弃置	1.装载机装土方	0.39		1.89	0.35	0.46	23.84
			2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5			15.31	2.37	3.06	
			小计	0.39		17.20	2.72	3.52	
5	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以内 打(压)试验桩 人工*2,机械*2	14.00	107.39	47.64	10.71	12.33	192.08
			小计	14.00	107.39	47.64	10.71	12.33	
6	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以内	7.00	107.39	23.82	5.36	6.16	149.73
			小计	7.00	107.39	23.82	5.36	6.16	
7	010301002003	管桩接桩	1.管桩电焊接桩 Φ400	18.20	14.13	50.87	12.00	13.81	109.02
			小计	18.20	14.13	50.87	12.00	13.81	
8	010515004001	桩顶插筋	1.桩头插筋	367.12	4084.88	3.71	106.61	74.17	4636.49
			小计	367.12	4084.88	3.71	106.61	74.17	
9	010507007002	桩芯顶部混凝土	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	129.21	409.22	1.18	22.66	26.08	588.34
			小计	129.21	409.22	1.18	22.66	26.08	
10	010301004001	截(凿)桩头	1.截桩头 机械切割预制桩头	32.30		26.83	10.28	11.83	88.80
			2.装载机装松散石方	0.06		0.81	0.13	0.17	
			3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5			4.71	0.73	0.94	
			小计	32.36		32.35	11.14	12.94	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11	010401004001	烧结多孔砖 外墙 200mm厚	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【烧结多孔砖240×115×90】	179.22	195.97		27.13	35.85	440.84
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.22				0.44	
			小计	181.44	195.97		27.13	36.29	
12	010401004002	烧结多孔砖 外墙 120mm厚	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 11.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【烧结多孔砖240×115×90】	188.57	270.96		28.55	37.71	528.60
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.34				0.47	
			小计	190.91	270.96		28.55	38.18	
13	010401004003	烧结多孔砖 内墙 200mm厚	1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 换为【烧结多孔砖240×115×90】	170.35	189.76		25.79	34.07	422.50
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.11				0.42	
			小计	172.46	189.76		25.79	34.49	
14	010401004004	烧结多孔砖 内墙 120mm厚	1.蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 11.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 换为【烧结多孔砖240×115×90】	173.58	265.94		26.28	34.72	503.10
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.15				0.43	
			小计	175.73	265.94		26.28	35.15	
15	010401011001	厕所蹲位	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	295.40	160.88		44.72	59.08	564.49
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	3.66				0.73	
			小计	299.06	160.88		44.72	59.81	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16	010501001001	垫层 C20	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	59.03	390.50		16.97	11.81	478.30
			小计	59.03	390.50		16.97	11.81	
17	010503001001	基础梁 C35	1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	37.13	439.55	1.20	11.02	7.67	524.01
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	1.55	3.46	14.58	4.64	3.22	
			小计	38.68	443.01	15.78	15.66	10.89	
18	010501005001	桩承台基础 C30	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	46.60	418.01	0.74	13.61	9.47	515.83
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	1.55	3.40	14.59	4.64	3.23	
			小计	48.15	421.41	15.33	18.25	12.70	
19	010501005002	满堂基础 C35 抗渗P6	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	47.98	461.99	0.76	14.01	9.75	562.85
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	1.60	3.65	15.01	4.77	3.32	
			小计	49.58	465.64	15.77	18.78	13.07	
20	010504001001	直形墙 C35	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	68.75	437.49	1.17	20.10	13.98	570.59
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	1.55	3.46	14.59	4.64	3.23	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.87		0.49		0.27	
			小计	71.17	440.95	16.25	24.74	17.48	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21	010504001002	直形墙 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	68.25	421.30	1.16	19.96	13.88	553.37
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	1.54	3.37	14.48	4.61	3.20	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.86		0.49		0.27	
			小计	70.65	424.67	16.13	24.57	17.35	
22	010505001001	有梁板 C35	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	47.55	442.47	1.36	14.06	9.78	544.01
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	1.55	3.46	14.59	4.64	3.23	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.61		0.50		0.22	
			小计	49.71	445.93	16.45	18.70	13.23	
23	010505001002	有梁板 C30	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	47.53	429.21	1.35	14.05	9.78	530.66
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	1.55	3.40	14.59	4.64	3.23	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.61		0.50		0.22	
			小计	49.69	432.61	16.44	18.69	13.23	
24	010505001003	无梁板 C25	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	47.72	418.05	1.36	14.11	9.82	519.84

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	1.55	3.35	14.65	4.66	3.24	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.61		0.50		0.22	
			小计	49.88	421.40	16.51	18.77	13.28	
25	010502001001	矩形柱 C35	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	120.51	439.42	1.19	34.99	24.34	650.34
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	1.55	3.46	14.59	4.64	3.23	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	1.51		0.49		0.40	
			小计	123.57	442.88	16.27	39.63	27.97	
26	010502001002	矩形柱 C30	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	120.45	426.12	1.19	34.97	24.33	636.87
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	1.55	3.40	14.59	4.64	3.23	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	1.51		0.49		0.40	
			小计	123.51	429.52	16.27	39.61	27.96	
27	010506001001	直形楼梯 C35	1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	85.90	447.79	1.93	25.25	17.57	607.97
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	1.56	3.48	14.66	4.66	3.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	1.08		0.52		0.32	
			小计	88.54	451.27	17.11	29.91	21.13	
28	010506001002	直形楼梯 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	85.37	431.95	1.92	25.10	17.46	591.09
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	1.55	3.39	14.57	4.63	3.22	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	1.08		0.52		0.32	
			小计	88.00	435.34	17.01	29.73	21.00	
29	010502002001	构造柱 C25	1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	192.31	400.43	1.19	55.63	38.70	691.16
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.38		0.04		0.48	
			小计	194.69	400.43	1.23	55.63	39.18	
30	010503004001	圈梁 C25	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	117.65	413.32	1.20	34.17	23.77	591.89
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	1.46		0.04		0.30	
			小计	119.11	413.32	1.24	34.17	24.07	
31	010503005001	过梁 C25	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	118.37	415.84	1.21	34.38	23.91	595.51
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	1.47		0.04		0.30	
			小计	119.84	415.84	1.25	34.38	24.21	
32	010507005001	压顶 C25	1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	233.99	409.06		67.27	46.80	790.27

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	1.54	5.27	14.49	4.61	3.21	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.92		0.45		0.67	
			小计	238.45	414.33	14.94	71.88	50.68	
33	010505006001	栏板 C30	1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	175.81	414.80	1.93	51.10	35.55	709.91
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	1.55	3.41	14.62	4.65	3.23	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.20		0.52		0.54	
			小计	179.56	418.21	17.07	55.75	39.32	
34	010505006003	栏板 C20	1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	175.14	388.74	1.92	50.90	35.41	682.60
			2.泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	1.55	3.27	14.57	4.63	3.22	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.19		0.52		0.54	
			小计	178.88	392.01	17.01	55.53	39.17	
35	010505007001	挑檐板 C35	1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	186.47	427.57	1.90	54.16	37.67	710.63
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.31		0.06		0.47	
			小计	188.78	427.57	1.96	54.16	38.14	
36	010505007002	挑檐板 C30	1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	188.83	419.83	1.93	54.84	38.15	706.45

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	2.34		0.06		0.48	
			小计	191.17	419.83	1.99	54.84	38.63	
37	010507001001	坡道 C15	1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	6.99	33.26	0.17	2.06	1.43	158.38
			2.碎石垫层 干铺	9.75	25.74	0.10	1.49	1.97	
			3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	30.41	33.54		5.39	6.08	
			小计	47.15	92.54	0.27	8.94	9.48	
38	010507002001	室外地坪 C15	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	5.62	36.12		1.61	1.12	163.81
			2.碎石垫层 干铺	9.47	25.00	0.10	1.45	1.91	
			3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 800以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	32.82	36.20		5.82	6.56	
			小计	47.91	97.32	0.10	8.88	9.59	
39	010507003001	排水沟 C30	1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	79.61	415.95	1.93	23.44	16.31	537.25
			小计	79.61	415.95	1.93	23.44	16.31	
40	010507001002	散水 C15	1.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	4.72	22.44	0.11	1.39	0.97	49.09
			2.垫层 填砂	3.34	14.91	0.03	0.51	0.67	
			小计	8.06	37.35	0.14	1.90	1.64	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
41	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	724.46	4077.66	26.25	215.83	150.14	5206.10
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	8.98		0.82		1.96	
			小计	733.44	4077.66	27.07	215.83	152.10	
42	010515001007	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ25内	453.92	4145.68	42.54	142.73	99.29	4892.53
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	5.63		1.34		1.40	
			小计	459.55	4145.68	43.88	142.73	100.69	
43	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	669.14	3944.21	26.98	200.13	139.22	4990.65
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	8.30		0.84		1.83	
			小计	677.44	3944.21	27.82	200.13	141.05	
44	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	487.72	3963.62	43.38	152.69	106.22	4762.52
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	6.05		1.36		1.48	
			小计	493.77	3963.62	44.74	152.69	107.70	
45	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1271.02	4075.39	54.04	380.95	265.01	6067.35
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	15.76		1.69		3.49	
			小计	1286.78	4075.39	55.73	380.95	268.50	
46	010515001008	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1480.72	3963.93	54.56	441.39	307.06	6271.74
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	18.36		1.71		4.01	
			小计	1499.08	3963.93	56.27	441.39	311.07	
47	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	765.55	3910.89	21.42	226.25	157.39	5093.70
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	9.49		0.67		2.03	
			小计	775.04	3910.89	22.09	226.25	159.42	
48	010516003001	机械连接	1.电渣压力焊接 Φ18以内	3.77	0.64	1.00	1.37	0.96	7.83
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.05		0.03		0.02	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	3.82	0.64	1.03	1.37	0.98	
49	010802001001	单扇平开门	1.标准全封钢门	23.25	2.92	0.89	3.54	4.83	497.75
			2.标准全封钢门（单扇）		461.93				
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.29		0.03		0.06	
			小计	23.54	464.85	0.92	3.54	4.89	
50	010802001002	双扇平开门	1.标准全封钢门	22.12	2.78	0.85	3.37	4.59	495.99
			2.标准全封钢门（双扇）		461.93				
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.27		0.03		0.06	
			小计	22.39	464.71	0.88	3.37	4.65	
51	010802003001	甲级单扇平开防火门	1.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	20.89	6.06		3.07	4.18	490.30
			2.钢质防火门 单扇(甲级)		398.00				
			3.特殊五金安装 闭门器安装 明装	15.44	36.78		2.26	3.09	
			4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.45				0.09	
			小计	36.78	440.84		5.33	7.36	
52	010802003003	乙级单扇平开防火门	1.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	17.78	5.16		2.61	3.56	435.85
			2.钢质防火门 单扇(乙级)		368.00				
			3.特殊五金安装 闭门器安装 明装	10.28	24.49		1.51	2.06	
			4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.35				0.07	
			小计	28.41	397.65		4.12	5.69	
53	010802003002	丙级单扇平开防火门	1.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	16.11	4.67		2.36	3.22	465.90
			2.钢质防火门 单扇(丙级)		368.00				
			3.特殊五金安装 闭门器安装 明装	19.04	45.37		2.79	3.81	
			4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.44				0.09	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	35.59	418.04		5.15	7.12	
54	010802001003	双扇推拉门	1.推拉门安装 铝合金门 换为【钢化玻璃6】	28.67	58.09		4.20	5.73	467.12
			2.铝合金推拉门		370.00				
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.36				0.07	
			小计	29.03	428.09		4.20	5.80	
55	010807001002	单扇平开窗	1.平开窗安装 换为【中空玻璃6+12+6】	21.52	310.61		3.16	4.30	639.91
			2.铝合金单扇平开窗		300.00				
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.27				0.05	
			小计	21.79	610.61		3.16	4.35	
56	010807001006	双扇平开窗	1.平开窗安装 换为【中空玻璃6+12+6】	22.07	318.55		3.24	4.41	668.60
			2.铝合金双扇平开窗		320.00				
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.27				0.05	
			小计	22.34	638.55		3.24	4.46	
57	010807001005	固定窗	1.固定窗安装 矩形 换为【中空玻璃6+12+6】	16.69	315.29		2.45	3.34	598.00
			2.铝合金固定窗 矩形		260.00				
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.21				0.04	
			小计	16.90	575.29		2.45	3.38	
58	010807001004	双扇推拉窗	1.推拉窗安装 换为【中空玻璃6+12+6】	22.63	304.00		3.32	4.53	614.80
			2.铝合金双扇推拉窗		280.00				
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.28				0.06	
			小计	22.91	584.00		3.32	4.59	
59	010810001001	外遮阳窗帘	1.窗帘盒 铝合金 不带轨	7.46	28.55		1.09	1.49	117.52
			2.成品窗帘安装 百页窗帘	2.82	74.97		0.41	0.56	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.13				0.03	
			小计	10.41	103.52		1.50	2.08	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
60	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	6.61	28.48		0.96	1.32	37.47
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.08				0.02	
			小计	6.69	28.48		0.96	1.34	
61	010904002002	聚合物水泥防水砂浆-顶棚2	1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 2+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	19.03	5.39		2.87	3.81	31.38
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.24				0.05	
			小计	19.27	5.39		2.87	3.86	
62	010902002001	屋面1/屋面2	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	7.17	7.49		1.27	1.43	163.01
			2.现喷硬泡聚氨酯屋面保温 20mm 实际厚度(mm):70	33.51	54.27	4.33	5.47	7.57	
			3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	7.17	8.03		1.27	1.43	
			4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	8.41	10.00		1.49	1.68	
			5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.70		0.14		0.17	
			小计	56.96	79.79	4.47	9.50	12.28	
63	010902001001	屋面卷材防水-屋面1/屋面2	1.屋面聚氯乙烯(PVC)防水卷材 冷贴满铺 1.5mm厚	9.71	27.05		1.40	1.94	40.26
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.12				0.02	
			小计	9.83	27.05		1.40	1.96	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
64	010901001001	瓦屋面	1.西班牙瓦屋面　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	36.51	84.31		5.28	7.30	231.02
			2.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm　换为【挤塑聚苯乙烯泡沫板δ30】	10.47	26.31		1.51	2.09	
			3.屋面改性沥青防水卷材自粘、满铺 单层	7.20	29.61		1.04	1.44	
			4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	7.06	7.30		1.25	1.41	
			5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.76				0.15	
			小计	62.00	147.53		9.08	12.39	
65	011101001001	水泥砂浆楼地面-地面1/楼面1	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	7.19	8.04		1.27	1.44	18.05
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.09				0.02	
			小计	7.28	8.04		1.27	1.46	
66	010501001002	600*600防滑地砖-地面2	1.碎石垫层 干铺	6.63	17.49	0.07	1.01	1.34	171.19
			2.混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	7.08	48.22		2.03	1.42	
			3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.06	45.25		5.15	5.81	
			4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.53				0.11	
			小计	43.30	110.96	0.07	8.19	8.68	
67	011102003001	600*600防滑地砖-楼面2	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 CHEEKO隔声砂浆	7.18	7.50		1.27	1.44	103.32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.10	45.30		5.16	5.82	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.45				0.09	
			小计	36.73	52.80		6.43	7.35	
68	011102003002	300*300防滑地砖-楼面4	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	7.20	7.53		1.28	1.44	100.17
			2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.48	41.57		5.23	5.90	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.45				0.09	
			小计	37.13	49.10		6.51	7.43	
69	011102003003	300*300防滑地砖-楼面5	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	14.38	15.02		2.55	2.88	117.52
			2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.43	41.50		5.22	5.89	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.54				0.11	
			小计	44.35	56.52		7.77	8.88	
70	011102003004	防滑地砖-楼梯踏步	1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	29.58	41.71		5.24	5.92	82.88
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.37				0.07	
			小计	29.95	41.71		5.24	5.99	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
71	011505001001	洗手台	1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	122.50	219.63	8.03	18.37	26.10	396.76
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	1.52		0.25		0.35	
			小计	124.02	219.63	8.28	18.37	26.45	
72	011201001001	墙面一般抹灰-内墙1	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	12.38	7.16		1.92	2.48	24.12
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.15				0.03	
			小计	12.53	7.16		1.92	2.51	
73	011201001004	独立柱一般抹灰-内墙1	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	14.20	7.14		2.20	2.84	26.59
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.18				0.04	
			小计	14.38	7.14		2.20	2.88	
74	011201001002	墙面一般抹灰-内墙2	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	11.91	10.92		1.85	2.38	130.86
			2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	46.32	40.17		7.18	9.26	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.72				0.14	
			小计	58.95	51.09		9.03	11.78	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
75	011201001003	墙面一般抹灰-墙裙1	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	9.22	6.03		1.43	1.84	111.30
			2.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	47.71	27.29		7.39	9.54	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.71				0.14	
			小计	57.64	33.32		8.82	11.52	
76	011201001005	墙面一般抹灰-外墙1	1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	19.77	10.91		3.06	3.95	148.06
			2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏墙面墙裙	59.04	29.19		9.15	11.81	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.98				0.20	
			小计	79.79	40.10		12.21	15.96	
77	011201001006	30厚外墙内保温砂浆	1.无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25 实际厚度(mm):30	34.72	26.06	1.23	5.20	7.19	74.96
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.43		0.04		0.09	
			小计	35.15	26.06	1.27	5.20	7.28	
78	011301001001	天棚抹灰-天棚1	1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 5+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	16.73	4.06		2.52	3.35	26.91
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.21				0.04	
			小计	16.94	4.06		2.52	3.39	
79	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	6.87	3.70		1.04	1.37	31.64
			2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	10.96	3.58		1.65	2.19	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.22				0.04	
			小计	18.05	7.28		2.69	3.60	
80	011406001002	抹灰面油漆-天棚1/天棚2	1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	13.83	3.68		2.08	2.77	22.56
			2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.17				0.03	
			小计	14.00	3.68		2.08	2.80	
81	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆制安 直型	34.15	83.47	1.36	5.00	7.10	220.96
			2.不锈钢扶手 φ60 直型	9.27	75.14	1.18	1.47	2.09	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.54		0.08		0.12	
			小计	43.96	158.61	2.62	6.47	9.31	
82	011506003001	轻钢雨篷	1.钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	2.70	24.38	2.08	1.38	0.96	141.87
			2.聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上	21.92	80.46		3.17	4.38	
			3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	0.31		0.07		0.07	
			小计	24.93	104.84	2.15	4.55	5.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率%)	金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	182940.84	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20		以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用				按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					182940.84	

表-11

其他项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	67399.26	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计			67399.26	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	400247.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 1 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	00010003	机上人工	工日	314.16	234.60	73701.44
2	0001001	综合工日	工日	10.30	110.00	1132.56
3	00010010	人工费	元	1,184,126.24	1.02	1207808.77
4	00010052	人工降效	元	10,234.54	1.00	10234.54
5	01000001	型钢综合	kg	53.42	3.66	195.51
6	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	6.77	3928.82	26589.08
7	01010035	热轧圆盘条Φ12~25	t	1.00	3954.58	3943.90
8	01010040	螺纹钢筋Φ25以内	t	101.34	3775.14	382579.11
9	01010120	螺纹钢筋Φ10以内	t	44.33	3819.55	169317.60
10	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	1,276.42	6.45	8232.93
11	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	683.81	6.45	4410.55
12	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	42.93	6.45	276.90
13	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	0.21	3.66	0.76
14	01090022	圆钢Φ10以内	t	2.92	3928.82	11485.12
15	01090023	圆钢Φ10以内	kg	186.29	3.93	732.12
16	01090030	圆钢Φ12~25	t	1.60	3954.58	6313.49
17	01210001	角钢综合	kg	21.07	3.79	79.86
18	01210002	角钢综合	t	0.07	3799.76	270.92
19	01610020	钨棒	kg	9.23	23.77	219.49
20	01630130	吊装夹具	套	0.00	180.00	0.23
21	02030040	门窗密封橡胶条	m	1,402.60	2.55	3576.62
22	02050260	密封胶圈	个	23.79	13.33	317.12
23	02070230	橡胶垫	kg	1.34	7.16	9.59
24	02270070	土工布	m2	2,297.54	4.98	11441.76
25	02290030	麻袋	个	9.82	1.89	18.56
26	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	180.95	2.23	403.51
27	03010170	沉头螺钉M8×40	十套	49.23	0.86	42.34
28	03010195	木螺钉M5×50	十套	553.17	0.32	177.02
29	03011325	对拉螺栓	kg	297.53	5.38	1600.71
30	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	1.02	4.72	4.82
31	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	55.29	1.30	71.88
32	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	4.18	2.65	11.08
33	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	25.40	4.54	115.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 2 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
34	03019021	圆钉50~75	kg	724.43	6.28	4549.44
35	03019101	扣钉	kg	1.94	9.64	18.70
36	03031061@1	铝合金窗帘盒宽140	m	63.24	35.00	2213.40
37	03033161	闭门器	副	14.14	61.54	870.18
38	03134011	水砂纸	张	218.16	0.77	167.98
39	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1,075.38	6.91	7430.88
40	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.22	12.75	2.78
41	03136071	不锈钢焊丝	kg	20.57	25.32	520.93
42	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	0.29	10.99	3.14
43	03137001	焊剂	kg	46.43	2.57	119.32
44	03210115	钢板网0.8	m2	1.07	8.21	8.82
45	03210280	钢脚手直角扣件	个	287.51	3.30	948.77
46	03210295	不锈钢法兰座(装饰用)Φ59	个	93.49	8.15	761.95
47	03213001	铁件综合	kg	162.54	4.84	786.69
48	03213111	镀锌铁码	支	3,363.39	0.47	1580.79
49	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	32.68	331.94	10847.97
50	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.26	437.95	112.16
51	04030010	细砂	m3	0.72	204.12	146.17
52	04030015	中砂	m3	13.89	195.87	2720.91
53	04050025	碎石10	m3	2.62	122.21	320.34
54	04050040	碎石40	m3	32.36	124.20	4019.30
55	04090015	生石灰	t	1.18	737.86	872.52
56	04130001@1	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	2.22	338.91	753.43
57	04130090	烧结多孔砖240×115×90	千块	98.03	790.00	77444.33
58	04290020@1	预应力混凝土管桩Φ400-AB型	m	1,544.54	101.20	156307.85
59	05030080	松杂板枋材	m3	34.22	1330.03	45510.70
60	05030320	垫木	m3	0.00	1549.95	1.24
61	05030370	松杂直边板	m3	2.60	1319.85	3425.14
62	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	1,019.30	45.96	46846.83
63	05070001	纤维板2100×1000×4	m2	9.11	6.01	54.78
64	05330020	竹笪	m2	61.38	1.42	87.16
65	06050001@1	钢化玻璃6	m2	101.68	46.82	4760.66
66	06110010@2	中空玻璃6mm浅灰Low-E+12mm空气+6mm透明	m2	174.66	332.31	58041.26

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 3 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
67	07010023@1	釉面砖200*400	m2	7.28	21.80	158.70
68	07010025@1	釉面砖300*600	m2	496.08	36.40	18057.31
69	07050010@2	防滑地砖300×300	m2	223.45	32.85	7340.33
70	07050010@3	防滑地砖300×300	m2	76.88	32.85	2525.34
71	07050030@1	防滑地砖600×600	m2	1,821.43	36.61	66682.37
72	07050100	瓷质耐磨砖200×200	m2	7.18	27.28	195.73
73	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m2	1,729.37	24.16	41781.58
74	08000040	石板材成品	m2	1.05	142.51	149.64
75	09090001	聚碳酸酯(PC)板	m2	11.33	59.49	674.02
76	11260020@1	外遮阳百页窗帘	m2	99.75	71.07	7089.23
77	12030170	铝合金压条综合	m	53.04	11.97	634.89
78	12030190	铝合金压条30×1.2	m	11.62	9.20	106.87
79	12230010	不锈钢扶手φ60	m	171.72	70.00	12020.40
80	1237001	氧气	m3	10.30	5.05	51.99
81	1237061	乙炔气	kg	4.46	7.57	33.77
82	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.07	22.22	1.48
83	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	805.16	10.44	8405.84
84	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	1,814.97	10.44	18948.32
85	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	6,773.87	2.94	19915.17
86	13030880	现喷硬质聚氨酯泡沫塑料	m3	28.56	690.00	19706.40
87	13050060	防水涂膜稀浆	kg	120.00	11.16	1339.20
88	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 Ⅰ型	kg	750.21	11.84	8882.45
89	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	446.43	13.66	6098.29
90	13050520	橡胶沥青防水涂料	kg	0.18	13.50	2.43
91	13330070@1	聚氯乙烯防水卷材1.5	m2	511.08	13.18	6736.10
92	13330340@1	2mm厚SBS改性沥青卷材2mm厚	m2	11.21	22.00	246.57
93	13350001	CY409液	kg	178.57	11.16	1992.82
94	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	9.95	12.00	119.34
95	13350020	防水粉	kg	1,138.29	3.12	3551.48
96	13350190	密封毛条	m	248.52	0.34	84.50
97	13410010	嵌缝料	kg	134.58	0.58	78.05
98	13410050	软填料	kg	106.61	3.90	415.80
99	14010030	松节油	kg	137.90	7.32	1009.43

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 4 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
100	14210050	环氧树脂综合	kg	24.30	24.89	604.83
101	14350250	隔离剂	kg	797.28	7.05	5620.80
102	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.01	31.25	0.21
103	14350410	聚合物乳液	kg	32.89	9.87	324.58
104	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	3.15	6.00	18.90
105	14390030	二氧化碳	m3	0.40	4.72	1.90
106	14390060	氩气	m3	57.83	12.08	698.63
107	14390070	氧气	m3	0.40	5.16	2.08
108	14390100	乙炔气	kg	0.22	13.30	2.95
109	14410130	玻璃胶335克/支	支	204.08	14.03	2863.19
110	14410450	耐候胶	L	1.28	61.79	79.23
111	14410490	墙边胶	L	53.94	46.77	2522.91
112	15010360	石棉垫	kg	85.98	6.42	551.99
113	15130100@1	挤塑聚苯乙烯泡沫板δ30	m2	9.18	26.21	240.61
114	17010470	钢管φ48.3×3.6	m	30.20	13.08	395.06
115	17050050	不锈钢管D32	m	750.55	14.50	10882.92
116	17270180	高压橡胶管综合	m	7.93	59.37	470.80
117	18250615	管箍	个	5.29	9.29	49.11
118	31030010	西班牙瓦310×310×15	千块	0.14	4130.00	592.66
119	33010088	工字钢	t	0.06	3819.51	240.63
120	34090010	白棉纱	kg	52.78	11.47	605.44
121	34110010	水	m3	532.30	5.68	3023.46
122	35030010	脚手架钢管	kg	4,656.58	4.21	19604.18
123	35030020	脚手架接驳管φ43×350	支	2.74	5.74	15.74
124	35030030	脚手架钢管底座	个	63.43	7.05	447.20
125	35030050	脚手架钢管φ51×3.5	m	26.06	13.08	340.84
126	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.34	5.62	7.50
127	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	28.98	5.24	151.86
128	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	234.88	1.50	352.33
129	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	62.56	1.50	93.84
130	35050025	密目式阻燃安全网	m2	748.44	7.84	5867.73
131	35090230	钢支撑	kg	5,261.70	4.72	24835.22
132	80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	0.30	393.29	119.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 5 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
133	80030290	炉(矿)渣综合	m3	22.26	65.96	1468.22
134	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	32.46	320.35	10399.71
135	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	16.19	358.33	5801.22
136	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	127.78	297.41	38002.75
137	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	21.07	336.65	7092.51
138	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.10	362.62	36.33
139	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	52.96	388.92	20598.68
140	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	56.17	352.43	19797.54
141	8005910@1	隔音砂浆地面普通找平 M15	m3	30.16	352.43	10628.80
142	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	25.60	378.75	9694.56
143	80090205@1	膨胀玻化微珠保温浆料	m3	30.78	741.77	22830.27
144	80110180	水泥膏(配合比)	m3	11.14	629.54	7012.13
145	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.55	370.87	1687.09
146	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	23.85	383.54	9148.39
147	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	103.26	395.10	40796.84
148	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	725.73	407.80	295951.06
149	8021905@3	普通预拌混凝土 P6碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.42	438.23	622.72
150	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	174.26	420.78	73323.65
151	80230060	炉(煤)渣混凝土(配合比)C3.5	m3	13.91	208.46	2900.10
152	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.51	1184.03	609.30
153	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	1.28	1599.51	2043.53
154	990110030	轮胎式装载机斗容量1.5(m3)	台班	0.40	897.72	360.79
155	990110040	轮胎式装载机斗容量2(m3)	台班	0.45	998.08	448.34
156	990123010	电动夯实机夯击能量250(N·m)	台班	26.68	25.52	680.84
157	990206015	静力压桩机压力1600(kN)	台班	2.19	2375.83	5214.47
158	990206020	静力压桩机压力2000(kN)	台班	9.33	3619.28	33754.85
159	990304016	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	3.63	1251.52	4548.15
160	990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	0.01	1984.68	18.06
161	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	39.92	636.79	25422.19
162	990402040	自卸汽车装载质量15(t)	台班	6.05	1352.33	8187.01
163	990501020	电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN)	台班	213.41	266.51	56875.37
164	990504050	卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内)	台班	213.41	43.30	9240.57
165	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	58.11	9.61	558.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 6 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
166	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	61.90	10.84	671.00
167	990607030	混凝土输送泵车输送量90(m3/h)	台班	4.85	2652.58	12855.46
168	990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	4.26	255.92	1090.83
169	990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	15.13	51.86	784.53
170	990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	18.19	41.25	750.29
171	990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	63.49	27.24	1729.37
172	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	28.11	22.89	643.50
173	990772010	岩石切割机功率3(kW)	台班	32.80	50.72	1663.51
174	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	42.65	51.57	2199.71
175	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	15.01	73.46	1102.47
176	990901030	交流弧焊机容量40(kV·A)	台班	2.68	94.04	251.97
177	990910030	对焊机容量75(kV·A)	台班	7.84	94.84	743.71
178	990912010	氩弧焊机电流500(A)	台班	4.54	90.46	410.33
179	990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	0.02	115.03	2.23
180	990916010	电渣焊机电流1000(A)	台班	17.20	167.10	2873.45
181	991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	11.20	29.84	334.21
182	991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	0.01	47.44	0.28
183	991215420	聚氨酯发泡机	台班	11.20	125.09	1401.01
184	9933061	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	6.86	1304.72	8955.60
185	99450630	折旧费	元	31,557.93	1.00	31557.93
186	99450640	检修费	元	7,251.61	1.00	7251.61
187	99450650	维护费	元	24,166.94	1.00	24166.94
188	99450660	安拆费	元	5,072.05	1.00	5072.05
189	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3,121.83	8.04	25099.47
190	99450700	电(机械用)	kW·h	19,307.50	0.55	10619.13
191	99450760	其他材料费	元	11,525.58	1.00	11525.58
192	9946001	折旧费	元	1,774.90	1.00	1774.90
193	9946011	大修理费	元	468.81	1.00	468.81
194	9946021	经常修理费	元	984.60	1.00	984.60
195	9946051	柴油(机械用)0#	kg	549.12	7.68	4217.24
196	9946131	其他材料费	元	171.60	1.00	171.60
197	9946606	机上人工	工日	13.73	110.00	1510.08
198	99918004	机械降效	元	770.05	1.00	770.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-土建部分　　第 7 页　共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
199	CLFTZ	材料费调整	元	0.94	1.00	0.94
200	JXFTZ	机械费调整	元	0.17	1.00	0.17
201	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	47.12	260.00	12251.20
202	MC1-108	铝合金单扇平开窗	m2	16.45	300.00	4935.00
203	MC1-109@1	铝合金双扇平开窗	m2	140.35	320.00	44912.00
204	MC1-51@1	标准全封钢门（单扇）	m2	274.05	461.93	126591.92
205	MC1-51@2	标准全封钢门（双扇）	m2	6.31	461.93	2914.78
206	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	1.69	398.00	672.62
207	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	22.84	368.00	8405.12
208	MC1-74@1	钢质防火门单扇(丙级)	m2	5.48	368.00	2016.64
209	MC1-92	铝合金推拉门	m2	123.59	370.00	45728.30
210	MC1-99	铝合金双扇推拉窗	m2	9.78	280.00	2738.40
211	RGFTZ	人工费调整	元	0.24	1.00	0.24
		合计				3834811.35

单位工程费汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		510141.38	
1.1	给排水工程			79714.66	
1.2	强电工程			319422.36	
1.3	弱电工程			47110.42	
1.4	消防工程			63893.94	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		59985.90	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		53725.60	
2.2	其他措施费	其他措施费		6260.30	
3	其他项目	其他项目合计		15019.74	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		15019.74	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		585147.02	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	52663.23	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		637810.25	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		152182.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		给排水工程					79714.66
		室外排水					
		给水系统					33813.64
1	031001006001	PPR给水管 DN20	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	773.4	24.07	18615.74
2	031001006002	PPR给水管 DN25	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	5.11	27.64	141.24
3	031001007001	钢塑复合管 DN32	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	9.46	71.45	675.92
4	031001007002	钢塑复合管 DN40	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	11.46	78.77	902.70
5	031001007003	钢塑复合管 DN50	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	24.48	91.98	2251.67
6	031001007004	钢塑复合管 DN80	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	m	1.3	132.26	171.94
7	031003001001	截止阀 DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	36	34.25	1233.00
8	031003006001	AD型支管减压阀 DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	组	17	180.63	3070.71
9	031003013001	水表 DN20	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	53	125.28	6639.84
10	031002001001	管道支架	1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	3.5	31.68	110.88
		排水系统					45901.02
11	031001006003	PVC-U排水管 DN50	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	2.63	28.63	75.30
12	031001006004	PVC-U排水管 DN75	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	52.72	40.17	2117.76
13	031001006005	PVC-U排水管 DN100	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	201.63	61.22	12343.79
14	031001006006	PVC-U排水管 DN150	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	1.84	79.95	147.11
本页小计							48497.60

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
15	031004014001	阻火圈 DN100	1.阻火圈安装 管外径(mm以内) 110	个	108	45.38	4901.04
16	031002003001	刚性防水套管DN100	1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	22	291.95	6422.90
17	031004006001	蹲式大便器	1.蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	47	321.89	15128.83
18	031004003001	洗脸盆	1.洗脸盆 台下式 冷热水	组	3	329.51	988.53
19	031004014002	密闭地漏 DN75	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	36	64.83	2333.88
20	031004014003	直通式地漏 DN75	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个	18	52.78	950.04
21	031004014004	清扫口 DN100	1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	21.86	21.86
22	031004014005	雨水斗 DN100	1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	7	67.14	469.98
		强电工程					319422.36
		防雷接地					18471.45
23	030409004001	均压环	1.均压环敷设 利用梁内钢筋	m	339.28	7.82	2653.17
24	030409005002	接闪带	1.避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	154.28	19.43	2997.66
25	030409003001	防雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	206.5	17.74	3663.31
26	030409006001	避雷针	1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装	根	18	44.73	805.14
27	030409002001	接地母线	1.接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	39.68	27.00	1071.36
28	030409008001	局部等电位联接端子板	1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300	个	51	83.16	4241.16
29	030409008002	室内接地点/等电位联接点	1.接地测试板制作、安装	个	10	117.09	1170.90
30	030409008003	总等电位端子箱	1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300	个	1	99.39	99.39
31	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	1769.36	1769.36
		配电箱					60302.80
32	030404017001	配电箱 AP	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4362.66	4362.66
33	030404017002	配电箱 3~6AW	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	4	3118.99	12475.96
34	030404017003	配电箱 1AL	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2852.49	2852.49
本页小计							69379.62

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
35	030404017004	配电箱 2AL	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2585.99	2585.99
36	030404017005	配电箱 GAL	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	1508.15	1508.15
37	030404017006	客梯配电箱 TAP	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2497.16	2497.16
38	030404017007	应急照明配电箱 ALE	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2852.49	2852.49
39	030404017008	5P空调开关箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	507.74	507.74
40	030404017009	配电箱 1AL1~2	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	2	629.57	1259.14
41	030404017010	配电箱 3~6AL2~4、6~8	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	24	721.57	17317.68
42	030404017011	配电箱 3~6AL9	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	4	930.07	3720.28
43	030404017012	配电箱 3~6AL1、5	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	8	930.07	7440.56
44	030414002002	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	922.50	922.50
		灯具、开关、插座					81788.48
45	030412005001	双管LED灯 2*18W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	54	123.87	6688.98
46	030412001001	电井壁灯 1*10W	1.其他普通灯具安装 普通座灯头 圆形	套	6	26.11	156.66
47	030412001002	防水防尘灯(LED光源) 1*12W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	50	78.97	3948.50
48	030412001003	LED吸顶灯 1X60W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	145	128.31	18604.95
49	030412001004	LED吸顶灯(声光控型) 1*12W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	套	66	87.93	5803.38
50	030412002001	双头应急灯	1.密闭灯具安装 应急灯	套	70	162.66	11386.20
51	030412004001	大型消防应急标志灯具-单面	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	50	111.69	5584.50
52	030412004002	大型消防应急标志灯具	1.标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174	套	8	119.44	955.52
本页小计							93740.38

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
53	030412004003	大型消防应急标志灯具-安全出口	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	18	112.30	2021.40
54	030412004004	大型消防应急标志灯具-楼层	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	14	111.69	1563.66
55	030404035001	带保护接点暗装插座	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	308	30.07	9261.56
56	030404035002	挂墙式空调插座	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	82	27.01	2214.82
57	030404035003	排气扇插座	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	50	27.01	1350.50
58	030404034001	一位单控开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	127	16.59	2106.93
59	030404034002	二位单控开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	41	20.11	824.51
60	030404034003	三位单控开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	12	23.10	277.20
61	030411006001	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	1101	8.21	9039.21
		配管、桥架					71500.13
62	030411001001	镀锌钢管 JDG 20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	694.22	12.33	8559.73
63	030411001002	刚性难燃管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	3022.19	8.95	27048.60
64	030411001003	刚性难燃管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	103.52	12.77	1321.95
65	030411001004	刚性难燃管 PC32	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	111.78	15.16	1694.58
66	030411001005	镀锌钢管 SC150	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 150	m	8.52	128.34	1093.46
67	030411002001	线槽 MR 100*100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	136.87	69.56	9520.68
68	030411002002	线槽 MR 200*100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	34.78	75.42	2623.11
69	030413001001	铁构件	1.铁构件制作、安装 一般铁构件制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件安装 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	170.05	29.44	5006.27
70	030413002001	凿(压)槽	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	989.30	14.79	14631.75
本页小计							100159.92

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		电线、电缆					87359.50
71	030408001001	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	20.47	14.64	299.68
72	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-3*10	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	237.88	29.93	7119.75
73	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-3*6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	580.27	20.35	11808.49
74	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	m	23.43	101.34	2374.40
75	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	m	172.18	128.93	22199.17
76	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　实际电缆芯数(芯):5	m	12.45	30.93	385.08
77	030411004001	配线 NH-RVSP-2x2.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	774.37	6.79	5257.97
78	030411004002	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	8941.14	3.41	30489.29
79	030411004003	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	346.68	3.47	1202.98
80	030411004004	配线 WDZ-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	721.23	4.46	3216.69
81	030408006001	热缩式电缆终端头 35mm2	1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	12.00	250.50	3006.00
		弱电工程					47110.42
82	030502007001	G652D型单模光缆(24芯)	1.室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	m	94.63	13.96	1321.03
83	030502005001	2芯入户光纤	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2	m	151.2	3.51	530.71
84	030502005003	2芯入户光纤	1.敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2	m	546.4	3.63	1983.43
85	030502005002	网线 UTP-5	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	m	464.39	3.52	1634.65
86	030502014001	光纤连接	1.光缆成端接头	芯	8	118.62	948.96
87	030502014002	光纤连接	1.光纤连接 机械法 单模	芯	72	84.38	6075.36
88	030411001006	刚性难燃管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	373.86	8.96	3349.79
89	030411001007	刚性难燃管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	147.73	12.73	1880.60
本页小计							105084.03

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
90	030411001008	镀锌钢管 SC100	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100	m	13.12	80.92	1061.67
91	030411006002	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	80	8.21	656.80
92	030411002003	线槽 MR 200*100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	134.91	75.37	10168.17
93	030413001002	铁构件	1.铁构件制作、安装 一般铁构件制作 2.铁构件制作、安装 一般铁构件安装 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 5.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	141.82	29.48	4180.85
94	030413002002	凿(压)槽	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	132.00	14.79	1952.28
95	030501005001	户内弱电箱 400*300*120	1.家居控制系统设备安装 家居智能布线箱 暗装	台	36	256.37	9229.32
96	030502012001	网络插座-86型	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	80	26.71	2136.80
		消防工程					63893.94
		消防电气					14682.18
97	030411004005	配线 NH-RVS-2*1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	173.56	5.60	971.94
98	030411004006	配线 NH-BV-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	347.12	3.12	1083.01
99	030411001009	镀锌电线管 JDG25	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	169.46	15.51	2628.32
100	030411001010	镀锌钢管 SC100	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100	m	7.9	82.70	653.33
101	030413002003	凿(压)槽	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	27.30	14.79	403.77
102	030411006003	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	26	8.21	213.46
103	030411005001	接线端子箱	1.接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 700 2.模块箱安装	个	1	235.87	235.87
104	030904005002	编码型火灾声光报警器	1.声光报警器安装	个	13	139.35	1811.55
105	030904003001	编码型消火栓按钮	1.按钮安装	个	13	98.96	1286.48
106	030904008001	短路隔离器	1.单输入、单输出模块安装	个	7	177.73	1244.11
本页小计							39917.73

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
107	030904008002	控制反馈模块	1.单输入、单输出模块安装	个	5	175.43	877.15
108	030904008003	输入输出模块	1.单输入、单输出模块安装	个	2	193.81	387.62
109	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1.00	2885.57	2885.57
		消防给水					49211.76
110	030901002001	热浸镀锌钢管 DN65	1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 2.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍	m	20.77	65.46	1359.60
111	030901002002	热浸镀锌钢管 DN100	1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 2.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍	m	87.00	99.93	8693.91
112	031001006007	PE钢丝网骨架复合给水管 DN150	1.给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	m	89.52	176.57	15806.55
113	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	32.25	10.15	327.34
114	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	32.25	19.33	623.39
115	031003003001	闸阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	329.45	658.90
116	031003003002	闸阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	7	427.71	2993.97
117	030901010003	室内消火栓(单阀单出口消火栓栓口直径65mm,水枪直径19mm,DN65mm衬胶水带25m。内设置ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器2具)	1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 带灭火器的成套室内消火栓箱（柜）安装 人工*1.3,机械*1.3	套	13	991.52	12889.76
118	030901010002	带压力表试验消火栓	1.试验用消火栓 公称直径(65mm以内) 换为【带压力表试验消火栓】	套	1	193.81	193.81
本页小计							47697.57

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
119	030901012002	消防水泵接合器 DN100	1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	套	1	1014.79	1014.79
120	031002001002	管道支架	1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3.管道支吊架制作安装 制作 4.管道支吊架制作安装 安装 5.手工除锈 一般钢结构 轻锈 6.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 7.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	51.27	26.33	1349.94
121	030905002001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	14	235.70	3299.80
		措施项目					6260.30
122	031302007001	高层施工增加		项	1		
123	031301017001	脚手架搭拆费	1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 4.脚手架搭拆费(消防工程) 5.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 6.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)	项	1	6260.30	6260.30
本页小计							11924.83
合　计							516401.68

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031001006001	PPR给水管 DN20	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	12.65	5.36	0.01	3.51	2.53	24.07
			小计	12.65	5.36	0.01	3.51	2.53	
2	031001006002	PPR给水管 DN25	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	13.63	7.49	0.01	3.78	2.73	27.64
			小计	13.63	7.49	0.01	3.78	2.73	
3	031001007001	钢塑复合管 DN32	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	26.04	31.24	1.17	7.54	5.44	71.45
			小计	26.04	31.24	1.17	7.54	5.44	
4	031001007002	钢塑复合管 DN40	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	26.32	37.97	1.30	7.66	5.52	78.77
			小计	26.32	37.97	1.30	7.66	5.52	
5	031001007003	钢塑复合管 DN50	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	28.33	47.79	1.58	8.29	5.98	91.98
			小计	28.33	47.79	1.58	8.29	5.98	
6	031001007004	钢塑复合管 DN80	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	31.29	83.06	2.02	9.23	6.66	132.26
			小计	31.29	83.06	2.02	9.23	6.66	
7	031003001001	截止阀 DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	7.84	22.05	0.42	2.29	1.65	34.25
			小计	7.84	22.05	0.42	2.29	1.65	
8	031003006001	AD型支管减压阀 DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	7.84	168.43	0.42	2.29	1.65	180.63
			小计	7.84	168.43	0.42	2.29	1.65	
9	031003013001	水表 DN20	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	20.21	95.43		5.60	4.04	125.28
			小计	20.21	95.43		5.60	4.04	
10	031002001001	管道支架	1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	7.21	5.20	2.29	2.63	1.90	31.68
			2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	3.88	1.29	1.43	1.47	1.06	
			3.手工除锈 一般钢结构 轻锈	0.31	0.04	0.14	0.09	0.09	
			4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.43	0.43	0.29	0.15	0.14	
			5.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.42	0.21	0.29	0.15	0.14	
			小计	12.25	7.17	4.44	4.49	3.33	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11	031001006003	PVC-U排水管 DN50	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	13.90	8.08		3.86	2.78	28.63
			小计	13.90	8.08		3.86	2.78	
12	031001006004	PVC-U排水管 DN75	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	18.83	12.36		5.22	3.77	40.17
			小计	18.83	12.36		5.22	3.77	
13	031001006005	PVC-U排水管 DN100	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	20.97	30.24	0.01	5.81	4.20	61.22
			小计	20.97	30.24	0.01	5.81	4.20	
14	031001006006	PVC-U排水管 DN150	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	28.94	35.84	0.92	8.28	5.97	79.95
			小计	28.94	35.84	0.92	8.28	5.97	
15	031004014001	阻火圈 DN100	1.阻火圈安装 管外径(mm以内) 110	8.73	32.49		2.42	1.75	45.38
			小计	8.73	32.49		2.42	1.75	
16	031002003001	刚性防水套管DN100	1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	64.41	64.38	13.48	21.59	15.58	291.95
			2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	54.30	32.30		15.05	10.86	
			小计	118.71	96.68	13.48	36.64	26.44	
17	031004006001	蹲式大便器	1.蹲式大便器安装 瓷低水箱	89.19	190.14		24.72	17.84	321.89
			小计	89.19	190.14		24.72	17.84	
18	031004003001	洗脸盆	1.洗脸盆 台下式 冷热水	68.78	227.90		19.07	13.76	329.51
			小计	68.78	227.90		19.07	13.76	
19	031004014002	密闭地漏 DN75	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80	32.74	16.46		9.08	6.55	64.83
			小计	32.74	16.46		9.08	6.55	
20	031004014003	直通式地漏 DN75	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80	32.74	4.41		9.08	6.55	52.78
			小计	32.74	4.41		9.08	6.55	
21	031004014004	清扫口 DN100	1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	9.99	7.11		2.77	2.00	21.86
			小计	9.99	7.11		2.77	2.00	
22	031004014005	雨水斗 DN100	1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	32.32	19.41		8.96	6.46	67.14
			小计	32.32	19.41		8.96	6.46	
23	030409004001	均压环	1.均压环敷设 利用梁内钢筋	3.91	0.67	0.90	1.38	0.96	7.82

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	3.91	0.67	0.90	1.38	0.96	
24	030409005002	接闪带	1.避雷网安装 沿混凝土块敷设	8.99	5.06	0.67	2.78	1.93	19.43
			小计	8.99	5.06	0.67	2.78	1.93	
25	030409003001	防雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	8.05	0.93	3.25	3.25	2.26	17.74
			小计	8.05	0.93	3.25	3.25	2.26	
26	030409006001	避雷针	1.避雷小短针制作	12.11	5.09		3.48	2.42	44.73
			2.避雷小短针在避雷网上安装	9.82	3.19	2.58	3.56	2.48	
			小计	21.93	8.28	2.58	7.04	4.90	
27	030409002001	接地母线	1.接地母线敷设 户内接地母线敷设	13.40	6.22	0.57	4.02	2.79	27.00
			小计	13.40	6.22	0.57	4.02	2.79	
28	030409008001	局部等电位联接端子板	1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300	37.14	27.92		10.67	7.43	83.16
			小计	37.14	27.92		10.67	7.43	
29	030409008002	室内接地点/等电位联接点	1.接地测试板制作、安装	75.33	4.43	0.41	21.77	15.15	117.09
			小计	75.33	4.43	0.41	21.77	15.15	
30	030409008003	总等电位端子箱	1.等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300	37.14	44.15		10.67	7.43	99.39
			小计	37.14	44.15		10.67	7.43	
31	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网	897.17		292.40	341.88	237.91	1769.36
			小计	897.17		292.40	341.88	237.91	
32	030404017001	配电箱 AP	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	224.97	4028.04		64.66	44.99	4362.66
			小计	224.97	4028.04		64.66	44.99	
33	030404017002	配电箱 3~6AW	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	224.97	2784.37		64.66	44.99	3118.99
			小计	224.97	2784.37		64.66	44.99	
34	030404017003	配电箱 1AL	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	224.97	2517.87		64.66	44.99	2852.49
			小计	224.97	2517.87		64.66	44.99	
35	030404017004	配电箱 2AL	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	224.97	2251.37		64.66	44.99	2585.99
			小计	224.97	2251.37		64.66	44.99	
36	030404017005	配电箱 GAL	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	224.97	1173.53		64.66	44.99	1508.15

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	224.97	1173.53		64.66	44.99	
37	030404017006	客梯配电箱 TAP	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	224.97	2162.54		64.66	44.99	2497.16
			小计	224.97	2162.54		64.66	44.99	
38	030404017007	应急照明配电箱 ALE	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	224.97	2517.87		64.66	44.99	2852.49
			小计	224.97	2517.87		64.66	44.99	
39	030404017008	5P空调开关箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	146.69	289.55		42.16	29.34	507.74
			小计	146.69	289.55		42.16	29.34	
40	030404017009	配电箱 1AL1~2	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	117.14	455.33		33.67	23.43	629.57
			小计	117.14	455.33		33.67	23.43	
41	030404017010	配电箱 3~6AL2~4、6~8	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	117.14	547.33		33.67	23.43	721.57
			小计	117.14	547.33		33.67	23.43	
42	030404017011	配电箱 3~6AL9	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	117.14	755.83		33.67	23.43	930.07
			小计	117.14	755.83		33.67	23.43	
43	030404017012	配电箱 3~6AL1、5	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	117.14	755.83		33.67	23.43	930.07
			小计	117.14	755.83		33.67	23.43	
44	030414002002	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	571.81		48.40	178.25	124.04	922.50
			小计	571.81		48.40	178.25	124.04	
45	030412005001	双管LED灯 2*18W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	22.79	89.97		6.55	4.56	123.87
			小计	22.79	89.97		6.55	4.56	
46	030412001001	电井壁灯 1*10W	1.其他普通灯具安装 普通座灯头 圆形	7.38	15.13		2.12	1.48	26.11
			小计	7.38	15.13		2.12	1.48	
47	030412001002	防水防尘灯(LED光源) 1*12W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	18.05	52.12		5.19	3.61	78.97
			小计	18.05	52.12		5.19	3.61	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
48	030412001003	LED吸顶灯 1X60W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	18.05	101.46		5.19	3.61	128.31
			小计	18.05	101.46		5.19	3.61	
49	030412001004	LED吸顶灯(声光控型) 1*12W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	18.05	61.08		5.19	3.61	87.93
			小计	18.05	61.08		5.19	3.61	
50	030412002001	双头应急灯	1.密闭灯具安装 应急灯	29.33	119.04		8.43	5.87	162.66
			小计	29.33	119.04		8.43	5.87	
51	030412004001	大型消防应急标志灯具-单面	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.77	76.33		6.83	4.75	111.69
			小计	23.77	76.33		6.83	4.75	
52	030412004002	大型消防应急标志灯具	1.标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174	27.87	77.99		8.01	5.57	119.44
			小计	27.87	77.99		8.01	5.57	
53	030412004003	大型消防应急标志灯具-安全出口	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.77	76.95		6.83	4.75	112.30
			小计	23.77	76.95		6.83	4.75	
54	030412004004	大型消防应急标志灯具-楼层	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	23.77	76.33		6.83	4.75	111.69
			小计	23.77	76.33		6.83	4.75	
55	030404035001	带保护接点暗装插座	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	12.00	12.23		3.45	2.40	30.07
			小计	12.00	12.23		3.45	2.40	
56	030404035002	挂墙式空调插座	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	12.00	9.17		3.45	2.40	27.01
			小计	12.00	9.17		3.45	2.40	
57	030404035003	排气扇插座	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	12.00	9.17		3.45	2.40	27.01
			小计	12.00	9.17		3.45	2.40	
58	030404034001	一位单控开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	7.94	4.78		2.28	1.59	16.59
			小计	7.94	4.78		2.28	1.59	
59	030404034002	二位单控开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	8.31	7.76		2.39	1.66	20.11

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	8.31	7.76		2.39	1.66	
60	030404034003	三位单控开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	8.31	10.74		2.39	1.66	23.10
			小计	8.31	10.74		2.39	1.66	
61	030411006001	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	4.21	1.95		1.21	0.84	8.21
			小计	4.21	1.95		1.21	0.84	
62	030411001001	镀锌钢管 JDG 20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	5.07	4.79		1.46	1.01	12.33
			小计	5.07	4.79		1.46	1.01	
63	030411001002	刚性难燃管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	4.51	2.24		1.30	0.90	8.95
			小计	4.51	2.24		1.30	0.90	
64	030411001003	刚性难燃管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	6.49	3.12		1.86	1.30	12.77
			小计	6.49	3.12		1.86	1.30	
65	030411001004	刚性难燃管 PC32	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	7.07	4.65		2.03	1.41	15.16
			小计	7.07	4.65		2.03	1.41	
66	030411001005	镀锌钢管 SC150	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 150	32.86	78.12	0.90	9.70	6.75	128.34
			小计	32.86	78.12	0.90	9.70	6.75	
67	030411002001	线槽 MR 100*100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	22.62	35.91		6.50	4.52	69.56
			小计	22.62	35.91		6.50	4.52	
68	030411002002	线槽 MR 200*100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	22.63	41.76		6.50	4.53	75.42
			小计	22.63	41.76		6.50	4.53	
69	030413001001	铁构件	1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	8.03	4.43	0.50	2.45	1.70	29.44
			2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	5.83	0.24	0.35	1.78	1.24	
			3.手工除锈 一般钢结构 轻锈	0.27	0.04	0.13	0.08	0.08	
			4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.38	0.37	0.25	0.13	0.13	
			5.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.36	0.18	0.25	0.13	0.12	
			小计	14.87	5.26	1.48	4.57	3.27	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
70	030413002001	凿(压)槽	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	8.07	2.78		2.32	1.61	14.79
			小计	8.07	2.78		2.32	1.61	
71	030408001001	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	1.93	11.69	0.05	0.57	0.40	14.64
			小计	1.93	11.69	0.05	0.57	0.40	
72	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-3*10	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	3.30	24.90	0.08	0.97	0.68	29.93
			小计	3.30	24.90	0.08	0.97	0.68	
73	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-3*6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	3.30	15.32	0.08	0.97	0.68	20.35
			小计	3.30	15.32	0.08	0.97	0.68	
74	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	8.06	89.05	0.21	2.37	1.65	101.34
			小计	8.06	89.05	0.21	2.37	1.65	
75	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	8.20	116.42	0.21	2.42	1.68	128.93
			小计	8.20	116.42	0.21	2.42	1.68	
76	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　实际电缆芯数(芯):5	4.13	24.64	0.10	1.22	0.85	30.93
			小计	4.13	24.64	0.10	1.22	0.85	
77	030411004001	配线 NH-RVSP-2x2.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	0.82	5.57		0.24	0.16	6.79
			小计	0.82	5.57		0.24	0.16	
78	030411004002	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	0.79	2.23		0.23	0.16	3.41
			小计	0.79	2.23		0.23	0.16	
79	030411004003	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	0.94	2.08		0.27	0.19	3.47
			小计	0.94	2.08		0.27	0.19	
80	030411004004	配线 WDZ-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	0.70	3.42		0.20	0.14	4.46
			小计	0.70	3.42		0.20	0.14	
81	030408006001	热缩式电缆终端头 35mm2	1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	105.29	93.89		30.26	21.06	250.50
			小计	105.29	93.89		30.26	21.06	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
82	030502007001	G652D型单模光缆(24芯)	1.室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	2.79	9.70	0.04	0.87	0.57	13.96
			小计	2.79	9.70	0.04	0.87	0.57	
83	030502005001	2芯入户光纤	1.敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内)2	0.64	2.49	0.03	0.21	0.13	3.51
			小计	0.64	2.49	0.03	0.21	0.13	
84	030502005003	2芯入户光纤	1.敷设双绞线缆或电话线线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2	0.69	2.55	0.03	0.22	0.14	3.63
			小计	0.69	2.55	0.03	0.22	0.14	
85	030502005002	网线 UTP-5	1.敷设双绞线缆或电话线管、暗槽内穿放(对以内)4	1.01	1.95	0.03	0.32	0.21	3.52
			小计	1.01	1.95	0.03	0.32	0.21	
86	030502014001	光纤连接	1.光缆成端接头	55.46	14.59	13.59	21.17	13.81	118.62
			小计	55.46	14.59	13.59	21.17	13.81	
87	030502014002	光纤连接	1.光纤连接 机械法 单模	53.09	3.73	0.44	16.41	10.71	84.38
			小计	53.09	3.73	0.44	16.41	10.71	
88	030411001006	刚性难燃管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	4.51	2.24		1.30	0.90	8.96
			小计	4.51	2.24		1.30	0.90	
89	030411001007	刚性难燃管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	6.47	3.11		1.86	1.29	12.73
			小计	6.47	3.11		1.86	1.29	
90	030411001008	镀锌钢管 SC100	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100	26.43	41.31	0.20	7.65	5.33	80.92
			小计	26.43	41.31	0.20	7.65	5.33	
91	030411006002	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	4.21	1.95		1.21	0.84	8.21
			小计	4.21	1.95		1.21	0.84	
92	030411002003	线槽 MR 200*100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	22.61	41.73		6.50	4.52	75.37
			小计	22.61	41.73		6.50	4.52	
93	030413001002	铁构件	1.铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	8.04	4.44	0.50	2.45	1.71	29.48
			2.铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	5.84	0.24	0.35	1.78	1.24	
			3.手工除锈 一般钢结构 轻锈	0.27	0.04	0.13	0.08	0.08	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价（元）
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.38	0.37	0.25	0.13	0.13	
			5.一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.36	0.18	0.25	0.13	0.12	
			小计	14.89	5.27	1.48	4.57	3.28	
94	030413002002	凿(压)槽	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	8.07	2.78		2.32	1.61	14.79
			小计	8.07	2.78		2.32	1.61	
95	030501005001	户内弱电箱 400*300*120	1.家居控制系统设备安装 家居智能布线箱 暗装	55.46	172.82		17.00	11.09	256.37
			小计	55.46	172.82		17.00	11.09	
96	030502012001	网络插座-86型	1.安装8位模块式信息插座 单口	6.68	16.64		2.05	1.34	26.71
			小计	6.68	16.64		2.05	1.34	
97	030411004005	配线 NH-RVS-2*1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	0.81	4.39		0.23	0.16	5.60
			小计	0.81	4.39		0.23	0.16	
98	030411004006	配线 NH-BV-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	0.79	1.94		0.23	0.16	3.12
			小计	0.79	1.94		0.23	0.16	
99	030411001009	镀锌电线管 JDG25	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	7.29	4.62	0.03	2.10	1.46	15.51
			小计	7.29	4.62	0.03	2.10	1.46	
100	030411001010	镀锌钢管 SC100	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100	27.01	42.22	0.21	7.82	5.44	82.70
			小计	27.01	42.22	0.21	7.82	5.44	
101	030413002003	凿(压)槽	1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	8.07	2.78		2.32	1.61	14.79
			小计	8.07	2.78		2.32	1.61	
102	030411006003	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	4.21	1.95		1.21	0.84	8.21
			小计	4.21	1.95		1.21	0.84	
103	030411005001	接线端子箱	1.模块箱安装	39.56	165.99	7.74	13.12	9.46	235.87
			小计	39.56	165.99	7.74	13.12	9.46	
104	030904005002	编码型火灾声光报警器	1.声光报警器安装	54.24	59.22		15.04	10.85	139.35
			小计	54.24	59.22		15.04	10.85	
105	030904003001	编码型消火栓按钮	1.按钮安装	38.22	42.43	0.05	10.61	7.65	98.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	38.22	42.43	0.05	10.61	7.65	
106	030904008001	短路隔离器	1.单输入、单输出模块安装	81.04	56.50	1.02	22.76	16.41	177.73
			小计	81.04	56.50	1.02	22.76	16.41	
107	030904008002	控制反馈模块	1.单输入、单输出模块安装	81.04	54.20	1.02	22.76	16.41	175.43
			小计	81.04	54.20	1.02	22.76	16.41	
108	030904008003	输入输出模块	1.单输入、单输出模块安装	81.04	72.58	1.02	22.76	16.41	193.81
			小计	81.04	72.58	1.02	22.76	16.41	
109	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统装置调试 64点以下	1696.37	52.40	221.43	531.81	383.56	2885.57
			小计	1696.37	52.40	221.43	531.81	383.56	
110	030901002001	热浸镀锌钢管 DN 65	1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65	2.92	1.94	0.20	0.87	0.62	65.46
			2.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	11.34	38.24	0.26	3.22	2.32	
			3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	0.54	0.62	0.30	0.17	0.17	
			4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍	0.54	0.55	0.30	0.17	0.17	
			小计	15.34	41.35	1.06	4.43	3.28	
111	030901002002	热浸镀锌钢管 DN 100	1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100	6.33	4.14	0.27	1.83	1.32	99.93
			2.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	13.43	60.70	0.36	3.82	2.76	
			3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	0.76	0.87	0.42	0.24	0.24	
			4.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍	0.76	0.77	0.42	0.24	0.24	
			小计	21.28	66.48	1.47	6.13	4.56	
112	031001006007	PE钢丝网骨架复合给水管 DN150	1.给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160	12.16	147.78	6.07	5.05	3.65	176.57
			2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	0.87	0.57		0.24	0.17	
			小计	13.03	148.35	6.07	5.29	3.82	
113	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	1.97			0.25	0.39	10.15
			2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	0.74		4.95	0.72	1.14	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	2.71		4.95	0.97	1.53	
114	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	12.44		2.13	1.84	2.92	19.33
			小计	12.44		2.13	1.84	2.92	
115	031003003001	闸阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	58.64	219.28	15.94	20.67	14.92	329.45
			小计	58.64	219.28	15.94	20.67	14.92	
116	031003003002	闸阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	82.77	277.79	18.72	28.13	20.30	427.71
			小计	82.77	277.79	18.72	28.13	20.30	
117	030901010003	室内消火栓(单阀单出口消火栓栓口直径65mm,水枪直径19mm,DN65mm衬胶水带25m。内设置ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器2具)	1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 带灭火器的成套室内消火栓箱（柜）安装 人工*1.3,机械*1.3	108.65	831.01		30.13	21.73	991.52
			小计	108.65	831.01		30.13	21.73	
118	030901010002	带压力表试验消火栓	1.试验用消火栓 公称直径(65mm以内) 换为【带压力表试验消火栓】	23.92	158.48		6.63	4.78	193.81
			小计	23.92	158.48		6.63	4.78	
119	030901012002	消防水泵接合器 DN100	1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	185.60	730.19	7.05	53.42	38.53	1014.79
			小计	185.60	730.19	7.05	53.42	38.53	
120	031002001002	管道支架	1.管道支吊架制作安装 制作	5.79	4.53	1.89	2.13	1.53	26.33
			2.管道支吊架制作安装 安装	3.12	1.21	1.20	1.20	0.86	
			3.手工除锈 一般钢结构 轻锈	0.27	0.04	0.12	0.08	0.08	
			4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.37	0.37	0.25	0.13	0.12	
			5.一般钢结构 银粉漆 第一遍 实际遍数(遍):2	0.36	0.18	0.25	0.13	0.12	
			小计	9.91	6.33	3.71	3.67	2.71	
121	030905002001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	151.47	4.33	5.15	43.43	31.32	235.70
			小计	151.47	4.33	5.15	43.43	31.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率%)	金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	53725.60	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0		按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0		按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30		按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20		按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10		按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费				按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					53725.60	

表-11

其他项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	15019.74	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计			15019.74	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	52663.23
合　　计				52663.23

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 1 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	00010010	人工费	元	132,311.27	1.02	134957.50
2	00010010@1	人工费	元	10,749.62	1.02	10964.61
3	RGFTZ	人工费调整	元	6,260.29	1.00	6260.29
4	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	65.95	3.93	259.18
5	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	32.29	6.45	208.29
6	01030035@1	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	0.91	6.45	5.84
7	01130002	扁钢综合	kg	19.25	3.67	70.65
8	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.63	4.03	2.54
9	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	2.82	4.03	11.36
10	01290003	钢板综合	kg	4.90	4.07	19.94
11	01290043	钢板8~15	kg	3.67	4.07	14.92
12	01290173@1	钢板12~20	kg	5.28	4.07	21.50
13	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	7.76	26.42	205.04
14	02010013	橡胶板1~3	kg	0.81	25.70	20.87
15	02010013@1	橡胶板1~3	kg	0.04	25.70	1.00
16	02010015	橡胶板4~15	kg	4.40	11.09	48.78
17	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.94	7.71	7.25
18	02010070@1	耐油橡胶板3~6	kg	0.36	7.71	2.78
19	02010070@2	耐油橡胶板3~6	kg	2.45	7.71	18.89
20	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	260.96	0.13	33.92
21	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	76.97	2.10	161.63
22	02130075@1	聚四氟乙烯生料带宽20	m	86.96	2.10	182.62
23	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	0.60	2.06	1.24
24	02130140	扁形塑料绑带	m	18.57	0.72	13.37
25	02270001	棉纱	kg	2.83	11.47	32.48
26	02270001@1	棉纱	kg	23.45	11.47	268.97
27	02270001@2	棉纱	kg	1.26	11.47	14.44
28	02270020	白布	kg	12.96	2.75	35.63
29	02270030@1	白布宽900	m	1.61	4.94	7.95
30	02290110	油麻丝	kg	35.90	8.60	308.77
31	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	4.16	3.40	14.14
32	03010129@1	自攻螺钉M4×30	十套	1.30	0.75	0.98
33	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	178.67	0.18	32.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 2 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
34	03010240@1	木螺钉M4×65	十套	6.70	0.68	4.56
35	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.52	1.25	0.65
36	03010430	六角螺栓综合	kg	2.56	5.58	14.28
37	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	4.12	5.94	24.47
38	03010680@1	六角螺栓M16×65~80	十套	11.54	5.94	68.52
39	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	16.38	56.57	926.45
40	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm2	十套	32.19	10.38	334.16
41	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	10.20	1.04	10.61
42	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	315.72	0.43	135.76
43	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	42.56	5.04	214.48
44	03011630@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.40	14.12	5.61
45	03013001	膨胀螺栓综合	十套	5.36	2.63	14.09
46	03013011	膨胀螺栓综合	kg	0.17	7.56	1.28
47	03013041	膨胀螺栓M8	十套	15.10	3.15	47.57
48	03013051	膨胀螺栓M10	十套	4.08	5.82	23.75
49	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	44.50	2.65	117.91
50	03013181	膨胀螺栓M12×100	十套	1.78	12.10	21.55
51	03013431	塑料胀管D6~8	十套	194.89	0.60	116.93
52	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	2.61	2.40	6.27
53	03014201	镀锌锁紧螺母DN100×3	十套	0.17	101.96	17.64
54	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	10.72	1.58	16.94
55	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	268.56	3.81	1023.20
56	03078051@1	大便器胶皮碗	个	49.35	0.95	46.88
57	03131001	砂轮片综合	片	241.21	12.87	3104.32
58	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	0.07	4.27	0.30
59	03131071	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	1.06	3.04	3.21
60	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	1.44	11.97	17.18
61	03131101@1	尼龙砂轮片Φ400	片	1.83	11.97	21.91
62	03134021	铁砂布0~2#	张	75.88	0.94	71.33
63	03134021@2	铁砂布0~2#	张	3.50	0.94	3.29
64	03135001	低碳钢焊条综合	kg	32.02	6.91	221.28
65	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	11.66	6.91	80.55
66	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	4.13	6.91	28.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 3 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
67	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	13.32	6.91	92.07
68	03136021	焊锡丝综合	kg	7.79	7.69	59.91
69	03137011	焊锡	kg	0.02	58.12	1.16
70	03137041	焊锡膏	kg	3.36	47.01	157.75
71	03138001	锡基钎料	kg	18.60	52.47	975.80
72	03139001@1	冲击钻头φ8	个	1.30	3.42	4.45
73	03139021	冲击钻头φ12	个	0.24	8.55	2.05
74	03139031	冲击钻头φ14	个	0.62	9.40	5.83
75	03139071	冲击钻头φ6~8	个	27.77	2.76	76.64
76	03139081@1	冲击钻头φ8~16	个	2.17	4.14	8.99
77	03139101	冲击钻头φ10~20	个	0.05	8.12	0.44
78	03139151	合金钢钻头φ3	个	0.26	0.55	0.14
79	03139281	钢锯条	条	164.79	0.43	70.86
80	03139281@1	钢锯条	条	7.17	0.43	3.08
81	03139321	钢丝刷子	把	0.55	12.82	7.06
82	03139521	合金钢钻头φ10	个	1.93	4.57	8.81
83	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	12.04	0.33	3.97
84	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	176.00	0.33	58.08
85	04030001	砂子	kg	0.42	0.08	0.03
86	04030015@2	中砂	m3	0.03	195.87	6.05
87	04090055@1	石灰膏	m3	0.87	378.64	329.23
88	04130070@1	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.75	338.91	254.86
89	05050050@1	胶合板2440×1220×3	m2	0.40	13.83	5.53
90	13010040	醇酸磁漆	kg	0.38	9.37	3.60
91	13010050	醇酸清漆	kg	3.01	13.50	40.64
92	13010120	酚醛磁漆	kg	0.49	7.75	3.80
93	13010130	酚醛调和漆	kg	1.10	10.20	11.22
94	13010130@1	酚醛调和漆	kg	1.86	10.20	19.00
95	13010510	调和漆	kg	0.05	10.20	0.46
96	13030240	厚漆	kg	2.34	10.26	24.05
97	13030240@1	厚漆	kg	1.05	10.26	10.77
98	13050070	防锈漆	kg	0.03	15.26	0.41
99	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.82	15.26	12.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 4 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
100	13050080@1	防锈漆C53-1	kg	0.94	15.26	14.28
101	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.76	6.20	4.72
102	13050470@1	钢结构厚型防火涂料	kg	1.46	14.02	20.47
103	13350035	防水密封胶	支	24.10	8.10	195.21
104	13350200	密封膏	kg	0.18	6.19	1.08
105	14010010	清油	kg	0.21	13.07	2.72
106	14010010@1	清油	kg	0.03	13.07	0.39
107	14010010@2	清油	kg	0.14	13.07	1.83
108	14030040	汽油综合	kg	23.89	8.60	205.45
109	14030040@1	汽油综合	kg	48.08	8.60	413.50
110	14050040	溶剂汽油	kg	3.13	7.17	22.44
111	14050040@1	溶剂汽油	kg	2.42	7.17	17.32
112	14050050	溶剂油	kg	3.59	3.94	14.14
113	14070050	机油综合	kg	2.44	6.96	16.97
114	14070050@1	机油综合	kg	0.10	6.96	0.72
115	14090010	电力复合脂	kg	20.52	14.45	296.54
116	14230150	银粉	kg	0.08	27.62	2.13
117	14330030	丙酮	kg	14.89	9.74	145.01
118	14330320	硬脂酸	kg	0.38	6.33	2.41
119	14350360@1	酒精	kg	2.44	12.86	31.38
120	14350490	漂白粉综合	kg	0.22	5.31	1.16
121	14350540@1	润滑剂	kg	0.33	4.53	1.48
122	14390070	氧气	m3	27.49	5.16	141.84
123	14390070@1	氧气	m3	0.49	5.16	2.53
124	14390100	乙炔气	kg	9.25	13.30	123.08
125	14390100@1	乙炔气	kg	0.17	13.30	2.23
126	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	5.06	14.02	70.97
127	14410600	胶粘剂	kg	4.13	1.88	7.76
128	17010054	焊接钢管DN20	kg	1.37	4.10	5.63
129	17030030	镀锌钢管DN25	m	0.20	12.28	2.46
130	17250020@1	塑料异型管D5	m	4.44	3.07	13.63
131	17250170	塑料软管D5	m	6.87	0.40	2.75
132	17270175	橡胶软管DN20	m	0.59	5.00	2.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 5 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
133	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	53.53	1.15	61.56
134	18030605	固定卡子Φ90	个	24.72	3.03	74.90
135	18031110	镀锌钢管塑料护口DN100	个	1.73	0.73	1.26
136	18031165	镀锌钢管接头100×4	个	3.24	8.50	27.58
137	18031175	镀锌钢管接头150×4.5	个	0.74	22.66	16.80
138	18250510	扁钢卡子25×4	kg	20.98	5.37	112.69
139	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.39	26.00	10.11
140	21150140@1	大便器排水接头	个	47.47	5.20	246.84
141	24110073@1	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.22	80.00	17.25
142	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.19	20.00	3.89
143	24590010	压力表弯管DN15	个	0.19	5.56	1.08
144	27060060	接地线1×16mm2	m	0.50	5.18	2.59
145	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	66.94	2.40	160.65
146	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	11.48	2.40	27.55
147	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	2.40	63.75	153.00
148	28010080	裸铜线6mm2	kg	6.63	53.88	357.22
149	28010090	裸铜线10mm2	kg	2.30	53.88	123.92
150	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	213.30	1.88	401.01
151	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	78.03	2.80	218.48
152	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	39.70	4.55	180.64
153	28030440@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	36.65	0.50	18.32
154	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	41.23	1.11	45.76
155	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	604.90	1.11	671.44
156	28030669@1	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	5.52	3.65	20.14
157	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	178.71	0.99	176.92
158	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	43.52	1.17	50.92
159	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	107.22	0.17	18.23
160	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	26.11	0.26	6.79
161	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	2,903.74	0.06	174.22
162	29060115@1	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	24.85	0.06	1.49
163	29060145	钢管保护管Φ40×400	根	3.97	7.50	29.78
164	29060280	难燃塑料管接头20	个	874.47	0.48	419.75

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 6 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
165	29060285	难燃塑料管接头25	个	64.89	0.53	34.39
166	29060290	难燃塑料管接头32	个	28.84	0.61	17.59
167	29090175	塑料接线柱双线	个	84.46	0.85	71.79
168	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	411.08	1.06	435.74
169	29090215	铜接线端子DT-6mm2	个	79.17	1.74	137.76
170	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	20.30	2.25	45.68
171	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	14.21	3.17	45.05
172	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	36.54	4.67	170.64
173	29170210	镀锌地线夹20	套	571.86	0.36	205.87
174	29170220	镀锌地线夹25	套	139.26	0.53	73.81
175	29170280	镀锌地线夹100	套	12.98	2.84	36.86
176	29170300	镀锌地线夹150	套	1.48	4.21	6.24
177	29270090	电缆卡子综合	个	165.44	0.18	29.78
178	34050060@1	打印纸132-1	箱	0.05	133.33	6.67
179	34090070@1	电池	节	20.00	1.03	20.60
180	34090230	塑料圆台	块	6.30	0.58	3.65
181	34110010	水	m3	19.94	5.68	113.26
182	34110010@1	水	m3	10.13	5.68	57.55
183	34130001	标志牌塑料扁形	个	33.80	0.68	22.99
184	34130090	位号牌	个	8.40	2.08	17.47
185	37091110	钢垫板1~2	kg	1.65	4.37	7.21
186	99450760	其他材料费	元	1,334.69	1.00	1334.69
187	CLFTZ	材料费调整	元	-0.02	1.00	-0.02
188	01000003	型钢	kg	58.26	3.66	213.23
189	01010011@1	圆钢	kg	24.96	3.93	98.09
190	01130003@1	扁钢	kg	68.64	3.67	251.91
191	01210045@1	角钢	kg	234.00	3.80	889.20
192	01290008@1	钢板	kg	135.30	4.07	550.67
193	03071151@1	普通水龙头	个	3.03	18.77	56.87
194	03072021@2	密闭地漏 DN75	个	36.36	16.21	589.40
195	03072021@3	直通式地漏 DN75	个	18.18	4.28	77.81
196	03074001@1	清扫口 DN100	个	1.01	6.95	7.02
197	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	47.47	21.54	1022.50

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 7 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
198	13010055	醇酸清漆	kg	0.26	13.50	3.56
199	13010135	醇酸调和漆	kg	2.18	10.20	22.28
200	13010135@1	醇酸调和漆	kg	2.50	10.20	25.46
201	13030795	醇酸防锈漆	kg	3.49	15.26	53.20
202	13030795@1	醇酸防锈漆	kg	0.64	15.26	9.74
203	13030795@2	醇酸防锈漆	kg	3.62	15.26	55.23
204	13030795@3	醇酸防锈漆	kg	9.56	15.26	145.83
205	15590001@1	阻火圈 DN100	个	108.00	31.34	3384.72
206	17010075@1	焊接钢管 DN100	kg	113.08	4.20	474.94
207	17010100@1	热浸镀锌钢管 DN100DN100*4	m	88.31	58.62	5176.44
208	17010100@2	热浸镀锌钢管 DN65DN65*4	m	21.11	36.50	770.59
209	17030001@2	镀锌钢管 SC150	m	9.27	68.26	632.77
210	17030001@3	镀锌钢管 SC100	m	21.63	34.88	754.45
211	17190005	金属软管 DN15DN15	条	53.53	15.00	802.95
212	17230001@1	钢塑复合管 DN50	m	24.55	34.32	842.52
213	17230001@2	钢塑复合管 DN32	m	9.41	23.04	216.91
214	17230001@3	钢塑复合管 DN40	m	11.52	26.83	309.16
215	17230001@4	钢塑复合管 DN80	m	1.30	58.89	76.71
216	17250050@1	PPR给水管 DN20	m	785.77	3.53	2773.78
217	17250050@2	PPR给水管 DN25	m	5.18	5.46	28.29
218	17250050@3	PE钢丝网骨架复合给水管 DN150	m	90.84	128.17	11643.28
219	17250370@1	塑料排水管 DN75	m	51.65	5.62	290.25
220	17250370@2	塑料排水管 DN50	m	2.63	5.33	14.02
221	17250370@3	塑料排水管 DN100	m	191.52	11.49	2200.56
222	17250370@4	塑料排水管 DN150	m	1.71	19.15	32.75
223	18030529	螺纹管件DN15	个	53.53	4.81	257.48
224	18031463@1	沟槽管件 DN100DN100	套	25.02	14.21	355.60
225	18031463@2	沟槽管件 DN65DN65	套	5.93	6.66	39.49
226	18090060@1	室内塑料排水管件 DN50	个	1.79	3.55	6.37
227	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	233.05	15.99	3726.46
228	18090060@3	室内塑料排水管件 DN75	个	46.64	7.11	331.61
229	18090060@4	室内塑料排水管件DN150	个	1.07	29.19	31.26
230	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	947.42	1.34	1269.54

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 8 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
231	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	5.51	1.68	9.26
232	18090785@1	室外PE给水管电熔管件DN150	个	15.57	98.21	1529.42
233	18110001@1	室内钢塑给水管接头零件DN50	个	16.19	14.12	228.67
234	18110001@2	室内钢塑给水管接头零件DN32	个	9.34	4.50	42.02
235	18110001@3	室内钢塑给水管接头零件DN40	个	9.04	8.96	80.99
236	18110001@4	室内钢塑给水管接头零件DN80	个	0.60	42.00	25.28
237	19000020@1	闸阀 DN65	个	2.00	155.20	310.40
238	19000020@2	闸阀 DN100	个	7.00	185.00	1295.00
239	19030170@1	截止阀 DN20	个	106.89	19.61	2096.11
240	19030170@2	AD型支管减压阀 DN20	个	17.00	146.58	2491.86
241	20010360@2	钢板平焊法兰 DN65	副	2.00	52.00	104.00
242	20010360@3	钢板平焊法兰 DN100	副	7.00	72.00	504.00
243	20010360@6	钢板平焊法兰 DN100	副	0.50	72.00	36.00
244	21090001	洗脸盆	套	3.03	120.80	366.02
245	21150001	瓷蹲式大便器	个	47.47	102.21	4851.91
246	23030040@2	试验消火栓	套	1.00	157.76	157.76
247	23030040@3	室内消火栓(单阀单出口消火栓栓口直径65mm,水枪直径19mm,DN65mm衬胶水带25m。内设置ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器2具)	套	13.00	829.21	10779.73
248	23050001@2	消防水泵接合器 DN100	套	1.00	663.00	663.00
249	23390005@2	编码型火灾声光报警器	个	13.00	54.26	705.38
250	23400001@1	短路隔离器	个	7.00	49.20	344.40
251	23400001@2	控制反馈模块	个	5.00	46.90	234.50
252	23400001@3	输入输出模块	个	2.00	65.28	130.56
253	23400010@1	接线端子箱	台	1.00	150.00	150.00
254	23410060@3	编码型消火栓按钮	个	13.00	34.65	450.45
255	24010020@1	水表 DN20	个	53.00	73.69	3905.57
256	25000001@1	双管LED灯 2*18W	套	54.54	86.56	4720.98
257	25000001@10	大型消防应急标志灯具-安全出口	套	18.18	73.42	1334.78
258	25000001@11	大型消防应急标志灯具-楼层	套	14.14	72.81	1029.53
259	25000001@2	电井壁灯 1*10W	套	6.06	13.85	83.93
260	25000001@3	LED吸顶灯(声光控型) 1*12W	套	66.66	57.74	3848.95
261	25000001@4	LED吸顶灯 1X60W	套	146.45	97.72	14311.09
262	25000001@5	大型消防应急标志灯具	套	8.08	72.81	588.30

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 9 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
263	25000001@7	防水防尘灯(LED光源) 1*12W	套	50.50	48.86	2467.43
264	25000001@8	双头应急灯	套	70.70	115.28	8150.30
265	25000001@9	大型消防应急标志灯具-单面	套	50.50	72.81	3676.91
266	26050001@1	三位单控开关	个	12.24	9.73	119.10
267	26050001@2	一位单控开关	个	129.54	4.22	546.66
268	26050001@3	二位单控开关	个	41.82	6.97	291.49
269	26410060@1	带保护接点暗装插座	个	314.16	11.35	3565.72
270	26410060@2	挂墙式空调插座	个	83.64	8.35	698.39
271	26410060@3	排气扇插座	个	51.00	8.35	425.85
272	27050060@1	热镀锌圆钢 Φ12 H=0.6m	根	18.90	2.09	39.50
273	27050080@2	C10热镀锌圆钢	m	162.02	3.68	596.22
274	27060170@1	镀锌扁钢 40*4	m	41.69	4.51	188.00
275	28030170@1	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	10,199.25	1.87	19072.59
276	28030170@2	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	778.90	3.01	2344.48
277	28030170@3	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	381.81	1.61	614.71
278	28030270@1	2芯入户光纤	m	154.02	2.43	374.27
279	28030270@2	网线 UTP-5	m	473.28	1.89	894.50
280	28030270@3	2芯入户光纤	m	556.92	2.43	1353.32
281	28030410@1	多股绝缘导线 NH-RVSP-2x2.5BV	m	836.35	5.00	4181.76
282	28030410@3	多股绝缘导线 NH-RVS-2*1.5BV	m	187.92	3.90	732.89
283	28110210@1	铜芯电缆 WDZN-YJY-3*4	m	20.20	11.71	236.54
284	28110210@2	铜芯电缆 WDZ-YJY-3*10	m	240.38	24.41	5867.68
285	28110210@3	铜芯电缆 WDZ-YJY-3*6	m	585.80	14.95	8757.71
286	28110210@4	铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	23.23	89.34	2075.37
287	28110210@5	铜芯电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	m	173.72	114.91	19962.17
288	28110210@6	铜芯电缆 WDZ-YJY-5*6	m	12.12	25.01	303.12
289	28250010@1	G652D型单模光缆(24芯)	m	96.90	9.45	915.71
290	28250090@1	线缆端头-2芯入户光纤	套	72.72	2.43	176.71
291	29030030@1	金属线槽 MR 100*100	m	141.01	32.80	4625.03
292	29030030@2	金属线槽 MR 200*100	m	174.79	38.46	6722.46
293	29060030	镀锌电线管 JDG25	m	174.07	3.07	534.39
294	29060030@2	镀锌电线管 JDG 20	m	714.82	3.52	2516.17
295	29060140@1	刚性难燃管 PC25	m	277.20	2.65	734.58

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 10 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
296	29060140@2	刚性难燃管 PC20	m	3,735.60	1.87	6985.57
297	29060140@3	刚性难燃管 PC32	m	123.20	4.02	495.26
298	29070020@1	热缩式电缆终端头 35mm2	套	12.24	30.00	367.20
299	29110390@1	接线盒	个	1,231.14	0.90	1108.03
300	30130020@1	网络插座-86型单口	个	80.80	15.94	1287.95
301	30210130@1	线缆端头-G652D型单模光缆(24芯)	个	8.00	11.77	94.16
302	33050040@1	雨水斗 DN100	个	7.00	19.20	134.40
303	55090080@1	成套配电箱 AP	台	1.00	3997.51	3997.51
304	55090080@10	成套配电箱 1AL1~2	台	2.00	433.50	867.00
305	55090080@11	成套配电箱 3~6AL2~4、6~8	台	24.00	525.50	12612.00
306	55090080@12	成套配电箱 3~6AL9	台	4.00	734.00	2936.00
307	55090080@2	成套配电箱 3~6AL1、5	台	8.00	734.00	5872.00
308	55090080@3	应急照明配电箱 ALE	台	1.00	2487.34	2487.34
309	55090080@4	5P空调开关箱	台	1.00	266.50	266.50
310	55090080@5	成套配电箱 3~6AW	台	4.00	2753.84	11015.36
311	55090080@6	成套配电箱 1AL	台	1.00	2487.34	2487.34
312	55090080@7	成套配电箱 2AL	台	1.00	2220.84	2220.84
313	55090080@8	成套配电箱 GAL	台	1.00	1143.00	1143.00
314	55090080@9	客梯配电箱 TAP	台	1.00	2132.01	2132.01
315	55490180@2	局部等电位联接端子板	个	51.00	25.81	1316.31
316	55490180@4	总等电位端子箱	个	1.00	42.04	42.04
317	57290001@1	户内弱电箱 400*300*120	台	36.00	169.20	6091.20
318	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	0.00		
319	00010003	机上人工	工日	1.78	234.60	417.10
320	00010003@1	机上人工	工日	0.14	234.60	32.37
321	99450630	折旧费	元	897.38	1.00	897.38
322	99450640	检修费	元	132.20	1.00	132.20
323	99450650	维护费	元	442.33	1.00	442.33
324	99450660	安拆费	元	523.09	1.00	523.09
325	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.13	8.04	33.23
326	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	27.73	8.04	222.98
327	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	2.47	8.04	19.89
328	99450700	电(机械用)	kW·h	2,163.58	0.55	1189.97

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 11 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
329	99450700@1	电(机械用)	kW·h	128.11	0.55	70.46
330	99450700@2	电(机械用)	kW·h	3.44	0.55	1.89
331	99450700@3	电(机械用)	kW·h	203.31	0.55	111.82
332	99451300	校验费	元	180.55	1.00	180.55
333	JXFTZ	机械费调整	元	-0.01	1.00	-0.01
334	870613023	手持式万用表	台班	2.23	5.09	11.34
335	870613023@1	手持式万用表	台班	0.62	5.09	3.13
336	870613023@2	手持式万用表	台班	2.93	5.09	14.91
337	870613023@3	手持式万用表	台班	12.00	5.09	61.08
338	870622055@1	接地电阻测试仪	台班	4.21	69.52	292.40
339	870622060@1	接地引下线导通电阻测试仪	台班	0.50	16.75	8.38
340	870622068@1	交、直流低电阻测试仪	台班	0.50	9.70	4.85
341	870699068	相位表	台班	0.79	11.30	8.92
342	870699204	电缆测试仪	台班	0.84	17.01	14.31
343	871122002	光纤测试仪	台班	0.72	43.85	31.57
344	871122021	光时域反射仪	台班	0.40	126.26	50.50
345	871122054	手持式光万用表含光源、光功率计	台班	0.16	19.72	3.16
346	873110056	振荡器	台班	0.79	21.06	16.62
347	873112007@1	直流稳压电源	台班	5.00	21.03	105.15
348	873112032@1	交流稳压电源	台班	5.00	9.93	49.65
349	873150102	对讲机(一对)5公里	台班	6.57	5.20	34.14
350	873150102@1	对讲机(一对)5公里	台班	11.00	5.20	57.20
351	874614162@1	火灾探测器试验器	台班	1.50	4.77	7.16
352	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.02	1184.03	22.73
353	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	0.09	1599.51	136.76
354	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	2.30	29.96	68.84
355	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.07	996.81	67.48
356	990304004@1	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.46	996.81	455.04
357	990304016	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	0.15	1251.52	190.61
358	990304016@1	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	0.03	1251.52	39.05
359	990304016@2	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	0.07	1251.52	86.35
360	990401020	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.07	612.10	41.99
361	990401020@1	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.05	612.10	32.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-安装部分　　第 12 页　共 12 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
362	990501050	电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN)	台班	0.00	311.48	0.97
363	990501050@1	电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN)	台班	0.03	311.48	8.85
364	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.01	22.89	0.16
365	990706010@1	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.10	22.89	2.25
366	990718040	普通车床工件直径×长度630×2000(mm)	台班	0.48	97.45	46.29
367	990726010	台式钻床钻孔直径16(mm)	台班	0.37	4.35	1.62
368	990727010	立式钻床钻孔管径25(mm)	台班	0.38	8.38	3.19
369	990735010	联合冲剪机板厚16(mm)	台班	0.31	89.23	27.84
370	990742020@1	开孔机开孔直径400(mm)	台班	0.18	14.55	2.69
371	990747020	管子切断机管径150(mm)	台班	0.05	37.08	1.74
372	990748010	管子切断套丝机管径159(mm)内	台班	1.76	36.58	64.30
373	990756010	钢材电动煨弯机弯曲直径500以内(mm)	台班	0.17	59.67	10.17
374	990759010	液压弯管机管径D60(mm)	台班	0.10	51.50	5.22
375	990772025	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.75	27.94	20.88
376	990772025@1	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.15	27.94	4.23
377	990783290	台式砂轮机砂轮直径250(mm)	台班	1.25	9.01	11.24
378	990783440@1	滚槽机管径425内(mm)	台班	1.33	40.56	54.08
379	990801020	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	0.17	32.00	5.58
380	990813010	试压泵压力3(MPa)	台班	0.48	16.68	8.01
381	990813010@1	试压泵压力3(MPa)	台班	0.41	16.68	6.81
382	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	29.53	51.57	1523.03
383	990901010@1	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	2.01	51.57	103.44
384	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	2.16	73.46	158.61
385	990904030	直流弧焊机容量20(kV·A)	台班	0.46	67.55	31.07
386	990904030@1	直流弧焊机容量20(kV·A)	台班	1.89	67.55	127.67
387	990919030	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)	台班	0.65	28.80	18.85
388	990920050	电熔焊接机DRH-160A	台班	1.34	41.53	55.75
389	990920120	光纤熔接机	台班	0.40	137.73	55.09
		合计				447925.56

单位工程费汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		67719.20	
1.1	给排水工程			67719.20	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		17073.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		3137.74	
2.2	其他措施费	其他措施费		13935.33	
3	其他项目	其他项目合计		1156.01	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		1156.01	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		85948.28	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	7735.35	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		93683.63	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		19822.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		给排水工程					67719.20
1	040501004003	HDPE双壁波纹管 DN200	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	72.02	46.51	3349.65
2	040501004004	HDPE双壁波纹管 DN300	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	139.06	66.29	9218.29
3	040504002003	钢筋混凝土圆形污水检查井//井径Φ700,平均井深:1.25m 带防坠网 详见06MS201	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2.非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 4.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 5.塑钢踏步 安装 6.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	座	24	1570.79	37698.96
本页小计							50266.90

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
4	040504002002	钢筋混凝土圆形雨水检查井//井径Φ700,平均井深:1.2m 带防坠网 详见06MS201	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2.非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 4.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 5.塑钢踏步 安装 6.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	座	8	1539.13	12313.04
5	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	147.58	9.69	1430.05
6	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	106.83	19.52	2085.32
7	040103002002	余方弃置	1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	40.75	39.85	1623.89
		措施项目					13935.33
8	041102001001	垫层模板	1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	14.08	41.42	583.19
9	041102002001	基础模板	1.设备基础(单体在5m3以内) 复合木模	m2	26.11	63.92	1668.95
10	041102033001	井顶(盖)板模板	1.构筑物及池类 平板、走道板 复合木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	10.3	68.92	709.88
11	041102035001	池壁(隔墙)模板 圆形池壁	1.构筑物及池类 圆形池壁 木模	m2	115.74	94.81	10973.31
本页小计							31387.63
合　计							81654.53

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	040501004003	HDPE双壁波纹管 DN200	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10.88	26.55	0.60	2.02	2.30	46.51
			2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	1.85	1.60		0.33	0.37	
			小计	12.73	28.15	0.60	2.35	2.67	
2	040501004004	HDPE双壁波纹管 DN300	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10.89	46.32	0.60	2.02	2.30	66.29
			2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	1.85	1.60		0.33	0.37	
			小计	12.74	47.92	0.60	2.35	2.67	
3	040504002003	钢筋混凝土圆形污水检查井//井径Φ700,平均井深:1.25m 带防坠网 详见06MS201	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 给排水构筑物的垫层 人工*0.87	18.67	59.08	4.10	4.01	4.55	1570.79
			2.非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	50.29	101.18	7.09	10.10	11.48	
			3.砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10.80	13.14	0.76	2.04	2.31	
			4.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	15.39	8.51	1.12	2.91	3.30	
			5.塑钢踏步 安装	6.02	12.83		1.06	1.21	
			6.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	41.37	154.54	0.44	7.36	8.36	
			7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	5.38	10.82	0.66	1.06	1.21	
			8.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	16.96	37.49	2.33	3.40	3.86	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	55.08	366.50		9.70	11.02	
			10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	66.69	382.11	5.40	12.70	14.42	
			小计	286.65	1146.20	21.90	54.34	61.72	
4	040504002002	钢筋混凝土圆形雨水检查井//井径Φ700,平均井深:1.2m 带防坠网 详见06MS201	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 给排水构筑物的垫层人工*0.87	18.16	57.48	3.99	3.90	4.43	1539.13
			2.非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	49.50	99.60	6.98	9.95	11.30	
			3.砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	11.78	14.33	0.83	2.22	2.52	
			4.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	15.39	8.51	1.12	2.91	3.30	
			5.塑钢踏步 安装	6.02	12.83		1.06	1.21	
			6.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	35.66	133.23	0.38	6.35	7.21	
			7.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	5.38	10.83	0.67	1.06	1.21	
			8.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	16.96	37.49	2.33	3.40	3.86	
			9.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	55.08	366.50		9.70	11.02	
			10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	66.72	382.28	5.41	12.70	14.43	
			小计	280.65	1123.08	21.71	53.25	60.49	
5	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	1.51			0.19	0.30	9.69
			2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	0.75		5.04	0.73	1.16	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）					综合单价(元)
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小计	2.26		5.04	0.92	1.46	
6	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	12.56		2.15	1.86	2.94	19.52
			小计	12.56		2.15	1.86	2.94	
7	040103002002	余方弃置	1.装载机装土	0.44		1.86	0.29	0.46	39.85
			2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5			27.74	3.50	5.55	
			小计	0.44		29.60	3.79	6.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率%)	金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	3137.74	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20		以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用				按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					3137.74	

表-11

其他项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	1156.01	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计			1156.01	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	7735.35
合　　计				7735.35

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	01030031@1	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.04	6.45	0.28
2	01030055@2	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	18.49	6.45	119.27
3	03019001	圆钉综合	kg	27.82	6.13	170.55
4	03214046	零星卡具	kg	110.73	5.47	605.67
5	05030060	板枋材综合	m3	1.18	1367.23	1614.02
6	13410010@1	嵌缝料	kg	11.60	0.58	6.73
7	14350630	脱模剂	kg	16.60	5.13	85.16
8	34050040	草板纸80#	张	10.80	4.19	45.25
9	35010001	复合木模板面板	m2	0.71	29.91	21.31
10	35010010	钢模板	kg	0.46	4.44	2.05
11	35030080	木支撑	m3	0.92	1651.95	1513.35
12	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.03	996.81	31.60
13	990401025@1	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.34	636.79	217.21
14	990401030@2	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.61	721.05	436.38
15	990710010	木工单面压刨床刨削宽度600(mm)	台班	0.63	31.93	20.00
16	00010010@1	人工费	元	15,136.94	1.02	15439.67
17	01010125	螺纹钢筋 Φ10~25	t	3.16	3775.14	11947.19
18	01030035@1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	7.06	6.45	45.54
19	02090090	塑料薄膜	m2	86.13	0.26	22.39
20	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	29.37	6.91	202.91
21	04130001@4	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.78	338.91	263.37
22	33010285	塑钢踏步	kg	64.64	6.29	406.59
23	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.49	333.13	161.87
24	8005909@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	1.60	388.92	624.06
25	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	13.53	370.87	5019.35
26	8021905@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	15.06	407.80	6141.47
27	990406010	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	1.55	320.05	496.08
28	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	43.06	8.04	346.24
29	01030055@1	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	1.43	6.45	9.25
30	02050001@4	橡胶圈 DN300	个	28.65	7.11	203.73
31	02050001@5	橡胶圈 DN200	个	14.83	4.44	65.85
32	14090040@1	润滑脂	kg	2.96	34.61	102.29
33	17010058@1	焊接钢管DN40	m	0.06	16.09	1.02

单位工程人材机汇总表

工程名称：竞海村农贸市场提升建设项目-室外排水　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
34	17250350@4	HDPE双壁波纹管 DN300	m	140.49	43.17	6065.00
35	17250350@5	HDPE双壁波纹管 DN200	m	72.72	24.16	1756.92
36	17270120@1	橡胶管综合	m	3.17	17.09	54.09
37	990101015@2	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.09	1184.03	106.09
38	990106030@2	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	0.40	1599.51	638.20
39	990401030@1	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.17	721.05	121.79
40	990402040@2	自卸汽车装载质量15(t)	台班	0.84	1352.33	1130.55
41	990706010@2	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.21	22.89	4.83
42	JXFTZ	机械费调整	元	0.00	1.00	
43	990110030	轮胎式装载机斗容量1.5(m3)	台班	0.08	897.72	75.95
44	04130001@1	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.15	338.91	52.23
45	990910030	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.28	94.84	26.84
46	04030015	中砂	m3	0.12	195.87	24.27
47	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	1.55	73.46	114.00
48	990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.33	41.25	13.81
49	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	1.53	22.89	34.98
50	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.03	331.94	11.42
51	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	3.16	9.61	30.38
52	990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	0.67	27.24	18.23
53	03134011	水砂纸	张	29.34	0.77	22.59
54	00010003	机上人工	工日	5.46	234.60	1281.48
55	34110010	水	m3	57.48	5.68	326.48
56	99450680	柴油(机械用)0#	kg	85.41	8.04	686.72
57	99450660	安拆费	元	114.48	1.00	114.48
58	99450640	检修费	元	127.43	1.00	127.43
59	99450760	其他材料费	元	498.51	1.00	498.51
60	99450700	电(机械用)	kW·h	403.48	0.55	221.91
61	99450650	维护费	元	405.43	1.00	405.43
62	99450630	折旧费	元	563.39	1.00	563.39
63	00010010	人工费	元	4,297.14	1.02	4383.08
64	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	7.68	29.96	230.17
65	36010080@1	井环盖、井座（防坠网） Φ700 重型	套	32.00	350.00	11200.00
		合计				76728.95