

附件 1：标段的划分及主要工程项目情况；

2.1 建设地点和规模：

项目建设地点：汕头市潮阳区揭海公路城南至海门段。

建设内容及规模：项目建设总里程 6.749km，分两期实施，一期为揭海公路（即省道 234 线潮阳段）城南街道段和海门镇段改造。揭海公路城南段里程为 4.027km，采用三级公路标准，设计速度 30km/h，为双向两车道，路基宽度 16m，车行道路面宽度 10m；揭海公路海门段里程为 2.3km，采用三级公路标准，设计速度 30km/h，双向四车道路基宽度 30m，车行道路面宽度 16m，双向两车道路基宽度 20m，车行道路面宽度 11m。主要建设内容为处治沿线病害水泥混凝土板，沉降路基处理，加铺沥青罩面，修缮和增设路灯，设置人行道，增设标志标牌、警示柱等安全设施，对通信架空线缆进行下地处理。

一期揭海公路主路估算总投资 7880.53 万元，工程费用 6183.12 万元，工程建设其他费用 1021.90 万元（其中勘察费 618312.00 元，设计费 1663628.00 元），预备费 650.51 万元，土地费用 25.00 万元。

2.2 勘察设计服务期限（具体详见专用合同条款 8.1.3 款）：

2.2.1 合同签订后 2 个月内，提交初步设计文件送审稿；

2.2.2 初步设计文件批复后 2 个月内，提交主体土建工程施工图设计文件。

2.2.3 施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定 1 年，缺陷责任期 2 年。

2.3 招标范围及标段划分

本次招标共分 1 个标段类别 1 个标段，具体见下表：

标段类别	标段	里程范围	长度	工作内容
A 类 (土建工程)	汕头市潮阳区练江片区乡村振兴示范带一潮阳区揭海公路城南至海门段市政化配套设施建设工程（一期）	汕头市潮阳区揭海公路城南至海门段	总里程为 6.327km	里程范围的路线、路基、路面、桥涵、景观绿化、路线交叉、交通工程及沿线设施、管线工程等全部工程内容的初测、初步设计、定测、施工图设计、概预算和工程量清单（含清单预算）及施工专用技术规范文件编制、交通组织措施方案设计、施工配合服务及后续服务工作等。