


汕头市潮阳区中试基地及产业平台
项目-区块一

预 算 书

预算造价 (小写): 477, 740, 424. 78 元

(大写): 肆亿柒仟柒佰柒拾肆万零肆佰贰拾肆元柒角捌分



工程造价
咨询人:

法定代表人
或其授权人

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人



核 人



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

关于汕头市潮阳区中试基地及产业平台 项目-区块一预算编制的报告

汕头市潮阳区中小企业服务中心（汕头市潮阳区绿色新材料产业园区服务中心）：

我公司接受贵单位委托，遵循客观公正、实事求是的原则，对汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目-区块一预算进行了编制，本次编制是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况报告如下：

一、项目概况

（一）编制范围

汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目-区块一。

（二）项目内容

建设甲类中试厂房 2 栋、丙类标准厂房 2 栋，动力车间、原材料储物罐、甲类仓库、污水处理区域及园区室外工程。

（三）实施地点：汕头市潮阳区海门镇金海大道旁（汕头市绿色新材料产业园区西北角）。

（四）建设单位：汕头市潮阳区中小企业服务中心（汕头市潮阳区绿色新材料产业园区服务中心）。

二、编制依据

（一）送编资料

1. 委托单位提供的中国化学工业桂林工程有限公司设计《汕

头市潮阳区中试基地及产业平台项目一区块一》图纸。

（二）执行的规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
3. 《广东省市政工程综合定额（2018）》；
4. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
5. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

（三）取费标准

本工程采用于增值税一般计税方法计价。利润以（人工费+施工机具费）为计算基础按 20%计算；预算包干费装饰工程按（人工费+施工机具费）之和的 7%计算；安装部分按（人工费+施工机具费）之和的 10%计算；市政、绿化部分按（人工费+施工机具费）之和的 6%计算；绿色施工安全防护措施费装饰工程按分部分项的（人工费+施工机具费）13%计算，安装工程按分部分项的（人工费+施工机具费）35.77%计算，市政工程按分部分项的（人工费+施工机具费）16.50%计算，绿化工程按分部分项的（人工费+施工机具费）10%计算；增值税销项税额按 9%计取。

（四）人工费

根据汕头市潮阳区住房和城乡建设局发布《潮阳区 2025 年第一季度人工费调整表》人工费调整系数为 1.02。

（五）材料价格

执行《潮阳区 2025 年第一季度材料综合价格表》及参考周边地区、广州市等信息价，并参考市场价格调整。

（六）编制过程中主要往来函件、会议纪要等。

三、编制中需要说明的问题

（一）土建工程

1. 外运运距按 5km 计算；

（二）安装工程

1. 根据概算，室外泛光照明包含区块二范围；

2. 动力车间、污水处理设备费用不在预算范围。

（三）室外工程

1. 前期平整项目为全园区范围土地平整、地基处理；

（四）本预算不考虑暂列金额。

（五）本预算不含标识系统、设备购置费用。

四、编制结果

总金额：477,740,424.78 元

大写：肆亿柒仟柒佰柒拾肆万零肆佰贰拾肆元柒角捌分

其中：

建安费：425,297,841.19 元

工程建设其他费：52,442,583.59 元

五、编制报告附件

（一）《汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目-区块一预算书》。

广东才泓工程管理有限公司

二〇二五年五月十五日

汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目-区块一 工程建设其他费						
序号	工程项目名称	单位	数量或基数	费率或单位 造价（元）	合价（元）	备注
一	建安费	元	425,297,841.19		425297841.19	
二	标识系统	元	800,000.00		-	不计入汇总
三	设备购置费	元	31,000,000.00		-	不计入汇总
四	工程建设其他费	元			52442583.59	
1	编制项目建议书	元	326303.733		326303.73	暂按概算审批金额
2	编制可行性研究报告	元	522152.17		522152.17	暂按概算审批金额
3	评估可行性研究报告	元	95027.02		95027.02	参照国家计委计价格（1999）1283号并结合区块一概算建安比例，下浮30%
4	社会稳定性风险评估	元	186430.92		186430.92	暂按概算审批金额
4.1	编制社会稳定风险评估报告	元	128137.55		128137.55	暂按概算审批金额
4.2	评估社会稳定风险评估报告	元	58293.37		58293.37	暂按概算审批金额
5	项目建设管理费	元	5520221.23		5520221.23	财建[2016]504号文并结合区块二概算建安比例
6	场地准备及临时设施费	元	4563590.07		4563590.07	参照建标[2011]1号，按工程费用×1%
7	城市基础设施配套费	元	8267301.13		8267301.13	汕头市财综[2024]15号，按工程费用×4%
8	测量测绘费	元	365964.18		365964.18	暂按概算审批金额
9	工程设计费	元	7842047.00		7842047.00	按计价格[2002]10号，下浮30%
10	工程勘察费	元	3013110.34		3013110.34	暂按概算审批金额
11	施工图审查费	元	705585.23		705585.23	按设计费×6.5%
12	竣工图编制费	元	627363.76		627363.76	按计价格[2002]10号，按基本设计费×8%
13	设计咨询费	元	219703.52		219703.52	暂按概算审批金额
14	建设工程监理费	元	4329141.25		4329141.25	
15	预算编制费	元	874758.07		874758.07	粤价函（2011）742号
16	施工阶段全过程造价控制咨询费	元	1481221.36		1481221.36	粤价函（2011）742号，扣减预算编制费
17	招标代理服务费	元	363355.68		363355.68	
17.1	工程招标代理费	元	256874.63		256874.63	
17.2	监理招标代理费	元	24390.60		24390.60	
17.3	勘察设计招标代理费	元	45759.94		45759.94	
17.4	全过程造价咨询招标代理费	元	11201.39		11201.39	
17.5	工程检测招标代理费	元	25129.12		25129.12	暂按概算审批金额
18	工程保险费	元	1369077.02		1369077.02	参照《广东省建设工程概算编制办法2014》，按工程费
19	检验检测费	元	4563590.07		4563590.07	暂按概算审批金额

汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目-区块一 工程建设其他费						
序号	工程项目名称	单位	数量或基数	费率或单位 造价（元）	合价（元）	备注
20	特种设备安全监督检验费	元	885490.84		885490.84	财建[2016]504号，下浮20%
21	环评费	元	239110.65		239110.65	计价格[2002]125号文，下浮30%
21.1	编制环境影响报告书（含大纲）	元	199258.88		199258.88	
21.2	评估环境影响报告书（含大纲）	元	39851.78		39851.78	
22	路口开设费	元	314941.97		314941.97	暂按概算审批金额
23	白蚁防治费	元	建筑面积	4.5	435952.98	，下浮30%
24	节水用水报告	元	62988.39		62988.39	暂按概算审批金额
25	地质灾害危险性评价费	元	100781.43		100781.43	暂按概算审批金额
26	消防性能化设计评估费	元	251953.57		251953.57	暂按概算审批金额
27	地震安全性评价费	元	107080.27		107080.27	暂按概算审批金额
28	节能评估费	元	125976.79		125976.79	暂按概算审批金额
29	防洪评价	元	170068.66	10%	170068.66	暂按概算审批金额
30	职业病危害评评价费	元	220459.38		220459.38	暂按概算审批金额
31	劳动安全评价费	元	958353.91		958353.91	暂按概算审批金额
32	交通安全评价费	元	314941.97		314941.97	暂按概算审批金额
33	水土保持方案编制及验收费	元	727452.96		727452.96	暂按概算审批金额
34	水土保持补偿费		49623.04		49623.04	暂按概算审批金额
35	水土保持施工期监测费		973859.39		973859.39	暂按概算审批金额
36	水电气光纤等外接费用	元	629883.94		629883.94	暂按概算审批金额
37	档案管理费用	元	380000.00		380000.00	暂按概算审批金额
38	概算审核费	元	584023.45		584023.45	粤价函（2011）742号，下浮30%
	小计	元			52, 442, 583. 59	
	合计（一+四）				477, 740, 424. 78	

建设项目造价汇总表

工程名称：汕头市潮阳区中试基地及产业平台项目-区块一

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	2#	8649067.39		392102.94	
1.1	2#动力车间--土建工程	5017589.99		302710.59	
1.2	2#动力车间-安装	3631477.40		89392.35	
2	3#	2634555.58		131598.34	
2.1	3#甲类仓库--土建工程	2220862.26		108090.93	
2.2	3#甲类仓库-安装	413693.32		23507.41	
3	4#	1012632.83		60450.10	
3.1	4#原材料储物罐及泵房--土建工程	834521.90		51865.44	
3.2	4#原材料储物罐及泵房-安装	178110.93		8584.66	
4	5#	106197845.82		6210251.99	
4.1	5#丙类标准厂房--土建工程	81231850.10		5142838.86	
4.2	5#丙类标准厂房-安装	24965995.72		1067413.13	
5	6#	95860539.29		6023326.95	
5.1	6#丙类标准厂房--土建工程	80935902.01		5130832.13	
5.2	6#丙类标准厂房-安装	14924637.28		892494.82	
6	7#	76299042.25		4386270.37	
6.1	7栋中试厂房--土建工程	65870325.30		3722561.83	
6.2	7#甲类中试厂房-安装	10428716.95		663708.54	
7	8#	76304119.44		4386818.28	
7.1	8栋中试厂房--土建工程	65875402.49		3723109.74	
7.2	8#甲类中试厂房-安装	10428716.95		663708.54	
8	13#	6442341.74		302959.79	
8.1	13#污水处理站--土建工程	6077272.86		284898.93	
8.2	13#污水处理站-安装	365068.88		18060.86	
9	管廊	4607974.74		310994.25	
9.1	架空管廊	4607974.74		310994.25	
10	室外工程	47289722.11		1789501.89	
10.1	前期平整	3695277.55		101354.46	
10.2	道路广场	15048130.64		290885.56	
10.3	室外排水	5918408.95		583645.05	
10.4	景观安装	2013041.57		146570.14	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3728255.33	
1.1	土石方工程	30313.39	
1.2	桩基工程	312704.77	
1.3	砌筑工程	194772.27	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	1351527.13	
1.5	门窗工程	161648.62	
1.6	屋面及防水工程	335778.23	
1.7	楼地面装饰工程	700604.79	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	553504.07	
1.9	天棚工程	54582.15	
1.10	其他装饰工程	32819.91	
2	措施合计	809940.17	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	302710.59	
2.2	其他措施费	507229.58	
3	其他项目	65098.07	—
3.1	预算包干费	65098.07	
4	税前工程造价	4603293.57	
5	增值税销项税额	414296.42	—
6	工程造价	5017589.99	
招标控制价合计=1+2+3+5		5,017,589.99	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					30313.39	
1	010101003005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	372.76	9.66	3600.86	
2	010101004005	挖基坑土方（桩间土）	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	663.79	10.49	6963.16	
3	010103001005	原土回填（基础）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	623.72	19.65	12256.10	
4	010103002005	余土外运 运距5km	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	319.27	23.47	7493.27	
		桩基工程					312704.77	
5	010301002013	管桩填芯 C30	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 微膨胀混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.91	607.25	2374.35	
6	010301002014	预制钢筋混凝土管桩 Φ400	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 2. 管桩电焊接桩 Φ400	m	1880	135.10	253988.00	
7	010516002005	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	1.055	9522.43	10046.16	
8	粤010301005009	桩尖 Φ400	1. 钢桩尖制安	个	94	291.55	27405.70	
9	010515001069	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	1.897	4002.48	7592.70	
10	010301004005	截(凿)桩头	1. 截桩头 机械切割预制桩头 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	根	94	120.19	11297.86	
		砌筑工程					194772.27	
11	010402001009	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	324.35	466.17	151202.24	
本页小计							494220.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010402001010	蒸压加气混凝土砌块内墙厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5	m3	93.29	453.73	42328.47	
13	010401012009	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5 换为【蒸压灰砂砖240 \times 115 \times 53】	m2	8.35	148.69	1241.56	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1351527.13	
14	010501001005	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	64.5	452.12	29161.74	
15	010501005013	桩承台基础 C30	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 \pm 0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	355.7	500.83	178145.23	
16	010502002005	构造柱 C25	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25】	m3	24	674.11	16178.64	
17	010502001029	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 \pm 0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	181	619.47	112124.07	
本页小计							379179.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	010505001017	有梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	591.5	514.33	304226.20	
19	010506001019	直形楼梯 C30	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	25.7	574.83	14773.13	
20	010505008005	雨篷 C30	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.5	691.97	345.99	
21	010505007005	挑檐 C30	1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.3	714.55	3787.12	
22	010507007013	反檐 C30	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	16.2	663.16	10743.19	
23	010503005005	过梁 C20	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.1	566.36	2888.44	
本页小计							336764.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010507007014	门槛 C20	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.24	639.46	153.47	
25	010507007015	屋面女儿墙反坎 C20	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.6	639.46	4220.44	
26	010503004013	圈梁 C20	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.6	566.36	1472.54	
27	010503004014	压顶 C20	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	8.7	737.05	6412.34	
28	010507001005	室外坡道 C15	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.6	484.81	775.70	
29	010515001070	螺纹钢 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	28.421	4471.87	127095.02	
30	010515001071	螺纹钢 HRB400 Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	3.3	4248.61	14020.41	
31	010515001072	螺纹钢 HRB400E Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	63.184	4273.18	269996.61	
32	010515001073	螺纹钢 HRB400E Φ25外	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	17.8	4272.65	76053.17	
33	010515001074	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.438	5455.31	7844.74	
34	010515001075	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	24.84	5741.14	142609.92	
本页小计							650654.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	010515001076	电渣压力焊接 Φ18内	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	378	7.82	2955.96	
36	010515001077	电渣压力焊接 Φ32内	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	1970	9.86	19424.20	
37	010515001078	套筒直螺纹钢 筋接头 Φ32 以内	1. 套筒直螺纹钢接头 Φ32 以内	个	381	16.06	6118.86	
		门窗工程					161648.6 2	
38	010802003026	甲级钢质双扇 防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作 子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰 厚度≥5mm M15 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	6.3	566.39	3568.26	
39	010802003027	乙级钢质双扇 防火门	1. 钢质防火门 双扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 合并制作 子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰 厚度≥5mm M15 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	19.8	518.98	10275.80	
40	010802003028	丙级钢质单扇 防火门	1. 钢质防火门 单扇(丙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	3.3	482.40	1591.92	
41	010802001005	双扇铝合金平 开门	1. 铝合金全玻双扇平开门70系 列 无上亮 2. 铝合金平开门安装 换为 【钢化玻璃6】	m2	74.1	489.70	36286.77	
42	010807001005	单扇铝合金上 悬窗	1. 铝合金单扇平开窗50系列 2. 平开窗安装	m2	247.23	444.63	109925.8 7	
		屋面及防水工 程					335778.2 3	
43	010902001041	不上人屋面防 水（构造做法 表：屋2：C25 细石混凝土找 坡兼找平层）	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25	m2	31.5	40.29	1269.14	
本页小计							191416.7 8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间--土建工程

标段:

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	010902001042	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：溶剂型橡胶沥青防水涂料料）	1. 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):2.5	m2	27.3	55.60	1517.88	
45	010902001043	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：改性沥青防水卷材）	1. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 实际层数(层):2	m2	27.3	89.67	2447.99	
46	010902001044	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：无纺布）	1. 铺设无纺布	m2	31.8	5.87	186.67	
47	010902001045	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：防滑地砖（300x300））	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	31.8	96.20	3059.16	
48	010902001046	上人屋面防水（构造做法表：屋1：C25细石混凝土找坡兼找平层）	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	799.1	9.51	7599.44	
49	010902001047	上人屋面防水（构造做法表：屋1：溶剂型橡胶沥青防水涂料料）	1. 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):2.5	m2	833	55.60	46314.80	
50	010902001048	上人屋面防水（构造做法表：屋1：改性沥青防水卷材）	1. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 实际层数(层):2	m2	833	89.67	74695.11	
本页小计							135821.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	011001001005	保温隔热屋面 (构造做法表：屋1：40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层，聚酯无纺布一道(250g/m2))	1. 铺设无纺布 2. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温40mm	m2	799.1	32.78	26194.50	
52	010902001049	上人屋面防水 (构造做法表：50厚C25配筋细石砼)	1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 现浇构件圆钢 Φ4内 3. 建筑油膏 换为【聚氨酯密封胶】	m2	799.1	76.43	61075.21	
53	010902001050	上人屋面防水 (构造做法表：屋1：防滑地砖(300x300))	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	546.4	96.20	52563.68	
54	010902002005	雨蓬顶面(构造做法表：水泥砂浆找平)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	3.63	14.08	51.11	
55	010903002016	墙面涂膜防水 (构造做法表：外墙1)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	1543.4	38.10	58803.54	
		楼地面装饰工程					700604.79	
本页小计							198688.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	011101003011	细石混凝土楼地面（构造做法表：楼1）	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	1537.44	39.72	61067.12	
57	011101001022	地面1	1、300厚C30混凝土压实赶平（双层双向%%C14@150配筋）； 2、0.2厚PE塑料膜一层； 3、50厚C20细石混凝土垫层； 4、300厚级配碎石垫层压实，粒径10-80； 5、素土夯实，压实系数0.94，地基承载力特征值≥100KPa	m2	1328.7	301.43	400510.04	
58	011101001021	地面2 防水耐磨地面	1、200厚C30混凝土压实赶平（双层双向%%C10@150配筋），混凝土初凝时，撒入水泥色耐磨矿物骨料，掺量5kg/m，表面涂密封固化剂； 2、防水层两道，沿墙体上翻高度不小于250mm： 2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型Ⅲ型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，坡向地漏或排水沟找1%坡，随打随抹平； 4、50厚C20细石混凝土垫层； 5、150厚级配碎石垫层压实，粒径10-80； 6、素土夯实，压实系数0.94，地基承载力特征值≥100KPa	m2	184.44	410.88	75782.71	
59	011102003013	块料楼地面（构造做法表：楼5）	1. 楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）3200以外 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	m2	51.3	155.23	7963.30	
本页小计							545323.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	011102003014	块料楼梯面（构造做法表：楼5）	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 2. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	m2	179.1	256.01	45851.39	
61	011101001023	楼面10 防水耐磨楼面	1、50厚C30混凝土压实赶平，混凝土初凝时，撒入水泥色耐磨矿物骨料，掺量 5kg/m ，表面涂密封固化剂； 2、15厚（最薄处）聚合物水泥砂浆找坡层，坡向排水沟，坡度1%。 3、防水层两道，沿墙体上翻高度不小于250mm： 2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型III型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4、结构板，表面赶平	m2	378.22	265.81	100534.66	
62	011101001019	防静电水泥砂浆楼面（构造做法表：楼7）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 防静电水泥砂浆1:3 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 防静电水泥砂浆1:2	m2	44.52	63.24	2815.44	
63	011101001020	室外散水（面层计入室外）	1. 垫层 3:7灰土	m2	12.45	33.80	420.81	
64	011105001005	水泥砂浆踢脚线（构造做法表：踢1）	1. 水泥砂浆整体面层 踢脚线 12+8mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m2	51	59.78	3048.78	
本页小计							152671.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	011105003007	块料踢脚线（构造做法表：踢2）	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m ²	19.94	130.92	2610.54	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					553504.07	
66	010607005005	内墙梁柱与砖墙相接处挂300mm宽热镀锌钢丝网	1. 墙、柱面钉（挂）钢（铁）网 铁丝网	m ²	154.4	18.75	2895.00	
67	011201001017	内墙面（构造做法表：内1）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m ²	2510.4	60.12	150925.25	
68	011202001005	内独立柱（构造做法表：内1）	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	m ²	611.3	72.24	44160.31	
69	011406001033	内墙面油漆（构造做法表：内1-腻子、无机涂料）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 无机涂料底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数（遍）：1	m ²	2510.4	29.41	73830.86	
70	011406001034	独立柱油漆（构造做法表：内1-腻子、无机涂料）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际腻子遍数（遍）：2 2. 无机涂料底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数（遍）：1 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	m ²	611.3	34.23	20924.80	
71	011406001035	外墙底层抹灰（构造做法表：外1-底层抹灰）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度（mm）：15	m ²	1543.22	48.31	74552.96	
本页小计							369899.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	011406001036	外墙抗裂保护层（构造做法表：外1-抗裂保护层）	1. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):5	m2	1543.22	51.57	79583.86	
73	011406001037	外墙弹性涂料（构造做法表：外1-外墙弹性涂料）	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 外墙弹性涂料底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面 3. 罩光漆面层	m2	1543.22	33.91	52330.59	
74	011406001039	12厚聚合物水泥砂浆找平	1. 墙面 12厚聚合物水泥砂浆找平	m2	1124	48.31	54300.44	
		天棚工程					54582.15	
75	011406001038	刮腻子顶棚（构造做法表：棚2）	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	3972.5	13.74	54582.15	
		其他装饰工程					32819.91	
76	011503001009	楼梯栏杆（图集22j403-1 A1/2-7）	1. 钢管扶手 圆管 $\phi 60$ 2. 钢栏杆 制安 3. 喷无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 4. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	m	78.1	401.81	31381.36	
77	011503001010	护窗栏杆	1. 不锈钢扶手 $\phi 50$ 直型 2. 不锈钢栏杆制安 $\phi 20$ 3. 图集22j403-14-24-H7	m	5	287.71	1438.55	
		措施项目					633245.42	
78	粤011701008009	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5	m2	1921.77	29.47	56634.56	
79	粤011701008010	综合脚手架使用天数170天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m2·10天	196.02	353.95	69381.28	
80	011702001013	垫层	1. 基础垫层模板	m2	33.4	30.00	1002.00	
81	011702001014	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	221.5	52.26	11575.59	
82	011702001015	满堂基础模板 无梁式	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	19.5	49.12	957.84	
本页小计							413168.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	011702005005	基础梁	1. 基础梁模板	m2	33.4	61.56	2056.10	
84	011702002020	矩形柱 支模高度3.6m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	6.5	61.41	399.17	
85	011702002021	矩形柱 支模高度5.5m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.5	m2	321.5	69.93	22482.50	
86	011702002022	矩形柱 支模高度4.5m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5	m2	246.1	65.67	16161.39	
87	011702003013	构造柱 支模高度3.6-4.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4	m2	52	71.70	3728.40	
88	011702003014	构造柱 支模高度5.6-6.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.5	m2	127.5	75.96	9684.90	
89	041102020005	直形楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	138.1	178.04	24587.32	
90	011702006017	矩形梁 宽度25cm外 高度5.5m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	1247	86.05	107304.35	
91	011702006018	矩形梁 宽度25cm外 高度4.5m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	593.4	78.59	46635.31	
92	011702014009	有梁板 支模高度5.5m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	1413.4	77.94	110160.40	
93	011702014010	有梁板 支模高度4.5m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	614.5	69.59	42763.06	
94	011702009009	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	8.1	54.80	443.88	
95	011702009010	过梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	63.1	54.80	3457.88	
96	011702023005	雨篷	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	13.4	72.11	966.27	
97	011702022013	挑檐	1. 挑檐模板	m2	50.4	64.84	3267.94	
98	011702022014	门檻	1. 栏板、反檐模板	m2	3.4	62.53	212.60	
99	011702022015	反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	161.4	62.53	10092.34	
100	011702028005	压顶	1. 压顶、扶手模板	m	281.4	40.89	11506.45	
本页小计							415910.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	176694.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002005	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY000000009	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					176694.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#动力车间--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	65098.07		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	65098.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3207077.76	
1.1	电气工程	1001506.82	
1.2	防雷接地工程	35113.86	
1.3	消防电工程	78314.30	
1.4	弱电工程	45250.51	
1.5	消防部分设备	1581933.09	
1.6	给排水系统	57996.64	
1.7	消防水系统	348791.40	
1.8	通风系统	50442.46	
1.9	水泵房和制冷站设备		
1.10	空压设备		
1.11	抗震支架工程	7728.68	
2	措施合计	99562.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	89392.35	
2.2	其他措施费	10169.66	
3	其他项目	24990.87	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	24990.87	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3331630.64	
5	增值税销项税额	299846.76	—
6	总造价	3631477.40	
7	人工费	224223.38	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,631,477.40	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					1001506.82	
1	030404017015	配电箱	1. 名称:消防负荷配电箱 2. 型号:102-1SAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	18350.11	18350.11	
2	030404017016	配电箱	1. 名称:空压站配电箱 2. 型号:102-1KAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	7850.11	7850.11	
3	030404017017	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:102-1AL 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3865.13	3865.13	
4	030404017018	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:102-1AE 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3865.13	3865.13	
本页小计							33930.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017019	配电箱	1. 名称:空压站配电箱 2. 型号:102-1ZAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	7850.11	7850.11	
6	030404017020	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:102-1RQ 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	45747.93	45747.93	
7	030404017021	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:102-2RQ 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	45747.93	45747.93	
8	030404017022	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:102-1~3BP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	45747.93	137243.79	
本页小计							236589.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030404017023	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:102-4BP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	45747.93	45747.93	
10	030404017024	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:102-5BP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	45747.93	45747.93	
11	030404017025	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:102-6BP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	45747.93	45747.93	
12	030411003007	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	82.35	105.94	8724.16	
本页小计							145967.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030411003008	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*50 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18.43	66.57	1226.89	
14	030411003009	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	73.22	137.70	10082.39	
15	030411003010	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:600*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	27.31	307.81	8406.29	
16	030411003011	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:800*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	87.51	465.12	40702.65	
本页小计							60418.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030413001003	线槽支吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	231.06	28.65	6619.87	
18	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	639.84	13.39	8567.46	
19	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	472.22	21.54	10171.62	
20	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19.23	24.94	479.60	
本页小计							25838.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.01	40.83	531.20	
22	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:KVV-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	300.71	14.78	4444.49	
23	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:NH-KVV-5*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	127.73	18.60	2375.78	
24	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.37	16.23	1693.93	
25	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:NH-YJV-3*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.56	12.13	128.09	
本页小计							9173.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	39.51	22.36	883.44	
27	030408001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	138.27	30.05	4155.01	
28	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	56.57	47.14	2666.71	
29	030408001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15.94	74.53	1188.01	
30	030408001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	81.69	93.12	7606.97	
本页小计							16500.14	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030408001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*35+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	68.91	104.48	7199.72	
32	030408001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	57.31	139.91	8018.24	
33	030408001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*50+2*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	101.17	139.91	14154.69	
34	030408001032	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*70+2*35 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.77	215.58	4477.60	
本页小计							33850.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030408001033	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	59.96	227.20	13622.91	
36	030408001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*95+1*50 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	49.14	260.24	12788.19	
37	030408001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*95+1*50 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	87.43	308.06	26933.69	
38	030408001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*95+2*50 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	174.21	297.63	51850.12	
本页小计							105194.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*120+2*70 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	103.7	377.33	39129.12	
40	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:NH-YJV-3*150+1*70 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	93.17	542.41	50536.34	
41	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*185+1*95 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	233.23	487.52	113704.29	
42	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*185+2*95 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	114.79	557.59	64005.76	
本页小计							267375.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: ZR-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1617.4	3.43	5547.68	
44	030411004008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: NH-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	390.48	5.08	1983.64	
45	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	476.62	8.09	3855.86	
46	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	139.97	699.85	
本页小计							12087.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	230.08	2300.80	
48	030408006013	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	302.51	2722.59	
49	030408006014	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	20	383.56	7671.20	
50	030408006015	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22	459.77	10114.94	
本页小计							22809.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030412001010	LED日光灯	1. 名称:LED日光灯 2. 型号、规格:LEDX2X15W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	118.54	474.16	
52	030412001011	工厂灯	1. 名称:工厂灯 2. 型号、规格:LED 150W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	35	563.33	19716.55	
53	030412001012	人体感应灯	1. 名称:人体感应灯 2. 型号、规格:LEDX12W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12	150.82	1809.84	
54	030412001013	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:3W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	7	108.85	761.95	
55	030412001014	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:3W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	108.85	653.10	
本页小计							23415.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030412001015	楼层指示灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号、规格: 3W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	108.85	435.40	
57	030412001016	疏散指示灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号、规格: 3W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	108.85	544.25	
58	030412001017	应急照明灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 型号、规格: 5W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	29	167.04	4844.16	
59	030404034007	单翘板开关	1. 名称: 单翘板开关 2. 型号、规格: ~250V 10A 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	19.69	19.69	
60	030404034008	双翘板开关	1. 名称: 双翘板开关 2. 型号、规格: ~250V 10A 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	21.69	108.45	
本页小计							5951.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030404034009	三翘板开关	1. 名称:三翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	24.92	24.92	
62	030404034010	四翘板开关	1. 名称:四翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	30.13	30.13	
63	030404034012	现场控制按钮	1. 名称:现场控制按钮 2. 型号、规格: 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15	81.84	1227.60	
64	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	120	9.34	1120.80	
		防雷接地工程					35113.86	
65	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	333.94	46.78	15621.71	
本页小计							18025.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	粤030409012002	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:三连桩	基	12	456.13	5473.56	
73	030414011002	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		消防电工程					78314.30	
		自动报警系统					70081.11	
74	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2050.89	12.55	25738.67	
75	030408002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	188.54	12.55	2366.18	
76	030408002009	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	270.95	16.41	4446.29	
本页小计							39794.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
78	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-BVJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	615.95	4.34	2673.22	
79	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1325.35	6.42	8508.75	
80	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RVSP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.78	6.67	318.69	
本页小计							11500.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	030411005003	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	283.05	283.05	
82	粤030501018002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
83	030411005004	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	203.16	1828.44	
84	030904008008	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	162.56	650.24	
85	030904008009	中间继电器	1. 名称:中间继电器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	162.56	1950.72	
86	030904008010	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	180.57	2347.41	
本页小计							7307.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	030904008011	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
88	030904008012	切换模块	1. 名称:切换模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	180.57	1083.42	
89	030904008013	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	180.57	902.85	
90	030904008014	单输入输出模块	1. 名称:单输入输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	196.08	1372.56	
91	030904001002	光电感烟探测器	1. 名称:光电感烟探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	40	97.40	3896.00	
92	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	113.83	1024.47	
93	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	161.86	1294.88	
本页小计							9574.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	030904007002	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	76.74	1074.36	
95	030904006003	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	2	93.62	187.24	
96	030904006004	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	2036.13	6108.39	
97	030904003003	手动报警按钮带电话插孔	1. 名称:手动报警按钮带电话插孔 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	136.57	955.99	
98	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	88	9.34	821.92	
		电气火灾监控系统						
		消防电源监控系统						
		防火门监控系统					8233.19	
本页小计							9147.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
99	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	242.43	12.55	3042.50	
100	030408002010	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	247.43	12.55	3105.25	
101	030507001002	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	139.62	1954.68	
102	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	9.34	130.76	
		弱电工程					45250.51	
		闭路监控					26066.79	
103	030411001010	暗配管JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	500	17.61	8805.00	
104	030502007001	2芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	500	4.03	2015.00	
本页小计							19053.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030502005001	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	305	4.63	1412.15	
106	030404017012	电源箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	891.21	891.21	
107	030502001001	网络设备柜	1. 机柜、机架安装 墙挂式	台	1	1140.40	1140.40	
108	030502010001	配线架	1. 配线架安装 96口	个	2	1618.72	3237.44	
109	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	616.43	616.43	
110	030507008001	固定焦距带广角镜头枪式摄像机	1. 半球形摄像机	台	12	582.59	6991.08	
111	030411006004	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	12	8.31	99.72	
112	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	12	71.53	858.36	
		综合布线					19183.72	
113	030411001011	暗配管JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	600	17.61	10566.00	
114	030502007002	8芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	600	4.23	2538.00	
115	030502005002	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	305	4.63	1412.15	
116	030404017013	UPS电源箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	1541.21	1541.21	
117	030404017014	开关箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	891.21	891.21	
118	030501012002	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	616.43	616.43	
119	030502010002	配线架	1. 配线架安装 96口	个	1	1618.72	1618.72	
		消防部分设备					1581933.09	
本页小计							34430.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	030109001001	室内消火栓给水泵	1. 名称:室内消火栓给水泵 2. 型号:XBD12/40型 Q=40L/s H=1.20MPa n=1450r/min N=75kW 3. 质量:1.7t 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 单机试运转要求:按设计要求 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	50745.93	50745.93	
121	030109001002	室内消火栓给水柴油泵	1. 名称:室内消火栓给水柴油泵 2. 型号:XBC12/40-S型 压缩式点火型 Q=40L/s H=1.20MPa n=2800r/min--满足6h邮箱容量 3. 质量:2.0t 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 单机试运转要求:按设计要求 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	173002.17	173002.17	
本页小计							223748.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
122	030109001003	室外消火栓给水泵	1. 名称:室外消火栓给水泵 2. 型号:XBD4.0/40型 Q=50L/s H=0.35MPa n=1450r/min N=30kW 3. 质量:1.0t 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 单机试运转要求:按设计要求 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	25055.83	25055.83	
123	030109001004	室外消火栓给水柴油泵	1. 名称:室外消火栓给水柴油泵 2. 型号:XBC4.0/40-S型 压缩式点火型 Q=50L/s H=0.35MPa n=2800r/min--满足6h邮箱容量 3. 质量:1.2t 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 单机试运转要求:按设计要求 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	172924.67	172924.67	
本页小计							197980.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	030109001005	自动喷淋给水泵	1. 名称:自动喷淋给水泵 2. 型号:XBD12/60型 Q=60L/s H=1.2MPa n=1480r/min N=110kW 3. 质量:1.5t 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 单机试运转要求:按设计要求 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	66581.02	66581.02	
125	030109001006	自动喷淋给水柴油泵	1. 名称:自动喷淋给水柴油泵 2. 型号:XBC12/60-S型 压缩式 点火型 Q=60L/s H=1.2MPa n=2800r/min--满足6h邮箱容量 3. 质量:2.0t 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 单机试运转要求:按设计要求 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	190080.26	190080.26	
本页小计							256661.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
126	030308001001	消防水罐	1. 名称:消防水罐 2. 型号: $\phi 10700$ 有效V=600 m ³ H=9.5m h=8mm 3. 质量:单罐含钢30t 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 设备带液位报警装置 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	434338.08	868676.16	
127	030104007001	单轨电动葫芦	1. 名称:单轨电动葫芦 2. 型号:CD3-4D 起重量3t 最大提升高度4m N=4.5kW 设备带控制装置 3. 质量: 4. 减振装置形式、数量:按设计要求 5. 灌浆配合比:按设计要求 6. 单机试运转要求:按设计要求 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	34867.05	34867.05	
		给排水系统					57996.64	
		给水系统					44256.35	
本页小计							903543.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	031001003003	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质:室内（外）冷水 2. 材质:S31603薄壁不锈钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道压力:综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.08	127.71	1542.74	
131	031003013001	水表组	1. 名称:水表组（含水表、Y型过滤器、闸阀） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	3865.13	3865.13	
132	031003003001	火力液位控制阀（遥控浮球阀）	1. 名称:火力液位控制阀（遥控浮球阀） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	3477.80	6955.60	
133	031003003002	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	916.08	1832.16	
本页小计							14195.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
134	031003003003	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	275.93	275.93	
135	080902006001	液位信号装置	1. 名称: 液位信号装置 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	645.76	2583.04	
136	080902006002	玻璃管液位计 UG-1	1. 名称: 玻璃管液位计 UG-1 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	支	2	1172.31	2344.62	
137	031002003001	钢套管	1. 名称: 钢套管 2. 穿过管径介质大小: DN50 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	44.73	89.46	
138	031002003002	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小: DN50 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	203.29	203.29	
139	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质、规格: 型钢 3. 刷油防腐: 除锈防锈漆二道, 灰色调和漆二道 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	91.56	26.52	2428.17	
本页小计							7924.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		污废水系统					4925.59	
140	031001006001	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.62	93.86	527.49	
141	031001006002	溢流管	1. 名称:溢流管 2. 规格:DN150 3. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.2	156.45	2690.94	
142	031001006003	通气管	1. 名称:通气管 2. 规格:DN200 3. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4	243.77	975.08	
本页小计							4193.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	031001006004	放空管	1. 名称:放空管 2. 规格:DN50 3. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4	63.44	253.76	
144	031004014001	溢流喇叭口	1. 名称:溢流喇叭口 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	159.44	318.88	
145	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN150	个	1	159.44	159.44	
		雨水系统					8814.70	
146	031001006005	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	129.02	53.86	6949.02	
147	031004014003	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	92.94	557.64	
本页小计							8238.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	69.22	159.12	11014.29	
154	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.45	109.24	23426.52	
本页小计							34440.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
155	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	25.48	79.40	2023.11	
156	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.3	45.12	13.54	
157	031003003004	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN400、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	7469.22	22407.66	
本页小计							24444.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
158	031003003005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN300、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	3601.84	3601.84	
159	031003003006	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	2251.86	18014.88	
160	031003003007	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	1470.86	7354.30	
本页小计							28971.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	031003003008	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	916.08	8244.72	
162	031003003009	蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	297.11	297.11	
163	031003003010	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2767.97	5535.94	
本页小计							14077.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
164	031003003011	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1649.09	3298.18	
165	031003010001	可曲挠橡胶软接头	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	786.55	3146.20	
166	031003010002	可曲挠橡胶软接头	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	511.41	2045.64	
本页小计							8490.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
167	030804001001	偏心异径管	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格、压力等级: DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	458.92	917.84	
168	030804001002	偏心异径管	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格、压力等级: DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	388.36	776.72	
169	030804001003	同心异径管	1. 名称: 同心异径管 2. 规格、压力等级: DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	357.43	714.86	
本页小计							2409.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
170	030804001004	同心异径管	1. 名称:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	250.72	501.44	
171	031003003012	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	7611.36	7611.36	
172	031003003013	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	5865.91	5865.91	
173	030601004001	消防泵测试装置	1. 名称:消防泵测试装置 2. 规格、压力等级: 3. 附件安装: 按图纸要求 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	14468.65	43405.95	
本页小计							57384.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
178	031003003017	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2083.72	4167.44	
179	031003003018	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1351.75	2703.50	
180	031003001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	191.37	191.37	
181	030901010001	减压型消火栓箱	1. 名称:减压型消火栓箱 2. 型号、规格:尺寸:650×1000×200, 明装、暗装或半暗装, 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 含阀门、压力表, 内含2瓶MF/ABC5 磷酸铵盐, 其余详见图纸设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9	1703.23	15329.07	
本页小计							22391.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
182	030901010002	屋顶试验消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:尺寸:含阀门、压力表,详见国标15S202-54 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	173.22	173.22	
183	030901013002	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC4磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	263.61	263.61	
184	031002003005	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	100.91	605.46	
185	031002003006	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	248.92	248.92	
186	031002003007	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	290.34	290.34	
本页小计							1581.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	031002003008	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	349.30	698.60	
188	031002003009	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	456.25	912.50	
189	031002003010	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	973.69	973.69	
190	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	490.8	26.52	13016.02	
191	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 消火栓灭火系统	点	10	235.73	2357.30	
		喷淋系统					59755.20	
本页小计							17958.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
192	030901002008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外热镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN200 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	66.76	343.32	22920.04	
193	031003003019	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接,含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	2251.86	11259.30	
194	031003003020	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接,含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2767.97	5535.94	
本页小计							39715.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
195	031003010003	可曲挠橡胶软接头	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	786.55	3146.20	
196	030804001005	偏心异径管	1. 名称:偏心异径管 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	458.92	917.84	
197	030804001006	同心异径管	1. 名称:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	357.43	714.86	
本页小计							4778.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
198	031003003021	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	7768.68	7768.68	
199	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、压力等级:压力满足设计要求 3. 附件安装: 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	143.94	287.88	
200	031003003022	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2083.72	4167.44	
201	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道, 灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	80.11	26.52	2124.52	
本页小计							14348.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
202	031002003011	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	456.25	912.50	
		通风系统					50442.46	
203	030404033001	边墙换气扇	1. 名称:边墙换气扇 2. 型号:风量 500m ³ /h 全压 140Pa 噪音 62dB(A) 设备重量 35Kg 电机功率 180W 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	421.72	1265.16	
204	030108003002	边墙负压风机	1. 名称:边墙负压风机(配防雨弯头) 2. 型号:风量:12000m ³ /h 全压 150Pa 噪音 65dB(A) 设备重量 75Kg 电机功率 0.85 Kw 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	6076.70	48613.60	
本页小计							50791.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
211	080807009020	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN200-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	2	301.49	602.98	
212	080807009022	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-3-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	3	235.49	706.47	
213	080807009024	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-3-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1	303.49	303.49	
214	080807009025	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN400-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	3	237.49	712.47	
		措施项目					10169.66	
215	031302007001	高层施工增加		项	1			
216	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	10169.66	10169.66	
本页小计							12495.07	
合 计							3217247.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#动力车间-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	89392.35			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）* 0.344 （0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#动力车间-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	24990.87		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	24990.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：3#甲类仓库--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1838021.46	
1.1	土石方工程	26786.57	
1.2	桩基工程	120652.04	
1.3	砌筑工程	578.40	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	708255.41	
1.5	门窗工程	21293.83	
1.6	金属结构工程	564776.94	
1.7	屋面及防水工程	194642.14	
1.8	楼地面装饰工程	167267.98	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	28650.25	
1.10	天棚工程		
1.11	其他装饰工程	5117.90	
2	措施合计	166514.93	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	108090.93	
2.2	其他措施费	58424.00	
3	其他项目	32951.92	—
3.1	预算包干费	32951.92	
4	税前工程造价	2037488.31	
5	增值税销项税额	183373.95	—
6	工程造价	2220862.26	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,220,862.26	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库--土建工程 标段： 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					26786.57	
1	010101004006	挖基坑土方（桩间土）	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	863.9	9.14	7896.05	
2	010103001006	原土回填（基础）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	511.02	19.65	10041.54	
3	010103001007	回填方（房心）	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	450.33	19.65	8848.98	
		桩基工程					120652.04	
4	010301002001	管桩填芯 C30	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 C40 无收缩混凝土	m3	2.49	579.16	1442.11	
5	010301002002	预制钢筋混凝土管桩 φ400（试桩）	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 打(压)试验桩 2. 管桩电焊接桩 φ400	m	60	167.49	10049.40	
6	010301002003	预制钢筋混凝土管桩 φ400	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 2. 管桩电焊接桩 φ400	m	620	136.93	84896.60	
7	010301002004	预制钢筋混凝土管桩 φ400（空桩）	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 送桩	m	44.4	37.34	1657.90	
8	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.381	9522.43	3628.05	
9	粤010301005001	桩尖 φ400	1. 钢桩尖制安	个	34	432.12	14692.08	
10	010515001088	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	0.686	4002.48	2745.70	
11	010301004001	截(凿)桩头	1. 截桩头 桩头钢筋截断 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距5km	根	34	45.30	1540.20	
		砌筑工程					578.40	
12	010401012010	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m2	3.89	148.69	578.40	
		混凝土及钢筋混凝土工程					708255.41	
13	010501001007	垫层 C15	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	26.16	478.86	12526.98	
本页小计							160543.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库--土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	010501005016	桩承台基础 C30 P8	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	35.1	530.89	18634.24	
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	27.52	499.14	13736.33	
16	010501005017	筏板基础 C30 P8	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	37.22	530.89	19759.73	
17	010504001001	直形墙 C30 P8	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	23.62	570.58	13477.10	
18	010504001002	直形墙 C20	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	59.41	517.04	30717.35	
19	010505001018	混凝土板 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	10.92	544.17	5942.34	
20	010502001030	矩形柱 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	35.5	619.47	21991.19	
21	010503002001	矩形梁 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	40.44	513.05	20747.74	
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.91	665.06	6590.74	
23	010515001079	螺纹钢 HRB400 Φ 10 以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10 以内	t	0.907	4471.87	4055.99	
24	010515001080	螺纹钢 HRB400 Φ 25 以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25 以内	t	21.863	4248.61	92887.36	
25	010515001083	圆钢箍筋 HPB300 Φ 10 以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10 以内	t	0.292	5455.31	1592.95	
26	010515001084	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ 10 以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 内) Φ 10 以内	t	74.528	5741.14	427875.68	
27	010515001089	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ 10 以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 内) Φ 10 以外	t	1.859	4571.40	8498.23	
28	010515001085	电渣压力焊接 Φ 18 以内	1. 电渣压力焊接 Φ 18 以内	个	309	7.82	2416.38	
29	010515001086	电渣压力焊接 Φ 32 以内	1. 电渣压力焊接 Φ 32 以内	个	296	9.86	2918.56	
本页小计							691841.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库--土建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	010515001087	套筒直螺纹钢筋接头 φ32 以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 φ32 以内	个	242	16.06	3886.52	
		门窗工程					21293.83	
31	010802002001	彩板门	1. 彩钢板门安装 2. 彩钢门	m2	25.2	566.63	14279.08	
32	010807001006	铝合金推拉窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	15.75	337.89	5321.77	
33	010807003005	金属百叶窗	1. 铝合金框百页窗 铝合金百页窗 2. 全铝合金百页窗	m2	5.28	320.64	1692.98	
		金属结构工程					564776.94	
34	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q355B Z型钢、圆钢、钢管 2. 构件类型:檩条、拉条 3. 防火要求:薄型防火涂料	t	15.636	6856.55	107209.02	
35	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q355B C型钢、圆钢、钢管 2. 构件类型:檩条、拉条 3. 防火要求:薄型防火涂料	t	7.711	7205.72	55563.31	
36	010606011001	钢板天沟	1. 型钢支架 2. 沟内304不锈钢板 3. 沟外包压型钢板	m	69.2	4494.88	311045.70	
本页小计							498998.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库--土建工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010605002001	钢板墙板	1. 金属夹芯板保温墙体(外墙, 竖排板, 隐藏钉式): 外层钢板 $\geq 0.7\text{mm}$, 表面平板, 双面镀铝锌镁含量为 150g/m^2 , 屈服强度不小于 345Mpa , 其外表面为PVDF氟碳涂层, 涂层厚度不小于 $25\mu\text{m}$ 。内层钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$, 表面平板, 双面镀铝锌含量为 100g/m^2 , 其外表面为PE聚酯涂层, 涂层厚度不小于 $20\mu\text{m}$, 钢板屈服强度不低于 345Mpa 。保温棉采用岩棉, 应符合《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GB/T11835-2007》的相关要求。规格参数: 芯材厚度 80mm , 防火等级A1级, 容重 100kg/m^3 , 导热系数 $\lambda \leq 0.044$, 憎水率 $\geq 99\%$, 密度允许偏差 $\leq 10\%$, 热荷重收缩温度 $\geq 650^\circ\text{C}$, 有机物含量: $\leq 4\%$ 。	m ²	447.03	199.28	89084.14	
38	010516002002	预埋铁件	1. 钢板止水带	m	30.4	61.67	1874.77	
		屋面及防水工程					194642.14	
39	010903002001	水池内防水	1. 5厚环氧乙烷基酯树脂 2. 打底料一道 3. 6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	m ²	158.64	225.32	35744.76	
本页小计							126703.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库--土建工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	010901002002	型材屋面	1. 钢结构保温屋面:外板采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚高铝镀铝锌镁原色钢板,最小屈服强度 $\geq 345\text{MPa}$,镀铝锌镁重量双面 $\geq 150\text{g/m}^2$,镀层厚度50微米,镀层成份为53%的铝,43%的锌,2%的镁,其他为硅及其他元素,外层表面覆耐指纹膜; 2. 1.5厚增强型TPO防水卷材,产品通过135℃,672h热老化测试; 3. 保温层采用100mm厚玻璃丝棉,导热系数 $\leq 0.045\text{W/m}\cdot\text{k}$;0.2mm隔热反射箔;2.0mm厚衬垫;不锈钢丝网	m2	760.02	209.07	158897.38	
		楼地面装饰工程					167267.98	
41	011101003014	细石混凝土楼地面 地2	1. 50厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3厚防(导)静电、发火花耐磨骨料(6~7Kg/m ² ,必须经不发火检验合格后方可使用),随打随抹光 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料防水层,沿墙体上翻高度不小于250mm 3. 最薄处30厚C30细石混凝土找坡层,坡向地漏或排水沟找1%坡,随打随抹平 4. 50厚C20细石混凝土垫层 5. 150厚级配碎石垫层压实,粒径10-80 6. 素土夯实	m2	738.72	224.83	166086.42	
42	011105003008	块料踢脚线（构造做法表:踢3）	1. 水泥砂浆地面防静电环氧漆 不带电网 1mm厚 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	13.8	85.62	1181.56	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					28650.25	
本页小计							326165.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库--土建工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	010402001001	蒸压加气混凝土砌块内墙厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m3	38.31	453.73	17382.40	
44	011406001040	内墙面油漆内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面, 封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	383.13	29.41	11267.85	
		天棚工程						
		其他装饰工程					5117.90	
45	010606008001	钢梯	1. 钢楼梯 爬式	t	0.8	6397.38	5117.90	
		措施项目					77074.01	
46	粤011701008011	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	517.95	22.68	11747.11	
47	粤011701008012	综合脚手架使用天数62天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m 2·1 0天	19.27	358.22	6902.90	
48	011702001016	垫层	1. 基础垫层模板	m2	15.45	30.00	463.50	
49	011702001017	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	85.44	52.71	4503.54	
50	011702001018	满堂基础模板无梁式	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	10.05	49.12	493.66	
51	011702002023	矩形柱 支模高度4.5m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):4.5	m2	224	62.36	13968.64	
52	011702006019	矩形梁 宽度25cm外 高度4.5m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	323.74	76.55	24782.30	
53	011702014011	无梁板 支模高度5.5m	1. 无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	31.98	63.40	2027.53	
54	011702022016	反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	64.92	62.53	4059.45	
55	粤011701011012	里脚手架 高度4.5m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.5	m2	374.96	21.67	8125.38	
本页小计							110842.16	
合 计							1915095.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	89440.92			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002006	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000011	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					89440.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#甲类仓库--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	32951.92		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	32951.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	347083.88	
1.1	电气工程	70499.84	
1.2	防雷接地工程	28564.69	
1.3	消防电工程	69702.99	
1.4	弱电工程	33661.93	
1.5	给排水系统	51174.38	
1.6	消火栓系统	44685.01	
1.7	通风系统	48795.04	
2	措施合计	25879.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	23507.41	
2.2	其他措施费	2372.05	
3	其他项目	6571.82	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6571.82	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	379535.16	
5	增值税销项税额	34158.16	—
6	总造价	413693.32	
7	人工费	64925.77	
招标控制价合计=1+2+3+5		413,693.32	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库-安装

标段:

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气工程					70499.84	
1	030404017007	配电箱	1. 名称:非消防负荷双电源切换箱(防爆型) 2. 型号:103-1SAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1	18350.11	18350.11	
2	030404017008	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:103-1AL 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1	3865.13	3865.13	
3	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	538.92	13.39	7216.14	
4	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	461.7	21.54	9945.02	
本页小计							39376.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.13	24.94	28.18	
6	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.99	40.83	448.72	
7	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:ZR-KVV-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	432.36	15.19	6567.55	
8	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-4*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	420.53	13.22	5559.41	
本页小计							12603.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库-安装

标段:

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	74.41	18.44	1372.12	
10	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.36	33.55	213.38	
11	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
12	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV22-0.6/1kV-3*25+2*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.46	101.49	1670.53	
本页小计							3256.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZR-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	577.21	3.43	1979.83	
14	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	230.08	460.16	
15	030412001003	防爆灯	1. 名称:防爆灯 2. 型号、规格:60W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	18	534.60	9622.80	
16	030404034007	防爆单翘板开关	1. 名称:防爆单翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	98.84	296.52	
17	030404034008	防爆型控制按钮	1. 名称:防爆型控制按钮 2. 型号、规格: 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	141.11	2539.98	
本页小计							14899.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	39	9.34	364.26	
		防雷接地工程					28564.69	
19	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	232.86	46.78	10893.19	
20	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	44.05	18.27	804.79	
21	030409008005	热镀锌钢板	1. 名称:热镀锌钢板 2. 规格型号; 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	77.55	930.60	
22	030409008006	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格型号:MEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	203.29	203.29	
本页小计							13196.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030409008007	接地电阻测试箱	1. 名称:接地电阻测试箱 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	2	117.18	234.36	
24	粤030409012002	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:三连桩	基	8	456.13	3649.04	
25	030409010002	人体静电放电装置	1. 名称:人体静电放电装置 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	1680.00	10080.00	
26	030414011002	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		消防电工程					69702.99	
		自动报警系统					69702.99	
27	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	153.94	12.55	1931.95	
28	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
本页小计							17664.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
30	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	844.07	4.26	3595.74	
31	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1195.42	6.42	7674.60	
32	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RVSP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.28	6.67	68.57	
本页小计							11338.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	粤030501018002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
34	030904009002	可燃气体控制器(隔爆型)	1. 名称:可燃气体控制器(隔爆型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14269.48	14269.48	
35	030411005003	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	283.05	283.05	
36	030411005004	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	203.16	203.16	
37	030904008011	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
本页小计							15003.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030904008012	隔爆型总线隔离器	1. 名称:隔爆型总线隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	230.14	690.42	
39	030904008013	隔离栅	1. 名称:隔离栅 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1628.51	1628.51	
40	030904008014	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	180.57	1625.13	
41	030904008015	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
42	030904008016	中继模块	1. 名称:中继模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
43	030904008017	切换模块	1. 名称:切换模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
44	030904008018	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	180.57	180.57	
本页小计							4124.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库-安装

标段:

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030904008019	单输入输出模块	1. 名称:单输入输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	196.08	1764.72	
46	030904001005	光电感烟探测器	1. 名称:光电感烟探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
47	030904001006	复合式感烟感温火灾探测器（隔爆型）	1. 名称:复合式感烟感温火灾探测器（隔爆型） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	19	141.86	2695.34	
48	030904001007	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	19	137.90	2620.10	
49	030904001008	隔爆型火焰探测器	1. 名称:隔爆型火焰探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	2209.73	26516.76	
50	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
本页小计							33596.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库-安装

标段:

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030904003005	隔爆型手动报警按钮	1. 名称:隔爆型手动报警按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4	126.20	504.80	
52	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个				
53	030904005004	隔爆型声光报警器	1. 名称:隔爆型声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6	381.78	2290.68	
54	030904007002	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个				
55	030904006003	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	部				
56	030904006004	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台				
57	030904007003	隔爆型喇叭	1. 名称:隔爆型喇叭 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3	76.74	230.22	
本页小计							3025.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	73	9.34	681.82	
		电气火灾监控系统						
		消防电源监控系统						
		防火门监控系统						
		弱电工程					33661.93	
		闭路监控					18846.21	
59	030411001007	暗配管JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	350	17.61	6163.50	
60	030502007001	2芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	350	4.03	1410.50	
61	030502005001	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	305	4.63	1412.15	
62	030404017004	电源箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	891.21	891.21	
63	030502001001	网络设备柜	1. 机柜、机架安装 墙挂式	台	1	1140.40	1140.40	
64	030502010001	配线架	1. 配线架安装 96口	个	2	1618.72	3237.44	
65	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	616.43	616.43	
66	030507008001	固定焦距带广角镜枪式摄像机	1. 半球形摄像机	台	6	582.59	3495.54	
67	030411006003	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	6	8.31	49.86	
68	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	6	71.53	429.18	
		综合布线					14815.72	
本页小计							19528.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030411001008	暗配管JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	400	17.61	7044.00	
70	030502007002	8芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	400	4.23	1692.00	
71	030502005002	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	305	4.63	1412.15	
72	030404017005	UPS电源箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	1541.21	1541.21	
73	030404017006	开关箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	891.21	891.21	
74	030501012002	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	616.43	616.43	
75	030502010002	配线架	1. 配线架安装 96口	个	1	1618.72	1618.72	
		给排水系统					51174.38	
		给水系统					2906.86	
76	031001003001	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质:室内（外）冷水 2. 材质:S31603薄壁不锈钢管 3. 规格:DN20 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道压力:综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.7	58.75	804.88	
本页小计							15620.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	031001003002	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质:室内（外）冷水 2. 材质:S31603薄壁不锈钢管 3. 规格:DN15 4. 连接形式:卡压连接 5. 管道压力:综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.67	47.72	986.37	
78	031004010001	组合式紧急淋浴器	1. 名称:组合式紧急淋浴器 2. 含附属配件 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	371.87	1115.61	
		污废水系统					3415.34	
79	031001006001	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	27.57	93.86	2587.72	
80	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN150	个	3	159.44	478.32	
本页小计							5168.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	031002003001	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	349.30	349.30	
		雨水系统					15976.13	
82	031001006002	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.61	53.86	2079.53	
83	031001006003	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN50 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.87	34.58	30.08	
本页小计							2458.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库-安装

标段:

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	031001005001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:焊接钢管 DN200 4. 连接形式: 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	11.2	243.77	2730.22	
85	031004014002	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN50	个	3	70.44	211.32	
86	040504001001	地面操作砖砌立式闸阀井	1. 名称:地面操作砖砌立式闸阀井 2. 规格:Φ1400 05S502-16 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	2	3210.63	6421.26	
87	031003003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接,含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2251.86	4503.72	
		压力排水系统					28876.05	
本页小计							13866.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	030109011001	移动式自耦潜水排污泵	1. 名称: 移动式自耦潜水排污泵 2. 规格: Q=50m ³ /h, H=35m, N=11kW 3. 做法详08S305 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	10167.25	20334.50	
89	031001001001	内外热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（外）压力排水 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 连接方式: 详见图纸 4. 规格: DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装, 管道刷油 7. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 8. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.1	80.62	2507.28	
90	031003003002	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	468.08	936.16	
本页小计							23777.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	031003003003	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	643.31	1286.62	
92	031002003002	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	248.92	497.84	
93	040504001002	地面操作砖砌立式闸阀井	1. 名称:地面操作砖砌立式闸阀井 2. 规格:1400mmX1400mm 参考做法 05S502-68 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1	3313.65	3313.65	
		消火栓系统					44685.01	
本页小计							5098.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.37	79.40	1299.78	
95	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.3	45.12	13.54	
96	031003003004	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2251.86	4503.72	
本页小计							5817.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	031003003005	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	297.11	1485.55	
98	031003001001	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25、压力满足设计要求 3. 附件安装: 螺纹连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	85.45	85.45	
99	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、压力等级:压力满足设计要求 3. 附件安装: 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	143.94	143.94	
100	031003001002	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	191.37	191.37	
本页小计							1906.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030901010001	减压型消火栓箱	1. 名称:减压型消火栓箱 2. 型号、规格:尺寸:650×1000×200, 明装、暗装或半暗装, 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 含阀门、压力表 磷酸铵盐, 其余详见图纸设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	1506.07	6024.28	
102	030901010002	减压型消火栓箱	1. 名称:减压型消火栓箱（兼试验消火栓） 2. 型号、规格:尺寸:650×1000×200, 明装、暗装或半暗装, 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 含阀门、压力表 磷酸铵盐, 其余详见图纸设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	1506.07	1506.07	
103	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC5 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	296.49	1778.94	
104	030901013002	消防铁锹	1. 名称:消防铁锹 2. 型号、规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	32.02	128.08	
本页小计							9437.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030901013003	灭火毯	1. 名称:灭火毯 2. 型号、规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	10	35.56	355.60	
106	030901013004	消防沙桶	1. 名称:消防沙桶 2. 型号、规格:沙子2m3 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	7	1240.96	8686.72	
107	030901013005	防静电触摸球	1. 名称:防静电触摸球 2. 型号、规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	1683.70	10102.20	
108	030901013006	洗眼器	1. 名称:洗眼器 2. 型号、规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	503.70	2014.80	
109	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	20	26.52	530.40	
本页小计							21689.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	040504001003	地面操作砖砌立式闸阀井	1. 名称:地面操作砖砌立式闸阀井 2. 规格: $\phi 1200$ 05S502-16 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	2	2327.96	4655.92	
111	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 消火栓灭火系统	点	5	235.73	1178.65	
		通风系统					48795.04	
112	030108003001	防爆屋顶离心排风机	1. 名称:防爆屋顶离心排风机 2. 型号:风量:6200m ³ /h 转速:960rpm 功率:0.55kW(380V) 全压:176Pa 运行重量:75kg,平时兼事故排风 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	9	4820.88	43387.92	
113	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	34.2	108.27	3702.83	
本页小计							52925.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#甲类仓库-安装

标段:

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
114	030702001002	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.69	382.79	1029.71	
115	030703007001	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:630*630 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	112.43	674.58	
116	030704001001	通风工程检测、调试	1. 其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程)	系统	1			
		措施项目					2372.05	
117	031302007001	高层施工增加		项	1			
118	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	2372.05	2372.05	
本页小计							4076.34	
合 计							349455.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#甲类仓库-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	23507.41			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#甲类仓库-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6571.82		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6571.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称: 4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	681973.42	
1.1	土石方工程	23717.49	
1.2	桩基工程	180843.20	
1.3	砌筑工程	35694.27	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	201797.75	
1.5	门窗工程	3177.99	
1.6	屋面及防水工程	84900.40	
1.7	金属结构工程	33976.51	
1.8	楼地面装饰工程	61573.60	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	46566.33	
1.10	天棚工程	82.44	
1.11	其他装饰工程	9643.44	
2	措施合计	71663.12	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	51865.44	
2.2	其他措施费	19797.68	
3	其他项目	11979.88	—
3.1	预算包干费	11979.88	
4	税前工程造价	765616.42	
5	增值税销项税额	68905.48	—
6	工程造价	834521.90	
招标控制价合计=1+2+3+5		834,521.90	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					23717.49	
1	010101002001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	621.31	5.53	3435.84	
2	010101004007	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	202.23	10.49	2121.39	
3	010103001009	原土回填(基础)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	159.16	19.65	3127.49	
4	010103002007	余土外运 运距5km	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	640.51	23.47	15032.77	
		桩基工程					180843.20	
5	010301002001	管桩填芯 C30	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 微膨胀混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.24	607.25	1360.24	
6	010301002002	预制钢筋混凝土管桩 φ400	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 2. 管桩电焊接桩 φ400	m	1080	137.55	148554.00	
7	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.673	9522.43	6408.60	
8	粤010301005001	桩尖 φ400	1. 钢桩尖制安	个	54	253.10	13667.40	
9	010515001098	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	1.09	4002.48	4362.70	
10	010301004001	截(凿)桩头	1. 截桩头 机械切割预制桩头 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	根	54	120.19	6490.26	
		砌筑工程					35694.27	
11	010402001011	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度20cm		m3	7.54	466.17	3514.92	
本页小计							208075.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖砌明沟 两边1砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m	132.55	151.72	20110.49	
13	010401014002	明沟铸铁盖板安装 32cm宽	1. 明沟铸铁盖板安装 32cm宽	m	35.6	262.96	9361.38	
14	010401012011	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】 2. 水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m ²	13.46	201.15	2707.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程					201797.75	
15	010501001008	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	45.58	452.12	20607.63	
16	010501005017	筏板基础 C30	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ± 0.00 以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	186.63	500.83	93469.90	
17	010501005018	独立基础 C30	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ± 0.00 以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	3.07	500.83	1537.55	
18	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	5.91	469.30	2773.56	
本页小计							150567.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	010501006001	设备基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.52	473.92	1668.20	
20	010504001002	直形墙C30	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	39.31	540.74	21256.49	
21	010515001092	螺纹钢 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	2.92	4471.87	13057.86	
22	010515001093	螺纹钢 HRB400 Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.309	4248.61	1312.82	
23	010515001094	螺纹钢 HRB400E Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	6.141	4273.18	26241.60	
24	010515001095	螺纹钢 HRB400E Φ25外	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	1.544	4272.65	6596.97	
25	010515001096	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.175	5455.31	954.68	
26	010515001097	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	2.146	5741.14	12320.49	
		门窗工程					3177.99	
27	010807001007	铝合金推拉窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	3.15	317.55	1000.28	
28	010802003028	甲级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	3.6	604.92	2177.71	
本页小计							86587.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		屋面及防水工程					84900.40	
29	010901002002	轻钢屋面	1. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦	m2	100.7	130.21	13112.15	
30	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 铺设无纺布 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	858.45	68.93	59172.96	
31	010903002017	墙面涂膜防水 (构造做法表：外墙1)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	331.11	38.10	12615.29	
		金属结构工程					33976.51	
32	010603002001	钢柱GZ1 口600*1000*25*25	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤15	t	3.14	6615.58	20772.92	
33	010604001002	屋架梁 GWL	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤8	t	1.466	6131.79	8989.20	
34	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢结构构件 钢支撑安装	t	0.08	7421.47	593.72	
35	010606002001	钢檩条 屋面檩条	1. 钢檩条	t	0.567	6385.66	3620.67	
		楼地面装饰工程					61573.60	
36	011101003014	细石混凝土楼地面 (构造做法表：楼1)	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	88.9	40.29	3581.78	
37	011101001023	2-3厚非金属硬化剂 (构造做法表：楼1)	1. 楼地面层 金钢砂 换为【非金属硬化剂】	m2	88.9	16.72	1486.41	
本页小计							123945.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房--土建工程 标段： 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011101003015	防油渗细石混凝土楼面（构造做法表：楼9）	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水性地面硬化系统 实际遍数(遍):2 3. 表面涂密封固化剂 4. 楼地面 砼面层抹光	m2	858.45	55.21	47395.02	
39	011101001024	防静电水泥砂浆楼面（构造做法表：楼7）		m2	41.16	63.24	2602.96	
40	011105001006	水泥砂浆踢脚线（构造做法表：踢1）		m2	10.28	59.78	614.54	
41	011105003009	块料踢脚线（构造做法表：踢2）	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	0.98	130.92	128.30	
42	011101001025	室外散水（面层计入室外）	1. 垫层 3:7灰土	m2	170.55	33.80	5764.59	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					46566.33	
43	011201001019	内墙面（构造做法表：内1）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	37.71	60.12	2267.13	
44	011406001040	外墙面底层抹灰（构造做法表：外1-底层抹灰）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):15	m2	331.11	48.31	15995.92	
45	011406001041	外墙面抗裂保护层（构造做法表：外1-抗裂保护层）	1. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度(mm):5	m2	331.11	51.57	17075.34	
本页小计							91843.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	011406001044	外墙面弹性涂料（构造做法表：外1-外墙面弹性涂料）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 外墙面弹性涂料底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面 3. 罩光漆面层	m2	331.11	33.91	11227.94	
		天棚工程					82.44	
47	011406001045	刮腻子顶棚（构造做法表：棚2）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2	m2	6	13.74	82.44	
		其他装饰工程					9643.44	
48	011503001010	楼梯栏杆（图集22j403-1 A1/2-7）	1. 钢管扶手 圆管 $\phi 60$ 2. 钢栏杆 制安 3. 喷无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数（遍）：2 4. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数（遍）：2	m	24	401.81	9643.44	
		措施项目					39146.29	
49	粤011701008013	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	517.95	22.68	11747.11	
50	粤011701008014	综合脚手架使用天数62天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m ² ·10天	19.27	353.91	6819.85	
51	MBZC001	模板的支架	1. 钢支撑	t	0.193	4050.00	781.65	
52	011702001021	垫层	1. 基础垫层模板	m2	13.55	30.00	406.50	
53	011702001022	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	21.6	52.71	1138.54	
54	011702001023	满堂基础模板 无梁式	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	25.29	49.12	1242.24	
55	011702011028	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	262.08	44.53	11670.42	
56	011703001007	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	97.02	40.35	3914.76	
57	粤011701011013	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 工业建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6.4	m2	97.02	14.69	1425.22	
本页小计							60100.11	
合 计							721119.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	32516.83			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002008	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000014	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					32516.83			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#原材料储物罐及泵房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11979.88		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	11979.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	151532.50	
1.1	电气工程	21254.87	
1.2	防雷接地工程	12639.70	
1.3	消防电工程	12448.17	
1.4	弱电	28009.07	
1.5	给排水系统	12217.91	
1.6	消火栓系统	64962.78	
2	措施合计	9472.06	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8584.66	
2.2	其他措施费	887.40	
3	其他项目	2399.96	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2399.96	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	163404.52	
5	增值税销项税额	14706.41	—
6	总造价	178110.93	
7	人工费	23462.57	
招标控制价合计=1+2+3+5		178,110.93	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					21254.87	
1	030404017005	配电箱	1. 名称:动力配电柜 2. 型号:104-1AP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1	18350.11	18350.11	
2	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	38.58	13.39	516.59	
3	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZR-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	122.34	3.43	419.63	
4	030412001003	LED防爆型日光灯	1. 名称:LED防爆型日光灯 2. 型号、规格:LEDX2X15W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1	291.80	291.80	
5	030412001004	LED防爆灯	1. 名称:LED防爆灯 2. 型号、规格:50W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	3	510.40	1531.20	
本页小计							21109.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030404034009	防爆单翘板开关	1. 名称:防爆单翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	98.84	98.84	
7	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	9.34	46.70	
		防雷接地工程					12639.70	
8	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.73	46.78	4431.47	
9	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.82	18.27	873.67	
10	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用梁内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	275.4	7.98	2197.69	
本页小计							7648.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030409008006	热镀锌钢板	1. 名称:热镀锌钢板 2. 规格型号: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	77.55	310.20	
12	030409008007	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格型号:MEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	203.29	203.29	
13	030409008008	接地电阻测试箱	1. 名称:接地电阻测试箱 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	1	117.18	117.18	
14	粤030409012002	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:三连桩	基	6	456.13	2736.78	
15	030414011002	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		消防电工程					12448.17	
		自动报警系统					12448.17	
16	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	429.03	12.55	5384.33	
本页小计							10521.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
18	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-BVJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	332.25	4.34	1441.97	
19	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	283.71	6.42	1821.42	
20	030411005003	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	283.05	283.05	
本页小计							3546.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	粤030501018002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
22	030411005004	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	203.16	203.16	
23	030904008008	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	162.56	487.68	
24	030904008009	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
25	030904008010	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
26	030904008011	切换模块	1. 名称:切换模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
本页小计							938.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030904008012	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	180.57	180.57	
28	030904008013	单输入输出模块	1. 名称:单输入输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
29	030904001002	光电感烟探测器	1. 名称:光电感烟探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	97.40	97.40	
30	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
31	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	161.86	971.16	
32	030904007002	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	76.74	230.22	
33	030904006002	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	1	93.62	93.62	
本页小计							1572.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030904003003	手动报警按钮带电话插孔	1. 名称:手动报警按钮带电话插孔 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	136.57	819.42	
35	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	20	9.34	186.80	
		电气火灾监控系统						
		消防电源监控系统						
		防火门监控系统						
		弱电					28009.07	
		闭路监控					13193.35	
36	030411001013	暗配管JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	150	17.61	2641.50	
37	030502007001	2芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	150	4.03	604.50	
38	030502005001	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	305	4.63	1412.15	
39	030404017002	电源箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	891.21	891.21	
40	030502001001	网络设备柜	1. 机柜、机架安装 墙挂式	台	1	1140.40	1140.40	
41	030502010001	配线架	1. 配线架安装 96口	个	2	1618.72	3237.44	
42	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	616.43	616.43	
本页小计							11549.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030507008001	固定焦距带广角镜枪式摄像机	1. 半球形摄像机	台	4	582.59	2330.36	
44	030411006003	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	4	8.31	33.24	
45	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	4	71.53	286.12	
		综合布线					14815.72	
46	030411001014	暗配管JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	400	17.61	7044.00	
47	030502007002	8芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	400	4.23	1692.00	
48	030502005002	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	305	4.63	1412.15	
49	030404017003	UPS电源箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	1541.21	1541.21	
50	030404017004	开关箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	891.21	891.21	
51	030501012002	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	616.43	616.43	
52	030502010002	配线架	1. 配线架安装 96口	个	1	1618.72	1618.72	
		给排水系统					12217.91	
		污废水系统					11330.77	
53	031001001001	铸铁管	1. 安装部位:室内(外)排水 2. 材质:铸铁管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN200 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.35	341.91	2171.13	
本页小计							19636.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	031003003001	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2251.86	4503.72	
55	040504001001	地面操作砖砌立式闸阀井	1. 名称: 地面操作砖砌立式闸阀井 2. 规格: Φ 1200 详见 02S502-26 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	2	2327.96	4655.92	
		雨水系统					887.14	
56	031001006001	PP静音管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PP静音管 DN100 4. 连接形式: 承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.02	53.86	701.26	
57	031004014001	侧入式雨水斗	1. 名称: 侧入式雨水斗 2. 规格: DN100	个	2	92.94	185.88	
		消火栓系统					64962.78	
本页小计							10046.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030901013001	移动推车式泡沫灭火装置	1. 名称:移动推车式泡沫灭火装置 2. 型号、规格:PY8/1000 KY65-Q235R 3. 配有泡沫枪、管线式比例混合器、DN65消防水带、泡沫液储罐容积1000L等 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	5	11883.28	59416.40	
59	030901013002	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	263.61	1581.66	
60	030901013003	消防铁锹	1. 名称:消防铁锹 2. 型号、规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	32.02	64.04	
61	030901013004	灭火毯	1. 名称:灭火毯 2. 型号、规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	35.56	177.80	
62	030901013005	消防沙桶	1. 名称:消防沙桶 2. 型号、规格:沙子2m3 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	1240.96	3722.88	
		措施项目					887.40	
本页小计							64962.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#原材料储物罐及泵房-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	8584.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#原材料储物罐及泵房-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2399.96		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2399.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称: 5#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					176035.88	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	1061.7	10.36	10999.21	
2	010101004003	挖基坑土方（桩间土）	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	4413.88	10.49	46301.60	
3	010103001003	原土回填（基础、房心回填）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2559.37	19.65	50291.62	
4	010103002003	余土外运	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2916.21	23.47	68443.45	
		桩基工程					8040822.88	
5	010301002007	管桩填芯 C30	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 C40 无收缩混凝土	m3	477.45	579.16	276519.94	
6	010301002011	预制钢筋混凝土管桩 Φ800 (试桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	60	724.78	43486.80	
7	010301002008	预制钢筋混凝土管桩 Φ800	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	7080	594.01	4205590.80	
8	010301002010	预制钢筋混凝土管桩 Φ800	1. 桩外径、壁厚:抗压兼抗拔桩 PHC800AB130 2. 接桩:机械连接	m	2040	565.45	1153518.00	
9	010301002014	预制钢筋混凝土管桩 Φ600 (试桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	60	451.54	27092.40	
10	010301002009	预制钢筋混凝土管桩 Φ600	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	4950	315.52	1561824.00	
本页小计							7444067.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010301002012	预制钢筋混凝土管桩 $\phi 800$ (空桩, 送桩)	1. 桩外径、壁厚:800	m	454	148.44	67391.76	
12	010301002013	预制钢筋混凝土管桩 $\phi 600$ (空桩, 送桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 600	m	225	66.24	14904.00	
13	粤010301005005	桩尖 $\phi 800$	1. 钢桩尖制安	个	454	854.87	388110.98	
14	粤010301005006	桩尖 $\phi 600$	1. 钢桩尖制安	个	225	718.72	161712.00	
15	010515001035	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	27.358	4017.60	109913.50	
16	010301004003	截(凿)桩头	1. 截桩头 桩头钢筋截断 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	根	679	45.30	30758.70	
		砌筑工程					1685726.51	
17	010402001005	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m3	1766.12	472.82	835056.86	
18	010402001008	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m3	2.4	483.91	1161.38	
19	010402001006	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m3	1703.09	460.09	783574.68	
20	010402001007	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m3	17.33	483.91	8386.16	
21	010401012005	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m2	4.25	151.45	643.66	
本页小计							2401613.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010401012006	水厕(蹲位)	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作 子目 湿拌地面砂浆 地面普通 找平 M20 换为【蒸压灰砂砖 240×115×53】	个	96	554.60	53241.60	
23	010903003004	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法:25mm厚1:2防水 砂浆水平防潮层(加5%水泥重 量防水剂)	m2	152.4	24.03	3662.17	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					29662225 .61	
24	010501001003	垫层 C15	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	927.4	478.86	444094.7 6	
25	010501005008	桩承台基础 C 35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	4025.17	545.85	2197139. 04	
26	010501005009	筏板基础 C35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	2396.5	545.85	1308129. 53	
27	010505001009	基础梁 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	76.46	508.82	38904.38	
28	010502002003	构造柱 C25	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	279.07	681.96	190314.5 8	
29	010502001021	矩形柱 C50	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C50	m3	512.81	668.87	343003.2 2	
30	010502001013	矩形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	615.12	662.49	407510.8 5	
31	010502001015	矩形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3				
32	010502001017	矩形柱 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	530.46	638.23	338555.4 9	
33	010502001019	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	313.49	625.63	196128.7 5	
34	010502001014	异形柱 C50	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C50	m3	34.49	675.03	23281.78	
35	010502001022	异形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	56.99	656.33	37404.25	
36	010502001016	异形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3				
本页小计							5581370. 40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010502001018	异形柱 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	53.68	638.23	34260.19	
38	010502001020	异形柱 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	27.08	625.63	16942.06	
39	010506001010	剪力墙 C50	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C50	m3	921.33	594.22	547472.71	
40	010506001015	剪力墙 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3	885.32	577.61	511369.69	
41	010506001011	剪力墙 C40	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40	m3				
42	010506001012	剪力墙 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	677.01	553.35	374623.48	
43	010506001013	剪力墙 C30 (含抗爆墙C30)	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	460.11	544.82	250677.13	
44	010505001011	有梁板 C30 P8 首层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3				
45	010505001010	有梁板 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8437.48	517.56	4366902.15	
46	010505001015	有梁板 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	1829.69	514.33	941064.46	
47	010505001014	有梁板 C40	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40	m3				
48	010505001012	有梁板 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3				
49	010505001013	有梁板 C50	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C50	m3				
50	010506001009	直形楼梯 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	34.44	592.25	20397.09	
51	010506001016	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	52.04	574.83	29914.15	
52	010501006003	电梯坑 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3	13.59	576.09	7829.06	
53	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 P8	m3	40.04	646.61	25890.26	
54	010508001002	后浇带	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 P8	m3	123.29	631.77	77890.92	
本页小计							7205233.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	010505008003	雨篷 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.82	700.28	20182.07	
56	010505008004	雨篷 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3				
57	010505007003	挑檐 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3				
58	010507007007	反檐 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.33	670.39	7595.52	
59	010503005003	过梁 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.69	582.47	5644.13	
60	010507007008	门槛、反坎 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	26.51	657.95	17442.25	
61	010507007009	门槛、反坎 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3				
62	010503004008	圈梁 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	141.63	582.47	82495.23	
63	010503004009	压顶 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3				
64	010507001003	室外坡道 C25	坡道-220mm厚C25细石混凝土 随打随抹平 (表面撒1:1干水泥砂子压实抹光)	m3	38.95	511.40	19919.03	
65	010515001036	螺纹钢 HRB400 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	13.963	4501.08	62848.58	
66	010515001037	螺纹钢 HRB400 Φ25内 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	612.657	4272.07	2617313.59	
67	010515001053	螺纹钢 HRB400E Φ25外 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	127.388	4272.65	544284.34	
68	010515001039	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	29.229	5455.31	159453.26	
69	010515001054	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以外	t	12.722	4520.44	57509.04	
本页小计							3594687.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	010515001041	电渣压力焊接 Φ18以内（基础层）	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	9368	7.82	73257.76	
71	010515001042	电渣压力焊接 Φ32内（基础层）	1. 电渣压力焊接 Φ25以内	个	1418	9.86	13981.48	
72	010515001052	钢筋机械连接 （基础层）	1. 钢筋机械连接 ≥Φ28	个	489	16.41	8024.49	
73	010515001055	现浇构件圆钢 Φ10内	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	4.468	4601.36	20558.88	
74	010515001043	螺纹钢 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	605.207	4501.08	2724085.12	
75	010515001044	螺纹钢 HRB400 Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	501.9	4272.07	2144151.93	
76	010515001045	螺纹钢 HRB400E Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	506.88	4296.64	2177880.88	
77	010515001046	螺纹钢 HRB400E Φ25外	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	647.105	4293.92	2778617.10	
78	010515001047	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	462.263	5511.05	2547554.51	
79	010515001056	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以外	t	138.478	4639.69	642494.99	
80	010515001049	电渣压力焊接 Φ18内	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	2212	8.06	17828.72	
81	010515001050	电渣压力焊接 Φ32内	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	9350	10.16	94996.00	
82	010515001051	钢筋机械连接	1. 钢筋机械连接 ≥Φ28	个	5753	16.41	94406.73	
		门窗工程、幕墙工程					3747583.27	
		门窗					3104162.06	
本页小计							13337838.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	010802003015	甲级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	91.57	644.21	58990.31	
84	010802003016	乙级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	295.2	687.07	202823.06	
85	010802003018	甲级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	31.11	590.88	18382.28	
86	010802003019	乙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	8.86	531.33	4707.58	
87	010802003020	丙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(丙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	100.2	553.74	55484.75	
88	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品卫生间木门	m2	165.6	355.58	58884.05	
89	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:空调检修木门	m2	6	355.58	2133.48	
90	010803001003	电动铝合金卷帘门	1. 铝合金卷帘门制作、安装 2. 卷闸电动装置D-400 3. 电动装置安装	m2	493.58	852.01	420535.10	
91	010802001003	铝合金组合门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗 2. 普通铝合金框+6mm高透光Low-E透明玻璃,外框表面深灰色氟碳漆喷涂,内框表面深灰色粉末喷涂。 3. 其它详见图纸及相关规定	m2	246.54	451.19	111236.38	
本页小计							933176.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	010807001003	单扇铝合金上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金节能窗 2. 普通铝合金框+6mm高透光Low-E透明玻璃, 外框表面深灰色氟碳漆喷涂, 内框表面深灰色粉末喷涂。 3. 其它详见图纸及相关规定	m2	4205.8	445.52	1873768.02	
93	010807001004	救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 救援窗 2. 普通铝合金框+6mm高透光Low-E透明玻璃, 外框表面深灰色氟碳漆喷涂, 内框表面深灰色粉末喷涂。 3. 其它详见图纸及相关规定	m2	233.28	514.63	120052.89	
94	010807002001	甲级防火窗	甲级防火窗	m2	280.86	577.35	162154.52	
95	010807003003	铝合金百叶窗	1. 全铝合金百页窗	m2	46.65	321.75	15009.64	
		幕墙					643421.21	
96	011209001002	竖明横隐全玻璃幕墙（首层）	1. 铝骨架 2. 平面(含折线) 铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m, 玻璃分格(宽×高)1050×1600 半隐框 3. 平面(含折线) 铝合金玻璃幕墙 幕墙上悬窗增加费 4. 幕墙防火隔断	m2	660	948.90	626274.00	
97	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	铝板雨篷 轻钢雨篷参:07SG528-1-/32;	m2	37.8	453.63	17147.21	
		屋面及防水工程					2570717.46	
本页小计							2814406.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	010902001032	屋面卷材防水屋1	屋1:一级防水(倒置式)有隔热层上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 50厚C25配筋细石砼, 双向配筋Φ4@100, @4000设缝, 缝宽10, 聚氨酯密封胶嵌缝 4. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m ²) 5. 保温层: 设计厚度应按计算厚度增加25% 32 (计算)/40 (施工) 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层 6. 防水层三道: 四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 7. C25细石混凝土找坡兼找平层, 最薄处为20坡度 2%~3%, 随浇提浆抹平 8. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	6257.57	396.89	2483566.96	
本页小计							2483566.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
99	010902001031	屋面卷材防水屋2	屋2:一级防水 无隔热层不上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m ²) 4. 防水层三道:四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. C25细石混凝土找坡兼找平层,最薄处为0,坡度 2%,坡度2%~3%,随浇提浆抹平 6. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	310.1	281.04	87150.50	
		楼地面装饰工程					2750570.37	
100	011101003007	细石混凝土楼地面 楼1	1. 50厚C25混凝土面层,面撒2-3厚非金属硬化剂(5~8Kg/m ²),专用抹平机压实抹平 2. 界面剂一道	m ²	33944.78	57.84	1963366.08	
101	011101003009	细石混凝土楼地面 楼2	1. 50厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3厚防(导)静电、发火花耐磨骨料(6~7Kg/m ² ,必须经不发火检验合格后方可使用),随打随抹光 2. 界面剂一道	m ²				
102	011101001012	水泥砂浆楼地面 楼3	1. 20厚M15地面砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一遍	m ²	295.71	26.78	7919.11	
本页小计							2058435.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	011101001015	水泥砂浆防水楼地面 楼4（含雨棚顶）	1. 20厚M20水泥砂浆保护兼找坡层坡向地漏找1%坡，表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 防水层两道，沿墙上翻至装饰完成面以上300 2.0厚聚合物水泥防水浆料（II型III型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	240.43	133.50	32097.41	
104	011102003007	块料楼地面 楼5	1. 8~10厚铺1000x1000防滑地砖，专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂，齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆（干硬性）找平层 4. 素水泥浆一道	m2	2058.67	152.49	313926.59	
105	011102003008	块料楼梯面 楼5（楼梯）	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 8~10厚铺1000x1000防滑地砖，专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂，齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆（干硬性）找平层 4. 素水泥浆一道	m2	419.2	270.45	113372.64	
106	011102003009	块料楼地面 楼6	1. 8~10厚铺400x400防滑地砖地面，专用瓷砖粘接剂粘接，专用嵌缝胶嵌缝 2. 15厚（最薄处）聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层，坡向地漏 3. 防水层两道： 2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型III型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	530.21	216.06	114557.17	
本页小计							573953.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	011104004001	防静电活动地板 楼7	1. 可调节高度支架系统, 600*600*30mm全钢防静电活动地板(燃烧性能A级) 2. 20mm厚M20水泥砂浆, 表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 3mm厚聚合物水泥防水砂浆, 沿四周墙面上翻不小于300高 4. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	201.66	421.98	85096.49	
108	011101001014	室外散水(面层计入室外)	20厚1:2.5水泥砂浆面层 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 60厚C15混凝土 150mm厚级配碎石, 宽处面层100mm 素土夯实, 压实系数0.94	m2	307.78	129.71	39922.14	
109	010103001004	坡道碎石回填 夯实	300mm厚级配碎石, 压实系数不小于0.94 素土夯实, 压实系数大于0.94	m3	53.51	222.69	11916.14	
110	011105001003	水泥砂浆踢脚线 踢1	1. 10厚M20抹灰砂浆抹面压光 2. 15厚M15抹灰砂浆 3. 刷专用界面剂一遍	m2				
111	011105003005	块料踢脚线 踢2	1. 贴8~10厚专用瓷砖踢脚板, 白水泥擦缝, 采用陶瓷专用粘结剂粘结 2. 7厚聚合物水泥砂浆粘结层 3. 15厚M20抹灰砂浆找平层 4. 刷专用界面处理剂一遍	m2	511.3	133.77	68396.60	
112	011105007001	NFJ不发火踢脚 踢3	踢3:NFJ不发火踢脚(100高) 1、≥1厚NFJ金属防静电墙面材料面层压实赶光 2、20厚水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、刷专用界面处理剂一遍 5、砌体矮墙及柱	m2				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					7567577.83	
本页小计							205331.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 两种不同材料的交界缝隙(含墙面埋设管线开槽)处应采用聚合物水泥砂浆粘贴每边不小于150mm的热镀锌电焊网(丝径0.9mm, 孔12.7X12.7mm)	m2	1477.04	19.10	28211.46	
114	011201001009	墙面装饰抹灰内1底层	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	28204.18	59.59	1680687.09	
115	011202001003	柱、梁面一般抹灰内1底层	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	4824.93	72.05	347636.21	
116	011406001017	内墙面油漆内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面, 封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	28204.18	30.56	861919.74	
117	011406001018	独立柱油漆内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面, 封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	4824.93	35.61	171815.76	
118	011201001011	块料墙面内3	1. 贴600(高)x1200(宽)釉面砖, 白水泥擦缝, 采用陶瓷专用粘结剂粘接 2. 防水层兼防潮层满墙: 3厚聚合物水泥防水浆料 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 4. 配套专用界面处理剂	m2	2128.93	275.85	587265.34	
119	011210006003	浴室厕隔断	1. 浴室厕隔断 成品隔断	m2	427.2	251.74	107543.33	
120	011201001013	墙面一般抹灰毛坏墙1	1. 8厚M15抹灰砂浆抹光 2. 12厚M15抹灰砂浆打底找平 3. 配套专用界面处理剂	m2	2175.85	27.56	59966.43	
121	011201001012	内墙面抹灰毛坏墙2	1. 防水层兼防潮层满墙: 1.5厚聚合物水泥防水 涂料(Ⅱ型Ⅲ型) 2. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 3. 配套专用界面处理剂	m2	926.25	83.78	77601.23	
本页小计							3922646.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
122	011406001021	外墙面弹性涂料 外1	1. 喷外墙弹性涂料, 一底两面, 罩光漆面层, 平涂工艺, 颜色详见立面 2. 抗裂柔性耐水腻子2道, 分遍打磨。 3. 防水层两道: 1. 5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网格布150g/m² 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5. 先在两种不同材料交接处粘贴300宽的接缝带, 然后满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm, 孔径12.7X12.7mm) 6. 配套专用界面处理剂	m2	15976.03	228.15	3644931.24	
		天棚工程					894476.90	
123	011406001022	水泥砂浆顶棚棚1	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 5厚M15抹灰砂浆打底扫毛 3. 5厚M20抹灰砂浆抹面压光	m2	144.38	31.58	4559.52	
124	011406001023	刮腻子顶棚棚2	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	54638.86	14.09	769861.54	
125	011406001024	防潮顶棚 棚3	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净, 基层配套界面处理 2. 1.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型Ⅲ型)	m2	916.76	21.62	19820.35	
126	010903002011	轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶棚4	1. Φ12膨胀螺栓栓固定L36X4角钢长40 2. Φ8钢筋吊杆, 双向中距900~1200, 与角钢焊接 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 4. 挂15厚轻钢龙骨矿棉吸音板	m2	374.27	94.31	35297.40	
本页小计							4474470.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
127	010903002012	铝合金方形板吊顶 棚5	1、配套金属龙骨(由生产厂配套供应, 安装按生产厂要求施工) 2、铝合金方形板 600x600 铝板厚度≥0.7	m ²	534.25	121.55	64938.09	
		其他装饰工程					640330.21	
128	011503001005	楼梯栏杆	1. 钢管扶手 圆管 Φ60 2. 钢栏杆 制安 3. 喷无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 4. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 5. 图集22j403-1 A1/2-7	m	675	405.35	273611.25	
129	011503001007	护窗栏杆 高900	1. 不锈钢扶手 Φ50 直型 2. 不锈钢栏杆制安 Φ20 3. 图集22j403-14-24-H7	m	752.88	289.68	218094.28	
130	011503001008	防护栏杆 高1200	1. 不锈钢扶手 Φ50 直型 2. 不锈钢栏杆制安 Φ20 3. 图集22j403-14-24-H7	m	100.02	287.71	28776.75	
131	011503001006	设备平台栏杆 (图集22j403-1 PB34/3-46)	1. 不锈钢扶手 Φ60 直型 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	64.5	1179.29	76064.21	
132	010804005001	屋面铝合金格栅门	1. 成品护栏 铝合金 护栏高度超过1.4m 人工*1.1, 材料*1.1	m ²	163.08	268.48	43783.72	
		措施项目					13473962.47	
133	粤011701008005	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 40.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 40.5	m ²	22380.2	43.75	979133.75	
134	粤011701008006	综合脚手架使用天数362天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m ² ·10天	4860.98	358.26	1741494.69	
135	011702001007	垫层	1. 基础垫层模板	m ²	517.97	30.00	15539.10	
136	010401001001	砖胎模	砖胎模	m ³	970.36	462.76	449043.79	
137	011702005003	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	404.13	61.56	24878.24	
本页小计							3915357.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
138	011702002016	矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	m2	794.9	57.94	46056.51	
139	011702002017	矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m外	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	m2	293.66	63.53	18656.22	
140	011702002012	矩形柱 支模高度7.8m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m):7.8	m2	2298.76	82.71	190130.44	
141	011702002011	矩形柱 支模高度5.5m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度5.5m内 1.8m外	m2	7636.25	69.93	534002.96	
142	011702002013	异形柱 支模高度7.8m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	371.22	100.41	37274.20	
143	011702002015	异形柱 支模高度5.5m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	939.65	87.63	82341.53	
144	011702002018	异形柱模板 支模高度3.6m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	m2	63.77	81.88	5221.49	
145	011702003007	构造柱 支模高度3.6-4.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):4	m2	2742.25	71.70	196619.33	
146	011702003008	构造柱 支模高度5.6-6.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):6	m2	656.85	80.22	52692.51	
147	011702024001	直形楼梯	直形楼梯	m2	419.2	178.04	74634.37	
148	011702006009	矩形梁 宽度25cm内 高度7.8m	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	915.03	102.04	93369.66	
149	011702006010	矩形梁 宽度25cm外 高度7.8m	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	5319.5	108.42	576740.19	
150	011702006011	矩形梁 宽度25cm内 高度5.5m	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	1480.95	79.67	117987.29	
本页小计							2025726.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
151	011702006012	矩形梁 宽度25cm外 高度5.5m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	24540.15	86.05	2111679.91	
152	011702006013	矩形梁 宽度25以内 支模高度3.6m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	228.99	68.45	15674.37	
153	011702006014	矩形梁 宽度25以外 支模高度3.6m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	273.8	75.20	20589.76	
154	011702014005	有梁板 支模高度7.8m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	5337.21	102.99	549679.26	
155	011702014006	有梁板 支模高度5.5m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	26407.68	77.94	2058214.58	
156	011702014007	有梁板模板 支模高度3.6m	有梁板模板 支模高度3.6m	m2	665.77	64.33	42828.98	
157	011702011016	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	325.82	56.57	18431.64	
158	011702011017	直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	402.01	63.01	25330.65	
159	011702011018	直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	1524.84	69.46	105915.39	
160	011702011019	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	3145.73	49.35	155241.78	
161	011702011020	直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	4353.93	55.79	242905.75	
162	011702011022	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	19.14	47.39	907.04	
本页小计							5347399.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	011702011023	直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度 3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	76.6	54.40	4167.04	
164	011702011024	直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高 度3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	209.83	61.41	12885.66	
165	011702030002	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高 度(m):7.8	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	120	108.83	13059.60	
166	011702030003	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高 度(m):5.5	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	582.83	82.13	47867.83	
167	011702009005	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	1424.07	54.80	78039.04	
168	011702009006	过梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	151.08	54.80	8279.18	
169	011702023003	雨篷	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	263.74	72.11	19018.29	
170	011702022007	挑檐	1. 挑檐模板	m2				
171	011702022008	门槛	门槛模板	m2	283.91	62.53	17752.89	
172	011702022009	反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	113.41	62.53	7091.53	
173	011703001003	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	m2	40457.43	37.05	1498947.78	
174	粤011701010005	满堂脚手架 高度7.8m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	6334.96	21.25	134617.90	
175	粤011701011005	里脚手架 高 度7.8m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	3167.48	38.07	120585.96	
176	粤011701010006	满堂脚手架 高度5.5m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	33205.09	12.69	421372.59	
177	粤011701011006	里脚手架 高 度5.5m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	17065.27	27.14	463151.43	
178	粤011701011007	里脚手架 高 度3.6m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	462.72	16.21	7500.69	
本页小计							2854337.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2422210.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002003	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000005	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2422210.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	892393.31		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	892393.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	21357159.70	
1.1	电气工程	7031822.11	
1.2	防雷接地工程	287933.97	
1.3	消防电	1303103.11	
1.4	高压配电房	4521697.97	
1.5	发动机房	697249.29	
1.6	弱电	274050.11	
1.7	给排水系统	994603.93	
1.8	消防水系统	2601284.12	
1.9	七氟丙烷灭火系统	237539.30	
1.10	通风系统	1386713.39	
1.11	电梯	1880836.00	
1.12	抗震支架工程	140326.40	
2	措施合计	1249013.37	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1067413.13	
2.2	其他措施费	181600.24	
3	其他项目	298410.16	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	298410.16	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	22904583.23	
5	增值税销项税额	2061412.49	—
6	总造价	24965995.72	
7	人工费	2852681.45	
招标控制价合计=1+2+3+5		24,965,995.72	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 1 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气工程					7031822.11	
1	030404004001	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜 2. 型号;1-1AA1~16 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	16	38990.23	623843.68	
2	030404004002	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜 2. 型号;1-2AA1~4 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	38990.23	155960.92	
3	030404004003	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜 2. 型号;1-GAA1~9 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	9	38990.23	350912.07	
4	030404004004	低压开关柜	1. 名称:低压配电柜 2. 型号;1-3AA1~8 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	38990.23	311921.84	
本页小计							1442638.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 2 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404004005	低压开关柜	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1-4AA1~6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	38990.23	233941.38	
6	030404004006	低压开关柜	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1-5AA1~9 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	9	38990.23	350912.07	
7	030404004007	低压开关柜	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1-6AA1~6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	38990.23	233941.38	
8	030404004008	低压开关柜	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1-7AA1~8 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	38990.23	311921.84	
本页小计							1130716.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 3 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030404004009	低压开关柜	1. 名称: 低压配电柜 2. 型号: 1-8AA1~6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	38990.23	233941.38	
10	030404017001	配电箱	1. 名称: 电表箱 2. 型号: 5-1~2AW1~6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	9850.11	118201.32	
11	030404017002	配电箱	1. 名称: 空调配电箱 2. 型号: 5-1~2KAP2~6、5-1~2WDKAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	15350.11	184201.32	
12	030404017003	配电箱	1. 名称: 公共照明配电箱 2. 型号: 5-1~2GAL1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	3794.80	7589.60	
本页小计							543933.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 4 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号;5-1ALE1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
14	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号;5-2ALE1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
15	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号;5-1~2ALE2~5 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	3794.80	30358.40	
16	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号;5-1ALE6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
本页小计							41742.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 5 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030404017008	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号;5-2ALE6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
18	030404017009	配电箱	1. 名称:消防用电配电箱 2. 型号;5-1~2WDAT 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	12294.80	24589.60	
19	030404017010	配电箱	1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号;5-1WDAC1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	3794.80	7589.60	
20	030404017011	配电箱	1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号;5-2WDAC1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
本页小计							39768.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 6 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030404017012	配电箱	1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号:5-2WDAC1' 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
22	030404017013	配电箱	1. 名称:客梯配电箱 2. 型号:5-1~2WDDTAT1~2 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	12294.80	49179.20	
23	030404017014	配电箱	1. 名称:货梯配电箱 2. 型号:5-2WDDTAT3 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	12294.80	12294.80	
24	030404017017	配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 型号:5-1ATdf1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
本页小计							69063.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 7 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030404017015	配电箱	1. 名称:电缆T接箱 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	28	1083.47	30337.16	
26	030408011001	插接箱	1. 名称:插接箱 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	24	1043.30	25039.20	
27	030404017016	A型集中电源	1. 名称:A型集中电源 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	3865.13	46381.56	
28	030411002005	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	278.29	100.66	28012.67	
本页小计							129770.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 8 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030411002007	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.86	137.70	5626.42	
30	030411002008	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*150 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	60.31	161.27	9726.19	
31	030411002010	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:400*150 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	122.28	207.01	25313.18	
32	030411002011	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:600*150 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	116.56	306.62	35739.63	
本页小计							76405.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 9 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030413001001	线槽支吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	494.64	28.65	14171.44	
34	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7116.77	8.78	62485.24	
35	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	341.54	12.53	4279.50	
36	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17124.42	12.55	214911.47	
本页小计							295847.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 10 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	120.33	17.34	2086.52	
38	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.38	21.55	3025.19	
39	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.22	16.97	1055.87	
40	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	131.38	24.94	3276.62	
本页小计							9444.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 11 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	030411001024	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC40 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	166.9	35.55	5933.30	
42	030411001013	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC50 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2557.42	40.83	104419.46	
43	030411001025	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC65 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	355.45	62.88	22350.70	
44	030411001026	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC125 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.88	122.84	5758.74	
本页小计							138462.20	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 12 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030403006005	封闭式密集型母线槽1000A/5P	1. 名称:封闭式铜母线槽 2. 型号:1000A/5P 3. 综合考虑弯头等配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	89.8	2108.54	189346.89	
46	030403007005	母线槽始端箱1000A	1. 名称:母线槽始端箱 2. 型号:1000A 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	1793.89	21526.68	
47	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	91.6	14.33	1312.63	
48	030408001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	961.35	563.94	542143.72	
本页小计							754329.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 13 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	030408001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	409.57	33.32	13646.87	
50	030408001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	39.61	111.34	4410.18	
51	030408001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2992.37	195.57	585217.80	
52	030408001047	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	84.78	696.51	59050.12	
本页小计							662324.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 14 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030408001048	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	79.93	905.40	72368.62	
54	030408001049	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-3*120 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	212.22	368.47	78196.70	
55	030408001050	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	491.29	81.16	39873.10	
56	030408001051	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-3*25+2*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.25	103.09	5283.36	
本页小计							195721.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 15 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	030408001053	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	480	111.34	53443.20	
58	030408001052	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1120.43	139.15	155907.83	
59	030408001054	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*70+1*35 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	215.3	269.07	57930.77	
60	030408001055	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*150+1*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	328.73	562.92	185048.69	
本页小计							452330.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 16 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030408001056	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*185+1*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	204.88	696.51	142700.97	
62	030408001057	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-5*6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	54.64	39.08	2135.33	
63	030408001058	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	32.16	48.75	1567.80	
64	030408001059	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.82	76.60	982.01	
本页小计							147386.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 17 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030408001060	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.02	131.02	4588.32	
66	030408001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-3*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.01	29.96	4194.70	
67	030408001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-5*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	207.47	36.75	7624.52	
68	030408001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTW-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	540.02	99.47	53715.79	
69	030408001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-4*35+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.49	163.41	3348.27	
本页小计							73471.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 18 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZBN-KYJY-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.7	18.31	946.63	
71	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZC-KYJY-B1-7*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	89.08	23.87	2126.34	
72	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	139.97	1679.64	
73	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	230.08	3221.12	
本页小计							7973.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 19 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	89	302. 51	26923. 39	
75	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	19	383. 56	7287. 64	
76	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	459. 77	5057. 47	
77	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	547. 30	6020. 30	
本页小计							45288. 80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 20 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	030411004019	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33058.82	4.34	143475.28	
79	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: WDZC-BYJ-B1-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	23534.32	3.77	88724.39	
80	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: WDZC-BYJ-B1-4 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1428.49	5.04	7199.59	
81	030411004020	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: ZCN-RVV-6*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.66	10.31	398.58	
本页小计							239797.84	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 21 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	030412001003	I类防护防水灯座	1. 名称:I类防护防水灯座 2. 型号、规格:5W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	67	46.12	3090.04	
83	030412001004	一体式吸顶红外感应LED灯	1. 名称:一体式吸顶红外感应LED灯 2. 型号、规格:8W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	82	123.00	10086.00	
84	030412001005	一体式吸顶红外感应LED灯	1. 名称:一体式吸顶红外感应LED灯 2. 型号、规格:12W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	79	136.40	10775.60	
85	030412005001	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管 2. 型号、规格:1*16W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	102	71.39	7281.78	
86	030412005002	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管（带F） 2. 型号、规格:1*16W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	121.89	487.56	
本页小计							31720.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 22 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	030412005008	T8支架双管2*16W	1. 名称:T8支架双管 2. 型号、规格:2*16W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	63	171.64	10813.32	
88	030412005009	T8支架双管2*16W	1. 名称:T8支架双管（带EX） 2. 型号、规格:2*16W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	272.64	1090.56	
89	030404034001	控制开关	1. 名称:控制开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	19.69	315.04	
90	030404034002	扳式暗开关(单控) 单联	1. 名称:单翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	69	19.69	1358.61	
91	030404034003	扳式暗开关(单控) 双联	1. 名称:双翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	100	21.69	2169.00	
本页小计							15746.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 23 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030404034004	板式暗开关（单控）三联	1. 名称:三翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式;综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	29	24.92	722.68	
93	030404035001	二三极插座	1. 名称:二三极插座 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式;综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	21	26.44	555.24	
94	030404035003	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 型号、规格:~250V 16A 3. 安装形式;综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	26.44	132.20	
95	030412005007	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式;综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	96	55.25	5304.00	
96	030412001006	防水防尘灯8W	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:8W 3. 安装形式;综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	112	84.97	9516.64	
本页小计							16230.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 24 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	030412001007	防爆灯具	1. 名称:防爆灯具 2. 型号、规格:16W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	418.09	418.09	
98	030412004001	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	33	108.85	3592.05	
99	030412004002	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	113	108.85	12300.05	
100	030412004004	单面疏散方向指示灯	1. 名称:单面疏散方向指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	536	108.85	58343.60	
101	030412004003	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	44	108.85	4789.40	
本页小计							79443.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 25 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
102	030412002002	消防应急壁灯	1. 名称:消防应急壁灯 2. 型号、规格:LED 5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	615	167.04	102729.60	
103	030412002003	应急吸顶灯	1. 名称:应急吸顶灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	87	193.37	16823.19	
104	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2252	9.34	21033.68	
105	030414008003	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	段	15	629.02	9435.30	
106	030414002002	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	19	922.76	17532.44	
107	030414006001	事故照明切换装置	1. 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换	系统	146	1539.09	224707.14	
		防雷接地工程					287933.97	
本页小计							392261.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 26 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1845.23	46.78	86319.86	
109	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-25*4热镀锌扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	539.21	25.74	13879.27	
110	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3595.36	18.27	65687.23	
111	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用梁内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1155.46	7.98	9220.57	
112	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ12镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	695.18	46.94	32631.75	
本页小计							207738.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 27 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: $\phi 10$ 镀锌圆钢 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1478.75	46.81	69220.29	
114	030409006001	接闪短杆	1. 名称: 接闪短杆 2. 材质: $\phi 20$ 镀锌圆钢 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	29	47.33	1372.57	
115	030409008005	局部等电位联结端子箱	1. 名称: 局部等电位联结端子箱 2. 规格型号: LEB 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	42	173.29	7278.18	
116	030409008003	总等电位联结端子箱	1. 名称: 总等电位联结端子箱 2. 规格型号: MEB 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	203.29	203.29	
117	030409008002	接地电阻测试箱	1. 名称: 接地电阻测试箱 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	3	117.18	351.54	
118	粤030409012001	桩承台接地	1. 名称: 桩承台接地 2. 规格: 三连桩	基				
119	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		消防电					1303103.11	
本页小计							80195.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 28 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		自动报警系统					1134934.58	
120	030411003005	消防金属线槽 MR150*100	1. 名称:消防金属线槽（或桥架） 2. 规格:MR150*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	884.7	68.39	60504.63	
121	030411003006	消防金属线槽 MR200*100	1. 名称:消防金属线槽（或桥架） 2. 规格:MR200*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	165.62	74.58	12351.94	
122	030413001002	线槽支吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	840.25	28.65	24073.16	
123	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1414.36	16.97	24001.69	
本页小计							120931.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 29 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21965.52	12.55	275667.28	
125	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.89	21.55	299.33	
126	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	29752.14	11.51	342447.13	
127	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	86.46	12.55	1085.07	
本页小计							619498.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 30 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
128	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.09	16.41	264.04	
129	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10645.88	3.21	34173.27	
130	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1148.98	6.42	7376.45	
131	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZBN-RYS-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	240.49	6.42	1543.95	
本页小计							43357.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 31 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	030411004032	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.04	6.42	19.52	
133	030904009001	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	5	3269.48	16347.40	
134	030904009002	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	2036.13	24433.56	
135	030904009003	手动自动控制状态显示装置	1. 名称:手动自动控制状态显示装置 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	10	2202.50	22025.00	
136	030411005001	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	17	203.16	3453.72	
本页小计							66279.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 32 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
137	030904008009	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	101	162.56	16418.56	
138	030904008002	气体灭火控制模块	1. 名称:气体灭火控制模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	196.08	980.40	
139	030904008003	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	94	180.57	16973.58	
140	030904008004	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	41	196.08	8039.28	
141	030904001001	普通烟感	1. 名称:普通烟感 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	97.40	1266.20	
142	030904001002	普通温感	1. 名称:普通温感 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22	97.40	2142.80	
143	030904001003	光电烟感探测器	1. 名称:光电烟感探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1449	97.40	141132.60	
本页小计							186953.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 33 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
144	030904001004	点式感温探测器	1. 名称:点式感温探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	46	97.40	4480.40	
145	030904001005	光电烟感探测器(防爆)	1. 名称:光电烟感探测器(防爆) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.40	247.40	
146	030904001006	点式感温探测器(防爆)	1. 名称:点式感温探测器(防爆) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	243.43	973.72	
147	030904003001	手动报警按钮带电话插孔	1. 名称:手动报警按钮带电话插孔 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	101	136.57	13793.57	
148	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	116	113.83	13204.28	
149	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	119	161.86	19261.34	
本页小计							51960.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 34 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
150	030904005003	火灾声警报器	1. 名称:火灾声警报器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	161.86	1294.88	
151	030904007001	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	249	76.74	19108.26	
152	030904006001	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	26	93.62	2434.12	
153	030904006002	119外线电话	1. 名称:119外线电话 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部				
154	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	113.83	910.64	
155	030904005002	气体释放灯	1. 名称:气体释放灯 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	161.86	1456.74	
156	粤030501018001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							25452.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 35 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2195	9.34	20501.30	
		电气火灾监控系统					42083.10	
158	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	920.08	16.97	15613.76	
159	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
160	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
本页小计							36115.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 36 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	725.38	6.42	4656.94	
162	030411004025	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	294.96	6.42	1893.64	
163	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1164.92	4.34	5055.75	
164	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
本页小计							11606.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 37 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
165	030904008005	漏电/温度监控模块	1. 名称:漏电/温度监控模块（含探头） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26	562.14	14615.64	
166	粤030501018002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
		消防电源监控系统					19591.65	
167	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	408.18	16.97	6926.81	
168	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	86.6	6.42	555.97	
本页小计							22345.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 38 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
169	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	167.42	8.61	1441.49	
170	030411004026	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	242.16	11.10	2687.98	
171	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	174.9	4.34	759.07	
172	030904008006	电压信号传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	435.81	6972.96	
173	粤030501018003	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							12108.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 39 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防火门监控系统					99744.83	
174	030411001027	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1444.62	12.55	18129.98	
175	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	226.62	6.42	1454.90	
176	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	281.75	4.26	1200.26	
177	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1580.18	12.55	19831.26	
本页小计							40616.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 41 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
183	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	144.47	12.55	1813.10	
184	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-RVS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	147.27	6.42	945.47	
185	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-BYJ-B1-1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
186	030904008008	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	497.63	3981.04	
本页小计							6739.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 42 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	9.34	9.34	
		高压配电房					4521697.97	
188	030401002001	干式变压器SC(B)14-315KVA	1. 名称:干式变压 2. 型号:SC(B)14-315KVA 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	85317.00	170634.00	
189	030401002002	干式变压器SC(B)14-2000KVA	1. 名称:干式变压 2. 型号:SC(B)14-2000KVA 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	284031.00	1988217.00	
190	030402017001	高压配电柜	1. 名称:高压配电柜 2. 型号:1AH1~6、2AH1~9 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	15	56499.12	847486.80	
本页小计							3006347.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 43 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
191	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDN-YJY-8.1/15KV-3×120 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	212.23	455.01	96566.77	
192	030403006002	封闭式铜母线槽	1. 名称: 封闭式铜母线槽 2. 型号: 500A 3. 综合考虑弯头等配件 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19.13	1351.80	25859.93	
193	030403006003	封闭式铜母线槽	1. 名称: 封闭式铜母线槽 2. 型号: 4000A 3. 综合考虑弯头等配件 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	152.59	8251.36	1259075.02	
194	030403007002	母线槽始端箱	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 型号: 500A 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	1723.70	3447.40	
本页小计							1384949.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 44 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
195	030403007003	母线槽始端箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 型号:4000A 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	16	2438.07	39009.12	
196	030408006003	10kV成套型电缆终端头(截面mm ² 以下) 120	1. 名称:10kV成套型电缆终端头 2. 型号:120mm ² 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	583.84	10509.12	
197	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 型号:(kV·A以下) 800\3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	2830.76	2830.76	
198	030414001002	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统调试 2. 型号:(kV·A以下) 2000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	8	7227.80	57822.40	
199	030414008002	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	段	9	2248.85	20239.65	
		发动机房					697249.29	
本页小计							130411.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 45 页 共 98 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 46 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
205	03B001	其他工程系统调试费 系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水泵机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程)		项	1	213.42	213.42	
		弱电					274050.11	
		闭路监控					127472.54	
206	030411002012	金属线槽MR300*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	108.88	97.12	10574.43	
207	030413001003	线槽支吊架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7	kg	79.11	28.65	2266.50	
208	030411001030	暗配管PC25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	2750	12.53	34457.50	
209	030502007001	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	140	4.72	660.80	
210	030411004030	管内穿线WDZ-RYJ-2*1	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	2750	3.54	9735.00	
211	030411004031	管内穿线RVV3*4	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 6	m	82	13.43	1101.26	
本页小计							59008.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 47 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
212	030502005001	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	2750	4.63	12732.50	
213	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	2	616.43	1232.86	
214	030501012002	网络交换机	1. 工作组级交换机安装	台	2	565.43	1130.86	
215	粤030501018005	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	2	238.00	476.00	
216	030904008010	电源模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	2	310.51	621.02	
217	030507008001	电梯半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	8	550.59	4404.72	
218	030507008002	720P半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	36	582.59	20973.24	
219	030502018001	水晶头（六类）	1. 跳块打接	个	176	2.44	429.44	
220	030411006007	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	44	8.31	365.64	
221	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	825	25.23	20814.75	
222	030502014001	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	4	78.49	313.96	
223	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	点	88	22.86	2011.68	
224	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	44	71.53	3147.32	
225	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	2	11.53	23.06	
		电话网络					127084.72	
226	030502007002	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	2230	4.72	10525.60	
227	030502001001	光缆配线箱	1. 机柜、机架安装 落地式	台	12	824.44	9893.28	
228	030501012003	48口交换机	1. 工作组级交换机安装	台	36	2556.43	92031.48	
229	粤030501018006	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	36	238.00	8568.00	
230	030502014002	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	72	78.49	5651.28	
231	030502020002	光纤测试	1. 光纤测试	链路	36	11.53	415.08	
本页小计							195761.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 48 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		有线电视					19492.85	
232	030505005001	管内穿线WDZ-SYV-75-7	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	160	4.78	764.80	
233	030505005002	管内穿线WDZ-SYV-75-9	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	125	5.57	696.25	
234	030505003001	分配箱	1. 前端机柜(卫星接收机机柜) 安装 1.6~2.0m	个	18	730.29	13145.22	
235	030505012001	有线电视放大器	1. 干线设备安装 线路放大器 室内	个	2	466.17	932.34	
236	030505013001	四分配器	1. 用户分支器、分配器安装 暗装	个	2	72.30	144.60	
237	030505013002	四分支器	1. 用户分支器、分配器安装 暗装	个	42	75.30	3162.60	
238	030505013003	终端电阻(75欧姆)	1. 终端电阻	个	8	21.38	171.04	
239	粤030501018007	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	2	238.00	476.00	
		给排水系统					994603.93	
		给水系统					191609.40	
240	031001003001	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质:室内(外)冷水 2. 材质:S31603薄壁不锈钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 管道压力:综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	162.02	267.52	43343.59	
本页小计							62836.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 49 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
241	031001003002	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：承插氩弧焊连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15.19	209.40	3180.79	
242	031001003003	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.11	127.71	3079.09	
本页小计							6259.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 50 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
243	031001003004	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN15 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6	47.72	28.63	
244	031001006001	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN50 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	549.38	63.59	34935.07	
245	031001006002	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN40 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.32	49.24	3068.64	
本页小计							38032.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 51 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
246	031001006003	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN32 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	145.14	41.13	5969.61	
247	031001006004	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN25 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	659.27	33.00	21755.91	
248	031001006005	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN20 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	99.82	26.53	2648.22	
本页小计							30373.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 52 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
249	031001006006	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN15 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	753.68	23.78	17922.51	
250	031003013001	水表组	1. 名称：水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	1848.36	3696.72	
251	031003013002	水表组	1. 名称：水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级：DN50 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	24	306.06	7345.44	
252	031003013003	水表组	1. 名称：水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级：DN20 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	114.48	114.48	
本页小计							29079.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 53 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
253	031003003001	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	468.08	1404.24	
254	031003003002	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	643.31	15439.44	
255	031003003003	可调式减压阀组	1. 名称: 可调式减压阀组 2. 内含4个截止阀, 2个减压阀, 2个Y型过滤器, 4个压力表 3. 规格、压力等级: DN65 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	3	6500.64	19501.92	
256	031003001001	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 (含截止阀) 2. 规格、压力等级: DN15 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	119.26	238.52	
257	031003001002	真空破坏器	1. 名称: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN15 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	118.82	237.64	
本页小计							36821.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 54 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
258	031003001003	真空破坏器	1. 名称: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	124.42	124.42	
259	031003001004	水龙头	1. 名称: 水龙头 2. 规格、压力等级: DN20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	64.02	64.02	
260	031002003001	钢套管	1. 名称: 钢套管 2. 穿过管径介质大小: DN100 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	100.91	504.55	
261	031002003002	套管制作安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小: DN100 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	290.34	580.68	
262	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质、规格: 型钢 3. 刷油防腐: 除锈防锈漆二道, 灰色调和漆二道 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	242.28	26.52	6425.27	
		污废水系统					215946.44	
本页小计							7698.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 55 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
263	031001006007	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	308.49	93.86	28954.87	
264	031001006008	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2155.92	62.53	134809.68	
265	031001006009	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN75 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	323	46.20	14922.60	
本页小计							178687.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 56 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
266	031001006010	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN50 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	224.46	30.77	6906.63	
267	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	159.44	318.88	
268	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	116	81.43	9445.88	
269	031004014003	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	21.56	107.80	
270	031004014004	透气帽	1. 名称:透气帽 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	20	3.17	63.40	
本页小计							16842.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 57 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
271	031004014005	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	92.94	371.76	
272	031002003003	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	72	100.91	7265.52	
273	031002003004	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	38	290.34	11032.92	
274	031002003005	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	349.30	1746.50	
		雨水系统					244529.30	
275	031001006011	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN75 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	22.95	41.07	942.56	
本页小计							21359.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 58 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
276	031001006012	PP静音管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PP静音管 DN150 4. 连接形式: 承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2453.64	88.00	215920.32	
277	031004014006	侧入型雨水斗	1. 名称: 侧入型雨水斗 2. 规格: DN75 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	81.69	490.14	
278	031004014007	87型雨水斗	1. 名称: 87型雨水斗 2. 规格: DN150 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	120.05	2881.20	
279	031002003006	溢流口	1. 名称: 溢流口 2. 规格: 100*100 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	48.56	291.36	
280	031002003007	溢流口	1. 名称: 溢流口 2. 规格: 200*100 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	84.15	504.90	
本页小计							220087.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 59 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
281	031002003008	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	96	168.37	16163.52	
282	031002003009	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	21	349.30	7335.30	
		压力排水系统					160171.89	
283	031001001001	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	167.33	122.44	20487.89	
本页小计							43986.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 60 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
284	031001001002	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN80 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	185.45	100.56	18648.85	
285	031001001003	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN50 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13	55.60	722.80	
本页小计							19371.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 61 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
286	031001001004	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.2	31.92	38.30	
287	031001001005	铸铁管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:铸铁管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.54	229.47	123.91	
288	030109011001	移动式自耦潜水排污泵	1. 名称:移动式自耦潜水排污泵 2. 规格:80QW40-9-3.0, Q=40mE/h, H=9m, N=3.0KW 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	11053.25	66319.50	
本页小计							66481.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 62 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
289	030109011002	移动式自耦潜水排污泵	1. 名称: 移动式自耦潜水排污泵 2. 规格: 50QW20-10-1.5, Q=20mE/h, H=10m N=1.5KW 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	10167.25	40669.00	
290	031003003004	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	275.93	1103.72	
291	031003003005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	634.29	2537.16	
292	031003003006	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	422.83	1691.32	
本页小计							46001.20	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 63 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
293	031003003007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	835.17	3340.68	
294	031003010001	可曲挠橡胶软接头	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN65、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	232.54	930.16	
295	031003010002	可曲挠橡胶软接头	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN80、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	272.51	1090.04	
296	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、压力等级:压力满足设计要求 3. 附件安装: 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	143.94	1151.52	
本页小计							6512.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 64 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
297	031003001005	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	119.26	238.52	
298	031002003010	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN80 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	248.92	497.84	
299	031002003011	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	290.34	580.68	
		洁具					182346.90	
300	031004003001	（圆形）感应式洗脸盆	1. 名称:（圆形）感应式洗脸盆 2. 规格、类型:详见09S304-52 3. 附件配置:给排水软管，角阀，水龙头等一切配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	72	931.09	67038.48	
本页小计							68355.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 65 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
301	031004003002	（方形）感应式洗脸盆	1. 名称：（方形）感应式洗脸盆 2. 规格、类型：详见09S304-52 3. 附件配置：给排水软管，角阀，水龙头等一切配件 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	24	931.09	22346.16	
302	031004006001	自闭式冲洗阀蹲便器	1. 名称：自闭式冲洗阀蹲便器 2. 规格、类型：详见09S304-87 3. 附件配置：水箱、冲洗阀、给水软管，角阀等 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	117	440.02	51482.34	
303	031004007001	自闭式冲洗阀小便器	1. 名称：自闭式冲洗阀小便器 2. 规格、类型：详见09S304-98 3. 附件配置：水箱、感应式冲洗阀、给水软管，角阀等 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	72	576.11	41479.92	
		消防水系统					2601284.12	
		消火栓系统					594431.43	
本页小计							115308.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 66 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
304	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	749.5	159.12	119260.44	
305	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	699.98	109.24	76465.82	
本页小计							195726.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 67 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
306	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	278.05	79.40	22077.17	
307	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.3	45.12	13.54	
308	031003003008	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22	1470.86	32358.92	
本页小计							54449.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 68 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
309	031003003009	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	35	916.08	32062.80	
310	031003001006	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 (含截止阀) 2. 规格、压力等级: DN25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	191.37	191.37	
311	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力仪表 2. 规格、压力等级: 压力满足设计要求 3. 附件安装: 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	143.94	143.94	
312	030901010001	减压型消火栓箱	1. 名称: 减压型消火栓箱 2. 型号、规格: 尺寸: 650×1000×200, 明装、暗装或半暗装, 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 含阀门、压力表, 内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐, 其余详见图纸设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	116	1670.35	193760.60	
本页小计							226158.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 69 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
313	030901010002	屋顶试验消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:尺寸:含阀门、压力表,详见国标15S202-54 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	173.22	173.22	
314	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC5磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	84	296.49	24905.16	
315	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	2073.4	26.52	54986.57	
316	031002003012	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	57.71	173.13	
317	031002003013	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	90	100.91	9081.90	
本页小计							89319.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 70 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
318	031002003014	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	248.92	497.84	
319	031002003015	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	349.30	698.60	
320	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 消火栓灭火系统	点	117	235.73	27580.41	
		喷淋系统					2006852.69	
321	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式卡箍连接 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1350.16	226.06	305217.17	
本页小计							333994.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 71 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
322	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式卡箍连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1082.65	130.09	140841.94	
323	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN80 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	702.82	142.72	100306.47	
本页小计							241148.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 72 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
324	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	186.84	113.96	21292.29	
325	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN50 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	509.72	81.31	41445.33	
本页小计							62737.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 73 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
326	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN40 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	178.7	70.58	12612.65	
327	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN32 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6031	53.59	323201.29	
本页小计							335813.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 74 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
328	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6577.07	47.52	312542.37	
329	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式玻璃球喷头 2. 规格: K=80, 温级68℃直立型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4103	38.13	156447.39	
330	031003003010	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接,含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	1823.43	21881.16	
本页小计							490870.92	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 75 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
331	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 孔径:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	434.76	5217.12	
332	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	657.26	7887.12	
333	031003003011	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1470.86	1470.86	
334	031003001007	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	191.37	1148.22	
本页小计							15723.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 76 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
335	030901008001	试水装置	1. 名称: 试水装置 2. 型号: DN150 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	286.73	286.73	
336	030901008002	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 型号: DN25 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	12	286.73	3440.76	
337	030901008003	末端试水阀	1. 名称: 末端试水阀 2. 型号: DN25 3. 含末端试水阀、截止阀, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	58.79	58.79	
338	030607004001	湿式报警阀组	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	2801.97	16811.82	
本页小计							20598.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 77 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
339	031003001008	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	188.95	2267.40	
340	031002003016	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15	168.37	2525.55	
341	031002003017	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	349.30	698.60	
342	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	19942.8	26.52	528883.06	
343	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 自动喷水灭火系统	点	1	368.60	368.60	
		七氟丙烷灭火系统					237539.30	
本页小计							534743.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 78 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
344	030902009001	悬挂式七氟丙烷灭火装置(温感启动)	1. 名称:悬挂式七氟丙烷灭火装置(温感启动) 2. 规格:XQQW30/1.6-PAVLN 3. 包含系统调试 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	1627.86	1627.86	
345	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 规格:GQQ90/2.5-PAVLN 3. 包含系统调试 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	6263.12	25052.48	
346	030902009003	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 规格:GQQ100/2.5-PAVLN 3. 包含系统调试 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	7446.56	29786.24	
347	030902009004	柜式七氟丙烷灭火装置	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 规格:GQQ120/2.5-PAVLN 3. 包含系统调试 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9	7946.56	71519.04	
本页小计							127985.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 79 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
348	030902009005	七氟丙烷药剂	1. 名称:七氟丙烷药剂 2. 规格:HFC-227ea 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	1669	58.46	97569.74	
349	031003003012	自动泄压装置	1. 名称:自动泄压装置 2. 规格:泄压面积:0.12m ² 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	1553.89	4661.67	
350	031003003013	自动泄压装置	1. 名称:自动泄压装置 2. 规格:泄压面积:0.25m ² 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	1766.28	7065.12	
351	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1	257.15	257.15	
		通风系统					1386713.39	
352	030108003001	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:L=7500mE/h H=352Pa (全压) N=2.2kw r=700r/min 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	5649.79	11299.58	
本页小计							120853.26	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 80 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
353	030108003002	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:L=1500mE/h H=450Pa (全压) N=1.1kw r=500r/min 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	3680.58	7361.16	
354	030108003003	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:L=5000mE/h H=365Pa (全压) N=2.2kw r=700r/min 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4935.99	4935.99	
本页小计							12297.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 81 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
355	030108003004	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:L=1890mE/h H=281Pa (全压) N=0.37kw r=2900r/min 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4935.99	4935.99	
356	030108003005	轴流风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号:L=500mE/h H=260Pa (全压) N=0.37KW r=1450r/min 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3420.47	3420.47	
本页小计							8356.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 82 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
357	030108003006	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=32000mE/h H=565 Pa(全压) N=7.5kw r=960r/min 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	10671.54	32014.62	
358	030108003007	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=60883mE/h H=723 Pa(全压) N=18.5kw r=720r/min 噪音:≤92dB(A) 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	29159.54	29159.54	
本页小计							61174.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 83 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
359	030404033001	天花式换气扇	1. 名称:天花式换气扇 2. 型号:L=390mE/h 噪音:≤38dB(A) N=45w 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	117	402.51	47093.67	
360	030404033002	边墙式通风机	1. 名称:边墙式通风机 2. 型号:L=270mE/h N=18w 噪音:≤38dB(A) 内部设置防护网(内置防火阀300*300) 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	404.35	3234.80	
本页小计							50328.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 84 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
361	030404033003	边墙式通风机	1. 名称:边墙式通风机 2. 型号:L=1092mE/h N=46w 噪音:≤38dB(A) 内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	500.41	1000.82	
362	030701003001	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=2.6kw, N=0.58kw, SEER=4.5 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2944.97	11779.88	
363	030701003002	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=7.5kw, N=1.875kw, SEER=4.0 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	11	4944.97	54394.67	
本页小计							67175.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 85 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
364	030404031001	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	48	112.74	5411.52	
365	030601003001	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	25	948.77	23719.25	
366	030703001001	电动调节阀	1. 名称:电动调节阀 2. 型号:250*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22	131.12	2884.64	
367	030703001002	电动调节阀	1. 名称:电动调节阀 2. 型号:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	118.65	355.95	
368	030703001003	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:250*120 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	224.40	224.40	
369	030703001004	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	284.40	568.80	
本页小计							33164.56	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 86 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
370	030703001005	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	488.40	976.80	
371	030703001006	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:800*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	428.40	428.40	
372	030703001007	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:800*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	635.09	635.09	
373	030703001008	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:800*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1095.89	1095.89	
374	030703001009	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1000*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	927.89	927.89	
375	030703001010	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1000*1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1527.89	1527.89	
本页小计							5591.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 87 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
376	030703001011	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1200*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	903.89	903.89	
377	030703001012	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:Φ1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	1212.89	3638.67	
378	030703001013	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:Φ1200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1863.31	1863.31	
379	030703001014	70℃电动防烟防火阀	1. 名称:70℃电动防烟防火阀 2. 型号:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	924.33	3697.32	
380	030703001015	70℃电动防烟防火阀	1. 名称:70℃电动防烟防火阀 2. 型号:400*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	844.37	1688.74	
381	030703001016	70℃电动防烟防火阀	1. 名称:70℃电动防烟防火阀 2. 型号:800*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1084.25	2168.50	
本页小计							13960.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 88 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
382	030703001017	70℃电动防烟防火阀	1. 名称:70℃电动防烟防火阀 2. 型号:800*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1132.25	2264.50	
383	030703001018	70℃电动防烟防火阀	1. 名称:70℃电动防烟防火阀 2. 型号:800*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1151.45	2302.90	
384	030703001019	70℃电动防烟防火阀	1. 名称:70℃电动防烟防火阀 2. 型号:800*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1463.74	1463.74	
385	030703001020	70℃电动防烟防火阀	1. 名称:70℃电动防烟防火阀 2. 型号:800*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1559.74	3119.48	
386	030703001021	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	172.89	172.89	
387	030703001022	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号:Φ1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	935.35	2806.05	
本页小计							12129.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 89 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
388	030703001023	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号: $\phi 1200$ 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1280.75	1280.75	
389	030703007001	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 型号: 200*200 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	41.05	82.10	
390	030703007002	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 型号: 250*250 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	45.55	91.10	
391	030703007003	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 型号: 400*300 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	86.50	519.00	
392	030703007004	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 型号: 600*300 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	98.50	98.50	
393	030703007005	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 型号: 800*500 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	201.18	201.18	
本页小计							2272.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 90 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
394	030703007006	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:800*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	217.18	1303.08	
395	030703007007	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:7000*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1340.10	1340.10	
396	030703007008	铝合金防雨百叶风口（带防虫罩）	1. 名称:铝合金防雨百叶风口（带防虫罩） 2. 型号:250*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	68.68	412.08	
397	030703007009	铝合金防雨百叶风口	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 型号:400*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	92.50	185.00	
398	030703007010	铝合金防雨百叶风口	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 型号:400*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	25	102.50	2562.50	
本页小计							5802.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 91 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
399	030703007011	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 型号: 800*600 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	241.18	482.36	
400	030703007012	自垂式百叶风口	1. 名称: 自垂式百叶风口 2. 型号: 800*700 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	233.18	699.54	
401	030703007013	自垂式百叶风口	1. 名称: 自垂式百叶风口 2. 型号: 400*1400 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	290.91	872.73	
402	030703001024	远控常闭多叶送风口	1. 名称: 远控常闭多叶送风口 2. 型号: 600X1000(+250) 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	1620.33	9721.98	
403	030703001025	远控常闭多叶送风口	1. 名称: 远控常闭多叶送风口 2. 型号: 600X1800(+250) 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	1611.25	9667.50	
本页小计							21444.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 92 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
404	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	314.17	121.86	38284.76	
405	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	53.05	108.27	5743.72	
406	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	96.85	144.62	14006.45	
本页小计							58034.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 93 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
407	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	457.66	108.27	49550.85	
408	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	138.15	144.62	19979.25	
409	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	27.94	151.93	4244.92	
410	030702001012	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.74	382.79	1814.42	
本页小计							75589.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 94 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
411	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1752.14	477.88	837312.66	
412	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热(耐火极限0.5h和1h) 2. 采用容重90kg/m3的陶瓷纤维复合材料包裹,厚度为40mm 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	31.92	3275.63	104558.11	
413	030704001001	通风工程检测、调试	1. 其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程)	系统	1	6221.05	6221.05	
		电梯					1880836.00	
414	030107001001	客梯 5-DT2/8	1. 名称:客梯 5-DT2/8 2. 额定载重量:1350kg,速度(m/s) 2,提升高度(m) 29.8,停站数6层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	2	239688.95	479377.90	
本页小计							1427469.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 95 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
415	030107001002	客梯 5-DT1/7 (兼消防电梯)	1. 名称:客梯 客梯 5-DT1/7 (兼消防电梯) 2. 额定载重量:1350kg, 速度 (m/s) 2, 提升高度 (m) 29.8, 停站数6层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	2	240251.15	480502.30	
416	030107001003	货梯 5-DT3~6	1. 名称:货梯 5-DT3~6 2. 额定载重量:5000kg, 速度 (m/s) 1.0, 提升高度 (m) 29.8, 停站数6层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	4	230238.95	920955.80	
		抗震支架工程					140326.40	
417	080807009004	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-3-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	237.49	949.96	
418	080807009005	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-3-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	301.49	301.49	
本页小计							1402709.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#丙类标准厂房-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1067413.13			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#丙类标准厂房-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	298410.16		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	298410.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	57496919.17	
1.1	土石方工程	176035.88	
1.2	桩基工程	7902258.88	
1.3	砌筑工程	1639717.51	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	29653490.86	
1.5	门窗工程、幕墙工程	3747583.27	
1.6	屋面及防水工程	2570717.46	
1.7	楼地面装饰工程	2750570.37	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	7521737.83	
1.9	天棚工程	894476.90	
1.10	其他装饰工程	640330.21	
2	措施合计	15868232.16	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	5130832.13	
2.2	其他措施费	10737400.03	
3	其他项目	887969.78	—
3.1	预算包干费	887969.78	
4	税前工程造价	74253121.11	
5	增值税销项税额	6682780.90	—
6	工程造价	80935902.01	
招标控制价合计=1+2+3+5		80,935,902.01	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					176035.88	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	1061.7	10.36	10999.21	
2	010101004003	挖基坑土方（桩间土）	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	4413.88	10.49	46301.60	
3	010103001003	原土回填（基础、房心回填）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2559.37	19.65	50291.62	
4	010103002003	余土外运	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2916.21	23.47	68443.45	
		桩基工程					7902258.88	
5	010301002007	管桩填芯 C30	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 C40 无收缩混凝土	m3	477.45	579.16	276519.94	
6	010301002011	预制钢筋混凝土管桩 Φ800 (试桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	60	724.78	43486.80	
7	010301002008	预制钢筋混凝土管桩 Φ800	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	7080	594.01	4205590.80	
8	010301002010	预制钢筋混凝土管桩 Φ800	1. 桩外径、壁厚:抗压兼抗拔桩 PHC800AB130 2. 接桩:机械连接	m	2040	565.45	1153518.00	
9	010301002014	预制钢筋混凝土管桩 Φ600 (试桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	60	451.54	27092.40	
10	010301002009	预制钢筋混凝土管桩 Φ600	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	4500	316.28	1423260.00	
本页小计							7305503.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010301002012	预制钢筋混凝土管桩 $\phi 800$ (空桩, 送桩)	1. 桩外径、壁厚:800	m	454	148.44	67391.76	
12	010301002013	预制钢筋混凝土管桩 $\phi 600$ (空桩, 送桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 600	m	225	66.24	14904.00	
13	粤010301005005	桩尖 $\phi 800$	1. 钢桩尖制安	个	454	854.87	388110.98	
14	粤010301005006	桩尖 $\phi 600$	1. 钢桩尖制安	个	225	718.72	161712.00	
15	010515001035	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	27.358	4017.60	109913.50	
16	010301004003	截(凿)桩头	1. 截桩头 桩头钢筋截断 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	根	679	45.30	30758.70	
		砌筑工程					1639717.51	
17	010402001005	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m3	1766.12	472.82	835056.86	
18	010402001008	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m3	2.4	483.91	1161.38	
19	010402001006	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m3	1603.09	460.09	737565.68	
20	010402001007	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m3	17.33	483.91	8386.16	
21	010401012005	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 换为【蒸压灰砂砖240 \times 115 \times 53】	m2	4.25	151.45	643.66	
本页小计							2355604.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010401012006	水厕(蹲位)	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作 子目 湿拌地面砂浆 地面普通 找平 M20 换为【蒸压灰砂砖 240×115×53】	个	96	554.60	53241.60	
23	010903003004	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法:25mm厚1:2防水 砂浆水平防潮层(加5%水泥重 量防水剂)	m2	152.4	24.03	3662.17	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					29653490 .86	
24	010501001003	垫层 C15	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	927.4	478.86	444094.7 6	
25	010501005008	桩承台基础 C 35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	4025.17	545.85	2197139. 04	
26	010501005009	筏板基础 C35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	2396.5	545.85	1308129. 53	
27	010505001009	基础梁 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	76.46	508.82	38904.38	
28	010502002003	构造柱 C25	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	279.07	681.96	190314.5 8	
29	010502001021	矩形柱 C50	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C50	m3	512.81	668.87	343003.2 2	
30	010502001013	矩形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	615.12	662.49	407510.8 5	
31	010502001015	矩形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3				
32	010502001017	矩形柱 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	530.46	638.23	338555.4 9	
33	010502001019	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	313.49	625.63	196128.7 5	
34	010502001014	异形柱 C50	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C50	m3	34.49	675.03	23281.78	
35	010502001022	异形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	56.99	656.33	37404.25	
36	010502001016	异形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3				
本页小计							5581370. 40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010502001018	异形柱 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	53.68	638.23	34260.19	
38	010502001020	异形柱 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	27.08	625.63	16942.06	
39	010506001010	剪力墙 C50	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C50	m3	921.33	594.22	547472.71	
40	010506001015	剪力墙 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3	885.32	577.61	511369.69	
41	010506001011	剪力墙 C40	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40	m3				
42	010506001012	剪力墙 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	677.01	553.35	374623.48	
43	010506001013	剪力墙 C30（含抗爆墙C30）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	460.11	544.82	250677.13	
44	010505001011	有梁板 C30 P8 首层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3				
45	010505001010	有梁板 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8437.48	517.56	4366902.15	
46	010505001015	有梁板 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	1769.69	514.33	910204.66	
47	010505001014	有梁板 C40	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40	m3				
48	010505001012	有梁板 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3				
49	010505001013	有梁板 C50	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C50	m3				
50	010506001009	直形楼梯 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	34.44	592.25	20397.09	
51	010506001016	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	52.04	574.83	29914.15	
52	010501006003	电梯坑 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3	13.59	576.09	7829.06	
53	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 P8	m3	40.04	646.61	25890.26	
54	010508001002	后浇带	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 P8	m3	123.29	631.77	77890.92	
本页小计							7174373.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	010505008003	雨篷 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	28.82	700.28	20182.07	
56	010505008004	雨篷 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3				
57	010505007003	挑檐 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3				
58	010507007007	反檐 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11.33	670.39	7595.52	
59	010503005003	过梁 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.69	582.47	5644.13	
60	010507007008	门槛、反坎 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	26.51	657.95	17442.25	
61	010507007009	门槛、反坎 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3				
62	010503004008	圈梁 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	141.63	582.47	82495.23	
63	010503004009	压顶 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3				
64	010507001003	室外坡道 C25	坡道-220mm厚C25细石混凝土 随打随抹平 (表面撒1:1干水泥砂子压实抹光)	m3	38.95	511.40	19919.03	
65	010515001036	螺纹钢 HRB400 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	13.963	4501.08	62848.58	
66	010515001037	螺纹钢 HRB400 Φ25内 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	617.836	4272.07	2639438.64	
67	010515001053	螺纹钢 HRB400E Φ25外 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	127.388	4272.65	544284.34	
68	010515001039	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	29.229	5455.31	159453.26	
69	010515001054	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以外	t	12.722	4520.44	57509.04	
本页小计							3616812.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	010515001041	电渣压力焊接 Φ18以内（基础层）	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	9368	7.82	73257.76	
71	010515001042	电渣压力焊接 Φ32内（基础层）	1. 电渣压力焊接 Φ25以内	个	1418	9.86	13981.48	
72	010515001052	钢筋机械连接 （基础层）	1. 钢筋机械连接 ≥Φ28	个	489	16.41	8024.49	
73	010515001055	现浇构件圆钢 Φ10内	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	4.468	4601.36	20558.88	
74	010515001043	螺纹钢 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	605.207	4501.08	2724085.12	
75	010515001044	螺纹钢 HRB400 Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	501.9	4272.07	2144151.93	
76	010515001045	螺纹钢 HRB400E Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	506.88	4296.64	2177880.88	
77	010515001046	螺纹钢 HRB400E Φ25外	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	647.105	4293.92	2778617.10	
78	010515001047	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	462.263	5511.05	2547554.51	
79	010515001056	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内）Φ10以外	t	138.478	4639.69	642494.99	
80	010515001049	电渣压力焊接 Φ18内	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	2212	8.06	17828.72	
81	010515001050	电渣压力焊接 Φ32内	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	9350	10.16	94996.00	
82	010515001051	钢筋机械连接	1. 钢筋机械连接 ≥Φ28	个	5753	16.41	94406.73	
		门窗工程、幕墙工程					3747583.27	
		门窗					3104162.06	
本页小计							13337838.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	010802003015	甲级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	91.57	644.21	58990.31	
84	010802003016	乙级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m2	295.2	687.07	202823.06	
85	010802003018	甲级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	31.11	590.88	18382.28	
86	010802003019	乙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	8.86	531.33	4707.58	
87	010802003020	丙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(丙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	100.2	553.74	55484.75	
88	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品卫生间木门	m2	165.6	355.58	58884.05	
89	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:空调检修木门	m2	6	355.58	2133.48	
90	010803001003	电动铝合金卷帘门	1. 铝合金卷帘门制作、安装 2. 卷闸电动装置D-400 3. 电动装置安装	m2	493.58	852.01	420535.10	
91	010802001003	铝合金组合门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗 2. 普通铝合金框+6mm高透光Low-E透明玻璃,外框表面深灰色氟碳漆喷涂,内框表面深灰色粉末喷涂。 3. 其它详见图纸及相关规定	m2	246.54	451.19	111236.38	
本页小计							933176.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	010807001003	单扇铝合金上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金节能窗 2. 普通铝合金框+6mm高透光Low-E透明玻璃, 外框表面深灰色氟碳漆喷涂, 内框表面深灰色粉末喷涂。 3. 其它详见图纸及相关规定	m2	4205.8	445.52	1873768.02	
93	010807001004	救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 救援窗 2. 普通铝合金框+6mm高透光Low-E透明玻璃, 外框表面深灰色氟碳漆喷涂, 内框表面深灰色粉末喷涂。 3. 其它详见图纸及相关规定	m2	233.28	514.63	120052.89	
94	010807002001	甲级防火窗	甲级防火窗	m2	280.86	577.35	162154.52	
95	010807003003	铝合金百叶窗	1. 全铝合金百页窗	m2	46.65	321.75	15009.64	
		幕墙					643421.21	
96	011209001002	竖明横隐全玻璃幕墙（首层）	1. 铝骨架 2. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m, 玻璃分格(宽×高)1050×1600 半隐框 3. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 幕墙上悬窗增加费 4. 幕墙防火隔断	m2	660	948.90	626274.00	
97	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	铝板雨篷 轻钢雨篷参:07SG528-1-/32;	m2	37.8	453.63	17147.21	
		屋面及防水工程					2570717.46	
本页小计							2814406.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	010902001032	屋面卷材防水屋1	屋1:一级防水(倒置式)有隔热层上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 50厚C25配筋细石砼, 双向配筋Φ4@100, @4000设缝, 缝宽10, 聚氨酯密封胶嵌缝 4. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m2) 5. 保温层: 设计厚度应按计算厚度增加25% 32 (计算)/40 (施工)厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层 6. 防水层三道: 四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 7. C25细石混凝土找坡兼找平层, 最薄处为20坡度 2%~3%, 随浇提浆抹平 8. 现浇钢筋混凝土屋面	m2	6257.57	396.89	2483566.96	
本页小计								2483566.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
99	010902001031	屋面卷材防水屋2	屋2:一级防水 无隔热层不上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m ²) 4. 防水层三道: 四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. C25细石混凝土找坡兼找平层, 最薄处为0, 坡度 2%, 坡度2%~3%, 随浇提浆抹平 6. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	310.1	281.04	87150.50	
		楼地面装饰工程					2750570.37	
100	011101003007	细石混凝土楼地面 楼1	1. 50厚C25混凝土面层, 面撒2-3厚非金属硬化剂(5~8Kg/m ²), 专用抹平机压实抹平 2. 界面剂一道	m ²	33944.78	57.84	1963366.08	
101	011101003009	细石混凝土楼地面 楼2	1. 50厚C30细石混凝土, 初凝阶段表面撒布2~3厚防(导)静电、发火花耐磨骨料(6~7Kg/m ² , 必须经不发火检验合格后方可使用), 随打随抹光 2. 界面剂一道	m ²				
102	011101001012	水泥砂浆楼地面 楼3	1. 20厚M15地面砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一遍	m ²	295.71	26.78	7919.11	
本页小计							2058435.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	011101001015	水泥砂浆防水楼地面 楼4（含雨棚顶）	1. 20厚M20水泥砂浆保护兼找坡层坡向地漏找1%坡, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 防水层两道, 沿墙上翻至装饰完成面以上300 2.0厚聚合物水泥防水浆料（Ⅱ型Ⅲ型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	240.43	133.50	32097.41	
104	011102003007	块料楼地面 楼5	1. 8~10厚铺1000x1000防滑地砖, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂, 齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆（干硬性）找平层 4. 素水泥浆一道	m2	2058.67	152.49	313926.59	
105	011102003008	块料楼梯面 楼5（楼梯）	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 8~10厚铺1000x1000防滑地砖, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂, 齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆（干硬性）找平层 4. 素水泥浆一道	m2	419.2	270.45	113372.64	
106	011102003009	块料楼地面 楼6	1. 8~10厚铺400x400防滑地砖地面, 专用瓷砖粘接剂粘接, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 15厚（最薄处）聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层, 坡向地漏 3. 防水层两道： 2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型Ⅲ型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	530.21	216.06	114557.17	
本页小计							573953.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	011104004001	防静电活动地板 楼7	1. 可调节高度支架系统, 600*600*30mm全钢防静电活动地板(燃烧性能A级) 2. 20mm厚M20水泥砂浆, 表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 3mm厚聚合物水泥防水砂浆, 沿四周墙面上翻不小于300高 4. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	201.66	421.98	85096.49	
108	011101001014	室外散水(面层计入室外)	20厚1:2.5水泥砂浆面层 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 60厚C15混凝土 150mm厚级配碎石, 宽处面层100mm 素土夯实, 压实系数0.94	m2	307.78	129.71	39922.14	
109	010103001004	坡道碎石回填夯实	300mm厚级配碎石, 压实系数不小于0.94 素土夯实, 压实系数大于0.94	m3	53.51	222.69	11916.14	
110	011105001003	水泥砂浆踢脚线 踢1	1. 10厚M20抹灰砂浆抹面压光 2. 15厚M15抹灰砂浆 3. 刷专用界面剂一遍	m2				
111	011105003005	块料踢脚线 踢2	1. 贴8~10厚专用瓷砖踢脚板, 白水泥擦缝, 采用陶瓷专用粘结剂粘结 2. 7厚聚合物水泥砂浆粘结层 3. 15厚M20抹灰砂浆找平层 4. 刷专用界面处理剂一遍	m2	511.3	133.77	68396.60	
112	011105007001	NFJ不发火踢脚 踢3	踢3: NFJ不发火踢脚(100高) 1、≥1厚NFJ金属防静电墙面材料面层压实赶光 2、20厚水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、刷专用界面处理剂一遍 5、砌体矮墙及柱	m2				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					7521737.83	
本页小计							205331.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 两种不同材料的交界缝隙(含墙面埋设管线开槽)处应采用聚合物水泥砂浆粘贴每边不小于150mm的热镀锌电焊网(丝径0.9mm, 孔12.7X12.7mm)	m2	1477.04	19.10	28211.46	
114	011201001009	墙面装饰抹灰内1底层	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	28204.18	59.59	1680687.09	
115	011202001003	柱、梁面一般抹灰内1底层	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	4824.93	72.05	347636.21	
116	011406001017	内墙面油漆内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面, 封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	26704.18	30.56	816079.74	
117	011406001018	独立柱油漆内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面, 封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	4824.93	35.61	171815.76	
118	011201001011	块料墙面内3	1. 贴600(高)x1200(宽)釉面砖, 白水泥擦缝, 采用陶瓷专用粘结剂粘接 2. 防水层兼防潮层满墙: 3厚聚合物水泥防水浆料 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 4. 配套专用界面处理剂	m2	2128.93	275.85	587265.34	
119	011210006003	浴室厕隔断	1. 浴室厕隔断 成品隔断	m2	427.2	251.74	107543.33	
120	011201001013	墙面一般抹灰毛坏墙1	1. 8厚M15抹灰砂浆抹光 2. 12厚M15抹灰砂浆打底找平 3. 配套专用界面处理剂	m2	2175.85	27.56	59966.43	
121	011201001012	内墙面抹灰毛坏墙2	1. 防水层兼防潮层满墙: 1.5厚聚合物水泥防水 涂料(Ⅱ型Ⅲ型) 2. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 3. 配套专用界面处理剂	m2	926.25	83.78	77601.23	
本页小计							3876806.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
122	011406001021	外墙面弹性涂料 外1	1. 喷外墙弹性涂料, 一底两面, 罩光漆面层, 平涂工艺, 颜色详立面 2. 抗裂柔性耐水腻子2道, 分遍打磨。 3. 防水层两道: 1. 5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网格布150g/m ² 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5. 先在两种不同材料交接处粘贴300宽的接缝带, 然后满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm, 孔径12.7X12.7mm) 6. 配套专用界面处理剂	m2	15976.03	228.15	3644931.24	
		天棚工程					894476.90	
123	011406001022	水泥砂浆顶棚棚1	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 5厚M15抹灰砂浆打底扫毛 3. 5厚M20抹灰砂浆抹面压光	m2	144.38	31.58	4559.52	
124	011406001023	刮腻子顶棚棚2	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	54638.86	14.09	769861.54	
125	011406001024	防潮顶棚 棚3	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净, 基层配套界面处理 2. 1.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型Ⅲ型)	m2	916.76	21.62	19820.35	
126	010903002011	轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶棚4	1. Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40 2. Φ8钢筋吊杆, 双向中距900~1200, 与角钢焊接 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 4. 挂15厚轻钢龙骨矿棉吸音板	m2	374.27	94.31	35297.40	
本页小计							4474470.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
127	010903002012	铝合金方形板 吊顶 棚5	1、配套金属龙骨(由生产厂配 套供应, 安装按生产 厂要求 施工) 2、铝合金方形板 600x600 铝板厚度≥0.7	m ²	534.25	121.55	64938.09	
		其他装饰工程					640330.2 1	
128	011503001005	楼梯栏杆	1. 钢管扶手 圆管 Φ60 2. 钢栏杆 制安 3. 喷无机富锌底漆 一遍 实 际底漆遍数(遍):2 4. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一 遍 实际防锈漆遍数(遍):2 5. 图集22j403-1 A1/2-7	m	675	405.35	273611.2 5	
129	011503001007	护窗栏杆 高9 00	1. 不锈钢扶手 Φ50 直型 2. 不锈钢栏杆制安 Φ20 3. 图集22j403-14-24-H7	m	752.88	289.68	218094.2 8	
130	011503001008	防护栏杆 高 1200	1. 不锈钢扶手 Φ50 直型 2. 不锈钢栏杆制安 Φ20 3. 图集22j403-14-24-H7	m	100.02	287.71	28776.75	
131	011503001006	设备平台栏杆 (图集22j403 -1 PB34/3-4 6)	1. 不锈钢扶手 Φ60 直型 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	64.5	1179.29	76064.21	
132	010804005001	屋面铝合金格 栅门	1. 成品护栏 铝合金 护栏高 度超过1.4m 人工*1.1, 材料*1 .1	m ²	163.08	268.48	43783.72	
		措施项目					13458028 .47	
133	粤011701008005	综合钢脚手架 搭拆 高度(m 以内) 40.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 40.5	m ²	22380.2	43.75	979133.7 5	
134	粤011701008006	综合脚手架 使用天数362 天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m ² 2•1 0天	4860.98	358.26	1741494. 69	
135	011702001007	垫层	1. 基础垫层模板	m ²	517.97	30.00	15539.10	
136	010401001001	砖胎模	砖胎模	m ³	970.36	462.76	449043.7 9	
137	011702005003	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	404.13	61.56	24878.24	
本页小计							3915357. 87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
138	011702002016	矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	m2	794.9	57.94	46056.51	
139	011702002017	矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m外	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	m2	293.66	63.53	18656.22	
140	011702002012	矩形柱 支模高度7.8m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m):7.8	m2	2298.76	82.71	190130.44	
141	011702002011	矩形柱 支模高度5.5m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度5.5m内 1.8m外	m2	7636.25	69.93	534002.96	
142	011702002013	异形柱 支模高度7.8m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	371.22	100.41	37274.20	
143	011702002015	异形柱 支模高度5.5m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	939.65	87.63	82341.53	
144	011702002018	异形柱模板 支模高度3.6m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内	m2	63.77	81.88	5221.49	
145	011702003007	构造柱 支模高度3.6-4.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):4	m2	2742.25	71.70	196619.33	
146	011702003008	构造柱 支模高度5.6-6.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):6	m2	656.85	80.22	52692.51	
147	011702024001	直形楼梯	直形楼梯	m2	419.2	178.04	74634.37	
148	011702006009	矩形梁 宽度25cm内 高度7.8m	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	915.03	102.04	93369.66	
149	011702006010	矩形梁 宽度25cm外 高度7.8m	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	5319.5	108.42	576740.19	
150	011702006011	矩形梁 宽度25cm内 高度5.5m	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	1280.95	79.67	102053.29	
本页小计							2009792.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
151	011702006012	矩形梁 宽度25cm外 高度5.5m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	24540.15	86.05	2111679.91	
152	011702006013	矩形梁 宽度25以内 支模高度3.6m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	228.99	68.45	15674.37	
153	011702006014	矩形梁 宽度25以外 支模高度3.6m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	273.8	75.20	20589.76	
154	011702014005	有梁板 支模高度7.8m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	5337.21	102.99	549679.26	
155	011702014006	有梁板 支模高度5.5m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	26407.68	77.94	2058214.58	
156	011702014007	有梁板模板 支模高度3.6m	有梁板模板 支模高度3.6m	m2	665.77	64.33	42828.98	
157	011702011016	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	325.82	56.57	18431.64	
158	011702011017	直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	402.01	63.01	25330.65	
159	011702011018	直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	1524.84	69.46	105915.39	
160	011702011019	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	3145.73	49.35	155241.78	
161	011702011020	直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	4353.93	55.79	242905.75	
162	011702011022	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	19.14	47.39	907.04	
本页小计							5347399.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	011702011023	直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度 3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	76.6	54.40	4167.04	
164	011702011024	直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高 度3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	209.83	61.41	12885.66	
165	011702030002	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高 度(m):7.8	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	120	108.83	13059.60	
166	011702030003	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高 度(m):5.5	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	582.83	82.13	47867.83	
167	011702009005	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	1424.07	54.80	78039.04	
168	011702009006	过梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	151.08	54.80	8279.18	
169	011702023003	雨篷	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	263.74	72.11	19018.29	
170	011702022007	挑檐	1. 挑檐模板	m2				
171	011702022008	门槛	门槛模板	m2	283.91	62.53	17752.89	
172	011702022009	反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	113.41	62.53	7091.53	
173	011703001003	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	m2	40457.43	37.05	1498947.78	
174	粤011701010005	满堂脚手架 高度7.8m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	6334.96	21.25	134617.90	
175	粤011701011005	里脚手架 高 度7.8m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	3167.48	38.07	120585.96	
176	粤011701010006	满堂脚手架 高度5.5m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	33205.09	12.69	421372.59	
177	粤011701011006	里脚手架 高 度5.5m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	17065.27	27.14	463151.43	
178	粤011701011007	里脚手架 高 度3.6m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	462.72	16.21	7500.69	
本页小计							2854337.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2410203.69			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002003	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000005	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2410203.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6#丙类标准厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	887969.78		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	887969.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	12395750.03	
1.1	电气工程	3989848.75	
1.2	防雷接地工程	287933.97	
1.3	消防电	1303103.11	
1.4	弱电工程	274050.11	
1.5	给排水系统	717270.28	
1.6	消防水系统	2568506.29	
1.7	通风系统	1238872.41	
1.8	电梯	1880836.00	
1.9	抗震支架工程	135329.11	
2	措施合计	1047068.43	
2.1	绿色施工安全防护措施费	892494.82	
2.2	其他措施费	154573.61	
3	其他项目	249509.32	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	249509.32	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	13692327.78	
5	增值税销项税额	1232309.50	—
6	总造价	14924637.28	
7	人工费	2451392.47	
招标控制价合计=1+2+3+5		14,924,637.28	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 1 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					3989848.75	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电表箱 2. 型号:6-1~2AW1~6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	9850.11	118201.32	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:空调配电箱 2. 型号:6-1~2KAP2~6、6-1~2WDKAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	15350.11	184201.32	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 型号:6-1~2GAL1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	3794.80	7589.60	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:6-1ALE1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
本页小计							313787.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 2 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:5-2ALE1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:6-1 2ALE2~5 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	3794.80	30358.40	
7	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:6-1ALE6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
8	030404017008	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:5-2ALE6 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
本页小计							41742.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 3 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1. 名称:消防用电配电箱 2. 型号:6-1~2WDAT 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	12294.80	24589.60	
10	030404017010	配电箱	1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号:6-1WDAC1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	3794.80	7589.60	
11	030404017011	配电箱	1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号:5-2WDAC1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
12	030404017012	配电箱	1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号:5-2WDAC1' 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
本页小计							39768.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1. 名称:客梯配电箱 2. 型号:6-1~2WDDTAT1~2 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	12294.80	49179.20	
14	030404017014	配电箱	1. 名称:货梯配电箱 2. 型号:5-2WDDTAT3 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	12294.80	12294.80	
15	030404017017	配电箱	1. 名称:电房配电箱 2. 型号:6-1ATdf1 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3794.80	3794.80	
16	030404017015	配电箱	1. 名称:电缆T接箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	26	1083.47	28170.22	
本页小计							93439.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 5 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030408011001	插接箱	1. 名称:插接箱 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	24	1043.30	25039.20	
18	030404017016	A型集中电源	1. 名称:A型集中电源 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	3865.13	46381.56	
19	030411002007	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	278.29	100.66	28012.67	
20	030411002008	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.86	137.70	5626.42	
本页小计							105059.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 6 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411002009	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*150 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	60.31	161.27	9726.19	
22	030411002010	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:400*150 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	122.28	207.01	25313.18	
23	030411002011	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:600*150 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	116.56	306.62	35739.63	
24	030413001004	线槽支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	494.64	28.65	14171.44	
本页小计							84950.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 7 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7116.77	8.78	62485.24	
26	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	341.54	12.53	4279.50	
27	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17124.42	12.55	214911.47	
28	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	120.33	17.34	2086.52	
本页小计							283762.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 8 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.38	21.55	3025.19	
30	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.22	16.97	1055.87	
31	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	131.38	24.94	3276.62	
32	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC40 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	166.9	35.55	5933.30	
本页小计							13290.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 9 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2557.42	40.83	104419.46	
34	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC65 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	355.45	62.88	22350.70	
35	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC125 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.88	122.84	5758.74	
36	030403006001	封闭式密集型母线槽1000A/5P	1. 名称:封闭式铜母线槽 2. 型号:1000A/5P 3. 综合考虑弯头等配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	89.8	2108.54	189346.89	
本页小计							321875.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030403007001	母线槽始端箱1000A	1. 名称:母线槽始端箱 2. 型号:1000A 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	1793.89	21526.68	
38	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	91.6	14.33	1312.63	
39	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	961.35	563.94	542143.72	
40	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	409.57	33.32	13646.87	
本页小计							578629.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	39.61	111.34	4410.18	
42	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2992.37	195.57	585217.80	
43	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	84.78	696.51	59050.12	
44	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	79.93	905.40	72368.62	
本页小计							721046.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 12 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY-3*120 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	212.22	368.47	78196.70	
46	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	491.29	81.16	39873.10	
47	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-3*25+2*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.25	103.09	5283.36	
48	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	480	111.34	53443.20	
本页小计							176796.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 13 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1120.43	139.15	155907.83	
50	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*70+1*35 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	215.3	269.07	57930.77	
51	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*150+1*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	328.73	562.92	185048.69	
52	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*185+1*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	204.88	696.51	142700.97	
本页小计							541588.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-5*6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	54.64	39.08	2135.33	
54	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	32.16	48.75	1567.80	
55	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.82	76.60	982.01	
56	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.02	131.02	4588.32	
本页小计							9273.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 15 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-3*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.01	29.96	4194.70	
58	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-5*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	207.47	36.75	7624.52	
59	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTW-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	540.02	99.47	53715.79	
60	030408001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-4*35+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.49	163.41	3348.27	
61	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号、规格: WDZBN-KYJY-5*1.5 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.7	18.31	946.63	
本页小计							69829.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZC-KYJY-B1-7*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	89.08	23.87	2126.34	
63	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	139.97	1679.64	
64	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	230.08	3221.12	
65	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:70mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	89	302.51	26923.39	
本页小计							33950.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV 以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	19	383.56	7287.64	
67	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV 以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	459.77	5057.47	
68	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV 以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	547.30	6020.30	
69	030411004026	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33058.82	4.34	143475.28	
本页小计							161840.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 18 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	23534.32	3.77	88724.39	
71	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1-4 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1428.49	5.04	7199.59	
72	030411004029	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZCN-RVV-6*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.66	10.31	398.58	
73	030412001001	I类防护防水灯座	1. 名称:I类防护防水灯座 2. 型号、规格:5W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	67	46.12	3090.04	
本页小计							99412.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 19 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030412001002	一体式吸顶红外感应LED灯	1. 名称:一体式吸顶红外感应LED灯 2. 型号、规格:8W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	82	123.00	10086.00	
75	030412001003	一体式吸顶红外感应LED灯	1. 名称:一体式吸顶红外感应LED灯 2. 型号、规格:12W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	79	136.40	10775.60	
76	030412005001	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管 2. 型号、规格:1*16W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	102	71.39	7281.78	
77	030412005002	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管（带F） 2. 型号、规格:1*16W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	121.89	487.56	
78	030412005003	T8支架双管2*16W	1. 名称:T8支架双管 2. 型号、规格:2*16W 3. 安装形式;综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	63	171.64	10813.32	
本页小计							39444.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	030412005004	T8支架双管2*16W	1. 名称:T8支架双管（带EX） 2. 型号、规格:2*16W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	272.64	1090.56	
80	030404034001	控制开关	1. 名称:控制开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	19.69	315.04	
81	030404034002	扳式暗开关（单控）单联	1. 名称:单翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	69	19.69	1358.61	
82	030404034003	扳式暗开关（单控）双联	1. 名称:双翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	100	21.69	2169.00	
83	030404034004	扳式暗开关（单控）三联	1. 名称:三翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	29	24.92	722.68	
本页小计							5655.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 21 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	030404035001	二三极插座	1. 名称:二三极插座 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	21	26.44	555.24	
85	030404035002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 型号、规格:~250V 16A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	26.44	132.20	
86	030412005005	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	96	55.25	5304.00	
87	030412001004	防水防尘灯8W	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:8W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	112	84.97	9516.64	
88	030412001005	防爆灯具	1. 名称:防爆灯具 2. 型号、规格:16W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	418.09	418.09	
本页小计							15926.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	030412004001	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	33	108.85	3592.05	
90	030412004002	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	113	108.85	12300.05	
91	030412004003	单面疏散方向指示灯	1. 名称:单面疏散方向指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	536	108.85	58343.60	
92	030412004004	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	44	108.85	4789.40	
93	030412002001	消防应急壁灯	1. 名称:消防应急壁灯 2. 型号、规格:LED 5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	615	167.04	102729.60	
本页小计							181754.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 23 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	030412002002	应急吸顶灯	1. 名称:应急吸顶灯 2. 型号、规格: 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	87	193.37	16823.19	
95	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2252	9.34	21033.68	
96	030414008001	母线调试	1. 名称:母线调试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	段	6	629.02	3774.12	
97	030414006001	事故照明切换装置	1. 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换	系统	10	1539.09	15390.90	
		防雷接地工程					287933.97	
98	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1845.23	46.78	86319.86	
99	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-25*4热镀锌扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	539.21	25.74	13879.27	
本页小计							157221.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 24 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3595.36	18.27	65687.23	
101	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用梁内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1155.46	7.98	9220.57	
102	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ12镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	695.18	46.94	32631.75	
103	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1478.75	46.81	69220.29	
104	030409006001	接闪短杆	1. 名称:接闪短杆 2. 材质:Φ20镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	29	47.33	1372.57	
本页小计							178132.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 25 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030409008001	局部等电位联结端子箱	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 规格型号:LEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	42	173.29	7278.18	
106	030409008002	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格型号:MEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	203.29	203.29	
107	030409008003	接地电阻测试箱	1. 名称:接地电阻测试箱 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	3	117.18	351.54	
108	粤030409012001	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:三连桩	基				
109	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		消防电					1303103.11	
		自动报警系统					1134934.58	
110	030411003001	消防金属线槽 MR150*100	1. 名称:消防金属线槽（或桥架） 2. 规格:MR150*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	884.7	68.39	60504.63	
本页小计							70107.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 26 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	030411003002	消防金属线槽 MR200*100	1. 名称:消防金属线槽（或桥架） 2. 规格:MR200*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	165.62	74.58	12351.94	
112	030413001005	线槽支吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	840.25	28.65	24073.16	
113	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1414.36	16.97	24001.69	
114	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21965.52	12.55	275667.28	
本页小计							336094.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.89	21.55	299.33	
116	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	29752.14	11.51	342447.13	
117	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	86.46	12.55	1085.07	
118	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.09	16.41	264.04	
本页小计							344095.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
119	030411004030	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10645.88	3.21	34173.27	
120	030411004033	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1148.98	6.42	7376.45	
121	030411004034	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZBN-RYS-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	240.49	6.42	1543.95	
122	030411004035	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.04	6.42	19.52	
本页小计							43113.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 29 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	030904009001	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	5	3269.48	16347.40	
124	030904009002	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	2036.13	24433.56	
125	030904009003	手动自动控制状态显示装置	1. 名称:手动自动控制状态显示装置 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	10	2202.50	22025.00	
126	030411005001	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 型号; 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	17	203.16	3453.72	
127	030904008011	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	101	162.56	16418.56	
128	030904008012	气体灭火控制模块	1. 名称:气体灭火控制模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	196.08	980.40	
本页小计							83658.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
129	030904008013	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	94	180.57	16973.58	
130	030904008014	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	41	196.08	8039.28	
131	030904001001	普通烟感	1. 名称:普通烟感 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	97.40	1266.20	
132	030904001002	普通温感	1. 名称:普通温感 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22	97.40	2142.80	
133	030904001003	光电烟感探测器	1. 名称:光电烟感探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1449	97.40	141132.60	
134	030904001004	点式感温探测器	1. 名称:点式感温探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	46	97.40	4480.40	
本页小计							174034.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	030904001005	光电烟感探测器（防爆）	1. 名称:光电烟感探测器（防爆） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.40	247.40	
136	030904001006	点式感温探测器（防爆）	1. 名称:点式感温探测器（防爆） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	243.43	973.72	
137	030904003001	手动报警按钮带电话插孔	1. 名称:手动报警按钮带电话插孔 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	101	136.57	13793.57	
138	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	116	113.83	13204.28	
139	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	119	161.86	19261.34	
140	030904005002	火灾声报警器	1. 名称:火灾声报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	161.86	1294.88	
本页小计							48775.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
141	030904007001	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	249	76.74	19108.26	
142	030904006001	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	26	93.62	2434.12	
143	030904006002	119外线电话	1. 名称:119外线电话 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部				
144	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	113.83	910.64	
145	030904005003	气体释放灯	1. 名称:气体释放灯 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	161.86	1456.74	
146	粤030501018008	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							24157.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 33 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
147	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2195	9.34	20501.30	
		电气火灾监控系统					42083.10	
148	030411001036	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	920.08	16.97	15613.76	
149	030411001037	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
150	030411004036	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2X1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
本页小计							36115.06	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 34 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
151	030411004037	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	725.38	6.42	4656.94	
152	030411004038	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	294.96	6.42	1893.64	
153	030411004039	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1164.92	4.34	5055.75	
154	030411004040	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
本页小计							11606.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 35 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
155	030904008015	漏电/温度监控模块	1. 名称:漏电/温度监控模块（含探头） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26	562.14	14615.64	
156	粤030501018009	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
		消防电源监控系统					19591.65	
157	030411001038	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	408.18	16.97	6926.81	
158	030411004041	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	86.6	6.42	555.97	
本页小计							22345.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
159	030411004042	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	167.42	8.61	1441.49	
160	030411004043	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	242.16	11.10	2687.98	
161	030411004044	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	174.9	4.34	759.07	
162	030904008016	电压信号传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	435.81	6972.96	
163	粤030501018010	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							12108.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 37 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防火门监控系统					99744.83	
164	030411001039	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1444.62	12.55	18129.98	
165	030411004045	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	226.62	6.42	1454.90	
166	030411004046	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	281.75	4.26	1200.26	
167	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1580.18	12.55	19831.26	
本页小计							40616.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 38 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
168	030904009004	防火门区域分机	1. 名称:防火门区域分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2286.38	4572.76	
169	030904008017	常闭防火门探测器	1. 名称:常闭防火门探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	122	435.81	53168.82	
170	030507001001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套				
171	粤030501018011	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
172	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	122	9.34	1139.48	
		余压监控系统					6748.95	
本页小计							59128.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
173	030411001040	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	144.47	12.55	1813.10	
174	030411004047	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-RVS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	147.27	6.42	945.47	
175	030411004048	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZN-BYJ-B1-1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
176	030904008018	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	497.63	3981.04	
本页小计							6739.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
177	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	9.34	9.34	
		弱电工程					274050.11	
		闭路监控					127472.54	
178	030411002006	金属线槽MR300*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	108.88	97.12	10574.43	
179	030413001003	线槽支吊架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7	kg	79.11	28.65	2266.50	
180	030411001020	暗配管PC25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	2750	12.53	34457.50	
181	030502007001	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	140	4.72	660.80	
182	030411004024	管内穿线WDZ-RYJ-2*1	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	2750	3.54	9735.00	
183	030411004025	管内穿线RVV3*4	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 6	m	82	13.43	1101.26	
184	030502005001	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	2750	4.63	12732.50	
本页小计							71537.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 41 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
185	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	2	616.43	1232.86	
186	030501012002	网络交换机	1. 工作组级交换机安装	台	2	565.43	1130.86	
187	粤030501018005	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	2	238.00	476.00	
188	030904008010	电源模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	2	310.51	621.02	
189	030507008001	电梯半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	8	550.59	4404.72	
190	030507008002	720P半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	36	582.59	20973.24	
191	030502018001	水晶头（六类）	1. 跳块打接	个	176	2.44	429.44	
192	030411006005	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	44	8.31	365.64	
193	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	825	25.23	20814.75	
194	030502014001	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	4	78.49	313.96	
195	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	点	88	22.86	2011.68	
196	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	44	71.53	3147.32	
197	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	2	11.53	23.06	
		电话网络					127084.72	
198	030502007002	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	2230	4.72	10525.60	
199	030502001001	光缆配线箱	1. 机柜、机架安装 落地式	台	12	824.44	9893.28	
200	030501012003	48口交换机	1. 工作组级交换机安装	台	36	2556.43	92031.48	
201	粤030501018006	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	36	238.00	8568.00	
202	030502014002	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	72	78.49	5651.28	
203	030502020002	光纤测试	1. 光纤测试	链路	36	11.53	415.08	
		有线电视					19492.85	
本页小计							183029.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	030505005001	管内穿线WDZ-SYV-75-7	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	160	4.78	764.80	
205	030505005002	管内穿线WDZ-SYV-75-9	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	125	5.57	696.25	
206	030505003001	分配箱	1. 前端机柜（卫星接收机机柜）安装 1.6~2.0m	个	18	730.29	13145.22	
207	030505012001	有线电视放大器	1. 干线设备安装 线路放大器室内	个	2	466.17	932.34	
208	030505013001	四分配器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	2	72.30	144.60	
209	030505013002	四分支器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	42	75.30	3162.60	
210	030505013003	终端电阻（75欧姆）	1. 终端电阻	个	8	21.38	171.04	
211	粤030501018007	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	2	238.00	476.00	
		给排水系统					717270.28	
		给水系统					187237.41	
212	031001003001	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：承插氩弧焊连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	157.61	267.52	42163.83	
本页小计							61656.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 44 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
215	031001003004	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN15 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6	47.72	28.63	
216	031001006001	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN50 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	546.08	63.59	34725.23	
217	031001006002	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN40 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.4	49.24	3072.58	
本页小计							37826.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
218	031001006003	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN32 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	142.42	41.13	5857.73	
219	031001006004	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN25 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	679.29	33.00	22416.57	
220	031001006005	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN20 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.35	26.53	195.00	
本页小计							28469.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 46 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
221	031001006006	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN15 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	726.8	23.78	17283.30	
222	031003013001	水表组	1. 名称：水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	1848.36	3696.72	
223	031003013002	水表组	1. 名称：水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级：DN50 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	24	306.06	7345.44	
224	031003003001	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	468.08	1404.24	
本页小计							29729.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 47 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
225	031003003002	可调式减压阀组	1. 名称:可调式减压阀组 2. 内含4个截止阀, 2个减压阀, 2个Y型过滤器, 4个压力表 3. 规格、压力等级:DN65 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	3	6500.64	19501.92	
226	031003003003	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	643.31	15439.44	
227	031003001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	119.26	238.52	
228	031003001002	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	118.82	237.64	
229	031002003001	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	100.91	504.55	
本页小计							35922.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 48 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
230	031002003002	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	290.34	580.68	
231	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	237.01	26.52	6285.51	
		污废水系统					132482.40	
232	031001006007	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	72.92	93.86	6844.27	
本页小计							13710.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 49 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
233	031001006008	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1149.06	62.53	71850.72	
234	031001006009	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN75 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	322.95	46.20	14920.29	
235	031001006010	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN50 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	233.5	30.77	7184.80	
本页小计							93955.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 50 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
236	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	159.44	159.44	
237	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	116	81.43	9445.88	
238	031004014003	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	21.56	86.24	
239	031004014004	透气帽	1. 名称:透气帽 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	20	3.17	63.40	
240	031004014005	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	92.94	371.76	
241	031002003003	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	72	100.91	7265.52	
本页小计							17392.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 52 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
246	031004014006	侧入型雨水斗	1. 名称:侧入型雨水斗 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	81.69	490.14	
247	031004014007	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	120.05	2881.20	
248	031002003006	溢流口	1. 名称:溢流口 2. 规格:100*100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	48.56	291.36	
249	031002003007	溢流口	1. 名称:溢流口 2. 规格:200*100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	84.15	673.20	
250	031002003008	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	96	168.37	16163.52	
251	031002003009	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	349.30	8383.20	
本页小计							28882.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		压力排水系统					84144.97	
252	031001001001	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	49.86	122.44	6104.86	
253	031001001002	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN80 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	34.34	100.56	3453.23	
本页小计							9558.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
254	031001001004	内外热镀锌钢管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6	31.92	19.15	
255	031001001005	铸铁管	1. 安装部位:室内（外）压力排水 2. 材质:铸铁管 3. 连接方式:详见图纸 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.54	229.47	123.91	
256	030109011001	移动式自耦潜水排污泵	1. 名称:移动式自耦潜水排污泵 2. 规格:80QW40-9-3.0, Q=40mE/h, H=9m, N=3.0KW 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	11053.25	66319.50	
本页小计							66462.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 55 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
257	031003003005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	634.29	2537.16	
258	031003003007	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	835.17	3340.68	
259	031003010002	可曲挠橡胶软接头	1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN80、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	272.51	1090.04	
260	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力仪表 2. 规格、压力等级: 压力满足设计要求 3. 附件安装: 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	143.94	575.76	
本页小计							7543.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 56 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
261	031002003010	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	290.34	580.68	
		洁具					181906.88	
262	031004003001	(圆形)感应式洗脸盆	1. 名称:(圆形)感应式洗脸盆 2. 规格、类型:详见09S304-52 3. 附件配置:给排水软管,角阀,水龙头等一切配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	72	931.09	67038.48	
263	031004003002	(方形)感应式洗脸盆	1. 名称:(方形)感应式洗脸盆 2. 规格、类型:详见09S304-52 3. 附件配置:给排水软管,角阀,水龙头等一切配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	24	931.09	22346.16	
264	031004006001	自闭式冲洗阀蹲便器	1. 名称:自闭式冲洗阀蹲便器 2. 规格、类型:详见09S304-87 3. 附件配置:水箱、冲洗阀、给水软管,角阀等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	116	440.02	51042.32	
本页小计							141007.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
265	031004007001	自闭式冲洗阀小便器	1. 名称: 自闭式冲洗阀小便器 2. 规格、类型: 详见09S304-98 3. 附件配置: 水箱、感应式冲洗阀、给水软管, 角阀等 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	72	576.11	41479.92	
		消防水系统					2568506.29	
		消火栓系统					540062.60	
266	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内（外）消火栓给水 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 连接方式: 沟槽式连接 4. 规格: DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装, 管道刷油 7. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 8. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	679.23	159.12	108079.08	
本页小计							149559.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 59 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
269	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.3	45.12	13.54	
270	031003003008	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	1470.86	26475.48	
271	031003003009	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	34	916.08	31146.72	
本页小计							57635.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
272	031003001004	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	191.37	191.37	
273	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格、压力等级:压力满足设计要求 3. 附件安装:含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	143.94	143.94	
274	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道，灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	1587.49	26.52	42100.23	
275	030901010001	减压型消火栓箱	1. 名称:减压型消火栓箱 2. 型号、规格:尺寸:650×1000×200，明装、暗装或半暗装，配25m衬胶水带，Φ19水枪，含阀门、压力表，内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐，其余详见图纸设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	109	1670.35	182068.15	
本页小计							224503.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 61 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
276	030901010003	屋顶试验消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:尺寸: 含阀门、压力表, 详见国标15S202-54 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	173.22	173.22	
277	030901013002	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	78	263.61	20561.58	
278	031002003011	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	57.71	173.13	
279	031002003012	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	90	100.91	9081.90	
280	031002003013	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	248.92	248.92	
本页小计							30238.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 63 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
284	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式卡箍连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1119.85	130.09	145681.29	
285	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN80 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	702.82	142.72	100306.47	
本页小计							245987.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 64 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
286	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	175.2	113.96	19965.79	
287	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN50 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	490.36	81.31	39871.17	
本页小计							59836.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 65 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
288	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN40 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	173.2	70.58	12224.46	
289	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN32 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6081.57	53.59	325911.34	
本页小计							338135.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 66 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
290	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6615.98	47.52	314391.37	
291	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式玻璃球喷头 2. 规格: K=80, 温级68℃直立型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4186	38.13	159612.18	
292	031003003010	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接,含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	1823.43	21881.16	
本页小计							495884.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 67 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
293	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 孔径:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	434.76	5217.12	
294	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	657.26	7887.12	
295	031003003011	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1470.86	2941.72	
296	031003001005	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	191.37	1148.22	
本页小计							17194.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 68 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
297	030901008001	试水装置	1. 名称: 试水装置 2. 型号: DN150 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	286.73	286.73	
298	030901008002	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 型号: DN25 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	12	286.73	3440.76	
299	030901008003	末端试水阀	1. 名称: 末端试水阀 2. 型号: DN25 3. 含末端试水阀、截止阀, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	58.79	58.79	
300	030607004001	湿式报警阀组	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	2801.97	16811.82	
本页小计							20598.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 69 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
301	031003001006	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	188.95	2267.40	
302	031002003015	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15	168.37	2525.55	
303	031002003016	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	349.30	698.60	
304	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	20068.8	26.52	532224.58	
305	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 自动喷水灭火系统	点	12	368.60	4423.20	
		通风系统					1238872.41	
本页小计							542139.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 70 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
306	030108003006	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=32000mE/h H=565 Pa(全压) N=7.5kw r=960r/min 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	10671.54	32014.62	
307	030108003007	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=60883mE/h H=723 Pa(全压) N=18.5kw r=720r/min 噪音:≤92dB(A) 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	29159.54	29159.54	
本页小计							61174.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 72 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
310	030404033003	边墙式通风机	1. 名称:边墙式通风机 2. 型号:L=1092mE/h N=46w 噪音:≤38dB(A) 内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	500.41	1000.82	
311	030701003001	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=2.6kw, N=0.58kw, SEER=4.5 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2944.97	11779.88	
312	030701003002	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=7.5kw, N=1.875kw, SEER=4.0 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	4944.97	14834.91	
本页小计							27615.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 73 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
313	030404031001	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	48	112.74	5411.52	
314	030601003001	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	22	948.77	20872.94	
315	030703001001	电动调节阀	1. 名称:电动调节阀 2. 型号:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	118.65	355.95	
316	030703001004	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	488.40	976.80	
317	030703001007	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:800*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1095.89	1095.89	
318	030703001008	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1000*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	927.89	927.89	
本页小计							29640.99	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 74 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
319	030703001009	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1000*1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1527.89	1527.89	
320	030703001010	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:1200*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	903.89	903.89	
321	030703001011	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:Φ1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	1212.89	3638.67	
322	030703001012	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号:Φ1200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1863.31	1863.31	
323	030703001021	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号:Φ1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	935.35	2806.05	
324	030703001022	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 型号:Φ1200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1280.75	1280.75	
本页小计							12020.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
325	030703007008	铝合金防雨百叶风口（带防虫罩）	1. 名称:铝合金防雨百叶风口（带防虫罩） 2. 型号:250*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	68.68	274.72	
326	030703007010	铝合金防雨百叶风口	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 型号:400*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	25	102.50	2562.50	
327	030703007012	自垂式百叶风口	1. 名称:自垂式百叶风口 2. 型号:800*700 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	233.18	699.54	
328	030703007013	自垂式百叶风口	1. 名称:自垂式百叶风口 2. 型号:400*1400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	290.91	872.73	
329	030703001023	远控常闭多叶送风口	1. 名称:远控常闭多叶送风口 2. 型号:600X1000(+250) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	1620.33	9721.98	
本页小计							14131.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 76 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
330	030703001024	远控常闭多叶送风口	1. 名称:远控常闭多叶送风口 2. 型号:600X1800(+250) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	1611.25	9667.50	
331	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	312.2	121.86	38044.69	
332	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	457.77	108.27	49562.76	
333	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	138.15	144.62	19979.25	
本页小计							117254.20	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 77 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
334	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	27.94	151.93	4244.92	
335	030702001012	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.74	382.79	1814.42	
336	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1752.14	477.88	837312.66	
337	031208003002	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热(耐火极限0.5h和1h) 2. 采用容重90kg/m3的陶瓷纤维复合材料包裹,厚度为40mm 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	24.47	3275.63	80154.67	
338	030704001001	通风工程检测、调试	1. 其他工程系统调试费 空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程)	系统	1	4797.68	4797.68	
		电梯					1880836.00	
本页小计							928324.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 78 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
339	030107001001	客梯 6-DT2/8	1. 名称:客梯 6-DT2/8 2. 额定载重量:1350kg, 速度 (m/s) 2, 提升高度 (m) 29.8, 停站数6层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	2	239688.95	479377.90	
340	030107001002	客梯 6-DT1/7 (兼消防电梯)	1. 名称:客梯 客梯 6-DT1/7 (兼消防电梯) 2. 额定载重量:1350kg, 速度 (m/s) 2, 提升高度 (m) 29.8, 停站数6层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	2	240251.15	480502.30	
341	030107001003	货梯 6-DT3~6	1. 名称:货梯 6-DT3~6 2. 额定载重量:5000kg, 速度 (m/s) 1.0, 提升高度 (m) 29.8, 停站数6层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	4	230238.95	920955.80	
		抗震支架工程					135329.11	
本页小计							1880836.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
342	080807009001	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-2-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	236.49	472.98	
343	080807009004	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-3-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	237.49	474.98	
344	080807009005	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-3-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	301.49	301.49	
345	080807009008	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-600-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	243.49	973.96	
346	080807009010	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN65-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	59	225.49	13303.91	
347	080807009012	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN80-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	45	227.49	10237.05	
本页小计							25764.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 80 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
348	080807009013	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN80-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	50	297.49	14874.50	
349	080807009014	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN100-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	138	229.49	31669.62	
350	080807009015	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN100-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	50	298.49	14924.50	
351	080807009016	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN150-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	104	231.49	24074.96	
352	080807009017	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN150-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	61	299.49	18268.89	
本页小计							103812.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 81 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
353	080807009018	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN200-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	233.49	3268.86	
354	080807009020	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN200-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	301.49	904.47	
355	080807009026	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN500-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	239.49	957.96	
356	080807009027	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN500-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	310.49	620.98	
		措施项目					154573.61	
357	031302007001	高层施工增加		项	1	60810.19	60810.19	
358	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	93763.42	93763.42	
本页小计							160325.88	
合 计							12550323.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#丙类标准厂房-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	892494.82			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6#丙类标准厂房-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	249509.32		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	249509.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					130527.7 0	
1	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑	m ³	1261.59	10.36	13070.07	
2	010101004003	挖基坑土方(桩间土)	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1,机械*1.1	m ³	2818.46	10.49	29565.65	
3	010103001003	原土回填(基础、房心回填)	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	2059.37	19.65	40466.62	
4	010103002003	余土外运	1.装载机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	2020.68	23.47	47425.36	
		桩基工程					7695437. 87	
5	010301002007	管桩填芯 C30	1.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 C40 无收缩混凝土	m ³	249.22	607.25	151338.8 5	
6	010301002011	预制钢筋混凝土管桩 Φ800(试桩)	1.桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2.接桩:焊接接桩,23G409第5-1页	m	60	701.96	42117.60	
7	010301002008	预制钢筋混凝土管桩 Φ800	1.桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2.接桩:焊接接桩,23G409第5-1页	m	9020	584.83	5275166. 60	
8	010301002014	预制钢筋混凝土管桩 Φ600(试桩)	1.桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2.接桩:焊接接桩,23G409第5-1页	m	60	459.90	27594.00	
9	010301002009	预制钢筋混凝土管桩 Φ600	1.桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2.接桩:焊接接桩,23G409第5-1页	m	4500	316.24	1423080. 00	
10	010301002012	预制钢筋混凝土管桩 Φ800(空桩,送桩)	1.桩外径、壁厚:800	m	454	148.44	67391.76	
本页小计							7117216. 51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程 标段： 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010301002013	预制钢筋混凝土管桩 $\phi 600$ (空桩, 送桩)	1. 桩外径、壁厚: 抗压桩 600	m	228	66.24	15102.72	
12	粤010301005005	桩尖 $\phi 800$	1. 钢桩尖制安	个	454	855.77	388519.58	
13	粤010301005006	桩尖 $\phi 600$	1. 钢桩尖制安	个	228	719.48	164041.44	
14	010515001035	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	27.427	4017.60	110190.72	
15	010301004003	截(凿)桩头	1. 截桩头 桩头钢筋截断 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	根	682	45.30	30894.60	
		砌筑工程					1376346.97	
16	010402001005	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m ³	888.6	472.82	420147.85	
17	010402001008	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m ³	167.54	483.91	81074.28	
18	010402001006	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m ³	1773.31	460.09	815882.20	
19	010402001007	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m ³	2.36	483.91	1142.03	
20	010401012005	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 换为【蒸压灰砂砖240 \times 115 \times 53】	m ²	5.21	151.45	789.05	
21	010401012006	水厕(蹲位)	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【蒸压灰砂砖240 \times 115 \times 53】	个	96	554.60	53241.60	
本页小计							2081026.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:25mm厚1:2防水砂浆水平防潮层(加5%水泥重量防水剂)	m2	169.37	24.03	4069.96	
		混凝土及钢筋混凝土工程					23064649.80	
23	010501001003	垫层 C15	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	942	478.86	451086.12	
24	010501005008	桩承台基础 C35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	3828.12	545.85	2089579.30	
25	010501005009	筏板基础 C35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	2452.17	545.85	1338516.99	
26	010505001009	基础梁 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	34.03	508.82	17315.14	
27	010502002003	构造柱 C25	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	268.31	681.96	182976.69	
28	010502001013	矩形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	476.6	662.49	315742.73	
29	010502001014	异形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	64.67	662.49	42843.23	
30	010502001015	矩形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	545.5	645.26	351989.33	
31	010502001016	异形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	34.21	645.26	22074.34	
32	010502001017	矩形柱 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	244.18	638.23	155843.00	
33	010502001018	异形柱 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	32.13	638.23	20506.33	
34	010502001019	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.38	625.63	15252.86	
35	010506001010	剪力墙 C50	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C50	m3	141.46	594.22	84058.36	
36	010506001015	剪力墙 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	578.25	577.61	334002.98	
37	010506001011	剪力墙 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	798.87	564.45	450922.17	
38	010506001012	剪力墙 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	367.27	553.35	203228.85	
本页小计							6080008.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010506001013	剪力墙 C30（含抗爆墙C30）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	352.9	544.82	192266.98	
40	010505001010	有梁板 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6814.91	517.56	3527124.82	
41	010505001015	有梁板 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	53.28	514.33	27403.50	
42	010505001014	有梁板 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	106.72	533.96	56984.21	
43	010505001012	有梁板 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	41.83	551.19	23056.28	
44	010505001013	有梁板 C50	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C50	m3	12.48	563.79	7036.10	
45	010506001009	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	451.62	579.64	261777.02	
46	010501006003	电梯坑 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	33.94	576.08	19552.16	
47	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40 P8	m3	60.13	646.61	38880.66	
48	010508001002	后浇带	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	104.31	631.77	65899.93	
49	010505008003	雨篷 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.2	700.28	5742.30	
50	010505008004	雨篷 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	3.86	704.58	2719.68	
51	010505007003	挑檐 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	67.16	723.51	48590.93	
52	010507007007	反檐 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2	670.40	1340.80	
53	010503005003	过梁 C25	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.69	582.47	5644.13	
54	010507007008	门槛、反坎 C25	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.38	657.95	1565.92	
55	010507007009	门槛、反坎 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44.2	663.16	29311.67	
56	010503004008	圈梁 C25	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	168.04	582.47	97878.26	
本页小计							4412775.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	010503004009	压顶 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3				
58	010507001003	室外坡道 C25	坡道-220mm厚C25细石混凝土随打随抹平(表面撒1:1干水泥砂子压实抹光)	m3	38.95	511.40	19919.03	
59	010503002001	矩形梁 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.3	513.05	4771.37	
60	010515001036	螺纹钢 HRB400 Φ10内(基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	10.363	4501.08	46644.69	
61	010515001037	螺纹钢 HRB400 Φ25内(基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	545.471	4272.07	2330290.29	
62	010515001053	螺纹钢 HRB400E Φ25外(基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	57.953	4272.65	247612.89	
63	010515001039	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内(基础层)	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.733	5455.31	3998.74	
64	010515001040	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内(基础层)	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	17.531	5741.14	100647.93	
65	010515001054	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内(基础层)	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	8.455	4520.44	38220.32	
66	010515001052	钢筋机械连接(基础层)	1. 钢筋机械连接 ≥ Φ28	个	328	16.41	5382.48	
67	010515001043	螺纹钢 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	393.497	4501.08	1771161.48	
68	010515001055	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢 Φ10内	t	12.162	4601.36	55961.74	
69	010515001044	螺纹钢 HRB400 Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	51	4272.07	217875.57	
70	010515001045	螺纹钢 HRB400E Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1100.208	4296.64	4727197.70	
本页小计							9569684.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	010515001046	螺纹钢 HRB400E Φ 25外	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以外	t	118.763	4293.92	509958.82	
72	010515001047	圆钢箍筋 HPB300 Φ 10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	21.48	5511.05	118377.35	
73	010515001048	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ 10内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以内	t	304.598	5805.37	1768304.09	
74	010515001056	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ 10外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以外	t	103.917	4571.40	475046.17	
75	010515001049	电渣压力焊接 Φ 18内	1. 电渣压力焊接 Φ 18以内	个	5552	8.06	44749.12	
76	010515001050	电渣压力焊接 Φ 32内	1. 电渣压力焊接 Φ 32以内	个	6306	10.16	64068.96	
77	010515001051	钢筋机械连接	1. 钢筋机械连接 $\geq \Phi$ 28	个	1569	16.41	25747.29	
		门窗工程、幕墙工程					2943181.53	
		门窗					2278831.24	
78	010802003015	甲级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇（甲级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m ²	34.5	610.46	21060.87	
79	010802003016	乙级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇（乙级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m ²	18.48	609.41	11261.90	
80	010802003018	甲级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇（甲级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m ²	67.76	539.85	36580.24	
81	010802003019	乙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇（乙级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m ²	209.68	494.91	103772.73	
本页小计							3178927.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	010802003020	丙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(丙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	6.4	515.10	3296.64	
83	010802003021	抗爆门	1. 钢质防火门 抗爆门 2. 钢质防火门安装 3. B型钢制抗爆门, 参14J938第A16页, 防火性能同甲级防火门 4. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	33.88	538.70	18251.16	
84	010802003022	泄爆门	1. 钢质防火门 泄爆门 2. 钢质防火门安装 3. 泄爆门, 参14J938第B4页 4. 特殊五金安装 闭门器安装 明装	m2	25.6	513.71	13150.98	
85	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品卫生间木门	m2	73.6	355.58	26170.69	
86	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:空调检修木门	m2	11.88	355.58	4224.29	
87	010803001003	电动铝合金卷帘门	1. 铝合金卷帘门制作、安装 2. 卷闸电动装置D-400 3. 电动装置安装	m2	951.92	762.93	726248.33	
88	010802001003	铝合金组合门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗 2. 门框、扇材质:参16J607 铝合金节能门窗, 壁厚不小于2.2 断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	402	446.62	179541.24	
89	010807001003	单扇铝合金上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金节能窗 2. 框、扇材质:参16J607 铝合金节能门窗, 壁厚不小于1.4 断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	2105.88	435.36	916815.92	
本页小计							1887699.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	010807001004	救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸:救援窗 2. 框、扇材质:参16J607 铝合金节能门窗,壁厚不小于1.4 断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	207.36	504.47	104606.90	
91	010807001005	泄爆窗	1. 窗代号及洞口尺寸:泄爆窗 2. 框、扇材质:常闭式采光型铝制泄爆窗(含消防救援窗),参14J938第B12页 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	117	634.47	74232.99	
92	010807002001	甲级防火窗	甲级防火窗	m2	57.6	577.35	33255.36	
93	010807003003	铝合金百叶窗	1. 全铝合金百页窗	m2	19.77	321.75	6361.00	
		幕墙					664350.29	
94	011209001002	竖明横隐全玻璃幕墙（首层）	1. 铝骨架 2. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 半隐框 3. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 幕墙上悬窗增加费 4. 幕墙防火隔断	m2	700.92	940.91	659502.64	
95	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	铝板雨篷 轻钢雨篷参:07SG528-1-/32;	m2	20.4	237.63	4847.65	
		屋面及防水工程					2590033.37	
本页小计							882806.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	010902001032	屋面卷材防水屋1	屋1:一级防水(倒置式)有隔热层上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 50厚C25配筋细石砼, 双向配筋Φ4@100, @4000设缝, 缝宽10, 聚氨酯密封胶嵌缝 4. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m ²) 5. 保温层: 设计厚度应按计算厚度增加25% 32 (计算)/40(施工) 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层 6. 防水层三道: 四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 7. C25细石混凝土找坡兼找平层, 最薄处为20坡度 2%~3%, 随浇提浆抹平 8. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	6176.23	396.89	2451283.92	
本页小计							2451283.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	010902001031	屋面卷材防水屋2	屋2:一级防水 无隔热层不上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m ²) 4. 防水层三道:四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. C25细石混凝土找坡兼找平层,最薄处为0,坡度 2%,坡度2%~3%,随浇提浆抹平 6. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	493.7	281.04	138749.45	
		楼地面装饰工程					2165575.95	
98	011101003007	细石混凝土楼地面 楼1	1. 50厚C25混凝土面层,面撒2-3厚非金属硬化剂(5~8Kg/m ²),专用抹平机压实抹平 2. 界面剂一道	m ²	21572.29	57.84	1247741.25	
99	011101003009	细石混凝土楼地面 楼2	1. 50厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3厚防(导)静电、发火花耐磨骨料(6~7Kg/m ² ,必须经不发火检验合格后方可使用),随打随抹光 2. 界面剂一道	m ²	1333.33	72.77	97026.42	
100	011101001012	水泥砂浆楼地面 楼3	1. 20厚M15地面砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一遍	m ²	409.18	26.78	10957.84	
本页小计							1494474.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	011101001015	水泥砂浆防水楼地面 楼4（含雨棚顶）	1. 20厚M20水泥砂浆保护兼找坡层坡向地漏找1%坡, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 防水层两道, 沿墙上翻至装饰完成面以上300 2.0厚聚合物水泥防水浆料（Ⅱ型Ⅲ型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	382.56	133.50	51071.76	
102	011102003007	块料楼地面楼5	1. 8~10厚铺1000x1000防滑地砖, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂, 齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆(干硬性)找平层 4. 素水泥浆一道	m2	1363.56	152.49	207929.26	
103	011102003008	块料楼梯面楼5(楼梯)	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 8~10厚铺1000x1000防滑地砖, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂, 齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆(干硬性)找平层 4. 素水泥浆一道	m2	1137.9	270.45	307745.06	
104	011102003009	块料楼地面楼6	1. 8~10厚铺400x400防滑地砖地面, 专用瓷砖粘接剂粘接, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 15厚(最薄处) 聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层, 坡向地漏 3. 防水层两道: 2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型Ⅲ型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	437.17	216.06	94454.95	
本页小计							661201.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	011104004001	防静电活动地板 楼7	1. 可调节高度支架系统,600*600*30mm全钢防静电活动地板(燃烧性能A级) 2. 20mm厚M20水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 3mm厚聚合物水泥防水砂浆,沿四周墙面上翻不小于300高 4. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2				
106	011101001014	室外散水（面层计入室外）	20厚1:2.5水泥砂浆面层 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 60厚C15混凝土 150mm厚级配碎石,宽处面层100mm 素土夯实,压实系数0.94	m2	307.78	129.71	39922.14	
107	010103001004	坡道碎石回填 夯实	300mm厚级配碎石,压实系数不小于0.94 素土夯实,压实系数大于0.94	m3	53.51	222.69	11916.14	
108	011105001003	水泥砂浆踢脚线 踢1	1. 10厚M20抹灰砂浆抹面压光 2. 15厚M15抹灰砂浆 3. 刷专用界面剂一遍	m2				
109	011105003005	块料踢脚线 踢2	1. 贴8~10厚专用瓷砖踢脚板,白水泥擦缝,采用陶瓷专用粘结剂粘结 2. 7厚聚合物水泥砂浆粘结层 3. 15厚M20抹灰砂浆找平层 4. 刷专用界面处理剂一遍	m2	651.83	129.11	84157.77	
110	011105007001	NFJ不发火踢脚 踢3	踢3:NFJ不发火踢脚(100高) 1、≥1厚NFJ金属防静电墙面材料面层压实赶光 2、20厚水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、刷专用界面处理剂一遍 5、砌体矮墙及柱	m2	41.53	304.68	12653.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					6447177.50	
本页小计							148649.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 两种不同材料的交界缝隙(含墙面埋设管线开槽)处应采用聚合物水泥砂浆粘贴每边不小于150mm的热镀锌电焊网(丝径0.9mm, 孔12.7X12.7mm)	m2	2466.93	19.10	47118.36	
112	011201001009	墙面装饰抹灰内1底层	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	21898.69	59.59	1304942.94	
113	011202001003	柱、梁面一般抹灰 内1底层	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	5474.67	72.05	394449.97	
114	011406001017	内墙面油漆内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面,封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	27373.36	30.56	836529.88	
115	011406001018	独立柱油漆内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面,封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	1722.82	35.61	61349.62	
116	011201001011	块料墙面 内3	1. 贴600(高)x1200(宽)釉面砖,白水泥擦缝,采用陶瓷专用粘结剂粘接 2. 防水层兼防潮层满墙: 3厚聚合物水泥防水浆料 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 4. 配套专用界面处理剂	m2	727	275.85	200542.95	
117	011210006003	浴室厕隔断	1. 浴室厕隔断 成品隔断	m2	427.2	251.74	107543.33	
118	011201001013	墙面一般抹灰毛坏墙1	1. 8厚M15抹灰砂浆抹光 2. 12厚M15抹灰砂浆打底找平 3. 配套专用界面处理剂	m2	5206.59	27.56	143493.62	
119	011201001012	内墙面抹灰毛坏墙2	1. 防水层兼防潮层满墙: 1.5厚聚合物水泥防水 涂料(II型III型) 2. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 3. 配套专用界面处理剂	m2	1430.44	83.78	119842.26	
本页小计							3215812.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	011406001021	外墙弹性涂料 外1	1. 喷外墙弹性涂料, 一底两面, 罩光漆面层, 平涂工艺, 颜色详立面 2. 抗裂柔性耐水腻子2道, 分遍打磨。 3. 防水层两道: 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网格布150g/m² 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5. 先在两种不同材料交接处粘贴300宽的接缝带, 然后满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm, 孔径12.7X12.7mm) 6. 配套专用界面处理剂	m2	12820.43	228.15	2924981.10	
121	011406001025	纤维增强水泥板泄爆墙(一级防水)料 外2	1. 喷外墙弹性涂料, 一底两面, 罩光漆面层, 平涂工艺, 颜色详立面 2. 防水层两道: 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网格布150g/m² 3. 9厚双层错缝排列纤维增强水泥板 4. 100X45(40)X0.6轻钢龙骨, 墙内填岩棉 5. 9厚纤维增强水泥板	m2	1146.13	267.32	306383.47	
		天棚工程					573252.39	
122	011406001022	水泥砂浆顶棚棚1	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 5厚M15抹灰砂浆打底扫毛 3. 5厚M20抹灰砂浆抹面压光	m2	119.17	31.58	3763.39	
123	011406001023	刮腻子顶棚棚2	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	35828.71	14.09	504826.52	
本页小计							3739954.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	011406001024	防潮顶棚 棚3	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净, 基层配套界面处理 2. 1.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型Ⅲ型)	m ²	562.45	21.62	12160.17	
125	010903002011	轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶 棚4	1. $\Phi 12$ 膨胀螺栓固定L36X4角钢长40 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距900~1200, 与角钢焊接 3. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 4. 挂15厚轻钢龙骨矿棉吸音板	m ²				
126	010903002012	铝合金方形板吊顶 棚5	1、配套金属龙骨(由生产厂配套供应, 安装按生产厂要求施工) 2、铝合金方形板 600x600 铝板厚度 ≥ 0.7	m ²	431.94	121.55	52502.31	
		其他装饰工程					1069555.36	
127	011503001005	楼梯栏杆	1. 钢管扶手 圆管 $\Phi 60$ 2. 钢栏杆 制安 3. 喷无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 4. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 5. 图集22j403-1 A1/2-7	m	1084.08	405.35	439431.83	
128	011503001007	护窗栏杆	1. 不锈钢扶手 $\Phi 50$ 直型 2. 不锈钢栏杆制安 $\Phi 20$ 3. 图集22j403-14-24-H7	m	420	289.68	121665.60	
129	011503001006	设备平台栏杆 (图集22j403-1 PB34/3-46)	1. 不锈钢扶手 $\Phi 60$ 直型 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	64.5	1179.29	76064.21	
130	010606009001	大门护柱	大门护柱 1. $\Phi 150$ 钢管, 厚度:6mm 2. 6厚钢板封顶 3. 颜色: 黑色、黄色 4. 预埋件	根	12	301.84	3622.08	
本页小计							705446.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	011406001026	混凝土柱钢板护栏	混凝土柱钢板护栏 1. 钢护裙表面喷刷油漆, 黄黑相间 2. 四角做L50x5固定通高, 角钢与钢板点焊4厚钢板护裙, 高1200mm	m2	668.16	641.72	428771.64	
		措施项目					9544903.60	
132	粤011701008005	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 40.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 40.5	m2	13614.95	43.66	594428.72	
133	粤011701008006	综合脚手架使用天数362天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m ² ·10天	2957.17	358.26	1059435.72	
134	011702001007	垫层	1. 基础垫层模板	m2	517.97	30.02	15549.46	
135	010401001001	砖胎模	砖胎模	m3	1053.33	462.76	487438.99	
136	011702002016	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	228.42	57.97	13241.51	
137	011702002011	矩形柱 支模高度5.5m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度5.5m内 1.8m外	m2	3742.89	69.95	261815.16	
138	011702002012	矩形柱 支模高度7.8m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m):7.8	m2	2112.6	82.74	174796.52	
139	011702002013	异形柱 支模高度7.8m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	2216.56	100.44	222631.29	
140	011702002015	异形柱 支模高度5.5m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	217.78	87.65	19088.42	
141	011702003007	构造柱 支模高度3.6-4.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):4	m2	1906.51	71.72	136734.90	
142	011702003008	构造柱 支模高度5.6-6.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):6	m2	1191.98	80.24	95644.48	
本页小计							3509576.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	011702024001	直形楼梯	直形楼梯	m2	1744.9	178.08	310731.79	
144	011702006009	矩形梁 宽度25cm内 高度7.8m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	28.7	102.06	2929.12	
145	011702006011	矩形梁 宽度25cm内 高度5.5m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	64.91	79.69	5172.68	
146	011702014005	有梁板 支模高度7.8m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	11220.52	103.02	1155937.97	
147	011702014006	有梁板 支模高度5.5m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	31808.79	77.97	2480131.36	
148	011702014007	有梁板模板 支模高度3.6m	有梁板模板 支模高度3.6m	m2	849.78	64.36	54691.84	
149	011702011016	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	440.45	56.60	24929.47	
150	011702011019	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	613.37	49.37	30282.08	
151	011702011020	直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	4033.44	55.82	225146.62	
152	011702011022	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	1759	47.41	83394.19	
153	011702030002	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	120	108.86	13063.20	
154	011702030003	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	582.83	82.16	47885.31	
155	011702009005	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	1820.73	54.82	99812.42	
本页小计							4534108.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
156	011702009006	过梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	151.08	54.82	8282.21	
157	011702023003	雨篷	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	84	72.14	6059.76	
158	011702022007	挑檐	1. 挑檐模板	m2	914.84	64.86	59336.52	
159	011702022008	门槛	门槛模板	m2	25.27	62.55	1580.64	
160	011702022009	反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	448.1	62.55	28028.66	
161	011703001003	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	m2	27060.82	37.05	1002603.38	
162	粤011701010005	满堂脚手架 高度7.8m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	6720.8	21.25	142817.00	
163	粤011701011005	里脚手架 高度7.8m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	3360.4	38.07	127930.43	
164	粤011701010006	满堂脚手架 高度5.5m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	19411	12.69	246325.59	
165	粤011701011006	里脚手架 高度5.5m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	9705.5	27.14	263407.27	
166	粤011701011007	里脚手架 高度3.6m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	446.98	16.20	7241.08	
167	粤011701015003	电梯井脚手架 高度30m内	1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 40	座	8	4547.23	36377.84	
本页小计							1929990.38	
合 计							57600642.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7栋中试厂房--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2068697.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002003	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000005	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2068697.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7栋中试厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	762151.67		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	762151.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	8620793.11	
1.1	电气工程	1943837.64	
1.2	防雷接地工程	235184.34	
1.3	消防电	1087563.67	
1.4	弱电	193965.22	
1.5	给排水系统	545230.63	
1.6	消防水系统	1857809.05	
1.7	通风系统	967945.78	
1.8	电梯	1661837.92	
1.9	抗震支架工程	127418.86	
2	措施合计	761288.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	663708.54	
2.2	其他措施费	97579.64	
3	其他项目	185548.94	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	185548.94	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	9567630.23	
5	增值税销项税额	861086.72	—
6	总造价	10428716.95	
7	人工费	1802840.50	
招标控制价合计=1+2+3+5		10,428,716.95	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 1 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气工程					1943837.64	
1	030404017018	配电箱	1. 名称:消防配电箱 2. 型号;105/106-1XAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5850.11	5850.11	
2	030404017019	配电箱	1. 名称:消防配电箱 2. 型号;105/106-2XAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5850.11	5850.11	
3	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号;105/106-1SAP~16SAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	16	6794.80	108716.80	
4	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号;105/106-17SAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6794.80	6794.80	
本页小计							127211.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 2 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1ZAL 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1550.11	1550.11	
6	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1~4TAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	8794.80	35179.20	
7	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-5TAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	9794.80	9794.80	
8	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1~2FAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	8794.80	17589.60	
本页小计							64113.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 3 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1~36AL 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	36	3794.80	136612.80	
10	030404017027	A型集中电源	1. 名称:A型集中电源 2. 型号:105/106-1~16AE 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	16	3865.13	61842.08	
11	030411002009	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:300*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	338.56	130.27	44104.21	
12	030411002010	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:400*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	352.85	220.96	77965.74	
本页小计							320524.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 4 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030411002011	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:600*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	54.06	307.81	16640.21	
14	030413001004	线槽支吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	596.38	28.65	17086.29	
15	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4018.54	13.39	53808.25	
16	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12833.49	21.54	276433.37	
本页小计							363968.12	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 5 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC40 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	980.32	35.55	34850.38	
18	030411001027	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	280.09	40.83	11436.07	
19	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC65 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
20	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC70 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	99.33	62.88	6245.87	
本页小计							52532.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 6 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC80 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	150.06	98.90	14840.93	
22	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	73.53	135.29	9947.87	
23	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-4*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.13	18.81	265.79	
24	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1576.99	46.10	72699.24	
本页小计							97753.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 7 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030408001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	97.12	183.18	17790.44	
26	030408001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	380.63	18.37	6992.17	
27	030408001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	66.61	101.77	6778.90	
28	030408001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.89	178.40	6402.78	
本页小计							37964.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装 标段: 第 8 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030408001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	611.94	12.50	7649.25	
30	030408001042	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	988.18	22.84	22570.03	
31	030408001043	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	186.89	55.21	10318.20	
32	030408001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	457.81	51.21	23444.45	
33	030408001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-3*25+2*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1199.5	94.32	113136.84	
本页小计							177118.77	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 9 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030408001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-3*120+2*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	277.35	394.93	109533.84	
35	030408001047	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTVZ-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1127.41	68.64	77385.42	
36	030408001048	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTVZ-3*70+2*35 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	228.92	252.43	57786.28	
37	030408001049	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTVZ-3*185+2*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.71	627.48	19897.39	
本页小计							264602.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装 标段: 第 10 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:KVV-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	383.67	14.78	5670.64	
39	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:NH-KVV-5*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	73.7	18.60	1370.82	
40	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	148	139.97	20715.56	
41	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	230.08	4141.44	
本页小计							31898.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 11 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	302. 51	3630. 12	
43	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	383. 56	2301. 36	
44	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	459. 77	919. 54	
45	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
本页小计							6851. 02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 12 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-RVS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9981.41	8.09	80749.61	
47	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12090.68	3.43	41471.03	
48	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZR-BV-4 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3950.15	4.50	17775.68	
49	030404034006	板式暗开关(单控) 单联	1. 名称:单翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	115	19.69	2264.35	
本页小计							142260.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 13 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030404034007	板式暗开关（单控）单联	1. 名称:单翘板开关（防爆） 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30	60.49	1814.70	
51	030404034008	板式暗开关（单控）双联	1. 名称:双翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	34	21.69	737.46	
52	030404034009	板式暗开关（单控）三联	1. 名称:三翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	24.92	99.68	
53	030412005005	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管 2. 型号、规格:1*15W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	18	71.39	1285.02	
54	030412005006	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管（防爆） 2. 型号、规格:1*15W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	222.89	3120.46	
本页小计							7057.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 14 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	030412005007	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管 2. 型号、规格:1*10W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	77	71.39	5497.03	
56	030412001009	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:10W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	80	84.97	6797.60	
57	030412001010	工厂灯	1. 名称:工厂灯 2. 型号、规格:LED 50W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16	436.88	6990.08	
58	030412004010	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	15	108.85	1632.75	
59	030412004011	安全出口指示灯（防爆）	1. 名称:安全出口指示灯（防爆） 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	260.35	3644.90	
本页小计							24562.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 15 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030412004012	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	90	108.85	9796.50	
61	030412004013	疏散出口指示灯（防爆）	1. 名称:疏散出口指示灯（防爆） 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	26	260.35	6769.10	
62	030412004014	单面疏散方向指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	333	108.85	36247.05	
63	030412004015	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	22	108.85	2394.70	
64	030412002007	消防应急壁灯	1. 名称:消防应急壁灯 2. 型号、规格:LED 5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	479	167.04	80012.16	
本页小计							135219.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 16 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030412002008	消防应急壁灯（防爆）	1. 名称:消防应急壁灯（防爆） 2. 型号、规格:LED 5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	29	318.54	9237.66	
66	030412001011	吸顶LED灯	1. 名称:吸顶LED灯 2. 型号、规格:12W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	142	79.27	11256.34	
67	030412001012	一体式吸顶红外感应LED灯	1. 名称:一体式吸顶红外感应 2. 型号、规格:LED灯12W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	120	136.40	16368.00	
68	030404034010	现场控制按钮	1. 名称:现场控制按钮 2. 型号、规格: 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	81.84	818.40	
69	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1668	9.34	15579.12	
本页小计							53259.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 17 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030414006001	事故照明切换装置	1. 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换	系统	24	1539.09	36938.16	
		防雷接地工程					235184.34	
71	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1283.99	46.78	60065.05	
72	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-25*4热镀锌扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
73	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1938.98	18.27	35425.16	
74	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用梁内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
75	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1969.09	46.81	92173.10	
本页小计							224601.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 18 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	030409006002	接闪短杆	1. 名称:接闪短杆 2. 材质: Φ 20镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	12	47.33	567.96	
77	030409008005	接地端子	1. 名称:接地端子 2. 规格型号; 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	30	173.29	5198.70	
78	030409008006	局部等电位联结端子箱	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 规格型号:LEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	32	173.29	5545.28	
79	030409008007	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格型号:MEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	203.29	203.29	
80	030409008008	接地电阻测试箱	1. 名称:接地电阻测试箱 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	4	117.18	468.72	
81	粤030409012005	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:三连桩	基	36	456.13	16420.68	
82	粤030409012006	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:七连桩	基	8	644.54	5156.32	
83	粤030409012007	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:十连桩	基	4	949.03	3796.12	
本页小计							37357.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 19 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	粤030409012008	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:十六连桩	基	6	1399.09	8394.54	
85	030414011002	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		消防电					1087563.67	
		自动报警系统					1035175.36	
86	030411003006	防火槽式桥架 150*75	1. 名称:防火槽式桥架 2. 规格:150*75 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1064.86	116.89	124471.49	
87	030411003007	防火槽式桥架 200*100	1. 名称:防火槽式桥架 2. 规格:200*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.29	121.98	4914.57	
88	030413001005	线槽支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	884.14	20.73	18328.22	
本页小计							157878.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 20 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18077.59	12.55	226873.75	
90	030408002010	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14545.91	12.55	182551.17	
91	030408002011	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	208.82	16.41	3426.74	
92	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-BVJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7672.84	4.34	33300.13	
本页小计							446151.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 21 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2095.71	6.42	13454.46	
94	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RVSP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	508.76	6.67	3393.43	
95	030904009003	可燃气体控制器(隔爆型)	1. 名称:可燃气体控制器(隔爆型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	14269.48	114155.84	
96	030904009004	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2036.13	8144.52	
本页小计							139148.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 22 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	030411005002	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	54	203.16	10970.64	
98	030411005003	接线箱	1. 名称: 接线箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	283.05	283.05	
99	030904008013	隔离栅	1. 名称: 隔离栅 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	1628.51	13028.08	
100	030904008014	总线隔离器	1. 名称: 总线隔离器 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	57	162.56	9265.92	
101	030904008015	隔爆型总线隔离器	1. 名称: 隔爆型总线隔离器 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	230.14	1841.12	
102	030904008016	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	113	180.57	20404.41	
本页小计							55793.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 23 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	030904008017	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	196.08	1176.48	
104	030904008018	中间继电器	1. 名称:中间继电器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	162.56	325.12	
105	030904008019	中继模块	1. 名称:中继模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
106	030904008020	切换模块	1. 名称:切换模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	180.57	1263.99	
107	030904008021	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	180.57	180.57	
108	030904008022	单输入输出模块	1. 名称:单输入输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	196.08	2352.96	
109	030904001006	光电烟感探测器	1. 名称:普光电烟感探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	684	97.40	66621.60	
本页小计							71920.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 24 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	030904001007	点式感温探测器	1. 名称:点式感温探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	93.43	186.86	
111	030904001008	复合式感烟感温火灾探测器(隔爆型)	1. 名称:复合式感烟感温火灾探测器(隔爆型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	78	141.86	11065.08	
112	030904001009	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	48	137.90	6619.20	
113	030904001010	隔爆型火焰探测器	1. 名称:隔爆型火焰探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	32	2209.73	70711.36	
114	030904003004	手动报警按钮带电话插孔	1. 名称:手动报警按钮带电话插孔 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	99	136.57	13520.43	
115	030904003005	隔爆型手动报警按钮	1. 名称:隔爆型手动报警按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	126.20	1009.60	
本页小计							103112.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 25 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	030904003006	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	96	113.83	10927.68	
117	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	99	161.86	16024.14	
118	030904005004	隔爆型声光报警器	1. 名称:隔爆型声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	381.78	3054.24	
119	030904007002	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	165	76.74	12662.10	
120	030904006002	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	17	93.62	1591.54	
121	030507001004	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	91	139.62	12705.42	
122	粤030501018007	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							57212.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 26 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1512	9.34	14122.08	
		电气火灾监控系统					16603.13	
124	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	200	16.97	3394.00	
125	030411004023	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
126	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
本页小计							23165.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 27 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	030411004025	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.34	4.34	
128	030904008023	漏电/温度监控模块	1. 名称:漏电/温度监控模块(含探头) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	562.14	7307.82	
129	粤030501018008	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
		消防电源监控系统					14960.84	
130	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	200	16.97	3394.00	
本页小计							10953.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 28 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	030411004026	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
132	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
133	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.34	4.34	
134	030904008024	电压信号传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	435.81	5665.53	
135	粤030501018009	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							11566.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 29 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		余压监控系统					20824.34	
136	030411001036	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	250.33	13.39	3351.92	
137	030411004029	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-RVS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	263.93	5.65	1491.20	
138	030904008025	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	497.63	5971.56	
139	030904008026	防爆压力传感器	1. 名称:防爆压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	697.63	9766.82	
140	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26	9.34	242.84	
本页小计							20824.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 30 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		弱电					193965.22	
		闭路监控					102042.97	
141	030411002006	金属线槽MR150*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	290	66.44	19267.60	
142	030411002007	金属线槽MR200*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	50	71.61	3580.50	
143	030411002008	金属线槽MR300*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	57	97.12	5535.84	
144	030413001003	线槽支吊架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7	kg	288.46	28.65	8264.38	
145	030411001023	暗配管PC25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	975	12.53	12216.75	
146	030502007001	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	550	4.72	2596.00	
147	030411004015	管内穿线WDZ-RYJ-2*1	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	975	3.54	3451.50	
148	030411004016	管内穿线RVV3*4	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 6	m	205	13.43	2753.15	
149	030502005001	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	975	4.63	4514.25	
150	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	3	616.43	1849.29	
151	030501012002	网络交换机	1. 工作组级交换机安装	台	3	565.43	1696.29	
本页小计							65725.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 31 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
152	粤030501018004	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	2	238.00	476.00	
153	030904008012	电源模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	3	310.51	931.53	
154	030507008001	电梯半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	8	550.59	4404.72	
155	030507008002	720P半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	30	582.59	17477.70	
156	030502018001	水晶头（六类）	1. 跳块打接	个	152	2.44	370.88	
157	030411006008	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	38	8.31	315.78	
158	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	292.5	25.23	7379.78	
159	030502014001	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	6	78.49	470.94	
160	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	点	76	22.86	1737.36	
161	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	38	71.53	2718.14	
162	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	3	11.53	34.59	
		电话网络					76713.52	
163	030502007002	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	1602	4.72	7561.44	
164	030502001001	光缆配线箱	1. 机柜、机架安装 落地式	台	12	824.44	9893.28	
165	030501012003	48口交换机	1. 工作组级交换机安装	台	20	2556.43	51128.60	
166	粤030501018005	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	20	238.00	4760.00	
167	030502014002	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	40	78.49	3139.60	
168	030502020002	光纤测试	1. 光纤测试	链路	20	11.53	230.60	
		有线电视					15208.73	
169	030505005001	管内穿线WDZ-SYV-75-7	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	105	4.78	501.90	
170	030505005002	管内穿线WDZ-SYV-75-9	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	240	5.57	1336.80	
本页小计							114869.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 32 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
171	030505003001	分配箱	1. 前端机柜(卫星接收机机柜)安装 1.6~2.0m	个	13	730.29	9493.77	
172	030505012001	有线电视放大器	1. 干线设备安装 线路放大器室内	个	3	466.17	1398.51	
173	030505013001	一分配器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	2	49.80	99.60	
174	030505013002	二分配器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	1	72.63	72.63	
175	030505013003	四分支器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	20	75.30	1506.00	
176	030505013004	终端电阻(75欧姆)	1. 终端电阻	个	4	21.38	85.52	
177	粤030501018006	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	3	238.00	714.00	
		给排水系统					545230.63	
		给水系统					210062.91	
178	031001003001	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质:室内(外)冷水 2. 材质:S31603薄壁不锈钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 管道压力:综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	142.95	267.52	38241.98	
本页小计							51612.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 33 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
179	031001003002	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN80 4. 连接形式：承插氩弧焊连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	113	241.15	27249.95	
180	031001003003	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：承插氩弧焊连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	72.54	209.40	15189.88	
本页小计							42439.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 34 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	031001003004	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.64	127.71	2252.80	
182	031001003005	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.64	112.16	1978.50	
本页小计							4231.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 35 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
183	031001003006	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN15 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.5	47.72	71.58	
184	031001006003	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN32 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	122.77	41.13	5049.53	
185	031001006004	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN25 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	122.63	33.00	4046.79	
本页小计							9167.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 36 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
186	031001006005	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN20 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.69	26.53	150.96	
187	031001006006	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN15 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	161.57	23.78	3842.13	
188	031003013001	水表组	1. 名称：水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	1848.36	3696.72	
本页小计							7689.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 37 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
189	031003013002	水表组	1. 名称:水表组（含1个水表、1个闸阀、1个止回阀） 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	16	306.06	4896.96	
190	031003013003	水表组	1. 名称:水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	16	185.74	2971.84	
191	031003003001	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	422.83	6765.28	
192	031003003002	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	468.08	1872.32	
193	031003003003	可调式减压阀组	1. 名称:可调式减压阀组 2. 内含4个截止阀，2个减压阀，2个Y型过滤器，4个压力表 3. 规格、压力等级:DN65 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	12	6500.64	78007.68	
本页小计							94514.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 38 页 共 69 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 39 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
199	031001006007	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	276.64	93.86	25965.43	
200	031001006008	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	884.46	62.53	55305.28	
201	031001006009	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN75 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	99.15	46.20	4580.73	
本页小计							85851.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 40 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
202	031001006010	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN50 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	116.4	30.77	3581.63	
203	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	159.44	956.64	
204	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	105.79	1481.06	
205	031004014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	86	81.43	7002.98	
206	031004014004	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	21.56	86.24	
本页小计							13108.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 41 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
207	031004014005	透气帽	1. 名称:透气帽 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	3.17	50.72	
208	031004014006	透气帽	1. 名称:透气帽 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	6.01	24.04	
209	031002003003	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	48	100.91	4843.68	
210	031002003004	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	168.37	2020.44	
211	031002003005	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	290.34	4645.44	
212	031002003006	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	349.30	6287.40	
本页小计							17871.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 42 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
213	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		雨水系统					117365.72	
214	031001006011	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN75 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	58.18	41.07	2389.45	
215	031001006012	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	114.78	53.86	6182.05	
216	031001006013	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	959.24	88.00	84413.12	
本页小计							92984.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 43 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
217	031004014008	侧入型雨水斗	1. 名称:侧入型雨水斗 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	81.69	980.28	
218	031004014009	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	120.05	2881.20	
219	031002003007	溢流口	1. 名称:溢流口 2. 规格:100*100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	48.56	388.48	
220	031002003008	溢流口	1. 名称:溢流口 2. 规格:200*100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	84.15	673.20	
221	031002003009	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	72	168.37	12122.64	
222	031002003010	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	21	349.30	7335.30	
本页小计							24381.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 44 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
223	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
		洁具					100970.29	
224	031004003001	（圆形）感应式洗脸盆	1. 名称：（圆形）感应式洗脸盆 2. 规格、类型：详见09S304-52 3. 附件配置：给排水软管，角阀，水龙头等一切配件 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	21	931.09	19552.89	
225	031004006001	自闭式冲洗阀蹲便器	1. 名称：自闭式冲洗阀蹲便器 2. 规格、类型：详见09S304-87 3. 附件配置：水箱、冲洗阀、给水软管，角阀等 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	96	440.02	42241.92	
226	031004007001	自闭式冲洗阀小便器	1. 名称：自闭式冲洗阀小便器 2. 规格、类型：详见09S304-98 3. 附件配置：水箱、感应式冲洗阀、给水软管，角阀等 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	68	576.11	39175.48	
		消防水系统					1857809.05	
		消火栓系统					577261.29	
本页小计							100970.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 45 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
227	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	917.31	159.12	145962.37	
228	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	609.55	109.24	66587.24	
本页小计							212549.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 46 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
229	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	203.36	79.40	16146.78	
230	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6	45.12	27.07	
231	031003003004	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30	1470.86	44125.80	
本页小计							60299.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 47 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
232	031003003005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	38	916.08	34811.04	
233	031003003006	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	468.08	936.16	
234	031003001003	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 (含截止阀) 2. 规格、压力等级: DN25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	191.37	382.74	
235	030901010001	减压型消火栓箱	1. 名称: 减压型消火栓箱 2. 型号、规格: 尺寸: 650×1000×200, 明装、暗装或半暗装, 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 含阀门、压力表, 内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐, 其余详见图纸设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	96	1670.35	160353.60	
本页小计							196483.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 48 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
236	030901010002	屋顶试验消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:尺寸:含阀门、压力表,详见国标15S202-54 4 内含2瓶MF/ABC4 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	337.50	337.50	
237	030901010003	屋顶试验消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:尺寸:含阀门、压力表,详见国标15S202-54 4 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	173.22	173.22	
238	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC5 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	58	296.49	17196.42	
239	030901013002	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16	263.61	4217.76	
本页小计							21924.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 49 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
240	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	2076.96	26.52	55080.98	
241	031002003011	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	57.71	57.71	
242	031002003012	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	72	100.91	7265.52	
243	031002003013	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	248.92	497.84	
244	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 消火栓灭火系统	点	98	235.73	23101.54	
245	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
		喷淋系统					1280547.76	
本页小计							86003.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 50 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
246	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式卡箍连接 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	850.04	226.06	192160.04	
247	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式卡箍连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	479.67	130.09	62400.27	
本页小计							254560.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 51 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
248	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN80 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	636.69	142.72	90868.40	
249	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.71	113.96	16035.31	
本页小计							106903.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 53 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
252	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN32 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3332.85	53.59	178607.43	
253	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4158.52	47.52	197612.87	
254	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式玻璃球喷头 2. 规格:K=80, 温级68℃直立型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2502	38.13	95401.26	
本页小计							471621.56	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 54 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
255	031003003007	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	1823. 43	32821. 74	
256	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 孔径:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	434. 76	6956. 16	
257	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	657. 26	10516. 16	
258	031003001004	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	191. 37	1530. 96	
本页小计							51825. 02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 55 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
259	030901008001	试水装置	1. 名称: 试水装置 2. 型号: DN150 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	286.73	286.73	
260	030901008002	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 型号: DN25 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	286.73	1146.92	
261	030901008003	末端试水阀	1. 名称: 末端试水阀 2. 型号: DN25 3. 含末端试水阀、截止阀, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	12	58.79	705.48	
262	030607004001	湿式报警阀组	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	2801.97	11207.88	
本页小计							13347.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 56 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
263	031003001005	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	188.95	755.80	
264	031003001006	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	521.29	6255.48	
265	031002003015	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	168.37	2020.44	
266	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	12192.74	26.52	323351.46	
267	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 自动喷水灭火系统	点	16	368.60	5897.60	
268	031009001005	采暖工程系统调试		系统	1			
		通风系统					967945.78	
本页小计							338280.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 57 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
269	030108003001	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=2000ME/H H=450PA (全压) N=2.0KW R=1450R/MIN 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	3925.58	31404.64	
270	030108003002	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=66100ME/H H=452PA (全压) N=15.0KW R=960R/MIN 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	29247.62	116990.48	
本页小计							148395.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 58 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
271	030404033001	天花式换气扇	1. 名称:天花式换气扇 2. 型号:L=390ME/H 噪音:≤38DB(A) N=45W 自带止回阀 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	64	402.51	25760.64	
272	030404033002	百叶窗换气扇	1. 名称:百叶窗换气扇 2. 型号:L=270ME/H 噪音:≤38DB(A) N=18W 内部设置防护网 内附70° C防火阀300*300 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	404.35	1617.40	
本页小计							27378.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 59 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
273	030404033003	百叶窗换气扇	1. 名称:百叶窗换气扇 2. 型号:L=1092ME/H 噪音:≤38DB(A) N=46W 内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	500.41	1000.82	
274	030701003001	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=2.6kw, N=0.58kw, SEER=4.5 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2944.97	11779.88	
275	030701003002	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=7.5kw, N=1.875kw, SEER=4.0 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	4944.97	14834.91	
本页小计							27615.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 60 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
276	030108003003	防爆边墙风机	1. 名称:防爆边墙风机 2. 型号:L=4300mE/h H=130Pa (全压) N=260W 外设防雨罩及防虫网,内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	24	4218.65	101247.60	
277	030108003004	防爆边墙风机	1. 名称:防爆边墙风机 2. 型号:L=5000mE/h H=130Pa (全压) N=260W 外设防雨罩及防虫网,内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	4674.65	37397.20	
278	030404031001	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	76	112.74	8568.24	
本页小计							147213.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 61 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
279	030601003001	压力传感器	1. 名称: 压力传感器 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	26	948.77	24668.02	
280	030703001001	电动调节阀	1. 名称: 电动调节阀 2. 型号: 700*700 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	845.89	3383.56	
281	030703001002	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号: 500*250 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	338.40	4737.60	
282	030703001003	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号: 300*500 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	368.40	1473.60	
283	030703001004	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号: $\phi 1200$ 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	1863.31	7453.24	
284	030703001005	余压阀	1. 名称: 余压阀 2. 型号: 500*250 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	1230.00	17220.00	
本页小计							58936.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 62 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
285	030703001006	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号: 500*300 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	266.08	798.24	
286	030703007001	铝合金防雨百叶风口 (带防虫罩)	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 (带防虫罩) 2. 型号: 250*250 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	68.68	274.72	
287	030703007002	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 型号: 400*400 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	102.50	1640.00	
288	030703007003	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 型号: 800*400 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	173.64	1389.12	
289	030703007004	自垂式百叶风口	1. 名称: 自垂式百叶风口 2. 型号: 1200*700 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	346.91	4162.92	
本页小计							8265.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 63 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
290	030703001007	远控常闭多叶送风口	1. 名称:远控常闭多叶送风口 2. 型号:300X300 (+250) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	827.05	11578.70	
291	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	171.85	121.86	20941.64	
292	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	205.4	108.27	22238.66	
293	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	66.06	144.62	9553.60	
本页小计							64312.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 64 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
294	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	424.32	151.93	64466.94	
295	030702001005	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.14	382.79	3115.91	
296	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	652.74	477.88	311931.39	
297	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热(耐火极限0.5h和1h) 2. 采用容重90kg/m3的陶瓷纤维复合材料包裹,厚度为40mm 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	30.49	3275.63	99873.96	
298	030704001001	通风工程检测、调试	1. 其他工程系统调试费 空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程)	系统	1	6442.15	6442.15	
		电梯					1661837.92	
本页小计							485830.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 65 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
299	030107001001	客梯 7-DT1~2, 7~8	1. 名称:客梯 7-DT1~2, 7~8 2. 额定载重量:1350kg, 速度 (m/s) 2.0, 提升高度 (m) 18.2, 停站数4层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	4	212004.74	848018.96	
300	030107001002	货梯 7-DT3~6	1. 名称:客梯 货梯 7-DT3~6 2. 额定载重量:5000kg, 速度 (m/s) 1.0, 提升高度 (m) 17.2, 停站数4层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	4	203454.74	813818.96	
		抗震支架工程					127418.86	
301	080807009002	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-300-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16	237.49	3799.84	
302	080807009003	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-300-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	10	301.49	3014.90	
本页小计							1668652.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 67 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
309	080807009013	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN80-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	40	297.49	11899.60	
310	080807009014	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN100-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	113	229.49	25932.37	
311	080807009015	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN100-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	17	298.49	5074.33	
312	080807009016	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN150-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	114	231.49	26389.86	
313	080807009017	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN150-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	44	299.49	13177.56	
314	080807009018	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN200-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	233.49	3268.86	
本页小计							85742.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#甲类中试厂房-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	663708.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）* 0.344 （0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7#甲类中试厂房-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	185548.94		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	185548.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					130527.70	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	1261.59	10.36	13070.07	
2	010101004003	挖基坑土方（桩间土）	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	2818.46	10.49	29565.65	
3	010103001003	原土回填（基础、房心回填）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2059.37	19.65	40466.62	
4	010103002003	余土外运	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2020.68	23.47	47425.36	
		桩基工程					7699346.07	
5	010301002007	管桩填芯 C30	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 C40 无收缩混凝土	m3	249.22	607.25	151338.85	
6	010301002011	预制钢筋混凝土管桩 Φ800 (试桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	100	694.19	69419.00	
7	010301002008	预制钢筋混凝土管桩 Φ800	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC800AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	8980	584.83	5251773.40	
8	010301002014	预制钢筋混凝土管桩 Φ600 (试桩)	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	60	459.90	27594.00	
9	010301002009	预制钢筋混凝土管桩 Φ600	1. 桩外径、壁厚:抗压桩 PHC600AB130 2. 接桩:焊接接桩, 23G409 第5-1页	m	4500	316.24	1423080.00	
10	010301002012	预制钢筋混凝土管桩 Φ800 (空桩, 送桩)	1. 桩外径、壁厚:800	m	454	148.44	67391.76	
本页小计							7121124.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010301002013	预制钢筋混凝土管桩 $\phi 600$ (空桩, 送桩)	1. 桩外径、壁厚: 抗压桩 600	m	228	66.24	15102.72	
12	粤010301005005	桩尖 $\phi 800$	1. 钢桩尖制安	个	454	855.77	388519.58	
13	粤010301005006	桩尖 $\phi 600$	1. 钢桩尖制安	个	228	719.48	164041.44	
14	010515001035	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	27.427	4017.60	110190.72	
15	010301004003	截(凿) 桩头	1. 截桩头 桩头钢筋截断 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	根	682	45.30	30894.60	
		砌筑工程					1376346.97	
16	010402001005	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m ³	888.6	472.82	420147.85	
17	010402001008	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m ³	167.54	483.91	81074.28	
18	010402001006	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 砌筑砂浆 M5	m ³	1773.31	460.09	815882.20	
19	010402001007	蒸压加气混凝土砌块内墙 厚度10cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 砌筑砂浆 M5	m ³	2.36	483.91	1142.03	
20	010401012005	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	m ²	5.21	151.45	789.05	
21	010401012006	水厕(蹲位)	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 换为【蒸压灰砂砖 $240\times 115\times 53$ 】	个	96	554.60	53241.60	
本页小计							2081026.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:25mm厚1:2防水砂浆水平防潮层(加5%水泥重量防水剂)	m2	169.37	24.03	4069.96	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					23064649.80	
23	010501001003	垫层 C15	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	942	478.86	451086.12	
24	010501005008	桩承台基础 C35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	3828.12	545.85	2089579.30	
25	010501005009	筏板基础 C35 P8	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 P8	m3	2452.17	545.85	1338516.99	
26	010505001009	基础梁 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	34.03	508.82	17315.14	
27	010502002003	构造柱 C25	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	268.31	681.96	182976.69	
28	010502001013	矩形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	476.6	662.49	315742.73	
29	010502001014	异形柱 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	64.67	662.49	42843.23	
30	010502001015	矩形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	545.5	645.26	351989.33	
31	010502001016	异形柱 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	34.21	645.26	22074.34	
32	010502001017	矩形柱 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	244.18	638.23	155843.00	
33	010502001018	异形柱 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	32.13	638.23	20506.33	
34	010502001019	矩形柱 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.38	625.63	15252.86	
35	010506001010	剪力墙 C50	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C50	m3	141.46	594.22	84058.36	
36	010506001015	剪力墙 C45	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C45	m3	578.25	577.61	334002.98	
37	010506001011	剪力墙 C40	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	798.87	564.45	450922.17	
38	010506001012	剪力墙 C35	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	367.27	553.35	203228.85	
本页小计							6080008.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010506001013	剪力墙 C30（含抗爆墙C30）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	352.9	544.82	192266.98	
40	010505001010	有梁板 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6814.91	517.56	3527124.82	
41	010505001015	有梁板 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	53.28	514.33	27403.50	
42	010505001014	有梁板 C40	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40	m3	106.72	533.96	56984.21	
43	010505001012	有梁板 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3	41.83	551.19	23056.28	
44	010505001013	有梁板 C50	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C50	m3	12.48	563.79	7036.10	
45	010506001009	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	451.62	579.64	261777.02	
46	010501006003	电梯坑 C45	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45	m3	33.94	576.08	19552.16	
47	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 P8	m3	60.13	646.61	38880.66	
48	010508001002	后浇带	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 P8	m3	104.31	631.77	65899.93	
49	010505008003	雨篷 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	8.2	700.28	5742.30	
50	010505008004	雨篷 C35	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	3.86	704.58	2719.68	
51	010505007003	挑檐 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	67.16	723.51	48590.93	
52	010507007007	反檐 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2	670.40	1340.80	
53	010503005003	过梁 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.69	582.47	5644.13	
54	010507007008	门槛、反坎 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.38	657.95	1565.92	
55	010507007009	门槛、反坎 C30	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	44.2	663.16	29311.67	
56	010503004008	圈梁 C25	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	168.04	582.47	97878.26	
本页小计							4412775.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	010507001003	室外坡道 C25	坡道-220mm厚C25细石混凝土随打随抹平 (表面撒1:1干水泥砂子压实抹光)	m3	38.95	511.40	19919.03	
58	010503002001	矩形梁 C30	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.3	513.05	4771.37	
59	010515001036	螺纹钢 HRB400 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	10.363	4501.08	46644.69	
60	010515001037	螺纹钢 HRB400 Φ25内 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	545.471	4272.07	2330290.29	
61	010515001053	螺纹钢 HRB400E Φ25外 (基础层)	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	57.953	4272.65	247612.89	
62	010515001039	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.733	5455.31	3998.74	
63	010515001040	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内	t	17.531	5741.14	100647.93	
64	010515001054	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内 (基础层)	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以外	t	8.455	4520.44	38220.32	
65	010515001052	钢筋机械连接 (基础层)	1. 钢筋机械连接 ≥Φ28	个	328	16.41	5382.48	
66	010515001043	螺纹钢 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	393.497	4501.08	1771161.48	
67	010515001055	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢 Φ10内	t	12.162	4601.36	55961.74	
68	010515001044	螺纹钢 HRB400 Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	51	4272.07	217875.57	
69	010515001045	螺纹钢 HRB400E Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1100.208	4296.64	4727197.70	
本页小计							9569684.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	010515001046	螺纹钢 HRB400E Φ 25外	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以外	t	118.763	4293.92	509958.82	
71	010515001047	圆钢箍筋 HPB300 Φ 10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	21.48	5511.05	118377.35	
72	010515001048	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ 10内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以内	t	304.598	5805.37	1768304.09	
73	010515001056	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ 10外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以外	t	103.917	4571.40	475046.17	
74	010515001049	电渣压力焊接 Φ 18内	1. 电渣压力焊接 Φ 18以内	个	5552	8.06	44749.12	
75	010515001050	电渣压力焊接 Φ 32内	1. 电渣压力焊接 Φ 32以内	个	6306	10.16	64068.96	
76	010515001051	钢筋机械连接	1. 钢筋机械连接 $\geq \Phi$ 28	个	1569	16.41	25747.29	
		门窗工程、幕墙工程					2943181.53	
		门窗					2278831.24	
77	010802003015	甲级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇（甲级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m ²	34.5	610.46	21060.87	
78	010802003016	乙级钢质双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇（乙级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装 4. 特殊五金安装 顺位器	m ²	18.48	609.41	11261.90	
79	010802003018	甲级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇（甲级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m ²	67.76	539.85	36580.24	
80	010802003019	乙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇（乙级） 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m ²	209.68	494.91	103772.73	
本页小计							3178927.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	010802003020	丙级钢质单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(丙级) 2. 钢质防火门安装 3. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	6.4	515.10	3296.64	
82	010802003021	抗爆门	1. 钢质防火门 抗爆门 2. 钢质防火门安装 3. B型钢制抗爆门, 参14J938第A16页, 防火性能同甲级防火门 4. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	33.88	538.70	18251.16	
83	010802003022	泄爆门	1. 钢质防火门 泄爆门 2. 钢质防火门安装 3. 泄爆门, 参14J938第B4页 4. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	25.6	513.71	13150.98	
84	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:成品卫生间木门	m2	73.6	355.58	26170.69	
85	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:空调检修木门	m2	11.88	355.58	4224.29	
86	010803001003	电动铝合金卷帘门	1. 铝合金卷帘门制作、安装 2. 卷闸电动装置D-400 3. 电动装置安装	m2	951.92	762.93	726248.33	
87	010802001003	铝合金组合门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗 2. 门框、扇材质:参16J607 铝合金节能门窗, 壁厚不小于2.2 断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	402	446.62	179541.24	
88	010807001003	单扇铝合金上悬窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金节能窗 2. 框、扇材质:参16J607 铝合金节能门窗, 壁厚不小于1.4 断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	2105.88	435.36	916815.92	
本页小计							1887699.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	010807001004	救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸:救援窗 2. 框、扇材质:参16J607 铝合金节能门窗,壁厚不小于1.4 断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	207.36	504.47	104606.90	
90	010807001005	泄爆窗	1. 窗代号及洞口尺寸:泄爆窗 2. 框、扇材质:常闭式采光型铝制泄爆窗(含消防救援窗),参14J938第B12页 3. 玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5+12A+5	m2	117	634.47	74232.99	
91	010807002001	甲级防火窗	甲级防火窗	m2	57.6	577.35	33255.36	
92	010807003003	铝合金百叶窗	1. 全铝合金百页窗	m2	19.77	321.75	6361.00	
		幕墙					664350.29	
93	011209001002	竖明横隐全玻璃幕墙（首层）	1. 铝骨架 2. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 半隐框 3. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 幕墙上悬窗增加费 4. 幕墙防火隔断	m2	700.92	940.91	659502.64	
94	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	铝板雨篷 轻钢雨篷参:07SG528-1-/32;	m2	20.4	237.63	4847.65	
		屋面及防水工程					2590033.37	
本页小计							882806.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	010902001032	屋面卷材防水屋1	屋1:一级防水(倒置式)有隔热层上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 50厚C25配筋细石砼, 双向配筋Φ4@100, @4000设缝, 缝宽10, 聚氨酯密封胶嵌缝 4. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m ²) 5. 保温层: 设计厚度应按计算厚度增加25% 32 (计算)/40 (施工) 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层 6. 防水层三道: 四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 7. C25细石混凝土找坡兼找平层, 最薄处为20坡度 2%~3%, 随浇提浆抹平 8. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	6176.23	396.89	2451283.92	
本页小计							2451283.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	010902001031	屋面卷材防水屋2	屋2:一级防水 无隔热层不上人平屋面 1. 防滑地砖(300x300), 10厚M20干混陶瓷砖粘接 砂浆满粘、填缝 2. 25厚M20水泥砂浆找平层 3. 平铺聚酯无纺布一道(250g/m ²) 4. 防水层三道:四周沿墙上翻300 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面贴) 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. C25细石混凝土找坡兼找平层,最薄处为0,坡度 2%,坡度2%~3%,随浇提浆抹平 6. 现浇钢筋混凝土屋面	m ²	493.7	281.04	138749.45	
		楼地面装饰工程					2165575.95	
97	011101003007	细石混凝土楼地面 楼1	1. 50厚C25混凝土面层,面撒2-3厚非金属硬化剂(5~8Kg/m ²),专用抹平机压实抹平 2. 界面剂一道	m ²	21572.29	57.84	1247741.25	
98	011101003009	细石混凝土楼地面 楼2	1. 50厚C30细石混凝土,初凝阶段表面撒布2~3厚防(导)静电、发火花耐磨骨料(6~7Kg/m ² ,必须经不发火检验合格后方可使用),随打随抹光 2. 界面剂一道	m ²	1333.33	72.77	97026.42	
99	011101001012	水泥砂浆楼地面 楼3	1. 20厚M15地面砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一遍	m ²	409.18	26.78	10957.84	
本页小计							1494474.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	011101001015	水泥砂浆防水楼地面 楼4（含雨棚顶）	1. 20厚M20水泥砂浆保护兼找坡层坡向地漏找1%坡, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 防水层两道, 沿墙上翻至装饰完成面以上300 2.0厚聚合物水泥防水浆料（Ⅱ型Ⅲ型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 3. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	382.56	133.50	51071.76	
101	011102003007	块料楼地面楼5	1. 8~10厚铺1000x1000防滑地砖, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂, 齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆(干硬性)找平层 4. 素水泥浆一道	m2	1363.56	152.49	207929.26	
102	011102003008	块料楼梯面楼5(楼梯)	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 8~10厚铺1000x1000防滑地砖, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 5厚陶瓷专用粘结剂, 齿形抹子 3. 20厚M15地面砂浆(干硬性)找平层 4. 素水泥浆一道	m2	1137.9	270.45	307745.06	
103	011102003009	块料楼地面楼6	1. 8~10厚铺400x400防滑地砖地面, 专用瓷砖粘接剂粘接, 专用嵌缝胶嵌缝 2. 15厚(最薄处) 聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层, 坡向地漏 3. 防水层两道: 2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型Ⅲ型） 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 20厚C20细石混凝土随捣随抹光	m2	437.17	216.06	94454.95	
本页小计							661201.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	011101001014	室外散水（面层计入室外）	20厚1:2.5水泥砂浆面层 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 60厚C15混凝土 150mm厚级配碎石，宽处面层100mm 素土夯实，压实系数0.94	m2	307.78	129.71	39922.14	
105	010103001004	坡道碎石回填夯实	300mm厚级配碎石，压实系数不小于0.94 素土夯实，压实系数大于0.94	m3	53.51	222.69	11916.14	
106	011105003005	块料踢脚线踢2	1. 贴8~10厚专用瓷砖踢脚板，白水泥擦缝，采用陶瓷专用粘结剂粘结 2. 7厚聚合物水泥砂浆粘结层 3. 15厚M20抹灰砂浆找平层 4. 刷专用界面处理剂一遍	m2	651.83	129.11	84157.77	
107	011105007001	NFJ不发火踢脚踢3	踢3：NFJ不发火踢脚（100高） 1、≥1厚NFJ金属防静电墙面材料面层压实赶光 2、20厚水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆打底划出纹道 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、刷专用界面处理剂一遍 5、砌体矮墙及柱	m2	41.53	304.68	12653.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					6447177.50	
108	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 两种不同材料的交界缝隙（含墙面埋设管线开槽）处应采用聚合物水泥砂浆粘贴每边不小于150mm的热镀锌电焊网（丝径0.9mm，孔12.7X12.7mm）	m2	2466.93	19.10	47118.36	
109	011201001009	墙面装饰抹灰内1底层	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	21898.69	59.59	1304942.94	
110	011202001003	柱、梁面一般抹灰内1底层	1. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	5474.67	72.05	394449.97	
本页小计							1895160.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	011406001017	内墙面油漆 内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面,封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	27373.36	30.56	836529.88	
112	011406001018	独立柱油漆 内1基层、面层	1. 喷(刷)白色无机涂料(燃烧等级A级)饰面(一底 两面,封罩面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平	m2	1722.82	35.61	61349.62	
113	011201001011	块料墙面 内3	1. 贴600(高)x1200(宽)釉面砖,白水泥擦缝,采用陶瓷专用粘结剂粘接 2. 防水层兼防潮层满墙: 3厚聚合物水泥防水浆料 3. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 4. 配套专用界面处理剂	m2	727	275.85	200542.95	
114	011210006003	浴室厕隔断	1. 浴室厕隔断 成品隔断	m2	427.2	251.74	107543.33	
115	011201001013	墙面一般抹灰 毛坯墙1	1. 8厚M15抹灰砂浆抹光 2. 12厚M15抹灰砂浆打底找平 3. 配套专用界面处理剂	m2	5206.59	27.56	143493.62	
116	011201001012	内墙面抹灰 毛坯墙2	1. 防水层兼防潮层满墙: 1.5厚聚合物水泥防水 涂料(Ⅱ型Ⅲ型) 2. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层(兼辅助防水层) 3. 配套专用界面处理剂	m2	1430.44	83.78	119842.26	
本页小计							1469301.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
117	011406001021	外墙弹性涂料 外1	1. 喷外墙弹性涂料, 一底两面, 罩光漆面层, 平涂工艺, 颜色详立面 2. 抗裂柔性耐水腻子2道, 分遍打磨。 3. 防水层两道: 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网格布150g/m² 4. 15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5. 先在两种不同材料交接处粘贴300宽的接缝带, 然后满挂镀锌钢丝网(丝径0.9mm, 孔径12.7X12.7mm) 6. 配套专用界面处理剂	m2	12820.43	228.15	2924981.10	
118	011406001025	纤维增强水泥板泄爆墙(一级防水)料 外2	1. 喷外墙弹性涂料, 一底两面, 罩光漆面层, 平涂工艺, 颜色详立面 2. 防水层两道: 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 (II型) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 压入耐碱玻纤网格布150g/m² 3. 9厚双层错缝排列纤维增强水泥板 4. 100X45(40)X0.6轻钢龙骨, 墙内填岩棉 5. 9厚纤维增强水泥板	m2	1146.13	267.32	306383.47	
		天棚工程					573252.39	
119	011406001022	水泥砂浆顶棚棚1	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 5厚M15抹灰砂浆打底扫毛 3. 5厚M20抹灰砂浆抹面压光	m2	119.17	31.58	3763.39	
120	011406001023	刮腻子顶棚棚2	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m2	35828.71	14.09	504826.52	
本页小计							3739954.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	011406001024	防潮顶棚 棚3	1. 现浇钢筋砼板底面清理干净,基层配套界面处理 2. 1.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型Ⅲ型)	m ²	562.45	21.62	12160.17	
122	010903002011	轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶 棚4	1. Φ 12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40 2. Φ 8钢筋吊杆,双向中距900~1200,与角钢焊接 3. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900(上人吊顶须验算龙骨断面) 4. 挂15厚轻钢龙骨矿棉吸音板	m ²				
123	010903002012	铝合金方形板吊顶 棚5	1、配套金属龙骨(由生产厂配套供应,安装按生产厂要求施工) 2、铝合金方形板 600x600 铝板厚度 \geq 0.7	m ²	431.94	121.55	52502.31	
		其他装饰工程					1069555.36	
124	011503001005	楼梯栏杆	1. 钢管扶手 圆管 Φ 60 2. 钢栏杆 制安 3. 喷无机富锌底漆 一遍 实际底漆遍数(遍):2 4. 机喷环氧富锌漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 5. 图集22j403-1 A1/2-7	m	1084.08	405.35	439431.83	
125	011503001007	护窗栏杆	1. 不锈钢扶手 Φ 50 直型 2. 不锈钢栏杆制安 Φ 20 3. 图集22j403-14-24-H7	m	420	289.68	121665.60	
126	011503001006	设备平台栏杆 (图集22j403-1 PB34/3-46)	1. 不锈钢扶手 Φ 60 直型 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	64.5	1179.29	76064.21	
127	010606009001	大门护柱	大门护柱 1. Φ 150钢管,厚度:6mm 2. 6厚钢板封顶 3. 颜色:黑色、黄色 4. 预埋件	根	12	301.84	3622.08	
本页小计							705446.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
128	011406001026	混凝土柱钢板护栏	混凝土柱钢板护栏 1. 钢护裙表面喷刷油漆, 黄黑相间 2. 四角做L50x5固定通高, 角钢与钢板点焊4厚钢板护裙, 高1200mm	m2	668.16	641.72	428771.64	
		措施项目					9544903.60	
129	粤011701008005	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 40.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 40.5	m2	13614.95	43.66	594428.72	
130	粤011701008006	综合脚手架使用天数362天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m2·10天	2957.17	358.26	1059435.72	
131	011702001007	垫层	1. 基础垫层模板	m2	517.97	30.02	15549.46	
132	010401001001	砖胎模	砖胎模	m3	1053.33	462.76	487438.99	
133	011702002016	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	228.42	57.97	13241.51	
134	011702002011	矩形柱 支模高度5.5m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度5.5m内 1.8m外	m2	3742.89	69.95	261815.16	
135	011702002012	矩形柱 支模高度7.8m 周长1.8m外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m):7.8	m2	2112.6	82.74	174796.52	
136	011702002013	异形柱 支模高度7.8m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	2216.56	100.44	222631.29	
137	011702002015	异形柱 支模高度5.5m	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	217.78	87.65	19088.42	
138	011702003007	构造柱 支模高度3.6-4.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):4	m2	1906.51	71.72	136734.90	
139	011702003008	构造柱 支模高度5.6-6.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度(m):6	m2	1191.98	80.24	95644.48	
本页小计							3509576.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
140	011702024001	直形楼梯	直形楼梯	m2	1744.9	178.08	310731.79	
141	011702006009	矩形梁 宽度25cm内 高度7.8m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	28.7	102.06	2929.12	
142	011702006011	矩形梁 宽度25cm内 高度5.5m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	64.91	79.69	5172.68	
143	011702014005	有梁板 支模高度7.8m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	11220.52	103.02	1155937.97	
144	011702014006	有梁板 支模高度5.5m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	31808.79	77.97	2480131.36	
145	011702014007	有梁板模板 支模高度3.6m	有梁板模板 支模高度3.6m	m2	849.78	64.36	54691.84	
146	011702011016	直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度7.8m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.8	m2	440.45	56.60	24929.47	
147	011702011019	直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	613.37	49.37	30282.08	
148	011702011020	直形墙模板 墙厚(cm以内)70 支模高度5.5m	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内)70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5	m2	4033.44	55.82	225146.62	
149	011702011022	直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内	m2	1759	47.41	83394.19	
150	011702030002	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.8	m2	120	108.86	13063.20	
151	011702030003	后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	1. 后浇带模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5	m2	582.83	82.16	47885.31	
152	011702009005	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	1820.73	54.82	99812.42	
本页小计							4534108.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	011702009006	过梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	151.08	54.82	8282.21	
154	011702023003	雨篷	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	84	72.14	6059.76	
155	011702022007	挑檐	1. 挑檐模板	m2	914.84	64.86	59336.52	
156	011702022008	门槛	门槛模板	m2	25.27	62.55	1580.64	
157	011702022009	反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	448.1	62.55	28028.66	
158	011703001003	垂直运输	1. 建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	m2	27060.82	37.05	1002603.38	
159	粤011701010005	满堂脚手架 高度7.8m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	6720.8	21.25	142817.00	
160	粤011701011005	里脚手架 高度7.8m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.8	m2	3360.4	38.07	127930.43	
161	粤011701010006	满堂脚手架 高度5.5m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	19411	12.69	246325.59	
162	粤011701011006	里脚手架 高度5.5m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.5	m2	9705.5	27.14	263407.27	
163	粤011701011007	里脚手架 高度3.6m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	446.98	16.20	7241.08	
164	粤011701015003	电梯井脚手架 高度30m内	1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 40	座	8	4547.23	36377.84	
本页小计							1929990.38	
合 计							57604550.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8栋中试厂房--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2069245.30			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002003	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000005	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2069245.30			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 8栋中试厂房--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	762353.53		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	762353.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	8620793.11	
1.1	电气工程	1943837.64	
1.2	防雷接地工程	235184.34	
1.3	消防电	1087563.67	
1.4	弱电	193965.22	
1.5	给排水系统	545230.63	
1.6	消防水系统	1857809.05	
1.7	通风系统	967945.78	
1.8	电梯	1661837.92	
1.9	抗震支架工程	127418.86	
2	措施合计	761288.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	663708.54	
2.2	其他措施费	97579.64	
3	其他项目	185548.94	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	185548.94	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	9567630.23	
5	增值税销项税额	861086.72	—
6	总造价	10428716.95	
7	人工费	1802840.50	
招标控制价合计=1+2+3+5		10,428,716.95	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 1 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					1943837.64	
1	030404017018	配电箱	1. 名称:消防配电箱 2. 型号:105/106-1XAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5850.11	5850.11	
2	030404017019	配电箱	1. 名称:消防配电箱 2. 型号:105/106-2XAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5850.11	5850.11	
3	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1SAP~16SAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	16	6794.80	108716.80	
4	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-17SAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6794.80	6794.80	
本页小计							127211.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 2 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1ZAL 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1550.11	1550.11	
6	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1~4TAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	8794.80	35179.20	
7	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-5TAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	9794.80	9794.80	
8	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1~2FAP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	8794.80	17589.60	
本页小计							64113.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 3 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:105/106-1~36AL 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	36	3794.80	136612.80	
10	030404017027	A型集中电源	1. 名称:A型集中电源 2. 型号:105/106-1~16AE 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	16	3865.13	61842.08	
11	030411002009	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:300*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	338.56	130.27	44104.21	
12	030411002010	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:400*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	352.85	220.96	77965.74	
本页小计							320524.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 4 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030411002011	钢制桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:600*200 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	54.06	307.81	16640.21	
14	030413001004	线槽支吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	596.38	28.65	17086.29	
15	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4018.54	13.39	53808.25	
16	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12833.49	21.54	276433.37	
本页小计							363968.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 5 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC40 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	980.32	35.55	34850.38	
18	030411001027	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	280.09	40.83	11436.07	
19	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC65 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
20	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC70 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	99.33	62.88	6245.87	
本页小计							52532.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 6 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC80 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	150.06	98.90	14840.93	
22	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	73.53	135.29	9947.87	
23	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-4*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.13	18.81	265.79	
24	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR-YJV-5*10 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1576.99	46.10	72699.24	
本页小计							97753.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 7 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030408001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	97.12	183.18	17790.44	
26	030408001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	380.63	18.37	6992.17	
27	030408001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	66.61	101.77	6778.90	
28	030408001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.89	178.40	6402.78	
本页小计							37964.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装 标段: 第 8 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030408001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-3*2.5 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	611.94	12.50	7649.25	
30	030408001042	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	988.18	22.84	22570.03	
31	030408001043	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	186.89	55.21	10318.20	
32	030408001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	457.81	51.21	23444.45	
33	030408001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-3*25+2*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1199.5	94.32	113136.84	
本页小计							177118.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 9 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030408001046	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-3*120+2*70 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	277.35	394.93	109533.84	
35	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:BTTVZ-5*10 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1127.41	68.64	77385.42	
36	030408001048	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:BTTVZ-3*70+2*35 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	228.92	252.43	57786.28	
37	030408001049	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:BTTVZ-3*185+2*95 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.71	627.48	19897.39	
本页小计							264602.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 10 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:KVV-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	383.67	14.78	5670.64	
39	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:NH-KVV-5*2.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	73.7	18.60	1370.82	
40	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	148	139.97	20715.56	
41	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	230.08	4141.44	
本页小计							31898.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 11 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 70mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	302.51	3630.12	
43	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	383.56	2301.36	
44	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	459.77	919.54	
45	030408006012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 240mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
本页小计							6851.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 12 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-RVS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9981.41	8.09	80749.61	
47	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12090.68	3.43	41471.03	
48	030411004019	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZR-BV-4 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3950.15	4.50	17775.68	
49	030404034006	板式暗开关(单控) 单联	1. 名称:单翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	115	19.69	2264.35	
本页小计							142260.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 13 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030404034007	板式暗开关（单控）单联	1. 名称:单翘板开关（防爆） 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30	60.49	1814.70	
51	030404034008	板式暗开关（单控）双联	1. 名称:双翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	34	21.69	737.46	
52	030404034009	板式暗开关（单控）三联	1. 名称:三翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	24.92	99.68	
53	030412005005	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管 2. 型号、规格:1*15W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	18	71.39	1285.02	
54	030412005006	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管（防爆） 2. 型号、规格:1*15W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	222.89	3120.46	
本页小计							7057.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 14 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	030412005007	T8支架单管	1. 名称:T8支架单管 2. 型号、规格:1*10W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	77	71.39	5497.03	
56	030412001009	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:10W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	80	84.97	6797.60	
57	030412001010	工厂灯	1. 名称:工厂灯 2. 型号、规格:LED 50W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16	436.88	6990.08	
58	030412004010	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	15	108.85	1632.75	
59	030412004011	安全出口指示灯（防爆）	1. 名称:安全出口指示灯（防爆） 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	260.35	3644.90	
本页小计							24562.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 15 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030412004012	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	90	108.85	9796.50	
61	030412004013	疏散出口指示灯（防爆）	1. 名称:疏散出口指示灯（防爆） 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	26	260.35	6769.10	
62	030412004014	单面疏散方向指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	333	108.85	36247.05	
63	030412004015	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号、规格:LED 3W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	22	108.85	2394.70	
64	030412002007	消防应急壁灯	1. 名称:消防应急壁灯 2. 型号、规格:LED 5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	479	167.04	80012.16	
本页小计							135219.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 16 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030412002008	消防应急壁灯（防爆）	1. 名称:消防应急壁灯（防爆） 2. 型号、规格:LED 5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	29	318.54	9237.66	
66	030412001011	吸顶LED灯	1. 名称:吸顶LED灯 2. 型号、规格:12W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	142	79.27	11256.34	
67	030412001012	一体式吸顶红外感应LED灯	1. 名称:一体式吸顶红外感应 2. 型号、规格:LED灯12W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	120	136.40	16368.00	
68	030404034010	现场控制按钮	1. 名称:现场控制按钮 2. 型号、规格: 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	81.84	818.40	
69	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1668	9.34	15579.12	
本页小计							53259.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 17 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030414006001	事故照明切换装置	1. 中央信号装置、事故照明切换装置调试 事故照明切换	系统	24	1539.09	36938.16	
		防雷接地工程					235184.34	
71	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1283.99	46.78	60065.05	
72	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-25*4热镀锌扁钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
73	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1938.98	18.27	35425.16	
74	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用梁内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m				
75	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1969.09	46.81	92173.10	
本页小计							224601.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 18 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	030409006002	接闪短杆	1. 名称:接闪短杆 2. 材质: Φ 20镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	12	47.33	567.96	
77	030409008005	接地端子	1. 名称:接地端子 2. 规格型号; 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	30	173.29	5198.70	
78	030409008006	局部等电位联结端子箱	1. 名称:局部等电位联结端子箱 2. 规格型号:LEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	32	173.29	5545.28	
79	030409008007	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格型号:MEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	203.29	203.29	
80	030409008008	接地电阻测试箱	1. 名称:接地电阻测试箱 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	4	117.18	468.72	
81	粤030409012005	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:三连桩	基	36	456.13	16420.68	
82	粤030409012006	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:七连桩	基	8	644.54	5156.32	
83	粤030409012007	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:十连桩	基	4	949.03	3796.12	
本页小计							37357.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 19 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	粤030409012008	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 规格:十六连桩	基	6	1399.09	8394.54	
85	030414011002	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		消防电					1087563.67	
		自动报警系统					1035175.36	
86	030411003006	防火槽式桥架 150*75	1. 名称:防火槽式桥架 2. 规格:150*75 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1064.86	116.89	124471.49	
87	030411003007	防火槽式桥架 200*100	1. 名称:防火槽式桥架 2. 规格:200*100 3. 综合考虑洞口填防火封堵要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.29	121.98	4914.57	
88	030413001005	线槽支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑除锈刷油 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	884.14	20.73	18328.22	
本页小计							157878.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 20 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18077.59	12.55	226873.75	
90	030408002010	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14545.91	12.55	182551.17	
91	030408002011	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	208.82	16.41	3426.74	
92	030411004020	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-BVJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7672.84	4.34	33300.13	
本页小计							446151.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 21 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2095.71	6.42	13454.46	
94	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RVSP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	508.76	6.67	3393.43	
95	030904009003	可燃气体控制器(隔爆型)	1. 名称:可燃气体控制器(隔爆型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	14269.48	114155.84	
96	030904009004	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2036.13	8144.52	
本页小计							139148.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 22 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	030411005002	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	54	203.16	10970.64	
98	030411005003	接线箱	1. 名称: 接线箱 2. 型号: 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	283.05	283.05	
99	030904008013	隔离栅	1. 名称: 隔离栅 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	1628.51	13028.08	
100	030904008014	总线隔离器	1. 名称: 总线隔离器 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	57	162.56	9265.92	
101	030904008015	隔爆型总线隔离器	1. 名称: 隔爆型总线隔离器 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	230.14	1841.12	
102	030904008016	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	113	180.57	20404.41	
本页小计							55793.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 23 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	030904008017	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	196.08	1176.48	
104	030904008018	中间继电器	1. 名称:中间继电器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	162.56	325.12	
105	030904008019	中继模块	1. 名称:中继模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个				
106	030904008020	切换模块	1. 名称:切换模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	180.57	1263.99	
107	030904008021	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	180.57	180.57	
108	030904008022	单输入输出模块	1. 名称:单输入输出模块 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	196.08	2352.96	
109	030904001006	光电烟感探测器	1. 名称:普光电烟感探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	684	97.40	66621.60	
本页小计							71920.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 24 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	030904001007	点式感温探测器	1. 名称:点式感温探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	93.43	186.86	
111	030904001008	复合式感烟感温火灾探测器(隔爆型)	1. 名称:复合式感烟感温火灾探测器(隔爆型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	78	141.86	11065.08	
112	030904001009	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	48	137.90	6619.20	
113	030904001010	隔爆型火焰探测器	1. 名称:隔爆型火焰探测器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	32	2209.73	70711.36	
114	030904003004	手动报警按钮带电话插孔	1. 名称:手动报警按钮带电话插孔 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	99	136.57	13520.43	
115	030904003005	隔爆型手动报警按钮	1. 名称:隔爆型手动报警按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	126.20	1009.60	
本页小计							103112.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 25 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	030904003006	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	96	113.83	10927.68	
117	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	99	161.86	16024.14	
118	030904005004	隔爆型声光报警器	1. 名称:隔爆型声光报警器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	381.78	3054.24	
119	030904007002	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	165	76.74	12662.10	
120	030904006002	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	17	93.62	1591.54	
121	030507001004	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	91	139.62	12705.42	
122	粤030501018007	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							57212.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 26 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1512	9.34	14122.08	
		电气火灾监控系统					16603.13	
124	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	200	16.97	3394.00	
125	030411004023	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
126	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
本页小计							23165.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 27 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	030411004025	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.34	4.34	
128	030904008023	漏电/温度监控模块	1. 名称:漏电/温度监控模块(含探头) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	562.14	7307.82	
129	粤030501018008	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
		消防电源监控系统					14960.84	
130	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	200	16.97	3394.00	
本页小计							10953.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 28 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	030411004026	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
132	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	440	6.42	2824.80	
133	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.34	4.34	
134	030904008024	电压信号传感器	1. 名称:电压信号传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	435.81	5665.53	
135	粤030501018009	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	247.37	247.37	
本页小计							11566.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 29 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		余压监控系统					20824.34	
136	030411001036	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	250.33	13.39	3351.92	
137	030411004029	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-RVS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	263.93	5.65	1491.20	
138	030904008025	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	497.63	5971.56	
139	030904008026	防爆压力传感器	1. 名称:防爆压力传感器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	697.63	9766.82	
140	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26	9.34	242.84	
本页小计							20824.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 30 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		弱电					193965.22	
		闭路监控					102042.97	
141	030411002006	金属线槽MR150*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	290	66.44	19267.60	
142	030411002007	金属线槽MR200*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	50	71.61	3580.50	
143	030411002008	金属线槽MR300*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	57	97.12	5535.84	
144	030413001003	线槽支吊架	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 安装前管道集中刷油 人工*0.7	kg	288.46	28.65	8264.38	
145	030411001023	暗配管PC25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	975	12.53	12216.75	
146	030502007001	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	550	4.72	2596.00	
147	030411004015	管内穿线WDZ-RYJ-2*1	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1	m	975	3.54	3451.50	
148	030411004016	管内穿线RVV3*4	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 6	m	205	13.43	2753.15	
149	030502005001	Cat6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	975	4.63	4514.25	
150	030501012001	交换机	1. 工作组级交换机安装	台	3	616.43	1849.29	
151	030501012002	网络交换机	1. 工作组级交换机安装	台	3	565.43	1696.29	
本页小计							65725.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 31 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
152	粤030501018004	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	2	238.00	476.00	
153	030904008012	电源模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	3	310.51	931.53	
154	030507008001	电梯半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	8	550.59	4404.72	
155	030507008002	720P半球彩色摄像机	1. 半球形摄像机	台	30	582.59	17477.70	
156	030502018001	水晶头（六类）	1. 跳块打接	个	152	2.44	370.88	
157	030411006008	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	38	8.31	315.78	
158	030413002001	凿(压)槽	1. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2. 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	m	292.5	25.23	7379.78	
159	030502014001	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	6	78.49	470.94	
160	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	点	76	22.86	1737.36	
161	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	38	71.53	2718.14	
162	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试	链路	3	11.53	34.59	
		电话网络					76713.52	
163	030502007002	6芯多模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	1602	4.72	7561.44	
164	030502001001	光缆配线箱	1. 机柜、机架安装 落地式	台	12	824.44	9893.28	
165	030501012003	48口交换机	1. 工作组级交换机安装	台	20	2556.43	51128.60	
166	粤030501018005	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	20	238.00	4760.00	
167	030502014002	光纤连接	1. 安装光纤连接盘	端口	40	78.49	3139.60	
168	030502020002	光纤测试	1. 光纤测试	链路	20	11.53	230.60	
		有线电视					15208.73	
169	030505005001	管内穿线WDZ-SYV-75-7	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	105	4.78	501.90	
170	030505005002	管内穿线WDZ-SYV-75-9	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 $\phi 9\text{mm}$ 以内	m	240	5.57	1336.80	
本页小计							114869.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 32 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
171	030505003001	分配箱	1. 前端机柜(卫星接收机机柜)安装 1.6~2.0m	个	13	730.29	9493.77	
172	030505012001	有线电视放大器	1. 干线设备安装 线路放大器室内	个	3	466.17	1398.51	
173	030505013001	一分配器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	2	49.80	99.60	
174	030505013002	二分配器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	1	72.63	72.63	
175	030505013003	四分支器	1. 用户分支器、分配器安装暗装	个	20	75.30	1506.00	
176	030505013004	终端电阻(75欧姆)	1. 终端电阻	个	4	21.38	85.52	
177	粤030501018006	SPD浪涌保护器	1. 信号电涌保护器安装 视频监控、音频系统电涌保护器	个	3	238.00	714.00	
		给排水系统					545230.63	
		给水系统					210062.91	
178	031001003001	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质:室内(外)冷水 2. 材质:S31603薄壁不锈钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 管道压力:综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	142.95	267.52	38241.98	
本页小计							51612.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 33 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
179	031001003002	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN80 4. 连接形式：承插氩弧焊连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	113	241.15	27249.95	
180	031001003003	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：承插氩弧焊连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	72.54	209.40	15189.88	
本页小计							42439.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 34 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	031001003004	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.64	127.71	2252.80	
182	031001003005	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.64	112.16	1978.50	
本页小计							4231.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 35 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
183	031001003006	S31603薄壁不锈钢管	1. 安装部位、介质：室内（外）冷水 2. 材质：S31603薄壁不锈钢管 3. 规格：DN15 4. 连接形式：卡压连接 5. 管道压力：综合考虑 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.5	47.72	71.58	
184	031001006003	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN32 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	122.77	41.13	5049.53	
185	031001006004	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN25 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	122.63	33.00	4046.79	
本页小计							9167.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 36 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
186	031001006005	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN20 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.69	26.53	150.96	
187	031001006006	塑料管	1. 安装部位、介质：室内冷水 2. 材质、规格：PP-R给水管DN15 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	161.57	23.78	3842.13	
188	031003013001	水表组	1. 名称：水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级：DN100 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	1848.36	3696.72	
本页小计							7689.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 37 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
189	031003013002	水表组	1. 名称:水表组（含1个水表、1个闸阀、1个止回阀） 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	16	306.06	4896.96	
190	031003013003	水表组	1. 名称:水表组（含1个水表、1个闸阀） 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	16	185.74	2971.84	
191	031003003001	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	422.83	6765.28	
192	031003003002	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	468.08	1872.32	
193	031003003003	可调式减压阀组	1. 名称:可调式减压阀组 2. 内含4个截止阀，2个减压阀，2个Y型过滤器，4个压力表 3. 规格、压力等级:DN65 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	12	6500.64	78007.68	
本页小计							94514.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 38 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	031003001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	119.26	596.30	
195	031003001002	真空破坏器	1. 名称:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	118.82	594.10	
196	031002003001	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN80 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	80.28	963.36	
197	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道，灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	438.32	26.52	11624.25	
198	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		污废水系统					116831.71	
本页小计							13778.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 39 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
199	031001006007	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	276.64	93.86	25965.43	
200	031001006008	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	884.46	62.53	55305.28	
201	031001006009	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN75 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	99.15	46.20	4580.73	
本页小计							85851.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 40 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
202	031001006010	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PP静音管 DN50 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	116.4	30.77	3581.63	
203	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	159.44	956.64	
204	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	105.79	1481.06	
205	031004014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	86	81.43	7002.98	
206	031004014004	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	21.56	86.24	
本页小计							13108.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 41 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
207	031004014005	透气帽	1. 名称:透气帽 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	3.17	50.72	
208	031004014006	透气帽	1. 名称:透气帽 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	6.01	24.04	
209	031002003003	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	48	100.91	4843.68	
210	031002003004	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	168.37	2020.44	
211	031002003005	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	290.34	4645.44	
212	031002003006	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	349.30	6287.40	
本页小计							17871.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 42 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
213	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		雨水系统					117365.72	
214	031001006011	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN75 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	58.18	41.07	2389.45	
215	031001006012	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	114.78	53.86	6182.05	
216	031001006013	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN150 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	959.24	88.00	84413.12	
本页小计							92984.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 43 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
217	031004014008	侧入型雨水斗	1. 名称:侧入型雨水斗 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	81.69	980.28	
218	031004014009	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	120.05	2881.20	
219	031002003007	溢流口	1. 名称:溢流口 2. 规格:100*100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	48.56	388.48	
220	031002003008	溢流口	1. 名称:溢流口 2. 规格:200*100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	84.15	673.20	
221	031002003009	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	72	168.37	12122.64	
222	031002003010	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	21	349.30	7335.30	
本页小计							24381.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 44 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
223	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
		洁具					100970.29	
224	031004003001	（圆形）感应式洗脸盆	1. 名称：（圆形）感应式洗脸盆 2. 规格、类型：详见09S304-52 3. 附件配置：给排水软管，角阀，水龙头等一切配件 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	21	931.09	19552.89	
225	031004006001	自闭式冲洗阀蹲便器	1. 名称：自闭式冲洗阀蹲便器 2. 规格、类型：详见09S304-87 3. 附件配置：水箱、冲洗阀、给水软管，角阀等 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	96	440.02	42241.92	
226	031004007001	自闭式冲洗阀小便器	1. 名称：自闭式冲洗阀小便器 2. 规格、类型：详见09S304-98 3. 附件配置：水箱、感应式冲洗阀、给水软管，角阀等 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	68	576.11	39175.48	
		消防水系统					1857809.05	
		消火栓系统					577261.29	
本页小计							100970.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 45 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
227	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	917.31	159.12	145962.37	
228	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	609.55	109.24	66587.24	
本页小计							212549.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 46 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
229	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:沟槽式连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	203.36	79.40	16146.78	
230	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内（外）消火栓给水 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装，管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6	45.12	27.07	
231	031003003004	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30	1470.86	44125.80	
本页小计							60299.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 47 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
232	031003003005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	38	916.08	34811.04	
233	031003003006	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	468.08	936.16	
234	031003001003	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 (含截止阀) 2. 规格、压力等级: DN25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	191.37	382.74	
235	030901010001	减压型消火栓箱	1. 名称: 减压型消火栓箱 2. 型号、规格: 尺寸: 650×1000×200, 明装、暗装或半暗装, 配25m衬胶水带, Φ19水枪, 含阀门、压力表, 内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐, 其余详见图纸设计要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	96	1670.35	160353.60	
本页小计							196483.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 48 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
236	030901010002	屋顶试验消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:尺寸: 含阀门、压力表, 详见国标15S202-5 4 内含2瓶MF/ABC4 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	337.50	337.50	
237	030901010003	屋顶试验消火栓	1. 名称:屋顶试验消火栓 2. 型号、规格:尺寸: 含阀门、压力表, 详见国标15S202-5 4 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	173.22	173.22	
238	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC5 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	58	296.49	17196.42	
239	030901013002	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16	263.61	4217.76	
本页小计							21924.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 49 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
240	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	2076.96	26.52	55080.98	
241	031002003011	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	57.71	57.71	
242	031002003012	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小;DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	72	100.91	7265.52	
243	031002003013	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	248.92	497.84	
244	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 消火栓灭火系统	点	98	235.73	23101.54	
245	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1			
		喷淋系统					1280547.76	
本页小计							86003.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 50 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
246	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式卡箍连接 4. 规格:DN150 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	850.04	226.06	192160.04	
247	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:沟槽式卡箍连接 4. 规格:DN100 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	479.67	130.09	62400.27	
本页小计							254560.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 51 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
248	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN80 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	636.69	142.72	90868.40	
249	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN65 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.71	113.96	16035.31	
本页小计							106903.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 53 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
252	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN32 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3332.85	53.59	178607.43	
253	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):水喷淋钢管 2. 材质:内外壁热浸镀锌无缝钢管 3. 连接方式:螺纹连接 4. 规格:DN25 5. 包含弯头、三通、四通、管箍等管件的制作、安装,管道刷油 7. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验、消毒 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4158.52	47.52	197612.87	
254	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式玻璃球喷头 2. 规格:K=80, 温级68℃直立型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2502	38.13	95401.26	
本页小计							471621.56	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 54 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
255	031003003007	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	1823.43	32821.74	
256	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 孔径:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	434.76	6956.16	
257	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	657.26	10516.16	
258	031003001004	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	191.37	1530.96	
本页小计							51825.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 55 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
259	030901008001	试水装置	1. 名称: 试水装置 2. 型号: DN150 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	286.73	286.73	
260	030901008002	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 型号: DN25 3. 含末端试水装置、截止阀、压力表, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	286.73	1146.92	
261	030901008003	末端试水阀	1. 名称: 末端试水阀 2. 型号: DN25 3. 含末端试水阀、截止阀, 试水漏斗 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	12	58.79	705.48	
262	030607004001	湿式报警阀组	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	2801.97	11207.88	
本页小计							13347.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 56 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
263	031003001005	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	188.95	755.80	
264	031003001006	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	521.29	6255.48	
265	031002003015	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 穿过管径介质大小:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	168.37	2020.44	
266	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质、规格:型钢 3. 刷油防腐:除锈防锈漆二道,灰色调和漆二道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	12192.74	26.52	323351.46	
267	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 自动喷水灭火系统	点	16	368.60	5897.60	
268	031009001005	采暖工程系统调试		系统	1			
		通风系统					967945.78	
本页小计							338280.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 57 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
269	030108003001	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=2000ME/H H=450PA (全压) N=2.0KW R=1450R/MIN 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	3925.58	31404.64	
270	030108003002	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:L=66100ME/H H=452PA (全压) N=15.0KW R=960R/MIN 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	29247.62	116990.48	
本页小计							148395.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 58 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
271	030404033001	天花式换气扇	1. 名称:天花式换气扇 2. 型号:L=390ME/H 噪音:≤38DB(A) N=45W 自带止回阀 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	64	402.51	25760.64	
272	030404033002	百叶窗换气扇	1. 名称:百叶窗换气扇 2. 型号:L=270ME/H 噪音:≤38DB(A) N=18W 内部设置防护网 内附70° C防火阀300*300 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	404.35	1617.40	
本页小计							27378.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 59 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
273	030404033003	百叶窗换气扇	1. 名称:百叶窗换气扇 2. 型号:L=1092ME/H 噪音:≤38DB(A) N=46W 内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	500.41	1000.82	
274	030701003001	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=2.6kw, N=0.58kw, SEER=4.5 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2944.97	11779.88	
275	030701003002	分体空调	1. 名称:分体式空调 2. 型号:Q1=7.5kw, N=1.875kw, SEER=4.0 单相, 220V, 50HZ 3. 包含铜管、设备支架制作安装、除锈防腐等要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	4944.97	14834.91	
本页小计							27615.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 60 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
276	030108003003	防爆边墙风机	1. 名称:防爆边墙风机 2. 型号:L=4300mE/h H=130Pa (全压) N=260W 外设防雨罩及防虫网,内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	24	4218.65	101247.60	
277	030108003004	防爆边墙风机	1. 名称:防爆边墙风机 2. 型号:L=5000mE/h H=130Pa (全压) N=260W 外设防雨罩及防虫网,内部设置防护网 3. 减振底座形式、数量:按设计要求 4. 单机试运转要求:按规范执行 5. 设备支架制作安装、除锈防腐等要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	4674.65	37397.20	
278	030404031001	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	76	112.74	8568.24	
本页小计							147213.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 61 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
279	030601003001	压力传感器	1. 名称: 压力传感器 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	26	948.77	24668.02	
280	030703001001	电动调节阀	1. 名称: 电动调节阀 2. 型号: 700*700 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	845.89	3383.56	
281	030703001002	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号: 500*250 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	338.40	4737.60	
282	030703001003	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号: 300*500 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	368.40	1473.60	
283	030703001004	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号: $\phi 1200$ 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	1863.31	7453.24	
284	030703001005	余压阀	1. 名称: 余压阀 2. 型号: 500*250 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	1230.00	17220.00	
本页小计							58936.02	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 62 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
285	030703001006	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 型号: 500*300 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	266.08	798.24	
286	030703007001	铝合金防雨百叶风口 (带防虫罩)	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 (带防虫罩) 2. 型号: 250*250 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	68.68	274.72	
287	030703007002	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 型号: 400*400 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	102.50	1640.00	
288	030703007003	铝合金防雨百叶风口	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 2. 型号: 800*400 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	173.64	1389.12	
289	030703007004	自垂式百叶风口	1. 名称: 自垂式百叶风口 2. 型号: 1200*700 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	346.91	4162.92	
本页小计							8265.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 63 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
290	030703001007	远控常闭多叶送风口	1. 名称:远控常闭多叶送风口 2. 型号:300X300 (+250) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	827.05	11578.70	
291	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	171.85	121.86	20941.64	
292	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	205.4	108.27	22238.66	
293	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	66.06	144.62	9553.60	
本页小计							64312.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 64 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
294	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形或圆形 4. 规格:综合考虑 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:共板法兰连接 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	424.32	151.93	64466.94	
295	030702001005	帆布软接	1. 名称:帆布软接 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.14	382.79	3115.91	
296	010803002001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	652.74	477.88	311931.39	
297	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热(耐火极限0.5h和1h) 2. 采用容重90kg/m3的陶瓷纤维复合材料包裹,厚度为40mm 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	30.49	3275.63	99873.96	
298	030704001001	通风工程检测、调试	1. 其他工程系统调试费 空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程)	系统	1	6442.15	6442.15	
		电梯					1661837.92	
本页小计							485830.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 65 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
299	030107001001	客梯 7-DT1~2, 7~8	1. 名称:客梯 7-DT1~2, 7~8 2. 额定载重量:1350kg, 速度 (m/s) 2.0, 提升高度 (m) 18.2, 停站数4层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	4	212004.74	848018.96	
300	030107001002	货梯 7-DT3~6	1. 名称:客梯 货梯 7-DT3~6 2. 额定载重量:5000kg, 速度 (m/s) 1.0, 提升高度 (m) 17.2, 停站数4层 4. 控制箱、配套线缆和电梯电气调试等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	4	203454.74	813818.96	
		抗震支架工程					127418.86	
301	080807009002	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-300-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16	237.49	3799.84	
302	080807009003	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-300-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	10	301.49	3014.90	
本页小计							1668652.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 66 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
303	080807009006	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-400-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	19	239.49	4550.31	
304	080807009007	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-400-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	8	303.49	2427.92	
305	080807009008	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-600-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	243.49	730.47	
306	080807009009	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:KZQ-600-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	314.49	628.98	
307	080807009010	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN65-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	48	225.49	10823.52	
308	080807009012	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN80-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	48	227.49	10919.52	
本页小计							30080.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 67 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
309	080807009013	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN80-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	40	297.49	11899.60	
310	080807009014	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN100-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	113	229.49	25932.37	
311	080807009015	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN100-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	17	298.49	5074.33	
312	080807009016	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN150-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	114	231.49	26389.86	
313	080807009017	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN150-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	44	299.49	13177.56	
314	080807009018	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN200-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	233.49	3268.86	
本页小计							85742.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 68 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
315	080807009019	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-2-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	233.49	233.49	
316	080807009020	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN200-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	301.49	1507.45	
317	080807009021	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN300-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	235.49	706.47	
318	080807009022	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-3-T 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	235.49	706.47	
319	080807009023	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-DN300-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	303.49	606.98	
320	080807009024	支架、吊架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:SG-3-TL 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	303.49	303.49	
本页小计							4064.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#甲类中试厂房-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	663708.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 8#甲类中试厂房-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	185548.94		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	185548.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	4780250.01	
1.1	土石方工程	30082.28	
1.2	桩基工程	408171.73	
1.3	砌筑工程	194772.27	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	1971638.19	
1.5	门窗工程	21957.98	
1.6	屋面及防水工程	1633870.38	
1.7	楼地面装饰工程	84710.32	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	356618.87	
1.9	天棚工程	78427.99	
2	措施合计	712386.12	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	284898.93	
2.2	其他措施费	427487.19	
3	其他项目	82843.56	—
3.1	预算包干费	82843.56	
4	税前工程造价	5575479.69	
5	增值税销项税额	501793.17	—
6	工程造价	6077272.86	
招标控制价合计=1+2+3+5		6,077,272.86	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					30082.28	
1	010101003007	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	372.76	9.04	3369.75	
2	010101004008	挖基坑土方（桩间土）	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	663.79	10.49	6963.16	
3	010103001011	原土回填（基础）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	623.72	19.65	12256.10	
4	010103002008	余土外运 运距5km	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	319.27	23.47	7493.27	
		桩基工程					408171.73	
5	010301002017	管桩填芯 C30	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 微膨胀混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	6.36	607.25	3862.11	
6	010301002018	预制钢筋混凝土管桩 Φ400	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 2. 管桩电焊接桩 Φ400	m	2295	138.78	318500.10	
7	010516002008	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	1.716	9522.43	16340.49	
8	粤010301005011	桩尖 Φ400	1. 钢桩尖制安	个	153	253.10	38724.30	
9	010515001098	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	3.087	4002.48	12355.66	
10	010301004008	截(凿)桩头	1. 截桩头 机械切割预制桩头 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	根	153	120.19	18389.07	
		砌筑工程					194772.27	
11	010402001012	蒸压加气混凝土砌块外墙 厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	m3	324.35	466.17	151202.24	
本页小计							589456.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站--土建工程

标段:

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010402001013	蒸压加气混凝土砌块内墙厚度20cm	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5	m3	93.29	453.73	42328.47	
13	010401012012	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5 换为【蒸压灰砂砖240 \times 115 \times 53】	m2	8.35	148.69	1241.56	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1971638.19	
14	010501001009	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	131.76	452.12	59571.33	
15	010501004001	底板 C30 P8	1. 现浇建筑物混凝土 地下室底板 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 \pm 0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	776.09	530.67	411847.68	
16	010504001003	直形墙 C30 P8	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 \pm 0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	322.67	570.73	184157.45	
17	010504001004	直形墙 C30	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 \pm 0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	231.77	540.74	125327.31	
本页小计							824473.80	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站--土建工程

标段:

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	010502001031	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	37.01	619.47	22926.58	
19	010505001019	有梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	468.73	514.33	241081.90	
20	010505007006	挑檐 C30	1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.78	714.55	3415.55	
21	010507007017	反檐 C30	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	17.27	663.16	11452.77	
22	010503005006	过梁 C20	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.66	566.36	3771.96	
23	010507007018	门槛 C20	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.26	639.46	166.26	
24	010507007019	屋面女儿墙反坎 C20	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.37	639.46	4073.36	
本页小计							286888.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程 标段： 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010503004015	圈梁 C20	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.27	566.36	1285.64	
26	010503004016	压顶 C20	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	10.93	737.05	8055.96	
27	010507001006	室外坡道 C15	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	31.5	484.81	15271.52	
28	010515001099	螺纹钢 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	40.707	4471.87	182036.41	
29	010515001100	螺纹钢 HRB400 Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	4.311	4248.61	18315.76	
30	010515001101	螺纹钢 HRB400E Φ25内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	85.601	4273.18	365788.48	
31	010515001102	螺纹钢 HRB400E Φ25外	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外	t	21.522	4272.65	91955.97	
32	010515001103	圆钢箍筋 HPB300 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.436	5455.31	13289.14	
33	010515001104	螺纹钢箍筋 HRB400 Φ10内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	29.908	5741.14	171706.02	
34	010515001105	电渣压力焊接 Φ18内	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	497	7.82	3886.54	
35	010515001106	电渣压力焊接 Φ32内	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	2465	9.86	24304.90	
36	010515001107	套筒直螺纹钢接头 Φ32以内	1. 套筒直螺纹钢接头 Φ32以内	个	495	16.06	7949.70	
		门窗工程					21957.98	
本页小计							903846.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010802001006	双扇铝合金平开门	1. 铝合金全玻双扇平开门70系列 无上亮 2. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃6】	m2	12	489.70	5876.40	
38	010802001007	单扇铝合金平开门	1. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(有横框) 2. 铝合金平开门安装 换为【钢化玻璃6】	m2	2.2	489.70	1077.34	
39	010807001008	铝合金推拉窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	47.25	317.55	15004.24	
		屋面及防水工程					1633870.38	
40	010902001051	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：C25细石混凝土找坡兼找平层）	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	380.36	40.29	15324.70	
41	010902001052	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：溶剂型橡胶沥青防水涂料）	1. 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):2.5	m2	416.63	55.60	23164.63	
42	010902001053	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：改性沥青防水卷材）	1. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 实际层数(层):2	m2	416.63	89.67	37359.21	
43	010902001054	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：无纺布）	1. 铺设无纺布	m2	380.36	5.87	2232.71	
本页小计							100039.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站--土建工程

标段:

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	010902001055	不上人屋面防水（构造做法表：屋2：防滑地砖（300x300））	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	m2	380.36	96.20	36590.63	
45	010902001056	顶板防水1（构造做法表：屋1：C25细石混凝土找坡兼找平层）	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	740.09	47.55	35191.28	
46	010902001057	顶板防水1（构造做法表：屋1：溶剂型橡胶沥青防水涂料）	1. 屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):2.5	m2	776.69	55.60	43183.96	
47	010902001058	顶板防水1（构造做法表：屋1：改性沥青防水卷材）	1. 屋面耐根穿刺改性沥青防水卷材	m2	776.69	67.19	52185.80	
48	011001001006	顶板防水1（构造做法表：聚酯无纺布一道（300g/m2））	1. 铺设无纺布	m2	740.09	5.87	4344.33	
49	010902001059	顶板防水1（构造做法表：70厚C25配筋细石砼）	1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):7 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 现浇构件圆钢 Φ4内 3. 建筑油膏 换为【聚氨酯密封胶】	m2	740.09	83.27	61627.29	
本页小计							233123.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站--土建工程

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	010902001060	顶板防水1（构造做法表：25 高凹凸型排蓄水板，聚酯毡滤水层（300g/m2））	1. 排水板安装 块料式 2. 屋顶花园滤水层 土工布	m2	740.09	36.63	27109.50	
51	010902002006	雨蓬顶面（构造做法表：水泥砂浆找平）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m2	3.63	14.08	51.11	
52	010904002008	楼(地)面涂膜防水（楼10）	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 2. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚	m2	390.56	97.24	37978.05	
53	010903002018	墙面涂膜防水（构造做法表：外墙1）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	788.05	38.10	30024.71	
54	010903002019	墙面涂膜防水（构造做法表：毛坯墙2）	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	2558.24	38.10	97468.94	
55	010903002020	墙面涂膜防水（构造做法表：水池外侧壁）	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面	m2	1374.87	61.81	84980.71	
56	010903001001	墙面卷材防水（构造做法表：水池外侧壁）	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 立面	m2	1374.87	53.36	73363.06	
57	011001003001	外墙聚苯乙烯挤塑板30mm（构造做法表：水池外侧壁）	1. XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 30mm	m2	1374.87	89.90	123600.81	
本页小计							474576.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站--土建工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	010904001001	3.0厚湿铺防水卷材（PY类）（构造做法：底板防水1）	1. 自粘聚合物改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面	m2	1317.55	56.26	74125.36	
59	010904001002	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（构造做法：底板防水1）	1. 改性沥青防水卷材（自粘、满铺）平面 第一层	m2	1317.55	47.96	63189.70	
60	011101003016	C25细石混凝土楼地面50mm（构造做法：底板防水1）	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	1317.55	40.29	53084.09	
61	010904002006	水池底板、顶板防水（构造做法：1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料）	1. 水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):1.2	m2	2227.65	30.70	68388.86	
62	010904002007	水池底板、顶板防水	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 实际底厚度(mm):6	m2	2227.65	38.03	84717.53	
63	011002001001	防腐混凝土面层	1. 环氧砂浆 5mm	m2	3583.18	140.82	504583.41	
		楼地面装饰工程					84710.32	
64	011101001025	水泥砂浆楼地面（构造做法表：楼3、4）	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	1024.94	33.61	34448.23	
本页小计							882537.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	011101001026	防静电水泥砂浆楼面（构造做法表：楼7）	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 防静电水泥砂浆1:3 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 防静电水泥砂浆1:2	m2	8.98	63.24	567.90	
66	011101003017	细石混凝土楼面（构造做法表：楼10）	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	360.5	40.29	14524.55	
67	010507002002	15厚(最薄处)聚合物水泥砂浆找坡层,坡向排水沟,坡度1%（构造做法表：楼10）	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 平面 5mm厚 实际底厚度(mm):15	m2	360.5	93.96	33872.58	
68	011101001027	室外散水（面层计入室外）	1. 垫层 3:7灰土	m2	12.45	33.80	420.81	
69	011105001007	水泥砂浆踢脚线（构造做法表：踢1）	1. 水泥砂浆整体面层 踢脚线 12+8mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	12.03	59.78	719.15	
70	011105003010	块料踢脚线（构造做法表：踢2）	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	1.2	130.92	157.10	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					356618.87	
71	010607005006	内墙梁柱与砖墙相接处挂300mm宽热镀锌钢丝网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	146.67	18.75	2750.06	
本页小计							53012.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	011201001020	内墙面（构造做法表：内1）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	763.24	60.12	45885.99	
73	011406001044	内墙面油漆（构造做法表：内1-腻子、无机涂料）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 无机涂料底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数（遍）：1	m2	763.24	29.41	22446.89	
74	011201001021	内墙面抹灰（内6）	1. 无机涂料底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数（遍）：1 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度（mm）：12 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）：5 合并制作子目 干混抹灰砂浆（配合比） DP M5	m2	2558.24	70.15	179460.54	
75	011406001045	外墙面底层抹灰（构造做法表：外1-底层抹灰）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度（mm）：15	m2	792.85	48.31	38302.58	
76	011406001046	外墙面抗裂保护层（构造做法表：外1-抗裂保护层）	1. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚 实际厚度（mm）：5	m2	792.85	51.57	40887.27	
77	011406001050	外墙面弹性涂料（构造做法表：外1-外墙面弹性涂料）	1. 成品腻子粉（耐水型）N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 外墙面弹性涂料底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面 3. 罩光漆面层	m2	792.85	33.91	26885.54	
		天棚工程					78427.99	
78	011406001051	刮腻子顶棚（构造做法表：棚2）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2	m2	517.27	13.74	7107.29	
本页小计							360976.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	011406001052	防潮顶棚（构造做法表：棚8）	1. 机防潮内墙涂料一底二乳胶漆底油 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数（遍）：1 2. 聚合物水泥（JS）防水涂料平面 1.5mm厚 实际厚度（mm）：1 3. 在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工	m ²	1202.71	59.30	71320.70	
		措施项目					487525.04	
80	粤011701008015	综合钢脚手架搭拆 高度（m以内）20.5	1. 综合钢脚手架搭拆 高度（m以内）20.5	m ²	868.19	29.47	25585.56	
81	粤011701008016	综合脚手架使用天数110天	1. 建筑用综合脚手架使用费	100m ² ·10天	57.3	353.95	20281.34	
82	MBZC008	模板的支架	1. 钢支撑	kg	3499	4.05	14170.95	
83	011702001024	垫层	1. 基础垫层模板	m ²	24.1	30.00	723.00	
84	011702001025	满堂基础模板 无梁式	1. 满堂基础模板 无梁式	m ²	144.14	49.12	7080.16	
85	011702002024	矩形柱 支模高度4.6m 周长1.8m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度（m）：4.6	m ²	9.39	60.09	564.25	
86	011702002025	矩形柱 支模高度7.1m 周长1.8m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度（m）：7.1	m ²	193.12	72.87	14072.65	
87	011702003015	构造柱 支模高度3.6-4.6m 周长1.2m内	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2m内 实际支模高度（m）：7.1	m ²	96.56	84.48	8157.39	
88	011702011029	直形墙 外侧墙	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内 实际支模高度（m）：4.6	m ²	2151.14	46.94	100974.51	
89	011702011030	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内 实际支模高度（m）：4.6	m ²	1545.13	46.94	72528.40	
90	011702006020	矩形梁 宽度25cm外 高度7.1m	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以外 支模高度3.6m 实际支模高度（m）：7.1	m ²	171.16	100.97	17282.03	
本页小计							352740.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	011702006021	矩形梁 宽度25cm外 高度4.6m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6	m2	121.19	78.59	9524.32	
92	011702006022	矩形梁 宽度25cm内 高度4.6m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6	m2	54.24	72.21	3916.67	
93	011702014012	有梁板 支模高度7.1m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.1	m2	398.94	94.64	37755.68	
94	011702014013	有梁板 支模高度4.6m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6	m2	1139.03	69.59	79265.10	
95	011702009011	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	7.97	54.80	436.76	
96	011702009012	过梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	56.13	54.80	3075.92	
97	011702023006	雨篷	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	11.38	72.11	820.61	
98	011702022017	挑檐	1. 挑檐模板	m2	44.97	64.84	2915.85	
99	011702022018	门槛	1. 栏板、反檐模板	m2	2.51	62.53	156.95	
100	011702022019	反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	159.76	62.53	9989.79	
101	011702028006	压顶	1. 压顶、扶手模板	m	277.45	40.89	11344.93	
102	010516001001	止水螺栓	1. 止水螺杆	t	479	17.66	8459.14	
103	粤011701010011	满堂脚手架 高度7.1m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.1	m2	378.99	21.25	8053.54	
104	粤011701010012	满堂脚手架 高度4.6m	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	1082.08	12.69	13731.60	
105	粤011701011014	里脚手架 高度7.1m	1. 里脚手架(钢管) 工业建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.1	m2	199.47	18.30	3650.30	
106	粤011701011015	里脚手架 高度4.6m	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.6	m2	569.52	21.67	12341.50	
107	粤011701009007	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	75.27	8.85	666.14	
本页小计							206104.80	
合 计							5267775.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站--土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	224861.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002009	夜间施工增加费		0				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000009	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000016	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					224861.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 13#污水处理站--土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	82843.56		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	独立费			
	合 计	82843.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称: 13#污水处理站-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站-安装

标段:

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程					69646.97	
1	030404017005	配电箱	1. 名称:水泵配电箱 2. 型号:201-1AP 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	45350.11	45350.11	
2	030404017006	A型集中电源	1. 名称:A型集中电源 2. 型号:201-1AE 3. 包含基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3865.13	3865.13	
3	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC15 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	237.41	13.39	3178.92	
4	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	178.44	21.54	3843.60	
本页小计							56237.76	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站-安装

标段:

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC80 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.31	98.90	426.26	
6	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV22-0.6/1kV-3*70+2*35 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.02	227.75	1598.81	
7	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZR-BV2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	756.78	3.43	2595.76	
8	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-RVS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.64	8.09	1461.38	
本页小计							6082.21	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站-安装

标段:

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:NH-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.63	5.08	48.92	
10	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:70mm ² 以下 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1kV以下 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	302.51	302.51	
11	030412001009	LED日光灯	1. 名称:LED日光灯 2. 型号、规格:LEDX2X15W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	118.54	118.54	
12	030412002001	LED投光灯 50W	1. 名称:LED投光灯 2. 型号、规格:50W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	13	346.01	4498.13	
13	030412001010	安全出口标志灯(自带蓄电池)	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号、规格:3W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	108.85	326.55	
本页小计							5294.65	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站-安装

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030412001011	应急照明灯（自带蓄电池）	1. 名称:应急照明灯 2. 型号、规格:5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	10	167.04	1670.40	
15	030404034009	单翘板开关	1. 名称:单翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	19.69	19.69	
16	030404034010	双翘板开关	1. 名称:双翘板开关 2. 型号、规格:~250V 10A 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	21.69	43.38	
17	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑金属和非金属 3. 规格:86型 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	32	9.34	298.88	
		防雷接地工程					29857.68	
18	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	389.59	46.78	18225.02	
本页小计							20257.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站-安装

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用柱内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	88.84	18.27	1623.11	
20	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用梁内钢筋 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.7	7.98	117.31	
21	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	146.88	46.81	6875.45	
22	030409006002	接闪短杆	1. 名称:接闪短杆 2. 材质:Φ20镀锌圆钢 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	4	47.33	189.32	
23	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:热镀锌钢板100x100x8 2. 规格型号:LEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	77.55	620.40	
本页小计							9425.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站-安装

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030409008005	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 规格型号:MEB 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	203.29	203.29	
25	030409008006	接地电阻测试箱	1. 名称:接地电阻测试箱 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	2	117.18	234.36	
26	030414011002	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1769.42	1769.42	
		给排水系统					210650.82	
27	030109001001	移动式自耦潜水排污泵	1. 名称:移动式自耦潜水排污泵 2. 规格:Q=250m ³ /h, H=15m, N=18.5kW 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	25451.72	101806.88	
28	031003003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接,含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	2251.86	9007.44	
本页小计							113021.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站-安装

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	031003003002	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	2767.97	11071.88	
30	030807003001	蝶阀DN1200	1. 名称蝶阀 2. 规格、压力等级:DN1200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	21895.54	21895.54	
31	031003003003	蝶阀DN500	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN500、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	5049.74	5049.74	
32	030801005001	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN1200 3. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.29	2337.38	10027.36	
本页小计							48044.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#污水处理站-安装

标段:

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030801005002	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN500 3. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.92	625.52	3703.08	
34	030801005003	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN200 3. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	53.94	167.79	9050.59	
35	031001002001	通气弯管 W200	1. 通气弯管 W200	个	2	450.00	900.00	
36	040504001001	地面操作砖砌立式蝶阀井	1. 名称:地面操作砖砌立式蝶阀井 2. 规格:Φ2400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1	4624.00	4624.00	
37	040504001002	地面操作砖砌立式蝶阀井	1. 名称:地面操作砖砌立式蝶阀井 2. 规格:Φ1200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1	4624.00	4624.00	
本页小计							22901.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站-安装

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	040504001003	地面操作砖砌立式闸阀井	1. 名称:地面操作砖砌立式闸阀井 2. 规格: $\phi 1200$ 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	2	2327.96	4655.92	
39	030817008001	刚性防水套管 DN1600*10	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;D1600*10 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	5975.46	5975.46	
40	030817008002	刚性防水套管 D630*9	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;D630*9 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1981.01	1981.01	
41	030817008003	刚性防水套管 D426*10	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;D426*10 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1679.54	1679.54	
42	030817008004	刚性防水套管 D277*6	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;D277*6 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	873.30	6113.10	
本页小计							20405.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站-安装

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030817008005	刚性防水套管 D277*6	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;D109*6 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	378.19	3025.52	
44	031002003001	套管制作安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 穿过管径介质大小;DN200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	456.25	1825.00	
45	031001006001	PP静音管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音管 DN100 4. 连接形式:承插热熔连接 5. 包含管道、管件、检查口、消能装置、伸缩节、止水环、阻火圈、管道标识等 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	39.28	53.86	2115.62	
46	031004014001	87型雨水斗	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	92.94	464.70	
47	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	263.61	1054.44	
本页小计							8485.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#污水处理站-安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	18060.86			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 13#污水处理站-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5049.16		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5049.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：架空管廊

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3763279.90	
2	措施合计	388212.92	
2.1	绿色施工安全防护措施费	310994.25	
2.2	其他措施费	77218.67	
3	其他项目	76006.94	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	76006.94	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4227499.76	
5	增值税销项税额	380474.98	—
6	总造价	4607974.74	
7	人工费	871862.75	
招标控制价合计=1+2+3+5		4,607,974.74	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空管廊标段：第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	010604001001	管廊安装 高度(m) 5~10	1. 钢材品种、规格:H型钢、工字钢、槽钢等 2. 安装高度:按设计 3. 油漆要求:环氧富锌底漆70 μm;(环氧富锌底漆的不挥发分中金属锌含量不低于80%) μm;环氧云铁中间漆80 μm;脂肪族聚氨酯面漆90 μm	t	299.038	10581.17	3164171.91	
		措施项目					147524.27	
18	粤011701009006	单排钢脚手架		m2	9060	7.76	70305.60	
19	011702001019	基础垫层	1. 基础垫层模板	m2	55.56	30.00	1666.80	
20	011702001020	基础	1. 桩承台模板	m2	288.33	227.35	65551.83	
21	011702002001	矩形柱		m2	97.3	63.53	6181.47	
22	011702005006	基础梁	1. 基础梁模板	m2	62.03	61.56	3818.57	
本页小计							3311696.18	
合 计							3910804.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：架空管廊

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	240688.65			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000013	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					240688.65			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：架空管廊

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	76006.94		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	76006.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

单位工程造价汇总表

工程名称：前期平整

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3125709.30	
2	措施合计	101354.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	101354.46	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	163099.13	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	163099.13	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3390162.89	
5	增值税销项税额	305114.66	—
6	总造价	3695277.55	
7	人工费	388733.34	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,695,277.55	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前期平整

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35	101354.46			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00010	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002010	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000010	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000023	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					101354.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前期平整

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	163099.13		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	163099.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路广场

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路部分					12163370.57	
1	040203006001	沥青混凝土路面	1. 40厚细粒改性沥青混凝土面层(SBS-AC-13) 2. 乳化改性沥青粘层(1kg/m ²) 3. 80厚中粒式改性沥青混凝土(SBS-AC-20) 4. 1cm改性沥青同步碎石封层 5. 乳化沥青透层(1kg/m ²) 6. 20cm 5%水泥稳定碎石基层 7. 20cm 4%水泥稳定碎石底基层 8. 路基碾压，压实度>93%	m ²	39212.74	292.41	11466197.30	
2	040203007001	停车位嵌草砖路面	1. 190x250x80浅灰色井字形通体植草砖 2. 30厚1:1黄土粗砂层 3. 100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔C20混凝土 4. 300厚天然级配碎石 5. 素土夯实，90%≤路基碾压密实度≤93%	m ²	3185.61	191.59	610331.02	
3	040204004002	花岗岩路道牙：600*300*150	1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 2. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 浇筑侧（缘）石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	679.57	127.79	86842.25	
		交通标线					127112.99	
4	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔型漆 2. 类型：边缘线、分界线、停止线、减速让行标线、车位线 3. 标线厚度：2.5mm 4. 规格尺寸：具体详见标线设计大样图	m ²	1353.97	53.21	72044.74	
本页小计							12235415.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路广场

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:人行横道线 3. 标线厚度:2.5mm 4. 规格尺寸:具体详见标线设计大样图	m2	576.41	58.22	33558.59	
6	040205007001	标记/箭头	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:导流箭头 3. 标线厚度:2.5mm 4. 规格尺寸:具体详见标线设计大样图	m2	162	59.90	9703.80	
7	040205019001	减速垄	1. 材料品种:减速带 2. 规格、型号:橡胶减速带	m	32.32	60.18	1945.02	
8	040205017001	车挡	1. 车挡	个	292	33.77	9860.84	
		广场铺装					1011976.25	
9	040204002001	车行道铺装	1. PC砖, 铺贴式样详设计 2. 30厚M15地面砂浆结合层 3. 200厚C25混凝土(分块捣制, 随打随抹平, 每6米设缝, 缝宽20~30, 热沥青浇缝) 4. 300厚级配碎石垫层碾压 5. 路基碾压, 压实度>93%	m2	1653.15	323.41	534645.24	
10	040204002004	车行道铺装	1. PC砖, 铺贴式样详设计 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20砼, 每20米设胀缝, 5米设缩缝缝内填SBS改性沥青 4. 150厚掺6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实(压实度≥93%)	m2	1653.15	223.75	369892.31	
11	011502001001	金属装饰线	1. 314不锈钢板收边50X5 2. L100X50X30X3镀锌角钢@600	m	199.69	10.25	2046.82	
本页小计							961652.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路广场

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040204004003	花岗岩路道牙：600*150*150	1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20 2. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	402.39	81.51	32798.81	
13	040504001001	装饰井盖	1. 装饰井盖 2. 地面铺装（另计） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	6	270.57	1623.42	
14	040204002002	台阶面铺装：花岗岩烧面 50mm厚	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 4. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	159	446.35	70969.65	
		其他					106502.50	
15	040204007002	景观坐凳	1. 景观坐凳	m	16	500.00	8000.00	
本页小计							113391.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路广场

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	290885.56			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路广场

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000018	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					290885.56			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路广场

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	105776.57		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	105776.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外排水

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水					1677303.75	
1	040501004006	PE 实壁排水管 DN200	1. 材质及规格:聚乙烯PE缠绕结构壁管, DN200, 环刚度SH10.0SN 2. 连接形式:承插连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	177.31	107.53	19066.14	
2	040501004002	PE 实壁排水管 DN300	1. 材质及规格:聚乙烯PE缠绕结构壁管, DN300, 环刚度SH10.0SN 2. 连接形式:承插连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	1718.85	236.69	406834.61	
3	040501004008	PE 实壁排水管 DN500	1. 材质及规格:聚乙烯PE缠绕结构壁管, DN500, 环刚度SH10.0SN 2. 连接形式:承插连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	18.36	411.02	7546.33	
4	040504008003	钢筋混凝土化粪池G11-50 SQF	1. 钢筋混凝土化粪池G11-50 SQF	座	3	57720.98	173162.94	
5	040504008004	钢筋混凝土化粪池G12-75 SQF	1. 钢筋混凝土化粪池G12-75 SQF	座	2	77521.02	155042.04	
6	040504002001	预制式钢筋混凝土检查井φ1000	1. 装配式钢筋混凝土检查井适用管径 300-500 井径φ1000 井深3m	座	87	3448.61	300029.07	
7	040101002006	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	6947.25	9.49	65929.40	
8	040103001014	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4124.96	18.89	77920.49	
9	040103001015	垫层 砂	1. 垫层 砂	m3	494.77	195.98	96965.02	
10	040103001016	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【回填砂】	m3	1976.71	164.04	324259.51	
本页小计							1626755.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2458.57	20.56	50548.20	
		雨水					3100632.67	
12	040501004003	PE 实壁排水管 DN200	1. 材质及规格:聚乙烯PE缠绕结构壁管, DN200, 环刚度SH10.0SN 2. 连接形式:承插连接	m	1130.86	103.48	117021.39	
13	040501004004	PE 实壁排水管 DN300	1. 材质及规格:聚乙烯PE缠绕结构壁管, DN300, 环刚度SH10.0SN 2. 连接形式:承插连接	m	1131.21	232.64	263164.69	
14	040501004005	PE 实壁排水管 DN400	1. 材质及规格:聚乙烯PE缠绕结构壁管, DN400, 环刚度SH10.0SN 2. 连接形式:承插连接	m	114.26	289.69	33099.98	
15	040501001002	钢筋混凝土排水管 DN500	1. 规格:DN500钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插连接	m	603.32	162.51	98045.53	
16	040501001003	钢筋混凝土排水管 DN600	1. 规格:DN600钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插连接	m	130.83	191.64	25072.26	
17	040501001004	钢筋混凝土排水管 DN700	1. 规格:DN700钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插连接	m	197.2	270.53	53348.52	
18	040501001005	钢筋混凝土排水管 DN800	1. 规格:DN800钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插连接	m	311.85	345.97	107890.74	
19	040501001006	钢筋混凝土排水管 DN900	1. 规格:DN900钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插连接	m	25.56	446.61	11415.35	
20	040501001007	钢筋混凝土排水管 DN1100	1. 规格:DN1100钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插连接	m	17.22	673.14	11591.47	
21	040501001008	钢筋混凝土排水管 DN1200	1. 规格:DN1200钢筋混凝土管 2. 接口方式:承插连接	m	24.63	767.51	18903.77	
22	040504002003	预制式钢筋混凝土检查井 ϕ 1000	1. 混凝土强度等级:C35 2. 盖板材质、规格:带防盗球墨铸铁井盖(带防坠安全网) 3. 井盖、井圈材质及规格:C35 预制混凝土井筒	座	89	3433.58	305588.62	
本页小计							1095690.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	040504002004	预制式钢筋混凝土检查井 ϕ 1200	1. 混凝土强度等级:C35 2. 盖板材质、规格:带防盗球墨铸铁井盖（带防坠安全网） 3. 井盖、井圈材质及规格:C35 预制混凝土井筒	座	52	4292.13	223190.76	
24	040504002005	预制式钢筋混凝土检查井 ϕ 1600	1. 混凝土强度等级:C35 2. 盖板材质、规格:带防盗球墨铸铁井盖（带防坠安全网） 3. 井盖、井圈材质及规格:C35 预制混凝土井筒	座	16	5311.01	84976.16	
25	040504002006	预制式钢筋混凝土检查井 ϕ 1800	1. 混凝土强度等级:C35 2. 盖板材质、规格:带防盗球墨铸铁井盖（带防坠安全网） 3. 井盖、井圈材质及规格:C35 预制混凝土井筒	座	4	6311.01	25244.04	
26	040504009001	预制式钢筋混凝土雨水口	1. 预制装配式立式、平式雨水口 单算 井深(m) 1 2. 详16S518 39页	座	218	750.98	163713.64	
27	040101002007	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	18968.26	9.49	180008.79	
28	040103001017	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	11929.35	18.89	225345.42	
29	040103001018	垫层 砂	1. 垫层 砂	m3	1175.86	195.98	230445.04	
30	040103001019	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	4741.81	164.04	777846.51	
31	040103002007	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	7038.91	20.56	144719.99	
		措施项目					396228.39	
32	粤040101006001	打拔钢板桩		t	224.63	1547.09	347522.83	
33	粤040101006002	打拔钢板桩		t	26.25	1855.45	48705.56	
本页小计							2451718.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水

标段：

第 4 页 共 4 页

合 计	5174164.81	
-----	------------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	187416.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外排水

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	68151.51		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	68151.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观安装

标段:

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030412004002	洗墙灯36W/m	1. 名称:洗墙灯 2. 型号、规格:36W/m 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	26	313.82	8159.32	
7	030404031001	变压器220V/24V	1. 名称:变压器220V/24V 2. 规格:0.50KVA 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	449.29	2695.74	
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZC-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50	104.18	5209.00	
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2196.24	14.80	32504.35	
10	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-2*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	683.66	11.38	7780.05	
本页小计							56348.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观安装

标段:

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: JHS-2*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1969.49	15.90	31314.89	
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1kV以下 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	230.08	460.16	
13	030411001002	配管	1. 名称: 埋地管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3736.39	12.05	45023.50	
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	1681.38	9.87	16595.22	
15	040103001001	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	1681.38	19.63	33005.49	
		泛光照明					1050905.32	
本页小计							126399.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030404017002	配电箱	1. 名称:泛光照明配电箱 2. 型号:3#AL 3. 包含智能模块、基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6865.13	6865.13	
17	030404017003	配电箱	1. 名称:泛光照明配电箱 2. 型号:5#AL 3. 包含智能模块、基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6865.13	6865.13	
18	030404017004	配电箱	1. 名称:泛光照明配电箱 2. 型号:6#AL 3. 包含智能模块、基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6865.13	6865.13	
19	030404017005	配电箱	1. 名称:泛光照明配电箱 2. 型号:7#AL 3. 包含智能模块、基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6865.13	6865.13	
本页小计							27460.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	030404017006	配电箱	1. 名称: 泛光照明配电箱 2. 型号: 8#AL 3. 包含智能模块、基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6865.13	6865.13	
21	030404017007	配电箱	1. 名称: 泛光照明配电箱 2. 型号: 1#AL 3. 包含智能模块、基础、接地、单机调试、接线和端子等相关费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6865.13	6865.13	
22	030411005001	弱电箱箱体	1. 名称: 弱电箱箱体 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	283.05	2830.50	
23	030404022001	DMX512主控器	1. 名称: DMX512主控器 2. 规格: 灯光系统主控器, 支持联机、脱机、GPS同步 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3346.55	3346.55	
24	030404022002	DMX512分控器	1. 名称: DMX512分控器 2. 规格: 8端口分控器 支持拓展1024通道 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	10	2614.66	26146.60	
本页小计							46053.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观安装

标段:

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030505012001	信号放大器	1. 名称:信号放大器 2. 规格:一进一出DMX512信号放大器 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	54	873.17	47151.18	
26	030404031002	开关电源AC220V/DC24V 350W IP54 PFC (功率因数校正)	1. 名称:开关电源 2. 规格:AC220V/DC24V 350W IP54 PFC (功率因数校正) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	218	449.29	97945.22	
27	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6973.07	12.55	87512.03	
28	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	11570.52	17.34	200632.82	
本页小计							433241.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段:

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100	24.94	2494.00	
30	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC40 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100	35.55	3555.00	
31	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:ZC-RVV-2*4 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4691.84	11.63	54566.10	
32	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZC-YJV-3*4 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6563.91	15.15	99443.24	
本页小计							160058.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观安装

标段:

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZC-YJV-5*4 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	262.5	22.90	6011.25	
34	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZC-YJV-5*6 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100	30.82	3082.00	
35	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZC-YJV-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100	48.35	4835.00	
36	030502005001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: STP-5e 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2340	3.63	8494.20	
37	030412004003	LED线条灯	1. 名称: LED线条灯 2. 型号: 12W RGB, DC24V, IP65 120° 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	846	113.84	96308.64	
本页小计							118731.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 景观安装

标段:

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030412004004	LED射灯	1. 名称:LED射灯 2. 型号:12W 3000K 5° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	49	118.54	5808.46	
39	030412004005	LED柔性灯	1. 名称:LED柔性灯 2. 型号:10W/M 4000K 120° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2590.11	62.83	162736.61	
40	030412004006	LED柔性灯	1. 名称:LED柔性灯 2. 型号:12W/M 3000K 120° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	295	22.31	6581.45	
41	030412002003	LED窗台灯	1. 名称:LED窗台灯 2. 型号:13W 3000K 180° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	45	320.33	14414.85	
42	030412004007	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:8W 4000K 25° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	112	165.35	18519.20	
本页小计							208060.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段:

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030412004008	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:8W 3000K 45° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	165.35	661.40	
44	030412004009	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:12W 4000K 25° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9	138.08	1242.72	
45	030412004010	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:24W 4000K 25° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	182	192.62	35056.84	
46	030412004011	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:24W 3000K 45° DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	61	192.62	11749.82	
47	030412002004	LED双头壁灯	1. 名称:LED双头壁灯 2. 型号:2*7W 4000K DC24V IP65 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	62	138.53	8588.86	
		景观给水					161479.24	
本页小计							57299.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	031001007001	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质：景观给水 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN20 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	513.87	21.89	11248.61	
49	031001007002	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质：景观给水 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN25 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	475.31	27.35	12999.73	
50	031001007003	PSP钢塑复合管DN50	1. 安装部位、介质：景观给水 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN50 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1276.38	61.70	78752.65	
本页小计							103000.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	031001007004	PSP钢塑复合管DN65	1. 安装部位、介质：景观给水 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管DN65 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.94	75.05	370.75	
52	031003001001	电磁阀组（检修球阀+电磁阀，带压力调节器）DN50	1. 名称：电磁阀组（检修球阀+电磁阀，带压力调节器） 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	1059.60	7417.20	
53	030404017008	自动喷灌控制器	1. 名称：自动喷灌控制器 2. 型号、规格： 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3640.51	3640.51	
54	031003001002	MPR地埋式微喷头	1. 名称：MPR地埋式微喷头 2. 型号、规格：工作压力0.17MPa，流量0.72m³/h，射程3m，连接口径：内牙20mm； 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	70	35.42	2479.40	
本页小计							13907.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	030601003001	雨量传感器	1. 名称:雨量传感器 2. 型号、规格:; 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1742.00	1742.00	
56	030601003002	土壤湿度传感器	1. 名称:土壤湿度传感器 2. 型号、规格:; 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	555.38	555.38	
57	031003005001	取水器	1. 名称:取水器 2. 型号、规格:;DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	20	49.87	997.40	
58	040504001001	水表井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2. 15×1.10×1.40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	座	1	5560.55	5560.55	
59	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1210.68	9.87	11949.41	
60	040103001002	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1210.68	19.63	23765.65	
		措施项目					13651.20	
61	031302007001	高层施工增加		项	1			
62	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	13651.20	13651.20	
本页小计							58221.59	
合 计							1659281.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	146570.14			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	40975.72		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	40975.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：室外安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	13400692.11	
1.1	电气系统	9147466.72	
1.2	弱电系统	1127214.61	
1.3	消防电系统	246489.74	
1.4	室外消火栓系统	1481779.90	
1.5	室外喷淋系统	496868.78	
1.6	给水系统	900872.36	
2	措施合计	575025.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	533771.90	
2.2	其他措施费	41253.70	
3	其他项目	149223.34	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	149223.34	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	14124941.05	
5	增值税销项税额	1271244.69	—
6	总造价	15396185.74	
7	人工费	1325972.25	
招标控制价合计=1+2+3+5		15,396,185.74	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装

标段:

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气系统					9147466.72	
1	030411001001	埋地配管SC100	1. 名称:埋地配管 2. 材质、规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2734.09	108.31	296129.29	
2	030411001002	埋地配管SC150	1. 名称:埋地配管 2. 材质、规格:SC150 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5332.25	130.68	696818.43	
3	040803002001	电缆保护管8xPC160	1. 名称:电缆保护管 2. 材质、规格:8xPC160 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	114	558.09	63622.26	
4	040803004001	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	23.16	670.46	15527.85	
5	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	84.74	47.57	4031.08	
本页小计							1076128.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-5*10 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	602.41	51.21	30849.42	
7	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	248.2	79.37	19699.63	
8	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-3*25+2*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3977.8	94.32	375186.10	
9	030408001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-3*70+2*35 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	445.25	227.75	101405.69	
本页小计							527140.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装

标段:

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV22-3*120+2*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1807.23	394.93	713729.34	
11	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	929.92	81.16	75472.31	
12	030408001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-3*25+2*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	464.96	103.09	47932.73	
13	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*25+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	464.96	111.34	51768.65	
本页小计							888903.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030408001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	841.07	139.15	117034.89	
15	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*70+1*35 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	464.96	269.07	125106.79	
16	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*95+1*50 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	464.96	367.96	171086.68	
17	030408001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJE-4*150+1*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2656.49	562.92	1495391.35	
本页小计							1908619.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030408001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*50+2*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	496.4	162.86	80843.70	
23	030408001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*70+2*35 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	248.2	220.01	54606.48	
24	030408001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*95+2*50 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	496.4	303.99	150900.64	
25	030408001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*120+2*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	248.2	383.69	95231.86	
本页小计							381582.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030408001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*185+2*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1489.21	557.59	830368.60	
27	030408001042	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDN-YJY-3*120 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1344.18	362.33	487036.74	
28	030408001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTW-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	464.96	99.47	46249.57	
29	030408001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTW-4*50+1*25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	464.96	209.38	97353.32	
本页小计							1461008.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030408001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTW-3*150+2*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	464.96	613.25	285136.72	
31	030408001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTRZ-5*16 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	841.07	99.47	83661.23	
32	030408001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTVZ-3*150+2*70 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	992.81	450.93	447687.81	
33	030408001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BTTVZ-750V-3*185+2*95 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	602.41	622.75	375150.83	
本页小计							1191636.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	040504001001	10kv高压人孔井 G1	1. 名称:10kv高压人孔井 2. 规格:2500X1400X2000 (井内净尺寸) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	5	3248.83	16244.15	
35	040504001005	低压手孔井 D2	1. 名称:低压手孔井 2. 规格:1200X1200X1500低压手孔井D1、D2做法参考07SD101-8第17、20、42、58页次 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	6	3248.83	19492.98	
36	040504001006	低压手孔井 D3	1. 名称:低压手孔井 2. 规格:1500X1500X1800 (井内净尺寸) 低压人孔井D3、D4做法参考07SD101-8第24、27、45、62页次。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	14	3248.83	45483.62	
37	040504001007	低压手孔井 D4	1. 名称:低压手孔井 2. 规格:1800X1800X1800 (井内净尺寸) 低压人孔井D3、D4做法参考07SD101-8第24、27、45、62页次。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	3	3248.82	9746.46	
本页小计							90967.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	040504001008	低压手孔井 D5	1. 名称: 低压手孔井 2. 规格: 2000X2000X2200 (井内净尺寸) 低压人孔井D5~D7做法参考07SD101-8第31、34、48~49、52、66、70页次 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	3	3248.82	9746.46	
39	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1525.23	9.87	15054.02	
40	040103001001	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	913.06	19.63	17923.37	
41	040103001002	垫层 砂	1. 垫层 砂	m3	153.12	376.48	57646.62	
42	040103001003	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【回填砂】	m3	435.9	164.92	71888.63	
43	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	612.18	21.37	13082.29	
		弱电系统					1127214.61	
		综合布线					907292.32	
44	030411001003	埋地配管SC50	1. 名称: 埋地配管 2. 材质、规格: SC50 3. 配置形式及部位: 综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	572.36	37.51	21469.22	
本页小计							206810.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030411001004	埋地配管SC100	1. 名称:埋地配管 2. 材质、规格:SC100 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6696.4	108.31	725287.08	
46	040504001011	弱电手孔井 R1	1. 名称:弱电手孔井 2. 规格:1500X900X1500(井内净尺寸)弱电手孔井 R1 做法参考07SD101-8第24、27、45、62页次。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	3	3248.82	9746.46	
47	040504001012	弱电手孔井 R2	1. 名称:弱电手孔井 2. 规格:1200X900X1200(井内净尺寸)弱电手孔井 R2、R3 做法参考07SD101-8第17、20、42、58页次。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	22	3248.83	71474.26	
48	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	546.95	9.87	5398.40	
49	040103001004	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	267.98	19.63	5260.45	
50	040103001005	垫层 砂	1. 垫层 砂	m3	78.86	376.48	29689.21	
51	040103001006	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【回填砂】	m3	200.13	164.92	33005.44	
本页小计							879861.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	278.98	21.37	5961.80	
		闭路监控					90828.43	
53	030411001005	配管	1. 名称:埋地管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 综合考虑开槽补槽和支吊架等费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2527.06	12.05	30451.07	
54	030502007001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:6芯多模光纤 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2527.06	4.72	11927.72	
55	040205003001	室外枪式监控	1. 名称:室外枪式监控 2. 规格尺寸:立杆高3.5m, 3. 包含基础、立杆、避雷针、电源网络防雷器、304不锈钢电箱、适配器、网络型彩色一体化枪机 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12	4037.47	48449.64	
		电话网络					117307.29	
56	030502007002	6芯单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	24853.24	4.72	117307.29	
		有线电视					11786.57	
本页小计							214097.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装

标段:

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	030505005001	管内穿线WDZ-SYV-75-9	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内	m	2116.08	5.57	11786.57	
		消防电系统					246489.74	
		火灾自动报警					234974.27	
58	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-3*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	386.85	12.55	4854.97	
59	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYJ-5*1.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	945.54	16.41	15516.31	
60	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10058.09	4.26	42847.46	
本页小计							75005.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RYJ-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21875.09	6.42	140438.08	
62	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZAN-RVSP-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4695.27	6.67	31317.45	
		电气火灾监控					2483.58	
63	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	386.85	6.42	2483.58	
		消防电源监控					4162.51	
本页小计							174239.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装

标段:

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	386.85	6.42	2483.58	
65	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDUZCN-BYJ-B1-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	386.85	4.34	1678.93	
		防火门监控					4869.38	
66	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	758.47	6.42	4869.38	
		室外消火栓系统					1481779.90	
本页小计							9031.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装

标段:

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	031001007001	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质:室外消火栓 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN200 3. 连接形式:电磁双热熔连接 4. 管道压力:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 垫层:砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1669.25	390.80	652342.90	
68	031001007002	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质:室外消火栓 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管 DN150 3. 连接形式:电磁双热熔连接 4. 管道压力:综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 垫层:砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1056.05	265.62	280508.00	
本页小计							932850.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	031001007003	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质：室外消火栓 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN100 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 垫层：砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	314.81	169.76	53442.15	
70	031001007004	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质：室外消火栓 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN65 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 垫层：砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.14	120.43	619.01	
71	030901012001	水泵接合器	1. 名称：消防水泵接合器安装 2. 规格：SQS100-A 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	1743.79	10462.74	
本页小计							64523.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装

标段:

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 规格:SS100-1.0(智能型室外消火栓) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	21	630.55	13241.55	
73	030901011002	室外消防取水栓口	1. 名称:室外消防取水栓口 2. 规格: 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	1539.10	1539.10	
74	030901013001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 型号、规格:内含2瓶MF/ABC4 磷酸铵盐 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9	263.61	2372.49	
75	031003003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100、压力满足设计要求 3. 附件安装:法兰连接,含连接附件 4. 阀门材质:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	916.08	11909.04	
本页小计							29062.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	031003003002	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	20	1470.86	29417.20	
77	031003003003	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	2251.86	24770.46	
78	040504001014	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: 详见12SS508 23~29 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	44	2219.49	97657.56	
79	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	3288.6	9.87	32458.48	
80	040103001007	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1507.28	19.63	29587.91	
81	040103001008	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【回填砂】	m3	1233.23	164.92	203384.29	
82	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 5 2. 装载机装土	m3	1781.33	21.37	38067.02	
本页小计							455342.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	031003003004	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装: 法兰连接, 含连接附件 4. 阀门材质: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	17	2251.86	38281.62	
87	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1035.72	9.87	10222.56	
88	040103001009	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	474.71	19.63	9318.56	
89	040103001010	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【回填砂】	m3	388.4	164.92	64054.93	
90	040103002004	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 5 2. 装载机装土	m3	561.02	21.37	11989.00	
		给水系统					900872.36	
91	031001007007	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质: 室外消防栓 2. 材质、规格: PSP钢塑复合管 DN200 3. 连接形式: 电磁双热熔连接 4. 管道压力: 综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗 6. 垫层: 砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	985.27	392.90	387112.58	
本页小计							520979.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	031001007008	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质：室外消火栓 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN150 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 垫层：砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	845.68	267.71	226396.99	
93	031001007009	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质：室外消火栓 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN100 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 垫层：砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.54	171.22	17214.46	
本页小计							243611.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	031001007010	PSP钢塑复合管	1. 安装部位、介质：室外消火栓 2. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN80 3. 连接形式：电磁双热熔连接 4. 管道压力：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 6. 垫层：砂200厚 7. 包含管道、管件的制作、安装、管道标识 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	55.72	138.29	7705.52	
95	031003003005	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150、压力满足设计要求 3. 附件安装：法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质：综合考虑 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	1470.86	5883.44	
96	031003003006	闸阀	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN200、压力满足设计要求 3. 附件安装：法兰连接，含连接附件 4. 阀门材质：综合考虑 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	2251.86	13511.16	
本页小计							27100.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	040504001015	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: 详见12SS508 23~29 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	10	2219.49	22194.90	
98	031003013001	水表组	1. 名称: 1个超声波水表, 2个闸阀, 1个倒流防止器, 1个伸缩过滤器, 2个异径接头 2. 规格、压力等级: DN200 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	8961.29	17922.58	
99	031003013002	水表组	1. 名称: 1个超声波水表, 2个闸阀, 1个倒流防止器, 1个伸缩过滤器, 2个异径接头 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	3705.07	3705.07	
100	040501014001	新旧管连接	1. 名称: 新旧管连接 2. 规格: DN200	处	2	579.68	1159.36	
101	040101002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2146.19	9.87	21182.90	
102	040103001011	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	983.67	19.63	19309.44	
103	040103001012	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂 换为【回填砂】	m3	804.82	164.92	132730.91	
104	040103002005	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 5 2. 装载机装土	m3	1162.52	21.37	24843.05	
		措施项目					41253.70	
本页小计							243048.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	533771.90			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）* 0.344 （0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	149223.34		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	149223.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程造价汇总表

工程名称：景观绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2612365.05	
1.1	乔木	1275887.90	
1.2	灌木	18350.46	
1.3	地被	1318126.69	
2	措施合计	32425.75	
2.1	绿色施工安全防护措施费	32425.75	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	19455.45	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	19455.45	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2664246.25	
5	增值税销项税额	239782.16	—
6	总造价	2904028.41	
7	人工费	199320.11	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,904,028.41	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乔木					1275887.90	
1	050102001001	朴树A:胸径30~32cm,高度850~900cm,冠幅500~550cm	1.栽植乔木(胸径cm) 35以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 保养月数:12 3.成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	7	19730.01	138110.07	
2	050102001002	朴树B:胸径25~26cm,高度650~700cm,冠幅400~450cm	1.栽植乔木(胸径cm) 30以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 保养月数:12 3.成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	7	9431.27	66018.89	
3	050102001003	大腹木棉A:腹径54~55cm,高度800~850cm,冠幅500~550cm	1.栽植乔木(胸径cm) 60以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 保养月数:12 3.成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	2	16000.85	32001.70	
4	050102001004	大腹木棉B:腹径44~45cm,高度700~750cm,冠幅450~500cm	1.栽植乔木(胸径cm) 60以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 保养月数:12 3.成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	4	11338.63	45354.52	
5	050102001005	香樟A:胸径25~27cm,高度800~850cm,冠幅450~550cm	1.栽植乔木(胸径cm) 30以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 保养月数:12 3.成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	3	9972.07	29916.21	
6	050102001006	香樟B:胸径18~20cm,高度600~650cm,冠幅350~400cm	1.栽植乔木(胸径cm) 20以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 保养月数:12 3.树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	37	3976.61	147134.57	
本页小计							458535.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	050102001007	小叶榄仁:胸径18~20cm,高度750~800cm,冠幅400~450cm	1.栽植乔木(胸径cm) 20以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 保养月数:12 3.树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	18	6264.61	112762.98	
8	050102001008	紫花风铃木:胸径17~19cm,高度650~700cm,冠幅400~450cm	1.栽植乔木(胸径cm) 20以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 保养月数:12 3.树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	23	9778.39	224902.97	
9	050102001009	人面子:胸径16~18cm,高度600~650cm,冠幅350~400cm	1.栽植乔木(胸径cm) 20以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 保养月数:12 3.树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	23	6056.61	139302.03	
10	050102001010	荷花玉兰:胸径15~16cm,高度600~650cm,冠幅350~400cm	1.栽植乔木(胸径cm) 18以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 保养月数:12 3.树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	6	14030.09	84180.54	
11	050102001011	宫粉紫荆:胸径13~14cm,高度500~550cm,冠幅350~400cm	1.栽植乔木(胸径cm) 15以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 保养月数:12 3.树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	9	1311.33	11801.97	
12	050102001012	丛生桂花A:胸径8cm,高度380cm,冠幅380cm	1.栽植乔木(胸径cm) 10以内 2.单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:12 3.树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	6	5997.29	35983.74	
本页小计							608934.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	050102001013	丛生桂花B:胸径6cm, 高度300cm, 冠幅300cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 6 以内 保养月数:12 3. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	20	1570.03	31400.60	
14	050102001014	红花鸡蛋花A:地径20-22cm, 高度350~380cm, 冠幅400~420cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 3 5以内 保养月数:12 3. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	6	9154.42	54926.52	
15	050102001015	红花鸡蛋花B:地径15-16cm, 高度250~280cm, 冠幅300~320cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 2 0以内 保养月数:12 3. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	18	3349.29	60287.22	
16	050102001016	杨梅A:地径20-22cm, 高度300cm, 冠幅300cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 3 5以内 保养月数:12 3. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	6	7708.82	46252.92	
17	050102001017	杨梅B:地径15-17cm, 高度200cm, 冠幅200cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木 保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 2 0以内 保养月数:12 3. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	5	3110.09	15550.45	
		灌木					18350.46	
18	050102002001	灰莉球A: 苗高×冠径 180cm×200cm	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 1 80以内 保养月数:12	株	6	442.86	2657.16	
本页小计							211074.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	050102002002	灰莉球B：苗高×冠径 150cm×180cm	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 180以内 保养月数:12	株	6	396.69	2380.14	
20	050102002003	米兰球A：苗高×冠径 150cm×160cm	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 180以内 保养月数:12	株	7	415.24	2906.68	
21	050102002004	米兰球B：苗高×冠径 120cm×120cm	1.栽植灌木(冠径cm) 120以内 2.单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:12	株	4	256.53	1026.12	
22	050102002005	茶梅：苗高×冠径 150cm×150cm	1.栽植灌木(冠径cm) 150以内 2.单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 180以内 保养月数:12	株	13	401.39	5218.07	
23	050102002006	尖叶木樨榄球：苗高×冠径 120cm×120cm	1.栽植灌木(冠径cm) 120以内 2.单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:12	株	5	360.47	1802.35	
24	050102002007	黄榕球：苗高×冠径 120cm×120cm	1.栽植灌木(冠径cm) 120以内 2.单株、单丛植物保养 灌木 保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:12	株	11	214.54	2359.94	
		地被					1318126.69	
25	050102008001	小琴丝竹：高度220-250cm，冠幅40-45cm	1.单位面积株数:16 2.株高或蓬径:高度220-250cm，冠幅40-45cm 3.养护期:12	m2	369	283.41	104578.29	
26	050102008002	非洲茉莉：高度45-50cm，冠幅35-40cm	1.单位面积株数:25 2.株高或蓬径:高度45-50cm，冠幅35-40cm 3.养护期:12个月	m2	148	171.26	25346.48	
27	050102008003	鸭脚木：高度45-50cm，冠幅35-40cm	1.单位面积株数:25 2.株高或蓬径:高度45-50cm，冠幅35-40cm 3.养护期:12个月	m2	82	151.01	12382.82	
本页小计							158000.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	050102008004	洋金凤：高度45-50cm，冠幅35-40cm	1. 单位面积株数:25 2. 株高或蓬径:高度45-50cm，冠幅35-40cm 3. 养护期:12个月	m2	54	156.26	8438.04	
29	050102008005	小叶龙船花：高度35-40cm，冠幅25-30cm	1. 单位面积株数:36 2. 株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅25-30cm 3. 养护期:12个月	m2	85	232.21	19737.85	
30	050102008006	矮化翠芦莉（紫）：高度35-40cm，冠幅25-30cm	1. 单位面积株数:36 2. 株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅25-30cm 3. 养护期:12个月	m2	526	232.21	122142.46	
31	050102008007	巴西野牡丹：高度35-40cm，冠幅25-30cm	1. 单位面积株数:36 2. 株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅25-30cm 3. 养护期:12个月	m2	156	170.22	26554.32	
32	050102008008	花叶假连翘：高度35-40cm，冠幅25-30cm	1. 单位面积株数:36 2. 株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅25-30cm 3. 养护期:12个月	m2	115	127.12	14618.80	
33	050102008009	雪花木：高度35-40cm，冠幅25-30cm	1. 单位面积株数:36 2. 株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅25-30cm 3. 养护期:12个月	m2	129	232.21	29955.09	
34	050102008010	珍珠狗牙花：高度25-30cm，冠幅20-25cm	1. 单位面积株数:49 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	138	137.88	19027.44	
35	050102008011	胡椒木：高度25-30cm，冠幅20-25cm	1. 单位面积株数:49 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	441	193.01	85117.41	
36	050102008012	蓝雪花：高度25-30cm，冠幅20-25cm	1. 单位面积株数:49 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	159	198.15	31505.85	
37	050102008013	金叶假连翘：高度25-30cm，冠幅20-25cm	1. 单位面积株数:49 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	44	156.99	6907.56	
本页小计							364004.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	050102008014	紫雪茄花：高度25-30cm，冠幅20-25cm	1. 单位面积株数:49 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	234	193.01	45164.34	
39	050102008015	肾蕨：高度20-25cm，冠幅15-20cm	1. 单位面积株数:64 2. 株高或蓬径:高度20-25cm，冠幅15-20cm 3. 养护期:12个月	m2	383	252.54	96722.82	
40	050102008016	狐尾天门冬：高度25-30cm，冠幅25-30cm	1. 单位面积株数:49 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	11	234.17	2575.87	
41	050102008017	银边山菅兰：高度25-30cm，冠幅20-25cm	1. 单位面积株数:64 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	10	286.14	2861.40	
42	050102008018	德国鸢尾：高度25-30cm，冠幅20-25cm	1. 单位面积株数:64 2. 株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 3. 养护期:12个月	m2	60	252.54	15152.40	
43	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	2971	90.99	270331.29	
44	粤050101023001	回填方	1. 换耕植土 机械	m3	5746	65.96	379006.16	
		措施项目						
本页小计							811814.28	
合 计							2612365.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	32425.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000019	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					32425.75			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	19455.45		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	19455.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		景墙					224214.82	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	m3	101.38	9.49	962.10	
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	69.47	18.89	1312.29	
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	31.91	20.76	662.45	
4	040303001001	混凝土垫层 C20	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.34	461.21	2924.07	
5	040303002001	混凝土基础 C30	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	17.28	471.55	8148.38	
6	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 换为【普通预拌混凝土C30 粒径为40mm石子】	m3	8.29	626.81	5196.25	
7	040303015001	混凝土柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.4	586.47	1407.53	
8	010401003001	蒸压灰砂砖外墙	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度17.5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	29.59	475.80	14078.92	
9	040303016001	混凝土梁 C30	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.57	584.10	1501.14	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	2.8	4391.72	12296.82	
11	040901001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.7	5618.96	3933.27	
本页小计							52423.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	011204001001	石材墙面	1.干挂30mm 光面爵士白大理石 2.干挂大理石骨架 钢骨架 石材厚度超过20mm 人工*1.05	m2	241.95	519.75	125753.51	
13	011204001002	石材墙面	1.干挂50 自然面福鼎黑花岗岩 2.干挂大理石骨架 钢骨架 石材厚度超过20mm 人工*1.05	m2	67.52	540.15	36470.93	
14	011508004001	金属字	1.金属美术字安装 1.0m2以外 石材面	个	5	127.96	639.80	
15	011508004002	金属字	1.金属美术字安装 1.0m2以内 石材面	个	16	557.96	8927.36	
		岗亭					101139.18	
16	010805004002	电动伸缩门	1.不锈钢电动伸缩门 2.不锈钢伸缩门 3.伸缩门电动装置系统	m2	40	1356.48	54259.20	
17	040201001001	岗亭	1.岗亭（钢结构喷漆成品，规格（内部净尺寸）为：2600x2600x3000mm）	个	3	15626.66	46879.98	
		围墙					1563092.62	
本页小计							272930.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	010402001001	砌块墙	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方 需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 8. 现浇建筑物混凝土 构造柱 换为【普通预拌混凝土C30 粒径为40mm石子】 9. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 换为【普通预拌混凝土C30 粒径为40mm石子】 10. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 11. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 12. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M20 13. 真石漆 墙面 14. 钢栏杆安装 型钢 15. 金属面 氟碳漆一遍	m	1167.21	1339.17	1563092.62	
		措施项目					130842.34	
本页小计							1563092.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	76444.47			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000018	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					76444.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 围墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	27797.99		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	27797.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

