

工程造价咨询报告书

(预算审核报告书)

工程名称：2024 年度汕头市潮阳区关埠镇等 2 个镇高标准农田
改造提升建设项目








建设单位：汕头市潮阳区农业农村局

西安瑞君建设项目管理有限公司

Xi'an Ruijun Construction Project Management Co., Ltd..

工程造价(预)算审核报告书

编号: [2024]-预审-01001

工程名称	2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目		建设单位	汕头市潮阳区农业农村局		
工程地址	汕头市潮阳区		设计单位	西桥设计有限公司		
建设规模			工程类型	<input type="checkbox"/> 建筑 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 安装 <input checked="" type="checkbox"/> 水利		
工程送审造价	金额(小写):	¥25,255,322.07				
	金额(大写):	贰仟伍佰贰拾伍万伍仟叁佰贰拾贰元零柒分				
工程审核造价	金额(小写):	¥18,748,182.77				
	金额(大写):	壹仟捌佰柒拾肆万捌仟壹佰捌拾贰元柒角柒分				
核减(增)造价	金额(小写):	¥6,507,139.30				
	金额(大写):	陆佰伍拾万柒仟壹佰叁拾玖元叁角				
说明	1、审核情况详见审核报告及预算书; 2、本审核报告以建设单位提供的预算资料为依据,建设单位对所提供的一切预算资料的真实性、有效性、完整性负责; 3、预算审核总投资18748182.77元(其中工程建设费用17476368.98元、独立费1271813.79元)。					
建设单位意见	公章:			公章:		
	负责人:			负责人:		
审核单位意见	经办人:			经办人:		
				复核人:		
2024年10月10日						

西安瑞君建设项目管理有限公司

工程预算审核编制说明

汕头市潮阳区财政局：

受贵单位委托，我司对汕头市潮阳区“2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目”项目预算价进行评审，现将评审结果报告如下：

一、审核情况

1、工程送审金额 25255322.07 元，预算审核总投资 18748182.77 元（其中工程建设费用 17476368.98 元、独立费 1271813.79 元），核减金额 6507139.3 元，核减率 25.77%。

二、工程基本情况

1. 工程名称：2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目。

2. 工程地点：汕头市潮阳区关埠镇、西胪镇。

3. 建设单位：汕头市潮阳区农业农村局。

4. 设计单位：西桥设计有限公司。

5. 预算编制单位：西桥设计有限公司。

6. 送审类别：水利工程。

7. 立项金额：项目总投资 2529.63 万元，其中，工程建设费用 2182.95 万元，独立费 226.22 万元，预备费 120.46 万元。

8. 批复建设内容及规模：修缮农渠 4.358km，新建农渠 7.875km，排灌两用

西安瑞君建设项目管理有限公司

渠 0.13km，新建泵房 8 座，水闸 2 处，蓄水池 1 处，过路涵管 2 处，整修机耕路 24.023km，标识牌 2 块，用水计量设施 9 座，土壤改良 622 亩。

9. 资金来源：中央财政耕地建设与利用资金和省、市、区各级涉农补助资金及地方自筹资金足额统筹配套。

三、审核原则及依据

1、审核依据：根据建设单位提供的本项目送审预算书、施工图纸（图纸名称：2024 年度汕头市潮阳区关埠镇等 2 个镇高标准农田改造提升建设项目）及相关资料进行计算。

2、审核办法：采用全面审核对送审预算工程量、送审价格及相关取费进行审核。

3、计价依据：《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）、《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额（2017）》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额（2017）》及其他相关现行规定。

4、价格依据：人工工资按广东省水利水电工程三类工资区，普工按每工日 70.4 元计；技工按每工日 98.3 元计；材料价格主要参考汕头市潮阳区 2024 年第二季度材料综合价格计算，部分材料单价按广东省水利厅《关于公布广东省地方水利水电工程次要材料预算价格（2023 年）的通知》计算，缺项部分按现行市场价计算。

四、其他说明

西安瑞君建设项目管理有限公司

1、农渠清表和路基清基所产生的腐植土、废土外运运距暂按 5km 计，结算按实。

2、除腐植土和废土外的多余弃土，按外运运距 1km 和推土机推土方计，运至周边废弃田块推土机推平作为废弃田块增土使用。

西安瑞君建设项目管理有限公司




2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

预算价

预算价 (小写): ¥18,748,182.77

(大写): 壹仟捌佰柒拾肆万捌仟壹佰捌拾贰元柒角柒分

建设单位:


汕头市潮阳区农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人:


西安瑞君建设项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人


(签字或盖章)

法定代表人


(签字或盖章)

或其授权人:

或其授权人:

编制人:


钟国龙
B13186151005132
西安瑞君建设项目管理有限公司
(造价工程师签字盖明专用章)

复核人:


宋曲武
B13186151008893
西安瑞君建设项目管理有限公司
(造价工程师签字盖明专用章)

日期: 2024.10.16

工程项目总价表

合同编号：
cygb

工程名称：
2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	16859560.77
2	措施项目清单计价合计	575248.21
3	其他项目合计	
4	设备费	41560
5	独立费	1271813.79
6	预备费	
7	总投资	18748182.77
	总投资:壹仟捌佰柒拾肆万捌仟壹佰捌拾贰元柒角柒分	

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第1页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		第一篇 水利建筑工程				16842310.99
		一路内村				1676871.99
		1#农渠修缮				34915.6
1	010101001001	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	219.6	2.55	559.98
2	010507005001	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II挖掘机挖渠道土 方 土类级别 I~II	m3	115.92	5.91	685.09
3	010507005002	土方回填 原土回填	m3	41.76	5.28	220.49
4	010507005003	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	88.6	15.77	1397.22
5	010507005004	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	16.74	132.76	2222.4
6	010507005005	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础胶轮车运混凝 土 运距≤50m渠道 明渠底 板 平均厚度15cm 渠道 明渠底板 平均厚度 25cm 底板 平均厚度 20cm	m3	21.96	561.45	12329.44
7	010101001002	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	33.41	451.01	15068.24
8	010507005006	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	36	52.73	1898.28

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第2页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
9	010507005007	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	3.69	144.84	534.46
		新建2#农渠 长度126m				52992.51
1	010101001003	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	230.58	2.55	587.98
2	010507005008	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	121.71	5.91	719.31
3	010507005009	土方回填 推土机压实 土料	m ³	43.85	5.28	231.53
4	010507005010	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	93.03	15.77	1467.08
5	010507005011	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	16.07	132.76	2133.45
6	010507005012	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础渠道 明渠底板 平均厚度15cm	m ³	20.79	561.45	11672.55
7	010101001004	C20混凝土墙 渠道 明渠边坡 平均厚度 15cm 渠道 明渠边坡 平均厚度 25cm	m ³	30.24	594.04	17963.77
8	010507005013	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	340.2	52.73	17938.75
9	010507005014	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	1.92	144.84	278.09

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第3页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		新建3#农渠 长度97m				39550.12
1	010101001005	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	177.51	2.55	452.65
2	010507005015	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	107.15	5.91	633.26
3	010507005016	土方回填 推土机压实 土料	m3	33.76	5.28	178.25
4	010507005017	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	85.07	15.77	1341.55
5	010507005018	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	12.37	132.76	1642.24
6	010507005019	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	16.01	561.45	8988.81
7	010101001006	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	23.28	594.04	13829.25
8	010507005020	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	232.8	52.73	12275.54
9	010507005021	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	1.44	144.84	208.57
		4#农渠修缮 长度431m, 砖砌60*60				125812.89

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第4页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001007	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	788.73	2.55	2011.26
2	010507005022	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	494.431	5.91	2922.09
3	010507005023	土方回填 推土机压实 土料	m3	149.99	5.28	791.95
4	010507005024	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	318.23	15.77	5018.49
5	010507005025	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	60.12	132.76	7981.53
6	010507005026	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	78.87	561.45	44281.56
7	010101001008	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	119.99	451.01	54116.69
8	010507005027	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	129.3	52.73	6817.99
9	010507005028	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	12.92	144.84	1871.33
		5#农渠新建 长度196m, 砼砌60*60				79560.51

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第5页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001009	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	358.68	2.55	914.63
2	010507005029	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	224.841	5.91	1328.81
3	010507005030	土方回填 推土机压实 土料	m3	68.21	5.28	360.15
4	010507005031	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	144.72	15.77	2282.23
5	010507005032	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	24.99	132.76	3317.67
6	010507005033	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	32.34	561.45	18157.29
7	010101001010	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	47.04	594.04	27943.64
8	010507005034	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	470.4	52.73	24804.19
9	010507005035	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	3.12	144.84	451.9
		1#机耕路 长度452m,均宽5m				376100.07

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第6页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001011	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	2484.9	3.82	9492.32
2	010101001012	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	338.85	233.2	79019.82
3	010101001013	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m ²	2259	124.58	281426.22
4	010101001014	缩缝 道路面层 缩缝	m	451.8	12.65	5715.27
5	010101001015	胀缝 胀缝	m ²	0.45	143.88	64.75
6	010101001016	土路肩 推土机压实 土料	m ³	72.29	5.28	381.69
		2#机耕路 长度435m, 均宽2m				111639.99
1	010101001017	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1100	3.06	3366
2	010101001018	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	104.4	233.2	24346.08
3	010101001019	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	870	93.49	81336.3
4	010101001020	缩缝 道路面层 缩缝	m	174	12.65	2201.1
5	010101001021	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.16	143.88	23.02

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第7页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001022	土路肩 推土机压实 土料推土机压实 土料	m3	69.6	5.28	367.49
		3#机耕路 长度563m, 均宽4m				375207.46
1	010101001023	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	2533.5	3.82	9677.97
2	010101001024	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	337.8	233.2	78774.96
3	010101001025	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚度20cm	m2	2252	124.58	280554.16
4	010101001026	缩缝 道路面层 缩缝	m	448	12.65	5667.2
5	010101001027	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.4	143.88	57.55
6	010101001028	土路肩 推土机压实 土料	m3	90.08	5.28	475.62
		4#机耕路 长度564m, 均宽2m				144700.67
1	010101001029	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1410	3.06	4314.6
2	010101001030	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	135.36	233.2	31565.95
3	010101001031	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚度15cm	m2	1128	93.49	105456.72

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第8页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010101001032	缩缝 道路面层 缩缝	m	225.6	12.65	2853.84
5	010101001033	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.23	143.88	33.09
6	010101001034	土路肩 推土机压实 土料	m ³	90.24	5.28	476.47
		5#机耕路 长度477m, 均宽3m				183003.09
1	010101001035	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1669.5	3.06	5108.67
2	010101001036	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	171.72	233.2	40045.1
3	010101001037	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1431	93.49	133784.19
4	010101001038	缩缝 道路面层 缩缝	m	286.2	12.65	3620.43
5	010101001039	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.29	143.88	41.73
6	010101001040	土路肩 推土机压实 土料	m ³	76.32	5.28	402.97
		6#机耕路 长度413m, 均宽2.5m				132204.59
1	010101001041	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1239	3.06	3791.34

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第9页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2	010101001042	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	123.9	233.2	28893.48
3	010101001043	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1032.5	93.49	96528.43
4	010101001044	缩缝 道路面层 缩缝	m	206.5	12.65	2612.23
5	010101001045	胀缝 胀缝	m2	0.21	143.88	30.21
6	010101001046	土路肩 推土机压实 土料	m3	66.08	5.28	348.9
		会车道				4247.88
1	010101001047	现状路基清基厚150(并压 实) 现状路基清基厚150(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	26	3.82	99.32
2	010101001048	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	3.9	233.2	909.48
3	010101001049	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	26	124.58	3239.08
		下田坡道				1298.31
1	010507005036	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	0.55	5.91	3.25
2	010507005037	C20砼底板厚120 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础护坡 平均厚度 20cm 底板 平均厚度 20cm	m3	0.94	561.45	527.76
3	010101031001	钢筋 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.09	6228.91	560.6

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第10页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005038	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	3.92	52.73	206.7
		旧混凝土路面拆除新建				15638.3
1	010101001050	旧混凝土路面拆除 混凝土拆除 一般拆除 液 压岩石破碎机拆除 1m3挖 掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改:洞外运 距(KM):8 洞内运距(KM):0	m2	85	24.42	2075.7
2	010101001051	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	12.75	233.2	2973.3
3	010101001052	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	85	124.58	10589.3
		二路外村				1375948.19
		1#机耕路长度260m,均宽2m				66717.54
1	010101001053	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	655	3.06	2004.3
2	010101001054	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	62.4	233.2	14551.68
3	010101001055	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	520	93.49	48614.8
4	010101001056	缩缝 道路面层 缩缝	m	104	12.65	1315.6
5	010101001057	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.08	143.88	11.51
6	010101001058	土路肩 推土机压实 土料	m3	41.6	5.28	219.65

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第11页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		2#机耕路长度510m, 均宽2m				130845.21
1	010101001059	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1275	3.06	3901.5
2	010101001060	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	122.4	233.2	28543.68
3	010101001061	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1020	93.49	95359.8
4	010101001062	缩缝 道路面层 缩缝	m	204	12.65	2580.6
5	010101001063	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.2	143.88	28.78
6	010101001064	土路肩 推土机压实 土料	m ³	81.6	5.28	430.85
		3#机耕路长度460m, 均宽2m				118017.19
1	010101001065	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1150	3.06	3519
2	010101001066	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	110.4	233.2	25745.28
3	010101001067	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	920	93.49	86010.8
4	010101001068	缩缝 道路面层 缩缝	m	184	12.65	2327.6

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第12页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5	010101001069	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.18	143.88	25.9
6	010101001070	土路肩 推土机压实 土料	m ³	73.6	5.28	388.61
		4#机耕路长度395m, 均宽2m				101341.63
1	010101001071	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	987.5	3.06	3021.75
2	010101001072	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	94.8	233.2	22107.36
3	010101001073	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	790	93.49	73857.1
4	010101001074	缩缝 道路面层 缩缝	m	158	12.65	1998.7
5	010101001075	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.16	143.88	23.02
6	010101001076	土路肩 推土机压实 土料	m ³	63.2	5.28	333.7
		5#机耕路长度314m, 均宽 4.7m				245107.97
1	010101001077	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1475.8	3.82	5637.56
2	010101001078	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	221.37	233.2	51623.48

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第13页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3	010101001079	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	1475.8	124.58	183855.16
4	010101001080	缩缝 道路面层 缩缝	m	291.4	12.65	3686.21
5	010101001081	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.28	143.88	40.29
6	010101001082	土路肩 推土机压实 土料	m3	50.24	5.28	265.27
		6#机耕路长度306m, 均宽 4.2m				213511.39
1	010101001531	现状路基清基厚150(并压 实) 现状路基清基厚150(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1285.2	3.82	4909.46
2	010101001532	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	192.78	233.2	44956.3
3	010101001533	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	1285.2	124.58	160110.22
4	010101001534	缩缝 道路面层 缩缝	m	256.2	12.65	3240.93
5	010101001535	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.25	143.88	35.97
6	010101001536	土路肩 推土机压实 土料	m3	48.96	5.28	258.51
		7#机耕路长度753m, 均宽4m				500407.26
1	010101001083	现状路基清基厚150(并压 实) 现状路基清基厚150(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	3012	3.82	11505.84

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第14页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2	010101001084	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	451.8	233.2	105359.76
3	010101001085	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	3012	124.58	375234.96
4	010101001086	缩缝 道路面层 缩缝	m	600	12.65	7590
5	010101001087	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.56	143.88	80.57
6	010101001088	土路肩 推土机压实 土料	m3	120.48	5.28	636.13
		三上底村				613217.03
		1#机耕路 均宽3m,长度523m				200650.04
1	010101001089	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1830.5	3.06	5601.33
2	010101001090	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	188.28	233.2	43906.9
3	010101001091	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1569	93.49	146685.81
4	010101001092	缩缝 道路面层 缩缝	m	313.8	12.65	3969.57
5	010101001093	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.31	143.88	44.6
6	010101001094	土路肩 推土机压实 土料	m3	83.68	5.28	441.83
		2#机耕路 均宽3m,长度471m				180700.25

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第15页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001095	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1648.5	3.06	5044.41
2	010101001096	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	169.56	233.2	39541.39
3	010101001097	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1413	93.49	132101.37
4	010101001098	缩缝 道路面层 缩缝	m	282.6	12.65	3574.89
5	010101001099	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.28	143.88	40.29
6	010101001100	土路肩 推土机压实 土料	m3	75.36	5.28	397.9
		3#机耕路 均宽3m, 长度123.5m				47352.57
1	010101001101	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	432.25	3.06	1322.69
2	010101001102	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	44.46	233.2	10368.07
3	010101001103	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	370.5	93.49	34638.05
4	010101001104	缩缝 道路面层 缩缝	m	72	12.65	910.8
5	010101001105	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.06	143.88	8.63

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第16页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001106	土路肩 推土机压实 土料	m3	19.76	5.28	104.33
		4#机耕路 均宽3m, 长度92m				35296.77
1	010101001107	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	322	3.06	985.32
2	010101001108	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	33.12	233.2	7723.58
3	010101001109	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	276	93.49	25803.24
4	010101001110	缩缝 道路面层 缩缝	m	55.2	12.65	698.28
5	010101001111	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.06	143.88	8.63
6	010101001112	土路肩 推土机压实 土料	m3	14.72	5.28	77.72
		1#农渠(长度61m) 尺寸:0.6m(高)*0.6m(净宽)				24701.44
1	010101001113	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	111.63	2.55	284.66
2	010507005039	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	58.93	5.91	348.28
3	010507005040	土方回填 推土机压实 土料	m3	21.23	5.28	112.09

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第17页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005041	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	45.04	15.77	710.28
5	010507005042	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	7.81	132.76	1036.86
6	010507005043	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	10.07	561.45	5653.8
7	010101001114	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	14.64	594.04	8696.75
8	010507005044	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	146.4	52.73	7719.67
9	010507005045	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	0.96	144.84	139.05
		2#农渠(长度150m) 尺寸:0.6m(高)*0.6m(净宽)				63112.08
1	010101001115	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	274.5	2.55	699.98
2	010507005046	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	144.9	5.91	856.36
3	010507005047	土方回填 推土机压实 土料	m ³	52.2	5.28	275.62

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第18页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005048	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	110.75	15.77	1746.53
5	010507005049	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤层 石渣垫层//换:石屑	m ³	19.2	132.76	2548.99
6	010507005050	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础	m ³	24.75	561.45	13895.89
7	010101001116	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	36	594.04	21385.44
8	010507005051	模板 普通标准钢模板//改:沟渠边墙模板	m ²	405	52.73	21355.65
9	010507005052	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	2.4	144.84	347.62
		3#农渠(长度146m) 尺寸:0.6m(高)*0.6m(净宽)				61403.88
1	010101001117	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	267.18	2.55	681.31
2	010507005053	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m ³	141.03	5.91	833.49
3	010507005054	土方回填 推土机压实 土料	m ³	50.81	5.28	268.28

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第19页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005055	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	107.8	15.77	1700.01
5	010507005056	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	18.69	132.76	2481.28
6	010507005057	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	24.09	561.45	13525.33
7	010101001118	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	35.04	594.04	20815.16
8	010507005058	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	394.2	52.73	20786.17
9	010507005059	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	2.16	144.84	312.85
		四东湖村				259466.01
		1#机耕路 均宽2m, 长度507m				129915.09
1	010101001119	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1267.5	3.06	3878.55
2	010101001120	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	121.68	233.2	28375.78
3	010101001121	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1014	93.49	94798.86
4	010101001122	缩缝 道路面层 缩缝	m	202.8	12.65	2565.42

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第20页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5	010101001123	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.2	143.88	28.78
6	010101001124	土路肩 推土机压实 土料	m ³	50.7	5.28	267.7
		2#机耕路 均宽3m, 长度338m				129550.92
1	010101001125	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1183	3.06	3619.98
2	010101001126	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	121.68	233.2	28375.78
3	010101001127	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1014	93.49	94798.86
4	010101001128	缩缝 道路面层 缩缝	m	202.8	12.65	2565.42
5	010101001129	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.2	143.88	28.78
6	010101001130	土路肩 推土机压实 土料	m ³	30.7	5.28	162.1
		五溪西欧村				1154553.71
		1#机耕路 长度476m, 均宽4m				317239.84
1	010101001131	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	2142	3.82	8182.44
2	010101001132	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	285.6	233.2	66601.92

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第21页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3	010101001133	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	1904	124.58	237200.32
4	010101001134	缩缝 道路面层 缩缝	m	380	12.65	4807
5	010101001135	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.32	143.88	46.04
6	010101001136	土路肩 推土机压实 土料	m3	76.16	5.28	402.12
		2#机耕路 长度413.5m, 均宽3.0m				158612.84
1	010101001137	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1447.25	3.06	4428.59
2	010101001138	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	148.86	233.2	34714.15
3	010101001139	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1240.5	93.49	115974.35
4	010101001140	缩缝 道路面层 缩缝	m	246	12.65	3111.9
5	010101001141	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.24	143.88	34.53
6	010101001142	土路肩 推土机压实 土料	m3	66.16	5.28	349.32
		3#机耕路 长度286m, 均宽3.0m				109724.56

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第22页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001143	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1001	3.06	3063.06
2	010101001144	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	102.96	233.2	24010.27
3	010101001145	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	858	93.49	80214.42
4	010101001146	缩缝 道路面层 缩缝	m	171.6	12.65	2170.74
5	010101001147	胀缝 道路面层 缩缝	m ²	0.17	143.88	24.46
6	010101001148	土路肩 推土机压实 土料	m ³	45.76	5.28	241.61
		4#机耕路 长度152m, 均宽3.0m				58315.1
1	010101001149	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	532	3.06	1627.92
2	010101001150	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	54.72	233.2	12760.7
3	010101001151	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	456	93.49	42631.44
4	010101001152	缩缝 道路面层 缩缝	m	91.2	12.65	1153.68
5	010101001153	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.09	143.88	12.95

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第23页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001154	土路肩 推土机压实 土料	m3	24.32	5.28	128.41
		1#农渠修缮 长度392m, 60cm*60cm				114082.81
1	010101001155	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	717.36	2.55	1829.27
2	010507005060	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	378.67	5.91	2237.94
3	010507005061	土方回填 推土机压实 土料	m3	136.42	5.28	720.3
4	010507005062	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	289.44	15.77	4564.47
5	010507005063	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	54.88	132.76	7285.87
6	010507005064	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	71.74	561.45	40278.42
7	010101001156	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	109.13	451.01	49218.72
8	010507005065	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	117.6	52.73	6201.05
9	010507005066	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	12.06	144.84	1746.77
		2#排灌两用渠 长度200m, 120cm*180cm				275055.79

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第24页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001157	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	592	2.55	1509.6
2	010507005067	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	690.8	5.91	4082.63
3	010507005068	土方回填 推土机压实 土料	m3	498	5.28	2629.44
4	010507005069	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	162.36	15.77	2560.42
5	010507005070	C20砼垫层厚100 垫层混凝土 平均厚度 10cm//改:非岩基垫层垫层 混凝土 平均厚度10cm 垫层混凝土 平均厚度10cm	m3	44.4	566.2	25139.28
6	010507005071	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	109.2	561.45	61310.34
7	010101001158	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	182.4	594.04	108352.9
8	010507005072	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	1301.2	52.73	68612.28
9	010507005073	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	5.93	144.84	858.9
		3#农渠修缮 长度420m, 60cm*60cm				119903.33

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第25页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001159	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	753.96	2.55	1922.6
2	010507005074	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	397.99	5.91	2352.12
3	010507005075	土方回填 推土机压实 土料	m3	143.38	5.28	757.05
4	010507005076	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	304.2	15.77	4797.23
5	010507005077	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	57.68	132.76	7657.6
6	010507005078	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	75.4	561.45	42333.33
7	010101001160	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	114.7	451.01	51730.85
8	010507005079	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	123.6	52.73	6517.43
9	010507005080	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	12.67	144.84	1835.12
		管涵				1619.44
1	500101001001	DN600砼管涵 钢筋混凝土管管道铺设 公 称内径 600mm	m	8	202.43	1619.44
		六堂后村				698274
		1#机耕路 合计长度635m,均宽5m				528605.63

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第26页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001162	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	3492.5	3.82	13341.35
2	010101001163	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	476.25	233.2	111061.5
3	010101001164	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	3175	124.58	395541.5
4	010101001165	缩缝 道路面层 缩缝	m	635	12.65	8032.75
5	010101001166	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.64	143.88	92.08
6	010101001167	土路肩 推土机压实 土料	m3	101.6	5.28	536.45
		1#农渠修缮 长度96m, 规格60cm*60cm				27940.56
1	010101001168	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	175.68	2.55	447.98
2	010507005081	土方开挖 推土机压实 土料	m3	92.73	5.91	548.03
3	010507005082	土方回填 推土机压实 土料	m3	33.41	5.28	176.4
4	010507005083	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	70.88	15.77	1117.78

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第27页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5	010507005084	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤层 石渣垫层//换:石屑	m3	13.44	132.76	1784.29
6	010507005085	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	17.57	561.45	9864.68
7	010101001169	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	26.73	451.01	12055.5
8	010507005086	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	28.8	52.73	1518.62
9	010507005087	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	2.95	144.84	427.28
		2#农渠修缮 长度487m,规格60cm*60cm				141727.81
1	010101001170	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	891.21	2.55	2272.59
2	010507005088	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	470.44	5.91	2780.3
3	010507005089	土方回填 推土机压实 土料	m3	169.48	5.28	894.85
4	010507005090	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	359.58	15.77	5670.58
5	010507005091	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	68.18	132.76	9051.58

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第28页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010507005092	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm/改: 非岩石基础	m3	89.12	561.45	50036.42
7	010101001171	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	135.58	451.01	61147.94
8	010507005093	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	146.1	52.73	7703.85
9	010507005094	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	14.98	144.84	2169.7
		六-1补建部分				133301.98
		新建机耕路 长度200m,均宽4m				133301.98
1	010101001172	现状路基清基厚150(并压 实) 现状路基清基厚150(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	900	3.82	3438
2	010101001173	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	120	233.2	27984
3	010101001174	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	800	124.58	99664
4	010101001175	缩缝 道路面层 缩缝	m	160	12.65	2024
5	010101001176	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.16	143.88	23.02
6	010101001177	土路肩 推土机压实 土料	m3	32	5.28	168.96
		七下底村				1420802.94
		1#机耕路 长度239m,均宽4m				159295.7

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第29页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001180	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1075.5	3.82	4108.41
2	010101001181	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	143.4	233.2	33440.88
3	010101001182	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m ²	956	124.58	119098.48
4	010101001183	缩缝 道路面层 缩缝	m	191.2	12.65	2418.68
5	010101001184	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.19	143.88	27.34
6	010101001185	土路肩 推土机压实 土料	m ³	38.24	5.28	201.91
		3#机耕路 长度932m, 均宽4m				621187.86
1	010101001186	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	4194	3.82	16021.08
2	010101001187	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	559.2	233.2	130405.44
3	010101001188	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m ²	3728	124.58	464434.24
4	010101001189	缩缝 道路面层 缩缝	m	745.6	12.65	9431.84
5	010101001190	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.75	143.88	107.91

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第30页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001191	土路肩 推土机压实 土料	m3	149.12	5.28	787.35
		4#机耕路 长度101m, 均宽4.5m				67307.26
1	010101001192	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	454.5	3.82	1736.19
2	010101001193	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	60.6	233.2	14131.92
3	010101001194	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	404	124.58	50330.32
4	010101001195	缩缝 道路面层 缩缝	m	80	12.65	1012
5	010101001196	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.08	143.88	11.51
6	010101001197	土路肩 推土机压实 土料	m3	16.16	5.28	85.32
		2#机耕路 长度217m, 均宽3m				83252.69
1	010101001198	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	759.5	3.06	2324.07
2	010101001199	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	78.12	233.2	18217.58
3	010101001200	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	651	93.49	60861.99

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第31页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010101001201	缩缝 道路面层 缩缝	m	130.2	12.65	1647.03
5	010101001202	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.13	143.88	18.7
6	010101001203	土路肩 推土机压实 土料	m ³	34.72	5.28	183.32
		5#机耕路 长度496m, 均宽2.5m				158773.23
1	010101001204	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1488	3.06	4553.28
2	010101001205	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	148.8	233.2	34700.16
3	010101001206	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1240	93.49	115927.6
4	010101001207	缩缝 道路面层 缩缝	m	248	12.65	3137.2
5	010101001208	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.25	143.88	35.97
6	010101001209	土路肩 推土机压实 土料	m ³	79.36	5.28	419.02
		6#机耕路 长度103m, 均宽2.5m				32970.78
1	010101001210	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	309	3.06	945.54

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第32页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2	010101001211	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	30.9	233.2	7205.88
3	010101001212	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	257.5	93.49	24073.68
4	010101001213	缩缝 道路面层 缩缝	m	51.5	12.65	651.48
5	010101001214	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.05	143.88	7.19
6	010101001215	土路肩 推土机压实 土料	m3	16.48	5.28	87.01
		1#农渠修缮 长度217m, 规格: 80cm*80cm				77002.93
1	010101001216	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	397.11	2.55	1012.63
2	010507005102	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	209.62	5.91	1238.85
3	010507005103	土方回填 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	75.52	5.28	398.75
4	010507005104	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	160.22	15.77	2526.67
5	010507005105	石屑垫层厚100 人工铺筑砂石垫层 石渣垫 层//换:石屑	m3	34.72	132.76	4609.43
6	010507005106	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	46.22	561.45	25950.22

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第33页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7	010101001217	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240 其他砖砌体 一般砌体	m3	81.16	451.01	36603.97
8	010507005107	模板 普通标准钢模板//改:沟渠边墙模板	m2	65.1	52.73	3432.72
9	010507005108	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	8.49	144.84	1229.69
		2#农渠修缮 长度317m, 规格:60cm*60cm				92252.7
1	010101001218	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	580.11	2.55	1479.28
2	010507005109	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	306.22	5.91	1809.76
3	010507005110	土方回填 推土机压实 土料	m3	110.32	5.28	582.49
4	010507005111	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	234.06	15.77	3691.13
5	010507005112	石屑垫层厚100 人工铺筑砂石垫层 石渣垫 层//换:石屑	m3	44.38	132.76	5891.89
6	010507005113	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	58.01	561.45	32569.71
7	010101001219	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240 其他砖砌体 一般砌体	m3	88.25	451.01	39801.63

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第34页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
8	010507005114	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	95.1	52.73	5014.62
9	010507005115	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	9.75	144.84	1412.19
		3#新建农渠 长度318m,规格:60cm*60cm				128759.79
1	010101001220	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	581.94	2.55	1483.95
2	010507005116	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	307.19	5.91	1815.49
3	010507005117	土方回填 推土机压实 土料	m3	110.66	5.28	584.28
4	010507005118	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	234.8	15.77	3702.8
5	010507005119	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	40.7	132.76	5403.33
6	010507005120	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	52.47	561.45	29459.28
7	010101001221	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	76.32	594.04	45337.13
8	010507005121	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	763.2	52.73	40243.54
9	010507005122	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	5.04	144.84	729.99

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第35页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		八树下村				626866.46
		1#机耕路 长度353m,均宽3.0m				135429.29
1	010101001222	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1235.5	3.06	3780.63
2	010101001223	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	127.08	233.2	29635.06
3	010101001224	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1059	93.49	99005.91
4	010101001225	缩缝 道路面层 缩缝	m	211.8	12.65	2679.27
5	010101001226	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.21	143.88	30.21
6	010101001227	土路肩 推土机压实 土料	m3	56.48	5.28	298.21
		2#机耕路 长度319m,均宽3.0m				122385.15
1	010101001228	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1116.5	3.06	3416.49
2	010101001229	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	114.84	233.2	26780.69
3	010101001230	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	957	93.49	89469.93

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第36页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010101001231	缩缝 道路面层 缩缝	m	191.4	12.65	2421.21
5	010101001232	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.19	143.88	27.34
6	010101001233	土路肩 推土机压实 土料	m ³	51.04	5.28	269.49
		3#机耕路 长度208m, 均宽2.0m				53364.09
1	010101001234	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	520	3.06	1591.2
2	010101001235	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	49.92	233.2	11641.34
3	010101001236	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	416	93.49	38891.84
4	010101001237	缩缝 道路面层 缩缝	m	83.2	12.65	1052.48
5	010101001238	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.08	143.88	11.51
6	010101001239	土路肩 推土机压实 土料	m ³	33.28	5.28	175.72
		1#新建农渠 长度541m, 砼60cm*60cm				221919.78
1	010101001240	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	990.03	2.55	2524.58
2	010507005123	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	522.61	5.91	3088.63

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第37页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3	010507005124	土方回填 推土机压实 土料	m ³	188.27	5.28	994.07
4	010507005125	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	399.45	15.77	6299.33
5	010507005126	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	69.25	132.76	9193.63
6	010507005127	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	89.27	561.45	50120.64
7	010101001241	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	129.84	594.04	77130.15
8	010507005128	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	1352.5	52.73	71317.33
9	010507005129	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	8.64	144.84	1251.42
		2#新建农渠 长度136m, 砼60cm*60cm				55785.37
1	010101001242	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	248.88	2.55	634.64
2	010507005130	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	131.37	5.91	776.4
3	010507005131	土方回填 推土机压实 土料	m ³	47.33	5.28	249.9

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第38页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005132	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	100.42	15.77	1583.62
5	010507005133	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	17.41	132.76	2311.35
6	010507005134	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	22.44	561.45	12598.94
7	010101001243	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	32.64	594.04	19389.47
8	010507005135	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	340	52.73	17928.2
9	010507005136	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	2.16	144.84	312.85
		3#新建农渠长度24m, 砼 60cm*60cm				9697.17
1	010101001244	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	43.92	2.55	112
2	010507005137	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	23.19	5.91	137.05
3	010507005138	土方回填 推土机压实 土料	m ³	8.35	5.28	44.09
4	010507005139	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距5km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土	m ³	17.72	15.77	279.44

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第39页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5	010507005140	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤层 石渣垫层//换:石屑	m3	3.07	132.76	407.57
6	010507005141	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	3.96	561.45	2223.34
7	010101001245	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	5.76	594.04	3421.67
8	010507005142	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	57.6	52.73	3037.25
9	010507005143	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	0.24	144.84	34.76
		4#新建农渠 长度69m, 砼60cm*60cm				28285.61
1	010101001246	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	126.27	2.55	321.99
2	010507005144	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	66.65	5.91	393.9
3	010507005145	土方回填 推土机压实 土料	m3	24.01	5.28	126.77
4	010507005146	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	50.95	15.77	803.48
5	010507005147	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤层 石渣垫层//换:石屑	m3	8.83	132.76	1172.27
6	010507005148	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	11.39	561.45	6394.92

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第40页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7	010101001247	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	16.56	594.04	9837.3
8	010507005149	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	172.5	52.73	9095.93
9	010507005150	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	0.96	144.84	139.05
		九玉二村				2130547.83
		4#机耕路 长度214m,均宽2.5m				68503.28
1	010101001249	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	642	3.06	1964.52
2	010101001250	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	64.2	233.2	14971.44
3	010101001251	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	535	93.49	50017.15
4	010101001252	缩缝 道路面层 缩缝	m	107	12.65	1353.55
5	010101001253	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.11	143.88	15.83
6	010101001254	土路肩 推土机压实 土料	m3	34.24	5.28	180.79
		5#机耕路 长度226m,均宽2.5m				72343.69

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第41页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001255	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	678	3.06	2074.68
2	010101001256	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	67.8	233.2	15810.96
3	010101001257	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	565	93.49	52821.85
4	010101001258	缩缝 道路面层 缩缝	m	113	12.65	1429.45
5	010101001259	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.11	143.88	15.83
6	010101001260	土路肩 推土机压实 土料	m ³	36.16	5.28	190.92
		7#机耕路 长度369m, 均宽3.0m				141567.8
1	010101001261	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1291.5	3.06	3951.99
2	010101001262	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	132.84	233.2	30978.29
3	010101001263	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1107	93.49	103493.43
4	010101001264	缩缝 道路面层 缩缝	m	221.4	12.65	2800.71
5	010101001265	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.22	143.88	31.65

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第42页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001266	土路肩 推土机压实 土料	m3	59.04	5.28	311.73
		8#机耕路 长度369m, 均宽3.0m				141567.8
1	010101001267	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1291.5	3.06	3951.99
2	010101001268	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	132.84	233.2	30978.29
3	010101001269	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1107	93.49	103493.43
4	010101001270	缩缝 道路面层 缩缝	m	221.4	12.65	2800.71
5	010101001271	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.22	143.88	31.65
6	010101001272	土路肩 推土机压实 土料	m3	59.04	5.28	311.73
		9#机耕路 长度680m, 均宽2.5m				217666.82
1	010101001273	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	2040	3.06	6242.4
2	010101001274	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	204	233.2	47572.8
3	010101001275	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1700	93.49	158933

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第43页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010101001276	缩缝 道路面层 缩缝	m	340	12.65	4301
5	010101001277	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.3	143.88	43.16
6	010101001278	土路肩 推土机压实 土料	m ³	108.8	5.28	574.46
		10#机耕路 长度662m, 均宽2.5m				211893.55
1	010101001279	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1986	3.06	6077.16
2	010101001280	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	198.6	233.2	46313.52
3	010101001281	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1655	93.49	154725.95
4	010101001282	缩缝 道路面层 缩缝	m	330	12.65	4174.5
5	010101001283	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.3	143.88	43.16
6	010101001284	土路肩 推土机压实 土料	m ³	105.92	5.28	559.26
		1#机耕路 长度556m, 均宽4m				370578.82
1	010101001285	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	2502	3.82	9557.64

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第44页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2	010101001286	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	333.6	233.2	77795.52
3	010101001287	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	2224	124.58	277065.92
4	010101001288	缩缝 道路面层 缩缝	m	444.8	12.65	5626.72
5	010101001289	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.44	143.88	63.31
6	010101001290	土路肩 推土机压实 土料	m3	88.96	5.28	469.71
		农渠修缮 长度176m, 60cm*60cm				51221.49
1	010101001291	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	322.08	2.55	821.3
2	010507005151	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	170.01	5.91	1004.76
3	010507005152	土方回填 推土机压实 土料	m3	61.25	5.28	323.4
4	010507005153	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	129.95	15.77	2049.31
5	010507005154	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	24.64	132.76	3271.21
6	010507005155	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	32.21	561.45	18084.3

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第45页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7	010101001292	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240 其他砖砌体 一般砌体	m3	49	451.01	22099.49
8	010507005156	模板 普通标准钢模板//改:沟渠边墙模板	m2	52.8	52.73	2784.14
9	010507005157	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	5.41	144.84	783.58
		3#机耕路 长度531m, 均宽4m				353916.07
1	010101001293	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	2389.5	3.82	9127.89
2	010101001294	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	318.6	233.2	74297.52
3	010101001295	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚度20cm	m2	2124	124.58	264607.92
4	010101001296	缩缝 道路面层 缩缝	m	424.8	12.65	5373.72
5	010101001297	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.42	143.88	60.43
6	010101001298	土路肩 推土机压实 土料	m3	84.96	5.28	448.59
		6#机耕路 长度499m, 均宽4.0m				332588.56
1	010101001299	现状路基清基厚150(并压实) 现状路基清基厚150(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	2245.5	3.82	8577.81

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第46页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2	010101001300	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	299.4	233.2	69820.08
3	010101001301	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	1996	124.58	248661.68
4	010101001302	缩缝 道路面层 缩缝	m	399.2	12.65	5049.88
5	010101001303	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.4	143.88	57.55
6	010101001304	土路肩 推土机压实 土料	m3	79.84	5.28	421.56
		2#机耕路 长度253m, 均宽4m				168699.95
1	010101001305	现状路基清基厚150(并压 实) 现状路基清基厚150(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1138.5	3.82	4349.07
2	010101001306	6%水泥稳定石屑厚150 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	151.8	233.2	35399.76
3	010101001307	C30砼路面厚200 公路路面 混凝土 压实厚 度20cm	m2	1012	124.58	126074.96
4	010101001308	缩缝 道路面层 缩缝	m	200	12.65	2530
5	010101001309	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.16	143.88	23.02
6	010101001310	土路肩 推土机压实 土料	m3	61.2	5.28	323.14
		十波美村				1675708.69
		1#机耕路 长度347m, 均宽3m				133108.4

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第47页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001311	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1214.5	3.06	3716.37
2	010101001312	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	124.92	233.2	29131.34
3	010101001313	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1041	93.49	97323.09
4	010101001314	缩缝 道路面层 缩缝	m	207	12.65	2618.55
5	010101001315	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.18	143.88	25.9
6	010101001316	土路肩 推土机压实 土料	m3	55.52	5.28	293.15
		2#机耕路 长度283m, 均宽3m				108543.91
1	010101001317	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	990.5	3.06	3030.93
2	010101001318	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	101.88	233.2	23758.42
3	010101001319	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	849	93.49	79373.01
4	010101001320	缩缝 道路面层 缩缝	m	168	12.65	2125.2
5	010101001321	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.12	143.88	17.27

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第48页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001322	土路肩 推土机压实 土料	m3	45.28	5.28	239.08
		3#机耕路 长度1355m, 均宽3m				519849.55
1	010101001323	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	4742.5	3.06	14512.05
2	010101001324	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	487.8	233.2	113754.96
3	010101001325	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	4065	93.49	380036.85
4	010101001326	缩缝 道路面层 缩缝	m	813	12.65	10284.45
5	010101001327	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.81	143.88	116.54
6	010101001328	土路肩 推土机压实 土料	m3	216.8	5.28	1144.7
		4#机耕路 长度484m, 均宽3m				185650.5
1	010101001329	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	1694	3.06	5183.64
2	010101001330	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	174.24	233.2	40632.77
3	010101001331	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	1452	93.49	135747.48

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第49页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010101001332	缩缝 道路面层 缩缝	m	288	12.65	3643.2
5	010101001333	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.24	143.88	34.53
6	010101001334	土路肩 推土机压实 土料	m ³	77.44	5.28	408.88
		5#机耕路 长度257m, 均宽3m				98578.75
1	010101001335	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	899.5	3.06	2752.47
2	010101001336	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	92.52	233.2	21575.66
3	010101001337	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	771	93.49	72080.79
4	010101001338	缩缝 道路面层 缩缝	m	153	12.65	1935.45
5	010101001339	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.12	143.88	17.27
6	010101001340	土路肩 推土机压实 土料	m ³	41.12	5.28	217.11
		6#机耕路 长度63m, 均宽3m				24147.49
1	010101001341	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	220.5	3.06	674.73

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第50页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2	010101001342	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	22.68	233.2	5288.98
3	010101001343	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	189	93.49	17669.61
4	010101001344	缩缝 道路面层 缩缝	m	36	12.65	455.4
5	010101001345	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.04	143.88	5.76
6	010101001346	土路肩 推土机压实 土料	m3	10.04	5.28	53.01
		7#机耕路 长度257m, 均宽3m				98578.75
1	010101001347	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	899.5	3.06	2752.47
2	010101001348	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	92.52	233.2	21575.66
3	010101001349	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	771	93.49	72080.79
4	010101001350	缩缝 道路面层 缩缝	m	153	12.65	1935.45
5	010101001351	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.12	143.88	17.27
6	010101001352	土路肩 推土机压实 土料	m3	41.12	5.28	217.11
		1#农渠修缮, 长度816m 规格: 砖砌60cm*60cm				237474.76

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第51页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001353	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1493.28	2.55	3807.86
2	010507005158	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	788.25	5.91	4658.56
3	010507005159	土方回填 推土机压实 土料	m ³	283.97	5.28	1499.36
4	010507005160	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	602.5	15.77	9501.43
5	010507005161	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	114.24	132.76	15166.5
6	010507005162	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	149.33	561.45	83841.33
7	010101001354	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m ³	227.17	451.01	102455.94
8	010507005163	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	244.8	52.73	12908.3
9	010507005164	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	25.1	144.84	3635.48
		2#农渠修缮,长度441m 规格:砖砌60cm*60cm				128338.78

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第52页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001355	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	807.03	2.55	2057.93
2	010507005165	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	426.01	5.91	2517.72
3	010507005166	土方回填 推土机压实 土料	m3	153.47	5.28	810.32
4	010507005167	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	325.62	15.77	5135.03
5	010507005168	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	61.74	132.76	8196.6
6	010507005169	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	80.7	561.45	45309.02
7	010101001356	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	122.77	451.01	55370.5
8	010507005170	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	132.3	52.73	6976.18
9	010507005171	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	13.57	144.84	1965.48
		3#农渠修缮,长度486m 规格:砖砌60cm*60cm				141437.8

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第53页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001357	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	889.38	2.55	2267.92
2	010507005172	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	469.47	5.91	2774.57
3	010507005173	土方回填 推土机压实 土料	m3	169.13	5.28	893.01
4	010507005174	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	358.84	15.77	5658.91
5	010507005175	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m3	68.04	132.76	9032.99
6	010507005176	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	88.94	561.45	49935.36
7	010101001358	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚 240 其他砖砌体 一般砌体	m3	135.3	451.01	61021.65
8	010507005177	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	145.8	52.73	7688.03
9	010507005178	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	14.95	144.84	2165.36
		十一东潮村				3145609.36
		1#机耕路 长度202m, 均宽3m				77401.77

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第54页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001359	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	707	3.06	2163.42
2	010101001360	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	72.72	233.2	16958.3
3	010101001361	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	606	93.49	56654.94
4	010101001362	缩缝 道路面层 缩缝	m	121.2	12.65	1533.18
5	010101001363	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.12	143.88	17.27
6	010101001364	土路肩 推土机压实 土料	m3	14.14	5.28	74.66
		2#机耕路 长度202m, 均宽3m				77401.77
1	010101001365	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	707	3.06	2163.42
2	010101001366	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	72.72	233.2	16958.3
3	010101001367	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	606	93.49	56654.94
4	010101001368	缩缝 道路面层 缩缝	m	121.2	12.65	1533.18
5	010101001369	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.12	143.88	17.27

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第55页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001370	土路肩 推土机压实 土料	m3	14.14	5.28	74.66
		3#机耕路 长度203m, 均宽3m				77784.87
1	010101001371	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	710.5	3.06	2174.13
2	010101001372	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	73.08	233.2	17042.26
3	010101001373	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	609	93.49	56935.41
4	010101001374	缩缝 道路面层 缩缝	m	121.8	12.65	1540.77
5	010101001375	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.12	143.88	17.27
6	010101001376	土路肩 推土机压实 土料	m3	14.21	5.28	75.03
		4#机耕路 长度203m, 均宽3m				77784.87
1	010101001377	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	710.5	3.06	2174.13
2	010101001378	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	73.08	233.2	17042.26
3	010101001379	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	609	93.49	56935.41

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第56页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010101001380	缩缝 公路路面 混凝土 压实厚度15cm	m	121.8	12.65	1540.77
5	010101001381	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.12	143.88	17.27
6	010101001382	土路肩 推土机压实 土料	m ³	14.21	5.28	75.03
		5#机耕路 长度166m, 均宽3m				63607.59
1	010101001383	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	581	3.06	1777.86
2	010101001384	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	59.76	233.2	13936.03
3	010101001385	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚度15cm	m ²	498	93.49	46558.02
4	010101001386	缩缝 道路面层 缩缝	m	99.6	12.65	1259.94
5	010101001387	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.1	143.88	14.39
6	010101001388	土路肩 推土机压实 土料	m ³	11.62	5.28	61.35
		6#机耕路 长度174m, 均宽3m				66672.33
1	010101001389	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	609	3.06	1863.54

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第57页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
2	010101001390	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	62.64	233.2	14607.65
3	010101001391	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	522	93.49	48801.78
4	010101001392	缩缝 道路面层 缩缝	m	104.4	12.65	1320.66
5	010101001393	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.1	143.88	14.39
6	010101001394	土路肩 推土机压实 土料	m3	12.18	5.28	64.31
		7#机耕路 长度144m, 均宽3m				55178.14
1	010101001395	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	504	3.06	1542.24
2	010101001396	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	51.84	233.2	12089.09
3	010101001397	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	432	93.49	40387.68
4	010101001398	缩缝 道路面层 缩缝	m	86.4	12.65	1092.96
5	010101001399	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.09	143.88	12.95
6	010101001400	土路肩 推土机压实 土料	m3	10.08	5.28	53.22
		8#机耕路 长度218m, 均宽3m				83532.67

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第58页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001401	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	763	3.06	2334.78
2	010101001402	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	78.48	233.2	18301.54
3	010101001403	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	654	93.49	61142.46
4	010101001404	缩缝 道路面层 缩缝	m	130.8	12.65	1654.62
5	010101001405	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.13	143.88	18.7
6	010101001406	土路肩 推土机压实 土料	m ³	15.26	5.28	80.57
		9#机耕路 长度174m, 均宽3m				66672.33
1	010101001407	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	609	3.06	1863.54
2	010101001408	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	62.64	233.2	14607.65
3	010101001409	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	522	93.49	48801.78
4	010101001410	缩缝 道路面层 缩缝	m	104.4	12.65	1320.66
5	010101001411	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.1	143.88	14.39

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第59页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001412	土路肩 推土机压实 土料	m3	12.18	5.28	64.31
		10#机耕路 长度174m, 均宽3m				66672.33
1	010101001413	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	609	3.06	1863.54
2	010101001414	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	62.64	233.2	14607.65
3	010101001415	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	522	93.49	48801.78
4	010101001416	缩缝 道路面层 缩缝	m	104.4	12.65	1320.66
5	010101001417	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.1	143.88	14.39
6	010101001418	土路肩 推土机压实 土料	m3	12.18	5.28	64.31
		1#新建农渠 长度177m, 砼渠: 60cm*60cm				74757.75
1	010101001419	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	323.91	2.55	825.97
2	010507005179	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	170.97	5.91	1010.43
3	010507005180	土方回填 推土机压实 土料	m3	61.6	5.28	325.25

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第60页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005181	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	130.69	15.77	2060.98
5	010507005182	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	22.66	132.76	3008.34
6	010507005183	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	29.21	561.45	16399.95
7	010101001420	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	42.48	594.04	25234.82
8	010507005184	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	477.9	52.73	25199.67
9	010507005185	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	4.78	144.84	692.34
		2#新建农渠 长度195m, 砼渠: 60cm*60cm				82359.98
1	010101001421	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	356.85	2.55	909.97
2	010507005186	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	188.37	5.91	1113.27
3	010507005187	土方回填 推土机压实 土料	m ³	67.86	5.28	358.3

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第61页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005188	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	143.98	15.77	2270.56
5	010507005189	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	24.96	132.76	3313.69
6	010507005190	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	32.18	561.45	18067.46
7	010101001422	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	46.8	594.04	27801.07
8	010507005191	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	526.5	52.73	27762.35
9	010507005192	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	5.27	144.84	763.31
		3#新建农渠 长度195m, 砼渠: 60cm*60cm				82359.98
1	010101001423	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	356.85	2.55	909.97
2	010507005193	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	188.37	5.91	1113.27
3	010507005194	土方回填 推土机压实 土料	m ³	67.86	5.28	358.3

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第62页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005195	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	143.98	15.77	2270.56
5	010507005196	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	24.96	132.76	3313.69
6	010507005197	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	32.18	561.45	18067.46
7	010101001424	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	46.8	594.04	27801.07
8	010507005198	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	526.5	52.73	27762.35
9	010507005199	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	5.27	144.84	763.31
		4#新建农渠 长度52m, 砼渠: 60cm*60cm				21961.61
1	010101001425	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	95.16	2.55	242.66
2	010507005200	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	50.23	5.91	296.86
3	010507005201	土方回填 推土机压实 土料	m ³	18.1	5.28	95.57

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第63页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005202	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	38.39	15.77	605.41
5	010507005203	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	6.66	132.76	884.18
6	010507005204	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	8.58	561.45	4817.24
7	010101001426	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	12.48	594.04	7413.62
8	010507005205	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	140.4	52.73	7403.29
9	010507005206	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	1.4	144.84	202.78
		5#新建农渠 长度229m, 砼渠: 60cm*60cm				96718.04
1	010101001427	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	419.07	2.55	1068.63
2	010507005207	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	221.21	5.91	1307.35
3	010507005208	土方回填 推土机压实 土料	m ³	79.69	5.28	420.76

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第64页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005209	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	169.08	15.77	2666.39
5	010507005210	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	29.31	132.76	3891.2
6	010507005211	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	37.79	561.45	21217.2
7	010101001428	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	54.96	594.04	32648.44
8	010507005212	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	618.3	52.73	32602.96
9	010507005213	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	6.18	144.84	895.11
		6#新建农渠 长度88m, 砼渠: 60cm*60cm				37166.08
1	010101001429	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	161.04	2.55	410.65
2	010507005214	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	85.01	5.91	502.41
3	010507005215	土方回填 推土机压实 土料	m ³	30.62	5.28	161.67

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第65页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005216	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	64.98	15.77	1024.73
5	010507005217	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	11.26	132.76	1494.88
6	010507005218	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	14.52	561.45	8152.25
7	010101001430	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	21.12	594.04	12546.12
8	010507005219	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	237.6	52.73	12528.65
9	010507005220	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	2.38	144.84	344.72
		7#新建农渠 长度88m, 砼渠: 60cm*60cm				37166.08
1	010101001431	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	161.04	2.55	410.65
2	010507005221	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	85.01	5.91	502.41
3	010507005222	土方回填 推土机压实 土料	m ³	30.62	5.28	161.67

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第66页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005223	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	64.98	15.77	1024.73
5	010507005224	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	11.26	132.76	1494.88
6	010507005225	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	14.52	561.45	8152.25
7	010101001432	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	21.12	594.04	12546.12
8	010507005226	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	237.6	52.73	12528.65
9	010507005227	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	2.38	144.84	344.72
		8#新建农渠 长度191m, 砼渠: 60cm*60cm				80670.65
1	010101001433	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	349.53	2.55	891.3
2	010507005228	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	184.51	5.91	1090.45
3	010507005229	土方回填 推土机压实 土料	m ³	66.47	5.28	350.96

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第67页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005230	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	141.03	15.77	2224.04
5	010507005231	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	24.45	132.76	3245.98
6	010507005232	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	31.52	561.45	17696.9
7	010101001434	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	45.84	594.04	27230.79
8	010507005233	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	515.7	52.73	27192.86
9	010507005234	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	5.16	144.84	747.37
		9#新建农渠 长度229m, 砼渠: 60cm*60cm				96718.04
1	010101001435	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	419.07	2.55	1068.63
2	010507005235	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	221.21	5.91	1307.35
3	010507005236	土方回填 推土机压实 土料	m ³	79.69	5.28	420.76

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第68页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005237	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	169.08	15.77	2666.39
5	010507005238	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	29.31	132.76	3891.2
6	010507005239	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	37.79	561.45	21217.2
7	010101001436	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	54.96	594.04	32648.44
8	010507005240	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	618.3	52.73	32602.96
9	010507005241	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	6.18	144.84	895.11
		10#新建农渠 长度163m, 砼渠: 60cm*60cm				68843.62
1	010101001437	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	298.29	2.55	760.64
2	010507005242	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	157.46	5.91	930.59
3	010507005243	土方回填 推土机压实 土料	m ³	56.72	5.28	299.48

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第69页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005244	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	120.35	15.77	1897.92
5	010507005245	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	20.86	132.76	2769.37
6	010507005246	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	26.9	561.45	15103.01
7	010101001438	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	39.12	594.04	23238.84
8	010507005247	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	440.1	52.73	23206.47
9	010507005248	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	4.4	144.84	637.3
		11#新建农渠 长度129m, 砼渠: 60cm*60cm				54484.06
1	010101001439	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	236.07	2.55	601.98
2	010507005249	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	124.61	5.91	736.45
3	010507005250	土方回填 推土机压实 土料	m ³	44.89	5.28	237.02

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第70页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005251	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	95.25	15.77	1502.09
5	010507005252	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	16.51	132.76	2191.87
6	010507005253	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	21.29	561.45	11953.27
7	010101001440	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	30.96	594.04	18391.48
8	010507005254	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	348.3	52.73	18365.86
9	010507005255	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	3.48	144.84	504.04
		12#新建农渠 长度134m, 砼渠: 60cm*60cm				56593.7
1	010101001441	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	245.22	2.55	625.31
2	010507005256	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	129.45	5.91	765.05
3	010507005257	土方回填 推土机压实 土料	m ³	46.63	5.28	246.21

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第71页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005258	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	98.94	15.77	1560.28
5	010507005259	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	17.15	132.76	2276.83
6	010507005260	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	22.11	561.45	12413.66
7	010101001442	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	32.16	594.04	19104.33
8	010507005261	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	361.8	52.73	19077.71
9	010507005262	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	3.62	144.84	524.32
		13#新建农渠 长度154m, 砼渠: 60cm*60cm				65040.56
1	010101001443	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	281.82	2.55	718.64
2	010507005263	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	148.77	5.91	879.23
3	010507005264	土方回填 推土机压实 土料	m ³	53.59	5.28	282.96

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第72页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005265	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	113.71	15.77	1793.21
5	010507005266	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	19.71	132.76	2616.7
6	010507005267	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	25.41	561.45	14266.44
7	010101001444	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	36.96	594.04	21955.72
8	010507005268	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	415.8	52.73	21925.13
9	010507005269	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	4.16	144.84	602.53
		14#新建农渠 长度153m, 砼渠: 60cm*60cm				64620.27
1	010101001445	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	279.99	2.55	713.97
2	010507005270	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	147.8	5.91	873.5
3	010507005271	土方回填 推土机压实 土料	m ³	53.24	5.28	281.11

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第73页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005272	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	112.97	15.77	1781.54
5	010507005273	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	19.58	132.76	2599.44
6	010507005274	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	25.25	561.45	14176.61
7	010101001446	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	36.72	594.04	21813.15
8	010507005275	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	413.1	52.73	21782.76
9	010507005276	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	4.13	144.84	598.19
		15#新建农渠 长度208m, 砼渠: 60cm*60cm				87757.14
1	010101001447	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	380.64	2.55	970.63
2	010507005277	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	200.93	5.91	1187.5
3	010507005278	土方回填 推土机压实 土料	m ³	72.38	5.28	382.17

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第74页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005279	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	153.58	15.77	2421.96
5	010507005280	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	26.62	132.76	3534.07
6	010507005281	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	34.32	561.45	19268.96
7	010101001448	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	49.92	594.04	29654.48
8	010507005282	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	561.6	52.73	29613.17
9	010507005283	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	5	144.84	724.2
		16#新建农渠 长度431m, 砼渠: 60cm*60cm				182031.88
1	010101001449	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	788.73	2.55	2011.26
2	010507005284	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	416.35	5.91	2460.63
3	010507005285	土方回填 推土机压实 土料	m ³	149.99	5.28	791.95

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第75页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005286	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	318.2	15.77	5018.01
5	010507005287	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	55.17	132.76	7324.37
6	010507005288	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	71.12	561.45	39930.32
7	010101001450	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	103.44	594.04	61447.5
8	010507005289	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	1163.7	52.73	61361.9
9	010507005290	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	11.64	144.84	1685.94
		17#新建农渠 长度460m+ 153m, 砼渠: 60cm*60cm				258896.92
1	010101001451	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1121.79	2.55	2860.56
2	010507005291	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	592.16	5.91	3499.67
3	010507005292	土方回填 推土机压实 土料	m ³	213.32	5.28	1126.33

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第76页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005293	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	452.61	15.77	7137.66
5	010507005294	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	78.46	132.76	10416.35
6	010507005295	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	101.15	561.45	56790.67
7	010101001452	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	147.12	594.04	87395.16
8	010507005296	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	1655.1	52.73	87273.42
9	010507005297	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	16.55	144.84	2397.1
		18#新建农渠 长度344m, 砼渠: 60cm*60cm				145285.32
1	010101001453	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	629.52	2.55	1605.28
2	010507005298	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	332.31	5.91	1963.95
3	010507005299	土方回填 推土机压实 土料	m ³	119.71	5.28	632.07

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第77页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005300	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	254	15.77	4005.58
5	010507005301	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	44.03	132.76	5845.42
6	010507005302	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	56.76	561.45	31867.9
7	010101001454	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	82.56	594.04	49043.94
8	010507005303	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	928.8	52.73	48975.62
9	010507005304	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	9.29	144.84	1345.56
		19#新建农渠 长度324m, 砼渠: 60cm*60cm				136838.48
1	010101001455	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	592.92	2.55	1511.95
2	010507005305	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	312.99	5.91	1849.77
3	010507005306	土方回填 推土机压实 土料	m ³	112.75	5.28	595.32

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第78页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005307	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	239.23	15.77	3772.66
5	010507005308	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	41.47	132.76	5505.56
6	010507005309	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	53.46	561.45	30015.12
7	010101001456	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	77.76	594.04	46192.55
8	010507005310	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	874.8	52.73	46128.2
9	010507005311	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	8.75	144.84	1267.35
		20#新建农渠 长度1193m, 砼渠: 60cm*60cm				503854.56
1	010101001457	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	2183.19	2.55	5567.13
2	010507005312	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	1152.44	5.91	6810.92
3	010507005313	土方回填 推土机压实 土料	m ³	415.16	5.28	2192.04

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第79页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010507005314	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	880.86	15.77	13891.16
5	010507005315	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 石渣垫层//换:石屑	m ³	152.7	132.76	20272.45
6	010507005316	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m ³	196.85	561.45	110521.43
7	010101001458	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	286.32	594.04	170085.53
8	010507005317	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	3221.1	52.73	169848.6
9	010507005318	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m ²	32.21	144.84	4665.3
		11#机耕路 长度380m,均宽3m				145607.9
1	010101001459	现状路基清基厚120(并压 实) 现状路基清基厚120(并压 实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	1330	3.06	4069.8
2	010101001460	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	136.8	233.2	31901.76
3	010101001461	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	1140	93.49	106578.6
4	010101001462	缩缝 道路面层 缩缝	m	228	12.65	2884.2
5	010101001463	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.23	143.88	33.09

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第80页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	010101001464	土路肩 推土机压实 土料	m3	26.6	5.28	140.45
		12#机耕路 长度116m, 均宽3m				44448.69
1	010101001465	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	406	3.06	1242.36
2	010101001466	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	41.76	233.2	9738.43
3	010101001467	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m2	348	93.49	32534.52
4	010101001468	缩缝 道路面层 缩缝	m	69.6	12.65	880.44
5	010101001469	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m2	0.07	143.88	10.07
6	010101001470	土路肩 推土机压实 土料	m3	8.12	5.28	42.87
		管涵				8719.38
1	500101001003	DN1000钢筋砼管涵 钢筋混凝土管管道铺设 公 称内径 600mm钢筋混凝土管 管道铺设 公称内径 1000mm	m	18	484.41	8719.38
		十二店后村				381684.42
		新建机耕路 长度411m, 宽1m				53015.55

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第81页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
1	010101001472	现状路基清基厚120(并压实) 现状路基清基厚120(并压实) 运距5km挖掘机挖土方 土类级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	616.5	3.06	1886.49
2	010101001473	6%水泥稳定石屑厚120 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	49.32	233.2	11501.42
3	010101001474	C30砼路面厚150 公路路面 混凝土 压实厚 度15cm	m ²	411	93.49	38424.39
4	010101001475	缩缝 道路面层 缩缝	m	82.2	12.65	1039.83
5	010101001476	胀缝 道路面层 伸缝 沥青木板	m ²	0.08	143.88	11.51
6	010101001477	土路肩 推土机压实 土料	m ³	28.77	5.28	151.91
		1#新建砼农渠 长度118m				48373.17
1	010101001478	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m ²	215.94	2.55	550.65
2	010507005319	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m ³	113.99	5.91	673.68
3	010507005320	土方回填 推土机压实 土料	m ³	41.06	5.28	216.8
4	010507005321	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	87.13	15.77	1374.04

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第82页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
5	010507005322	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤层 石渣垫层//换:石屑	m3	15.1	132.76	2004.68
6	010507005323	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	19.47	561.45	10931.43
7	010101001479	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	28.32	594.04	16823.21
8	010507005324	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	295	52.73	15555.35
9	010507005325	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	1.68	144.84	243.33
		2#新建砼农渠 长度165m				67686.06
1	010101001480	清表杂草100厚 清表杂草100厚 运距5km挖 掘机挖沟槽、坑土方 土类 级别 I~II 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II	m2	301.95	2.55	769.97
2	010507005326	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类级 别 I~II	m3	159.39	5.91	941.99
3	010507005327	土方回填 推土机压实 土料	m3	57.42	5.28	303.18
4	010507005328	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m3挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m3	121.83	15.77	1921.26
5	010507005329	石屑垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤层 石渣垫层//换:石屑	m3	21.12	132.76	2803.89
6	010507005330	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	27.23	561.45	15288.28

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第83页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
7	010101001481	C20混凝土墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	39.6	594.04	23523.98
8	010507005331	模板 胶合板模板	m2	412.5	52.73	21751.13
9	010507005332	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	2.64	144.84	382.38
		管涵				3238.88
1	500101001004	DN600砼管涵 钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 600mm	m	16	202.43	3238.88
		边坡防护				209370.76
1	010101001483	20cm现浇C20砼护坡 护坡 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	223.2	606.63	135399.82
2	010101001484	15cm砂砾垫层 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 碎石垫层//换:砂砾石	m3	167.4	140.2	23469.48
3	010507005333	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m2	22.32	52.73	1176.93
4	010507005334	沥青木板分缝 伸缩缝 沥青木板	m2	22.32	144.84	3232.83
5	010101001485	碎石 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 反滤层	m3	34.88	166.15	5795.31
6	010101001486	复合土工膜 土工膜黏结铺设 斜铺 边 坡 1:2.5	m2	348.75	24.75	8631.56
7	010101001487	C20混凝土基础 基础混凝土 条形基础	m3	44.64	571.43	25508.64
8	010101001488	砂砾垫层 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 碎石垫层//换:砂砾石	m3	23.99	140.2	3363.4
9	010101001489	^100mmPVC管 泄水孔 塑料排水管理设 公称外径 110mm	m	139.5	20.02	2792.79
		十三标志牌				7762.25

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第84页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
		标志牌				7762.25
1	500507005305001	100厚C20混凝土垫层 垫层混凝土 平均厚度 10cm/改:非岩基垫层	m3	1.01	566.2	571.86
2	500507005306001	C25钢筋砼底板 底板 平均厚度 20cm/改: 非岩石基础	m3	3.33	573.84	1910.89
3	500507005307001	C25钢筋砼墙身 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	2.21	612.77	1354.22
4	500507005308001	模板 胶合板模板 混凝土直型 墙、墩模板 支模高度10m 内 墙、墩厚度40cm	m2	25.76	62.36	1606.39
5	500507005309001	钢筋 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.159	6228.91	990.4
6	500507005310001	20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 刷白色外墙漆 外墙面乳胶漆底油一遍面 油二遍 水性 墙、柱面 砌体砂浆抹面 平均厚度 2cm 立面 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	12.16	54.41	661.63
7	500507005311001	20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 面贴红色瓷砖 砌体砂浆抹面 平均厚度 2cm 立面 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙 面墙裙 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	4.64	143.72	666.86
		十四泵站				335525.84
		泵房				335525.84
1	010101001491	土方开挖 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	154	2.76	425.04
2	010101001492	土方回填 推土机压实 土料	m3	80.08	5.28	422.82

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第85页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
3	010101001493	土方外弃 挖掘机挖装一般淤泥自卸 汽车运输 1m3挖掘机 运距 10km	m3	73.92	29.61	2188.77
4	010101001494	C25砼基础 基础混凝土 条形基础	m3	73.92	583.83	43156.71
5	010101001495	C25砼柱 梁、板、柱 柱	m3	8.82	640.04	5645.15
6	010101001496	C25砼地梁 梁、板、柱 基础梁	m3	8.68	606.8	5267.02
7	010101001497	C25砼圈梁 梁、板、柱 单梁、连续梁	m3	9.24	622.42	5751.16
8	010101001498	C25砼屋面梁 梁、板、柱 单梁、连续梁	m3	2.8	622.42	1742.78
9	010101001499	C25砼屋面板 梁、板、柱 板	m3	27.43	607.75	16670.58
10	010101001500	墙体 M7.5水泥砂浆砌MU10 标准砖 砖砌墙体 砖外墙	m3	68.39	484.46	33132.22
11	010101001501	模板 普通标准钢模板	m2	763	62.04	47336.52
12	010101001502	钢筋 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	6.069	6228.91	37803.25
13	010101001503	C20砼厚100 垫层混凝土 平均厚度 10cm//改:非岩基垫层	m2	196	56.62	11097.52
14	010101001504	5--20碎石垫层厚100 机械铺筑砂石垫层、反滤 层 碎石垫层	m2	196	168.11	32949.56
15	010101001505	夯实回填土 原土打夯 机械夯实 夯实 机夯实	m2	196	1.97	386.12
16	010101001506	120mm水泥砂浆踢脚线"6厚 1:3水泥砂浆 6厚1:2水泥砂浆抹面压光" 水泥砂浆整体面层 踢脚线 6+8mm	m2	18.48	55.3	1021.94

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第86页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
17	010101001507	防水砂浆内墙面"·25厚 1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量3%的硅质密实剂,分三次抹灰即每抹一遍,收水时压实一遍 ·5厚1:2水泥砂浆抹面压光" 普通防水砂浆 普通做法 立面	m ²	421.96	28.73	12122.91
18	010101001508	水泥石灰砂浆外墙"12厚 1:1:6水泥石灰砂浆-8厚 1:1:4水泥石灰砂浆" 各种墙面12+8mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 外墙	m ²	469.56	43.23	20299.08
19	010101001509	顶棚:3:4水泥、灰砂、砂浆(加草筋)打底找平10厚,纸筋灰浆批面5厚,面刷室内墙涂料 混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 10+3mm	m ²	196	26.48	5190.08
20	010101001510	屋面"1、所有各种板面均先用1:2.5水泥砂浆找坡后纵横各扫纯水泥浆一度 2、面用1:2水泥砂浆掺3%防水粉20厚压平抹光砌灰砂砖和500×500×30砼隔热层预制板" 水泥砂浆二次抹压防水 厚2.5cm 单层大阶砖 370×370×25 砂浆座砌砂浆填缝水泥膏抹口	m ²	274.32	74.27	20373.75
21	010101001511	金属防盗门2000×2100 钢质防盗门安装//换:金属防盗门2000×2100	m ²	29.4	331.07	9733.46
22	010101001512	铝合金窗1500×1200 推拉窗安装//换:铝合金窗1500×1200	m ²	25.2	320.11	8066.77

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第87页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
23	010101001513	DN80钢管 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 80mm	m	73.5	48.58	3570.63
24	010101001514	电源线ZR-BV-5x10mm 电缆安装 控制电缆 电缆 芯数 ≤6芯//换:电源线 ZR-BV-5x10mm	m	700	15.96	11172
		十五土壤改良工程				869520
		土壤改良工程				869520
1	010101001515	西胪土壤改良工程措施费 (增施有机肥+秸秆还田每 亩补助440元/亩·年)共3 年	亩	218	1320	287760
2	010101001516	关埠土壤改良工程措施费 (增施有机肥+土壤调理 剂,每亩补助480元/亩· 年)共3年	亩	404	1440	581760
		十六矩形钢筋混凝土蓄水 池				285192.29
		矩形钢筋混凝土蓄水池				285192.29
1	500101002002	一般土方开挖 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m ³	1103.04	2.76	3044.39
2	500101002003	土方回填 推土机压实 土料	m ³	426.51	5.28	2251.97
3	500101002004	余土就近弃运 运距1km 挖掘机挖装土自卸汽车运 输 1m ³ 挖掘机 运距1km// 改:挖装 I、II类土 改:挖 装松土 推土机推土方 55kw推土机 推土距离≤20m//土类级别 I~II 改:推松土	m ³	606.73	15.77	9568.13
4	500101002005	抛石挤淤 挖掘机抛石护底护岸 1m ³ 挖掘机	m ³	354.2	203.41	72047.82
5	500507005305002	100厚C20混凝土垫层 垫层混凝土 平均厚度 10cm//改:非岩基垫层	m ³	33.5	566.2	18967.7

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第88页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
6	500507005306002	C30钢筋砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	81.65	573.84	46854.04
7	500507005307002	C30钢筋砼墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m3	51.5	612.77	31557.66
8	500101002006	止水铜板300 止水 铜片止水	m	22.2	686.98	15250.96
9	500507005308002	模板 胶合板模板 混凝土直型 墙、墩模板 支模高度10m 内 墙、墩厚度40cm	m2	458.1	62.36	28567.12
10	500507005309002	钢筋 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	8.69	6228.91	54129.23
11	500507005310002	蒸压灰砂砖 其他砖砌体 一般砌体	m2	3.69	457.61	1688.58
12	500507005311002	"1. 8厚WP20防水砂浆(09公 斤杜拉纤维/立方米砂浆+ 水泥重量比3.8%防水粉)找 平层(防水层) 2. 15厚WP M20防水砂浆打底 (沿外口下翻至滴水线)(防 水层): 3. 07mm*15mm*15mm钢丝网(防 坠落): 4. 15厚WP M20防水砂浆打底 (沿外口下翻至滴水线)(防 水层)" 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 砌体砂浆抹面 平均厚度 2cm 立面	m2	18.26	69.26	1264.69
		十七水闸				38084.92
		水闸				38084.92
1	010101001524	C20砼护底 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	13.98	561.45	7849.07
2	010101001525	C20砼底板 底板 平均厚度 20cm//改: 非岩石基础	m3	3.74	561.45	2099.82
3	010101001526	C20砼闸墩 墩 平均厚度 100cm	m3	9.55	541.99	5176

建筑工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升
建设项目

第89页, 共89页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)
4	010101001527	C20砼八字翼墙 墙 平面墙 墙厚 20cm	m ³	6.41	600.38	3848.44
5	010101001528	C20机架桥 梁、板、柱 板	m ³	0.66	595.35	392.93
6	010101001529	C20工作桥 梁、板、柱 板	m ³	0.46	595.35	273.86
7	010101016001	钢筋 钢筋加工与安装 一般钢筋	m ³	2.08	6228.91	12956.13
8	010101022001	模板 普通标准钢模板//改:沟渠 边墙模板	m ²	104.09	52.73	5488.67
		十八 其他水利设施				13373.08
		其他水利设施				13373.08
1	500101002001	不锈钢板量水堰 容器及小型金属结构构件 安装 小型金属结构构件// 换:不锈钢板量水堰	套	14	955.22	13373.08
		合 计	元			16842310.99

安装工程量清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
		第二篇 水利安装工程					41560	17249.78
		一 泵站设备及安装工程					28000	5674.9
		一)水泵设备及安装工程					28000	5674.9
1	010101001530	水泵型号HW200-5 水泵安装 设备自重 0.6t	台	7	4000	810.7	28000	5674.9
		二 闸(涵)工程					13560	11574.88
		一)闸门设备及安装工程					7560	5732.82
1	030201001001	平面钢闸门 平板焊接闸门安装 每 扇闸门自重 ≤3t	t	2	3780	2866.41	7560	5732.82
		二)启闭设备及安装工程					6000	5842.06
1	030202001001	手电两用螺杆式启闭 机 螺杆式启闭机安装 设 备自重 0.2t	台	2	3000	2921.03	6000	5842.06
		合 计	元				41560	17249.78

措施项目清单计价表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	505786.82
2	其他临时工程费	69461.39
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
	合 计	575248.21

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第1页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 水利建筑工程								
		一路内村								
		1#农渠修缮								
1	010101001001	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
2	010507005001	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
3	010507005002	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
4	010507005003	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
5	010507005004	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
6	010507005005	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
7	010101001002	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
8	010507005006	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
9	010507005007	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		新建2#农渠 长度126m								
10	010101001003	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
11	010507005008	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
12	010507005009	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
13	010507005010	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
14	010507005011	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
15	010507005012	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
16	010101001004	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
17	010507005013	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
18	010507005014	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		新建3#农渠 长度97m								
19	010101001005	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第2页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
20	010507005015	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
21	010507005016	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
22	010507005017	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
23	010507005018	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
24	010507005019	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
25	010101001006	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
26	010507005020	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
27	010507005021	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		4#农渠修缮 长度431m, 砖砌60*60								
28	010101001007	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
29	010507005022	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
30	010507005023	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
31	010507005024	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
32	010507005025	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
33	010507005026	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
34	010101001008	M7.5水泥砂浆砌水泥砖 厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
35	010507005027	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
36	010507005028	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		5#农渠新建 长度196m, 砼砌60*60								
37	010101001009	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
38	010507005029	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
39	010507005030	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
40	010507005031	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第3页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
41	010507005032	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
42	010507005033	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
43	010101001010	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
44	010507005034	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
45	010507005035	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		1#机耕路 长度452m, 均宽5m								
46	010101001011	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
47	010101001012	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
48	010101001013	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
49	010101001014	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
50	010101001015	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
51	010101001016	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路 长度435m, 均宽2m								
52	010101001017	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
53	010101001018	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
54	010101001019	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
55	010101001020	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
56	010101001021	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
57	010101001022	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路 长度563m, 均宽4m								
58	010101001023	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
59	010101001024	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
60	010101001025	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
61	010101001026	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第4页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
62	010101001027	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
63	010101001028	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		4#机耕路 长度564m, 均宽2m								
64	010101001029	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
65	010101001030	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
66	010101001031	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
67	010101001032	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
68	010101001033	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
69	010101001034	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		5#机耕路 长度477m, 均宽3m								
70	010101001035	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
71	010101001036	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
72	010101001037	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
73	010101001038	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
74	010101001039	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
75	010101001040	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		6#机耕路 长度413m, 均宽2.5m								
76	010101001041	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
77	010101001042	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
78	010101001043	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
79	010101001044	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
80	010101001045	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
81	010101001046	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		会车道								

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第5页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
82	010101001047	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
83	010101001048	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
84	010101001049	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
		下田坡道								
85	010507005036	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
86	010507005037	C20砼底板厚120	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
87	010101031001	钢筋	t	1097.49	3743.58	118.71	419.61	335.21	514.31	6228.91
88	010507005038	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
		旧混凝土路面拆除新建								
89	010101001050	旧混凝土路面拆除	m2	0.42	0.6	17.93	2.21	1.24	2.02	24.42
90	010101001051	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
91	010101001052	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
		二路外村								
		1#机耕路长度260m, 均宽2m								
92	010101001053	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
93	010101001054	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
94	010101001055	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
95	010101001056	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
96	010101001057	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
97	010101001058	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路长度510m, 均宽2m								
98	010101001059	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
99	010101001060	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第6页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
100	010101001061	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
101	010101001062	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
102	010101001063	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
103	010101001064	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路长度460m, 均宽2m								
104	010101001065	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
105	010101001066	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
106	010101001067	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
107	010101001068	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65
108	010101001069	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
109	010101001070	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		4#机耕路长度395m, 均宽2m								
110	010101001071	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
111	010101001072	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
112	010101001073	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
113	010101001074	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
114	010101001075	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
115	010101001076	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		5#机耕路长度314m, 均宽4.7m								
116	010101001077	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
117	010101001078	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
118	010101001079	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
119	010101001080	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第7页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
120	010101001081	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
121	010101001082	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		6#机耕路长度306m, 均宽4.2m								
122	010101001531	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
123	010101001532	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
124	010101001533	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
125	010101001534	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
126	010101001535	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
127	010101001536	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		7#机耕路长度753m, 均宽4m								
128	010101001083	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
129	010101001084	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
130	010101001085	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
131	010101001086	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
132	010101001087	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
133	010101001088	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		三上底村								
		1#机耕路均宽3m, 长度523m								
134	010101001089	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
135	010101001090	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
136	010101001091	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
137	010101001092	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
138	010101001093	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
139	010101001094	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第8页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		2#机耕路 均宽3m,长度471m								
140	010101001095	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
141	010101001096	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
142	010101001097	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
143	010101001098	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
144	010101001099	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
145	010101001100	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路 均宽3m,长度123.5m								
146	010101001101	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
147	010101001102	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
148	010101001103	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
149	010101001104	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
150	010101001105	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
151	010101001106	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		4#机耕路 均宽3m,长度92m								
152	010101001107	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
153	010101001108	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
154	010101001109	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
155	010101001110	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
156	010101001111	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
157	010101001112	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#农渠(长度61m) 尺寸:0.6m(高)*0.6m(净宽)								
158	010101001113	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第9页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
159	010507005039	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
160	010507005040	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
161	010507005041	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
162	010507005042	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
163	010507005043	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
164	010101001114	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
165	010507005044	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
166	010507005045	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#农渠(长度150m) 尺寸:0.6m(高)*0.6m(净宽)								
167	010101001115	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
168	010507005046	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
169	010507005047	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
170	010507005048	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
171	010507005049	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
172	010507005050	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
173	010101001116	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
174	010507005051	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
175	010507005052	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		3#农渠(长度146m) 尺寸:0.6m(高)*0.6m(净宽)								
176	010101001117	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
177	010507005053	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
178	010507005054	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
179	010507005055	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第10页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
180	010507005056	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
181	010507005057	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
182	010101001118	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
183	010507005058	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
184	010507005059	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		四东湖村								
		1#机耕路 均宽2m,长度507m								
185	010101001119	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
186	010101001120	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
187	010101001121	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
188	010101001122	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
189	010101001123	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
190	010101001124	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路 均宽3m,长度338m								
191	010101001125	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
192	010101001126	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
193	010101001127	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
194	010101001128	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
195	010101001129	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
196	010101001130	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		五溪西欧村								
		1#机耕路 长度476m,均宽4m								
197	010101001131	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
198	010101001132	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第11页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
199	010101001133	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
200	010101001134	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
201	010101001135	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
202	010101001136	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路 长度413.5m, 均宽3.0m								
203	010101001137	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
204	010101001138	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
205	010101001139	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
206	010101001140	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
207	010101001141	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
208	010101001142	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路 长度286m, 均宽3.0m								
209	010101001143	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
210	010101001144	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
211	010101001145	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
212	010101001146	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
213	010101001147	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
214	010101001148	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		4#机耕路 长度152m, 均宽3.0m								
215	010101001149	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
216	010101001150	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
217	010101001151	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
218	010101001152	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
219	010101001153	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第12页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
220	010101001154	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#农渠修缮 长度392m, 60cm*60cm								
221	010101001155	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
222	010507005060	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
223	010507005061	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
224	010507005062	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
225	010507005063	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
226	010507005064	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
227	010101001156	M7.5水泥砂浆砌水泥砖 厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
228	010507005065	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
229	010507005066	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#排灌两用渠 长度200m, 120cm*180cm								
230	010101001157	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
231	010507005067	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
232	010507005068	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
233	010507005069	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
234	010507005070	C20砼垫层厚100	m3	60.74	395.8	1.46	37.38	24.08	46.75	566.2
235	010507005071	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
236	010101001158	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
237	010507005072	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
238	010507005073	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		3#农渠修缮 长度420m, 60cm*60cm								
239	010101001159	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第13页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
240	010507005074	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
241	010507005075	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
242	010507005076	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
243	010507005077	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
244	010507005078	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
245	010101001160	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
246	010507005079	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
247	010507005080	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		管涵								
248	500101001001	DN600砼管涵	m	31.32	132	12.35	5.92	4.13	16.71	202.43
		六堂后村								
		1#机耕路 合计长度635m, 均宽5m								
249	010101001162	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
250	010101001163	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
251	010101001164	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
252	010101001165	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
253	010101001166	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
254	010101001167	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#农渠修缮 长度96m, 规格60cm*60cm								
255	010101001168	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
256	010507005081	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
257	010507005082	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
258	010507005083	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第14页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
259	010507005084	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
260	010507005085	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
261	010101001169	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
262	010507005086	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
263	010507005087	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#农渠修缮 长度487m, 规格 60cm*60cm								
264	010101001170	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
265	010507005088	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
266	010507005089	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
267	010507005090	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
268	010507005091	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
269	010507005092	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
270	010101001171	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
271	010507005093	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
272	010507005094	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		六-1补建部分								
		新建机耕路 长度200m, 均宽4m								
273	010101001172	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
274	010101001173	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
275	010101001174	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
276	010101001175	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
277	010101001176	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
278	010101001177	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第15页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		七下底村								
		1#机耕路 长度239m, 均宽4m								
279	010101001180	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
280	010101001181	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
281	010101001182	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
282	010101001183	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
283	010101001184	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
284	010101001185	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路 长度932m, 均宽4m								
285	010101001186	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
286	010101001187	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
287	010101001188	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
288	010101001189	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
289	010101001190	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
290	010101001191	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		4#机耕路 长度101m, 均宽4.5m								
291	010101001192	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
292	010101001193	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
293	010101001194	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
294	010101001195	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
295	010101001196	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
296	010101001197	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路 长度217m, 均宽3m								

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第16页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
297	010101001198	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
298	010101001199	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
299	010101001200	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
300	010101001201	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
301	010101001202	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
302	010101001203	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		5#机耕路 长度496m, 均宽2.5m								
303	010101001204	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
304	010101001205	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
305	010101001206	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
306	010101001207	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
307	010101001208	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
308	010101001209	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		6#机耕路 长度103m, 均宽2.5m								
309	010101001210	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
310	010101001211	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
311	010101001212	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
312	010101001213	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
313	010101001214	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
314	010101001215	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#农渠修缮 长度217m, 规格: 80cm*80cm								
315	010101001216	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
316	010507005102	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
317	010507005103	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第17页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
318	010507005104	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
319	010507005105	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
320	010507005106	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
321	010101001217	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
322	010507005107	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
323	010507005108	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#农渠修缮 长度317m, 规格: 60cm*60cm								
324	010101001218	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
325	010507005109	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
326	010507005110	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
327	010507005111	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
328	010507005112	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
329	010507005113	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
330	010101001219	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
331	010507005114	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
332	010507005115	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		3#新建农渠 长度318m, 规格: 60cm*60cm								
333	010101001220	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
334	010507005116	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
335	010507005117	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
336	010507005118	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
337	010507005119	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第18页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
338	010507005120	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
339	010101001221	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
340	010507005121	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
341	010507005122	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		八树下村								
		1#机耕路 长度353m, 均宽3.0m								
342	010101001222	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
343	010101001223	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
344	010101001224	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
345	010101001225	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65
346	010101001226	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
347	010101001227	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路 长度319m, 均宽3.0m								
348	010101001228	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
349	010101001229	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
350	010101001230	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
351	010101001231	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65
352	010101001232	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
353	010101001233	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路 长度208m, 均宽2.0m								
354	010101001234	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
355	010101001235	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
356	010101001236	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
357	010101001237	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第19页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
358	010101001238	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
359	010101001239	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#新建农渠 长度541m, 砼60cm*60cm								
360	010101001240	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
361	010507005123	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
362	010507005124	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
363	010507005125	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
364	010507005126	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
365	010507005127	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
366	010101001241	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
367	010507005128	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
368	010507005129	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#新建农渠 长度136m, 砼60cm*60cm								
369	010101001242	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
370	010507005130	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
371	010507005131	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
372	010507005132	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
373	010507005133	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
374	010507005134	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
375	010101001243	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
376	010507005135	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
377	010507005136	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第20页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		3#新建农渠长度24m, 砼60cm*60cm								
378	010101001244	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
379	010507005137	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
380	010507005138	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
381	010507005139	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
382	010507005140	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
383	010507005141	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
384	010101001245	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
385	010507005142	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
386	010507005143	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		4#新建农渠 长度69m, 砼60cm*60cm								
387	010101001246	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
388	010507005144	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
389	010507005145	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
390	010507005146	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
391	010507005147	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
392	010507005148	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
393	010101001247	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
394	010507005149	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
395	010507005150	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		九玉二村								
		4#机耕路 长度214m, 均宽2.5m								
396	010101001249	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第21页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
397	010101001250	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
398	010101001251	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
399	010101001252	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
400	010101001253	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
401	010101001254	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		5#机耕路 长度226m, 均宽2.5m								
402	010101001255	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
403	010101001256	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
404	010101001257	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
405	010101001258	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
406	010101001259	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
407	010101001260	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		7#机耕路 长度369m, 均宽3.0m								
408	010101001261	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
409	010101001262	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
410	010101001263	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
411	010101001264	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
412	010101001265	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
413	010101001266	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		8#机耕路 长度369m, 均宽3.0m								
414	010101001267	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
415	010101001268	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
416	010101001269	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
417	010101001270	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第22页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
418	010101001271	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
419	010101001272	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		9#机耕路 长度680m, 均宽2.5m								
420	010101001273	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
421	010101001274	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
422	010101001275	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
423	010101001276	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
424	010101001277	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
425	010101001278	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		10#机耕路 长度662m, 均宽2.5m								
426	010101001279	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
427	010101001280	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
428	010101001281	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
429	010101001282	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
430	010101001283	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
431	010101001284	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#机耕路 长度556m, 均宽4m								
432	010101001285	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
433	010101001286	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
434	010101001287	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
435	010101001288	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65
436	010101001289	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
437	010101001290	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		农渠修缮 长度176m, 60cm*60cm								

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第23页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
438	010101001291	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
439	010507005151	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
440	010507005152	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
441	010507005153	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
442	010507005154	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
443	010507005155	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
444	010101001292	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
445	010507005156	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
446	010507005157	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		3#机耕路 长度531m, 均宽4m								
447	010101001293	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
448	010101001294	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
449	010101001295	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
450	010101001296	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
451	010101001297	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
452	010101001298	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		6#机耕路 长度499m, 均宽4.0m								
453	010101001299	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
454	010101001300	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
455	010101001301	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
456	010101001302	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
457	010101001303	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
458	010101001304	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第24页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		2#机耕路 长度253m, 均宽4m								
459	010101001305	现状路基清基厚150(并压实)	m2	0.1	0.12	2.81	0.28	0.19	0.32	3.82
460	010101001306	6%水泥稳定石屑厚150	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
461	010101001307	C30砼路面厚200	m2	14.39	85.73	0.28	8.69	5.21	10.29	124.58
462	010101001308	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
463	010101001309	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
464	010101001310	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		十波美村								
		1#机耕路 长度347m, 均宽3m								
465	010101001311	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
466	010101001312	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
467	010101001313	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
468	010101001314	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
469	010101001315	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
470	010101001316	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路 长度283m, 均宽3m								
471	010101001317	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
472	010101001318	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
473	010101001319	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
474	010101001320	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
475	010101001321	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
476	010101001322	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路 长度1355m, 均宽3m								

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第25页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
477	010101001323	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
478	010101001324	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
479	010101001325	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
480	010101001326	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65
481	010101001327	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
482	010101001328	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		4#机耕路 长度484m, 均宽3m								
483	010101001329	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
484	010101001330	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
485	010101001331	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
486	010101001332	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
487	010101001333	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
488	010101001334	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		5#机耕路 长度257m, 均宽3m								
489	010101001335	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
490	010101001336	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
491	010101001337	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
492	010101001338	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
493	010101001339	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
494	010101001340	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		6#机耕路 长度63m, 均宽3m								
495	010101001341	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
496	010101001342	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
497	010101001343	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第26页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
498	010101001344	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
499	010101001345	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
500	010101001346	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		7#机耕路 长度257m, 均宽3m								
501	010101001347	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
502	010101001348	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
503	010101001349	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
504	010101001350	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
505	010101001351	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
506	010101001352	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#农渠修缮, 长度816m 规格: 砖砌60cm*60cm								
507	010101001353	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
508	010507005158	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
509	010507005159	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
510	010507005160	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
511	010507005161	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
512	010507005162	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
513	010101001354	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
514	010507005163	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
515	010507005164	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#农渠修缮, 长度441m 规格: 砖砌60cm*60cm								
516	010101001355	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
517	010507005165	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
518	010507005166	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第27页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
519	010507005167	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
520	010507005168	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
521	010507005169	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
522	010101001356	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
523	010507005170	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
524	010507005171	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		3#农渠修缮,长度486m 规格:砖砌60cm*60cm								
525	010101001357	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
526	010507005172	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
527	010507005173	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
528	010507005174	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
529	010507005175	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
530	010507005176	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
531	010101001358	M7.5水泥砂浆砌水泥砖厚240	m3	93.28	254.18	3.28	38.33	24.69	37.24	451.01
532	010507005177	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
533	010507005178	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		十一东潮村								
		1#机耕路 长度202m,均宽3m								
534	010101001359	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
535	010101001360	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
536	010101001361	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
537	010101001362	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
538	010101001363	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第28页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
539	010101001364	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		2#机耕路 长度202m, 均宽3m								
540	010101001365	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
541	010101001366	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
542	010101001367	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
543	010101001368	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
544	010101001369	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
545	010101001370	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		3#机耕路 长度203m, 均宽3m								
546	010101001371	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
547	010101001372	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
548	010101001373	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
549	010101001374	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
550	010101001375	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
551	010101001376	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		4#机耕路 长度203m, 均宽3m								
552	010101001377	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
553	010101001378	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
554	010101001379	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
555	010101001380	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
556	010101001381	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
557	010101001382	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		5#机耕路 长度166m, 均宽3m								

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第29页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
558	010101001383	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
559	010101001384	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
560	010101001385	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
561	010101001386	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
562	010101001387	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
563	010101001388	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		6#机耕路 长度174m, 均宽3m								
564	010101001389	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
565	010101001390	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
566	010101001391	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
567	010101001392	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
568	010101001393	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
569	010101001394	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		7#机耕路 长度144m, 均宽3m								
570	010101001395	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
571	010101001396	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
572	010101001397	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
573	010101001398	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.75	1.04	12.65
574	010101001399	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
575	010101001400	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		8#机耕路 长度218m, 均宽3m								
576	010101001401	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
577	010101001402	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
578	010101001403	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第30页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
579	010101001404	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
580	010101001405	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
581	010101001406	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		9#机耕路 长度174m, 均宽3m								
582	010101001407	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
583	010101001408	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
584	010101001409	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
585	010101001410	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
586	010101001411	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
587	010101001412	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		10#机耕路 长度174m, 均宽3m								
588	010101001413	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
589	010101001414	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
590	010101001415	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
591	010101001416	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
592	010101001417	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
593	010101001418	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#新建农渠 长度177m, 砼渠: 60cm*60cm								
594	010101001419	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
595	010507005179	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
596	010507005180	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
597	010507005181	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
598	010507005182	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
599	010507005183	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第31页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
600	010101001420	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
601	010507005184	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
602	010507005185	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#新建农渠 长度195m, 砼渠: 60cm*60cm								
603	010101001421	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
604	010507005186	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
605	010507005187	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
606	010507005188	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
607	010507005189	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
608	010507005190	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
609	010101001422	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
610	010507005191	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
611	010507005192	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		3#新建农渠 长度195m, 砼渠: 60cm*60cm								
612	010101001423	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
613	010507005193	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
614	010507005194	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
615	010507005195	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
616	010507005196	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
617	010507005197	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
618	010101001424	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
619	010507005198	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
620	010507005199	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第32页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		4#新建农渠 长度52m, 砼渠: 60cm*60cm								
621	010101001425	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
622	010507005200	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
623	010507005201	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
624	010507005202	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
625	010507005203	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
626	010507005204	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
627	010101001426	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
628	010507005205	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
629	010507005206	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		5#新建农渠 长度229m, 砼渠: 60cm*60cm								
630	010101001427	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
631	010507005207	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
632	010507005208	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
633	010507005209	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
634	010507005210	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
635	010507005211	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
636	010101001428	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
637	010507005212	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
638	010507005213	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		6#新建农渠 长度88m, 砼渠: 60cm*60cm								
639	010101001429	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第33页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
640	010507005214	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
641	010507005215	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
642	010507005216	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
643	010507005217	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
644	010507005218	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
645	010101001430	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
646	010507005219	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
647	010507005220	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		7#新建农渠 长度88m, 砼渠: 60cm*60cm								
648	010101001431	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
649	010507005221	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
650	010507005222	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
651	010507005223	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
652	010507005224	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
653	010507005225	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
654	010101001432	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
655	010507005226	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
656	010507005227	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		8#新建农渠 长度191m, 砼渠: 60cm*60cm								
657	010101001433	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
658	010507005228	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
659	010507005229	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
660	010507005230	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第34页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
661	010507005231	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
662	010507005232	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
663	010101001434	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
664	010507005233	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
665	010507005234	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		9#新建农渠 长度229m, 砼渠: 60cm*60cm								
666	010101001435	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
667	010507005235	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
668	010507005236	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
669	010507005237	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
670	010507005238	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
671	010507005239	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
672	010101001436	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
673	010507005240	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
674	010507005241	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		10#新建农渠 长度163m, 砼渠: 60cm*60cm								
675	010101001437	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
676	010507005242	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
677	010507005243	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
678	010507005244	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
679	010507005245	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
680	010507005246	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
681	010101001438	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第35页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
682	010507005247	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
683	010507005248	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		11#新建农渠 长度129m, 砼渠: 60cm*60cm								
684	010101001439	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
685	010507005249	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
686	010507005250	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
687	010507005251	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
688	010507005252	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
689	010507005253	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
690	010101001440	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
691	010507005254	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
692	010507005255	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		12#新建农渠 长度134m, 砼渠: 60cm*60cm								
693	010101001441	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
694	010507005256	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
695	010507005257	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
696	010507005258	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
697	010507005259	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
698	010507005260	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
699	010101001442	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
700	010507005261	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
701	010507005262	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第36页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		13#新建农渠 长度154m, 砼渠: 60cm*60cm								
702	010101001443	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
703	010507005263	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
704	010507005264	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
705	010507005265	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
706	010507005266	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
707	010507005267	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
708	010101001444	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
709	010507005268	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
710	010507005269	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		14#新建农渠 长度153m, 砼渠: 60cm*60cm								
711	010101001445	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
712	010507005270	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
713	010507005271	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
714	010507005272	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
715	010507005273	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
716	010507005274	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
717	010101001446	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
718	010507005275	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
719	010507005276	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		15#新建农渠 长度208m, 砼渠: 60cm*60cm								
720	010101001447	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第37页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
721	010507005277	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
722	010507005278	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
723	010507005279	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
724	010507005280	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
725	010507005281	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
726	010101001448	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
727	010507005282	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
728	010507005283	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		16#新建农渠 长度431m, 砼渠: 60cm*60cm								
729	010101001449	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
730	010507005284	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
731	010507005285	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
732	010507005286	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
733	010507005287	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
734	010507005288	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
735	010101001450	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
736	010507005289	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
737	010507005290	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		17#新建农渠 长度460m+ 153m, 砼渠: 60cm*60cm								
738	010101001451	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
739	010507005291	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
740	010507005292	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
741	010507005293	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第38页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
742	010507005294	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
743	010507005295	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
744	010101001452	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
745	010507005296	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
746	010507005297	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		18#新建农渠 长度344m, 砼渠: 60cm*60cm								
747	010101001453	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
748	010507005298	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
749	010507005299	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
750	010507005300	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
751	010507005301	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
752	010507005302	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
753	010101001454	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
754	010507005303	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
755	010507005304	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		19#新建农渠 长度324m, 砼渠: 60cm*60cm								
756	010101001455	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
757	010507005305	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
758	010507005306	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
759	010507005307	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
760	010507005308	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
761	010507005309	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
762	010101001456	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第39页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
763	010507005310	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
764	010507005311	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		20#新建农渠 长度1193m, 砼渠: 60cm*60cm								
765	010101001457	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
766	010507005312	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
767	010507005313	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
768	010507005314	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
769	010507005315	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
770	010507005316	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
771	010101001458	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
772	010507005317	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
773	010507005318	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		11#机耕路 长度380m, 均宽3m								
774	010101001459	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
775	010101001460	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
776	010101001461	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
777	010101001462	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
778	010101001463	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
779	010101001464	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		12#机耕路 长度116m, 均宽3m								
780	010101001465	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
781	010101001466	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
782	010101001467	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第40页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
783	010101001468	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
784	010101001469	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
785	010101001470	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		管涵								
786	500101001003	DN1000钢筋砼管涵	m	63.3	337.33	22.73	12.4	8.65	40	484.41
		十二店后村								
		新建机耕路 长度411m, 宽1m								
787	010101001472	现状路基清基厚120(并压实)	m2	0.08	0.1	2.25	0.22	0.15	0.25	3.06
788	010101001473	6%水泥稳定石屑厚120	m3	9.38	163.95	5.98	21.06	13.57	19.26	233.2
789	010101001474	C30砼路面厚150	m2	10.81	64.32	0.22	6.52	3.91	7.72	93.49
790	010101001475	缩缝	m	5.17	4.45	0.17	1.07	0.74	1.04	12.65
791	010101001476	胀缝	m2	55.03	56.16		12.25	8.55	11.88	143.88
792	010101001477	土路肩	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
		1#新建砼农渠 长度118m								
793	010101001478	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
794	010507005319	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
795	010507005320	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
796	010507005321	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
797	010507005322	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
798	010507005323	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
799	010101001479	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
800	010507005324	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
801	010507005325	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		2#新建砼农渠 长度165m								

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第41页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
802	010101001480	清表杂草100厚	m2	0.07	0.08	1.87	0.18	0.13	0.21	2.55
803	010507005326	土方开挖	m3	2.22	0.2	2.18	0.48	0.33	0.49	5.91
804	010507005327	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
805	010507005328	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
806	010507005329	石屑垫层厚100	m3	1.89	91.55	8.28	12.21	7.87	10.96	132.76
807	010507005330	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
808	010101001481	C20混凝土墙	m3	80.17	397.63	1.46	39.97	25.75	49.05	594.04
809	010507005331	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
810	010507005332	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
		管涵								
811	500101001004	DN600砼管涵	m	31.32	132	12.35	5.92	4.13	16.71	202.43
		边坡防护								
812	010101001483	20cm现浇C20砼护坡	m3	90.88	396.59	1.41	41.15	26.51	50.09	606.63
813	010101001484	15cm砂砾垫层	m3	1.8	97.41	8.19	12.91	8.32	11.58	140.2
814	010507005333	模板	m2	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
815	010507005334	沥青木板分缝	m2	25.82	84.85	0.03	13.49	8.69	11.96	144.84
816	010101001485	碎石	m3	1.94	124.06	8.8	10.72	6.9	13.72	166.15
817	010101001486	复合土工膜	m2	4.51	14.23		2.48	1.49	2.04	24.75
818	010101001487	C20混凝土基础	m3	57.5	397.82	6.67	37.87	24.4	47.18	571.43
819	010101001488	砂砾垫层	m3	1.8	97.41	8.19	12.91	8.32	11.58	140.2
820	010101001489	^100mmPVC管泄水孔	m	3.32	11.84		2	1.2	1.65	20.02
		十三标志牌								
		标志牌								
821	500507005305001	100厚C20混凝土垫层	m3	60.74	395.8	1.46	37.38	24.08	46.75	566.2

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第42页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
822	500507005306001	C25钢筋砼底板	m3	57.37	407.01	1.35	36.94	23.8	47.38	573.84
823	500507005307001	C25钢筋砼墙身	m3	76.96	412.28	6.24	40.56	26.13	50.6	612.77
824	500507005308001	模板	m2	29.94	13.54	4.36	5.7	3.67	5.15	62.36
825	500507005309001	钢筋	t	1097.49	3743.58	118.71	419.61	335.21	514.31	6228.91
826	500507005310001	20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 刷白色外墙漆	m2	21.84	20.36	1.41	3.31	2.99	4.49	54.41
827	500507005311001	20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 面贴红色瓷砖	m2	77.09	42.98	0.14	3.31	8.33	11.87	143.72
		十四泵站								
		泵房								
828	010101001491	土方开挖	m3	0.29	0.09	1.81	0.21	0.14	0.23	2.76
829	010101001492	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
830	010101001493	土方外弃	m3	1	2.53	19.96	2.16	1.51	2.44	29.61
831	010101001494	C25砼基础	m3	57.5	409.19	6.67	37.87	24.4	48.21	583.83
832	010101001495	C25砼柱	m3	108.18	406.14	2	43.1	27.77	52.85	640.04
833	010101001496	C25砼地梁	m3	70.04	413.48	7.39	40.01	25.78	50.1	606.8
834	010101001497	C25砼圈梁	m3	87.47	413.37	2.01	41.46	26.71	51.39	622.42
835	010101001498	C25砼屋面梁	m3	87.47	413.36	2.01	41.46	26.71	51.39	622.42
836	010101001499	C25砼屋面板	m3	73.69	415.94	2.01	40.1	25.83	50.18	607.75
837	010101001500	墙体 M7.5水泥砂浆砌 MU10标准砖	m3	122.11	250.95	3.28	41.43	26.69	40	484.46
838	010101001501	模板	m2	25.34	15.15	7.14	5.65	3.64	5.12	62.04
839	010101001502	钢筋	t	1097.49	3743.58	118.71	419.61	335.21	514.31	6228.91

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第43页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
840	010101001503	C20砼厚100	m2	6.07	39.58	0.15	3.74	2.41	4.68	56.62
841	010101001504	5--20碎石垫层厚100	m2	1.8	126.45	8.19	10.82	6.97	13.88	168.11
842	010101001505	夯实回填土	m2	1.38		0.14	0.17	0.12	0.16	1.97
843	010101001506	120mm水泥砂浆踢脚线 "6厚1:3水泥砂浆 6厚1:2水泥砂浆抹面压光"	m2	36.53	6.13		4.76	3.32	4.57	55.3
844	010101001507	防水砂浆内墙面"• 25厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量3%的硅质密实剂,分三次抹灰即每抹一遍,收水时压实一遍 • 5厚1:2水泥砂浆抹面压光"	m2	13.71	8.46		2.47	1.72	2.37	28.73
845	010101001508	水泥石灰砂浆外墙面 "12厚1:1:6水泥石灰砂浆-8厚1:1:4水泥石灰砂浆"	m2	24.64	8.71		3.72	2.59	3.57	43.23
846	010101001509	顶棚:3:4水泥、灰砂、砂浆(加草筋)打底找平10厚,纸筋灰浆批面5厚,面刷室内墙涂料	m2	15.3	5.03	0.1	2.28	1.59	2.19	26.48
847	010101001510	屋面"1、所有各种板面均先用1:2.5水泥砂浆找坡后纵横各扫纯水泥浆一度 2、面用1:2水泥砂浆掺3%防水粉20厚压平抹光 砌灰砂砖和500×500×30砼隔热层预制板"	m2	30.91	26.47		6.39	4.36	6.13	74.27
848	010101001511	金属防盗门2000×2100	m2	17.66	281.21	0.3	2.69	1.88	27.34	331.07

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第44页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
849	010101001512	铝合金窗1500×1200	m2	22.13	257.78		8.11	5.66	26.43	320.11
850	010101001513	DN80钢管	m	7.92	34.42	0.52	1	0.7	4.01	48.58
851	010101001514	电源线ZR-BV-5x10mm	m	3.3	8.42		2.47	0.45	1.32	15.96
		十五土壤改良工程								
		土壤改良工程								
852	010101001515	西胪土壤改良工程措施费(增施有机肥+秸秆还田每亩补助440元/亩·年)共3年	亩							1320
853	010101001516	关埠土壤改良工程措施费(增施有机肥+土壤调理剂,每亩补助480元/亩·年)共3年	亩							1440
		十六矩形钢筋混凝土蓄水池								
		矩形钢筋混凝土蓄水池								
854	500101002002	一般土方开挖	m3	0.29	0.09	1.81	0.21	0.14	0.23	2.76
855	500101002003	土方回填	m3	0.53	0.26	3.33	0.44	0.28	0.44	5.28
856	500101002004	余土就近弃运 运距1km	m3	0.63	0.54	11.35	1.15	0.8	1.3	15.77
857	500101002005	抛石挤淤	m3	1.18	163.11	4.49	11.36	6.48	16.8	203.41
858	500507005305002	100厚C20混凝土垫层	m3	60.74	395.8	1.46	37.38	24.08	46.75	566.2
859	500507005306002	C30钢筋砼底板	m3	57.37	407.01	1.35	36.94	23.8	47.38	573.84
860	500507005307002	C30钢筋砼墙	m3	76.96	412.28	6.24	40.56	26.13	50.6	612.77
861	500101002006	止水铜板300	m	57.98	457.85	0.91	72.29	41.23	56.72	686.98

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第45页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
862	500507005308002	模板	m2	29.94	13.54	4.36	5.7	3.67	5.15	62.36
863	500507005309002	钢筋	t	1097.49	3743.58	118.71	419.61	335.21	514.31	6228.91
864	500507005310002	蒸压灰砂砖	m2	93.28	254.18	3.28	43.99	25.09	37.78	457.61
865	500507005311002	"1.8厚WP20防水砂浆(09公斤杜拉纤维/立方米砂浆+水泥重量比3.8%防水粉)找平层(防水层) 2.15厚WP M20防水砂浆打底(沿外口下翻至滴水线)(防水层): 3.07mm*15mm*15mm钢丝网(防坠落): 4.15厚WP M20防水砂浆打底(沿外口下翻至滴水线)(防水层)"	m2	27.37	26.42	0.29	5.8	3.65	5.72	69.26
		十七水闸								
		水闸								
866	010101001524	C20砼护底	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
867	010101001525	C20砼底板	m3	57.37	395.64	1.35	36.94	23.8	46.36	561.45
868	010101001526	C20砼闸墩	m3	40.13	394.6	4.76	35.13	22.63	44.75	541.99
869	010101001527	C20砼八字翼墙	m3	76.96	400.91	6.24	40.56	26.13	49.57	600.38
870	010101001528	C20机架桥	m3	73.69	404.57	2.01	40.1	25.83	49.16	595.35
871	010101001529	C20工作桥	m3	73.69	404.57	2.01	40.1	25.83	49.16	595.35
872	010101016001	钢筋	m3	1097.49	3743.58	118.71	419.61	335.21	514.31	6228.91
873	010101022001	模板	m²	21.54	12.87	6.07	4.8	3.1	4.35	52.73
		十八 其他水利设施								
		其他水利设施								

工程单价汇总表

合同编号: cygb

工程名称: 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

第46页, 共46页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
874	500101002001	不锈钢板量水堰	套	18.99	821.56	15.43	15.73	4.65	78.87	955.22
		第二篇 水利安装工程								
		一 泵站设备及安装工程								
		一)水泵设备及安装工程								
875	010101001530	水泵型号HW200-5	台	310.8	53.88	94.18	236.32	48.58	66.94	810.7
		二 闸(涵)工程								
		一)闸门设备及安装工程								
876	030201001001	平面钢闸门	t	1198.2	98.46	262.95	900.91	169.21	236.68	2866.41
		二)启闭设备及安装工程								
877	030202001001	手电两用螺杆式启闭机	台	1307.51	125.47	95.65	977.15	174.06	241.19	2921.03

施工用电单价计算表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

序号	费用与参数名称	参数值/金额		
一	电网供电			
1	基本电价(元)	0.55		
2	电网供电比例(%)	50		
3	高压输电线路损耗率(%)	3		
4	变配电设备及配电线路损耗率(%)	4		
5	供电设施维护摊销费(元/KW·h)	0.05		
电网供电单价(元)		0.64		
二	柴油发电机供电			
1	发电机供电冷却方式	循环冷却水		
2	时间利用系数	0.7		
3	发电机出力系数	0.8		
4	厂用电率(%)	3		
5	变配电设备及配电线路损耗率(%)	4		
6	供电设施维护摊销费(元/KW·h)	0.05		
7	单位循环冷却水费(元/KW·h)	0.05		
8	柴油发电机组(台)班总费用(元)	1144.75		
9	柴油发电机额定容量之和	85		
编码	名称及规格	额定容量	单价(元)	数量
SG99147006	柴油发电机 移动式 85kW (自发电用)	85kw	1144.75	1
柴油发电机供电单价(元)				3.33
三	施工用电单价(元)	0.55		

独立费用预算表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目

序号	费用名称	计算基础(元)	费率(%)	总价(元)
1.1	建设管理费			260139.48
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	260139.479		260139.48
1.2	招标业务费	91667.291		64167.1
1.3	工程建设监理费	367531.134		257271.79
1.4	勘测费	217688.787		150205.26
1.5	设计费	429067.754		296056.75
1.6	预算编制费	48938.559		34256.99
1.7	土壤检测费	17476368.98	0.7	122334.58
1.8	工程管护费	17476368.98	0.5	87381.84
	合计			1271813.79

人工价格汇总表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工 (机械用)	工日	98.3	
2	技工	工日	98.3	
3	普工	工日	70.4	
4	人工费	元	1.02	

材料预算价格汇总表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	型钢	kg	3.6	
2	钢筋 (综合)	t	3574.07	
3	铁丝	kg	5.5	
4	角钢	kg	3.59	
5	钢板	kg	3.84	
6	紫铜片 厚1.5	kg	67	
7	橡胶板	kg	12.8	
8	橡胶止水圈 DN600	个	50.71	
9	橡胶止水圈 DN1000	个	128.86	
10	复合土工膜	m ²	11	
11	棉纱头	kg	10	
12	白布	kg	21	
13	铁钉	kg	6.28	
14	不锈钢螺钉 M5×12	十套	2.23	
15	木螺钉 M5×50	十套	0.32	
16	镀锌螺栓 M8×100	套	0.3	
17	膨胀螺栓 M6×80	十套	2.65	
18	马钉 综合	kg	5.21	
19	尼龙砂轮片 φ100	片	6	
20	电焊条	kg	6.2	
21	铜电焊条	kg	65	
22	钢锯条	条	1	
23	钢锯片 φ300	片	264.96	
24	钢丝网 综合	m ²	3.64	
25	铁件	kg	5.5	
26	镀锌铁码	支	0.47	
27	预埋铁件	kg	5.8	
28	水泥 42.5R	t	346.74	
29	水泥 42.5R	kg	0.35	
30	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	346.74	
31	白色硅酸盐水泥 32.5	t	418.64	
32	砂	m ³	195.87	

材料预算价格汇总表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元
目

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
33	砂砾石	m ³	90.99	
34	碎石	m ³	118.54	
35	石屑	m ³	85.51	
36	生石灰	t	303.17	
37	毛石	m ³	150.33	
38	标准砖 240×115×53	千块	332.13	
39	松杂板枋材	m ³	1316.6	
40	木板 20	m ³	1647.79	
41	板枋材	m ³	1316.6	
42	防水胶合板 模板用 18厚	m ²	45.49	
43	平板玻璃 5	m ²	25.42	
44	瓷质锦砖 粒径45×95	m ²	23.68	
45	油漆	kg	10.08	
46	水性底涂料	kg	21.46	
47	水性乳胶漆	kg	10.08	
48	石油沥青 60~100#	t	4644.12	
49	沥青	t	4200	
50	防水粉	kg	2.6	
51	密封毛条	m	0.34	
52	软填料	kg	3.9	
53	柴油	t	7800	
54	汽油 92#	kg	9.06	
55	黄油	kg	13.8	
56	氧气	m ³	5.7	
57	乙炔气	m ³	9.5	
58	108胶	kg	7.53	
59	玻璃胶 335克/支	支	14.73	
60	墙边胶	L	46.77	
61	工程胶	kg	14	
62	钢管 DN80	m	33.19	
63	塑料管 DN110	m	11.49	
64	DN600砼管涵	m	119.58	

材料预算价格汇总表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
65	DN1000钢筋砼管涵	m	306.08	
66	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.2	
67	电源线ZR-BV-5x10mm	m	7.66	
68	镀锌电缆卡子 2×35	个	1.6	
69	白棉纱	kg	11.47	
70	纸筋	kg	3.7	
71	木柴	t	705	
72	水	m ³	5.68	
73	电	kw.h	0.55	
74	标志牌	个	0.6	
75	标准钢模板	kg	4.5	
76	卡扣件	kg	6	
77	寸方大阶砖 370×370	千块	1155.32	
78	水泥防水砂浆 1:2	m ³	447.3	
79	水泥防水砂浆 1:2.5	m ³	429.71	
80	抹面水泥砂浆 1:2.5	m ³	369.18	
81	水泥砌筑砂浆 M7.5	m ³	309.46	
82	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	379.84	
83	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	379.84	
84	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	379.84	
85	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	396.03	
86	纸筋石灰浆(配合比)	m ³	326.42	
87	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m ³	317.3	
88	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	317.3	
89	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m ³	379.84	
90	水泥膏(配合比)	m ³	657.49	
91	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m ³	376.91	
92	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m ³	400.12	
93	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	387.95	
94	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m ³	376.91	
95	其他材料费	元	1	
96	金属防盗门2000×2100	m ²	275.04	

材料预算价格汇总表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
97	铝合金窗1500×1200	m ²	207.21	
98	不锈钢板量水堰	1t	19900	

设备预算价格汇总表

工程名称： 2024年度汕头市潮阳区关埠镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目 单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	水泵型号HM200-5 设备自重0.6t	1台	4000	
2	平板焊接闸门 每扇闸门自重 ≤3t	1t	3780	
3	手电两用螺杆式启闭机 设备自重 0.2t	1台	3000	