


工程预算定案书

编号：HD2023QGC【009】 II-YB

2025年7月30日

建设单位	汕头市金平区岐山街道办事处		工程名称	广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)	
结构类型			概算批复金额	659.65万元	
预算编制总投资	人民币小写:	6320881.64元			
	人民币大写:	陆佰叁拾贰万零捌佰捌拾壹元陆角肆分			
其中:建设工程费	人民币小写:	5046507.30元			
	人民币大写:	伍佰零肆万陆仟伍佰零柒元叁角			
其中:建设工程其他费	人民币小写:	916552.24元			
	人民币大写:	玖拾壹万陆仟伍佰伍拾贰元贰角肆分			
其中:预备费	人民币小写:	298152.98元			
	人民币大写:	贰拾玖万捌仟壹佰伍拾贰元玖角捌分			
其中:建设期利息	人民币小写:	59669.12元			
	人民币大写:	伍万玖仟陆佰陆拾玖元壹角贰分			
备注	根据中天设计集团有限公司出具的施工图图纸等资料进行预算编制。				
建设单位意见	经办: 		经办: 		
	负责人: 		复核: 		
公章:			编制单位意见		
	2025年 7 月 31 日		负责人: 		
公章:				2025年 7 月 31 日	



编制说明

HD2023QGC【009】II-YB

汕头市金平区岐山街道办事处：

我司受贵单位委托，对《广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)》进行工程量清单预算编制，现将编制情况说明如下：

一、编制结果：

经编制，本项目预算总投资 6320881.64 元，其中工程建设费用 5046507.3 元，工程建设其他费用 916552.24 元，工程预备费 298152.98 元，建设期利息 59669.12 元。（详见《工程预算投资总表》、《工程预算造价汇总表》）

二、工程概况：

- （一）建设单位：汕头市金平区岐山街道办事处
- （二）工程名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)
- （三）设计单位：中天设计集团有限公司
- （四）工程地点：汕头市金平区
- （五）建设内容及规模：项目主要对“陇头社区”“下岐社区”“沟湖社区”三大社区进行公共服务配套设施改造即人居环境改造等。建设内容包括陇头社区一灌路改造、陇头社区护堤路安全规整、陇头社区揭东路改造、陇头社区中心街区改造、陇头智慧工业园道路周边改造、下岐社区后溪路升级改造、下岐



社区下岐路升级改造、沟湖社区祠堂旁树下硬化提升、沟湖社区老厝外墙安全规整、沟湖社区老厝地树下路面硬化提升、沟湖社区大池周边建筑安全规整。

（六）本次预算编制范围：陇头社区人居环境改造、下岐社区人居环境改造、沟湖社区人居环境改造。

（七）概算批复：根据汕金发改投[2025]9号，项目概算总投资 659.65 万元，其中：工程费用 529.04 万元，工程建设其他费用 93.32 万元(含勘察费 2.89 万元，设计费 10.9 万元，监理费 8.64 万元)，预备费 31.12 万元，建设期利息 6.17 万元。资金来源为申请地方政府专项债券资金、上级专项资金等。

三、编制依据

（一）计算依据：

1. 图纸依据：中天设计集团有限公司出具的施工图图纸。
2. 广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)预算编制需补充资料及说明问题联系单 01。

（二）计价依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2. 《广东省建筑工程计价依据编制技术报告 2018》
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）
4. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
5. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
6. 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）
7. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
8. 《广东省房屋建筑与装饰工程定额(2018)》
9. 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》



10. 《广东省市政工程综合定额(2018)》

11. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》

(三) 费用依据:

1. 绿色施工安全防护措施费: 执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程计价依据(2018)〉的通知》(粤建市〔2019〕6号)文件。其中: 建筑工程按分部分项工程费的(人工费+施工机具费)×19%, 装饰工程按分部分项工程费的(人工费+施工机具费)×13%, 安装工程按分部分项工程费的(人工费+施工机具费)×35.77%, 市政工程按分部分项工程费的(人工费+施工机具费)×16.5%, 园林绿化工程按分部分项工程费的(人工费+施工机具费)×10%。

2. 预算包干费: 建筑与装饰工程按(人工费+施工机具费)×7%计算, 安装工程按(人工费+施工机具费)×10%计算、市政工程按(人工费+施工机具费)×6%计算, 园林绿化工程按(人工费+施工机具费)×6%计算;

3. 增值税销项税额: 按税前总造价×9%计算。

四、价格依据:

采用“汕头市住房和城乡建设局(www.shantou.gov.cn)”发布的“汕头市中心城区(北区)2025年第二季度人工费调整表”和“汕头市中心城区(北区)2025年第二季度材料综合价格表”, 信息价缺项部分材料采用市场询价方式计算。

五、工程建设其他费的编制依据:

1. 建设项目管理费: 参考财建[2016]504号文, 按标准收费下浮50%计列。

2. 工程勘察报告(含初勘、详勘): 参照计价格[2002]10号文、建标[2011]1号文, 按合同约定暂按工程费用的1.1%计算并下浮50%后结合中标下浮0.67%计列。



3.1: 500 数字化地形图及建筑立面测量: 《2009 年测绘生产成本费用定额》(财建[2009]17 号), 费用按汕头市天辰测绘有限公司提供测绘单计列。

4. 地下管线探测: 《2009 年测绘生产成本费用定额》(财建[2009]17 号), 费用按汕头市天辰测绘有限公司提供测绘单计列。

5. 工程设计费

5.1. 工程设计服务【含方案设计、初步设计(不含概算编制)、施工图设计】: 参照计价格[2002]10 号文, 按合同约定以批复的概算建设工程费用作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计列。

5.2. 工程概算编制: 参照粤价函[2011]742 号文, 按合同约定以批复的概算总投资作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计列。

6. 项目水土保持方案报告表: 参照保监[2005]22 号文, 按合同约定以批复的概算建设工程费用作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计列。

7. 施工图审查费: 参照发改价格[2011]534 号文, 按勘察设计费 $\times 6.5\%$ 计算, 并按标准收费下浮 50%计列。

8. 施工阶段全过程造价控制: 参照粤价函[2011]742 号文, 按合同约定以批复的概算总投资扣除征地拆迁补偿费作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67%计列。

9. 招标代理服务费

9.1. 施工招标代理费: 参照计价格[2002]1980 号文、发改价格[2011]534 号文, 按标准收费下浮 50%计列。

9.2. 监理招标代理费: 参照计价格[2002]1980 号文, 按标准收费下浮 50%计列。

10. 建设工程监理费: 参照发改价格[2007]670 号文, 按标准收费下浮 50%计列。



11. 水土保持设施竣工验收技术评估报告：参照保监[2005]22 号文，按合同约定以批复的概算建设工程费用作为计费基数并下浮 50%后结合中标下浮 0.67% 计列。

12. 实施方案（募投报告）及事前绩效评估报告：参照中咨协政[2015]46 号文、计价格[1999]1283 号文，暂估 5 万元计列。

13. 场地准备及临时设施费：参照建标[2011]1 号文，按建设工程费用的 0.5% 计列。

14. 工程保险费：参照建标[2011]1 号文，按建设工程费用的 0.2% 计列。

15. 检验监测费及其他：参照广东省建设工程检测收费标准、汕住建通〔2021〕23 号文，按建设工程费用的 1% 计列。

16. 城市基础设施配套费：参照汕头市财综[2018]73 号文，工程费用 $\times$ 4%计列。

17. 工程概算审核费：按概算审核报告书计列。

18. 工程预算审核费：参照粤价函[2011]742 号文，按标准收费下浮 50%计列。

19. 工程结算审核费：参照粤价函[2011]742 号文，暂以预算建设工程费用为计算基数及 5%效益收费下浮 50%。

六、其它说明

1. 土方及废料外运运距暂按 10km 计取。

2. 按图纸说明绿化养护管理期不应少于 1 年，暂按 1 年考虑。

3. 施工围挡暂按 30000 元考虑。

4. 贴砖墙面清洗暂按 10000 元考虑。

5. 店招后管线规整暂按 20000 元考虑。

编制单位：广东晖达工程顾问有限公司

编制日期：2025 年 07 月 30 日

广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

预算价

预算价 (小写): 6320881.64元

(大写): 陆佰叁拾贰万零捌佰捌拾壹元陆角肆分

建设单位:



(单位盖章)

工程造价
咨询企业:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



谢冰涛
陈钦杰

复核



郑聪辉

编制时间: 2025 年 7 月 31 日

复核时间: 2025 年 7 月 31 日

工程预算投资总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目（二期）

序号	工程费用名称	金额（元）	备注
一	建设工程费用	5046507.30	
1	工程费用	4986507.30	
2	暂估费用	60000.00	
二	工程建设其他费用	916552.24	
1	建设项目管理费	61969.43	财建[2016]504号文 下浮50%
2	工程勘察报告 (含初勘、详勘)	27569.83	参照计价格[2002]10号文、 建标[2011]1号文 暂按工程费用的1.1%计算 下浮50%后中标下浮0.67%
3	1: 500数字化地形图及建筑立面测量	157727.46	《2009年测绘生产成本费用定额》 (财建[2009]17号) 费用按汕头市天辰测绘有限公司 提供测绘单
4	地下管线探测	22621.22	《2009年测绘生产成本费用定额》 (财建[2009]17号) 费用按汕头市天辰测绘有限公司 提供测绘单
5	工程设计费	108962.73	
5.1	工程设计费 (含方案设计、初步设计、施工图设计， 扣除概算编制)	103124.91	参照计价格[2002]10号文，扣除 概算编制费 下浮50%后中标下浮0.67%；详见 合同，批复的概算建设工程费用 作为计费基数
5.2	工程概算编制	5837.82	参照粤价函[2011]742号文， 下浮50%后中标下浮0.67%；详见 合同，批复的概算总投资为基数 计算
6	项目水土保持方案报告表	15764.79	参照保监[2005]22号文 下浮50%后中标下浮0.67%；详见 合同，批复的概算工程费用为基 数计算
7	施工图审查费	8934.48	参照发改价格[2011]534号文 按勘察设计费×6.5%计算 下浮50%
8	施工阶段全过程造价控制	35741.42	参照粤价函[2011]742号文 下浮50%后中标下浮0.67%；详见 合同，批复的概算总投资为基数 计算
9	招标代理服务费	20374.89	
9.1	施工招标代理费	19127.90	参照计价格[2002]1980号文 发改价格[2011]534号文 下浮50%

工程预算投资总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目（二期）

序号	工程费用名称	金额（元）	备注
9.2	监理招标代理费	1246.99	参照计价格[2002]1980号文 下浮50%
10	建设工程监理费	83132.50	参照发改价格[2007]670号文 下浮50%
11	水土保持设施竣工验收技术评估报告	5254.93	参照保监[2005]22号文 下浮50%后中标下浮0.67%；详见 合同，批复的概算工程费用为基 数计算
12	实施方案（募投报告）及事前绩效 评估报告	50000.00	参照中咨协政[2015]46号文、 计价格[1999]1283号文 暂估
13	场地准备及临时设施费	25232.54	参照建标[2011]1号文 按建设工程费用×0.5%计算
14	工程保险费	10093.01	参照建标[2011]1号文 按建设工程费用×0.2%计算
15	检验监测费及其他	50465.07	参照广东省建设工程检测收费标 准、汕住建通（2021）23号文 按建设工程费用×1%计算
16	城市基础设施配套费	201860.29	参照汕市财综[2018]73号文、暂 按建设工程费用×4%计算
17	工程概算审核费	7400.00	按审核报告
18	工程预算审核费	10688.36	参照粤价函[2011]742号文， 下浮50%
19	工程结算审核费	12759.29	参照粤价函[2011]742号文，暂 以预算建设工程费用为计算基数 及5%效益收费 下浮50%
三	工程预备费	298152.98	
1	基本预备费	298152.98	（一+二）*5%计算
2	价差预备费	0.00	
四	建设期利息	59669.12	建设期按12个月计，贷款金额按 总投资的80%计，贷款利率暂按 2.36%测算（参照专项债券10年 期测算利率）
五	建设项目预算总投资 （一~四）	6320881.64	

工程预算造价汇总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

序号	工程费用名称	工程造价（元）	其中绿色施工安全防护措施费（元）	备注
一	建设工程费用	5046507.30	336474.82	
1	陇头社区	2984625.19	203960.34	
1.1	陇头社区一灌路改造(道路)	821506.16	42366.99	
1.2	陇头社区一灌路改造(绿化)	54914.37	2894.69	
1.3	陇头社区护堤路安全规整(建筑)	361800.86	23962.13	
1.4	陇头社区护堤路安全规整(绿化)	325440.94	11606.30	
1.5	陇头社区揭东路改造(建筑)	139739.40	4461.60	
1.6	陇头社区揭东路改造(绿化)	74115.95	2330.68	
1.7	陇头社区揭东路改造(安装)	44209.27	5208.56	
1.8	陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑）	37291.28	1678.87	
1.9	陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路）	23582.95	1140.36	
1.10	陇头社区中心街区改造平面图（绿化）	249057.9	10577.18	
1.11	陇头社区中心街区改造平面图（建筑）	20801.59	2007.28	
1.12	陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）	288629.48	31874.99	
1.13	陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑）	543535.04	63850.71	

工程预算造价汇总表

项目名称：广东汕头金平工业园区金园工业片区产城融合示范区配套建设项目(二期)

序号	工程费用名称	工程造价（元）	其中绿色施工安全防护措施费（元）	备注
2	下岐社区	1544131.18	100423.01	
2.1	下岐社区后溪路升级改造(道路)	753136.14	28649.01	
2.2	下岐社区后溪路升级改造(绿化)	680.59	42.48	
2.3	下岐社区下岐路升级改造(建筑)	790314.45	71731.52	
3	沟湖社区	457750.93	32091.47	
3.1	沟湖现状平面图（建筑）	3075.40	238.07	
3.2	沟湖现状平面图（绿化）	1218.08	75.95	
3.3	沟湖改造位置平面图（建筑）	143722.87	5865.96	
3.4	沟湖改造位置平面图（绿化）	8097.23	476.83	
3.5	刷漆位置平面图（建筑）	301637.35	25434.66	
4	暂估费用	60000.00	0.00	
4.1	施工围挡	30000.00		
4.2	贴砖墙面清洗	10000.00		
4.3	店招管线规整	20000.00		

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路) 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					695902.21
1	040101005001	河道挖淤泥	1. 挖掘深度:暂按不小于1.2m 2. 运距:综合考虑10km	m3	4272.96	47.22	201769.17
2	040305003001	浆砌块料	1. 河道挡墙修补缺损 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10	m3	54.74	444.79	24347.80
3	040202011001	碎石	1. 部位:生态停车位 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:25cm	m2	1483.99	59.46	88238.05
4	040202003001	水泥稳定土	1. 部位:生态停车位 2. 水泥含量:6%水泥粉石 3. 厚度:20cm	m2	1483.99	47.90	71083.12
5	040204002001	生态停车位块料铺设	1. 部位:生态停车位 2. 块料品种、规格:200*100*50厚灰色透水砖 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:40厚中砂石垫层	m2	328.32	56.44	18530.38
6	040204002002	生态停车位块料铺设	1. 部位:生态停车位 2. 块料品种、规格:250*250*50厚绿色嵌草砖 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:40厚中砂石垫层	m2	1134.07	48.84	55387.98
7	040205004001	车挡	1. 成品塑胶车挡	块	216	30.00	6480.00
8	040202003002	水泥稳定土	1. 部位:行人步道 2. 水泥含量:级配6%水泥稳定碎石 3. 厚度:10cm	m2	1023.07	29.39	30068.03
9	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:行人步道 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:15cm	m2	1023.07	81.34	83216.51
10	040204002003	人行道块料铺设	1. 部位:行人步道 2. 块料品种、规格:6cm透水人行道砖 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm M10透水水泥砂浆	m2	1023.07	78.90	80720.22
11	040202003003	水泥稳定土	1. 部位:地面硬化 2. 水泥含量:级配6%水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m2	249.58	44.10	11006.48
12	040203007002	水泥混凝土	1. 部位:地面硬化 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:15cm	m2	249.58	98.54	24593.61
本页小计							695441.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路)第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	040101005001	河道挖淤泥	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂	0.79			8.52	1.17	1.40	47.22
			2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):10				27.69	3.49	4.15	
			小计	0.79			36.21	4.66	5.55	
2	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【湿拌砂浆】 换为【湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10】 换为【片石】	124.77		249.76	28.07	19.27	22.92	444.79
			小计	124.77		249.76	28.07	19.27	22.92	
3	040202011001	碎石	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度15cm 实际厚度(cm):25	3.92		51.02	2.76	0.76	1.00	59.46
			小计	3.92		51.02	2.76	0.76	1.00	
4	040202003001	水泥稳定土	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量6%	2.27		36.22	1.68	0.45	0.59	47.90
			2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载第一个1km				1.93	0.22	0.29	
			3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度15cm 实际厚度(cm):20	0.85		0.16	2.39	0.37	0.49	
			小计	3.12		36.38	6.00	1.04	1.37	
5	040204002001	生态停车位块料铺设	1. 人行道砖 砂石垫层(结合层) 厚度4cm	10.56	35.70	7.39		1.20	1.58	56.44
			小计	10.56	35.70	7.39		1.20	1.58	
6	040204002002	生态停车位块料铺设	1. 人行道砖 砂石垫层(结合层) 厚度4cm 换为【嵌草水泥砖250*250*50】	10.56		35.49		1.20	1.58	48.84
			小计	10.56		35.49		1.20	1.58	
7	040205004001	车挡	1. 成品塑胶车挡			30.00				30.00
			小计			30.00				
8	040202003002	水泥稳定土	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量6% 换为【碎石】	1.13		23.56	0.84	0.22	0.30	29.39

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路)第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
			2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载第一个1km				0.96	0.11	0.14	
			3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	0.43		0.16	1.12	0.18	0.23	
			小计	1.56		23.72	2.92	0.51	0.67	
9	040203007001	水泥混凝土	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	15.49		61.54	0.17	1.78	2.35	81.34
			小计	15.49		61.54	0.17	1.78	2.35	
10	040204002003	人行道块料铺设	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	21.48	39.78	11.99		2.44	3.22	78.90
			小计	21.48	39.78	11.99		2.44	3.22	
11	040202003003	水泥稳定土	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量6% 换为【碎石】	1.70		35.34	1.26	0.34	0.44	44.10
			2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载第一个1km				1.45	0.16	0.22	
			3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	0.64		0.16	1.75	0.27	0.36	
			小计	2.34		35.50	4.46	0.77	1.02	
12	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	27.12		62.36	0.23	3.11	4.10	98.54
			2. 水泥混凝土路面 养生 水养生	0.79		0.63		0.09	0.12	
			小计	27.91		62.99	0.23	3.20	4.22	
13	011405001001	金属面油漆	1. 旧金属构件人工除锈	3.46		0.07		1.00	0.52	52.79
			2. 防锈漆 一遍	2.45		1.72		0.37	0.37	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区一灌路改造(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 陇头社区一灌路改造(道路)

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
2	措施其他项目				
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称: 陇头社区一灌路改造(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(道路)

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	81497.9094	1.02	83127.87
2	03134011	水砂纸	张	0.8156	0.77	0.63
3	03213001	铁件综合	kg	16.2227	4.84	78.52
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	59.2213	309.73	18342.61
5	04030015@1	中砂石(中砂及碎石均值)	m3	63.6623	165.75	10552.03
6	04050002	碎石	m3	194.2805	137.25	26665.00
7	04050005	碎石20~40	m3	394.8155	137.25	54188.43
8	04050045	碎石60	m3	112.8129	137.25	15483.57
9	04050180	片石	m3	57.477	148.01	8507.17
10	04070045	石屑	m3	468.6767	98.02	45939.69
11	05030060	板枋材综合	m3	0.0849	1247.28	105.89
12	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	0.9778	12.44	12.16
13	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	3.0202	64.24	194.02
14	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	2.1141	44.42	93.91
15	14010030	松节油	kg	0.3056	6.67	2.04
16	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.2374	63.00	14.96
17	14350630	脱模剂	kg	2.1439	5.13	11.00
18	14350680	稀释剂	kg	0.4833	16.70	8.07
19	34110010	水	m3	445.6972	4.45	1983.35
20	35010010	钢模板	kg	23.2059	4.44	103.03
21	35050040@1	嵌草水泥砖250*250*50	m2	1156.7514	27.55	31868.50
22	99450760	其他材料费	元	1255.4157	1.00	1255.42
23	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0985	1.00	-0.10
24	补充材料001	成品塑胶车挡	块	216	30.00	6480.00
25	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	194.7154	399.72	77831.64
26	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	15.0535	329.30	4957.12
27	8005907@1	湿拌抹灰透水砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	31.5106	388.37	12237.77
28	36050020@1	200*100*50厚灰色透水砖	m2	334.8864	35.00	11721.02
29	36050020@2	透水人行道砖厚度6cm	m2	1043.5314	39.00	40697.72
30	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	445.2728		
31	00010003	机上人工	工日	258.9236	234.60	60743.48
32	99450630	折旧费	元	33579.2252	1.00	33579.23

单位工程人材机汇总表

工程名称: 陇头社区一灌路改造(道路)

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	99450640	检修费	元	7198.0935	1.00	7198.09
34	99450650	维护费	元	21156.5732	1.00	21156.57
35	99450660	安拆费	元	52.5051	1.00	52.51
36	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	41.7178	7.89	329.15
37	99450680	柴油(机械用)0#	kg	7158.9769	6.97	49898.07
38	99450700	电(机械用)	kw·h	1088.1016	0.63	685.50
39	JXFTZ	机械费调整	元	0.0038	1.00	
	合计	合计				626105.64

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 陇头社区一灌路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区一灌路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					302105.52
1	011614001001	现有防盗网更换	1. 材质:铁艺	m2	20.34	26.46	538.20
2	011507001001	防盗窗	1. 25*25*1厚304不锈钢方管、25*10*1厚304不锈钢扁管、Φ20*1厚304不锈钢圆管、1.2厚304不锈钢雨披	m2	20.34	416.00	8461.44
3	011606002001	招牌拆除	1. 运距:综合考虑10km	m2	308.44	14.70	4534.07
4	011507001002	招牌	1. 基层材料种类:骨架40*40*3镀锌方管、侧面面层1.5厚镀锌铁板、顶面1.5厚彩钢板、底面铝通格栅吊顶 2. 面层材料种类:1.5厚铝单板	m2	174.15	929.66	161900.29
5	011508001001	亚克力字体	1. 字体规格:290*430*30	个	78	63.26	4934.28
6	040204004001	花岗岩树池	1. 材料品种、规格:600*300*150芝麻灰花岗岩侧石 2. 30厚DS M15水泥砂浆结合层 3. 垫层及后座:C25透水混凝土	m	37.8	99.31	3753.92
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面 2. 运距:综合考虑10km	m2	617.22	21.86	13492.43
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 30厚DP M15防水砂浆找平层 3. 1.5厚JS聚合物防水涂料 4. 20厚DP M15水泥砂浆保护层	m2	617.22	118.12	72906.03
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆 4. 罩面漆一道	m2	541.61	56.45	30573.88
10	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍灰色外墙漆	m2	75.61	13.20	998.05
11	011405001001	金属面油漆	1. 部位:窗栏杆 2. 金属面氟碳漆底漆一遍 3. 面喷氟碳漆两遍	m2	0.3	43.10	12.93
		措施项目					13950.62
12	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	1570.29	8.69	13645.82
13	041102002001	基础模板	1. 部位:花岗岩树池	m2	12.85	23.72	304.80
本页小计							316056.14
合 计							316056.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011614001001	现有防盗网更换	1. 防盗网拆除	19.74				2.78	3.95	26.46
			小计	19.74				2.78	3.95	
2	011507001001	防盗窗	1. 不锈钢窗罩			416.00				416.00
			小计			416.00				
3	011606002001	招牌拆除	1. 墙柱面拆除 金属龙骨	10.22				1.44	2.04	14.70
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.15			0.59	0.10	0.15	
			小计	10.37			0.59	1.54	2.19	
4	011507001002	招牌	1. 平面广告牌基层 钢结构 一般 换为【方钢综合】	58.31		330.09	8.54	9.41	13.37	929.66
			2. 灯箱、广告牌侧面 铝塑板 换为【镀锌铁板综合】	1.94		7.83		0.27	0.39	
			3. 灯箱、广告牌面 层 铝单板	16.78		181.05		2.36	3.36	
			4. 铝合金格栅天棚	12.21		129.94		1.84	2.44	
			5. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板 换为【彩钢板1.5厚】 不需要计算钢檩条 人工*0.6, 机械*0.6, 材料[33010050] 含量为0, 材料[03135001] 含量为0	8.78		122.33	11.45	2.93	4.05	
			小计	98.02		771.24	19.99	16.81	23.61	
5	011508001001	亚克力字体	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 其他面	20.50		35.78		2.88	4.10	63.26
			小计	20.50		35.78		2.88	4.10	
6	040204004001	花岗岩树池	1. 人工铺设侧缘石 垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	0.79		2.75		0.09	0.16	99.31
			2. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	9.76	60.86	2.37		1.11	1.95	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
			3. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	2. 11		15. 57	0. 86	0. 34	0. 59	
			小计	12. 66	60. 86	20. 69	0. 86	1. 54	2. 70	
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200	14. 82				2. 09	2. 96	21. 86
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	0. 30			1. 18	0. 21	0. 30	
			小计	15. 12			1. 18	2. 30	3. 26	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1. 5 mm厚	8. 22		34. 77		1. 19	1. 64	118. 12
			2. 各种墙面15+5mm水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):30 实际面厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	37. 08		22. 06		5. 75	7. 42	
			小计	45. 30		56. 83		6. 94	9. 06	
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面 换为【抗碱底涂料】	26. 77		20. 28		4. 03	5. 35	56. 45
			小计	26. 77		20. 28		4. 03	5. 35	
10	011406001002	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面 换为【抗碱底涂料】 换为【灰色外墙漆】	3. 78		6. 25	1. 36	0. 78	1. 03	13. 20
			小计	3. 78		6. 25	1. 36	0. 78	1. 03	
11	011405001001	金属面油漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	3. 83		35. 90	1. 50	0. 80	1. 07	43. 10
			小计	3. 83		35. 90	1. 50	0. 80	1. 07	

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	13645.82	13645.82
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	1570.29	8.69	13645.82
A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	15.7029	868.59	13639.38
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1	304.8	304.8
041102002001	基础模板	m2	12.85	23.72	304.8
借D2-4-35	后座钢模板制安	10m2	1.285	237.18	304.78
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	80372.582	1.02	81980.03
2	RGFTZ	人工费调整	元	1234.3783	1.00	1234.38
3	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	28.8315	5.64	162.61
4	01110001@1	镀锌方钢综合	kg	11874.1792	4.47	53077.58
5	01290206@1	镀锌铁板1.5	m2	25.7985	48.04	1239.36
6	01290300@1	铝单板1.5	m2	225.621	135.00	30458.84
7	03010040	铝拉铆钉综合	十个	142.226	0.82	116.63
8	03010065	铁钉	kg	0.8353	5.58	4.66
9	03010235	木螺钉M4×50	十套	1257.6821	0.28	352.15
10	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	85.3356	1.01	86.19
11	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	61.92	2.65	164.09
12	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	56.9471	4.54	258.54
13	03019011	圆钉30~45	kg	3.7674	5.58	21.02
14	03134011	水砂纸	张	44.412	0.77	34.20
15	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	51.9838	6.91	359.21
16	03213001	铁件综合	kg	21.2965	4.84	103.08
17	03214046	零星卡具	kg	1.9018	5.47	10.40
18	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1852	309.73	57.36
19	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.189	414.80	78.40
20	04170070	彩钢脊瓦	m	9.6104	41.04	394.41
21	05030060	板枋材综合	m3	0.018	1247.28	22.45
22	05030140	杉木枋	m3	2.0376	1603.20	3266.68
23	05030180	松木板	m3	0.031	1474.42	45.71
24	09090001@1	彩钢板1.5厚	m2	265.6172	76.70	20372.84
25	09370001@2	铝合金长方格状吊顶宽50*高50,壁厚1mm	m2	197.37	112.88	22279.13
26	13030340	抗碱防潮底漆	kg	150.6217	10.00	1506.22
27	13030340@2	抗碱底涂料	kg	8.4683	10.00	84.68
28	13030473	真石漆	kg	2231.4332	3.30	7363.73
29	13030475	真石面漆	kg	167.3575	11.00	1840.93
30	13030760@2	灰色外墙漆	kg	16.861	16.00	269.78
31	13050070	防锈漆	kg	9.6305	13.90	133.86
32	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	32.505	12.44	404.36
33	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	0.1038	64.24	6.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	0.0726	44.42	3.22
35	14010030	松节油	kg	4.6566	6.67	31.06
36	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.0082	63.00	0.52
37	14350630	脱模剂	kg	0.8571	5.13	4.40
38	14350680	稀释剂	kg	0.0166	16.70	0.28
39	14410010	108胶	kg	2.2683	6.68	15.15
40	14410020	202胶FSC-2	kg	50.2667	19.76	993.27
41	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	48.0509	13.08	628.51
42	18090030	塑料管堵综合	个	17.6157	5.35	94.24
43	34110010	水	m3	7.0072	4.45	31.18
44	35010010	钢模板	kg	4.5373	4.44	20.15
45	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	16.331	5.74	93.74
46	35030030	脚手架钢管底座	个	3.2976	7.05	23.25
47	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	5.496	5.62	30.89
48	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	36.7448	5.24	192.54
49	99450760	其他材料费	元	1332.6758	1.00	1332.68
50	CLFTZ	材料费调整	元	0.9258	1.00	0.93
51	MC1-2@2	不锈钢防盗网	m2	20.34	416.00	8461.44
52	补充材料001	亚克力字体	个	78	35.00	2730.00
53	8021904@1	普通预拌透水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.5358	447.23	686.86
54	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	0.2381	343.77	81.85
55	36070020@1	芝麻灰花岗岩侧石600*300*150	m	38.367	59.96	2300.49
56	00010003	机上人工	工日	6.4206	234.60	1506.27
57	99450630	折旧费	元	516.2155	1.00	516.22
58	99450640	检修费	元	163.6127	1.00	163.61
59	99450650	维护费	元	449.8501	1.00	449.85
60	99450660	安拆费	元	210.7365	1.00	210.74
61	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	44.0014	7.89	347.17
62	99450680	柴油(机械用)0#	kg	89.7319	6.97	625.43
63	99450700	电(机械用)	kw·h	2086.4351	0.63	1314.45
64	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0278	1.00	-0.03
65	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	21.7879	370.28	8067.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(建筑)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化) 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					279999.59
1	050101010001	整理绿化用地	1. 弃渣运距:综合考虑10km	m2	1926.35	11.24	21652.17
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm厚	m3	577.91	51.57	29802.82
3	050101011001	绿地起坡造型	1. 50厚景观堆坡土	m3	924.12	60.37	55789.12
4	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:12个月 2. 草(灌木)籽种类:喷播百喜草 3. 用量:10.78kg/100m2	m2	1848.23	19.78	36557.99
5	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:12个月 2. 草(灌木)籽种类:喷播狗牙根 3. 用量:10.78kg/100m2	m2	1848.23	18.29	33804.13
6	050102002001	栽植灌木	1. 种类:美国刺 2. 冠丛高:苗高×冠径 25-30cm×30-35cm 3. 养护期:12个月 4. 用量:35株/100m2	株	647	49.58	32078.26
7	050102002002	栽植灌木	1. 种类:五色梅 2. 冠丛高:苗高×冠径 25-30cm×30-35cm 3. 养护期:12个月 4. 用量:35株/100m2	株	647	49.58	32078.26
8	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:桂竹 2. 竹胸径或根盘丛径:胸径3-5cm, 冠幅0.5m, 高度3m 3. 养护期:12个月	株	25	59.32	1483.00
9	050102002003	栽植灌木	1. 种类:火山榕 2. 冠丛高:苗高×冠径 200cm×50cm, 胸径3-5cm 3. 养护期:12个月	株	255	142.54	36347.70
10	050101001001	乔木修剪	1. 树干胸径:暂考虑30cm以内	株	2	203.07	406.14
		措施项目					
本页小计							279999.59
合 计							279999.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化)第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	1. 47		0. 04		0. 19	0. 27	11. 24
			2. 装载机装土	0. 13			0. 53	0. 08	0. 12	
			3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10				6. 43	0. 81	1. 16	
			小计	1. 60		0. 04	6. 96	1. 08	1. 55	
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	1. 41		47. 51	1. 69	0. 40	0. 56	51. 57
			小计	1. 41		47. 51	1. 69	0. 40	0. 56	
3	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	3. 69		47. 51	6. 13	1. 28	1. 77	60. 37
			小计	3. 69		47. 51	6. 13	1. 28	1. 77	
4	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 播草籽 机械喷播草籽	2. 03		6. 73	3. 25	0. 69	0. 95	19. 78
			2. 喷播植物保养 机械灌溉 保养月数:12	3. 32		0. 54	0. 95	0. 56	0. 77	
			小计	5. 35		7. 27	4. 20	1. 25	1. 72	
5	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 播草籽 机械喷播草籽	2. 03		5. 24	3. 25	0. 69	0. 95	18. 29
			2. 喷播植物保养 机械灌溉 保养月数:12	3. 32		0. 54	0. 95	0. 56	0. 77	
			小计	5. 35		5. 78	4. 20	1. 25	1. 72	
6	050102002001	栽植灌木	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内	4. 17	0. 83	1. 54	0. 36	0. 59	0. 81	49. 58
			2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:12	17. 92		3. 83	10. 67	3. 72	5. 15	
			小计	22. 09	0. 83	5. 37	11. 03	4. 31	5. 96	
7	050102002002	栽植灌木	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内	4. 17	0. 83	1. 54	0. 36	0. 59	0. 81	49. 58
			2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:12	17. 92		3. 83	10. 67	3. 72	5. 15	
			小计	22. 09	0. 83	5. 37	11. 03	4. 31	5. 96	
8	050102003001	栽植竹类	1. 丛植竹类(丛径cm) 30以内	7. 78	11. 55	2. 63	0. 75	1. 11	1. 53	59. 32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区护堤路安全规整(绿化)

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	61639.5494	1.02	62872.34
2	04090135	余土外运	m3	24.4355		
3	04090155	熟耕土(松方)	m3	17.5436	48.65	853.50
4	04090175	通用种植土(松方)	m3	1727.3345	40.59	70112.51
5	32070075@1	狗牙根	kg	199.2392	22.21	4425.10
6	32070075@2	百喜草	kg	199.2392	36.00	7172.61
7	32270001	杀虫剂	kg	11.2728	17.09	192.65
8	32270010	无机肥(复合肥)	kg	187.38	2.97	556.52
9	32270020	有机肥	t	21.9104	432.00	9465.29
10	34110010	水	m3	1987.0804	4.45	8842.51
11	99450760	其他材料费	元	2648.5419	1.00	2648.54
12	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2745	1.00	-0.27
13	32030001@1	美国刺苗高×冠径 25-30cm×30-35cm	丛	672.88	0.80	538.30
14	32030001@2	五色梅苗高×冠径 25-30cm×30-35cm	丛	672.88	0.80	538.30
15	32030010@1	火山榕苗高×冠径 200cm×50cm, 胸径3-5cm	丛	265.2	84.39	22380.23
16	32110001@1	桂竹胸径3-5cm, 冠幅0.5m, 高度3m	丛	26.25	11.00	288.75
17	00010003	机上人工	工日	70.9311	234.60	16640.44
18	00010003@1	机上人工	工日	0.448	234.60	105.10
19	99450630	折旧费	元	7962.9185	1.00	7962.92
20	99450640	检修费	元	1632.7909	1.00	1632.79
21	99450650	维护费	元	5474.6655	1.00	5474.67
22	99450660	安拆费	元	8.5232	1.00	8.52
23	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	102.5764	7.89	809.33
24	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	0.448	7.89	3.53
25	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2942.708	6.97	20510.67
26	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	6.2966	6.97	43.89
27	JXFTZ	机械费调整	元	-0.1426	1.00	-0.14
	合计	合计				244078.60

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑) 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					120509.28
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:0.95m 2. 栏杆、栏板种类:镀锌防撞护栏	m	213.1	29.13	6207.60
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位:破损砖砌围墙 2. 拆除高度:1.8m 3. 围墙厚度:暂按0.2m 4. 运距:综合考虑10km	m3	3.49	203.38	709.80
3	011606002001	镀锌铁皮围挡拆除	1. 龙骨及饰面种类:镀锌铁皮 2. 拆除高度:2m 3. 运距:综合考虑10km	m2	195.8	14.70	2878.26
4	011405001001	金属面油漆	1. 部位:防护栏 2. 面层打磨除锈 3. 刷防锈漆一遍 4. 金属面氟碳漆底漆一遍 5. 面喷氟碳漆两遍	m2	1019.77	57.18	58310.45
5	040309001001	镀锌防护栏	1. 栏杆材质、规格:镀锌立柱暂按Φ150*3、镀锌面板4mm	t	4.066	7265.44	29541.28
6	010101004001	挖基坑土方	1. 部位:围栏基础 2. 土壤类别:一、二类土	m3	4.5	8.21	36.95
7	010103001001	回填方	1. 部位:围栏基础 2. 填方材料品种:原土	m3	2	19.64	39.28
8	010103002001	余方弃置	1. 部位:围栏基础 2. 运距:综合考虑10km	m3	2.5	35.23	88.08
9	010501001001	垫层	1. 部位:围栏基础 2. 100厚6%水泥石粉垫层	m3	0.9	241.56	217.40
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.6	467.67	748.27
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以外三级钢	t	0.32	4493.90	1438.05
12	010607004001	围栏	1. 材料品种、规格:50厚彩钢板 2. 边框及立柱型钢品种、规格:镀锌方管100*100*5立杆、镀锌方管横杆50*50*3、镀锌扣槽50*30*30*1封边 3. 200*200*10mm钢板预埋铁件 4. M10膨胀螺栓	m2	74.63	187.98	14028.95
本页小计							114244.37

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 陇头社区揭东路改造(建筑)

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
13	011405001002	金属面油漆	1. 部位：过河栏杆 2. 面层打磨除锈 3. 刷防锈漆一遍 4. 金属面氟碳漆底漆一遍 5. 面喷氟碳漆两遍	m ²	118.05	53.07	6264.91
		措施项目					828.00
14	011702001001	基础	1. 部位：围栏基础	m ²	16	51.75	828.00
本页小计							7092.91
合 计							121337.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属	21. 73				3. 06	4. 35	29. 13
			小计	21. 73				3. 06	4. 35	
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	77. 74				10. 94	15. 55	203. 38
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	15. 12			58. 83	10. 40	14. 79	
			小计	92. 86			58. 83	21. 34	30. 34	
3	011606002001	镀锌铁皮围挡拆除	1. 墙柱面拆除 金属龙骨	10. 22				1. 44	2. 04	14. 70
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	0. 15			0. 59	0. 10	0. 15	
			小计	10. 37			0. 59	1. 54	2. 19	
4	011405001001	金属面油漆	1. 旧金属构件人工除锈	6. 00		0. 12		1. 74	1. 20	57. 18
			2. 防锈漆 一遍	2. 45		1. 72		0. 37	0. 49	
			3. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	3. 83		35. 91	1. 48	0. 80	1. 06	
			小计	12. 28		37. 75	1. 48	2. 91	2. 75	
5	040309001001	镀锌防护栏	1. 钢管栏杆、扶手制作、安装 防撞护栏 钢管扶手 换为【镀锌钢板综合】 换为【镀锌钢管综合】	1917. 83		4444. 65	159. 03	328. 56	415. 37	7265. 44
			小计	1917. 83		4444. 65	159. 03	328. 56	415. 37	
6	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	1. 60				0. 25	0. 32	8. 21
			2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0. 62			3. 84	0. 69	0. 89	
			小计	2. 22			3. 84	0. 94	1. 21	
7	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	12. 57			1. 93	2. 25	2. 90	19. 64
			小计	12. 57			1. 93	2. 25	2. 90	
8	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方	0. 40			1. 76	0. 34	0. 43	35. 23
			2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10				23. 84	3. 70	4. 77	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 陇头社区揭东路改造(建筑)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区揭东路改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1	828	828
011702001001	基础	m2	16	51.75	828
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.16	5175.38	828.06
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(建筑)

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32. 5	t	0. 1221	309. 73	37. 82
2	04070045	石屑	m3	1. 2512	98. 02	122. 64
3	34110010@1	水	m3	0. 6051	4. 45	2. 69
4	80030280	水泥石屑(碎石) 混合料	m3	0. 918		
5	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	1. 0803	6. 97	7. 53
6	03134011	水砂纸	张	175. 5594	0. 77	135. 18
7	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	127. 4358	12. 44	1585. 30
8	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	393. 6402	64. 24	25287. 45
9	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	275. 5345	44. 42	12239. 24
10	14010030	松节油	kg	39. 8238	6. 67	265. 62
11	14350273	氟碳漆固化剂	kg	30. 9373	63. 00	1949. 05
12	14350680	稀释剂	kg	62. 9897	16. 70	1051. 93
13	99450700	电(机械用)	kw • h	2266. 9976	0. 63	1428. 21
14	99450660	安拆费	元	332. 5857	1. 00	332. 59
15	99450760	其他材料费	元	723. 5509	1. 00	723. 55
16	RGFTZ	人工费调整	元	0. 0018	1. 00	
17	JXFTZ	机械费调整	元	-0. 0054	1. 00	-0. 01
18	00010010	人工费	元	31203. 2716	1. 02	31827. 34
19	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	15. 6283	7. 89	123. 31
20	99450650	维护费	元	256. 5741	1. 00	256. 57
21	00010003	机上人工	工日	0. 692	234. 60	162. 34
22	99450630	折旧费	元	372. 1814	1. 00	372. 18
23	99450640	检修费	元	106. 4977	1. 00	106. 50
24	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	4. 9591	6. 97	34. 56
25	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ 1. 2~2. 5	kg	5. 5973	5. 64	31. 57
26	03010430	六角螺栓综合	kg	17. 0903	5. 58	95. 36
27	03019021	圆钉50~75	kg	2. 0352	5. 49	11. 17
28	05030080	松杂板枋材	m3	0. 1386	1247. 28	172. 87
29	14350250	隔离剂	kg	1. 6	7. 05	11. 28
30	34110010	水	m3	0. 0896	4. 45	0. 40
31	01000030	镀锌型钢综合	t	1. 1799	4469. 04	5273. 02
32	01290435@1	彩钢板50mm	m2	69. 5999	59. 29	4126. 58
33	03135001	低碳钢焊条综合	kg	47. 9586	6. 91	331. 39
34	03213001	铁件综合	kg	79. 285	4. 84	383. 74

单位工程人材机汇总表

工程名称: 陇头社区揭东路改造(建筑)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称: 陇头社区揭东路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					64267.19
1	050101010002	整理绿化用地	1. 弃渣运距:综合考虑10km 2. 备注:根据方案应为清除表面杂草	m2	1211.44	2.90	3513.18
2	050101010001	整理绿化用地	1. 弃渣运距:综合考虑10km	m2	402.93	11.24	4528.93
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm厚	m3	120.88	51.57	6233.78
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:火山榕 2. 冠丛高:苗高×冠径 200cm×50cm, 胸径3-5cm 3. 养护期:12个月	株	255	142.54	36347.70
5	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:桂竹 2. 竹胸径或根盘丛径:胸径3-5cm, 冠幅0.8m, 高度4m 3. 养护期:12个月	株	230	59.32	13643.60
		措施项目					
本页小计							64267.19
合 计							64267.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 陇头社区揭东路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区揭东路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 陇头社区揭东路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区揭东路改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称: 陇头社区揭东路改造(安装)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 陇头社区揭东路改造(安装)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区揭东路改造(安装)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 陇头社区揭东路改造(安装)

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01210045	角钢	kg	581.2163	3.21	1865.70
2	02270020	白布	kg	2.0337	2.75	5.59
3	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	14.5572	5.04	73.37
4	03134021	铁砂布0~2#	张	8.0279	0.98	7.87
5	03135001	低碳钢焊条综合	kg	9.6334	6.91	66.57
6	13010130	酚醛调和漆	kg	1.0704	9.29	9.94
7	13050080	防锈漆C53-1	kg	2.1408	13.90	29.76
8	14050050	溶剂油	kg	0.5352	3.94	2.11
9	00010010	人工费	元	13648.4895	1.02	13921.46
10	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	49.679	4.45	221.07
11	03139281	钢锯条	条	28.7939	0.43	12.38
12	03210255	心形环	个	129.9296	0.98	127.33
13	03213001	铁件综合	kg	145.725	4.84	705.31
14	14030040	汽油综合	kg	12.7382	7.89	100.50
15	18250550	钢线卡子φ10~20	个	259.8593	3.50	909.51
16	99450760	其他材料费	元	67.2317	1.00	67.23
17	03214001	8厘包胶钢丝绳	m	2675.022	3.00	8025.07
18	99450630	折旧费	元	101.4733	1.00	101.47
19	99450640	检修费	元	20.5035	1.00	20.50
20	99450650	维护费	元	36.4306	1.00	36.43
21	99450660	安拆费	元	133.9233	1.00	133.92
22	99450700	电(机械用)	kw·h	551.3859	0.63	347.37
	合计	合计				26790.46

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑） 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					31006.44
1	01B001	拆除停车棚（铁艺）	1. 暂按一平方有53kg钢管等材料 2. 外运暂按10km	m2	34.37	54.13	1860.45
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆	m2	116.48	56.45	6575.30
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙面 2. 运距：综合考虑10km	m2	116.48	21.86	2546.25
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙面 2. 30厚DP M15防水砂浆找平层 3. 1.5厚JS聚合物防水涂料 4. 20厚DP M15水泥砂浆保护层	m2	116.48	118.12	13758.62
5	010603001001	钢柱	1. 名称：钢柱 2. 规格：钢材Q235B 3. 单根柱质量：3t以内 4. 钢结构在制作前，表面应彻底除锈，除锈等级达到Sa21/2级。 5. 防腐涂层为：环氧富锌防锈底漆二遍，二道氟碳面漆，漆膜总厚度不小于125微米	t	0.153	7859.23	1202.46
6	010604001001	钢梁	1. 名称：钢梁 2. 规格：钢材Q235B 3. 单根梁质量：1.5t以内 4. 钢结构在制作前，表面应彻底除锈，除锈等级达到Sa21/2级。 5. 防腐涂层为：环氧富锌防锈底漆二遍，二道氟碳面漆，漆膜总厚度不小于125微米	t	0.167	8623.86	1440.18
7	010606001001	钢支撑	1. 名称：钢支撑 2. 规格：钢材Q235B 3. 钢结构在制作前，表面应彻底除锈，除锈等级达到Sa21/2级。 4. 防腐涂层为：环氧富锌防锈底漆二遍，二道氟碳面漆，漆膜总厚度不小于125微米	t	0.108	8278.71	894.10
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖基槽土方 2. 深度2m内	m3	12.48	6.40	79.87
9	010103001001	原土回填	1. 原土回填	m3	9.77	19.64	191.88
10	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距：暂按10km	m3	1.93	35.23	67.99
本页小计							28617.10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图(建筑)

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
11	010501001001	垫层 C15	1. 垫层 C15	m ³	0.56	457.81	256.37
12	010501002001	条形基础 C30	1. 条形基础 C30	m ³	2.1	480.29	1008.61
13	010502001001	矩形柱 C30	1. 矩形柱 C30	m ³	0.05	598.88	29.94
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.186	4171.94	775.98
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.021	4394.11	92.28
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.001	5372.32	5.37
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB40 0内) φ10以内	t	0.039	5661.19	220.79
		措施项目					622.86
18	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	1.56	29.66	46.27
19	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 2. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3 .6m内 1.2内	m ²	0.96	69.30	66.53
20	011702001002	条形基础模板	1. 条形基础模板	m ²	9.34	54.61	510.06
本页小计							3012.20
合 计							31629.30

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑）第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	01B001	拆除停车棚（铁艺）	1. 机械单项拆除 其他金属构件	10.97		1.20	29.27	1.35	8.05	54.13
			2. 汽车运输金属材料 运距1km 实际运距(km):10	0.96		0.24	1.49	0.12	0.49	
			小计	11.93		1.44	30.76	1.47	8.54	
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面 换为【抗碱底涂料】	26.77		20.28		4.03	5.35	56.45
			小计	26.77		20.28		4.03	5.35	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200	14.82				2.09	2.96	21.86
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.30			1.18	0.21	0.30	
			小计	15.12			1.18	2.30	3.26	
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	8.22		34.77		1.19	1.64	118.12
			2. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):30 实际面厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	37.08		22.06		5.75	7.42	
			小计	45.30		56.83		6.94	9.06	
5	010603001001	钢柱	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	514.51	4500.00	420.59	230.92	215.75	149.08	7859.23
			2. 抛丸除锈 一般钢结构	0.65		0.07	0.78	0.26	0.26	
			3. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 实际底漆遍数(遍):2	167.91		73.59	74.31	36.54	48.43	
			4. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	126.86		1187.91	49.08	26.54	35.16	
			小计	809.93	4500.00	1682.16	355.09	279.09	232.93	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑）第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
6	010604001001	钢梁	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	460.30	4500.00	348.56	351.26	234.85	162.34	8623.86
			2. 抛丸除锈 一般钢结构	0.60		0.06	0.78	0.30	0.30	
			3. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 实际底漆遍数(遍):2	235.81		103.35	104.37	51.26	68.02	
			4. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	178.08		1668.02	68.98	37.25	49.40	
			小计	874.79	4500.00	2119.99	525.39	323.66	280.06	
7	010606001001	钢支撑	1. 钢结构构件 钢支撑安装	697.69	3970.00	329.44	402.41	318.33	220.00	8278.71
			2. 抛丸除锈 一般钢结构	0.65		0.09	0.74	0.28	0.28	
			3. 喷环氧富锌底漆(封闭漆) 一遍 实际底漆遍数(遍):2	215.00		94.26	95.19	46.76	62.04	
			4. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	162.41		1521.20	62.87	33.98	45.09	
			小计	1075.75	3970.00	1944.99	561.21	399.35	327.41	
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	0.58			2.63	0.50	0.64	6.40
			2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	1.52				0.24	0.30	
			小计	2.10			2.63	0.74	0.94	
9	010103001001	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	12.56			1.93	2.25	2.90	19.64
			小计	12.56			1.93	2.25	2.90	
10	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方	0.40			1.77	0.34	0.43	35.23
			2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10				23.84	3.69	4.77	
			小计	0.40			25.61	4.03	5.20	
11	010501001001	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	59.00		370.05		16.96	11.80	457.81
			小计	59.00		370.05		16.96	11.80	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图 (建筑)

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1	622.86	622.86
011702001001	垫层模板	m2	1.56	29.66	46.27
A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.0156	2965.88	46.27
011702002001	矩形柱模板	m2	0.96	69.3	66.53
A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.0096	6929.82	66.53
011702001002	条形基础模板	m2	9.34	54.61	510.06
A1-20-2	带形基础模板 有筋	100m2	0.0934	5461.39	510.09
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑）

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	337.792	11.95	4036.61
2	0001001	综合工日	工日	3.6287	113.00	410.04
3	00010010	人工费	元	10785.0761	1.02	11000.78
4	RGFTZ	人工费调整	元	232.9484	1.00	232.95
5	01010040	螺纹钢 Φ 25以内	t	0.1907	3204.23	611.05
6	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.0612	3248.65	198.82
7	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	0.8995	5.64	5.07
8	01050001	钢丝绳 Φ 14.1~15	kg	1.6438	3.66	6.02
9	01090022	圆钢 Φ 10以内	t	0.001	3272.04	3.27
10	01630130	吊装夹具	套	0.0055	180.00	0.99
11	02270070	土工布	m ²	2.6048	4.98	12.97
12	03010430	六角螺栓综合	kg	0.5728	5.58	3.20
13	03011325	对拉螺栓	kg	0.605	5.38	3.25
14	03019021	圆钉50~75	kg	2.458	5.49	13.49
15	03134011	水砂纸	张	9.5514	0.77	7.35
16	03134031	钢制磨料	kg	0.0061	4.27	0.03
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.7949	6.91	12.40
18	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	1.5147	12.75	19.31
19	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	2.2197	10.99	24.39
20	03213001	铁件综合	kg	2.9558	4.84	14.31
21	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0349	309.73	10.81
22	05030080	松杂板枋材	m ³	0.1218	1247.28	151.92
23	05030320	垫木	m ³	0.0052	1549.95	8.06
24	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	1.401	41.80	58.56
25	1237001	氧气	m ³	1.6394	5.05	8.28
26	1237061	乙炔气	kg	0.7651	7.57	5.79
27	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.5682	29.20	16.59
28	13030250	环氧富锌底漆(封闭漆)	kg	1.5445	16.39	25.31
29	13030340	抗碱防潮底漆	kg	32.3931	10.00	323.93
30	13030473@1	真石漆	kg	479.8976	3.30	1583.66
31	13030475@4	真石面漆	kg	35.9923	11.00	395.92
32	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	6.0172	64.24	386.54
33	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	4.2119	44.42	187.09
34	13410010	嵌缝料	kg	0.096	0.58	0.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（建筑）

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	14350250	隔离剂	kg	1.186	7.05	8.36
36	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.4729	63.00	29.79
37	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.2177	31.25	6.80
38	14350680	稀释剂	kg	0.9629	16.70	16.08
39	14390030	二氧化碳	m3	2.3893	4.72	11.28
40	14390070	氧气	m3	2.9874	5.16	15.41
41	14390100	乙炔气	kg	1.6431	13.30	21.85
42	34110010	水	m3	1.4546	4.45	6.47
43	35090230	钢支撑	kg	0.524	3.88	2.03
44	99450760	其他材料费	元	151.2323	1.00	151.23
45	9946131	其他材料费	元	35.5943	1.00	35.59
46	CLFTZ	材料费调整	元	0.1765	1.00	0.18
47	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.5684	363.83	206.80
48	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.1715	399.72	867.99
49	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	2.7606	353.71	976.45
50	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	4.1117	370.28	1522.48
51	33010088	钢梁	t	0.167	4500.00	751.50
52	33010365	钢柱	t	0.153	4500.00	688.50
53	35090237	钢支撑	t	0.108	3970.00	428.76
54	00010003	机上人工	工日	0.5223	234.60	122.53
55	99450630	折旧费	元	86.4132	1.00	86.41
56	99450640	检修费	元	24.957	1.00	24.96
57	99450650	维护费	元	67.3209	1.00	67.32
58	99450660	安拆费	元	17.9565	1.00	17.96
59	99450670@1	汽油(机械用) 国III93#	kg	6.6441	7.89	52.42
60	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	7.6018	6.97	52.98
61	99450700	电(机械用)	kW·h	80.7529	0.63	50.87
62	99450700@2	电(机械用)	kW·h	0.3576	0.63	0.23
63	9946001	折旧费	元	160.5682	1.00	160.57
64	9946011	大修理费	元	57.2659	1.00	57.27
65	9946021	经常修理费	元	120.297	1.00	120.30
66	9946041	汽油(机械用) 国III93#	kg	0.212	7.89	1.67

单位工程费汇总表

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区地面拆除及改造平面图（道路）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	3186.5422	1.02	3250.27
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.0103	1.00	-0.01
3	03139531	合金钎头 Φ150	个	0.0233	141.03	3.29
4	03213001	铁件综合	kg	6.6632	4.84	32.25
5	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.7813	309.73	861.45
6	04050002	碎石	m3	28.5031	137.25	3912.05
7	05030060@1	板枋材综合	m3	0.0349	1247.28	43.53
8	14350630	脱模剂	kg	0.8806	5.13	4.52
9	34110010	水	m3	24.5475	4.45	109.24
10	35010010	钢模板	kg	9.5314	4.44	42.32
11	99450760	其他材料费	元	31.8662	1.00	31.87
12	CLFTZ	材料费调整	元	0.0102	1.00	0.01
13	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	15.684	399.72	6269.21
14	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	20.912		
15	00010003	机上人工	工日	4.0467	234.60	949.36
16	00010003@1	机上人工	工日	0.4899	234.60	114.93
17	99450630	折旧费	元	722.5888	1.00	722.59
18	99450640	检修费	元	215.3013	1.00	215.30
19	99450650	维护费	元	625.7848	1.00	625.78
20	99450660@1	安拆费	元	4.0806	1.00	4.08
21	99450670@1	汽油(机械用) 国III93#	kg	1.9369	7.89	15.28
22	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	123.2181	6.97	858.83
23	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	17.4454	6.97	121.59
24	99450700@1	电(机械用)	kw·h	53.192	0.63	33.51
25	JXFTZ	机械费调整	元	0.01	1.00	0.01
	合计	合计				18221.26

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区中心街区改造平面图 (绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	102949.9261	1.02	105008.92
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.45	1.00	0.45
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.1909	3272.04	3896.67
4	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	10.6127	5.64	59.86
5	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.081	309.73	25.09
6	04090175	通用种植土(松方)	m3	79.515	40.59	3227.51
7	05030320	垫木	m3	0.0027	1549.95	4.18
8	32270001	杀虫剂	kg	24.3	17.69	429.87
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	405	3.07	1243.35
10	34110010	水	m3	46.797	4.45	208.25
11	99450760	其他材料费	元	2005.7834	1.00	2005.78
12	CLFTZ	材料费调整	元	-0.9	1.00	-0.90
13	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.454	375.76	2049.40
14	17250860	塑料透水管Φ200	m	714	34.12	24361.68
15	17310210@1	浮岛板330x330x60	m2	525	25.00	13125.00
16	32130100@1	再力花根茎2~4cm 高度150-300cm	株	4725	0.38	1795.50
17	32300001@1	种植篮	个	4635	4.38	20301.30
18	00010003	机上人工	工日	0.84	234.60	197.06
19	99450630	折旧费	元	142.2971	1.00	142.30
20	99450640	检修费	元	26.3123	1.00	26.31
21	99450650	维护费	元	90.5368	1.00	90.54
22	99450660	安拆费	元	9.0941	1.00	9.09
23	99450680	柴油(机械用)0#	kg	29.8116	6.97	207.79
24	99450700	电(机械用)	kW·h	142.3754	0.63	89.70
	合计	合计				178504.70

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑） 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					16447.08
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆	m2	29.46	56.45	1663.02
2	011406001004	抹灰面油漆-柱子	1. 部位：外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆	m2	14.58	65.82	959.66
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙面 2. 运距：综合考虑10km	m2	44.04	21.86	962.71
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙面 2. 30厚DP M15水泥砂浆找平层 3. 20厚DP M20水泥砂浆掺防水粉	m2	44.04	57.84	2547.27
5	011605002002	立面块料拆除	1. 部位：树池 2. 拆除的基层类型：原有外墙砖 3. 运距：废料综合考虑10km	m2	43.93	34.87	1531.84
6	011605001002	平面块料拆除	1. 部位：树池 2. 拆除的基层类型：原有外墙砖 3. 运距：废料综合考虑10km	m2	5.73	24.33	139.41
7	011204003002	块料墙面	1. 部位：树池 2. 30厚C20水泥混凝土找平层 3. 20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水粉 4. 45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖	m2	43.93	183.19	8047.54
8	011102003002	块料楼地面	1. 部位：树池 2. 30厚C20水泥混凝土找平层 3. 20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水粉 4. 45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖	m2	5.73	103.95	595.63
		措施项目					837.89
9	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	96.42	8.69	837.89
本页小计							17284.97
合 计							17284.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑）第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面 换为【抗碱底涂料】	26.77		20.28		4.03	5.36	56.45
			小计	26.77		20.28		4.03	5.36	
2	011406001004	抹灰面油漆-柱子	1. 真石漆 墙面 换为【抗碱底涂料】 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	32.13		22.43		4.84	6.43	65.82
			小计	32.13		22.43		4.84	6.43	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200	14.82				2.09	2.96	21.86
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	0.30			1.18	0.21	0.30	
			小计	15.12			1.18	2.30	3.26	
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):30 实际面厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	26.11		22.46		4.05	5.22	57.84
			小计	26.11		22.46		4.05	5.22	
5	011605002002	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79				3.35	4.76	34.87
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	0.45			1.76	0.31	0.44	
			小计	24.24			1.76	3.66	5.20	
6	011605001002	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200	15.93				2.24	3.19	24.33
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	0.45			1.76	0.31	0.44	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 陇头社区中心街区改造平面图 (建筑)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区中心街区改造平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	837.89	837.89
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	96.42	8.69	837.89
A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	0.9642	868.59	837.49
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区改造平面图（建筑）

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	8993.6387	1.02	9173.51
2	RGFTZ	人工费调整	元	187.3927	1.00	187.39
3	03134011	水砂纸	张	3.6113	0.77	2.78
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.616	309.73	190.79
5	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0006	414.80	0.25
6	07070002@2	瓷质锦砖粒径45×95	m2	51.0925	22.39	1143.96
7	13030340@2	抗碱防潮底漆	kg	12.2475	10.00	122.48
8	13030473	真石漆	kg	181.4448	3.30	598.77
9	13030475	真石面漆	kg	13.6083	11.00	149.69
10	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	16.5337	1.67	27.61
11	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1.9959	12.44	24.83
12	14010030	松节油	kg	0.2218	6.67	1.48
13	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.4549	8.04	3.66
14	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	2.9505	13.08	38.59
15	34090010	白棉纱	kg	0.5253	11.47	6.03
16	34110010	水	m3	1.5917	4.45	7.08
17	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	1.0028	5.74	5.76
18	35030030	脚手架钢管底座	个	0.2025	7.05	1.43
19	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.3375	5.62	1.90
20	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	2.2562	5.24	11.82
21	99450760	其他材料费	元	69.5731	1.00	69.57
22	CLFTZ	材料费调整	元	0.0749	1.00	0.07
23	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.5196	375.76	571.00
24	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.5546	353.71	549.88
25	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	2.1566	395.52	852.98
26	00010003	机上人工	工日	0.2736	234.60	64.19
27	99450630	折旧费	元	22.2717	1.00	22.27
28	99450640	检修费	元	3.8343	1.00	3.83
29	99450650	维护费	元	17.9316	1.00	17.93
30	99450660	安拆费	元	0.3052	1.00	0.31
31	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	6.76	7.89	53.34
32	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1.9246	6.97	13.41

单位工程费汇总表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					225829.46
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆	m2	1056.88	56.45	59660.88
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆(设计答复) 3. 喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)	m2	111.24	13.39	1489.50
3	011406002001	外墙漆线条	1. 部位:外墙线条 2. 喷涂抗碱防潮底漆(设计答复) 3. 喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)	m	75.96	1.34	101.79
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面 2. 运距:综合考虑10km	m2	1175.72	21.86	25701.24
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 30厚DP M15防水砂浆找平层 3. 1.5厚JS聚合物防水涂料 4. 20厚DP M15水泥砂浆保护层	m2	1175.72	118.12	138876.05
		措施项目					18701.84
6	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	2152.11	8.69	18701.84
本页小计							244531.30
合 计							244531.30

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头社区中心街区刷漆平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	18701.84	18701.84
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	2152.11	8.69	18701.84
A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	21.5211	868.59	18693.01
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	3409.588	11.95	40744.58
2	00010010	人工费	元	66993.3486	1.02	68333.22
3	00010010@1	人工费	元	39612.7942	1.02	40405.05
4	RGFTZ	人工费调整	元	2351.3224	1.00	2351.32
5	03134011	水砂纸	张	86.6642	0.77	66.73
6	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3527	309.73	109.24
7	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.2971	414.80	123.24
8	13030340	抗碱防潮底漆	kg	293.9183	10.00	2939.18
9	13030340@1	抗碱底涂料	kg	13.3097	10.00	133.10
10	13030473@1	真石漆	kg	4354.3456	3.30	14369.34
11	13030475@4	真石面漆	kg	326.5759	11.00	3592.33
12	13030760@1	灰色外墙漆	kg	26.5004	16.00	424.01
13	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	44.5487	12.44	554.19
14	14010030	松节油	kg	4.9499	6.67	33.02
15	14350680	稀释剂	kg	1.331	16.70	22.23
16	14410010	108胶	kg	3.5651	6.68	23.81
17	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	65.8546	13.08	861.38
18	34110010	水	m3	12.1997	4.45	54.29
19	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	22.3819	5.74	128.47
20	35030030	脚手架钢管底座	个	4.5194	7.05	31.86
21	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	7.5324	5.62	42.33
22	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	50.3594	5.24	263.88
23	99450760	其他材料费	元	1606.0163	1.00	1606.02
24	CLFTZ	材料费调整	元	1.7636	1.00	1.76
25	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	27.8646	353.71	9855.99
26	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	41.5029	370.28	15367.69
27	00010003@1	机上人工	工日	3.4311	234.60	804.94
28	99450630	折旧费	元	282.0029	1.00	282.00
29	99450640	检修费	元	54.7792	1.00	54.78
30	99450650	维护费	元	241.4777	1.00	241.48
31	99450660	安拆费	元	21.3596	1.00	21.36
32	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	67.0613	7.89	529.11
33	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	42.9228	6.97	299.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头社区中心街区刷漆平面图（建筑）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 陇头智慧工业园刷漆位置平面图(建筑)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					421569.58
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:外墙 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆	m2	2005.73	56.45	113223.46
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:外墙 2. 喷涂抗碱防潮底漆(设计答复) 3. 喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)	m2	174.69	13.39	2339.10
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙 2. 运距:综合考虑10km	m2	2180.42	21.86	47663.98
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙 2. 30厚DP M15防水砂浆找平层 3. 1.5厚JS聚合物防水涂料 4. 20厚DP M15水泥砂浆保护层	m2	2180.42	118.12	257551.21
5	011405001003	金属面油漆	1. 部位:窗栏杆 2. 金属面氟碳漆底漆一遍 3. 面喷氟碳漆两遍	m2	15.31	43.10	659.86
6	011405001004	金属面油漆除锈	1. 部位:窗栏杆 2. 原有镀锌铁管打磨除锈	m2	15.31	8.62	131.97
		措施项目					39270.11
7	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	4519	8.69	39270.11
本页小计							460839.69
合 计							460839.69

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 陇头智慧工业园刷漆位置平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 陇头智慧工业园刷漆位置平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	39270.11	39270.11
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	4519	8.69	39270.11
A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	45.19	868.59	39251.58
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：陇头智慧工业园刷漆位置平面图（建筑）

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	6323.218	11.95	75562.46
2	00010010	人工费	元	124241.8579	1.02	126726.70
3	00010010@1	人工费	元	77354.5983	1.02	78901.69
4	RGFTZ	人工费调整	元	4360.622	1.00	4360.62
5	03134011	水砂纸	张	166.826	0.77	128.46
6	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6541	309.73	202.59
7	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.4367	414.80	181.14
8	13030340	抗碱防潮底漆	kg	557.7935	10.00	5577.94
9	13030340@1	抗碱底涂料	kg	19.5653	10.00	195.65
10	13030473@1	真石漆	kg	8263.6076	3.30	27269.91
11	13030475@4	真石面漆	kg	619.7706	11.00	6817.48
12	13030760@1	灰色外墙漆	kg	38.9559	16.00	623.29
13	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	93.5433	12.44	1163.68
14	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	5.2966	64.24	340.25
15	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	3.7075	44.42	164.69
16	14010030	松节油	kg	10.3937	6.67	69.33
17	14350273@1	氟碳漆固化剂	kg	0.4163	63.00	26.23
18	14350680	稀释剂	kg	2.8041	16.70	46.83
19	14410010	108胶	kg	5.2407	6.68	35.01
20	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	138.2814	13.08	1808.72
21	34110010	水	m ³	22.6492	4.45	100.79
22	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	46.9976	5.74	269.77
23	35030030	脚手架钢管底座	个	9.4899	7.05	66.90
24	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	15.8165	5.62	88.89
25	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	105.7446	5.24	554.10
26	99450760	其他材料费	元	3091.3685	1.00	3091.37
27	CLFTZ	材料费调整	元	3.2706	1.00	3.27
28	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m ³	51.676	353.71	18278.32
29	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m ³	76.9688	370.28	28500.01
30	00010003@1	机上人工	工日	6.6798	234.60	1567.08
31	99450630	折旧费	元	534.8591	1.00	534.86
32	99450640	检修费	元	103.2671	1.00	103.27
33	99450650	维护费	元	464.3656	1.00	464.37

单位工程人材机汇总表

工程名称: 陇头智慧工业园刷漆位置平面图(建筑)

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	99450660	安拆费	元	34.4006	1.00	34.40
35	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	124.3697	7.89	981.28
36	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	90.1269	6.97	628.18
37	99450700@1	电(机械用)	kw·h	226.3198	0.63	142.58
38	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0872	1.00	-0.09
	合计	合计				385612.02

单位工程费汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		拆除部分					106182.92
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:0.3 2. 栏杆、栏板种类:镀锌铁管	m	199.54	28.04	5595.10
2	041001001001	拆除沥青路面	1. 材质:旧沥青路面 2. 厚度:50mm 3. 运距:废料综合考虑10km	m2	3286.48	9.31	30597.13
3	041001003002	拆除基层	1. 部位:旧沥青路面 2. 材质:混凝土类(无筋) 3. 厚度:20cm 4. 运距:废料综合考虑10km	m2	1294.31	32.09	41534.41
4	041001004001	铣刨路面	1. 现状混凝土层铣刨1cm 2. 运距:废料综合考虑10km	m2	1992.17	9.71	19343.97
5	041001002001	拆除人行道	1. 材质:步道砖 2. 厚度:6cm 3. 运距:废料综合考虑10km	m2	551.71	9.40	5186.07
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:1000*350*150烧面芝麻白侧石 2. 运距:废料综合考虑10km	m	250.78	8.01	2008.75
7	041001008001	拆除侧石基座	1. 结构形式:混凝土 2. 运距:废料综合考虑10km	m3	3.76	233.89	879.43
8	040504001004	拆除原雨水口0.5m	1. 材料品种:砖砌 2. 运距:废料综合考虑10km	座	18	57.67	1038.06
		新建部分					545700.84
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	1294.31	124.22	160779.19
10	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mm厚AC-13细粒式改性沥青砼 2. 0.5kg/m2 ES-3乳化沥青 3. 自粘式玻纤土工格栅	m2	3286.48	85.48	280928.31
11	040402017001	变形缝	1. 类别:横向缩缝	m	730.33	10.85	7924.08
12	040901008001	植筋	1. 部位:新旧路面位置 2. 植入深度:35cm 3. 材料种类:螺纹钢 4. 钢筋规格:Φ14@800, 长0.7m	根	60	20.03	1201.80
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 部位:行人步道 2. 块料品种、规格:60*230*115步道砖 3. 3cm M10预拌水泥砂浆找平	m2	551.71	72.97	40258.28
本页小计							597274.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:1000*350*150烧面芝麻白侧石 2. 30厚DS M10水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层	m	250.78	93.90	23548.24
15	040504001002	修复加固雨水口	1. 部位:雨水口 2. 修复高度:0.5m 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 砂浆强度等级、配合比:20厚WPM20水泥防水砂浆抹面 5. 4C12直筋及A8箍筋	座	18	354.05	6372.90
16	040504001003	更换球墨铸铁井盖Φ700	1. 部位:雨污合流井、雨水井、污水井	座	11	342.45	3766.95
17	040504002003	更换预制混凝土井盖	1. 部位:电力井	座	2	3388.13	6776.26
18	011605002001	立面块料拆除	1. 部位:树池 2. 拆除的基层类型:原有外墙砖 3. 运距:废料综合考虑10km	m2	8.49	33.57	285.01
19	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:树池 2. 拆除的基层类型:原有外墙砖 3. 运距:废料综合考虑10km	m2	4.85	23.42	113.59
20	011204003001	块料墙面	1. 部位:树池 2. 30厚C20水泥混凝土找平层 3. 20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水粉 4. 45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖	m2	8.49	178.21	1513.00
21	011102003001	块料楼地面	1. 部位:树池 2. 30厚C20水泥混凝土找平层 3. 20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水粉 4. 45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖	m2	4.85	101.74	493.44
22	040205006001	标线	1. 部位:线 2. 石油树脂热熔涂料 3. 玻璃微珠底漆	m2	244.55	42.73	10449.62
23	040205007001	标记	1. 部位:箭头及标志 2. 石油树脂热熔涂料 3. 玻璃微珠底漆	m2	22.92	56.29	1290.17
		措施项目					
本页小计							54609.18
合 计							651883.76

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除金属	21.73				3.06	3.26	28.04
			小计	21.73				3.06	3.26	
2	041001001001	拆除沥青路面	1. 小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内	4.37		0.04	1.71	0.77	0.91	9.31
			2. 装载机装土	0.02			0.09	0.01	0.02	
			3. 自卸汽车运土方运距1km内 实际运距(km):10				1.07	0.14	0.16	
			小计	4.39		0.04	2.87	0.92	1.09	
3	041001003002	拆除基层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	0.43		0.09	16.81	2.17	2.59	32.09
			2. 装载机装松散石方	0.07			1.06	0.14	0.17	
			3. 自卸汽车运石方运距1km 实际运距(km):10				6.71	0.85	1.01	
			小计	0.50		0.09	24.58	3.16	3.77	
4	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面混凝土路面(厚5cm内)	0.74		0.54	6.06	0.86	1.02	9.71
			2. 装载机装松散石方				0.05	0.01	0.01	
			3. 自卸汽车运石方运距1km 实际运距(km):10				0.34	0.04	0.05	
			小计	0.74		0.54	6.45	0.91	1.08	
5	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道砖	2.23			3.00	0.66	0.79	9.40
			2. 装载机装土	0.04			0.16	0.03	0.03	
			3. 自卸汽车运土方运距1km内 实际运距(km):10				1.93	0.24	0.29	
			小计	2.27			5.09	0.93	1.11	
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石 石质	4.04				0.51	0.61	8.01
			2. 装载机装松散石方	0.02			0.30	0.04	0.05	
			3. 自卸汽车运石方运距1km 实际运距(km):10				1.91	0.24	0.29	
			小计	4.06			2.21	0.79	0.95	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
7	041001008001	拆除侧石基座	1. 小型机械拆除混凝土构筑物 无筋	98.69			45.40	18.17	21.61	233.89
			2. 装载机装松散石方	0.35			5.28	0.71	0.85	
			3. 自卸汽车运石方运距1km 实际运距(km):10				33.56	4.23	5.03	
			小计	99.04			84.24	23.11	27.49	
8	040504001004	拆除原雨水口0.5m	1. 拆除砖砌其它构筑物	30.71				3.87	4.61	57.67
			2. 装载机装松散石方	0.13			1.95	0.26	0.31	
			3. 自卸汽车运石方运距1km 实际运距(km):10				12.40	1.56	1.86	
			小计	30.84			14.35	5.69	6.78	
9	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	32.00		83.39	0.32	3.67	4.85	124.22
			小计	32.00		83.39	0.32	3.67	4.85	
10	040203006001	沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	0.76	66.15	0.35	3.37	0.47	0.62	85.48
			2. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m2)	0.07		1.55	0.47	0.06	0.08	
			3. 铺装玻璃纤维格栅	1.91		9.13		0.22	0.29	
			小计	2.74	66.15	11.03	3.84	0.75	0.99	
11	040402017001	变形缝	1. 缩缝	5.17		4.09	0.18	0.61	0.80	10.85
			小计	5.17		4.09	0.18	0.61	0.80	
12	040901008001	植筋	1. 钢筋植筋增加费直径(mm) 14	9.87		3.04		1.56	1.48	20.03
			2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	0.96		2.84	0.02	0.11	0.15	
			小计	10.83		5.88	0.02	1.67	1.63	
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	21.48	35.70	10.14		2.44	3.22	72.97
			小计	21.48	35.70	10.14		2.44	3.22	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	1.97		5.79		0.22	0.30	93.90
			2. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	9.76	71.01	2.27		1.11	1.46	
			小计	11.73	71.01	8.06		1.33	1.76	
15	040504001002	修复加固雨水口	1. 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	73.52		92.90	6.61	14.11	12.02	354.05
			2. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	19.49		9.18	1.16	3.64	3.10	
			3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 井外壁需要抹灰 人工*0.8	29.71		17.49	2.22	5.62	4.79	
			4. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	7.40		36.11	0.66	1.42	1.21	
			5. 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	2.71		7.94	0.13	0.50	0.43	
			小计	132.83		163.62	10.78	25.29	21.55	
16	040504001003	更换球墨铸铁井盖 Φ700	1. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	55.08	253.18	16.23		9.70	8.26	342.45
			小计	55.08	253.18	16.23		9.70	8.26	
17	040504002003	更换预制混凝土井盖	1. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	32.31		155.16	7.24	6.97	5.93	3388.13
			2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	483.99		2361.93	42.90	92.79	79.04	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
			3. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	77.70		16.87		13.68	11.66	
			小计	594.00		2533.96	50.14	113.44	96.63	
18	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79				3.35	3.57	33.57
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.45			1.76	0.31	0.33	
			小计	24.24			1.76	3.66	3.90	
19	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200	15.93				2.24	2.39	23.42
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.45			1.76	0.31	0.33	
			小计	16.38			1.76	2.55	2.72	
20	011204003001	块料墙面	1. 细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	8.82		11.71	0.03	1.57	1.33	178.21
			2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15 合并制作子目 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	22.76		9.39		3.53	3.41	
			3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15	67.88		27.08		10.52	10.18	
			小计	99.46		48.18	0.03	15.62	14.92	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
2	措施其他项目				
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	模板工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	98132.606	1.02	100095.26
2	RGFTZ	人工费调整	元	26.68	1.00	26.68
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0435	3272.04	142.33
4	01010125	螺纹钢钢筋Φ10~25	t	1.685	3204.23	5399.13
5	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.1525	5.64	0.86
6	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	3.6421	5.64	20.54
7	01150002	六角空心钢综合	kg	10.5167	4.01	42.17
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	17.4835	4.01	70.11
9	02090090	塑料薄膜	m2	8.9694	0.26	2.33
10	03135001	低碳钢焊条综合	kg	15.1758	6.91	104.86
11	03139131	合金钢钻头一字型	个	6.573	4.74	31.16
12	03139291	钢锯片Φ300	片	3.2135	264.96	851.45
13	03139531	合金钎头Φ150	个	0.233	141.03	32.86
14	03139561	铣刨鼓边刀	把	32.8708	32.60	1071.59
15	03213001	铁件综合	kg	84.1302	4.84	407.19
16	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.121	309.73	37.48
17	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0005	414.80	0.21
18	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.6251	328.09	1189.36
19	05030060	板枋材综合	m3	0.6342	1247.28	791.02
20	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m2	13.6917	22.39	306.56
21	09370070	玻璃纤维格栅	m2	3912.0286	7.55	29535.82
22	13010530	热塑标线底漆	kg	46.2492	9.60	443.99
23	13110040	热熔标线涂料	kg	1325.7192	5.33	7066.08
24	13310050	乳化沥青	kg	1708.9696	2.92	4990.19
25	13310090	石油沥青60~100#	t	0.4163	4118.49	1714.53
26	14030001	柴油	t	0.2227	6966.81	1551.51
27	14350630	脱模剂	kg	14.8069	5.13	75.96
28	14390080	液化石油气	m3	42.7125	6.97	297.71
29	14410480	强力植筋胶	L	1.9398	85.00	164.88
30	17270090	高压风管	m	1.3146	21.88	28.76
31	34090010	白棉纱	kg	0.1577	11.47	1.81
32	34110010	水	m3	5.6411	4.45	25.10
33	35010010	钢模板	kg	245.7636	4.44	1091.19
34	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	90.3219	2.45	221.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(道路)

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	99450760	其他材料费	元	1009.0699	1.00	1009.07
36	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1277	1.00	-0.13
37	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.2451	375.76	1595.14
38	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	264.0392	399.72	105541.75
39	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	0.5575	412.44	229.94
40	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.5208	304.90	463.69
41	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	18.5726	328.37	6098.68
42	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.3901	379.36	147.99
43	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	1.4937	395.52	590.79
44	36010080@1	井环盖、井座球墨铸铁井盖 Φ700	套	11	253.18	2784.98
45	36050020@2	人行道砖230*115*60mm	m2	562.7442	35.00	19696.05
46	36070020@2	烧面芝麻白侧石1000*350*150	m	254.5417	69.96	17807.74
47	00010003	机上人工	工日	75.6101	234.60	17738.13
48	99450630	折旧费	元	16097.9941	1.00	16097.99
49	99450640	检修费	元	4322.0826	1.00	4322.08
50	99450650	维护费	元	12760.4353	1.00	12760.44
51	99450660	安拆费	元	721.1448	1.00	721.14
52	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	118.2414	7.89	932.92
53	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2971.2794	6.97	20709.82
54	99450700	电(机械用)	kw·h	359.1157	0.63	226.24
55	JXFTZ	机械费调整	元	0.152	1.00	0.15
	合计	合计				387306.57

单位工程费汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区后溪路升级改造(绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑) 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					644298.66
1	011606002001	拆除原有镀锌龙骨架、铁框架	1. 拆除原有镀锌龙骨架、铁框架 2. 拆除废料外运运距暂按10km	m2	509.87	7.84	3997.38
2	011606002002	拆除原有铝塑板、KT板店招	1. 拆除原有铝塑板、KT板店招 2. 拆除废料外运运距暂按10km	m2	484.39	7.84	3797.62
3	011606003001	拆除老旧破损雨棚	1. 拆除老旧破损雨棚 2. 拆除废料外运运距暂按10km	m2	4.84	9.96	48.21
4	011507001001	箱式招牌	1. 基层材料种类:骨架40*40*3镀锌方管、侧面面层1.5厚镀锌铁板、顶面1.5厚彩钢板、底面铝通格栅吊顶 2. 面层材料种类:1.5厚铝单板	m2	567.84	869.22	493577.88
5	011508001001	亚克力字体	1. 字体规格:290*430*30	个	666	63.26	42131.16
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆	m2	471.24	56.45	26601.50
7	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆(设计答复) 3. 喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)	m2	44.47	13.39	595.45
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙面 2. 运距:综合考虑10km	m2	515.7	21.86	11273.20
9	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 30厚DP M15防水砂浆找平层 3. 1.5厚JS聚合物防水涂料 4. 20厚DP M15水泥砂浆保护层	m2	515.7	118.12	60914.48
10	011405001001	金属面油漆	1. 部位:窗栏杆 2. 金属面氟碳漆底漆一遍 3. 面喷氟碳漆两遍	m2	26.33	43.10	1134.82
11	011405001002	金属面油漆除锈	1. 部位:窗栏杆 2. 原有镀锌铁管打磨除锈	m2	26.33	8.62	226.96
		措施项目					54963.47
12	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	6324.91	8.69	54963.47
本页小计							699262.13
合 计							699262.13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011606002001	拆除原有镀锌龙骨架、铁框架	1. 墙柱面拆除 金属龙骨 单价*0.5	5.11				0.72	1.02	7.84
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.15			0.59	0.10	0.15	
			小计	5.26			0.59	0.82	1.17	
2	011606002002	拆除原有铝塑板、KT板店招	1. 墙柱面拆除 金属龙骨 单价*0.5	5.11				0.72	1.02	7.84
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.15			0.59	0.10	0.15	
			小计	5.26			0.59	0.82	1.17	
3	011606003001	拆除老旧破损雨棚	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	6.69				0.94	1.34	9.96
			2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.15			0.59	0.10	0.15	
			小计	6.84			0.59	1.04	1.49	
4	011507001001	箱式招牌	1. 平面广告牌基层 钢结构 一般 换为【方钢综合】	58.31		298.91	8.54	9.41	13.37	869.22
			2. 灯箱、广告牌面层 铝塑板 换为【铝单板1.5】	17.71		189.29		2.49	3.54	
			3. 铝合金格栅天棚	11.31		120.39		1.70	2.26	
			4. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板 换为【彩钢板1.5厚】 不需要计算钢檩条 人工*0.6,机械*0.6,材料[33010050] 含量为0,材料[03135001] 含量为0	7.75		107.98	10.10	2.58	3.57	
			小计	95.08		716.57	18.64	16.18	22.74	
5	011508001001	亚克力字体	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 其他面	20.50		35.78		2.88	4.10	63.26
			小计	20.50		35.78		2.88	4.10	
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面 换为【抗碱底涂料】	26.77		20.28		4.03	5.35	56.45
			小计	26.77		20.28		4.03	5.35	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	54963.47	54963.47
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	6324.91	8.69	54963.47
A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	63.2491	868.59	54937.54
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	146362.6415	1.02	149289.89
2	RGFTZ	人工费调整	元	1031.3484	1.00	1031.35
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	91.6913	5.64	517.14
4	01110001@1	镀锌方钢综合	kg	34655.2979	4.47	154909.18
5	01290205	镀锌钢板综合	kg	112.5459	4.01	451.31
6	01290300@1	铝单板1.5	m ²	768.9087	135.00	103802.67
7	03010040	铝拉铆钉综合	十个	409.2039	0.87	356.01
8	03010235	木螺钉M4 $\times$ 50	十套	3951.1857	0.28	1106.33
9	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	245.5223	1.01	247.98
10	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	187.0646	2.65	495.72
11	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	185.6837	4.54	843.00
12	03019011	圆钉30 $\sim$ 45	kg	32.1678	5.58	179.50
13	03134011	水砂纸	张	42.6937	0.77	32.87
14	03135021	低碳钢焊条结422 $\Phi 3.2$	kg	169.5002	6.91	1171.25
15	03213001	铁件综合	kg	56.7624	4.84	274.73
16	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1547	309.73	47.92
17	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1112	414.80	46.13
18	04170070	彩钢脊瓦	m	27.6505	41.04	1134.78
19	05030140	杉木枋	m ³	6.6437	1603.20	10651.18
20	05030180	松木板	m ³	0.0935	1474.42	137.86
21	09090001@1	彩钢板1.5厚	m ²	764.2175	76.70	58615.48
22	09370001@1	铝合金长方格状吊顶宽50*高50,壁厚1mm	m ²	596.2685	112.88	67306.79
23	13030340	抗碱防潮底漆	kg	131.0518	10.00	1310.52
24	13030340@1	抗碱底涂料	kg	4.9806	10.00	49.81
25	13030473	真石漆	kg	1941.5088	3.30	6406.98
26	13030475	真石面漆	kg	145.6132	11.00	1601.75
27	13030760@1	灰色外墙漆	kg	9.9168	16.00	158.67
28	13050070	防锈漆	kg	31.4016	13.90	436.48
29	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	1495.53	11.95	17871.58
30	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	130.9256	12.44	1628.71
31	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	9.1091	64.24	585.17
32	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	6.3761	44.42	283.23
33	14010030	松节油	kg	17.9543	6.67	119.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：下岐社区下岐路升级改造(建筑)

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.7159	63.00	45.10
35	14350680	稀释剂	kg	1.9557	16.70	32.66
36	14410010	108胶	kg	1.3341	6.68	8.91
37	14410020	202胶FSC-2	kg	165.039	19.76	3261.17
38	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	193.5422	13.08	2531.53
39	18090030	塑料管堵综合	个	50.6828	5.35	271.15
40	34110010	水	m ³	5.3552	4.45	23.83
41	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	65.7791	5.74	377.57
42	35030030	脚手架钢管底座	个	13.2823	7.05	93.64
43	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	22.1372	5.62	124.41
44	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	148.0029	5.24	775.54
45	99450760	其他材料费	元	2989.4814	1.00	2989.48
46	CLFTZ	材料费调整	元	0.7736	1.00	0.77
47	补充材料001	亚克力字体	个	666	35.00	23310.00
48	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m ³	12.2221	353.71	4323.08
49	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m ³	18.2042	370.28	6740.65
50	00010003	机上人工	工日	16.8665	234.60	3956.88
51	99450630	折旧费	元	1340.6409	1.00	1340.64
52	99450640	检修费	元	443.5815	1.00	443.58
53	99450650	维护费	元	1204.1879	1.00	1204.19
54	99450660	安拆费	元	646.0218	1.00	646.02
55	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	57.9101	7.89	456.91
56	99450680	柴油(机械用)0#	kg	285.6888	6.97	1991.25
57	99450700	电(机械用)	kw·h	6545.941	0.63	4123.94
58	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0305	1.00	-0.03
	合计	合计				642174.60

单位工程费汇总表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：沟湖现状平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：沟湖现状平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 沟湖现状平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1253.9634	1.02	1279.04
2	RGFTZ	人工费调整	元	96.5	1.00	96.50
3	00010003	机上人工	工日	0.7051	234.60	165.42
4	99450630	折旧费	元	59.9335	1.00	59.93
5	99450640	检修费	元	10.3156	1.00	10.32
6	99450650	维护费	元	45.7962	1.00	45.80
7	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	22.0978	7.89	174.35
8	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0078	1.00	-0.01
	合计	合计				1831.35

单位工程费汇总表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 沟湖现状平面图 (绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：沟湖现状平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	139.7202	1.02	142.51
2	99450760	其他材料费	元	3.5444	1.00	3.54
3	00010003	机上人工	工日	0.936	234.60	219.59
4	99450630	折旧费	元	119.6162	1.00	119.62
5	99450640	检修费	元	21.2158	1.00	21.22
6	99450650	维护费	元	71.1744	1.00	71.17
7	99450680	柴油(机械用)0#	kg	26.5857	6.97	185.30
8	JXFTZ	机械费调整	元	0.0008	1.00	
	合计	合计				762.95

单位工程费汇总表

工程名称: 沟湖改造位置平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					122929.66
1	011507001001	箱式招牌	1. 基层材料种类:骨架40*40*3镀锌方管、侧面面层1.5厚镀锌铁板、顶面1.5厚彩钢板、底面铝通格栅吊顶 2. 面层材料种类:1.5厚铝单板	m2	35.04	745.25	26113.56
2	011508001001	亚克力字体	1. 字体规格:290*430*30	个	12	63.26	759.12
3	011605002002	立面块料拆除	1. 部位:树池 2. 拆除的基层类型:原有外墙砖 3. 运距:废料综合考虑10km	m2	41.8	34.87	1457.57
4	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:树池 2. 拆除的基层类型:原有外墙砖 3. 运距:废料综合考虑10km	m2	5.83	24.33	141.84
5	011204003002	块料墙面	1. 部位:树池 2. 30厚DP M15水泥混凝土找平层 3. 20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水粉 4. 45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖	m2	41.8	183.49	7669.88
6	011102003002	块料楼地面	1. 部位:树池 2. 30厚DP M15水泥混凝土找平层 3. 20厚DP M20水泥砂浆掺5%防水粉 4. 45*95*10厚乳白色纸皮外墙砖	m2	5.83	104.26	607.84
7	011102001001	花岗岩地面	1. 600*600*50厚花岗岩地面, 5mm水泥勾缝 2. 20厚WSM15水泥砂浆结合层	m2	51.98	181.45	9431.77
8	010501001002	垫层 C20	1. 垫层 C20	m3	5.2	469.91	2443.53
9	040204004003	花岗岩树池	1. 材料品种、规格:600*300*150芝麻灰花岗岩侧石 2. 30厚DS M15水泥砂浆结合层 3. 垫层及后座:C25透水混凝土	m	8.53	102.66	875.69
10	01B001	成品健身设施	1. 成品健身设施（暂按单人椭圆机1420x550x1450）	套	5	1040.00	5200.00
11	010501003001	独立基础 C20	1. 独立基础 C20	m3	0.31	456.09	141.39
12	010516002001	预埋钢板	1. 预埋钢板300X300X10	t	0.06	8680.20	520.81
13	010515001001	现浇构件箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.01	4493.90	44.94
14	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.001	10265.90	10.27
本页小计							55418.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
15	010101004001	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 2. 深度：2m以内	m3	0.49	8.21	4.02
16	010103001001	回填方	1. 原土回填	m3	0.33	19.64	6.48
17	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距暂按10km	m3	0.13	35.54	4.62
18	011108004001	水泥砂浆抹平层	1. 水泥砂浆抹平，55mm厚度	m2	0.65	52.15	33.90
19	010501001003	混凝土垫层 C20	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.07	469.91	32.89
20	010401001001	砖基础	1. 灰砂砖基础	m3	1.88	460.46	865.66
21	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DPM20水泥砂浆掺5%防水粉	m2	3.06	18.24	55.81
22	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚DPM20水泥砂浆掺5%防水粉	m2	8.28	36.21	299.82
23	011102001002	烧面芝麻灰楼地面 600X400X50	1. 烧面芝麻灰压顶 600×400×50厚	m2	4.02	174.51	701.53
24	011204001001	烧面芝麻灰墙面 600X250X20	1. 烧面芝麻灰贴面 600×250×20厚	m2	4.05	201.69	816.84
25	010501001004	混凝土垫层 C20	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	9.01	469.91	4233.89
26	011103001001	EPDM楼地面	1. 12厚EPDM面层，铁红色 2. 20厚M10水泥砂浆找平层	m2	90.08	98.67	8888.19
27	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 芝麻灰花岗岩侧石 900X200X150 2. 基座：混凝土C20	m	18.02	79.63	1434.93
28	011405001004	金属面油漆	1. 部位：过河栏杆 2. 面层打磨除锈 3. 刷防锈漆一遍 4. 金属面氟碳漆底漆一遍 5. 面喷氟碳漆两遍	m2	248.89	52.40	13041.84
29	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 平面抹灰层拆除 2. 拆除废料外运运距暂按10km	m2	427.07	12.68	5415.25
30	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DPM20水泥砂浆找平层	m2	427.07	17.72	7567.68
31	011406001001	廊架顶棚喷涂真石漆	1. 罩面清漆一遍 2. 喷涂真石漆两遍 3. 真石漆底漆（无颗粒）	m2	427.07	56.45	24108.10
		措施项目					1365.56
32	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	109.5	8.69	951.56
33	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	8	51.75	414.00
本页小计							68877.01
合 计							124295.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011507001001	箱式招牌	1. 平面广告牌基层 钢结构 一般 换为【方钢综合】	58.31		26.37	8.54	9.41	13.37	745.25
			2. 灯箱、广告牌面层 铝塑板 换为【铝单板1.5】	20.57		219.92		2.89	4.11	
			3. 铝合金格栅天棚	15.80		168.11		2.38	3.16	
			4. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板 换为【彩钢板1.5厚】 不需要计算钢檩条 人工*0.6, 机械*0.6, 材料[33010050] 含量为0, 材料[03135001] 含量为0	11.29		157.33	14.72	3.76	5.20	
			小计	105.97		571.73	23.26	18.44	25.84	
2	011508001001	亚克力字体	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 其他面	20.50		35.78		2.88	4.10	63.26
			小计	20.50		35.78		2.88	4.10	
3	011605002002	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	23.79				3.35	4.76	34.87
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.45			1.76	0.31	0.44	
			小计	24.24			1.76	3.66	5.20	
4	011605001002	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200	15.93				2.24	3.19	24.33
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	0.45			1.77	0.31	0.44	
			小计	16.38			1.77	2.55	3.63	
5	011204003002	块料墙面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	9.66		10.90		1.71	1.93	183.49

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
			2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	22.76		9.39		3.53	4.55	
			3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15	67.88		27.08		10.52	13.58	
			小计	100.30		47.37		15.76	20.06	
6	011102003002	块料楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	9.66		10.90		1.71	1.93	104.26
			2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 换为【瓷质锦砖粒径45×95】	35.31		31.43		6.26	7.06	
			小计	44.97		42.33		7.97	8.99	
7	011102001001	花岗岩地面	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	37.39		129.96		6.63	7.48	181.45
			小计	37.39		129.96		6.63	7.48	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
8	010501001002	垫层 C20	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	58.99		382.16		16.96	11.80	469.91
			小计	58.99		382.16		16.96	11.80	
9	040204004003	花岗岩树池	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	0.79		2.75		0.09	0.16	102.66
			2. 缘石铺设 花岗岩长度 50cm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	9.76	60.86	2.37		1.11	1.95	
			3. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	2.47		18.25	1.01	0.40	0.70	
			小计	13.02	60.86	23.37	1.01	1.60	2.81	
10	01B001	成品健身设施	1. 成品健身设施		1040.00					1040.00
			小计		1040.00					
11	010501003001	独立基础 C20	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	46.61		385.61	0.77	13.61	9.48	456.09
			小计	46.61		385.61	0.77	13.61	9.48	
12	010516002001	预埋钢板	1. 预埋铁件	2697.83		4298.83	247.50	846.83	589.17	8680.20
			小计	2697.83		4298.83	247.50	846.83	589.17	
13	010515001001	现浇构件箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	766.00		3322.00	22.00	227.00	158.00	4493.90
			小计	766.00		3322.00	22.00	227.00	158.00	
14	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	2700.00		5880.00	250.00	850.00	590.00	10265.90
			小计	2700.00		5880.00	250.00	850.00	590.00	
15	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在 2m内	1.59				0.24	0.33	8.21
			2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.63			3.84	0.69	0.90	
			小计	2.22			3.84	0.93	1.23	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
16	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	12.58			1.94	2.24	2.91	19.64
			小计	12.58			1.94	2.24	2.91	
17	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方	0.38			2.00	0.38	0.46	35.54
			2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10				23.85	3.69	4.77	
			小计	0.38			25.85	4.07	5.23	
18	011108004001	水泥砂浆抹平层	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 实际厚度(mm):55 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	22.06		21.77		3.91	4.42	52.15
			小计	22.06		21.77		3.91	4.42	
19	010501001003	混凝土垫层 C20	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	59.00		382.14		17.00	11.86	469.91
			小计	59.00		382.14		17.00	11.86	
20	010401001001	砖基础	1. 砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	158.63		246.09		24.02	31.72	460.46
			小计	158.63		246.09		24.02	31.72	
21	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	7.18		8.35		1.27	1.43	18.24
			小计	7.18		8.35		1.27	1.43	
22	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	19.79		9.39		3.07	3.96	36.21
			小计	19.79		9.39		3.07	3.96	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
23	011102001002	烧面芝麻灰楼地面 600X400X50	1. 楼地面铺花岗岩（每块周长mm）2400以内 实际石材厚度（mm）：50 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	37.39		123.02		6.63	7.48	174.51
			小计	37.39		123.02		6.63	7.48	
24	011204001001	烧面芝麻灰墙面 600X250X20	1. 镶贴花岗岩（水泥砂浆）墙面 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	47.41		137.45		7.35	9.48	201.69
			小计	47.41		137.45		7.35	9.48	
25	010501001004	混凝土垫层 C20	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	58.99		382.16		16.96	11.80	469.91
			小计	58.99		382.16		16.96	11.80	
26	011103001001	EPDM楼地面	1. 楼地面 橡胶板	14.94		60.90		2.65	2.99	98.67
			2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	7.18		7.31		1.27	1.44	
			小计	22.12		68.21		3.92	4.43	
27	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 缘石铺设 花岗岩长度 50cm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	9.76	40.58	2.37		1.11	1.95	79.63
			2. 浇筑侧（缘）石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	2.96		18.39	1.20	0.47	0.83	
			小计	12.72	40.58	20.76	1.20	1.58	2.78	
28	011405001004	金属面油漆	1. 旧金属构件人工除锈	2.83		0.06		0.82	0.57	52.40
			2. 防锈漆 一遍	2.45		1.72		0.37	0.49	
			3. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数（遍）：2	3.83		35.91	1.48	0.80	1.06	
			小计	9.11		37.69	1.48	1.99	2.12	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 沟湖改造位置平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	951.56	951.56
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	109.5	8.69	951.56
A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	1.095	868.59	951.11
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1	414	414
011702001001	独立基础模板	m2	8	51.75	414
A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.08	5175.38	414.03
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	36139.9679	1.02	36862.77
2	RGFTZ	人工费调整	元	95.26	1.00	95.26
3	01010040	螺纹钢 Φ 25以内	t	0.0103	3204.23	33.00
4	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ 4.0	kg	4.1592	5.64	23.46
5	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	0.0462	5.64	0.26
6	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	6.3729	5.64	35.94
7	01110001@1	镀锌方钢综合	kg	2.0663	4.47	9.24
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	6.9449	4.01	27.85
9	01290300@1	铝单板1.5	m ²	55.125	135.00	7441.88
10	02010030@1	橡胶板 EPDM 铁红色12mm	m ²	91.8816	51.60	4741.09
11	02270070	土工布	m ²	0.3646	4.98	1.82
12	02290030	麻袋	个	12.32	1.89	23.28
13	03010040	铝拉铆钉综合	十个	36.792	0.87	32.01
14	03010235	木螺钉M4×50	十套	269.9683	0.28	75.59
15	03010430	六角螺栓综合	kg	1.01	5.58	5.64
16	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	22.0752	1.01	22.30
17	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	16.1184	2.65	42.71
18	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	11.4581	4.54	52.02
19	03019011	圆钉30~45	kg	0.5796	5.58	3.23
20	03019021	圆钉50~75	kg	1.0176	5.49	5.59
21	03134001	木砂纸	张	5.4048	0.17	0.92
22	03134011	水砂纸	张	54.0292	0.77	41.60
23	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.196	6.91	15.17
24	03135021	低碳钢焊条结422 Φ 3.2	kg	10.4594	6.91	72.27
25	03213001	铁件综合	kg	5.1036	4.84	24.70
26	03213001@1	预埋钢板300×300×16	kg	60.6	4.01	243.01
27	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.9258	309.73	286.75
28	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0068	414.80	2.82
29	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.3063	6.00	1.84
30	04090160	石膏粉	kg	1.8466	1.00	1.85
31	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.9844	328.09	322.97
32	04170070	彩钢脊瓦	m	2.4861	41.04	102.03
33	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0693	1247.28	86.44
34	05030140	杉木枋	m ³	0.41	1603.20	657.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	05030180	松木板	m3	0.0081	1474.42	11.94
36	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	1.2	41.80	50.16
37	07070002@2	瓷质锦砖粒径45×95	m2	49.0006	22.39	1097.12
38	08030050@1	烧面芝麻灰600×250×20厚	m2	4.131	132.89	548.97
39	08030080@1	花岗岩石板600X600X50厚	m2	52.7597	120.00	6331.16
40	08030080@2	烧面芝麻灰600×400×50厚	m2	4.0803	120.00	489.64
41	09090001@1	彩钢板1.5厚	m2	68.7117	76.70	5270.19
42	09370001@1	铝合金长方格状吊顶宽50*高50，壁厚1mm	m2	51.3774	112.88	5799.48
43	13030340	抗碱防潮底漆	kg	118.7682	10.00	1187.68
44	13030473@1	真石漆	kg	1759.5284	3.30	5806.44
45	13030475@3	真石面漆	kg	131.9646	11.00	1451.61
46	13050070	防锈漆	kg	1.9377	13.90	26.93
47	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	2.2667	12.44	28.20
48	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	27.8757	12.44	346.77
49	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	86.106	64.24	5531.45
50	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	60.2712	44.42	2677.25
51	14010010	清油	kg	0.0215	13.07	0.28
52	14010030	松节油	kg	9.1976	6.67	61.35
53	14030020	灯用煤油	kg	0.162	14.94	2.42
54	14090070	石蜡	kg	1.5913	3.00	4.77
55	14230030	大白粉	kg	1.2881	0.30	0.39
56	14230060	滑石粉	kg	12.4761	0.98	12.23
57	14310050	草酸	kg	0.5949	5.59	3.33
58	14350250	隔离剂	kg	0.8	7.05	5.64
59	14350273@1	氟碳漆固化剂	kg	6.7673	63.00	426.34
60	14350680	稀释剂	kg	13.7786	16.70	230.10
61	14410020	202胶FSC-2	kg	10.992	19.76	217.20
62	14410500	乳液	kg	1.5314	6.01	9.20
63	14410560	塑料粘结剂	kg	49.1837	14.17	696.93
64	14410600	胶粘剂	kg	1.701	1.88	3.20
65	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	3.3507	13.08	43.83
66	18090030	塑料管堵综合	个	4.557	5.35	24.38
67	34090010	白棉纱	kg	3.2326	11.47	37.08
68	34110010	水	m3	7.972	4.45	35.48

单位工程人材机汇总表

工程名称：沟湖改造位置平面图（建筑）

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	1.1388	5.74	6.54
70	35030030	脚手架钢管底座	个	0.23	7.05	1.62
71	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.3833	5.62	2.15
72	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	2.5623	5.24	13.43
73	99450760	其他材料费	元	526.7314	1.00	526.73
74	CLFTZ	材料费调整	元	0.0101	1.00	0.01
75	补充材料001	亚克力字体	个	12	35.00	420.00
76	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	15.6803	375.76	5892.03
77	8021904@2	普通预拌透水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	0.3973	447.23	177.68
78	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m ³	0.4437	304.90	135.28
79	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m ³	2.6651	343.77	916.18
80	8005910@1	湿拌地面砂浆地面普通找平 M10	m ³	1.8196	343.77	625.52
81	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m ³	8.6631	369.43	3200.41
82	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m ³	1.3165	395.52	520.70
83	36070020@2	芝麻白侧石900X200X150	m	18.2903	39.98	731.25
84	36070020@3	芝麻灰花岗岩侧石600*300*150	m	8.658	59.96	519.13
85	补充主材001	成品健身设施	套	5	1040.00	5200.00
86	00010003	机上人工	工日	1.7169	234.60	402.78
87	99450630	折旧费	元	191.0818	1.00	191.08
88	99450640	检修费	元	60.0938	1.00	60.09
89	99450650	维护费	元	151.8991	1.00	151.90
90	99450660	安拆费	元	93.9845	1.00	93.98
91	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	16.2529	7.89	128.24
92	99450680	柴油(机械用)0#	kg	18.0469	6.97	125.79
93	99450700	电(机械用)	kw·h	747.8168	0.63	471.12
94	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0058	1.00	-0.01
	合计	合计				110377.39

单位工程费汇总表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 沟湖改造位置平面图 (绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 沟湖改造位置平面图 (绿化)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称：沟湖改造位置平面图（绿化）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 沟湖改造位置平面图 (绿化)

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1524.6224	1.02	1555.11
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.001	1.00	
3	04090135	余土外运	m3	1.1671		
4	04090135@1	余土外运	m3	0.271		
5	04090155	熟耕土(松方)	m3	1.0231	48.65	49.77
6	04090175@1	通用种植土(松方)	m3	1.357	40.59	55.08
7	32270001	杀虫剂	kg	1.23	17.69	21.76
8	32270010	无机肥(复合肥)	kg	5.598	3.07	17.19
9	32270020	有机肥	t	0.08	432.00	34.56
10	34110010	水	m3	13.752	4.45	61.20
11	99450760	其他材料费	元	24.3002	1.00	24.30
12	CLFTZ	材料费调整	元	0.002	1.00	
13	32010035@1	小叶黄杨冠幅=0.3-0.4m, H=0.7m	株	10.4	5.00	52.00
14	32110001@1	桂竹胸径3-5cm, 胸径0.5m, 高度3m	丛	10.5	11.00	115.50
15	00010003	机上人工	工日	4.8459	234.60	1136.85
16	99450630	折旧费	元	607.2301	1.00	607.23
17	99450640	检修费	元	107.3163	1.00	107.32
18	99450650	维护费	元	365.5671	1.00	365.57
19	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.2474	7.89	9.84
20	99450680	柴油(机械用)0#	kg	141.5125	6.97	986.34
21	JXFTZ	机械费调整	元	0.0018	1.00	
	合计	合计				5199.62

单位工程费汇总表

工程名称: 刷漆位置平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					243225.00
1	011405001001	金属面油漆	1. 部位: 过河栏杆 2. 面层打磨除锈 3. 刷防锈漆一遍 4. 金属面氟碳漆底漆一遍 5. 面喷氟碳漆两遍	m2	16.87	52.36	883.31
2	011604002001	原墙面抹灰层剔除	1. 原墙面抹灰层剔除 2. 拆除废料外运运距暂按10km	m2	1005.72	10.76	10821.55
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚DPM20水泥砂浆找平层	m2	1005.72	35.84	36045.00
4	011406002001	外墙漆线条	1. 部位: 外墙线条 2. 喷涂抗碱防潮底漆(设计答复) 3. 喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)	m	47.95	1.34	64.25
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆 3. 喷涂两遍米白色真石漆	m2	907.59	56.45	51233.46
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙面 2. 喷涂抗碱防潮底漆(设计答复) 3. 喷涂两遍灰色外墙漆(设计答复)	m2	91.6	13.39	1226.52
7	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 外墙面 2. 运距: 综合考虑10km	m2	1003.99	21.86	21947.22
8	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位: 外墙面 2. 30厚DP M15防水砂浆找平层 3. 1.5厚JS聚合物防水涂料 4. 20厚DP M15水泥砂浆保护层	m2	1003.99	118.12	118591.30
9	011405001002	金属面油漆	1. 部位: 宣传栏 2. 面层打磨除锈 3. 刷防锈漆一遍 4. 金属面氟碳漆底漆一遍 5. 面喷氟碳漆两遍	m2	36.86	52.51	1935.52
10	010801001001	木门	1. 现状木门1.3厚铁皮包封（暂按双面），面刷两遍灰色油漆（暂按氟碳漆）	m2	1.64	284.29	466.24
11	010806001001	木窗	1. 刷漆翻新（颜色同现状），灰色油漆两遍（暂按调和漆、单面）	m2	0.72	14.77	10.63
		措施项目					10444.08
12	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	1201.85	8.69	10444.08
本页小计							253669.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑）	标段：	第 2 页 共 2 页
合 计		253669.08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑）第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成（元）						综合单价（元）
				人工费	主材设备费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	011405001001	金属面油漆	1. 旧金属构件人工除锈	2. 81		0. 06		0. 81	0. 56	52. 36
			2. 防锈漆 一遍	2. 45		1. 72		0. 37	0. 49	
			3. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	3. 83		35. 91	1. 48	0. 80	1. 06	
			小计	9. 09		37. 69	1. 48	1. 98	2. 11	
2	011604002001	原墙面抹灰层剔除	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	7. 28				1. 02	1. 46	10. 76
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	0. 15			0. 59	0. 10	0. 15	
			小计	7. 43			0. 59	1. 12	1. 61	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5 mm M20	19. 79		9. 02		3. 07	3. 96	35. 84
			小计	19. 79		9. 02		3. 07	3. 96	
4	011406002001	外墙漆线条	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面 换为【抗碱底涂料】	0. 38		0. 64	0. 14	0. 08	0. 10	1. 34
			小计	0. 38		0. 64	0. 14	0. 08	0. 10	
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 真石漆 墙面 换为【抗碱底涂料】	26. 77		20. 28		4. 03	5. 35	56. 45
			小计	26. 77		20. 28		4. 03	5. 35	
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面 换为【抗碱底涂料】	3. 78		6. 44	1. 36	0. 78	1. 03	13. 39
			小计	3. 78		6. 44	1. 36	0. 78	1. 03	
7	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200	14. 82				2. 09	2. 96	21. 86
			2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内 实际运距(km):10	0. 30			1. 18	0. 21	0. 30	
			小计	15. 12			1. 18	2. 30	3. 26	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 刷漆位置平面图 (建筑)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 刷漆位置平面图 (建筑)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：刷漆位置平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	单位	工程量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	10444.08	10444.08
粤011701009001	单排钢脚手架	m2	1201.85	8.69	10444.08
A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	12.0185	868.59	10439.15
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
2	措施其他项目				
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

其他项目清单与计价表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：刷漆位置平面图（建筑）

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	2911.571	11.95	34793.27
2	00010010	人工费	元	115321.1206	1.02	117627.54
3	RGFTZ	人工费调整	元	2007.8796	1.00	2007.88
4	03134011	水砂纸	张	78.6848	0.77	60.59
5	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.9046	309.73	280.18
6	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.241	414.80	99.97
7	04090160	石膏粉	kg	0.0123	1.00	0.01
8	09050260@1	铁皮1.3mm	m2	3.9248	45.50	178.58
9	13010130	酚醛调和漆	kg	0.1146	9.29	1.06
10	13030340	抗碱防潮底漆	kg	252.4008	10.00	2524.01
11	13030340@1	抗碱底涂料	kg	10.7962	10.00	107.96
12	13030473@1	真石漆	kg	3739.2708	3.30	12339.59
13	13030475@4	真石面漆	kg	280.4453	11.00	3084.90
14	13030760@1	灰色外墙漆	kg	21.4961	16.00	343.94
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	24.8783	12.44	309.49
16	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	6.0177	12.44	74.86
17	13070001	虫胶漆	kg	0.0002	39.59	0.01
18	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	19.7231	64.24	1267.01
19	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	13.8055	44.42	613.24
20	14010010	清油	kg	0.0043	13.07	0.06
21	14010020	熟桐油	kg	0.0104	14.58	0.15
22	14010030	松节油	kg	4.6721	6.67	31.16
23	14050040	溶剂汽油	kg	0.018	7.17	0.13
24	14350273@1	氟碳漆固化剂	kg	1.5501	63.00	97.66
25	14350680	稀释剂	kg	4.2357	16.70	70.74
26	14410010	108胶	kg	2.8919	6.68	19.32
27	14410120	玻璃胶	L	0.2939	33.47	9.84
28	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	36.7766	13.08	481.04
29	34110010	水	m3	21.1817	4.45	94.26
30	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	12.4992	5.74	71.75
31	35030030	脚手架钢管底座	个	2.5239	7.05	17.79
32	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	4.2065	5.62	23.64
33	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	28.1233	5.24	147.37
34	99450760	其他材料费	元	1450.9239	1.00	1450.92

单位工程人材机汇总表

工程名称: 刷漆位置平面图 (建筑)

第 2 页 共 2 页

[illegible]