

# 标段的划分及主要工程项目情况

## 1. 项目概况与招标范围

项目对G206线大学路、G228线汕汾路、S233线潮汕路等三条道路的路面病害处治、雨水管道提升、交安设施完善及桥梁伸缩缝维修设计，全长7.2公里。主要内容如下：

（一）国道G206线大学路路段：1. 对K2394+939金凤西路平交口～K2398+260西港平交口段旧路面裂缝、坑槽、破损等病害进行修复，长度约1.0公里。2. 对西港三桥伸缩缝老化橡胶条进行更换，重建鮀济桥桥头搭板。3. 完善标志标线等安全设施和沿线路树“刷白”养护。

（二）国道G228线汕汾路路段：1. 对K5449+549外砂大桥汕岸～K5454+961昆仑山路口段旧路面裂缝、坑槽、破损等病害进行修复，长度约1.6公里。2. 对K5452+000～K5452+300外砂高速出入口段路面积水采用新建雨水管道进行疏通。3. 对泰山中路～嵩山北路段左幅雨水管道进行清淤处理。4. 完善标志标线等安全设施和沿线路树“刷白”养护。

（三）省道S233线潮汕路路段：1. 对K130+287葫芦市平交口～K134+887潮汕路与美联路交叉路口段旧路面裂缝、坑槽、破损等病害进行修复，长度约4.6公里。2. 完善标志标线等安全设施和沿线路树“刷白”养护。

工程预算审核总投资为572.079235万元，其中建安工程费为517.1446万元。

项目计划建设现场施工工期为3个月、完工后至交工验收工期3个月，总工期6个月。

招标范围：根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交。

## 2. 标段划分

本次招标共分 1 个标类 1 个标段。具体见附件1。

标段类别	标段	起讫桩号	长度(km)	主要工程项目	对投标人资质要求	备注
G类路面工程	标段的划分及主要工程项目情况 详见附件1				具备住房城乡建设主管部门核发的公路工程施工总承包二级（详见附件1）	资格审查条件附录1至附录5 详见附件2

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。