

养护工程费计算表

养护项目名称：汕头市濠江大桥抢险加固工程

编制范围：抢险加固项目

| 序号 | 工程名称       | 单 位 | 工 程 量    | 直 接 费 (元 ) |            |           |            |            |            | 间接费<br>(元 ) | 利 润<br>(元 )<br>费 率<br>7.00% | 税 金<br>(元 )<br>综合税率<br>3.48% | 养护工程费      |            |
|----|------------|-----|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|
|    |            |     |          | 直 接 工 程 费  |            |           |            | 其 他<br>工程费 | 合 计        |             |                             |                              | 合计<br>(元 ) | 单价<br>(元 ) |
|    |            |     |          | 人工费        | 材料费        | 机械费       | 合计         |            |            |             |                             |                              |            |            |
| 2  | 搭设临时便道及租船费 | 项   | 1.000    |            | 300000.00  |           | 300000.00  |            | 300000.00  |             |                             |                              | 300000.00  | 300000.00  |
| 4  | 临时电力线路     | km  | 1.000    | 4430.30    | 39002.01   |           | 43432.31   | 11262.76   | 54695.07   | 8938.71     | 4355.10                     | 2363.97                      | 70352.85   | 70352.85   |
| 5  | 临时交通设施费    | 项   | 1.000    |            | 34195.00   |           | 34195.00   |            | 34195.00   |             | 2393.65                     | 1272.19                      | 37860.84   | 37860.84   |
| 6  | 施工吊篮       | 项   | 1.000    |            | 150000.00  |           | 150000.00  |            | 150000.00  |             |                             |                              | 150000.00  | 150000.00  |
| 7  | 支架         | m2  | 1689.000 | 61572.50   | 33520.74   | 19676.68  | 114769.91  | 31410.00   | 146179.91  | 39809.09    | 11639.58                    | 6871.55                      | 204500.13  | 121.08     |
| 8  | 工作平台       | m2  | 739.000  | 44666.60   | 75288.42   | 74391.09  | 194346.11  | 52749.18   | 247095.29  | 48273.38    | 19674.96                    | 10954.07                     | 325997.70  | 441.13     |
| 1  | 裂缝封闭       | m   | 1200.000 | 9037.81    | 25586.40   | 2464.78   | 37088.99   | 9800.77    | 46889.76   | 9340.35     | 3733.60                     | 2084.94                      | 62048.64   | 51.71      |
| 2  | 裂缝压注       | m   | 188.000  | 2974.63    | 13449.52   | 3291.62   | 19715.77   | 5213.49    | 24929.26   | 4379.95     | 1984.99                     | 1088.10                      | 32382.30   | 172.25     |
| 1  | 环氧砂浆       | m3  | 0.671    | 1868.02    | 12932.47   | 9497.02   | 24297.51   | 6511.38    | 30808.89   | 4834.17     | 2453.16                     | 1324.61                      | 39420.82   | 58749.37   |
| 2  | 环氧混凝土      | m3  | 0.393    | 243.75     | 4383.33    | 213.76    | 4840.85    | 1254.46    | 6095.31    | 916.13      | 485.34                      | 260.66                       | 7757.44    | 19739.04   |
| 3  | 防腐涂层       | m2  | 1724.000 |            | 120680.00  |           | 120680.00  | 31002.69   | 151682.69  | 20856.37    | 12077.73                    | 6419.13                      | 191035.92  | 110.81     |
| 4  | 挡块（含拆除）    | m3  | 2.570    | 1546.85    | 1033.39    | 300.36    | 2880.61    | 777.52     | 3658.13    | 994.79      | 291.04                      | 171.90                       | 5115.87    | 1990.61    |
| 1  | 柱（含凿除）     | m3  | 277.000  | 114488.43  | 660541.93  | 96554.39  | 871584.75  | 127664.81  | 999249.56  | 117938.11   | 75637.79                    | 41474.54                     | 1234300.01 | 4455.96    |
| 2  | 防腐涂层       | m2  | 2236.000 |            | 156520.00  |           | 156520.00  |            | 156520.00  |             | 10956.40                    | 5823.15                      | 173299.55  | 77.50      |
| 1  | 环氧砂浆       | m3  | 0.344    | 957.40     | 6628.18    | 4867.43   | 12453.02   | 3337.23    | 15790.25   | 2477.62     | 1257.30                     | 678.89                       | 20204.06   | 58732.72   |
| 2  | 环氧混凝土      | m3  | 38.856   | 24133.24   | 433381.17  | 21184.00  | 478698.41  | 124051.64  | 602750.05  | 90603.18    | 47993.97                    | 25776.64                     | 767123.85  | 19742.74   |
| 3  | 清基、回填      | m3  | 31.000   | 1214.67    |            |           | 1214.67    | 340.84     | 1555.50    | 602.70      | 123.86                      | 79.35                        | 2361.41    | 76.17      |
| 4  | 防腐涂层       | m2  | 1580.000 |            | 110600.00  |           | 110600.00  |            | 110600.00  |             | 7742.00                     | 4114.75                      | 122456.75  | 77.50      |
| 5  | 凿除砼        | m3  | 35.000   | 12936.48   | 23.10      | 976.10    | 13935.67   | 3711.59    | 17647.27   | 6460.63     | 1397.68                     | 886.83                       | 26392.41   | 754.07     |
| 6  | 桩（含钢筋）     | m3  | 0.750    |            | 11250.00   |           | 11250.00   |            | 11250.00   |             | 787.50                      | 418.54                       | 12456.04   | 16608.06   |
| 7  | 锥破修复       | m3  | 24.000   | 3020.83    | 9705.83    | 18.00     | 12744.66   | 3346.12    | 16090.78   | 3179.45     | 1281.23                     | 714.57                       | 21266.04   | 886.08     |
|    | 各项费用合计     |     |          | 283091.51  | 2198721.49 | 233435.23 | 2715248.23 | 412434.48  | 3127682.72 | 359604.64   | 206266.88                   | 112778.38                    | 3806332.63 |            |

编制：

复核：