



## 汕头市潮南区陇田沙陇中学操场跑道 审核情况

### 一、土建工程：

- 1、调整平整场地及原土夯实范围修改工程量，核减约 1.66 万元。
- 2、补充缺漏的跑道外围 C30 砼道牙，核增约 1.06 万元。
- 3、排水沟土方开挖调整为人机配合，核减约 0.53 万元。
- 4、排水沟余土弃置工程量调整并修改为自卸汽车运卸土方，核减约 0.5 万元。
- 5、排水沟回填方工程量调整，核增约 0.04 万元。
- 6、排水沟基础垫层调整工程量并修正砼标号为 C15 商品砼，核减约 0.1 万元。
- 7、排水沟长度调整并修正构成子目，核减约 0.35 万元。
- 8、排水沟沉砂井工程量并入排水沟内，核减约 0.08 万元。
- 9、补充垫层、预制道牙等模板工程量，核增约 1.74 万元。
- 10、补充履带式挖掘机场外运费，核增约 0.58 万元。
- 11、删除其他项目暂估价，核减约 2.89 万元。
- 12、其他措施、材料价差及取费等调整，核增约 0.6 万元。

### 二、安装工程：

- 1、调整给水管工程量，补充冲洗消毒，并将改 PPR 修正为钢塑复合给水管，核增约 0.19 万元。
- 2、删除阀门井，核减约 0.16 万元。
- 3、补充 DN32 闸阀及止回阀各 1 个，核增约 0.01 万元。



- 4、排水 HDPR 波纹管 DN400 调整工程量，补充闭水试验，并调整主材价格，核减约 3.66 万元。
- 5、补充缺漏排水 HDPR 波纹管 DN200，核增约 0.21 万元。
- 6、调整检查井工程量、井深，并修正单价，核减约 0.42 万元。
- 7、修正雨水进水井单价，核增约 0.24 万元。
- 8、补充缺漏的排水管沟土方开挖、回填、余土弃置项目，核增约 1.93 万元。
- 9、其他措施、材料价差及取费等调整，核增约 0.15 万元。

### 三、审核结果：

综合上述因素，该工程送审总造价 931614.59 元，初审总造价 895531.97 元，累计核减 36082.62 元。

深圳市合创建设工程顾问有限公司

2014 年 9 月 19 日