

# 总预算表

建设工程名称：南澳大桥停车场及进场路改造项目——进场路改造工程

编制范围：全长860.805m

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.861	9189547	10675588.65	97.09	
一				临时工程	公路公里	0.861	213489	248012.35	2.26	
	1			临时电力线路	公路公里	0.861	58665	68151.82		
		1		临时电力线路	公路公里	0.861	58665	68151.82		
	2			临时电线线路	公路公里	0.861 / 1333.000	4824	5604.02 / 3.62		
		1		临时通信线路	公路公里	0.861	4824	5604.02		
	9			交通组织费用（暂定）	项	1.000	150000	150000.00		
二				路基工程	km	0.861	829769	963950.51	8.77	
	1			场地清理	km	0.861	176061	204532.09		
		2		挖除旧路面	m2	842.000	144514	171.63		
			1	挖除水泥混凝土路面	m2	842.000	39819	47.29		
			2	挖除基层	m2	842.000	8143	9.67		
			3	拆除混凝土结构（盖板涵48米）	m3	134.400	84705	630.25		
			4	破除现状旧路肩	m2	783.000	11847	15.13		
		3		拆除旧建筑物、构筑物	项	1.000	31547	31547.38		
			1	拆除交通岛路缘石	m	20.000	1209	60.46		
			2	拆除防撞栏	m	138.000	30338	219.84		
	2			挖方	m3	2394.100	208758	87.20		
		1		挖石方	m3	2394.100	208758	87.20		
			1	弃石方开挖	m3	2394.100	108274	45.23		
			2	弃石方运输	m3	2394.100	100484	41.97		
	3			填方	m3	1434.500	38021	26.50		
		1		路基填方	m3	1434.500	38021	26.50		
			1	借方填筑	m3	1434.500	38021	26.50		
	5			排水工程	km	0.861	270709	314485.42		

编制：admin

复核：

# 总预算表

建设项目名称：南澳大桥停车场及进场路改造项目——进场路改造工程  
 编制范围：全长860.805m

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
		1		边沟	m3/m	590.000 / 366.000	270709	458.83 / 739.64		
			1	浆砌片石边沟	m3/m	590.000 / 366.000	270709	458.83 / 739.64		
	6			一般防护与加固工程	km	0.861	96742	112386.43		
		1		坡面植物防护	m2	147.000	96742	658.11		
			2	铺（植）草皮	m2	147.000	2736	18.61		
			6	客土喷播植草	m2	840.000	94006	111.91		
	8			路基零星工程	km	0.861	39478	45861.44		
		1		整修路基	km	0.861	39478	45861.44		
			1	整修路基	km	0.861	31391	36467.67		
			2	拆除围墙	m	20.000	1226	61.29		
			3	新建围墙	m	20.000	6860	343.02		
三				路面工程	km	0.861	6667702	7745935.82	70.44	
	2			路面底基层	m2	7126.000	777260	109.07		
		1		C15水泥混凝土底基层 厚20cm	m2	7126.000	777260	109.07		
	3			路面基层		13582.000	153741	11.32		
		1		路面刨铣（2cm）	m2	13582.000	153741	11.32		
			1	路面刨铣（2cm）	m2	13582.000	153741	11.32		
	4			透层、黏层、封层	m2	27164.000	463570	17.07		
		1		透层、黏层、封层	m2	27164.000	463570	17.07		
			1	黏层		27164.000	191737	7.06		
			2	玻璃纤维土工格栅	m2	13582.000	243553	17.93		
			3	钢塑双向拉伸土工格栅	m2	1155.000	28280	24.49		
	5			沥青面层	m2	13582.000	3339886	245.91		
		1		改性沥青混凝土面层	m2	13582.000	3339886	245.91		
			1	4cmSBS细粒式改性沥青混凝土面层（AC-13C）	m2	13582.000	1238323	91.17		

编制：admin
 复核：

总预算表

建设工程名称：南澳大桥停车场及进场路改造项目——进场路改造工程  
编制范围：全长860.805m

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
			2	5cm中粒式改性沥青混凝土面层（AC-16C）	m2	3105.000	336397	108.34		
			3	6cm中粒式改性沥青混凝土面层（AC-16C）	m2	13582.000	1765166	129.96		
	6			水泥混凝土面层	m2	6980.000	1234014	176.79		
		1		C35水泥混凝土面层25cm	m2	6980.000	1108846	158.86		
		2		钢筋	t	10.706	65243	6094.07		
		3		钢筋（锚栓）直径14mm钻孔	m	1209.100	59925	49.56		
	8			路槽、路肩及中央分隔带	km	0.861	86961	101023.75		
		3		土路肩加固	m3	39.000	19780	507.19		
			1	土路肩加固	m3	39.000	19780	507.19		
		5		路缘石 C30预制砼	m3	63.648	67181	1055.51		
			1	C30预制砼路缘石	m	1989.000	67181	33.78		
	9			路面排水	km	0.861	612269	711279.14		
		1		钢筋混凝土排水管	m	35.000	379758	10850.24		
			1	钢筋混凝土排水管DN2600	m	35.000	379758	10850.24		
		2		排水检查井4.2*4.2 H=3.2m	个	2.000	232511	116255.37		
			1	排水检查井4.2*4.2 H=3.2m	m3/个	121.200 / 2.000	232511	1918.41 / 116255.37		
四				桥梁涵洞工程	km	0.861	63718	74021.75	0.67	
	1			涵洞工程	m/道	12.000 / 2.000	63718	5309.83 / 31858.96		
		1		盖板涵K0+593、K0+428	m/道	0.000 / 2.000	63718			
			1	1.5m*1.5m钢筋混凝土盖板涵K0+593	m/道	6.000 / 1.000	28922	4820.27 / 28921.60		
			2	2m*2m钢筋混凝土盖板涵K0+428	m/道	6.000 / 1.000	34796	5799.39 / 34796.32		
七				公路设施及预埋管线工程	公路公里	0.861	1414870	1643668.23	14.95	
	1			安全设施	公路公里	0.861	202916	235729.66		
		2		防撞栏	m	138.000	68535	496.63		
		6		公路标线	公路公里	0.861	35032	40696.58		

编制：admin复核：

# 总预算表

建设项目名称：南澳大桥停车场及进场路改造项目——进场路改造工程  
编制范围：全长860.805m

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
			1	公路标线	m2	683.600	35032	51.25		
		11		各类标志牌	块	11.000	99349	9031.74		
			1	单柱式标志	座	7.000	14757	2108.15		
			1	单柱三角形、圆形组合标志牌	处	1.000	2392	2391.62		
			2	单柱三角形标志牌	处	2.000	4121	2060.66		
			3	单柱圆形、八角边标志牌	处	4.000	8244	2061.03		
			2	单悬臂式标志（F型）	座	4.000	69240	17309.98		
			3	拆除门架式交通标志牌	座	2.000	4000	2000.00		
			4	迁移F型交通标志牌	座	2.000	11352	5676.11		
	2			管理、养护设施	公路公里	0.861	842121	978300.69		
		2		通信系统设施	公路公里	0.861	751655	873204.60		
			2	管道工程	km	0.861	751655	873204.60		
		4		供电、照明系统设施	公路公里	0.861	90467	105096.09		
			1	电力工程	公路公里	0.861	90467	105096.09		
	3			其他工程	公路公里	0.861	369832	429637.87		
		2		给水管道工程	m	1332.000	369832	277.65		
			1	给水管道工程	m	1332.000	369832	277.65		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里					
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里					
				第一、二、三部分费用合计	公路公里		9189547		97.09	
				预备费	元		275686		2.91	
1				1.价差预备费	元					
2				2.基本预备费	元		275686		2.91	
				其他费用	元	1.000	165680	165679.79	1.75	
1				临时用地费用	元	1.000	60000	60000.00	0.63	

编制：admin 复核：

## 总预算表

建设项目名称：南澳大桥停车场及进场路改造项目——进场路改造工程

编制范围：全长860.805m

第 5 页 共 5 页

01表

[illegible]

编制: admin

复核: