

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：汕头市公安局看守所业务用房工程-水泥搅拌桩

标段：公安局看守所-13清单

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	397792.14	
1.1	地基处理	397792.14	
2	措施合计	12649.79	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	12649.79	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	9149.22	—
3.1	材料检验试验费	1193.38	
3.2	工程优质费		
3.3	暂列金额		
3.4	暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	材料保管费		
3.8	预算包干费	7955.84	
3.9	索赔费用		
3.10	现场签证费用		
4	规费	1469.62	—
5	税金	14640.28	—
6	总造价	435701.05	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		435,701.05	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市公安局看守所业务用房工程-水泥搅拌桩

标段：公安局看守所-13清单

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理					397792.14	
1	010201009001	深层搅拌桩	1. 地层情况: 以地勘报告为准 2. 桩体长度、桩长: 5.2m 3. 桩截面尺寸: $\phi$ 700 4. 水泥强度等级、掺量: P42.5、18%	m	3926	96.47	378741.22	
2	010201009002	深层搅拌桩	1. 地层情况: 以地勘报告为准 2. 空桩长度、桩长: 1.3m 3. 桩截面尺寸: $\phi$ 700 4. 水泥强度等级、掺量 0	m	981.5	19.41	19050.92	
		措施项目						
本页小计							397792.14	
合 计							397792.14	









