

工程量清单项目预算表

工程名称：其他修缮工程(装饰)

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
1	011605002001	现反冲洗泵房外墙块料拆除	m2	182.2495	6.44	1173.69
	A20-52 R*1.1	墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层	100m2	1.28022	757.18	969.36
	A20-47	墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面	100m2	0.54228	374.13	202.88
2	011204003001	现反冲洗泵房米黄色外墙砖	m2	182.25	152.86	27858.74
	A10-16	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	100m2	1.8225	3457.06	6300.49
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):5墙面设计钉(挂)网 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	1.8225	1350.26	2460.85
	A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	1.8225	1672.52	3048.17
	A10-165	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m2	1.8225	8806.14	16049.19
3	011608001001	现反冲洗泵房铲除油漆面	m2	488.7755	2.98	1456.55
	A20-64	油漆铲除 墙面抹灰面	100m2	4.88776	298.15	1457.29
4	011406001001	现反冲洗泵房墙面抹灰面油漆	m2	304.56	36.63	11156.03
	A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	3.0456	848.65	2584.65
	A16-192	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	100m2	3.0456	2815.68	8575.44
5	011406001002	现反冲洗泵房天棚面油漆	m2	184.212	38.78	7143.74
	A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	1.84212	848.65	1563.32
	A16-193	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	100m2	1.84212	3030.02	5581.66
6	011605001001	滤池顶面广场地砖拆除	m2	371.6	12.5	4645
	A20-58	楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层	100m2	3.716	1250.29	4646.08
7	011102003001	滤池顶面广场铺防滑地砖	m2	371.6	101.05	37550.18
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	3.716	1392.63	5175.01
	A9-66换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	3.716	8711.69	32372.64
8	011608001002	滤池顶面广场天棚、管廊内天棚铲除油漆面	m2	576.909	2.98	1719.19
	A20-64	油漆铲除 墙面抹灰面	100m2	5.76909	298.15	1720.05
9	011406001003	滤池顶面广场天棚、管廊内天棚面油漆	m2	576.909	38.78	22372.53
	A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	5.76909	848.65	4895.94
	A16-193	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	100m2	5.76909	3030.02	17480.46
10	011608001003	管廊内墙铲除油漆面	m2	383.69	2.98	1143.4
	A20-64	油漆铲除 墙面抹灰面	100m2	3.8369	298.15	1143.97
11	011406001004	管廊内墙油漆	m2	383.69	36.63	14054.56
	A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	3.8369	848.65	3256.19
	A16-192	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	100m2	3.8369	2815.68	10803.48
12	011604001001	管廊地面抹灰层拆除	m2	250.83	5.85	1467.36
	A20-59	楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层	100m2	2.5083	584.75	1466.73
13	011101003001	管廊地面细石混凝土地坪	m2	250.83	10.69	2681.37
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	100m2	2.5083	1070.39	2684.86

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：其他修缮工程(装饰)

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
14	011604002001	滤池外墙面水磨石拆除	m2	741.96	8.4	6232.46
	A20-53 R*1.1	墙面饰面拆除 水磨石、水刷石 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层	100m2	7.4196	840.37	6235.21
15	011204003002	滤池外墙面贴砖	m2	741.96	136.14	101010.43
	A10-16	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	100m2	7.4196	3457.06	25650
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):5墙面设计钉(挂)网 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	7.4196	1350.26	10018.39
	A10-165	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m2	7.4196	8806.14	65338.04
16	011609001001	滤池栏杆拆除	m	606.76	13.36	8106.31
	A20-73	金属栏杆拆除	100m	6.0676	1335.89	8105.65
17	011503001001	滤池不锈钢栏杆	m	606.76	225.64	136909.33
	A14-102换	不锈钢栏杆制安 直型	100m	6.0676	22533.64	136725.11
	A6-135	金属结构件场内运输	10t	0.34039	556.97	189.59
18	010103002001	拆除废料外运	m3	84.9281	112.9	9588.38
	A24-11	碎石 运距: m以内 50	m3	84.9281	45.54	3867.63
	A1-126换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):10	100m3	0.84928	6737.15	5721.73
19	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.3	4325.13	1297.54
	A4-175	现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.288	4315.05	1242.73
	A4-178	现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.004	4394.65	17.58
	A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.008	4652.87	37.22
20	010504001001	直形墙C30	m3	3.56	477.81	1701
	A4-12换	直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.356	4778.15	1701.02
21	010505002001	无梁板C30	m3	1.78	442.21	787.13
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.178	4422.13	787.14
22	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	m3	5.34	806.7	4307.78
	A20-76	钢筋混凝土墙拆除 现浇	100m3	0.0356	76074.9	2708.27
	A20-78	钢筋混凝土楼板拆除	100m3	0.0178	73920.57	1315.79
	A20-84换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	10m3	0.534	531.36	283.75
23	011204003003	连接渠米黄色外墙砖	m2	33.592	136.14	4573.21
	A10-16	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	100m2	0.33592	3457.06	1161.3
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):5墙面设计钉(挂)网 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	0.33592	1350.26	453.58
	A10-165	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m2	0.33592	8806.14	2958.16
		合 计				408935.91

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：其他修缮工程(装饰)

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	1781.13	86	153177.56
2	人工费调整	元	0.15	1	0.15
	小计				153177.71
二	材料				
1	螺纹钢 Φ10以内	t	0	3356	14.1
2	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	10.34	4.76	49.22
3	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	22.43	5.11	114.63
4	钢丝绳 Φ12.5	m	0.01	6.52	0.04
5	圆钢 Φ10以内	t	0.3	3152	951.9
6	钨棒	kg	28.52	25	712.94
7	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	18.23	3.13	57.04
8	镀锌膨胀螺栓M8	十个	0.44	16.8	7.32
9	不锈钢焊丝	kg	64.92	24.5	1590.62
10	圆钉50~75	kg	7.48	4.36	32.61
11	骑马钉（综合）	kg	7.29	6.28	45.78
12	钢丝网（综合）	m2	200.48	7.3	1463.47
13	不锈钢法兰座（装饰用） Φ59	个	350.16	7.7	2696.24
14	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	31.89	429	13682.91
15	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.04	630	23.44
16	白色硅酸盐水泥32.5	kg	257.55	0.63	162.26
17	中砂	m3	42.31	135	5711.65
18	杉原木（综合）	m3	0.07	1428	93.25
19	松杂板枋材	m3	0.09	1578.94	144
20	定型板1000×500×15	件	37.99	10.47	397.74
21	松杂直边板	m3	0.45	1556.31	706.56
22	防水胶合板模板用 18	m2	3.72	37.03	137.73
23	通体式纸皮砖	m2	986.54	32	31569.16
24	防滑地砖300×300	m2	380.89	57	21710.73
25	内墙乳胶漆面漆	kg	348.6	31	10806.71
26	酚醛红丹防锈漆	kg	28.46	16	455.38
27	内墙乳胶漆底漆	kg	307.56	36	11072.33
28	环氧树脂（综合）	kg	91.01	35.1	3194.59
29	松节油	kg	8.48	7.9	67.01
30	滑石粉	kg	510.03	1	510.03
31	大白粉	kg	15.51	0.2	3.1
32	聚合物乳液	kg	2447.18	2.42	5922.19
33	隔离剂	kg	4.96	6.74	33.42
34	氩气	m3	204.48	19.59	4005.73
35	腻子胶	kg	157.55	1	157.55
36	不锈钢管 Φ65	m	1047.76	76.87	80541.3
37	脚手架钢管底座	个	23.53	4.4	103.51
38	钢支撑	kg	34.46	4.57	157.49

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 其他修缮工程(装饰)

第2页 共2页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: