

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		冲洗泵房				1151566.46
1	010101001001	平整场地	m2	144.06	3.96	570.48
2	010101004001	挖基坑土方	m3	880.96	38.01	33485.29
3	010103001002	回填土方和碎石	m3	219.02	164.55	36039.74
4	010201016001	注浆地基	m3	292.236	138.69	40530.21
5	010501001003	C20素砼传力带	m3	16.45	423.95	6973.98
6	010401004001	外墙墙体240	m3	70.85	432.04	30610.03
7	010515001001	现浇构件钢筋	t	56.732	4401.5	249705.9
8	010516003001	电渣压力焊接	个	800	9.19	7352
9	040901008001	墙体拉结筋植筋Φ6	根	608	5.77	3508.16
10	010201009001	钻孔灌注桩DN800	m	404.4	620.36	250873.58
11	010201009003	钻孔灌注桩DN800(试桩)	m	31.82	893.16	28420.35
12	010301004001	截(凿)桩头	m3	1.5072	637.62	961.02
13	010501006001	泵基混凝土C30 S6	m3	4.18	523.75	2189.28
14	010501004001	满堂基础C30 S6	m3	80.62	523.75	42224.73
15	010502001001	矩形柱	m3	42.59	500.03	21296.28
16	010504001001	地下壁板C30 S6	m3	46.87	537.47	25191.22
17	010503002001	矩形梁C30	m3	6.87	457.64	3143.99
18	010503004001	圈梁C30	m3	1.48	525.14	777.21
19	010503005001	过梁C30	m3	1.43	525.14	750.95
20	010504001002	女儿墙C30	m3	3.27	477.81	1562.44
21	010505001001	有梁板C30	m3	39.18	459.76	18013.4
22	010505002001	无梁板C30	m3	0.15	501.84	75.28
23	010505008001	雨篷板C30	m3	1.14	513.73	585.65
24	010507007001	零星混凝土C30	m3	0.5	583.72	291.86
25	010501001001	垫层C15	m3	20.58	403.75	8309.18
26	011204003001	米黄色外墙砖	m2	459.1	178.62	82004.44
27	011201001001	内墙面抹灰	m2	630.55	46.14	29093.58
28	011202001001	柱面抹灰	m2	10.3	35.43	364.93
29	011406001001	内墙面、柱面乳胶漆	m2	644.9	34.55	22281.3
30	011105003001	耐磨地坪踢脚线	m2	11.05	168.75	1864.69
31	011101003002	泵房细石混凝土楼地面	m2	131.2	66.58	8735.3
32	011101005001	冲洗泵房楼地面耐磨地坪	m2	196.98	167.69	33031.58
33	011102003001	楼地面贴玻化砖	m2	1.64	113.9	186.8
34	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	131.2	66.58	8735.3
35	011301001001	天棚抹灰	m2	246.14	24.56	6045.2
36	011406001002	天棚油漆	m2	246.14	36.69	9030.88
37	011201001002	地下壁板内墙面防水	m2	199.75	26.61	5315.35
38	011407001001	地下壁板外墙面氰凝涂料	m2	221.83	16.59	3680.16
39	010902002001	雨篷面刚性防水	m2	13.56	69.64	944.32
40	011001001001	不上人屋面保温隔热	m2	144.29	259.35	37421.61
41	010802001001	钢门GM3636	樘	1	8249.78	8249.78
		本页小计				1070427.43

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
42	010802001002	铝合金平开门LM1024	m2	1	1079.44	1079.44
43	010807001001	铝合金推拉窗LC1527(a)	樘	3	1054.41	3163.23
44	010807001002	铝合金平开窗LC1527	樘	3	1005.99	3017.97
45	010807001003	铝合金固定窗LC1509(a)	樘	9	284.01	2556.09
46	010401014002	泵房周围明沟	m	35.96	102.62	3690.22
47	010507001001	坡道	m2	7.56	230.18	1740.16
48	010516002001	预埋铁件及起吊轨道	t	1.79355376	10855.01	19469.04
49	011503001001	不锈钢栏杆	m	65.62	243.63	15987
50	010606008001	钢梯	t	1.0536	11873.66	12510.09
51	010606008002	屋面检修梯	t	0.2823	12014.69	3391.75
52	011503001002	楼梯栏杆扶手	m	33.9054	272.42	9236.51
53	010903004001	外墙面变形缝	m	21	48.14	1010.94
54	010904004001	地面变形缝	m	14.4	45.65	657.36
55	010903004003	内墙面变形缝	m	21	42.46	891.66
56	010903004002	屋面变形缝	m	14.64	86.11	1260.65
57	010507003001	排水沟	m	23.07	55.35	1276.92
58	010401012001	集水坑玻璃钢盖板	个	1	200	200
		鼓风机房及配电间				1224403.49
59	010101001002	平整场地	m2	7.99	3.96	31.64
60	010101002001	挖一般土方	m3	605.01	22.6	13673.23
61	010103001001	回填方	m3	530.23	218.06	115621.95
62	010401004002	外墙240	m3	42.73	432.04	18461.07
63	010401004003	内墙240	m3	50.02	432.04	21610.64
64	010401001001	砖基础	m3	21.04	371.12	7808.36
65	010515001002	现浇构件钢筋	t	59.014	4444.16	262267.66
66	010516003002	电渣压力焊接	个	976	9.19	8969.44
67	040901008002	墙体拉结筋植筋Φ6	根	690	5.77	3981.3
68	010201009002	钻孔灌注桩DN800	m	478.2	614.77	293983.01
69	010301004002	截(凿)桩头	m3	1.5072	637.62	961.02
70	010501005001	桩承台基础C30	m3	21.5	464.09	9977.94
71	010501001002	垫层C15	m3	8.14	403.75	3286.53
72	010502001002	矩形柱C30	m3	44.75	481.38	21541.76
73	010502002001	构造柱C30	m3	10.87	541.07	5881.43
74	010503001001	基础梁C30	m3	15.42	436.86	6736.38
75	010503002002	矩形梁C30	m3	15.11	457.64	6914.94
76	010503004002	圈梁C30	m3	10.23	525.15	5372.28
77	010503005002	过梁C30	m3	0.49	525.15	257.32
78	010504001003	女儿墙C30	m3	3.84	477.81	1834.79
79	010505001002	有梁板C30	m3	53.94	442.21	23852.81
80	010505008002	雨篷板C30	m3	1.2	513.74	616.49
81	010507007002	零星混凝土C30	m3	0.49	583.73	286.03
		本页小计				915067.05

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
82	010506001001	直形楼梯C30	m3	2.99	500.22	1495.66
83	010501006002	设备基础	m3	7.5	425.41	3190.58
84	011101005003	楼地面耐磨地坪	m2	86.79	170.53	14800.3
85	011102003002	楼地面贴玻化砖	m2	107.09	113.9	12197.55
86	011104004001	防静电活动地板	m2	72.09	777.03	56016.09
87	011105003002	耐磨地坪踢脚线	m2	3.61	168.73	609.12
88	011105003003	玻化砖踢脚线	m2	9.44	140.4	1325.38
89	011105007001	防静电踢脚线	m2	5.44	444.92	2420.36
90	011204003002	米黄色外墙砖	m2	376.25	178.62	67205.78
91	011201001003	内墙面抹灰	m2	796.1	46.14	36732.05
92	011202001002	柱面抹灰	m2	44.44	35.43	1574.51
93	011406001003	内墙面、柱面乳胶漆	m2	923.6	34.56	31919.62
94	011301001002	天棚抹灰	m2	161.15	24.56	3957.84
95	011406001004	天棚油漆	m2	161.15	36.69	5912.59
96	010902002002	雨篷面刚性防水	m2	25.58	107.21	2742.43
97	011301001003	配电间天棚	m2	98.56	11.01	1085.15
98	011302001001	轻钢龙骨吊顶天棚	m2	90.66	164.6	14922.64
99	011001001002	不上人屋面保温隔热	m2	200.45	256.95	51505.63
100	010802001003	钢门GM3636	樘	1	8249.78	8249.78
101	010802003001	钢质防火门FM1827	樘	1	4693.66	4693.66
102	010802001004	铝合金平开门LM1024	樘	4	1079.45	4317.8
103	010802001005	铝合金平开门LM1224	樘	1	1295.32	1295.32
104	010802001006	铝合金平开门MLC1324	樘	1	1448.28	1448.28
105	010802003002	钢质防火门FM1024	樘	1	2046.25	2046.25
106	010802003003	钢质防火门FM1527	樘	1	3928.06	3928.06
107	010807001004	铝合金悬窗LC0927	樘	5	784.47	3922.35
108	010807001005	铝合金平开窗LC1527(b)	樘	2	1274.67	2549.34
109	010807002001	金属防火窗FC1521	樘	1	1666.78	1666.78
110	010807001006	铝合金平开窗LC1527	樘	2	1005.99	2011.98
111	010807001007	铝合金平开窗LC4515	樘	1	1648.04	1648.04
112	010807001008	铝合金平开窗LC3015	樘	1	1119.02	1119.02
113	010807001009	铝合金平开窗LC1509	樘	1	374.35	374.35
114	010807001010	铝合金平开窗LC1521	樘	1	787.89	787.89
115	010807001011	铝合金固定窗LC1509(a)	樘	5	284.02	1420.1
116	010401014003	机房周围明沟	m	42.32	102.62	4342.88
117	010507001002	坡道	m2	11.88	234.42	2784.91
118	010507004001	台阶	m2	5.76	270.27	1556.76
119	010507003002	配电间电缆沟800*800(暂估)	m	15	550	8250
120	010401014004	首层工艺管沟800×800(上盖玻璃钢盖板)	m	9.83	503.47	4949.11
121	010516002002	预埋铁件及起吊轨道	t	1.365568	10908.01	14895.63
122	040309001001	楼梯栏杆(暂估)	m	7.67	250	1917.5
123	010802001007	配电间挡鼠板	个	3	228.8	686.4
		本页小计				390475.47

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第4页 共4页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 1 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
1	010101001001	平整场地	m2	144.06	3.96	570.48
	A1-1	平整场地	100m2	1.4406	396.34	570.97
2	010101004001	挖基坑土方	m3	880.96	38.01	33485.29
	A1-29换	挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):10	1000m3	0.82089	34845.45	28604.28
	A1-11 R*1.2	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在6m内 挡土板支撑下人工挖土方	100m3	0.6007	5236.4	3145.51
	A1-35换	挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.06007	29047.43	1744.88
3	010103001002	回填土方和碎石	m3	219.02	164.55	36039.74
	A4-72	填砂	10m3	6.5706	2180.59	14327.78
	A4-76	填碎石	10m3	15.3314	1416.13	21711.26
4	010201016001	注浆地基	m3	292.236	138.69	40530.21
	借D7-6-12	压密注浆 加固土体	m3	292.236	138.69	40530.21
5	010501001003	C20素砼传力带	m3	16.45	423.95	6973.98
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	1.645	4239.52	6974.01
6	010401004001	外墙墙体240	m3	70.85	432.04	30610.03
	A3-49换	混凝土多孔砖外墙 墙体厚度 24cm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5	10m3	7.085	4320.39	30609.96
7	010515001001	现浇构件钢筋	t	56.732	4401.5	249705.9
	A4-175	现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	2.024	4315.05	8733.66
	A4-178	现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.238	4394.65	1045.93
	A4-178	现浇构件螺纹钢(三级) ϕ 10内	t	2.731	4400.92	12018.91
	A4-179	现浇构件螺纹钢 ϕ 25内	t	0.206	4063.12	837
	A4-179	现浇构件螺纹钢(三级) ϕ 25内	t	24.189	4158.22	100583.18
	A4-180	现浇构件螺纹钢(三级) ϕ 25外	t	8.631	4052.49	34977.04
	A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.625	4652.87	2908.04
	A4-183	现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 ϕ 10内	t	4.745	4835.41	22944.02
	A4-184	现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 ϕ 10外	t	1.451	4244.67	6159.02
	A4-156	桩钢筋笼制作安装	t	12.156	4894.6	59498.76
8	010516003001	电渣压力焊接	个	800	9.19	7352
	A4-207	电渣压力焊接	10个接头	80	91.79	7343.2
9	040901008001	墙体拉结筋植筋 ϕ 6	根	608	5.77	3508.16
	A4-215-1	植筋 直径 ϕ 6	10根	60.8	57.59	3501.47
10	010201009001	钻孔灌注桩DN800	m	404.4	620.36	250873.58
	A2-63换	钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(800mm) 合并制作子目 商品水下混凝土 碎石粒径40石 C30	10m3	20.31706	10921.07	221884.03
	A2-82换	泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):10	10m3	22.99987	1260.51	28991.57
11	010201009003	钻孔灌注桩DN800(试桩)	m	31.82	893.16	28420.35
	A2-63换	钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(800mm) 合并制作子目 商品水下混凝土 碎石粒径40石 C30	10m3	1.59864	16313.53	26079.46
	A2-82换	泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):10	10m3	1.85737	1260.51	2341.23

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 2 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
12	010301004001	截(凿)桩头	m3	1.5072	637.62	961.02
	A1-61	截(凿)桩头 凿灌注桩、夯扩桩、人工挖孔桩及护壁桩头	m3	1.5072	535.54	807.17
	A1-124换	人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.01507	10208.73	153.85
13	010501006001	泵基混凝土C30 S6	m3	4.18	523.75	2189.28
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.418	5237.59	2189.31
14	010501004001	满堂基础C30 S6	m3	80.62	523.75	42224.73
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	8.062	5237.59	42225.45
15	010502001001	矩形柱	m3	42.59	500.03	21296.28
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	2.928	4813.74	14094.63
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.331	5410.35	7201.18
16	010504001001	地下壁板C30 S6	m3	46.87	537.47	25191.22
	A4-12换	直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	4.687	5374.76	25191.5
17	010503002001	矩形梁C30	m3	6.87	457.64	3143.99
	A4-9换	单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.687	4576.33	3143.94
18	010503004001	圈梁C30	m3	1.48	525.14	777.21
	A4-10换	圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.148	5251.49	777.22
19	010503005001	过梁C30	m3	1.43	525.14	750.95
	A4-10换	圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.143	5251.49	750.96
20	010504001002	女儿墙C30	m3	3.27	477.81	1562.44
	A4-12换	直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.327	4778.15	1562.46
21	010505001001	有梁板C30	m3	39.18	459.76	18013.4
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	2.766	4422.13	12231.61
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.152	5018.73	5781.58
22	010505002001	无梁板C30	m3	0.15	501.84	75.28
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.015	5018.73	75.28
23	010505008001	雨篷板C30	m3	1.14	513.73	585.65
	A4-26换	阳台、雨篷 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.114	5137.2	585.64
24	010507007001	零星混凝土C30	m3	0.5	583.72	291.86
	A4-28换	小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.05	5837.26	291.86
25	010501001001	垫层C15	m3	20.58	403.75	8309.18
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	2.058	4037.53	8309.24

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 3 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
26	011204003001	米黄色外墙砖	m ²	459.1	178.62	82004.44
	A10-16	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	100m ²	4.591	6032.5	27695.21
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):5墙面设计钉(挂)网	100m ²	4.591	1350.26	6199.04
	A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m ²	4.591	1672.52	7678.54
	A10-165	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m ²	4.591	8806.14	40428.99
27	011201001001	内墙面抹灰	m ²	630.55	46.14	29093.58
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):9墙面设计钉(挂)网	100m ²	6.3055	1799.85	11348.95
	A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m ²	6.3055	1672.52	10546.07
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):5 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1	100m ²	6.3055	1142.64	7204.92
28	011202001001	柱面抹灰	m ²	10.3	35.43	364.93
	A10-2换	底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度(mm):9 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1	100m ²	0.103	1955.56	201.42
	A10-2换	底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度(mm):5 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1	100m ²	0.103	1587.28	163.49
29	011406001001	内墙面、柱面乳胶漆	m ²	644.9	34.55	22281.3
	A16-181	刮腻子 一遍	100m ²	6.449	639.53	4124.33
	A16-192	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	100m ²	6.449	2815.68	18158.32
30	011105003001	耐磨地坪踢脚线	m ²	11.05	168.75	1864.69
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m ²	0.1105	2884.03	318.69
	A9-16换	水泥砂浆整体面层 踢脚线 12+8mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m ²	0.1105	13989.9	1545.88
31	011101003002	泵房细石混凝土楼地面	m ²	131.2	66.58	8735.3
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	10m ³	1.312	4428.31	5809.94
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	100m ²	1.312	2229.96	2925.71
32	011101005001	冲洗泵房楼地面耐磨地坪	m ²	196.98	167.69	33031.58
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m ³	1.11852	4037.53	4516.06
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m ²	1.8642	2884.03	5376.41
	A9-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m ²	1.9698	11746.11	23137.49
33	011102003001	楼地面贴玻化砖	m ²	1.64	113.9	186.8
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m ²	0.0164	1392.63	22.84
	A9-68换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m ²	0.0164	9997.4	163.96
34	011101003001	细石混凝土楼地面	m ²	131.2	66.58	8735.3
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	10m ³	1.312	4428.31	5809.94
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	100m ²	1.312	2229.96	2925.71

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 4 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
35	011301001001	天棚抹灰	m2	246.14	24.56	6045.2
	A11-2换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	2.4614	2456.75	6047.04
36	011406001002	天棚油漆	m2	246.14	36.69	9030.88
	A16-181	刮腻子 一遍	100m2	2.4614	639.53	1574.14
	A16-193	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	100m2	2.4614	3030.02	7458.09
37	011201001002	地下壁板内墙面防水	m2	199.75	26.61	5315.35
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2	100m2	1.9975	2661.38	5316.11
38	011407001001	地下壁板外墙面氟凝涂料	m2	221.83	16.59	3680.16
	A8-97换	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆混凝土面 底漆一遍	100m2	2.2183	515.58	1143.71
	A8-98换	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆混凝土面 中间漆一遍	100m2	2.2183	791.18	1755.07
	A8-99换	耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆混凝土面 面漆一遍	100m2	2.2183	352.62	782.22
39	010902002001	雨篷面刚性防水	m2	13.56	69.64	944.32
	A7-113换	屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2	100m2	0.1356	1924.17	260.92
	A9-41换	雨篷侧面零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2	100m2	0.03112	21958.3	683.34
40	011001001001	不上人屋面保温隔热	m2	144.29	259.35	37421.61
	A8-164	泡沫玻璃保温板屋面保温60mm	100m2	1.4429	13472.74	19439.82
	A7-106换	细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	1.4429	2720.36	3925.21
	A7-102换	屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m2	1.71434	2087.46	3578.62
	A7-57	屋面高聚物改性沥青防水卷材 满铺 3mm厚	100m2	1.71434	5125.35	8786.59
	A7-146	卷材浅色保护涂料二遍 平面	100m2	1.71434	987.13	1692.28
41	010802001001	钢门JM3636	樘	1	8249.78	8249.78
	A12-244	钢质防火门安装	100m2	0.1296	1927.24	249.77
	补充主材001	钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门窗)	樘	1	8000	8000
42	010802001002	铝合金平开门LM1024	m2	1	1079.44	1079.44
	补充主材002	铝合金单扇半玻平开门LM1024(成品)	樘	1	850	850
	A12-258	铝合金平开门安装	100m2	0.024	9560.1	229.44
43	010807001001	铝合金推拉窗LC1527(a)	樘	3	1054.41	3163.23
	A12-260	推拉窗安装 带亮	100m2	0.11775	7494.32	882.46
	0952093	铝合金双扇推拉窗 带上亮	m2	11.7747	193.7	2280.76
44	010807001002	铝合金平开窗LC1527	樘	3	1005.99	3017.97
	A12-265	平开窗安装	100m2	0.11775	8460.74	996.25
	12001106@1	铝合金双扇平开窗 带上亮	m2	11.7747	171.7	2021.72
45	010807001003	铝合金固定窗LC1509(a)	樘	9	284.01	2556.09
	0952098	铝合金固定窗矩形	m2	11.5101	129.7	1492.86
	A12-261	固定窗安装 矩形	100m2	0.1151	9237.75	1063.27
46	010401014002	泵房周围明沟	m	35.96	102.62	3690.22

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 5 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A1-5	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	100m3	0.09062	1570.86	142.35
	A1-145	回填土 人工夯实	100m3	0.03344	2557.83	85.53
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.05718	7033.7	402.19
	A4-74	3:7灰土	10m3	0.2697	2697.69	727.57
	A4-30换	地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.17261	3825.1	660.25
	A10-3换	抹灰 零星项目 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.2697	6201.96	1672.67
47	010507001001	坡道	m2	7.56	230.18	1740.16
	A1-5	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	100m3	0.03024	1570.86	47.5
	A1-145	回填土 人工夯实	100m3	0.00756	2557.83	19.34
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.02268	7033.7	159.52
	A4-74	3:7灰土	10m3	0.3024	2697.69	815.78
	A4-30换	地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.1134	4026.09	456.56
	A9-12 + A9-3 * 2	水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.0756	3194.15	241.48
48	010516002001	预埋铁件及起吊轨道	t	1.79355376	10855.01	19469.04
	A4-213	预埋铁件及起吊轨道	t	1.79355	8821.42	15821.66
	A16-117	金属面除锈 抛丸	100m2	0.78242	3568.37	2791.96
	A16-118换	防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1	100m2	0.78242	481.64	376.84
	A16-132	金属面调和漆 调和漆二遍	100m2	0.78242	611.64	478.56
49	011503001001	不锈钢栏杆	m	65.62	243.63	15987
	A14-102换	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.6562	21892.51	14365.87
	A14-156	不锈钢 Φ50	10个	3	523.41	1570.23
	A6-135	金属结构件场内运输	10t	0.09107	556.97	50.72
50	010606008001	钢梯	t	1.0536	11873.66	12510.09
	A6-1	钢梯 踏步式 制作	t	1.0536	8344.14	8791.39
	A6-2	钢梯 踏步式 安装	t	1.0536	1548.49	1631.49
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.10536	1163.5	122.59
	A16-117	金属面除锈 抛丸	100m2	0.42144	3568.37	1503.85
	A16-118换	防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1	100m2	0.42144	481.64	202.98
	A16-132	金属面调和漆 调和漆二遍	100m2	0.42144	611.64	257.77
51	010606008002	屋面检修梯	t	0.2823	12014.69	3391.75
	A6-3	钢梯 爬式 制作	t	0.2823	8252.02	2329.55
	A6-4	钢梯 爬式 安装	t	0.2823	1548.49	437.14
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.02823	1163.5	32.85
	A16-117	金属面除锈 抛丸	100m2	0.12704	3568.37	453.33
	A16-118换	防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1	100m2	0.12704	481.64	61.19
	A16-132	金属面调和漆 调和漆二遍	100m2	0.12704	611.64	77.7
52	011503001002	楼梯栏杆扶手	m	33.9054	272.42	9236.51

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 6 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A14-102换	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.33905	23949.8	8120.18
	A14-156	不锈钢 Φ60	10个	2.4	452.71	1086.5
	A6-135	金属结构件场内运输	10t	0.05374	556.97	29.93
53	010903004001	外墙面变形缝	m	21	48.14	1010.94
	A7-212	外墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内	100m	0.21	4813.77	1010.89
54	010904004001	地面变形缝	m	14.4	45.65	657.36
	A7-226	地面变形缝 铝板3厚 缝宽50mm内	100m	0.144	4565.12	657.38
55	010903004003	内墙面变形缝	m	21	42.46	891.66
	A7-217	内墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内	100m	0.21	4245.55	891.57
56	010903004002	屋面变形缝	m	14.64	86.11	1260.65
	A7-230	屋面变形缝 聚氯乙烯板5厚 缝宽150mm内	100m	0.1464	5699.19	834.36
	A4-118换	地沟盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	10m3	0.05124	5301.06	271.63
	A4-190	预制构件圆钢 Φ10内 绑扎	t	0.03582	4317.39	154.65
57	010507003001	排水沟	m	23.07	55.35	1276.92
	补充主材003	排水沟篦子盖板200宽	m	23.07	50	1153.5
	A9-15换	水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:1	100m2	0.13842	892.64	123.56
58	010401012001	集水坑玻璃钢盖板	个	1	200	200
	补充主材004	集水坑玻璃钢盖板 Φ1000	个	1	200	200
59	010101001002	平整场地	m2	7.99	3.96	31.64
	A1-1	平整场地	100m2	0.0799	396.34	31.67
60	010101002001	挖一般土方	m3	605.01	22.6	13673.23
	A1-29换	挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):10	1000m3	0.33166	34845.45	11556.84
	A1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.36301	2901.97	1053.44
	A1-35换	挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.0363	29047.43	1054.42
61	010103001001	回填方	m3	530.23	218.06	115621.95
	A4-72	填砂	10m3	53.023	2180.59	115621.42
62	010401004002	外墙240	m3	42.73	432.04	18461.07
	A3-49换	混凝土多孔砖外墙 墙体厚度 24cm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5	10m3	4.273	4320.39	18461.03
63	010401004003	内墙240	m3	50.02	432.04	21610.64
	A3-49换	混凝土多孔砖内墙 墙体厚度 24cm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5	10m3	5.002	4320.39	21610.59
64	010401001001	砖基础	m3	21.04	371.12	7808.36
	A3-1换	砖基础 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5	10m3	2.104	3711.2	7808.36
65	010515001002	现浇构件钢筋	t	59.014	4444.16	262267.66
	A4-175	现浇构件圆钢 Φ10内	t	1.066	4315.05	4599.84
	A4-178	现浇构件螺纹钢 Φ10内	t	0.155	4394.65	681.17
	A4-178	现浇构件螺纹钢(三级) Φ10内	t	5.335	4400.92	23478.91
	A4-179	现浇构件螺纹钢 Φ25内	t	0.006	4063.12	24.38

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 7 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A4-179	现浇构件螺纹钢(三级) ϕ 25内	t	21.618	4158.22	89892.4
	A4-180	现浇构件螺纹钢(三级) ϕ 25外	t	2.932	4052.49	11881.9
	A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	1.188	4652.87	5527.61
	A4-183	现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 ϕ 10内	t	3.673	4835.41	17760.46
	A4-184	现浇构件箍筋(三级) 螺纹钢 ϕ 10外	t	6.701	4244.67	28443.53
	A4-156	桩钢筋笼制作安装	t	16.34	4894.6	79977.76
66	010516003002	电渣压力焊接	个	976	9.19	8969.44
	A4-207	电渣压力焊接	10个接头	97.6	91.79	8958.7
67	040901008002	墙体拉结筋植筋 ϕ 6	根	690	5.77	3981.3
	A4-215-1	植筋 直径 ϕ 6	10根	69	57.59	3973.71
68	010201009002	钻孔灌注桩DN800	m	478.2	614.77	293983.01
	A2-63换	钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(800mm) 合并制作子目 商品水下混凝土 碎石粒径40石 C30	10m3	24.02477	10921.07	262376.19
	A2-82换	泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):10	10m3	25.07981	1260.51	31613.35
69	010301004002	截(凿)桩头	m3	1.5072	637.62	961.02
	A1-61	截(凿)桩头 凿灌注桩、扩扩桩、人工挖孔桩及护壁桩头	m3	1.5072	535.54	807.17
	A1-124换	人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.01507	10208.73	153.85
70	010501005001	桩承台基础C30	m3	21.5	464.09	9977.94
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	2.15	4640.98	9978.11
71	010501001002	垫层C15	m3	8.14	403.75	3286.53
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.814	4037.53	3286.55
72	010502001002	矩形柱C30	m3	44.75	481.38	21541.76
	A4-5换	矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	4.475	4813.74	21541.49
73	010502002001	构造柱C30	m3	10.87	541.07	5881.43
	A4-6换	构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.087	5410.53	5881.25
74	010503001001	基础梁C30	m3	15.42	436.86	6736.38
	A4-8换	基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.542	4368.47	6736.18
75	010503002002	矩形梁C30	m3	15.11	457.64	6914.94
	A4-9换	单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.511	4576.33	6914.83
76	010503004002	圈梁C30	m3	10.23	525.15	5372.28
	A4-10换	圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	1.023	5251.49	5372.27
77	010503005002	过梁C30	m3	0.49	525.15	257.32
	A4-10换	圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.049	5251.49	257.32
78	010504001003	女儿墙C30	m3	3.84	477.81	1834.79
	A4-12换	直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.384	4778.15	1834.81

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 8 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
79	010505001002	有梁板C30	m3	53.94	442.21	23852.81
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	5.394	4422.13	23852.97
80	010505008002	雨篷板C30	m3	1.2	513.74	616.49
	A4-26换	阳台、雨篷 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.12	5137.2	616.46
81	010507007002	零星混凝土C30	m3	0.49	583.73	286.03
	A4-28换	小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.049	5837.26	286.03
82	010506001001	直形楼梯C30	m3	2.99	500.22	1495.66
	A4-20换	直形楼梯 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	0.299	5002.23	1495.67
83	010501006002	设备基础	m3	7.5	425.41	3190.58
	A4-2换	其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.75	4254.15	3190.61
84	011101005003	楼地面耐磨地坪	m2	86.79	170.53	14800.3
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.52074	4037.53	2102.5
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m2	0.8679	2884.03	2503.05
	A9-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.8679	11746.11	10194.45
85	011102003002	楼地面贴玻化砖	m2	107.09	113.9	12197.55
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	1.0709	1392.63	1491.37
	A9-68换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	1.0709	9997.4	10706.22
86	011104004001	防静电活动地板	m2	72.09	777.03	56016.09
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	100m2	0.7209	3349.51	2414.66
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	0.7209	1392.63	1003.95
	A7-98换	屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.7209	3246.4	2340.33
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.7209	1436.65	1035.68
	A9-134	地面龙骨 铺设木楞	100m2	0.7209	7990.03	5760.01
	A16-91	木地板防火涂料二遍 木龙骨	100m2	0.7209	836.88	603.31
	A9-173	防静电活动地板 木质	100m2	0.7209	57191.6	41229.42
	A16-107	木地板、木踢脚线板漆三遍 底满刮腻子	100m2	0.7209	1106.22	797.47
	A16-108	木地板、木踢脚线板漆三遍 底清漆	100m2	0.7209	1153.68	831.69
87	011105003002	耐磨地坪踢脚线	m2	3.61	168.73	609.12
	A9-9换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m2	0.0361	2884.03	104.11
	A9-16换	水泥砂浆整体面层 踢脚线 12+8mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0361	13989.9	505.04
88	011105003003	玻化砖踢脚线	m2	9.44	140.4	1325.38
	A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0944	1392.63	131.46

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 9 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
		合并制作子目 水泥砂浆 1:3				
	A9-73换	铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0944	12646.65	1193.84
89	011105007001	防静电踢脚线	m2	5.44	444.92	2420.36
	A9-174	踢脚线 防静电板	100m2	0.0544	44492.45	2420.39
90	011204003002	米黄色外墙砖	m2	376.25	178.62	67205.78
	A10-16	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	100m2	3.7625	6032.5	22697.28
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):5墙面设计钉(挂)网	100m2	3.7625	1350.26	5080.35
	A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	3.7625	1672.52	6292.86
	A10-165	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m2	3.7625	8806.14	33133.1
91	011201001003	内墙面抹灰	m2	796.1	46.14	36732.05
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):9墙面设计钉(挂)网	100m2	7.961	1799.85	14328.61
	A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	7.961	1672.52	13314.93
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):5 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1	100m2	7.961	1142.64	9096.56
92	011202001002	柱面抹灰	m2	44.44	35.43	1574.51
	A10-2换	底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度(mm):9 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1	100m2	0.4444	1955.56	869.05
	A10-2换	底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度(mm):5 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:0.5:1	100m2	0.4444	1587.28	705.39
93	011406001003	内墙面、柱面乳胶漆	m2	923.6	34.56	31919.62
	A16-181	刮腻子 一遍	100m2	9.236	639.53	5906.7
	A16-192	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	100m2	9.236	2815.68	26005.62
94	011301001002	天棚抹灰	m2	161.15	24.56	3957.84
	A11-2换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	1.6115	2456.75	3959.05
95	011406001004	天棚油漆	m2	161.15	36.69	5912.59
	A16-181	刮腻子 一遍	100m2	1.6115	639.53	1030.6
	A16-193	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面	100m2	1.6115	3030.02	4882.88
96	010902002002	雨篷面刚性防水	m2	25.58	107.21	2742.43
	A7-113换	屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2	100m2	0.2558	1924.17	492.2
	A9-41换	雨篷侧面零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2	100m2	0.10248	21958.3	2250.29
97	011301001003	配电间天棚	m2	98.56	11.01	1085.15
	A11-5	天棚抹平扫白	100m2	0.9856	1100.3	1084.46
98	011302001001	轻钢龙骨吊顶天棚	m2	90.66	164.6	14922.64
	A11-38	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面	100m2	0.9066	6490.92	5884.67
	A11-108	石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.9066	2497.35	2264.1
	A16-112	喷(刷)涂料 溶剂饰面型防潮涂料(木材面)	100m2	0.9066	4518.14	4096.15
	A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.9066	848.65	769.39

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 10 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A16-186	刮成品腻子膏 耐水型 (N)	100m2	0.9066	2105.51	1908.86
99	011001001002	不上人屋面保温隔热	m2	200.45	256.95	51505.63
	A8-164	泡沫玻璃保温板屋面保温60mm	100m2	2.0045	13472.74	27006.11
	A7-106换	细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	2.0045	2720.36	5452.96
	A7-102换	屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m2	2.32274	2087.46	4848.63
	A7-57	屋面高聚物改性沥青防水卷材 满铺 3mm厚	100m2	2.32274	5125.35	11904.86
	A7-146	卷材浅色保护涂料二遍 平面	100m2	2.32274	987.13	2292.85
100	010802001003	钢门GM3636	樘	1	8249.78	8249.78
	A12-244	钢质防火门安装	100m2	0.1296	1927.24	249.77
	补充主材001@1	钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门窗)(成品)	樘	1	8000	8000
101	010802003001	钢质防火门FM1827	樘	1	4693.66	4693.66
	A12-244	钢质防火门安装	100m2	0.0486	1927.24	93.66
	补充主材005@2	乙级不锈钢双扇平开防火门1800*2700(成品)	樘	1	4600	4600
102	010802001004	铝合金平开门LM1024	樘	4	1079.45	4317.8
	补充主材002	铝合金单扇半玻平开门LM1024(成品)	樘	4	850	3400
	A12-258	铝合金平开门安装	100m2	0.096	9560.1	917.77
103	010802001005	铝合金平开门LM1224	樘	1	1295.32	1295.32
	补充主材002@1	铝合金单扇半玻平开门LM1224(成品)	樘	1	1020	1020
	A12-258	铝合金平开门安装	100m2	0.0288	9560.1	275.33
104	010802001006	铝合金平开门MLC1324	樘	1	1448.28	1448.28
	补充主材002@2	铝合金单扇半玻平开门MLC1324(成品)	樘	1	1150	1150
	A12-258	铝合金平开门安装	100m2	0.0312	9560.1	298.28
105	010802003002	钢质防火门FM1024	樘	1	2046.25	2046.25
	A12-244	钢质防火门安装	100m2	0.024	1927.24	46.25
	补充主材005@1	乙级不锈钢单扇平开防火门1000*2400(成品)	樘	1	2000	2000
106	010802003003	钢质防火门FM1527	樘	1	3928.06	3928.06
	A12-244	钢质防火门安装	100m2	0.0405	1927.24	78.05
	补充主材005@3	乙级不锈钢双扇平开防火门1500*2700(成品)	樘	1	3850	3850
107	010807001004	铝合金悬窗LC0927	樘	5	784.47	3922.35
	补充主材005@4	铝合金悬窗LC0927(上下部分为百叶)(成品)	樘	5	560	2800
	A12-261	固定窗安装 矩形	100m2	0.1215	9237.75	1122.39
108	010807001005	铝合金平开窗LC1527(b)	樘	2	1274.67	2549.34
	补充主材006@1	铝合金平开窗LC1527(b)(上下部分为百叶)(成品)	樘	2	932	1864
	A12-265	平开窗安装	100m2	0.081	8460.74	685.32
109	010807002001	金属防火窗FC1521	樘	1	1666.78	1666.78
	A12-246	防火窗安装	100m2	0.0315	2119.8	66.77
	补充主材007	金属防火窗FC1521 带上亮(成品)	樘	1	1600	1600
110	010807001006	铝合金平开窗LC1527	樘	2	1005.99	2011.98

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 11 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	A12-265	平开窗安装	100m2	0.0785	8460.74	664.17
	12001106@1	铝合金双扇平开窗 带上亮	m2	7.8498	171.7	1347.81
111	010807001007	铝合金平开窗LC4515	樘	1	1648.04	1648.04
	A12-265	平开窗安装	100m2	0.06571	8460.74	555.96
	MC1-108	铝合金三扇平开窗 带上亮	m2	6.5709	166.2	1092.08
112	010807001008	铝合金平开窗LC3015	樘	1	1119.02	1119.02
	A12-265	平开窗安装	100m2	0.04366	8460.74	369.4
	MC1-106	铝合金双扇平开窗 带上亮	m2	4.3659	171.7	749.63
113	010807001009	铝合金平开窗LC1509	樘	1	374.35	374.35
	A12-265	平开窗安装	100m2	0.01279	8460.74	108.21
	MC1-105	铝合金单扇平开窗 无上亮	m2	1.2789	208.1	266.14
114	010807001010	铝合金平开窗LC1521	樘	1	787.89	787.89
	A12-265	平开窗安装	100m2	0.03074	8460.74	260.08
	MC1-106	铝合金双扇平开窗 带上亮	m2	3.07395	171.7	527.8
115	010807001011	铝合金固定窗LC1509(a)	樘	5	284.02	1420.1
	0952098	铝合金固定窗矩形	m2	6.3945	129.7	829.37
	A12-261	固定窗安装 矩形	100m2	0.06395	9237.75	590.75
116	010401014003	机房周围明沟	m	42.32	102.62	4342.88
	A1-5	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	100m3	0.10665	1570.86	167.53
	A1-145	回填土 人工夯实	100m3	0.03936	2557.83	100.68
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.06729	7033.7	473.3
	A4-74	3:7灰土	10m3	0.3174	2697.69	856.25
	A4-30换	地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.20314	3825.1	777.03
	A10-3换	抹灰 零星项目 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.3174	6201.96	1968.5
117	010507001002	坡道	m2	11.88	234.42	2784.91
	A1-5	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	100m3	0.04914	1570.86	77.19
	A1-145	回填土 人工夯实	100m3	0.0135	2557.83	34.53
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.03564	7033.7	250.68
	A4-74	3:7灰土	10m3	0.4914	2697.69	1325.64
	A4-30换	地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.1782	4026.09	717.45
	A9-12 + A9-3 * 2	水泥砂浆整体面层 防滑坡道 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.1188	3194.15	379.47
118	010507004001	台阶	m2	5.76	270.27	1556.76
	A4-74	3:7灰土	10m3	0.2052	2697.69	553.57
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.03456	4037.53	139.54
	A9-5换	水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	100m2	0.05824	2862.97	166.74
	A9-72换	铺贴陶瓷块料 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:1	100m2	0.05824	11967.09	696.96

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 12 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
119	010507003002	配电间电缆沟800*800(暂估)	m	15	550	8250
	补充主材008	配电间电缆沟800*800(暂估)	m	15	550	8250
120	010401014004	首层工艺管沟800×800(上盖玻璃钢盖板)	m	9.83	503.47	4949.11
	A1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.10813	2901.97	313.79
	A1-55换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.10813	7033.7	760.55
	A4-30换	地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.45218	4026.09	1820.52
	A10-5换	底层抹灰 地沟 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2	100m2	0.23592	4540.5	1071.19
	补充主材005	工艺管沟800宽玻璃钢平板格栅盖板	m	9.83	100	983
121	010516002002	预埋铁件及起吊轨道	t	1.365568	10908.01	14895.63
	A4-213	预埋铁件及起吊轨道	t	1.36557	8821.42	12046.27
	A16-117	金属面除锈 抛丸	100m2	0.61123	3568.37	2181.09
	A16-118换	防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1	100m2	0.61123	481.64	294.39
	A16-132	金属面调和漆 调和漆二遍	100m2	0.61123	611.64	373.85
122	040309001001	楼梯栏杆(暂估)	m	7.67	250	1917.5
	补充主材006	楼梯栏杆(暂估)	m	7.67	250	1917.5
123	010802001007	配电间挡鼠板	个	3	228.8	686.4
	补充主材008@1	配电间挡鼠板1000*500(包安装)	个	1	158.4	158.4
	补充主材009	配电间挡鼠板1500*500(包安装)	个	1	240	240
	补充主材010@1	配电间挡鼠板1800*500(包安装)	个	1	288	288
124	010516002003	预埋铁件	t	0.8749	11898.1	10409.65
	A4-213	预埋铁件	t	0.8749	8821.42	7717.86
	A16-117	金属面除锈 抛丸	100m2	0.57743	3568.37	2060.48
	A16-118换	防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1	100m2	0.57743	481.64	278.11
	A16-132	金属面调和漆 调和漆二遍	100m2	0.57743	611.64	353.18
125	010403008001	砖砌台阶	m3	0.59	410.3	242.08
	A3-123换	台阶 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5	100m2	0.0235	10301.44	242.08
126	010604001001	钢梁	t	6.8	5526.61	37580.95
	A6-160	钢梁 箱型	t	6.8	2750	18700
	A6-45	钢梁拼装	t	6.8	749.45	5096.26
	A6-46	钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量(t) 4.0以内	t	6.8	1353.54	9204.07
	A6-135	金属结构件场内运输	10t	0.68	556.97	378.74
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.68	1163.5	791.18
	A16-117	金属面除锈 抛丸	100m2	0.73164	3568.37	2610.76
	A16-118换	防锈漆 二遍 实际遍数(遍):1	100m2	0.73164	481.64	352.39
	A16-132	金属面调和漆 调和漆二遍	100m2	0.73164	611.64	447.5
127	010605001001	天桥镀锌钢格栅盖板G325/30/100	m2	19	181.67	3451.73
	A6-121	压型钢板安装 压型钢楼板	100m2	0.19	17316.27	3290.09
	A6-129	一类金属结构件运输 运距 10km以内	10t	0.09405	1163.5	109.43
	A6-135	金属结构件场内运输	10t	0.09405	556.97	52.38

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 13 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
128	011503001003	天桥栏杆(暂估)	m	38	300	11400
	补充主材008@2	天桥栏杆(暂估)	m	38	300	11400
129	010101004002	挖基坑土方	m3	198.63	37.73	7494.31
	A1-29换	挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):10	1000m3	0.18633	34845.45	6492.75
	A1-11 R*1.2	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在6m内 挡土板支撑下人工挖土方	100m3	0.123	5236.4	644.08
	A1-35换	挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.0123	29047.43	357.28
130	010103001003	回填土方和碎石	m3	122.49	164.55	20155.73
	A4-72	填砂	10m3	3.6747	2180.59	8013.01
	A4-76	填碎石	10m3	8.5743	1416.13	12142.32
131	010201016002	注浆地基	m3	161.724	138.69	22429.5
	借D7-6-12	压密注浆 加固土体	m3	161.724	138.69	22429.5
132	010202011002	钢支撑	t	6.1554	3929.86	24189.86
	A2-160	支护钢支撑	t	6.1554	3874.16	23847
	A6-135	金属结构件场内运输	10t	0.61554	556.97	342.84
133	010501001004	C20素砼传力带	m3	6.72	423.95	2848.94
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.672	4239.52	2848.96
134	010501001005	垫层C15	m3	4.095	403.75	1653.36
	A4-58换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.4095	4037.53	1653.37
135	010103002002	原有滤池砂、卵石外运	m3	1228	83.11	102059.08
	A1-47换	人工运土方 运距 20m内 实际运距(m):100	100m3	8.1	3735.22	30255.28
	A1-35换	挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.81	29047.42	23528.41
	A1-120换	人工运石方 运距20m内 实际运距(m):100	100m3	2.5	5323.53	13308.83
	A1-116换	挖掘机挖石方, 自卸汽车运松散石方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.25	62275.81	15568.95
	A1-120换	人工运石方 运距20m内 实际运距(m):100	100m3	1.68	5323.53	8943.53
	A1-116换	挖掘机挖石方, 自卸汽车运松散石方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3	0.168	62275.81	10462.34
136	010515001003	现浇构件钢筋	t	70.008	4278.46	299526.43
	A4-175	现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	1.896	4315.05	8181.33
	A4-178	现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.684	4394.65	3005.94
	A4-178	现浇构件螺纹钢(三级) ϕ 10内	t	34.368	4400.92	151250.82
	A4-179	现浇构件螺纹钢 ϕ 25内	t	6.252	4063.12	25402.63
	A4-179	现浇构件螺纹钢(三级) ϕ 25内	t	26.172	4158.22	108828.93
	A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10内	t	0.432	4652.87	2010.04
	A4-184	现浇构件箍筋 螺纹钢 ϕ 10外	t	0.204	4149.57	846.51
137	010504001004	直形墙	m3	241.44	537.47	129766.76
	A4-12换	直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	24.144	5374.76	129768.21

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单项目预算表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 14 页 共 14 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
138	010505002002	无梁板	m3	479.28	501.87	240536.25
	A4-14换	平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	47.928	5018.73	240537.69
139	010512001001	预制平板	m3	10.08	955.66	9633.05
	A4-98换	非预应力 平板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	1.008	4883.69	4922.76
	A4-150	构件体积1m3以上,面积5m2以上,长5m以上 1km内	10m3	1.008	1556.47	1568.92
	A4-136	平板、槽板 4m外空心板	10m3	1.008	3116.58	3141.51
140	010507007003	小型构件C20	m3	2.4	545.05	1308.12
	A4-28换	小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m3	0.24	5450.43	1308.1
141	040901008003	植筋	根	11592	13.39	155216.88
	A4-215-3	植筋 直径Φ10	10根	700.8	123.42	86492.74
	A4-215-4	植筋 直径Φ12	10根	458.4	149.93	68727.91
142	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	m3	218.76	755.75	165327.87
	A20-76	钢筋混凝土墙拆除 现浇	100m3	1.68	76074.9	127805.83
	A20-78	钢筋混凝土楼板拆除	100m3	0.5076	73920.57	37522.08
143	010103002001	石方外运	m3	273.486	108.48	29667.76
	A1-126换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):10	100m3	2.73486	6737.14	18425.13
	A1-120换	人工运石方 运距20m内 实际运距(m):50	100m3	2.73486	4111.28	11243.78
144	011605001001	原块料拆除	m2	919.32	10.46	9616.09
	A20-52 R*1.1	墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层	100m2	9.1932	1046.11	9617.1
145	011204003003	滤池墙面贴蓝色面砖	m2	2492.04	117.73	293387.87
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2人工*1.4	100m2	24.9204	3219.87	80240.45
	A10-147 R*1.4	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2人工*1.4	100m2	24.9204	8553.46	213155.64
146	011102003003	滤池地面贴蓝色面砖	m2	193.68	94.28	18260.15
	A9-1 R*1.4	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2人工*1.4	100m2	1.9368	1941.2	3759.72
	A9-64 R*1.4	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2人工*1.4	100m2	1.9368	7487.15	14501.11
147	011204003004	滤池墙面拉毛	m2	510.72	32.2	16445.18
	A10-1换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2人工*1.4	100m2	5.1072	3219.87	16444.52
		合 计				3988577.55

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单计价表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	安全文明施工措施费			160721.88
1.1	综合脚手架（含安全网）			19362.31
粤011701008001	综合钢脚手架			19362.31
1.2	内脚手架			14522.8
粤011701011001	冲洗泵房里脚手架			1268.77
粤011701010001	冲洗泵房满堂脚手架			4162.54
粤011701011002	鼓风机房和配电间里脚手架			2895.39
粤011701010002	鼓风机房和配电间满堂脚手架			2183.92
粤011701012001	滤池和管廊活动脚手架			4012.18
1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板			
1.4	围尼龙编织布			
1.5	模板的支撑			
1.6	现场围挡			
1.7	现场设置的卷扬机架			
1.8	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.18	126836.77
2	其他措施费			806403.42
2.1	文明工地增加费	分部分项合计	0	
2.2	夜间施工增加费		20	
2.3	赶工措施	分部分项合计	0	
2.4	泥浆池(槽)砌筑及拆除			
2.5	模板工程			249154.56
011702001001	冲洗泵房基础			1097.97
011702001002	冲洗泵房基础			285.79
011702002001	冲洗泵房矩形柱			20750.17
011702006001	冲洗泵房矩形梁			5468.28
011702008001	冲洗泵房圈梁			885.99
011702008002	冲洗泵房过梁			710.83
011702011001	冲洗泵房直形墙			13941.54
011702014001	冲洗泵房有梁板			25817.29
011702015001	冲洗泵房无梁板			76.47
011702023001	冲洗泵房雨篷板			827.88
011702011002	冲洗泵房零星模板、明沟、坡道模板			1798
011702005001	鼓风机房和配电间基础梁			4868.42
011702001005	鼓风机房和配电间基础			1946.22
011702001004	鼓风机房和配电间基础			716.89
011702002002	鼓风机房和配电间矩形柱			26555.33
011702006002	鼓风机房和配电间矩形梁			20349.73
011702008003	鼓风机房和配电间圈梁			3652.07
011702008004	鼓风机房和配电间过梁			384.3
011702011003	鼓风机房和配电间直形墙			2143.63
011702014002	鼓风机房和配电间有梁板			18148.14
011702024001	鼓风机房和配电间楼梯			1745.2
011702023002	鼓风机房和配电间雨篷板			933
011702011004	鼓风机房和配电间零星模板、明沟、坡道、工			3529.41

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第1页 共6页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	17007.28	86	1462626.36
2	人工费调整	元	-0.48	1	-0.48
	小计				1462625.88
二	材料				
1	螺纹钢 Φ10以内	t	1.13	3356	3777.18
2	螺纹钢(三级) Φ10以内	t	53.14	3362	178658.02
3	螺纹钢 Φ10~25	t	6.97	3260	22716.01
4	螺纹钢(三级) Φ10~25	t	83.74	3351	280602.02
5	螺纹钢(三级) Φ25外	t	12.08	3351	40491.14
6	镀锌低碳钢丝(综合)	kg	3.19	4.89	15.59
7	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	780.63	4.76	3715.78
8	镀锌低碳钢丝 Φ1.5~2.5	kg	6.95	4.88	33.9
9	镀锌低碳钢丝 Φ2.8~4.0	kg	21.72	5.11	110.99
10	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	2047.23	3.53	7226.72
11	钢丝绳 Φ12.5	m	0.84	6.52	5.49
12	圆钢 Φ10以内	t	12.06	3152	38016.59
13	圆钢 Φ12~25	t	25.09	3425	85947.29
14	圆钢 Φ10以内	kg	150.96	3.15	475.52
15	槽钢(综合)	t	4.8	3381	16231.17
16	热轧不等边角钢	t	0.04	3459	150.47
17	等边角钢(综合)	t	0.08	3309	250.16
18	金属材料(摊销)	kg	214.28	3.68	788.54
19	热轧厚钢板6~7	t	2.82	3338	9426.51
20	镀锌薄钢板0.75	m2	5.67	27.91	158.38
21	花纹钢板5~8	t	0	3545	0.35
22	冷轧薄钢板1~1.5	t	0.97	4365.5	4222.31
23	镀锌钢格栅盖板0.9mm	m2	20.14	138	2779.32
24	铝板1.5	m2	17.37	89.43	1553.75
25	铝板3	kg	14.36	22	315.82
26	钨棒	kg	4.79	25	119.64
27	耐磨地坪金属骨料	kg	1891.92	15	28378.77
28	耐磨地坪金属骨料	kg	72.75	15	1091.19
29	聚氯乙烯板5	m2	3.34	140	467.11
30	麻布	m2	40	3.73	149.2
31	麻袋	个	2.94	1.97	5.79
32	自攻螺钉M4×15	十个	312.78	0.13	40.66
33	不锈钢螺钉M5×12	十个	83.53	2.6	217.18
34	木螺钉M5×50	十个	251.2	0.3	75.36
35	螺母(综合)	十个	33.91	0.21	7.12
36	六角螺栓(综合)	kg	23.66	6.32	149.54
37	高强螺栓	kg	0.96	6.64	6.38
38	U型螺栓M10×108	套	70	40.32	2822.4

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第2页 共6页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	膨胀螺栓M5×50	十个	49.49	1.52	75.22
40	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	237.79	3.13	744.28
41	#3专用螺母垫圈Q235	块	16.95	1.76	29.84
42	水砂纸	张	33.27	1.16	38.6
43	低碳钢焊条（综合）	kg	1620.52	7.6	12315.93
44	低氢低合金焊条	kg	10.46	6.8	71.12
45	不锈钢焊丝	kg	12.81	24.5	313.82
46	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	93.48	12.8	1196.59
47	焊剂	kg	417.36	21.44	8948.2
48	圆钉50～75	kg	357.92	4.36	1560.51
49	射钉	十个	13.87	0.05	0.69
50	骑马钉（综合）	kg	90.48	6.28	568.21
51	钢丝网（综合）	m2	2488.2	7.3	18163.86
52	铁件（综合）	kg	8727.21	5.81	50705.11
53	钢丸	kg	279.6	5.25	1467.92
54	垫铁	kg	8.91	4.39	39.11
55	镀锌铁码	支	1366.89	0.4	546.76
56	不锈钢法兰座（装饰用）Φ59	个	57.44	7.7	442.26
57	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	109.47	429	46961.77
58	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	7.56	470	3551.7
59	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	45.4	470	21336.12
60	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.28	630	178.29
61	白色硅酸盐水泥32.5	kg	229.89	0.63	144.83
62	中砂	m3	1002.07	135	135278.96
63	碎石10	m3	1.32	81.8	108.18
64	碎石20	m3	16.94	80.8	1368.56
65	碎石	m3	312.69	76.1	23795.44
66	粉煤灰	t	40.86	200	8171.28
67	生石灰	t	7.67	322	2468.9
68	膨润土	kg	4530.52	1	4530.52
69	饰灰	kg	33.12	0.33	10.93
70	石灰膏	m3	0.21	161.58	33.45
71	粘土	m3	42.41	42.5	1802.57
72	石膏粉	kg	3.19	1.5	4.78
73	标准砖240×115×53	千块	11.3	364	4111.96
74	混凝土多孔砖600×240×240	千块	4.58	10506	48125.88
75	杉原木（综合）	m3	0.25	1428	350.15
76	硬木板方材	m3	0.07	1533.25	106.56
77	松杂板枋材	m3	16.23	1578.94	25629.2
78	杉木枋	m3	1.07	4266.71	4567.51
79	松木板	m3	0.01	1595.5	23.13
80	枕木	m3	0.08	1678.28	134.26
81	垫木	m3	0	959.2	3.17
82	定型板1000×500×15	件	106.82	10.47	1118.44

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第3页 共6页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
83	松杂直边板	m3	0.75	1556.31	1169.57
84	防水胶合板模板用 18	m2	389.24	50.57	19683.67
85	平板玻璃6	m2	84.85	27	2290.82
86	平板玻璃6	m2	18	27	486
87	玻化砖踢脚线600×600×12	m2	9.63	70	674.02
88	滤池蓝色面砖	m2	2591.72	30	77751.65
89	通体式纸皮砖	m2	472.87	32	15131.94
90	通体式纸皮砖	m2	387.54	32	12401.2
91	玻化砖600×600×12	m2	111.45	70	7801.38
92	防滑地砖300×300	m2	6.17	37	228.42
93	防滑地砖300×150	m2	2.96	28	82.97
94	滤池蓝色面砖	m2	197.55	30	5926.61
95	大理石板	m2	14.16	150	2124.24
96	木质防静电活动地板	m2	73.53	400	29412.72
97	双层9.5厚纸面石膏板	m2	95.19	12.9	1227.99
98	轻钢中龙骨	m	139.31	14.07	1960.07
99	轻钢大龙骨45	m	113.23	14.07	1593.21
100	轻钢中龙骨横撑h=19	m	134.23	4.01	538.27
101	铝合金双扇推拉窗带上亮	m2	11.77	193.7	2280.76
102	铝合金固定窗矩形	m2	17.9	129.7	2322.23
103	卷材浅色保护涂料	kg	203.87	16	3261.96
104	防静电地板踢脚线	m2	5.55	400	2219.52
105	内墙乳胶漆面漆	kg	472.19	31	14637.98
106	木地板漆	kg	21.04	46.5	978.16
107	防火涂料木面	kg	17.34	12	208.05
108	防潮涂料溶剂型	kg	63.46	45	2855.79
109	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	545.01	12	6540.07
110	酚醛铁红防锈漆	kg	42.59	12	511.09
111	酚醛红丹防锈漆	kg	81.5	16	1304.05
112	油性防锈漆	kg	15.5	11.6	179.76
113	聚氨酯甲料	kg	79.24	15.5	1228.27
114	聚氨酯乙料	kg	121.81	20	2436.19
115	氰凝防水防腐涂料	kg	15.97	18	287.49
116	氰凝防水防腐涂料	kg	22.18	18	399.29
117	酚醛调和漆	kg	66.65	12	799.79
118	内墙乳胶漆底漆	kg	416.63	36	14998.55
119	氰凝防水防腐涂料	kg	38.15	18	686.79
120	环氧树脂（综合）	kg	14.93	35.1	524
121	清油	kg	0.53	15	7.89
122	松节油	kg	58.32	7.9	460.73
123	桐油	kg	3.23	9	29.07
124	滑石粉	kg	455.12	1	455.12
125	双飞粉	kg	68	0.2	13.6
126	大白粉	kg	13.62	0.2	2.72

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第4页 共6页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
127	嵌缝料	kg	26.86	1	26.86
128	聚合物乳液	kg	2134.32	12.5	26678.99
129	石粉	m3	0.22	29.2	6.53
130	臭油水	kg	11	1.15	12.65
131	高聚物改性沥青防水卷材3mm厚	m2	450.13	33.6	15124.52
132	腻子膏防水型	kg	226.65	6	1359.9
133	防水粉	kg	2123.35	3.8	8068.73
134	铝合金单扇平开窗无上亮	m2	1.28	208.1	266.14
135	铝合金双扇平开窗带上亮	m2	7.44	171.7	1277.43
136	铝合金双扇平开窗 带上亮带上亮	m2	19.62	171.7	3369.53
137	铝合金三扇二平开窗带上亮	m2	6.57	166.2	1092.08
138	汽油（综合）	kg	4.01	9.48	37.99
139	灯用煤油	kg	2.18	5	10.89
140	氟化钠	kg	9.49	1.29	12.24
141	草酸	kg	0.13	4.71	0.62
142	甲苯	kg	5.85	3.28	19.18
143	石蜡	kg	0.35	3.1	1.1
144	隔离剂	kg	509.67	6.74	3435.19
145	促进剂KA	kg	1134.9	0.75	851.18
146	软填料	kg	30.93	2.97	91.87
147	氧气	m3	7.36	5.89	43.35
148	氩气	m3	39.48	19.59	773.41
149	乙炔气	kg	3.2	23	73.64
150	二氧化碳	m3	46.74	4.87	227.61
151	液化石油气	kg	96.89	8.28	802.25
152	108胶	kg	45.33	5.5	249.32
153	903胶	kg	2.18	12	26.11
154	腻子胶	kg	140.65	1	140.65
155	改性沥青粘结剂	kg	225.07	2.25	506.4
156	改性沥青乳胶	kg	121.11	3.6	436
157	强力植筋胶	L	51.13	60	3067.51
158	玻璃胶335克/支	支	68.17	18.5	1261.23
159	墙边胶	L	20.61	54.5	1123.05
160	石棉垫	kg	63.94	8.8	562.64
161	泡沫玻璃保温板厚60mm	m2	351.63	126	44305.98
162	不锈钢管Φ60×2	m	163.89	65.5	10734.69
163	不锈钢管Φ60*1.5	m	126.14	49.5	6244
164	不锈钢弯头DN50	个	24.24	25	606
165	不锈钢弯头DN60	个	30.3	32	969.6
166	脚手架钢管底座	个	18.16	4.4	79.9
167	橡胶垫片25	m	29.38	1.1	32.31
168	钢支撑	kg	3806.2	4.23	16100.23
169	镀锌钢板横梁	根	436.87	4.18	1826.1
170	拉森SP-U(500×225)型钢板桩	t	4.41	5800	25561.18

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第5页 共6页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
171	拉森SP-U (500×225) 型钢板桩	t	4.54	5800	26326.78
172	支架铸铁	套	262.12	23.27	6099.51
173	门窗密封橡胶条	m	495.91	0.83	411.6
174	密封毛条	m	48.38	0.11	5.32
175	白棉纱	kg	39.39	12.29	484.14
176	水	m3	2321.42	3.52	8171.41
177	脚手架钢管 φ51×3.5	m	209.17	13.72	2869.79
178	脚手架活动扣（含螺丝）	套	81.88	3.69	302.13
179	脚手架直角扣（含螺丝）	套	130.72	3.69	482.36
180	尼龙安全网	m2	136.9	6.15	841.94
181	脚手架接驳管 φ43×350	支	31.5	3.08	97.02
182	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	76.58	285.6	21871.16
183	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m3	56.05	305.5	17122.11
184	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	41.75	324.1	13529.91
185	普通商品混凝土 碎石粒径20石C30	m3	254.98	343.8	87663.71
186	商品水下混凝土 碎石粒径40石C30	m3	551.29	382.8	211032.13
187	商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30	m3	886.14	402.87	357000.71
188	其他材料费	元	39303.04	1	39303.04
189	材料费调整	元	-0.25	1	-0.25
190	制作基价	元	18700	1	18700
	小计				2392268.9
三	机械				
1	折旧费	元	74228.71	1	74228.71
2	大修理费	元	21448.1	1	21448.1
3	经常修理费	元	57028.74	1	57028.74
4	安拆费及场外运输费	元	5219.72	1	5219.72
5	汽油(机械用) 国III93#	kg	1857.87	9.48	17612.58
6	柴油(机械用) 0#	kg	15981.08	8.73	139514.86
7	电(机械用)	kw·h	73725.56	0.85	62666.73
8	其他费用	元	20322.38	1	20322.38
9	机上人工	工日	892.91	86	76790.61
10	机械费调整	元	2.44	1	2.44
	小计				474834.87
四	主材				
1	钢材	t	7.21		
2	钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门窗)	樘	1	8000	8000
3	钢质门成品3600×3600(防严寒有采光窗有小门窗)(成品)	樘	1	8000	8000
4	铝合金单扇半玻平开门LM1024(成品)	樘	5	850	4250
5	铝合金单扇半玻平开门LM1224(成品)	樘	1	1020	1020
6	铝合金单扇半玻平开门MLC1324(成品)	樘	1	1150	1150

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市庵埠水厂12万吨双阀滤池改造工程(土建)

第6页 共6页

[illegible]

编制人:

证号：

编制日期: