

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程) 标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖运土方12KM 人工：机械=6：94	1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12 3.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12	m3	1668.804	33.79	56388.89	
2	040103001001	路基填中砂	1.填中砂	m3	270.6	189.87	51378.82	
		分部小计					107767.71	
		拆除工程						
3	041001001001	拆除旧砼阳沟20CM厚,外运12KM	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	m2	207.84	27.05	5622.07	
4	041001001002	拆除旧沥青路面10CM厚,外运12KM	1.拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	m2	5607.22	9.49	53212.52	
5	041001001003	拆除旧砼路面20CM厚,外运12KM	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	m2	5607.22	27.05	151675.3	
6	041001003001	拆除基层20CM厚,外运12KM	1.机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	m2	5815	21.54	125255.1	
7	041001002001	拆除人行道砖6CM厚,外运12KM	1.拆除人行道 混凝土预制板 厚8cm内 2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	m2	2085.6	7.5	15642	
8	041001003002	拆除人行道基层15CM厚,外运12KM	1.机械拆除各类底层 厚15cm内 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	m2	2085.6	16.12	33619.87	
9	041001005001	拆除侧石15*30(含砼垫层及后座砼),外运12KM	1.拆除侧石 石质 2.拆除混凝土障碍物 人工拆除无筋 3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):12 4.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	m	284.6	19.65	5592.39	
10	041001008001	拆除现状箱涵钢筋砼盖板,废渣外运12KM	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运	m3	157.5	137.47	21651.53	
本页小计							520038.49	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程)

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			距(km):12					
11	040101005001	清理箱涵内淤泥,外运15KM	1.人工挖淤泥、流砂 2.挖土机挖淤泥、流砂，自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km 实际运距(km):15	m3	120	115.29	13834.8	
		分部小计					426105.58	
		人行道工程						
12	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	790.26	1.56	1232.81	
13	040204002001	C30砼环保砖25*25*6CM	1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	790.26	63.52	50197.32	
14	040201020001	C15砼垫层15CM厚	1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	m2	790.26	55.47	43835.72	
15	040204004001	花岗岩护石8*10CM	1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 4.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 5.缘石铺设 石质 长度 50cm 6.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 7.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3	m	172.9	31.86	5508.59	
16	020202002001	Φ240花岗岩车止石柱 L=60CM	1.石柱座(圆形/矩形) 规格：cm 以内 Φ30/周长140 2.Φ240花岗岩车止石柱L=60CM 3.水泥砂浆 M10	根	84	90.63	7612.92	
17	040204002002	人行坡道CC30砼环保砖25*25*6CM	1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	m2	67.7	63.52	4300.3	
18	040201020002	人行坡道C15砼垫层15CM厚	1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	m2	67.7	55.47	3755.32	
19	040204004002	更换人行坡道花岗岩缘石15*30CM	1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 4.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥砂浆 1:2】	m	43.2	95.13	4109.62	
20	041001004001	现状出入口铣刨水泥路面2CM厚	1.铣刨机铣刨路面 混凝土路面（厚5cm内） 2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	m2	277.8	10.98	3050.24	
本页小计							137437.64	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	040203006001	AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层4CM厚,底洒0.5kg/m2沥青粘层油	1.喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2) 2.明火烤熬沥青 3.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	277.8	82.1	22807.38	
22	040202015001	新建小区出入口4.5%水泥稳定碎石20CM厚,集中拌和运输3KM	1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 4.5% 2.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	31.4	43.47	1364.96	
23	040202015002	5%水泥稳定碎石18CM厚,集中拌和运输3KM,洒水车洒水养生	1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	25.7	39.96	1026.97	
24	040203001001	沥青表面处治1.5CM厚	1.机械喷油、撒料 单层式 厚度 1.5cm 2.明火烤熬沥青	m2	22.2	13.72	304.58	
25	040203006002	AC-25C粗粒式改性沥青混凝土8CM厚,底洒0.4kg/m2沥青粘层油	1.喷洒乳化沥青 喷油量(0.4kg/m2) 2.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	22.2	137.6	3054.72	
26	040203006003	AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层4CM厚,底洒0.4kg/m2沥青粘层油	1.喷洒乳化沥青 喷油量(0.4kg/m2) 2.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	22.2	80.79	1793.54	
			分部小计				153954.99	
			车行道砼路面					
27	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	5632.98	1.54	8674.79	
28	040202011001	碎石垫层30CM厚	1.人机配合铺装碎石底层 厚度 30cm	m2	5562.68	38.54	214385.69	
29	040202015003	4.5%水泥稳定碎石20CM厚,集中拌和运输3KM	1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 4.5% 2.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	5632.98	43.47	244865.64	
30	040202015004	5%水泥稳定碎石18CM厚,集中拌和运输3KM,洒水车洒水养生	1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2.自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	5554.22	39.96	221946.63	
31	040203001002	沥青表面处治1.5CM厚	1.机械喷油、撒料 单层式 厚度 1.5cm 2.明火烤熬沥青	m2	5629.42	14.07	79205.94	
本页小计							799430.84	

本页小计

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程)

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	040203006004	AC-25C粗粒式改性沥青混凝土8CM厚,底洒0.5kg/m2沥青粘层油	1.喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2) 2.明火烤熬沥青 3.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	5629.42	138.92	782039.03	
33	040203006005	AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层4CM厚,底洒0.5kg/m2沥青粘层油	1.喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2) 2.明火烤熬沥青 3.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	5629.42	82.1	462175.38	
34	040204004003	花岗岩平石25*12CM	1.缘石铺设 石质 长度 50cm 2.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3	m	831.35	53.4	44394.09	
35	040204004004	花岗岩缘石15*30CM	1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 4.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥砂浆 1:2】	m	201.4	92.45	18619.43	
36	041001004002	接顺段铣刨沥青路面5CM厚	1.铣刨机铣刨路面 沥青路面(厚5cm内) 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	m2	330.3	5.82	1922.35	
37	040201021001	接顺段铺土工布	1.铺设土工布 一般软土	m2	57.6	10.25	590.4	
38	040204004005	花岗岩缘石安装15*30CM（接顺段利用旧侧石）	1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.浇筑侧（缘）石混凝土后座 4.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换为【水泥砂浆 1:2】 换为【水泥砂浆 1:2】	m	40	22.88	915.2	
		分部小计					2079734.57	
		非机动车道						
39	040202001002	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	961.6	1.54	1480.86	
40	040202011002	碎石垫层10CM厚	1.人机配合铺装碎石底层 厚度10cm	m2	819.34	14.55	11921.4	
41	040203007001	C25水泥混凝土15CM厚,水养生	1.混凝土垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2.缩缝	m2	961.6	63.4	60965.44	
42	040203007002	彩砂防滑路面厚5MM	1.彩砂防滑路面厚5MM	m2	961.6	250	240400	
本页小计							1625423.58	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程) 标段：

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程)

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工项目费				
1.1	综合脚手架	项			
1.2	靠脚手架安全挡板	项			
1.3	独立安全防护挡板	项			
1.4	围尼龙编制布	项			
1.5	现场围挡、围墙	项			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	2.9	FBFXHJ	90678.2
	小计	元			90678.2
2	其他措施费				
2.1	夜间施工增加费	项	20		
2.2	交通干扰工程施工增加费	项	10	RGF	21545.55
2.3	赶工措施费	项	0	FBFXHJ	
2.4	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.5	地下管线交叉降效费	项	0		
2.6	其他费用	项	0		
2.7	围堰工程	项			
2.8	大型机械设备进出场及安拆	项			22901.14
041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次			22901.14
9946461	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内	台次	1	5749.74	5749.74
9946471	沥青砼摊铺机每次场外运费	台次	1	6496.66	6496.66
9946461	铣刨机每次场外运费	台次	1	5749.74	5749.74
9946501	压路机每次场外运费	台次	1	4905	4905
2.9	模板工程	项			20011.34
041102001001	垫层模板	m2			17040.21
D5-7-1换	混凝土基础垫层 木模 换为【水泥砂浆 1：2】	100m2	3.7451	4549.7	17039.08
041102002001	基础模板	m2			2971.13
D2-4-49	后座木模制安	10m2	11.257	263.83	2969.93
	小计	元			64458.03
	合计				155136.23

编制人：

证号:

编制日期:

其它项目清单计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程)

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	2591.41	86	222861.46
2	人工费调整	元	1.89	1	1.89
	小计				222863.35
二	材料				
1	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	12	3.39	40.68
2	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	10	3.39	33.9
3	热轧空心六角钢（综合）	kg	59.28	4.08	241.86
4	麻布	m2	45	3.73	167.85
5	铁钉	kg	0.39	6.15	2.41
6	圆钉（综合）	kg	73.89	6.45	476.6
7	圆钉50～75	kg	24.43	5.9	144.12
8	镀锌低碳钢丝 φ0.7～0.9	kg	0.67	3.99	2.69
9	合金钢钻头一字型	个	37.15	6.05	224.78
10	钢锯片 φ300	片	0.32	450.58	143.1
11	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	244.05	414	101034.84
12	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.08	414	34.86
13	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1	414	40.37
14	细砂	m3	3.43	126.5	434.12
15	中砂	m3	422.19	135	56995.91
16	中砂	m3	0.29	135	39.23
17	碎石20～40	m3	3202.43	80.28	257091.08
18	碎石20	m3	75.17	80.8	6073.46
19	碎石60	m3	2321.48	77.6	180146.74
20	板方材	m3	5.41	2257.56	12217.24
21	松杂板枋材	m3	0.81	1644.42	1332.8
22	枕木	m3	0.24	1797.39	431.37
23	枕木	m3	0.08	1797.39	143.79
24	乳化沥青	kg	18.47	4.5	83.12
25	石油沥青60～100#	t	16.19	4660	75430.49
26	柴油	t	4.4	7916	34822.48
27	柴油	t	0.73	7916	5781.85
28	柴油	kg	1.78	7.92	14.07
29	隔离剂	kg	11.26	6.74	75.87
30	脱模剂	kg	37.45	2.83	105.99
31	高压风管	m	5.4	9.48	51.22
32	铣刨鼓边刀	把	6.76	27.17	183.77
33	水	m3	844.02	3.52	2970.96
34	水	m3	0.07	3.52	0.26
35	合金钎头 φ150	个	1.19	165	196.96
36	普通商品混凝土 碎石粒径40石C15	m3	181.78	263	47807.17
37	普通商品混凝土 碎石粒径40石C25	m3	147.12	299.5	44063.88

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程)

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
38	其他材料费	元	3515.74	1	3515.74
39	材料费调整	元	2.16	1	2.16
	小计				832599.79
三	机械				
1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3)	台班	13.26	1188.46	15758.03
2	稳定土厂拌设备125m3/h内	台班	6.54	3364.38	22003.38
3	混凝土震捣器(插入式)	台班	0.91	11.99	10.91
4	混凝土震捣器(平板式)	台班	28.39	14.63	415.28
5	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	2.13	106.72	227.21
6	履带式推土机功率75(kW)	台班	16.69	825.56	13775.05
7	履带式推土机功率240(kW)	台班	0.5	1797.45	898.73
8	轮胎式装载机斗容量2(m3)	台班	10.9	860.85	9383.27
9	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.73	445.64	325.67
10	载货汽车装载质量6(t)	台班	8.74	478.15	4178.89
11	自卸汽车装载质量8(t)	台班	280.79	677.74	190300.45
12	自卸汽车装载质量12(t)	台班	14.65	936.22	13715.25
13	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	0.92	177.97	163.98
14	平板拖车组装载质量40(t)	台班	3	1669.17	5007.51
15	平板拖车组装载质量60(t)	台班	1	1995.81	1995.81
16	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	4	518.18	2072.72
17	光轮压路机(内燃)工作质量8(t)	台班	16.49	368.37	6073.02
18	光轮压路机(内燃)工作质量12(t)	台班	7.43	506.21	3758.66
19	光轮压路机(内燃)工作质量15(t)	台班	41.34	609.25	25185.12
20	光轮压路机(内燃)工作质量18(t)	台班	0.5	1009.22	504.61
21	轮胎压路机工作质量9(t)	台班	7.53	465.09	3502.36
22	沥青混凝土自动找平摊铺机摊铺宽度4.5(m)	台班	4.77	1333.65	6367.51
23	沥青混凝土自动找平摊铺机摊铺宽度6(m)	台班	2.76	2100.52	5789.03
24	路面铣刨机宽度2000内	台班	0.75	4441.04	3313.46
25	平地机功率90(kW)	台班	22.15	730.11	16175.51
26	平地机功率120(kW)	台班	0.79	1022.91	805.13
27	混凝土路面切缝机	台班	2.84	260.37	740.1
28	汽车式沥青喷洒机箱容量4000(L)	台班	6.92	582.33	4026.99
29	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.85	27.45	23.45
30	洒水车罐容量6000(L)	台班	4.5	651.72	2932.41
31	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	63.96	1355.56	86707.31
32	风动凿岩机手持式	台班	281.29	10.28	2891.62
33	内燃空气压缩机排气量3(m3/min)	台班	136.18	354.09	48220.97
34	折旧费	元		1	
35	大修理费	元		1	
36	经常修理费	元		1	
37	安拆费及场外运输费	元		1	
38	汽油(机械用)国III93#	kg		8.8	

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程)

第3页 共3页

[illegible]

编制人：

证号：

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程)

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	040101001001	挖运土方12KM 人工：机械=6：94	1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	0.79			0.03	0.14	33.79
			2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	0.53		2.09	0.14	0.09	
			3.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12	0.48		27.87	1.55	0.09	
			小 计	1.79		29.97	1.71	0.32	
2	040103001001	路基填中砂	1.填中砂	6.58	174.71	6.78	0.62	1.18	189.87
			小 计	6.58	174.71	6.78	0.62	1.18	
3	041001001001	拆除旧砼阳沟20CM厚,外运12KM	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	0.33	0.03	13.08	0.73	0.06	27.05
			2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	0.17		11.95	0.66	0.03	
			小 计	0.5	0.03	25.04	1.39	0.09	
4	041001001002	拆除旧沥青路面10CM厚,外运12KM	1.拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内	3.35	0.03	2.21	0.25	0.6	9.49
			2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	0.03		2.86	0.16	0.01	
			小 计	3.38	0.03	5.07	0.4	0.61	
5	041001001003	拆除旧砼路面20CM厚,外运12KM	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	0.33	0.03	13.08	0.73	0.06	27.05
			2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	0.17		11.95	0.66	0.03	
			小 计	0.5	0.03	25.04	1.39	0.09	
6	041001003001	拆除基层20CM厚,外运12KM	1.机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	8.08	0.05	5.26	0.59	1.45	21.54
			2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	0.06		5.73	0.32	0.01	
			小 计	8.14	0.05	10.98	0.9	1.47	
7	041001002001	拆除人行道砖6CM厚,外运12KM	1.拆除人行道 混凝土预制板 厚8cm内	1.95			0.08	0.35	7.5
			2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	0.07		4.78	0.26	0.01	
			小 计	2.02		4.78	0.34	0.36	
8	041001003002	拆除人行道基层15CM厚,外运12KM	1.机械拆除各类底层 厚15cm内	6.07	0.03	3.91	0.44	1.09	16.12
			2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	0.05		4.29	0.24	0.01	
			小 计	6.11	0.03	8.2	0.68	1.1	
9	041001005001	拆除侧石15*30(含砼垫层及后座砼),	1.拆除侧石 石质	3.1			0.12	0.56	19.65

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程)

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2.拆除混凝土障碍物 人工拆除 无筋	8.6			0.34	1.55	
			3.人工装卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):12						
			4.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	0.07		5.02	0.28	0.01	
			小 计	11.77		5.02	0.74	2.12	
10	041001008001	拆除现状箱涵钢筋砼盖板,废渣外运 12KM	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30	1.63	0.16	67.55	3.78	0.29	137.47
			2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	0.84		59.77	3.3	0.15	
			小 计	2.47	0.16	127.33	7.07	0.44	
11	040101005001	清理箱涵内淤泥, 外运15KM	1.人工挖淤泥、流砂	51.75			2.05	9.31	115.29
			2.挖土机挖淤泥、流砂, 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km 实际运距(km):15	2.81		46.21	2.65	0.51	
			小 计	54.56		46.21	4.7	9.82	
12	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	1.13		0.15	0.08	0.2	1.56
			小 计	1.13		0.15	0.08	0.2	
13	040204002001	C30砼环保砖 25*25*6CM	1.铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3	8.75	52.7		0.49	1.57	63.52
			小 计	8.75	52.7		0.49	1.57	
14	040201020001	C15砼垫层15CM厚	1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm	11.87	0.3	0.23	0.69	2.14	55.47
			2.普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		40.24				
			小 计	11.87	40.54	0.23	0.69	2.14	
15	040204004001	花岗岩护石8*10CM	1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层	1.99	0.01		0.11	0.36	31.86
			2.普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		5.31				
			3.浇筑侧(缘)石混凝土后座	0.24	0.01	0.07	0.02	0.04	
			4.普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		1.33				
			5.缘石铺设 石质 长度 50cm	4.58	14.62		0.26	0.82	
			6.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	0.18	1.71	0.09	0.02	0.03	
			7.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3		0.03				
			小 计	6.99	23.03	0.17	0.41	1.26	
16	020202002001	Φ240花岗岩车止石柱L=60CM	1.石柱座(圆形/矩形) 规格: cm以内 Φ30/周长140	27.78	0.08		1.74	5	90.63
			2.Φ240花岗岩车止石柱 L=60CM		55				
			3.水泥砂浆 M10	0.08	0.9	0.04		0.01	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计	27.86	55.98	0.04	1.74	5.01	
17	040204002002	人行坡道CC30砼环 保砖25*25*6CM	1. 铺设块料地砖 普通型砖 水 泥砂浆1:3	8.75	52.7		0.49	1.57	63.52
			小 计	8.75	52.7		0.49	1.57	
18	040201020002	人行坡道C15砼垫 层15CM厚	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm	11.87	0.3	0.23	0.69	2.14	55.47
			2. 普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		40.24				
			小 计	11.87	40.54	0.23	0.69	2.14	
19	040204004002	更换人行坡道花岗 岩缘石15*30CM	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝 土垫层	2.72	0.02		0.15	0.49	95.13
			2. 普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		7.24				
			3. 浇筑侧（缘）石混凝土后座	1.07	0.03	0.33	0.08	0.19	
			4. 普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		6.01				
			5. 缘石铺设 石质 长度 50cm 换为【水泥砂浆 1:2】 换为 【水泥砂浆 1:2】	4.74	70.86	0.09	0.26	0.85	
			小 计	8.52	84.16	0.43	0.49	1.53	
20	041001004001	现状出入口铣刨水 泥路面2CM厚	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路 面（厚5cm内）	0.56	0.45	8.08	0.51	0.1	10.98
			2. 挖掘机挖石方、自卸汽车运 卸松散石方 运距1km 实际运 距(km):12	0.02		1.2	0.07		
			小 计	0.58	0.45	9.28	0.57	0.1	
21	040203006001	AC-13C细粒式改性 沥青混凝土面层 4CM厚,底洒 0.5kg/m2沥青粘层 油	1. 喷洒石油沥青 喷油量 (0.5kg/m2)	0.05		0.28	0.03	0.01	82.1
			2. 明火烤熬沥青	0.07	3.42			0.01	
			3. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	0.47	75.86	1.65	0.16	0.08	
			小 计	0.6	79.27	1.93	0.19	0.11	
22	040202015001	新建小区出入口 4.5%水泥稳定碎石 20CM厚,集中拌和 运输3KM	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 4.5%	1.9	32.64	2.94	0.34	0.34	43.47
			2. 自卸汽车运输水泥石屑混合 料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3			2.17	0.17		
			3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混 合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):20	0.65	0.12	1.89	0.18	0.12	
			小 计	2.55	32.77	7	0.69	0.46	
23	040202015002	5%水泥稳定碎石 18CM厚,集中拌和 运输3KM,洒水车洒 水养生	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	1.71	30.23	2.64	0.31	0.31	39.96
			2. 自卸汽车运输水泥石屑混合 料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3			1.95	0.15		
			3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混 合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):1	0.59	0.12	1.69	0.16	0.11	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程)

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			8						
			小 计	2.29	30.35	6.29	0.62	0.41	
24	040203001001	沥青表面处治 1.5CM厚	1.机械喷油、撒料 单层式 厚度 1.5cm	1.09	1.5	0.38	0.09	0.2	13.72
			2.明火烤熬沥青	0.22	10.19		0.01	0.04	
			小 计	1.31	11.69	0.38	0.1	0.24	
25	040203006002	AC-25C粗粒式改性 沥青混凝土8CM厚, 底洒0.4kg/m2沥青 粘层油	1.喷洒乳化沥青 喷油量 (0.4kg/m2)	0.05	2.21	0.28	0.03	0.01	137.6
			2.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	0.62	131.74	2.35	0.22	0.11	
			小 计	0.67	133.96	2.62	0.24	0.12	
26	040203006003	AC-13C细粒式改性 沥青混凝土面层 4CM厚,底洒 0.4kg/m2沥青粘层 油	1.喷洒乳化沥青 喷油量 (0.4kg/m2)	0.05	2.21	0.28	0.03	0.01	80.79
			2.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	0.47	75.86	1.65	0.16	0.08	
			小 计	0.52	78.07	1.93	0.18	0.09	
27	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	0.21		1.19	0.1	0.04	1.54
			小 计	0.21		1.19	0.1	0.04	
28	040202011001	碎石垫层30CM厚	1.人机配合铺装碎石底层 厚度 30cm	3.26	31	3.4	0.29	0.59	38.54
			小 计	3.26	31	3.4	0.29	0.59	
29	040202015003	4.5%水泥稳定碎石 20CM厚,集中拌和 运输3KM	1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 4.5%	1.9	32.64	2.94	0.34	0.34	43.47
			2.自卸汽车运输水泥石屑混合 料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3			2.17	0.17		
			3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混 合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):20	0.65	0.12	1.89	0.18	0.12	
			小 计	2.55	32.77	7	0.69	0.46	
30	040202015004	5%水泥稳定碎石 18CM厚,集中拌和 运输3KM,洒水车洒 水养生	1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	1.71	30.23	2.64	0.31	0.31	39.96
			2.自卸汽车运输水泥石屑混合 料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):3			1.95	0.15		
			3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混 合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):18	0.59	0.12	1.69	0.16	0.11	
			小 计	2.29	30.35	6.29	0.62	0.41	
31	040203001002	沥青表面处治 1.5CM厚	1.机械喷油、撒料 单层式 厚度 1.5cm	1.09	1.5	0.38	0.09	0.2	14.07
			2.明火烤熬沥青	0.23	10.52		0.01	0.04	
			小 计	1.32	12.03	0.38	0.1	0.24	
32	040203006004	AC-25C粗粒式改性 沥青混凝土8CM厚, 底洒0.5kg/m2沥青 粘层油	1.喷洒石油沥青 喷油量 (0.5kg/m2)	0.05		0.28	0.03	0.01	138.92
			2.明火烤熬沥青	0.07	3.42			0.01	
			3.机械摊铺沥青混凝土路面	0.62	131.74	2.35	0.22	0.11	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(道路工程)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			粗粒式						
			小 计	0.75	135.16	2.62	0.25	0.13	
33	040203006005	AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层 4CM厚,底洒 0.5kg/m ² 沥青粘层油	1.喷洒石油沥青 喷油量 (0.5kg/m ²)	0.05		0.28	0.03	0.01	82.1
			2.明火烤熬沥青	0.07	3.42			0.01	
			3.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	0.47	75.86	1.65	0.16	0.08	
			小 计	0.6	79.27	1.93	0.19	0.11	
34	040204004003	花岗岩平石 25*12CM	1.缘石铺设 石质 长度 50cm	4.58	45.68		0.26	0.82	53.4
			2.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	0.18	1.71	0.09	0.02	0.03	
			3.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3		0.03				
			小 计	4.76	47.42	0.09	0.28	0.86	
35	040204004004	花岗岩缘石 15*30CM	1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层	3.02	0.02		0.17	0.54	92.45
			2.普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		8.05				
			3.浇筑侧(缘)石混凝土后座	0.53	0.02	0.17	0.04	0.1	
			4.普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		3				
			5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换为【水泥砂浆 1:2】 换为 【水泥砂浆 1:2】	4.74	70.86	0.09	0.26	0.85	
			小 计	8.29	81.94	0.26	0.47	1.49	
36	041001004002	接顺段铣刨沥青路面 5CM厚	1.铣刨机铣刨路面 沥青路面 (厚5cm内)	0.56	0.18	3.23	0.22	0.1	5.82
			2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距 (km):12	0.02		1.43	0.08		
			小 计	0.58	0.18	4.66	0.3	0.1	
37	040201021001	接顺段铺土工布	1.铺设土工布 一般软土	4.42	4.86		0.17	0.8	10.25
			小 计	4.42	4.86		0.17	0.8	
38	040204004005	花岗岩缘石安装 15*30CM(接顺段 利用旧侧石)	1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层	2.41	0.02		0.14	0.43	22.88
			2.普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		6.44				
			3.浇筑侧(缘)石混凝土后座	0.71	0.02	0.22	0.06	0.13	
			4.普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		4				
			5.缘石铺设 石质 长度 50cm 换为【水泥砂浆 1:2】 换为 【水泥砂浆 1:2】	4.74	2.34	0.09	0.26	0.85	
			小 计	7.87	12.83	0.31	0.45	1.42	
39	040202001002	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	0.21		1.19	0.1	0.04	1.54
			小 计	0.21		1.19	0.1	0.04	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(道路工程)

第 6 页 共 6 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期: