

单位工程费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第1页 共1页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方,人:机械=6:94,支撑下,深度4M内,运距12KM	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车土方运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	m3	609.17	39.28	23928.2	
2	040101002002	挖沟槽土方,人:机械=6:94,支撑下,深度4M内,湿土,运距12KM	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 挖湿土 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车土方运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	m3	1786.22	39.74	70984.38	
3	040101005001	挖沟槽淤泥,人:机械=6:94,支撑下,深度4M内,运距12KM	1.人工挖淤泥、流砂 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12 3.挖土机挖淤泥、流砂,自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km 实际运距(km):12	m3	254.91	51.45	13115.12	
4	040103001001	管顶回填未筛分碎石	1.填未筛分碎石	m3	191.49	130.69	25025.83	
5	041001008001	拆除现状砼箱涵,外运12KM	1.拆除混凝土障碍物 人工拆除 有筋 2.挖掘机挖	m3	5.4	490.44	2648.38	
本页小计							135701.91	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

标段:

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12					
6	040103001002	管沟回填中砂	1.填中砂	m3	1132.75	189.87	215075.24	
		分部小计					350777.15	
		排水管道						
7	040501004001	HDPE管DN300铺设,砂石垫层,S2级	1.垫层 砂碎石 2.垫层 砂 3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300	m	288.7	244.71	70647.78	
8	040501004002	HDPE管DN600铺设,砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石 2.垫层 砂 3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 600 4.管道闭水试验 管径(mm以内) 600换为【水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2】	m	93.15	698.48	65063.41	
9	040501004003	HDPE管DN900铺设,砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石 2.垫层 砂 3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 900 4.管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 5.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	m	26.8	1530.47	41016.6	
10	040501004004	HDPE管DN1200铺设,砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石 2.垫层 砂 3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 1200	m	162.5	2291.25	372328.13	
本页小计							764131.16	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4.管道闭水试验 管径(mm以内) 1200换为【水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2】					
11	040501004005	HDPE管DN1300铺设,砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石 2.垫层 砂 3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 1400 4.管道闭水试验 管径(mm以内) 1350换为【水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2】	m	191.8	2733.89	524360.1	
12	040302001001	Φ100圆木桩 L=4米	1.打基础圆木桩 简易打桩机陆上 送桩4m以内	m	3568.5	74.52	265924.62	
		分部小计					1339340.64	
		检查井						
13	040504001001	砌筑Φ1000圆形雨水检查井 (06MS201-3/20) (平均井深1.38M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.非定型井垫层 混凝土 4.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C25 5.砖砌 圆形 6.砖墙 抹灰 井底 7.砖墙 抹灰 井内侧 8.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 9.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作	座	8	1862.08	14896.64	
本页小计							805181.36	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

标段:

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1：2 10. 检查井防坠网 11. 现浇钢筋混凝土池 无梁盖 12. 普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C25 13. 砌筑墙帽 现浇混凝土 无 筋 合并制作子 目 普通商品混 凝土 碎石粒径 40石 C20 14. 砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5 15. 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水 砂浆 1：2 16. 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水 砂浆 1：2 17. 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水 砂浆 1：2 18. 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1：2					
14	040504001002	砌筑Φ1250圆形雨水检查井 (06MS201-3/24) (平均井深2.01M)	1. 非定型井垫 层 混凝土 给 排水构筑物垫 层 2. 普通商品混 凝土 碎石粒径 40石 C15 3. 非定型井垫 层 混凝土 4. 商品S6-S8混 凝土 碎石粒径 20石 C25 5. 砖砌 圆形 6. 砖墙 抹灰 井底 7. 砖墙 抹灰 井内侧 8. 砖墙 抹灰	座	1	2708.07	2708.07	
本页小计							2708.07	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

标段:

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			井内侧 井外壁抹灰 9.井盖、井算安装 检查井混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆1：2 10.检查井防坠网 11.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 12.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 13.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 14.砂浆制作现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆M7.5 15.砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 16.砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 17.砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 18.砂浆制作现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆1：2					
15	040504001003	砌筑1800*1100矩形雨水检查井(06MS201-3/37)(平均井深2.65M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.非定型井垫层 混凝土 4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25	座	10	5529.04	55290.4	
本页小计							55290.4	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 6.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 7.砖砌 矩形 8.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 9.砖墙 抹灰 井底 10.砖墙 抹灰 井内侧 11.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 12.井盖、井箅 安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1：2 13.检查井防坠网 14.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 15.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水砂浆 1：2 16.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水砂浆 1：2 17.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水砂浆 1：2 18.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1：2					
16	040504001004	砌筑2200*2200矩形雨水检查井 (06MS201-3/44) (平均井深2.7M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒	座	3	8609.65	25828.95	
本页小计							25828.95	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计						25828.95		
			径40石 C15 3.非定型井垫层 混凝土 4.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C25 5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 6.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 7.砖砌 矩形 8.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 9.砖砌 圆形 10.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 11.砖墙 抹灰 井底 12.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 13.砖墙 抹灰 井内侧 14.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 15.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 17.井盖、井箅安装 检查井混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 18.检查井防坠网 19.砂浆制作					
本页小计						25828.95		

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1: 2 20. 砌筑墙帽 现浇混凝土 无 筋 合并制作子 目 普通商品混 凝土 碎石粒径 40石 C30 21. 砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5					
17	040504001005	砌筑2700*2050矩形雨水检查井 (06MS201-3/50) (平均井深2.6M)	1. 非定型井垫 层 混凝土 给 排水构筑物垫 层 2. 普通商品混 凝土 碎石粒径 40石 C15 3. 非定型井垫 层 混凝土 4. 商品S6~S8混 凝土 碎石粒径 20石 C25 5. 现浇钢筋混 凝土池 无梁盖 6. 普通商品混 凝土 碎石粒径 40石 C25 7. 砖砌 矩形 8. 砂浆制作 现 场搅拌砌筑砂 浆 水泥砂浆 M7.5 9. 砖砌 圆形 10. 砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5 11. 砖墙 抹灰 井底 12. 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水 砂浆 1: 2 13. 砖墙 抹灰 井内侧 14. 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水 砂浆 1: 2 15. 砖墙 抹灰	座	3	8949.41	26848.23	
本页小计							26848.23	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程) 标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			井内侧 井外壁抹灰 16.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水 砂浆 1：2 17.井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1：2 18.检查井防坠网 19.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1：2 20.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 21.砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5					
18	040504002001	1#截流井2300*2000矩形雨水检查井(平均井深3.25M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 4.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30 5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 6.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30 7.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm	座	1	7352.92	7352.92	
本页小计							7352.92	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			以内 8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 9.砖砌 圆形 10.砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5 11.井盖、井安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1: 2 12.检查井防坠网 13.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1: 2 14.砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5 15.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30					
19	040504002002	2#截流砼井2300*2000矩形雨水检查井(平均井深3.73M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖 6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 7.现浇钢筋	座	1	6968.68	6968.68	
本页小计							6968.68	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

标段:

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm 以内 8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 9.砖砌 圆形 10.砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5 11.井盖、井算 安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1： 2 12.检查井防坠网 13.砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1： 2 14.砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M7.5 15.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30					
20	040501019001	混凝土渠道800*800	1.垫层 混凝土 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.现浇混凝土 渠箱 底板 4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 5.现浇混凝土 渠箱 墙身 6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 7.现浇混凝土 渠箱 顶板 8.商品S6~S8混凝土 碎石粒	m	1.8	1123.24	2021.83	
本页小计							2021.83	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

标段:

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			径20石 C30 9.渠道沉降缝 预埋橡胶止水带					
21	040501019002	混凝土渠道900*1300	1.垫层 混凝土 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.现浇混凝土 渠箱 底板 4.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30 5.现浇混凝土 渠箱 墙身 6.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30 7.现浇混凝土 渠箱 顶板 8.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30 9.渠道沉降缝 预埋橡胶止水带	m	1.8	1396.94	2514.49	
22	040504009001	偏沟式双蓖雨水进水井（06MS201-8/25）（1440*610铸铁座钢纤维盖）	1.非定型井垫层 混凝土 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 3.砖砌 矩形 4.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5.井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦（盖）座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥砂浆 1：2 6.预制混凝土过梁（体积m3）0.5以内 7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 8.检查井过梁 预制混凝土过梁（体积m3）	座	40	1368.19	54727.6	
本页小计							57242.09	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

措施项目费汇总表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工项目费				
1.1	综合脚手架	项			3517.83
041101005001	井字架	座			3517.83
D5-7-85	木制井字架 井深(m以内) 2	座	8	78.71	629.68
D5-7-86	木制井字架 井深(m以内) 4	座	19	152	2888
1.2	靠脚手架安全挡板	项			
1.3	独立安全防护挡板	项			
1.4	围尼龙编制布	项			
1.5	现场围挡、围墙	项			
1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	2.9	FBFXHJ	55583.29
	小计	元			59101.12
2	其他措施费				
2.1	夜间施工增加费	项	20		
2.2	交通干扰工程施工增加费	项	10	RGF	15671.06
2.3	赶工措施费	项	0	FBFXHJ	
2.4	文明工地增加费	项	0	FBFXHJ	
2.5	地下管线交叉降效费	项	0		
2.6	围堰工程	项			
2.7	大型机械设备进出场及安拆	项			
2.8	支护工程	项			840699.32
010202006002	拉森Ⅱ型钢板桩	t			840699.32
D1-3-18	管、基坑打拔拉森钢板桩 混凝土及钢筋混凝土管道基础支护	10t	96.621	5692.68	550032.43
D1-3-20	管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩	10t	96.621	2669.8	257958.75
D1-3-21	管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m内	10延长米	50.5	647.52	32699.76
2.9	模板工程	项			17455.61
041102001001	井垫层模板	m2			1812.27
D5-7-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.3983	4544.7	1810.15
D3-3-23	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	m3	0.0048	423.39	2.03
041102002002	井基础模板	m2			4321.54
D5-7-13	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.694	6227.62	4321.97
041102021001	井圈模板	m3			1700.94
D5-7-83换	管、渠道及其他 井圈木模 换为【水泥砂浆 1:2】	10m3	0.30618	5555.33	1700.93
040601010001	现浇混凝土池盖板	m2			4556.16
D5-7-20换	构筑物及池类 无梁池盖 木模 换为【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.5991	7605.06	4556.19
041102031001	管(渠)道平基模板	m2			501.1
D5-7-52	管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模	100m2	0.1358	3684.66	500.38
D3-3-23	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1	m3	0.0016	423.39	0.68

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	5407.77	86	465068.08
2	综合工日	工日	50.98	86	4384.2
3	人工费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				469452.29
二	材料				
1	型钢（综合）	kg	515.15	3.39	1746.36
2	螺纹钢 Φ10～25	t	0.12	3240	404.35
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2～1.6	kg	0.25	4.33	1.08
4	圆钢 Φ12～25	t	6.51	3202	20836.37
5	槽钢（综合）	t	3.37	3247	10953.75
6	尼龙帽 Φ1.5	个	27.6	2.45	67.62
7	白棕绳	kg	6.62	5.87	38.85
8	草袋	个	137.47	2.54	349.17
9	低碳钢焊条（综合）	kg	319.38	7.5	2395.35
10	圆钉（综合）	kg	59.78	6.45	385.59
11	扒钉	kg	9.2	3.96	36.43
12	镀锌低碳钢丝 Φ0.7～0.9	kg	19.44	3.99	77.58
13	镀锌低碳钢丝 Φ2.5～4.0	kg	135.29	3.45	466.75
14	铁件（综合）	kg	16.86	3.75	63.23
15	零星卡具	kg	24.48	6.82	166.93
16	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	23.15	414	9586.05
17	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.65	414	683.14
18	中砂	m3	1916.56	135	258735.3
19	碎石40	m3	127.47	79.1	10082.55
20	碎石60	m3	279.96	77.6	21724.77
21	标准砖240×115×53	千块	67.02	360	24126.95
22	松杂原木（综合）	m3	3.24	1025.06	3320.99
23	板方材	m3	2.19	2257.56	4951.73
24	煤焦油沥青漆L01-17	kg	38.04	8.5	323.36
25	环氧树脂（综合）	kg	0.61	36	21.89
26	嵌缝料	kg	12.93	1	12.93
27	防水粉	kg	595.24	3.6	2142.87
28	模板嵌缝料	kg	4.57	1	4.57
29	橡胶止水带	m	21	25	525
30	甲苯	kg	0.48	3.28	1.57
31	乙二胺	kg	0.05	17.35	0.83
32	丙酮	kg	0.61	6.73	4.09
33	脱模剂	kg	33.13	2.83	93.77
34	焊接钢管（综合）	t	0.35	3306.67	1168.91
35	焊接钢管DN40	m	0.05	13.48	0.64
36	橡胶管（综合）	m	2.37	1.91	4.53

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	热熔带DN300	个	51.97	91.73	4766.84
38	热熔带DN600	个	16.77	351.62	5895.61
39	热熔带DN900	个	4.82	567	2735.21
40	热熔带DN1200	个	29.25	834.29	24402.98
41	热熔带DN1300	个	34.52	995.9	34382.45
42	钢支撑	kg	48.09	3.92	188.5
43	拉森钢板桩	t	27.73	5300	146970.06
44	铸铁爬梯	kg	941.63	5	4708.16
45	圆木桩	m3	169.48	1117.87	189457.17
46	草板纸80#	张	4.07	0.2	0.81
47	水	m3	550.61	3.52	1938.13
48	复合木模板面板	m2	0.28	58.73	16.43
49	钢模板	kg	0.12	4.67	0.58
50	组合钢模板	kg	53.94	4.67	251.89
51	木脚手杆	m3	0.07	763.58	49.63
52	木脚手板	m3	0.05	1232.31	66.54
53	木支撑	m3	1.09	1473.56	1602.2
54	普通商品混凝土 碎石粒径20石C30	m3	0.49	333.3	163.62
55	普通商品混凝土 碎石粒径40石C15	m3	24.08	263	6332.33
56	普通商品混凝土 碎石粒径40石C20	m3	9.73	287.3	2795.86
57	普通商品混凝土 碎石粒径40石C25	m3	10.61	299.5	3176.44
58	普通商品混凝土 碎石粒径40石C30	m3	2.08	317.7	661.48
59	商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C25	m3	32.06	348.2	11163.22
60	商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30	m3	22.72	370.7	8421.71
61	其他材料费	元	16477.24	1	16477.24
62	检查井防坠网	座	27	30	810
	小计				842940.94
三	机械				
1	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3)	台班	9.01	1188.46	10704.7
2	履带式液压单斗振动打桩机（带夹具）	台班	71.69	3138.43	225002.83
3	混凝土震捣器(插入式)	台班	8.62	11.99	103.33
4	混凝土震捣器(平板式)	台班	3.04	14.63	44.49
5	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	8.57	106.72	914.75
6	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.42	106.72	44.43
7	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.98	825.56	812.68
8	载货汽车装载质量4(t)	台班	1.26	402.72	508.43
9	载货汽车装载质量5(t)	台班	6.5	445.64	2898.35
10	载货汽车装载质量6(t)	台班	60.46	478.15	28908.47
11	自卸汽车装载质量8(t)	台班	117.56	677.74	79675.39
12	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	14	177.97	2492.17
13	履带式电动起重机提升质量5(t)	台班	1.63	203.43	332.34
14	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	5.49	518.18	2845.53

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第3页 共3页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
15	电动卷扬机单筒快速牵引力10(kN)	台班	71.39	125.19	8936.71
16	电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN)	台班	1.25	137.67	172.28
17	光轮压路机(内燃)工作质量8(t)	台班	4.5	368.37	1659.18
18	光轮压路机(内燃)工作质量15(t)	台班	4.77	609.25	2905.45
19	电动夯实机夯击能力20～62(kNm)	台班	39.83	26.6	1059.53
20	平地机功率90(kW)	台班	6.4	730.11	4669.93
21	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	1.4	24.91	34.98
22	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.57	44.67	25.64
23	木工压刨床刨削宽度单面600(mm)	台班	0.75	39.52	29.55
24	木工圆锯机直径500(mm)	台班	2.48	27.45	68.05
25	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	70	91.28	6389.94
26	直流电焊机功率20(kW)	台班	2.75	74.26	204.45
27	电熔管件熔接机	台班	87.04	82.87	7212.64
28	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.58	133.74	77.07
29	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	0.28	27.33	7.52
30	折旧费	元		1	
31	大修理费	元		1	
32	经常修理费	元		1	
33	安拆费及场外运输费	元		1	
34	汽油(机械用)国III93#	kg		8.8	
35	柴油(机械用)0#	kg		7.916	
36	电(机械用)	kw·h		0.85	
37	其他费用	元		1	
38	机上人工	工日		86	
39	机上人工	工日		86	
40	机械费调整	元	0.03	1	0.03
	小计				388740.85
四	主材				
1	混凝土垫块	m3	0.1		
2	HDPE中空壁缠绕管DN300,8KN/M2	m	290.14	144	41780.66
3	HDPE中空壁缠绕管DN900,8KN/M2	m	26.93	1249.8	33662.11
4	HDPE中空壁缠绕管DN600,8KN/M2	m	93.62	502.9	47079.39
5	HDPE中空壁缠绕管DN1200,8KN/M2	m	163.31	1909.11	311781.53
6	HDPE中空壁缠绕管DN1300,8KN/M2	m	192.76	2298.71	443097.04
7	Φ700铸铁座钢纤维盖(100厚)	套	27.27	600	16362
8	预制混凝土过梁	m3	1.51		
9	球墨铸铁雨水口篦子75*45CM	套	80.8	360	29088
	小计				922850.73
合计					2623992.06

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	040101002001	挖沟槽土方,人:机械=6:94,支撑下,深度4M内,运距12KM	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时	2.18			0.07	0.39	39.28
			2.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12	0.57		31.37	1.74	0.1	
			3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	0.53		2.09	0.14	0.09	
			小 计	3.28		33.46	1.95	0.59	
2	040101002002	挖沟槽土方,人:机械=6:94,支撑下,深度4M内,湿土,运距12KM	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 挖湿土 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时	2.57			0.07	0.46	39.74
			2.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12	0.57		31.37	1.74	0.1	
			3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	0.53		2.09	0.14	0.09	
			小 计	3.67		33.46	1.95	0.66	
3	040101005001	挖沟槽淤泥,人:机械=6:94,支撑下,深度4M内,运距12KM	1.人工挖淤泥、流砂	3.1			0.12	0.56	51.45
			2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12人工装自卸汽车运淤泥、流砂	0.74		2.93	0.14	0.13	
			3.挖土机挖淤泥、流砂,自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km 实际运距(km):12	2.64		38.4	2.21	0.48	
			小 计	6.48		41.33	2.47	1.17	
4	040103001001	管顶回填未筛分碎石	1.填未筛分碎石	6.66	114.01	8.12	0.7	1.2	130.69
			小 计	6.66	114.01	8.12	0.7	1.2	
5	041001008001	拆除现状砼箱涵,外运12KM	1.拆除混凝土障碍物 人工拆除 有筋	349.62			13.83	62.93	490.44
			2.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12	0.84		59.77	3.3	0.15	
			小 计	350.46		59.77	17.12	63.08	
6	040103001002	管沟回填中砂	1.填中砂	6.58	174.71	6.78	0.62	1.18	189.87
			小 计	6.58	174.71	6.78	0.62	1.18	
7	040501004001	HDPE管DN300铺设,砂石垫层,S2级	1.垫层 砂碎石	8.56	29.28	0.62	0.6	1.54	244.71
			2.垫层 砂	3.96	23.78	0.27	0.28	0.71	
			3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300	7.59	161.41	3.87	0.87	1.37	
			小 计	20.11	214.47	4.76	1.75	3.62	
8	040501004002	HDPE管DN600铺设,砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石	13.05	44.61	0.94	0.92	2.35	698.48
			2.垫层 砂	4.97	29.84	0.34	0.35	0.89	
			3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 600	15.17	568.92	9.75	1.91	2.73	

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			4.管道闭水试验 管径(mm以内) 600换为【水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2】	0.79	0.73		0.05	0.14	
			小 计	33.98	644.1	11.04	3.23	6.12	
9	040501004003	HDPE管DN900铺设, 砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石	15.5	52.98	1.12	1.09	2.79	1530.47
			2.垫层 砂	5.9	35.43	0.4	0.41	1.06	
			3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 900	26.16	1358.35	17.42	3.32	4.71	
			4.管道闭水试验 管径(mm以内) 1000	1.57	1.61		0.1	0.28	
			5.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	0.02	0.18	0.01			
			6.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2		0.05				
			小 计	49.15	1448.6	18.95	4.92	8.85	
10	040501004004	HDPE管DN1200铺设,砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石	17.94	61.34	1.3	1.26	3.23	2291.25
			2.垫层 砂	6.84	41.03	0.47	0.48	1.23	
			3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 1200	43.65	2069.07	25.13	5.15	7.86	
			4.管道闭水试验 管径(mm以内) 1200换为【水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2】	2.08	2.66	0.02	0.13	0.38	
			小 计	70.52	2174.1	26.91	7.02	12.69	
11	040501004005	HDPE管DN1300铺设,砂石垫层,S2级,闭水试验	1.垫层 砂碎石	18.76	64.13	1.36	1.32	3.38	2733.89
			2.垫层 砂	7.15	42.89	0.49	0.5	1.29	
			3.中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 1400	49.69	2489.77	31.52	6.11	8.94	
			4.管道闭水试验 管径(mm以内) 1350换为【水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2】	2.54	3.41	0.02	0.16	0.46	
			小 计	78.14	2600.2	33.39	8.09	14.06	
12	040302001001	Φ100圆木桩 L=4米	1.打基础圆木桩 简易打桩机陆上 送桩4m以内	12.58	56.24	2.5	0.94	2.26	74.52
			小 计	12.58	56.24	2.5	0.94	2.26	
13	040504001001	砌筑Φ1000圆形雨水检查井 (06MS201-3/20)(平均井深1.38M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层	34.17	1	4.55	2.84	6.15	1862.08
			2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		78.9				
			3.非定型井垫层 混凝土	52.37	1.34	6.06	3.79	9.43	
			4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25		139.27				

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(排水工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			5. 砖砌 圆形	143.66	189.19	7.36	9.65	25.86	
			6. 砖墙 抹灰 井底	7.06	0.07	0.49	0.48	1.27	
			7. 砖墙 抹灰 井内侧	38.43	0.26	1.7	2.56	6.92	
			8. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰	46.56	0.39	2.57	3.88	8.38	
			9. 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	39.01	616.68	0.42	2.51	7.02	
			10. 检查井防坠网		30				
			11. 现浇钢筋混凝土池 无梁盖	9.92	2.41	0.32	0.66	1.79	
			12. 普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C25		32.62				
			13. 砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	30.32	69.28	3.34	2.18	5.46	
			14. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	7.38	70.98	3.77	0.89	1.33	
			15. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	0.54	8.01	0.25	0.06	0.1	
			16. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	1.87	27.82	0.87	0.22	0.34	
			17. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	2.83	42.13	1.31	0.33	0.51	
			18. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2						
			小 计	414.11	1310.35	33	30.05	74.54	
14	040504001002	砌筑Φ1250圆形雨水检查井 (06MS201-3/24)(平均井深2.01M)	1. 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层	45.83	1.34	6.1	3.81	8.25	2708.07
			2. 普通商品混凝土 碎石粒径 40石 C15		105.83				
			3. 非定型井垫层 混凝土	70.24	1.79	8.13	5.09	12.64	
			4. 商品S6~S8混凝土 碎石粒径 20石 C25		186.81				
			5. 砖砌 圆形	297.35	391.57	15.24	19.97	53.52	
			6. 砖墙 抹灰 井底	11.02	0.12	0.76	0.76	1.98	
			7. 砖墙 抹灰 井内侧	78.55	0.53	3.47	5.23	14.14	
			8. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰	90.23	0.76	4.99	7.51	16.24	
			9. 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	39.01	616.68	0.42	2.51	7.02	
			10. 检查井防坠网		30				
			11. 现浇钢筋混凝土池 无梁盖	18.4	4.47	0.59	1.22	3.31	
			12. 普通商品混凝土 碎石		60.53				

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			粒径40石 C25						
			13. 砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	30.33	69.29	3.34	2.18	5.46	
			14. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	15.27	146.9	7.8	1.84	2.75	
			15. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	0.84	12.53	0.39	0.1	0.15	
			16. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	3.83	56.88	1.77	0.44	0.69	
			17. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	5.49	81.66	2.54	0.64	0.99	
			18. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2						
			小 计	706.4	1767.69	55.54	51.31	127.15	
15	040504001003	砌筑1800*1100矩形雨水检查井 (06MS201-3/37)(平均井深2.65M)	1. 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层	89.25	2.62	11.88	7.43	16.07	5529.04
			2. 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		206.09				
			3. 非定型井垫层 混凝土	136.79	3.49	15.84	9.91	24.62	
			4. 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25		363.8				
			5. 现浇钢筋混凝土池 无梁盖	33.52	8.15	1.08	2.23	6.03	
			6. 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25		110.25				
			7. 砖砌 矩形	874.77	1419.1	37.78	58.19	157.46	
			8. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	37.56	361.28	19.18	4.52	6.77	
			9. 砖墙 抹灰 井底	17.79	0.19	1.23	1.22	3.2	
			10. 砖墙 抹灰 井内侧	134.08	0.9	5.93	8.93	24.14	
			11. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰	178.48	1.49	9.86	14.86	32.13	
			12. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	39.01	616.68	0.42	2.51	7.02	
			13. 检查井防坠网		30				
			14. 砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30	15.91	39.86	1.75	1.14	2.86	
			15. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	1.36	20.2	0.63	0.16	0.24	
			16. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	6.53	97.07	3.02	0.76	1.17	
			17. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	10.86	161.52	5.03	1.26	1.95	
			18. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2						
			小 计	1575.92	3442.7	113.62	113.13	283.67	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16	040504001004	砌筑2200*2200矩形雨水检查井 (06MS201-3/44)(平均井深2.7M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层	161.05	4.73	21.43	13.4	28.99	8609.65
			2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		371.87				
			3.非定型井垫层 混凝土	370.24	9.45	42.87	26.81	66.64	
			4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25		984.67				
			5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖	80.22	19.51	2.58	5.33	14.44	
			6.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25		263.83				
			7.砖砌 矩形	1102.76	1788.96	47.63	73.36	198.49	
			8.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	47.35	455.45	24.17	5.7	8.53	
			9.砖砌 圆形	30.72	40.45	1.57	2.06	5.53	
			10.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	1.58	15.18	0.81	0.19	0.28	
			11.砖墙 抹灰 井底	43.48	0.46	3.01	2.98	7.83	
			12.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	3.32	49.39	1.54	0.39	0.6	
			13.砖墙 抹灰 井内侧	229.99	1.54	10.17	15.32	41.4	
			14.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	11.2	166.51	5.19	1.3	2.02	
			15.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰	256.75	2.15	14.19	21.38	46.22	
			16.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	15.63	232.35	7.24	1.82	2.81	
			17.井盖、井算安装 检查井混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	39.01	616.68	0.42	2.51	7.02	
			18.检查井防坠网		30				
			19.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2						
			20.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30	15.91	39.86	1.75	1.14	2.86	
			21.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	27.61	265.53	14.09	3.33	4.97	
			小 计	2436.82	5358.54	198.65	177.03	438.64	
17	040504001005	砌筑2700*2050矩形雨水检查井 (06MS201-3/50)(平均井深2.6M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层	178.29	5.23	23.73	14.84	32.09	8949.41
			2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		411.67				
			3.非定型井垫层 混凝土	409.86	10.46	47.45	29.68	73.77	
			4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25		1090.06				
			5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖	97.39	23.68	3.13	6.48	17.53	
			6.普通商品混凝土 碎石粒		320.3				

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			径40石 C25						
			7. 砖砌 矩形	1106.21	1794.56	47.78	73.59	199.12	
			8. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	47.5	456.87	24.25	5.72	8.56	
			9. 砖砌 圆形	30.72	40.45	1.57	2.06	5.53	
			10. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	1.58	15.18	0.81	0.19	0.28	
			11. 砖墙 抹灰 井底	49.73	0.52	3.45	3.41	8.95	
			12. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	3.8	56.47	1.76	0.44	0.68	
			13. 砖墙 抹灰 井内侧	233.66	1.57	10.33	15.56	42.06	
			14. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	11.38	169.15	5.27	1.32	2.05	
			15. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰	255.25	2.14	14.1	21.25	45.95	
			16. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	15.53	230.99	7.2	1.81	2.8	
			17. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	39.01	616.68	0.42	2.51	7.02	
			18. 检查井防坠网		30				
			19. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2						
			20. 砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30	15.91	39.86	1.75	1.14	2.86	
			21. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	27.61	265.53	14.09	3.33	4.97	
			小 计	2523.42	5581.37	207.08	183.33	454.22	
18	040504002001	1#截流砼井 2300*2000矩形雨水检查井(平均井深3.25M)	1. 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层	215.57	6.33	28.69	17.94	38.8	7352.92
			2. 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		497.75				
			3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内	196.85	36.03	2.41	12.68	35.43	
			4. 商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30		794.04				
			5. 现浇钢筋混凝土池 无梁盖	134.5	32.7	4.32	8.94	24.21	
			6. 商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30		547.52				
			7. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内	727.87	18.65	7.58	46.75	131.02	
			8. 商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30		1873.55				
			9. 砖砌 圆形	65.28	85.97	3.35	4.38	11.75	
			10. 砂浆制作 现场搅拌砌	3.35	32.26	1.71	0.4	0.6	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			筑砂浆 水泥砂浆 M7.5						
			11.井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	39.01	616.68	0.42	2.51	7.02	
			12.检查井防坠网		30				
			13.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2						
			14.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	82.82	796.58	42.28	9.98	14.92	
			15.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30	15.91	39.86	1.75	1.14	2.86	
			小 计	1481.18	5407.92	92.5	104.74	266.62	
19	040504002002	2#截流砼井 2300*2000矩形雨水检查井(平均井深3.73M)	1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层	215.57	6.33	28.69	17.94	38.8	6968.68
			2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		497.75				
			3.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内	196.85	36.03	2.41	12.68	35.43	
			4.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30		794.04				
			5.现浇钢筋混凝土池 无梁盖	134.5	32.7	4.32	8.94	24.21	
			6.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30		547.52				
			7.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内	568.64	14.57	5.92	36.52	102.35	
			8.商品S6-S8混凝土 碎石粒径20石 C30		1463.67				
			9.砖砌 圆形	136.95	180.35	7.02	9.2	24.65	
			10.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	7.03	67.65	3.59	0.85	1.27	
			11.井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	39.01	616.68	0.42	2.51	7.02	
			12.检查井防坠网		30				
			13.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2						
			14.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	82.82	796.58	42.28	9.98	14.92	
			15.砌筑墙帽 现浇混凝土 无筋 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30	15.91	39.86	1.75	1.14	2.86	
			小 计	1397.29	5123.73	96.4	99.77	251.53	
20	040501019001	混凝土渠道 800*800	1.垫层 混凝土	11.29	0.62	0.21	0.73	2.03	1123.24
			2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		45.6				

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(排水工程)

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			3.现浇混凝土渠箱 底板	67.4	1.99	9.59	5.02	12.13	
			4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30		234.63				
			5.现浇混凝土渠箱 墙身	72.16	2.91	7.42	5.15	12.99	
			6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30		181.5				
			7.现浇混凝土渠箱 顶板	66.79	1.73	7.35	4.81	12.02	
			8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30		179.81				
			9.渠道沉降缝 预埋橡胶止水带	32.05	137.52		2.02	5.77	
			小 计	249.69	786.31	24.58	17.74	44.94	
21	040501019002	混凝土渠道 900*1300	1.垫层 混凝土	14.61	0.81	0.27	0.95	2.63	1396.94
			2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15		59.01				
			3.现浇混凝土渠箱 底板	91.48	2.7	13.02	6.82	16.47	
			4.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30		318.45				
			5.现浇混凝土渠箱 墙身	81.18	3.27	8.35	5.79	14.61	
			6.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30		204.17				
			7.现浇混凝土渠箱 顶板	80.05	2.08	8.81	5.76	14.41	
			8.商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30		215.52				
			9.渠道沉降缝 预埋橡胶止水带	40.79	175.02		2.58	7.34	
			小 计	308.11	981.04	30.45	21.9	55.46	
22	040504009001	偏沟式双蓖雨水进 水井（06MS201- 8/25）(1440*610铸 铁座钢纤维盖)	1.非定型井垫层 混凝土	25.36	0.65	2.94	1.84	4.56	1368.19
			2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20		55.64				
			3.砖砌 矩形	40.81	54.85	1.76	2.71	7.35	
			4.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	1.75	16.85	0.89	0.21	0.32	
			5.井盖、井算安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2	83.28	748.55	0.83	5.35	14.99	
			6.预制混凝土过梁(体积m3) 0.5以内	1.67	0.14	0.19	0.12	0.3	
			7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30		4.09				
			8.检查井过梁 预制混凝土过 梁(体积m3) 0.5以内	4.25	0.03	0.99	0.36	0.76	
			9.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	0.19	1.84	0.1	0.02	0.03	
			10.钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以外螺纹钢	1.1	10.39	0.21	0.11	0.2	

编制人：

证号：

编制日期：

