

单位工程费汇总表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

第1页 共1页

序号	费用名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
N1	分部分项工程费	FBFXHJ		422760.69
N2	措施项目费	CSXMHJ		22684.94
N3	其他项目费	QTXMHJ		9300.73
N4	规费	D1 + D2 + D4 + D3		2093.92
1	施工噪音及工程排污费	A+B+C	0.25	1136.87
2	危险作业意外伤害保险费	A+B+C	0.08	363.8
3	价格调节基金	A + B + C + D1 + D2	0.03	136.87
4	防洪工程维护费	A + B + C + D1 + D2+D3	0.1	456.38
N5	不含税工程造价	A+B+C+D		456840.28
N6	税金	A + B + C + D - D4	3.477	15868.47
	合 计			472,708.75

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		1 标记、标线						
1	040205007001	标记/直行箭头,长6m,厚2mm	1.标记/直行箭头,长6m,厚2mm	个	18	333.13	5996.34	
2	040205007002	标记/直行转弯箭头,6m,厚2mm	1.标记/直行转弯箭头,6m,厚2mm	个	6	366.1	2196.6	
3	040205007003	标记/转弯箭头,6m,厚2mm	1.标记/转弯箭头,6m,厚2mm	个	8	276.84	2214.72	
4	040205007004	标记/文字标记,3m,厚2mm	1.标记/文字标记,3m,厚2mm	个	6	257.21	1543.26	
5	040205007005	标记/菱形预告标示,厚2mm	1.路面标线 菱形预告标示(1×2.5m) 热熔型漆	个	4	210.39	841.56	
6	040205006001	标线/热熔型漆,边缘线,分界线,公交站线,人行横道线,停止线,停车位标线,厚2mm	1.标线/热熔型漆,边缘线,分界线,公交站线,人行横道线,停止线,停车位标线,厚2mm	m2	494.06	48.05	23739.58	
7	040205004001	标志板/指示、警示、禁令标志牌,1m2内	1.标志板/指示、警示、禁令标志牌,1m2内	块	20	534.74	10694.8	
8	040205004002	标志板/指路标志3*2.2m2	1.标志板/指路标志3*2.2m2	块	2	2815.5	5631	
9	040205003001	标杆/单柱式,立杆Φ89*4*3800,基础,土方	1.垫层 碎石 2.C25独立设备基础(体积) 2m3以内 3.铁件制作、安装 预埋铁件 4.现浇(直径mm) Φ25以内 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 6.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 7.回填土 夯实 机夯实 槽、坑 8.挖土机装土 自卸汽车运卸土方 运距 1km 实际运距(km):12 9.钢管柱式杆制作	套	4	835.83	3343.32	
本页小计							56201.18	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10.信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 11.环氧富锌漆一遍 实际遍数(遍):2 12.金属面调和漆 调和漆二遍					
10	040205003002	标杆/单柱式，立杆Φ89*4*4700，基础，土方	1.垫层 碎石 2.C25独立设备基础(体积) 2m3以内 3.铁件制作、安装 预埋铁件 4.现浇(直径mm) Φ25以内 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 6.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 7.回填土 夯实 机夯实 槽、坑 8.挖土机装土 自卸汽车运卸 土方 运距1km 实际运距(km):12 9.钢管柱式杆制作 10.信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 11.环氧富锌漆一遍 实际遍数(遍):2 12.金属面调和漆 调和漆二遍	套	8	933.92	7471.36	
11	040205003003	标杆/指路标志杆，Φ273*8500F型悬臂，基础，土方	1.信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆) 2.垫层 碎石 3.独立设备基础(体积) 5m3以外 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 4.预埋螺栓 5.现浇(直	根	2	18374.29	36748.58	
本页小计							44219.94	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			径mm) Φ25以内 6.铁件制作、安装 预埋铁件 7.信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作 8.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 9.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 10.回填土 夯实机夯实 槽、坑 11.挖土机装土 自卸汽车运卸 土方 运距1km 实际运距(km):12 12.环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2 13.金属面调和漆 调和漆二遍					
12	040205003004	标杆/指路标志杆迁移, Φ273*8500F型悬臂, 基础, 土方	1.拆除信号灯杆、标志杆 双悬臂杆(F杆) 子目*0.5 2.汽车式起重机 3.信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆) 4.垫层 碎石 5.独立设备基础(体积) 5m3 以外 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 6.预埋螺栓 7.现浇(直径mm) Φ25以内 8.铁件制作、安装 预埋铁件 9.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	根	1	6307.91	6307.91	
本页小计							6307.91	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			10.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 11.回填土 夯 实机夯实 槽、坑 12.挖土机装土 自卸汽车运卸 土方 运距 1km 实际运距 (km):12					
		分部小计						106729.03
		2 信号灯						
13	040205003005	标杆/信号灯架/机动车信号杆, 高 6.9米, 臂长3米,基础, 土方	1.信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆(L杆)安 装 杆高6000mm 外 2.独立设备基 础(体积) 5m3 以内 3.基座水泥砂 浆 4.现浇(直径 mm) Φ25以内 5.现浇(直径 mm) Φ10以内 6.预埋螺栓 7.铁件制作、 安装 预埋铁件 8.混凝土结构 暗配 PVCΦ110 9.接地极(板) 制作、安装 角 钢接地极 普通 土 10.人工挖沟槽 、基坑 一、二 类土 深度在2m 内 11.挖土机挖沟 槽、基坑土方 一、二类土 12.回填土 夯 实机夯实 槽、 坑 13.挖土机装土 自卸汽车运卸 土方 运距 1km 实际运距 (km):12	根	2	10113.15	20226.3	
14	040205003006	标杆/人行道信号杆Φ89*4*3500	1.独立设备基 础(体积) 2m3 以内	根	2	996.21	1992.42	
本页小计							22218.72	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2.基座水泥砂浆 3.现浇(直径mm) Φ10以内 4.预埋螺栓 5.铁件制作、安装 预埋铁件 6.混凝土结构暗配 PVCΦ110 7.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 8.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 9.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 10.回填土 夯实机夯实 槽、坑 11.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12 12.信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 13.钢管柱式杆制作 14.环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2 15.金属面调和漆 调和漆二遍					
15	040205014001	交通信号灯安装/三位信号灯组 Φ300	1.交通信号灯安装	套	2	2104.34	4208.68	
16	040205014002	交通信号灯安装/二位信号灯组 Φ300	1.交通信号灯安装	套	2	1604.34	3208.68	
17	040205015001	信号机箱/不锈钢交通信号控制机及基础	1.落地式信号机箱安装 2.现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内 3.现浇(直径mm) Φ10以内 4.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	台	1	35811.91	35811.91	
本页小计							43229.27	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.刚性阻燃管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内)					
18	030408002001	控制电缆/KVVP22-19*1.5,终端头制安	1.控制电缆敷设 电缆(24芯以下) 2.控制电缆头制作、安装 终端头(24芯以下)	m	65	43.01	2795.65	
19	030408002002	控制电缆/KVVP22-7*1.5,终端头制安	1.控制电缆敷设 电缆(14芯以下) 2.控制电缆头制作、安装 终端头(14芯以下)	m	11	34.21	376.31	
20	030411004001	配线/管内穿线RVV-4*1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内)	m	50	8.11	405.5	
21	030408001001	电力电缆/VV-3*10	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 2.铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	m	40	35.96	1438.4	
22	030408001002	电力电缆/VV-1*16(接地连接电缆)	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 单芯电力电缆	m	120	16.2	1944	
23	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统				
24	030408003001	电缆保护管/PE管埋地敷设4*Φ110, c20砼包封	1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):4 2.普通预拌混凝土	m	65	242.43	15757.95	
25	030408003002	电缆保护管/PE管埋地敷设2*Φ110, c20砼包封	1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根	m	11	115.65	1272.15	
本页小计							23989.96	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			实际根数 (根):2 2.普通预拌混凝土					
26	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m3	18	29.76	535.68	
27	040103001001	回填方/回填原土	1.回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	4.34	13.75	59.68	
28	040103002001	余方弃置/人工装土自卸汽车运土方 运距12km	1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	m3	13.67	47.5	649.33	
29	040205001001	人(手)孔井/砖砌接线井/2号井	1.砖砌 矩形 2.砖墙 抹灰 3.钢筋混凝土井圈制作 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 4.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	座	4	466.89	1867.56	
30	040205001002	人(手)孔井/砖砌接线井/4号井	1.砖砌 矩形 2.砖墙 抹灰 3.钢筋混凝土井圈制作 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 4.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	座	4	252.48	1009.92	
		分部小计					93560.12	
		3 监控工程						
31	030507013001	录像设备/高清高速球(1280*960,130万像素,26倍变焦以上,室外护罩,支架)	1.球型一体机架)	台	3	8145.8	24437.4	
32	040205015002	设备控制机箱/闭路电视侧挂机箱(含以太网口光端机、电源、防雷器)	1.安装机柜、机架 墙挂式	台	3	3622.5	10867.5	
33	040205003007	标杆/监控L杆,高8米,臂长2.5米,c25钢筋砼基础,避雷针,接地	1.信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆(L杆)安装 杆高6000mm 外 2.独立设备基础(体积) 5m3 以内	根	3	10248.79	30746.37	
本页小计							70173.44	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.基座水泥砂浆 4.现浇(直径mm) Φ25以内 5.现浇(直径mm) Φ10以内 6.预埋螺栓 7.铁件制作、安装 预埋铁件 8.混凝土结构暗配 PVCΦ90 9.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 10.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 11.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 12.回填土 夯实机夯实 槽、坑 13.挖土机装土 自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12					
34	030404017001	配电箱/监控配电箱安装/16A-4P,5路输出/基础	1.成套配电箱安装 落地式 2.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 3.普通预拌混凝土	台	1	6930.11	6930.11	
35	040205015003	路口综合机箱安装/交换机1台，光端机1对，防雷器	1.安装机柜、机架 墙挂式 2.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 3.普通预拌混凝土	台	1	7121.07	7121.07	
36	030408003003	电缆保护管/PE管埋地敷设1*Φ75	1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内)	m	647	29.86	19319.42	
本页小计							33370.6	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	030408003004	电缆保护管/镀锌钢管RC100	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内)	m	868	108.38	94073.84	
38	030408001003	电力电缆/铜芯电缆YJV-5*6/终端头	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 2.铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	m	200	34.09	6818	
39	030408001004	电力电缆/铜芯电缆YJV-3*4/终端头/绝缘穿刺器	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 2.铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 3.绝缘穿刺器	m	400	17.33	6932	
40	030502005001	双绞线缆网线UPT5	1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内)	m	200	4.11	822	
41	030502007001	光缆/4芯单模光缆	1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	450	3.78	1701	
42	040205001003	监控手井/C20砼砌井墙/450*450*800	1.C20砼砌井墙 2.井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座	座	13	527.89	6862.57	
43	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m3	99.45	29.76	2959.63	
44	040103001002	回填方/回填原土	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	92.5	13.75	1271.88	
45	040103002002	余方弃置/人工装土自卸汽车运卸土方 运距12km	1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	m3	6.95	47.5	330.13	
46	040205024001	交通智能系统调试	1.电子警察系统调试 2.城市道路信号系统（互联） 一个交叉路口	系统	1	1278.62	1278.62	
		分部小计					222471.54	
本页小计							123049.67	
合 计							422760.69	

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为记取规费等的使用，可以在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”

措施项目费汇总表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

其它项目清单计价表

工程名称: 汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	706.13	86	60726.97
2	综合工日	工日	1.19	86	102.24
3	人工费调整	元	0.13	1	0.13
	小计				60829.34
二	材料				
1	型钢（综合）	kg	68.36	3.39	231.74
2	圆钢Φ10以内	t	0.19	2928	551.64
3	圆钢Φ12～25	t	0.3	3202	967.96
4	镀锌扁钢（综合）	kg	3.58	4.4	15.75
5	热轧厚钢板15以内	kg	330.98	3.34	1105.48
6	镀锌钢板（综合）	kg	1202.94	5.63	6772.56
7	钢垫板1～2	kg	0.3	4.32	1.3
8	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	4.78	44.72	213.58
9	聚乙烯薄膜0.05	m2	8.46	0.36	3.05
10	三色塑料带（综合）	kg	1.54	12	18.48
11	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内	十套	14.27	4.55	64.91
12	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.67	5.04	28.58
13	膨胀螺栓M6	十个	12.64	1.6	20.23
14	镀锌锁紧螺母DN20×3	十个	0.22	4.44	0.99
15	镀锌锁紧螺母DN100×3	十个	7.15	118.8	849.69
16	铁砂布0～2#	张	1	1.03	1.03
17	低碳钢焊条（综合）	kg	236.16	7.5	1771.19
18	焊锡丝（综合）	kg	1.61	61.14	98.44
19	焊锡膏	kg	0.29	72.73	20.8
20	锡基钎料	kg	0.07	61.14	3.97
21	圆钉（综合）	kg	19.78	6.45	127.59
22	圆钉50～75	kg	0.29	5.9	1.72
23	扒钉	kg	0.44	3.96	1.74
24	镀锌低碳钢丝 φ0.7～0.9	kg	1.58	3.99	6.32
25	镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.2	kg	6.12	3.75	22.94
26	镀锌低碳钢丝 φ2.5～4.0	kg	26.54	3.45	91.56
27	零星卡具	kg	37.68	6.82	256.95
28	冲击钻头 φ8	个	0.89	3.91	3.48
29	合金钢钻头 φ10	个	1.4	5.82	8.18
30	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.12	414	50.34
31	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.32	414	547.93
32	中砂	m3	0.41	135	54.97
33	中砂	m3	4.75	135	640.89
34	碎石40	m3	3.6	79.1	284.45
35	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.6	360	216.58
36	木方	m3	0.06	1719	100.73

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	板方材	m3	0.13	2257.56	288.97
38	木板	m3	0.02	1719	29.57
39	枕木	m3	0	1797.39	7.19
40	沥青绝缘漆	kg	0.47	11.5	5.38
41	沥青清漆	kg	0.16	7.3	1.17
42	酚醛磁漆	kg	0.02	20	0.4
43	酚醛调和漆	kg	9.63	11.8	113.61
44	铅油	kg	21.25	6.5	138.12
45	醇酸磁漆	kg	9.79	23	225.19
46	环氧富锌漆	kg	27.19	18.5	503.03
47	松节油	kg	2.31	7.6	17.58
48	酒精	kg	0.09	11	0.99
49	汽油（综合）	kg	8.34	8.8	73.38
50	溶剂油	kg	8.82	2.66	23.46
51	电力复合脂	kg	0.34	17.72	5.99
52	硬脂酸	kg	0.23	6.33	1.48
53	脱模剂	kg	10.66	2.83	30.18
54	乙炔气	kg	12.59	22	276.92
55	液化石油气	m3	107.65	19.7	2120.67
56	镀锌水煤气管（综合）	kg	544.57	6.71	3654.05
57	塑料软管D5	m	1.96	0.18	0.35
58	镀锌钢管接头100×4	个	134.11	9.9	1327.65
59	难燃塑料管接头80	个	133.28	3.9	519.8
60	固定卡子Φ40	个	6.18	1.55	9.58
61	固定卡子Φ90	个	16.48	3.65	60.15
62	尼龙扎带（综合）	根	80	0.05	4
63	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	18.99	2	37.99
64	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	2.44	59.5	145.18
65	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2	m	546.07	2.28	1245.03
66	套管KT2型	个	6.3	0.52	3.28
67	镀锌钢管塑料护口DN15～20	个	10.31	0.13	1.34
68	镀锌钢管塑料护口DN100	个	71.52	0.85	60.79
69	铜接线端子DT-16mm2	个	14.28	3.38	48.27
70	铜接线端子DT-35mm2	个	30.08	4.28	128.74
71	镀锌地线夹100	套	536.42	3.31	1775.56
72	镀锌电缆吊挂3×50	套	39.8	3.32	132.14
73	镀锌电缆卡子2×35	套	200.4	1.54	308.61
74	橡胶垫2	m2	0.33	13.94	4.57
75	草板纸80#	张	31.99	0.2	6.4
76	塑料手套ST型	个	8.4	2.94	24.7
77	白布	kg	7.61	3.2	24.37
78	水	m3	64.1	3.52	225.63
79	水	m3	0.79	3.52	2.79

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
80	标志牌塑料扁形	个	51.38	0.1	5.14
81	复合木模板面板	m2	2.09	58.73	122.75
82	钢模板	kg	6.11	4.67	28.54
83	木支撑	m3	0.56	1473.56	821.8
84	端子号牌	个	108	0.25	27
85	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	12.12	296.6	3594.41
86	普通预拌混凝土C25 粒径为40mm石子	m3	33.28	299.5	9966.91
87	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m3	4.93	296.6	1463.04
88	普通商品混凝土 碎石粒径40石C25	m3	26.22	299.5	7854.15
89	材料费调整	元	0.08	1	0.08
90	镀锌钢管	kg	1877.97	5.95	11173.89
	小计				63829.7
三	机械				
1	数字多用表DF	台班	1	12.63	12.63
2	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3)	台班	0.61	1188.46	719.73
3	混凝土震捣器(插入式)	台班	5.57	11.99	66.84
4	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.05	106.72	5.11
5	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班		106.72	
6	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.07	825.56	59.28
7	载货汽车装载质量2.5(t)	台班	3.58	340.49	1218.95
8	载货汽车装载质量4(t)	台班	11.48	402.72	4623.79
9	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.3	445.64	131.46
10	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.13	478.15	62.73
11	自卸汽车装载质量8(t)	台班	3.91	677.74	2647.25
12	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	0.38	177.97	66.93
13	门式起重机提升质量10(t)	台班	0.85	403.27	343.55
14	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	2.39	518.18	1240.11
15	平台升降车提升高度20(m)	台班	2.24	865.78	1939.35
16	电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN)	台班	0.08	137.67	11.07
17	电动夯实机夯击能力20～62(kNm)	台班	17.87	26.6	475.37
18	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	0.08	24.91	1.96
19	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.06	44.67	2.82
20	电动煨弯机管径108(mm)	台班	2.95	83.52	246.48
21	剪板机厚度×宽度20×2500(mm)	台班	0.06	183.03	11.06
22	立式钻床钻孔管径35(mm)	台班	0.94	16.52	15.56
23	砂轮切管机砂轮直径500(mm)	台班	0.39	47.24	18.43
24	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.04	27.45	1
25	交流电焊机容量21(kV·A)	台班	4.82	69.52	335.15
26	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	2.02	91.28	184.5
27	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	10.26	134	1374.93
28	直流电焊机功率20(kW)	台班	0.13	74.26	9.5
29	对焊机容量75(kV·A)	台班	0.03	133.74	3.5

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
30	电焊条烘干箱容积450×350×450	台班	3.04	14.76	44.93
31	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	0.01	27.33	0.35
32	热熔釜溶解车	台班	6.28	316.11	1986.21
33	高架车(综合)	台班	0.5	265.57	132.79
34	热熔划线车手推式	台班	5.69	83.99	478.18
35	热熔划线车自行车	台班	2.22	104.25	231.78
36	电(机械用)	kw·h		0.85	
37	电(机械用)	kw·h		0.85	
38	机械费调整	元	-0.13	1	-0.13
	小计				18703.16
四	主材				
1	热熔标线涂料	kg	3341.88	6	20051.26
2	底漆	kg	107.31	12	1287.72
3	镀锌钢管RC100	m	894.04	74.87	66936.77
4	PVC管110	m	4.4	22.5	99
5	刚性阻燃管PVC50	m	0.55	7.6	4.18
6	PVC管90	m	3.96	18.5	73.26
7	PE电缆管Φ75	m	711.7	19.8	14091.66
8	4芯单模光缆	m	459	2	918
9	三位信号灯组Φ300	套	2	1900	3800
10	二位信号灯组Φ300	套	2	1400	2800
11	铜芯多股绝缘导线RVV-4*1.5	m	54	6.5	351
12	双绞线缆网线UPT5	m	204	3.1	632.4
13	绝缘穿刺器4mm2	个	1.02	26	26.52
14	反光材料（玻璃珠）	kg	209.39	4	837.58
15	井环盖、井座440*440	套	4.04	260	1050.4
16	井环盖、井座240*240	套	4.04	160	646.4
17	井环盖、井座500*500	套	13.13	280	3676.4
18	指示、警示、禁令标志板，铝板，含紧固件1m2内	块	20	360	7200
19	指路标志3*2.2m21m2内	块	2	2376	4752
20	电子警察L杆，高8米，臂长2.5米	套	3	5600	16800
21	信号灯杆，杆高6.9米，横臂长3米(L杆) (674.2kg/杆)	套	2	5400	10800
22	侧挂机箱,含以太网口光端机、光端机电源、尾纤盒、跳线、电源、防雷器（机架）	个	3	3200	9600
23	路口综合机箱700*500*1000,不锈钢箱体，含光端机、光端机电源、尾纤盒、跳线、电源、防雷器（机架）	个	1	6200	6200
24	交通信号控制机（加GPS校时器）配不锈钢箱,64路（加GPS校时器）配电箱	只	1	35000	35000
25	角钢接地极 普通土L50*50*2500	根	6	42.5	255
26	角钢接地极 普通土L30*30*2500	根	2	15.48	30.96
27	PE电缆管Φ110	m	290.46	24.8	7203.41

编制人：

证号：

编制日期：

人材机价格明细表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路~外马路)道路改造工程(交通工程)

第5页 共5页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	040205007001	标记/直行箭头,长6m,厚2mm	1.标记/直行箭头,长6m,厚2mm	77.4	155.66	76.08	10.06	13.93	333.13
			小 计	77.4	155.66	76.08	10.06	13.93	
2	040205007002	标记/直行转弯箭头,6m,厚2mm	1.标记/直行转弯箭头,6m,厚2mm	100.62	135.38	98.91	13.08	18.11	366.1
			小 计	100.62	135.38	98.91	13.08	18.11	
3	040205007003	标记/转弯箭头,6m,厚2mm	1.标记/转弯箭头,6m,厚2mm	77.4	99.37	76.08	10.06	13.93	276.84
			小 计	77.4	99.37	76.08	10.06	13.93	
4	040205007004	标记/文字标记,3m,厚2mm	1.标记/文字标记,3m,厚2mm	114.64	66.4	45.65	9.88	20.64	257.21
			小 计	114.64	66.4	45.65	9.88	20.64	
5	040205007005	标记/菱形预告标示,厚2mm	1.路面标线 菱形预告标示(1×2.5m)热熔型漆	61.92	35.44	91.1	10.78	11.15	210.39
			小 计	61.92	35.44	91.1	10.78	11.15	
6	040205006001	标线/热熔型漆,边缘线,分界线,公交站线,人行横道线,停止线,停车位标线,厚2mm	1.标线/热熔型漆,边缘线,分界线,公交站线,人行横道线,停止线,停车位标线,厚2mm	3.48	39.36	4.08	0.51	0.63	48.05
			小 计	3.48	39.36	4.08	0.51	0.63	
7	040205004001	标志板/指示、警示、禁令标志牌,1m2内	1.标志板/指示、警示、禁令标志牌,1m2内	30.96	360	126.85	11.36	5.57	534.74
			小 计	30.96	360	126.85	11.36	5.57	
8	040205004002	标志板/指路标志3*2.2m2	1.标志板/指路标志3*2.2m2	154.8	2376	230.23	26.61	27.86	2815.5
			小 计	154.8	2376	230.23	26.61	27.86	
9	040205003001	标杆/单柱式,立杆Φ89*4*3800,基础,土方	1.垫层 碎石	5.12	10.69	0.2	0.34	0.92	835.83
			2.C25独立设备基础(体积)2m3以内	67.12	217.39	0.65	4.31	12.08	
			3.铁件制作、安装 预埋铁件	8.34	15.23	1.52	0.82	1.5	
			4.现浇(直径mm) Φ25以内						
			5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	2.25			0.09	0.41	
			6.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.81		5.01	0.31	0.14	
			7.回填土 夯实机夯实 槽、坑	8.04		1.6	0.42	1.45	
			8.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	0.21		20.04	1.11	0.04	
			9.钢管柱式杆制作	39.36	274.09	16.24	3.61	7.08	
			10.信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内	38.7		25.37	4.08	6.97	
			11.环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2	6.77	15.18		0.45	1.22	
			12.金属面调和漆 调和漆二遍	3.41	4.3		0.23	0.61	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计	180.12	536.88	70.63	15.76	32.43	
10	040205003002	标杆/单柱式，立杆Φ89*4*4700，基础，土方	1.垫层 碎石	5.12	10.69	0.2	0.34	0.92	933.92
			2.C25独立设备基础(体积) 2m3以内	67.12	217.39	0.65	4.31	12.08	
			3.铁件制作、安装 预埋铁件	8.34	15.23	1.52	0.82	1.5	
			4.现浇(直径mm) Φ25以内						
			5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	2.25			0.09	0.4	
			6.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.8		5.01	0.31	0.14	
			7.回填土 夯实机夯实 槽、坑	8.04		1.6	0.42	1.45	
			8.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	0.21		20.04	1.11	0.04	
			9.钢管柱式杆制作	49.7	347.25	20.51	4.56	8.95	
			10.信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内	38.7		25.37	4.08	6.97	
			11.环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2	8.35	18.73		0.56	1.5	
			12.金属面调和漆 调和漆二遍	4.2	5.31		0.28	0.76	
			小 计	192.84	614.6	74.9	16.87	34.72	
11	040205003003	标杆/指路标志杆，Φ273*8500F型悬臂，基础，土方	1.信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆)	103.2		153.79	17.77	18.58	18374.29
			2.垫层 碎石	25.82	53.89	0.99	1.73	4.65	
			3.独立设备基础(体积) 5m3以外 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	703.04	2655.53	8.01	45.22	126.54	
			4.预埋螺栓	117.8	442.84	20.31	19.04	21.2	
			5.现浇(直径mm) Φ25以内	37.89	215.46	5.25	2.87	6.82	
			6.铁件制作、安装 预埋铁件	159.7	291.51	29.07	15.63	28.75	
			7.信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作	1525.46	9472.67	769.05	150.22	274.59	
			8.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	31.72			1.25	5.71	
			9.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	11.35		70.68	4.35	2.04	
			10.回填土 夯实机夯实 槽、坑	125.93		25.02	6.55	22.67	
			11.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	2.6		245.35	13.55	0.47	
			12.环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2	58.93	132.22		3.95	10.61	
			13.金属面调和漆 调和漆二遍	29.65	37.44		1.99	5.34	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计	2933.1	13301.57	1327.53	284.13	527.96	
12	040205003004	标杆/指路标志杆迁移, Φ273*8500F型悬臂, 基础, 土方	1.拆除信号灯杆、标志杆 双悬臂杆(F杆) 子目*0.5	51.6		76.9	8.89	9.29	6307.91
			2.汽车式起重机			259.09			
			3.信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆)	103.2		153.79	17.77	18.58	
			4.垫层 碎石	25.82	53.89	0.99	1.73	4.65	
			5.独立设备基础(体积) 5m3以外 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	703.04	2655.53	8.01	45.22	126.54	
			6.预埋螺栓	117.8	442.84	20.31	19.04	21.2	
			7.现浇(直径mm) Φ25以内	37.89	215.46	5.25	2.87	6.82	
			8.铁件制作、安装 预埋铁件	159.7	291.51	29.07	15.63	28.75	
			9.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	31.72			1.25	5.71	
			10.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	11.35		70.68	4.35	2.04	
			11.回填土 夯实机夯实 槽、坑	125.93		25.02	6.55	22.67	
			12.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	2.6		245.35	13.55	0.47	
			小 计	1370.66	3659.23	894.47	136.86	246.72	
13	040205003005	标杆/信号灯架/机动车信号杆, 高6.9米, 臂长3米, 基础, 土方	1.信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆(L杆)安装 杆高6000mm外	69.66	5400	104.06	12.01	12.54	10113.15
			2.独立设备基础(体积) 5m3以内	413.59	1514.63	4.57	26.59	74.45	
			3.基座水泥砂浆	107.42	208.41	20.41	6.5	19.34	
			4.现浇(直径mm) Φ25以内	13.47	76.62	1.87	1.02	2.43	
			5.现浇(直径mm) Φ10以内	10.12	24.22	0.45	0.68	1.82	
			6.预埋螺栓	194.69	731.85	33.57	31.47	35.04	
			7.铁件制作、安装 预埋铁件	58.54	106.86	10.66	5.73	10.54	
			8.混凝土结构暗配 PVC Φ110	7.82	30.86		1.02	1.41	
			9.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	21.76	45.48	12.51	2.83	3.92	
			10.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	35.62			1.41	6.41	
			11.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	12.74		79.36	4.88	2.29	
			12.回填土 夯实机夯实 槽、坑	186.97		37.15	9.72	33.66	
			13.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	2.96		218.3	7.72	0.53	
			小 计	1135.39	8138.93	522.89	111.57	204.37	
14	040205003006	标杆/人行道信号杆 Φ89*4*3500	1.独立设备基础(体积) 2m3以内	34.52	111.8	0.34	2.21	6.21	996.21

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2.基座水泥砂浆	14.39	27.91	2.73	0.87	2.59	
			3.现浇(直径mm) Φ10以内	3.25	7.78	0.14	0.22	0.59	
			4.预埋螺栓	16	60.14	2.76	2.59	2.88	
			5.铁件制作、安装 预埋铁件	15.64	28.55	2.85	1.53	2.82	
			6.混凝土结构暗配 PVC Φ110	5.21	20.57		0.68	0.94	
			7.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	21.76	18.46	12.51	2.83	3.92	
			8.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	2.15			0.08	0.39	
			9.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	0.77		4.79	0.29	0.14	
			10.回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.57		2.1	0.55	1.9	
			11.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	6.31		17.08	0.81	1.14	
			12.信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内	30.96		20.14	3.25	5.57	
			13.钢管柱式杆制作	50.11	334.97	20.67	4.6	9.02	
			14.环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2	6.24	14		0.42	1.12	
			15.金属面调和漆 调和漆二遍	3.14	3.96		0.21	0.57	
			小 计	221.01	628.15	86.11	21.14	39.78	
15	040205014001	交通信号灯安装/三位信号灯组 Φ300	1.交通信号灯安装	77.4	1900	102.29	10.72	13.93	2104.34
			小 计	77.4	1900	102.29	10.72	13.93	
16	040205014002	交通信号灯安装/二位信号灯组 Φ300	1.交通信号灯安装	77.4	1400	102.29	10.72	13.93	1604.34
			小 计	77.4	1400	102.29	10.72	13.93	
17	040205015001	信号机箱/不锈钢交通信号控制机及基础	1.落地式信号机箱安装	387	35006	50.34	53.61	69.66	35811.91
			2.现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内	23.01	74.53	0.22	1.48	4.14	
			3.现浇(直径mm) Φ10以内	12.71	30.4	0.56	0.85	2.29	
			4.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	21.76	45.48	12.51	2.83	3.92	
			5.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内)	3.11	4.54		0.4	0.56	
			小 计	447.59	35160.95	63.63	59.17	80.57	
18	030408002001	控制电缆/KVVP22-19*1.5,终端头制安	1.控制电缆敷设 电缆(24芯以下)	3.3	31.42	0.09	0.43	0.59	43.01
			2.控制电缆头制作、安装 终端头(24芯以下)	3.6	2.46		0.47	0.65	
			小 计	6.9	33.88	0.09	0.9	1.24	
19	030408002002	控制电缆/KVVP22-7*1.5,	1.控制电缆敷设 电缆(14芯以下)	3.15	13.43	0.09	0.41	0.57	34.21

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2.控制电缆头制作、安装 终端头(14芯以下)	7.8	6.35		1.01	1.4	
			小 计	10.95	19.78	0.09	1.42	1.97	
20	030411004001	配线/管内穿线 RVV-4*1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内)	0.67	7.23		0.09	0.12	8.11
			小 计	0.67	7.23		0.09	0.12	
21	030408001001	电力电缆/VV-3*10	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)	2.64	26.65	0.05	0.34	0.47	35.96
			2.铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	2.23	2.91		0.29	0.4	
			小 计	4.86	29.56	0.05	0.63	0.88	
22	030408001002	电力电缆/VV-1*16(接地连接电缆)	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 单芯电力电缆	1.77	13.85	0.03	0.23	0.32	16.2
			小 计	1.77	13.85	0.03	0.23	0.32	
23	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)						
			小 计						
24	030408003001	电缆保护管/PE管埋地敷设4*Φ110, c20砼包封	1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):4	54.03	106.57	17.02	7.02	9.73	242.43
			2.普通预拌混凝土		48.05				
			小 计	54.03	154.62	17.02	7.02	9.73	
25	030408003002	电缆保护管/PE管埋地敷设2*Φ110, c20砼包封	1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):2	30.5	53.31	10.22	3.96	5.49	115.65
			2.普通预拌混凝土		12.16				
			小 计	30.5	65.47	10.22	3.96	5.49	
26	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	24.4			0.97	4.39	29.76
			小 计	24.4			0.97	4.39	
27	040103001001	回填方/回填原土	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	9.61		1.91	0.5	1.73	13.75
			小 计	9.61		1.91	0.5	1.73	
28	040103002001	余方弃置/人工装土自卸汽车运卸土方 运距12km	1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	8.76		34.9	2.26	1.58	47.5
			小 计	8.76		34.9	2.26	1.58	
29	040205001001	人(手)孔井/砖砌接线井/2号井	1.砖砌 矩形	36.57	61	2.28	2.51	6.58	466.89
			2.砖墙 抹灰	12.95	7.18	0.83	0.89	2.33	
			3.钢筋混凝土井圈制作 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	4.33	7.16	0.32	0.3	0.78	
			4.井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座	38.19	273.36		2.41	6.88	
			小 计	92.05	348.7	3.44	6.12	16.57	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
30	040205001002	人(手)孔井/砖砌接线井/4号井	1.砖砌 矩形	7.31	12.2	0.46	0.5	1.32	252.48
			2.砖墙 抹灰	3.5	1.94	0.22	0.24	0.63	
			3.钢筋混凝土井圈制作 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	1.44	2.39	0.11	0.1	0.26	
			4.井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座	38.19	172.36		2.41	6.88	
			小 计	50.45	188.89	0.79	3.26	9.08	
31	030507013001	录像设备/高清高速球(1280*960,130万像素,26倍变焦以上,室外护罩,支架)	1.球型一体机	104.49	8000.62	7.4	14.48	18.81	8145.8
			小 计	104.49	8000.62	7.4	14.48	18.81	
32	040205015002	设备控制机箱/闭路电视侧挂机箱(含以太网口光端机、电源、防雷器)	1.安装机柜、机架 墙挂式	317.34	3204.08		43.96	57.12	3622.5
			小 计	317.34	3204.08		43.96	57.12	
33	040205003007	标杆/监控L杆,高8米,臂长2.5米,c25钢筋砼基础,避雷针,接地	1.信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆(L杆)安装 杆高6000mm外	69.66	5600	104.06	12.01	12.54	10248.79
			2.独立设备基础(体积) 5m3以内	381.15	1395.83	4.21	24.51	68.61	
			3.基座水泥砂浆	125.81	244.07	23.9	7.61	22.65	
			4.现浇(直径mm) Φ25以内	11.1	63.14	1.54	0.84	2	
			5.现浇(直径mm) Φ10以内	15.4	36.84	0.68	1.03	2.77	
			6.预埋螺栓	182.65	686.61	31.5	29.52	32.88	
			7.铁件制作、安装 预埋铁件	97.77	178.48	17.8	9.57	17.6	
			8.混凝土结构暗配 PVCΦ90	7.82	25.58		1.02	1.41	
			9.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	21.76	45.48	12.51	2.83	3.92	
			10.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	32.15			1.27	5.79	
			11.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	11.5		71.63	4.4	2.07	
			12.回填土 夯实机夯实 槽、坑	188.51		37.45	9.8	33.93	
			13.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12	2.73		201.3	7.12	0.49	
			小 计	1148.03	8276.04	506.57	111.53	206.65	
34	030404017001	配电箱/监控配电箱安装/16A-4P,5路输出/基础	1.成套配电箱安装 落地式	247.25	6024.75	82.93	32.11	44.51	6930.11
			2.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下)	201.91	82.23		26.22	36.34	
			3.普通预拌混凝土		151.86				

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市新兴路(海滨路～外马路)道路改造工程(交通工程)

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计	449.16	6258.84	82.93	58.33	80.85	
35	040205015003	路口综合机箱安装/交换机1台，光端机1对，防雷器	1.安装机柜、机架 墙挂式	317.34	6204.08		43.96	57.12	7121.07
			2.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下)	201.91	82.23		26.22	36.34	
			3.普通预拌混凝土		151.86				
			小 计	519.25	6438.17		70.18	93.46	
36	030408003003	电缆保护管/PE管埋地敷设1*Φ75	1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内)	5.47	22.7		0.71	0.99	29.86
			小 计	5.47	22.7		0.71	0.99	
37	030408003004	电缆保护管/镀锌钢管RC100	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(100mm以内)	18.59	83.74	0.28	2.41	3.35	108.38
			小 计	18.59	83.74	0.28	2.41	3.35	
38	030408001003	电力电缆/铜芯电缆YJV-5*6/终端头	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	3.43	28.37	0.06	0.45	0.62	34.09
			2.铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	0.45	0.58		0.06	0.08	
			小 计	3.87	28.95	0.06	0.5	0.7	
39	030408001004	电力电缆/铜芯电缆YJV-3*4/终端头/绝缘穿刺器	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)	2.64	12.58	0.05	0.34	0.47	17.33
			2.铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	0.45	0.58		0.06	0.08	
			3.绝缘穿刺器	0.01	0.07				
			小 计	3.09	13.23	0.05	0.4	0.56	
40	030502005001	双绞线缆网线UPT5	1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内)	0.7	3.18		0.1	0.13	4.11
			小 计	0.7	3.18		0.1	0.13	
41	030502007001	光缆/4芯单模光缆	1.敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	1.32	2.04		0.18	0.24	3.78
			小 计	1.32	2.04		0.18	0.24	
42	040205001003	监控手井/C20砼砌井墙/450*450*800	1.C20砼砌井墙	57.99	114.14	0.57	3.72	10.44	527.89
			2.井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座	38.19	293.56		2.41	6.88	
			小 计	96.18	407.7	0.57	6.13	17.31	
43	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	24.4			0.97	4.39	29.76
			小 计	24.4			0.97	4.39	
44	040103001002	回填方/回填原土	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	9.61		1.91	0.5	1.73	13.75
			小 计	9.61		1.91	0.5	1.73	
45	040103002002	余方弃置/人工装土自卸汽车运土方 运距12km	1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12	8.76		34.9	2.26	1.58	47.5
			小 计	8.76		34.9	2.26	1.58	
46	040205024001	交通智能系统调试	1.电子警察系统调试	455.89			63.15	82.06	1278.62
			2.城市道路信号系统(互联)一个交叉路口	401.28	3	145.42	55.59	72.23	

编制人：

证号：

编制日期：

