

总预算表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程

编制范围：双洋桥

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.051	1365165	26767949.22	99.02	
一				临时工程	公路公里	0.051	47890	939012.55	3.47	
	5			临时电力线路	km	0.800	27957	34946.15		
	8			预制场地处理	m2	1000.000	19933	19.93		
	9			临时交通组织费用	项	1.000				
二				路基工程	km	0.051	124742	2445922.55	9.05	
	1			场地清理	km	0.051	82264	1613019.61		
		2		挖除旧路面	m2	315.000	10834	34.39		
			1	挖除水泥混凝土路面	m2	315.000	10834	34.39		
		3		拆除旧建筑物、构筑物	m3	363.600	71430	196.45		
			1	拆除钢筋混凝土结构	m3	15.000	8970	597.99		
			3	拆除砖石及其他砌体	m3	236.600	24426	103.24		
			4	拱顶填料及路面填料	m3	112.000	1699	15.17		
			5	拱盔、支架	项	1.000	36335	36335.05		
	6			一般防护与加固工程	km	0.051	42478	832902.75		
		4		挡土墙	m3/m	118.100 / 100.000	42478	359.68 / 424.78		
			8	浆砌块石挡土墙	m3/m	118.100 / 100.000	42478	359.68 / 424.78		
三				路面工程	km	0.051	127749	2504883.92	9.27	
	2			路面底基层	m2	803.600	19506	24.27		
		4		级配碎（砾）石底基层	m2	803.600	19506	24.27		
			1	15cm厚级配碎石	m2	803.600	19506	24.27		
	3			路面基层	m2	744.800	57177	76.77		
		5		水泥混凝土基层	m2	744.800	57177	76.77		
			1	16cm厚C15砼基层	m2	744.800	57177	76.77		
	6			水泥混凝土面层	m2	350.000	51066	145.90		

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程

编制范围：双洋桥

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
		1		水泥混凝土面层	m2	350.000	44752	127.86		
			1	24cmC35厚砼面层	m2	350.000	44752	127.86		
		3		钢筋	t	1.340	6314	4712.27		
四				桥梁涵洞工程	km	0.051	1064785	20878130.20	77.23	
	4			中桥工程	m/座	51.000 / 1.000	1064785	20878.13 / 1064784.64		
		1		钢筋混凝土空心板桥	m2/m	433.500 / 51.000	1064785	2456.25 / 20878.13		
			1	桥台基础	m3	86.800	46969	541.12		
			2	桥墩基础	m3	62.000	35954	579.90		
			3	桥台	m3	155.910	108155	693.70		
			4	桥墩	m3	97.840	76608	783.00		
			5	上部结构	m3	220.200	458047	2080.14		
			6	桥头调治及其他	m	51.000	339051	6648.06		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	0.051				
三				办公及生活用家具购置	公路公里	0.051				
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.051				
一				土地、青苗等补偿和安置补助费	公路公里	0.051				
	1			土地、青苗等补偿费	亩	2.000	10000	5000.00		
		3		临时租地	亩	2.000	10000	5000.00		
二				建设项目管理费	公路公里	0.051				
	1			建设单位（业主）管理费	公路公里	0.051				
	3			工程监理费	公路公里	0.051				
	5			设计文件审查费	公路公里	0.051				
	6			竣（交）工验收试验检测费	公路公里	0.051				
四				建设项目前期工作费	公路公里	0.051				

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程

编制范围：双洋桥

第 3 页 共 3 页

01表

[illegible]

编制: admin

复核: