

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程
 编制范围：双洋桥

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | |
|----|----------------------|-----|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|------|----|--------|----|
| | | | | 临时工程 | 路基工程 | 路面工程 | 桥梁涵洞工程 | | | | | 辅助生产 | 其他 | % | 数量 |
| 1 | 人工 | 工日 | 4024 | 136 | 727 | 311 | 2766 | | | | | | 85 | | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 224 | 0 | 33 | 14 | 177 | | | | | | | | |
| 3 | 原木 | m3 | 8 | 5 | 3 | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 锯材木中板 § =19~35 | m3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | | | | | | | | |
| 5 | 光圆钢筋直径10~14mm | t | 14 | | | 1 | 14 | | | | | | | | |
| 6 | 带肋钢筋直径15~24mm，25mm以上 | t | 38 | | | 1 | 38 | | | | | | | | |
| 7 | 型钢 | t | 2 | | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| 8 | 钢板 | t | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | 钢管 | t | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| 10 | 钢丝绳 | t | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 11 | 钢纤维 | t | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 12 | 电焊条 | kg | 143 | | | 0 | 142 | | | | | | | | |
| 13 | 钢模板 | t | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 14 | 组合钢模板 | t | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 15 | 门式钢支架 | t | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 16 | 板式橡胶支座 | dm3 | 111 | | | | 111 | | | | | | | | |
| 17 | 模数式伸缩缝 | t | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 18 | 铁件 | kg | 1592 | 22 | 166 | | 1404 | | | | | | | | |
| 19 | 铁钉 | kg | 15 | | 6 | | 9 | | | | | | | | |
| 20 | 8~12号铁丝 | kg | 72 | 28 | 32 | | 12 | | | | | | | | |
| 21 | 20~22号铁丝 | kg | 186 | | | 4 | 182 | | | | | | | | |
| 22 | 铁皮 | m2 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | |
| 23 | 皮线 | m | 2560 | 2560 | | | | | | | | | | | |

编制：admin

复核：

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程
 编制范围：双洋桥

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | |
|----|--------------|------|-------|------|------|------|--------|--|--|--|--|------|----|--------|----|
| | | | | 临时工程 | 路基工程 | 路面工程 | 桥梁涵洞工程 | | | | | 辅助生产 | 其他 | % | 数量 |
| 24 | 草袋 | 个 | 3530 | | | | 3530 | | | | | | | | |
| 25 | 油毛毡 | m2 | 12 | | | | 12 | | | | | | | | |
| 26 | 32.5级水泥 | t | 233 | 3 | 9 | 32 | 187 | | | | | | | 1.00 | 2 |
| 27 | 42.5级水泥 | t | 124 | | | 32 | 91 | | | | | | | 1.00 | 1 |
| 28 | 石油沥青 | t | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 29 | 汽油 | kg | 61 | | | 57 | 4 | | | | | | | | |
| 30 | 柴油 | kg | 2729 | 6 | 831 | 79 | 1812 | | | | | | | | |
| 31 | 煤 | t | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 1.00 | 0 |
| 32 | 电 | kw-h | 12474 | | 109 | 446 | 11919 | | | | | | | | |
| 33 | 水 | m3 | 1290 | 45 | 83 | 30 | 1133 | | | | | | | | |
| 34 | 砂 | m3 | 421 | | | | 411 | | | | | | | 2.50 | 10 |
| 35 | 中（粗）砂 | m3 | 701 | 8 | 35 | 100 | 540 | | | | | | | 2.50 | 17 |
| 36 | 砂砾 | m3 | 79 | 78 | | | | | | | | | | 1.00 | 1 |
| 37 | 黏土 | m3 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 3.00 | 0 |
| 38 | 片石 | m3 | 359 | | | | 359 | | | | | | | | |
| 39 | 碎 石（2cm） | m3 | 112 | | | | 111 | | | | | | | 1.00 | 1 |
| 40 | 碎 石（4cm） | m3 | 313 | | | 174 | 135 | | | | | | | 1.00 | 3 |
| 41 | 碎 石（8cm） | m3 | 317 | | 1 | | 312 | | | | | | | 1.00 | 3 |
| 42 | 碎 石 | m3 | 383 | | | | 379 | | | | | | | 1.00 | 4 |
| 43 | 石屑 | m3 | 18 | | | 18 | | | | | | | | 1.00 | 0 |
| 44 | 路面用碎石（1.5cm） | m3 | 28 | | | 27 | | | | | | | | 1.00 | 0 |
| 45 | 路面用碎石（2.5cm） | m3 | 46 | | | 46 | | | | | | | | 1.00 | 0 |
| 46 | 路面用碎石（3.5cm） | m3 | 56 | | | 55 | | | | | | | | 1.00 | 1 |

编制：admin

复核：

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程
 编制范围：双洋桥

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | |
|----|-----------------|----|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|------|----|--------|----|
| | | | | 临时工程 | 路基工程 | 路面工程 | 桥梁涵洞工程 | | | | | 辅助生产 | 其他 | % | 数量 |
| 47 | 路面用碎石（5cm） | m3 | 37 | | | 37 | | | | | | | | 1.00 | 0 |
| 48 | 块石 | m3 | 361 | | 124 | | 237 | | | | | | | | |
| 49 | 其他材料费 | 元 | 3491 | 216 | 52 | 302 | 2921 | | | | | | | | |
| 50 | 设备摊销费 | 元 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 51 | PVC排水管（Φ75mm） | m | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
| 52 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 53 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 54 | 2.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 55 | 2.0m3轮胎式装载机 | 台班 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 56 | 120KW以内平地机 | 台班 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 57 | 75kW以内履带式拖拉机 | 台班 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 58 | 6～8t光轮压路机 | 台班 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 59 | 8～10t光轮压路机 | 台班 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 12～15t光轮压路机 | 台班 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 61 | 夯击功200～620N·m | 台班 | 49 | | | | 49 | | | | | | | | |
| 62 | 电动混凝土真空吸水机组 | 台班 | 2 | | | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 63 | 电动混凝土切缝机 | 台班 | 5 | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| 64 | 机动破路机 | 台班 | 17 | | 17 | | | | | | | | | | |
| 65 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 38 | | | 8 | 30 | | | | | | | | |
| 66 | 10t以内自卸汽车 | 台班 | 15 | | 10 | | 5 | | | | | | | | |
| 67 | 30t以内平板拖车组 | 台班 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 68 | 4000L以内洒水汽车 | 台班 | 2 | | | 2 | 0 | | | | | | | | |
| 69 | 6000L以内洒水汽车 | 台班 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |

编制：admin

复核：

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程
 编制范围：双洋桥

| 序号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 分项统计 | | | | | | | | | | 场外运输损耗 | |
|----|------------------|----|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|------|----|--------|----|
| | | | | 临时工程 | 路基工程 | 路面工程 | 桥梁涵洞工程 | | | | | 辅助生产 | 其他 | % | 数量 |
| 70 | 1.0t以内机动翻斗车 | 台班 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 71 | 40t以内轮胎式起重机 | 台班 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 72 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 13 | | 0 | | 12 | | | | | | | | |
| 73 | 20t汽车式起重机 | 台班 | 10 | | | | 10 | | | | | | | | |
| 74 | 150mm以内电动单级离心清水泵 | 台班 | 48 | | | | 48 | | | | | | | | |
| 75 | 500mm木工圆锯机 | 台班 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 76 | 32kV·A交流电弧焊机 | 台班 | 25 | | | 0 | 25 | | | | | | | | |
| 77 | 小型机具使用费 | 元 | 2411 | | 133 | 303 | 1974 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

编制: admin

复核: