

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：潮南区雷岭镇Y293(双东线)双洋桥重点水毁抢修工程

编制范围：双洋桥

第 1 页 共 1 页

03表

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费（元）	利润（元） 费率 7. 0%	税金（元） 综合税率 3. 28%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他工程费	合计				合计（元）	单价（元）
				人工费	材料费	机械使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	临时电力线路	km	0.800	2481	19688		22169	1155	23324	2026	1719	888	27957	34946.15
2	预制场地处理	m2	1000.000	6145	8399	80	14624	762	15386	2780	1134	633	19933	19.93
3	挖除水泥混凝土路面	m2	315.000	4079		3906	7985	301	8286	1603	601	344	10834	34.39
4	拆除钢筋混凝土结构	m3	15.000	5544	10	294	5848	295	6143	2090	452	285	8970	597.99
5	拆除砖石及其他砌体	m3	236.600	12279		4638	16917	726	17642	4718	1290	776	24426	103.24
6	拱顶填料及路面填料	m3	112.000	35		1429	1464	27	1491	47	107	54	1699	15.17
7	拱盔、支架	项	1.000	13434	11948	674	26056	1358	27413	5748	2020	1154	36335	36335.05
8	浆砌块石挡土墙	m3/m	118.100	10614	21222		31836	1659	33495	5166	2468	1349	42478	359.68
9	15cm厚级配碎石	m2	803.600	178	15079	1010	16267	677	16944	711	1232	619	19506	24.27
10	16cm厚C15砼基层	m2	744.800	11384	31945	1349	44678	1859	46537	5440	3383	1816	57177	76.77
11	24cmC35厚砼面层	m2	350.000	7512	27180	1117	35809	1529	37338	3315	2677	1421	44752	127.86
12	钢筋	t	1.340	593	4527	25	5144	220	5364	362	388	201	6314	4712.27
13	桥台基础	m3	86.800	6344	24929	5495	36768	1847	38615	4020	2842	1492	46969	541.12
14	桥墩基础	m3	62.000	4411	17806	6034	28252	1428	29679	2947	2185	1142	35954	579.90
15	桥台	m3	155.910	18088	58143	7395	83626	4306	87932	10316	6472	3435	108155	693.70
16	桥墩	m3	97.840	12658	41577	5198	59433	3008	62441	7147	4588	2433	76608	783.00
17	上部结构	m3	220.200	75729	263534	20453	359716	16727	376442	39629	27428	14547	458047	2080.14
18	桥头调治及其他	m	51.000	57820	198027	9583	265429	11184	276613	31404	20266	10768	339051	6648.06
	各项费用合计	公路公里	0.051	249328	744015	68680	1062023	49065	1111088	129470	81252	43355	1365165	26767949.26

编制：admin

复核：