

分部分项工程计价表

工程名称： 公园路48号园外园公寓供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	1. 安装部位:室外 2. 管道消毒冲洗	m	195	30. 37	5922. 15
2	031001001002	内涂塑镀锌钢管DN25		m	0. 5	117. 64	58. 82
3	040502009001	水表安装DN15	安装水表公称直径:DN15	个	99	151. 65	15013. 35
4	040502009002	水表拆除DN15	拆除水表公称直径:DN15	个	99	17. 56	1738. 44
5	040502005001	加密阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:加密阀门	个	99	52. 47	5194. 53
6	040502005002	止回阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:止回阀门	个	99	43. 3	4286. 7
7	040502008001	分水栓安装DN50	1. 材质:钢制 2. 规格:50mm	个	15	528. 34	7925. 1
8	040502009003	水表DN25		个	1	236. 65	236. 65
9	040502005005	加密阀安装DN25	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:加密阀门	个	1	95. 4	95. 4
10	040502005006	止回阀安装DN25	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:止回阀门	个	1	83. 52	83. 52
		分部小计					40554. 66
本页小计							40554. 66
合 计							40554. 66

措施项目计价表（一）

工程名称：公园路48号园外园公寓供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 公园路48号园外园公寓供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：公园路48号园外园公寓供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

措施项目费分析表

工程名称: 公园路48号园外园公寓供水直抄到户改造装表

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				1176.09				1176.09

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公园路48号园外园公寓供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	m	195	4.33	24.74		0.52	0.78	30.37	30.37
	借C8-1-1换	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内)	10m	19.5	3.97	0.14		0.48	0.71	5.3	
	1502001@1	内涂塑镀锌内接DN15	个	99		1.25				1.25	
	1502111@2	内涂塑镀锌外接DN15	个	99		1.22				1.22	
	1502351@1	镀锌弯头DN15*90	个	198		2.64				2.64	
	1502351@2	镀锌弯头DN15*90 (内外丝)	个	99		1.62				1.62	
	1403011@2	内涂塑镀锌钢管DN15	m	198		17.69				17.69	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径 (50mm以内)	100m	1.95	0.36	0.18		0.04	0.06	0.65	
2	031001001002	内涂塑镀锌钢管DN25	m	0.5	4.32	111.96	0.06	0.52	0.78	117.64	117.64
	借C8-1-3换	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内)	10m	0.05	3.96	32.98	0.06	0.48	0.72	38.2	
	1502811@2	内涂塑镀锌三通DN25*25	个	1		18.4				18.4	
	1502811@3	内涂塑镀锌三通DN25*15	个	1		18.4				18.4	
	1502351@3	镀锌弯头DN25*90	个	2		25.6				25.6	
	1502351@4	镀锌弯头DN25*90 (内外丝)	个	1		16.4				16.4	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径 (50mm以内)	100m	0.005	0.36	0.18		0.04	0.06	0.64	
3	040502009001	水表安装DN15	个	99	33.82	107.6		4.14	6.09	151.65	151.65
	D4-2-336	丝扣水表安装 公称直径 (mm以内) 15	组	99	33.82	107.6		4.14	6.09	151.65	
4	040502009002	水表拆除DN15	个	99	13.53			1.59	2.44	17.56	17.56
	D4-2-336 *0.4	丝扣水表安装 公称直径 (mm以内) 15子目*0.4	组	99	13.53			1.59	2.44	17.56	
5	040502005001	加密阀安装DN15	个	99	7.21	42.99		0.97	1.3	52.47	52.47
	D6-3-58换	加密阀门安装 公称直径 (mm以内) 15	个	99	7.21	38.12		0.97	1.3	47.6	
	1502001@1	内涂塑镀锌内接DN15	个	99		2.47				2.47	
	1502111@2	内涂塑镀锌外接DN15	个	99		2.4				2.4	
6	040502005002	止回阀安装DN15	个	99	7.21	33.82		0.97	1.3	43.3	43.3
	D6-3-58换	止回阀阀门安装 公称直径 (mm以内) 15	个	99	7.21	31.62		0.97	1.3	41.1	
	1502111@1	内涂塑镀锌外接DN15(内外丝)	个	99		2.2				2.2	
7	040502008001	分水栓安装DN50	个	15	179.51	294.57		21.95	32.31	528.34	

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：公园路48号园外园公寓供水直抄到户改造装表

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	109.17	89	9715.96
	小计				9715.96
二	材料				
1	橡胶板1~15	kg	0.4	6.13	2.48
2	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	148.9	0.08	11.91
3	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	0.98	3.13	3.06
4	钢锯条	条	21.33	1	21.33
5	机油（综合）	kg	0.39	6.9	2.7
6	漂白粉（综合）	kg	0.18	1.56	0.27
7	白布	kg	1.96	3.2	6.26
8	水	m3	10.75	3.52	37.85
9	其他材料费	元	485.7	1	485.7
	小计				571.56
三	机械				
1	管子切断套丝机直径159(mm)	台班	0	19.73	0.03
2	折旧费	元		1	
3	大修理费	元		1	
4	经常修理费	元		1	
5	安拆费及场外运输费	元		1	
6	电(机械用)	kw·h		0.85	
	小计				0.03
四	主材				
1	内涂塑镀锌钢管DN25	m	0.51	32.32	16.4
2	内涂塑镀锌钢管DN15DN15	m	198	17.42	3449.16
3	内涂塑镀锌内接DN15室内 DN15	个	198	2.47	489.06
4	内涂塑镀锌内接DN25室内 DN15	个	2	4.9	9.8
5	内涂塑镀锌内接DN50室内 DN15	个	14	14.3	200.2
6	内涂塑镀锌外接DN15(内外丝)室外 DN15	个	99	2.2	217.8
7	内涂塑镀锌外接DN15室外 DN15	个	198	2.4	475.2
8	内涂塑镀锌外接DN25室外 DN15	个	2	4.8	9.6
9	内涂塑镀锌外接DN25(内外丝)室外 DN15	个	1	5.7	5.7
10	内涂塑镀锌加长通心DN50室外 DN50	个	84	17.6	1478.4
11	镀锌弯头DN15*90DN15	个	198	2.6	514.8
12	镀锌弯头DN15*90（内外丝）DN15	个	99	3.2	316.8
13	镀锌弯头DN25*90DN15	个	2	6.4	12.8
14	镀锌弯头DN25*90（内外丝）DN15	个	1	8.2	8.2
15	内涂塑镀锌三通DN50*15DN50×15	个	98	27.9	2734.2
16	内涂塑镀锌三通DN25*25DN50×15	个	1	9.2	9.2
17	内涂塑镀锌三通DN25*15DN50×15	个	1	9.2	9.2
18	铜闸阀(Z15W-16T) DN25	个	1	38.9	38.9
19	铜闸阀(Z15W-16T) DN15	个	99	23.3	2306.7

