

分部分项工程计价表

工程名称: 汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030109001001	离心式泵	变频恒压设备（两用一备）SDP15-25/4-1.5	套	1	79749.2	79749.2
2	031006004001	气压罐	气压罐	台	1	933.02	933.02
3	030414014001	小型直流电动机调试	调试	系统	3	2907.3	8721.9
4	031001002001	钢管DN150	室内钢管DN150	m	15	264.19	3962.85
5	030805001001	钢弯头DN150*90°	钢弯头DN150*90°	个	10	214.89	2148.9
6	030811002001	碳钢对焊法兰Φ100	型号、规格:Φ100	片	2	93.87	187.74
7	030811002002	碳钢对焊法兰Φ200	型号、规格:Φ200	片	2	184.67	369.34
8	031003010003	软接头(软管)DN100	可曲挠橡胶接头DN100	个	2	356.06	712.12
9	030805001011	钢大小头DN150*100	钢大小头安装DN150*100	个	2	279.9	559.8
10	030808001009	球铁铜杆阀门DN150	型号:Z45T-10Q	个	1	913.51	913.51
11	030808001008	球阀DN15	球阀DN15	个	4	59.52	238.08
12	030601002001	压力仪表DN15	压力仪表DN15	台	2	180.63	361.26
13	010401012001	零星砌砖	原有门洞封堵	m3	0.72	506.76	364.87
14	03B001	不锈钢格栅		m2	14	721.43	10100.02
15	03B002	不锈钢门		m2	1.68	1400	2352
16	011102003001	块料楼地面	地板贴瓷砖	m2	16	78.71	1259.36
17	030404001001	变频控制屏	规格:1800*800*450 型号:BPKZ	台	1	841.11	841.11
18	030404001002	远程控制屏	规格:650*450*250 型号:YC-1080	台	1	23341.11	23341.11
19	030404017001	配电箱	规格:400*200*150 型号:AP	台	1	743.22	743.22
本页小计							137859.41

分部分项工程计价表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030608006001	网络系统及设备联调	调试	套	1	1590.61	1590.61
21	030411006002	接线盒/开关，插座	明装 86系列	个	1	18.34	18.34
22	040801030001	五孔插座		个	2	19.26	38.52
23	030404033001	风扇	排气扇	台	1	206.34	206.34
24	030412005001	荧光灯	单管36W	套	1	69.38	69.38
25	030408001001	电力电缆YJV22-5*10	五芯电力电缆	m	20	54.81	1096.2
26	030408001002	电力电缆YJV-5*4	五芯电力电缆	m	6	25.94	155.64
27	030411004003	绝缘电线BVV-1*2.5	线槽配线 BVV-1*2.5 钢索架设 钢绞线	m	18	3.33	59.94
28	030411004002	绝缘电线BVV-1*1.5	线槽配线 BVV-1*1.5	m	36	2.58	92.88
29	030411002001	阻燃PVC线槽50*35	塑料线槽断面周长 (170mm以内)	m	9	24.68	222.12
30	030411002002	阻燃PVC线槽30*20	塑料线槽断面周长 (120mm以内)	m	18	18.64	335.52
31	030409008001	等电位端子箱	规格:250*300*150	台	1	544.49	544.49
32	030409001001	接地极	镀锌角钢-50*50*5	根	8	78.61	628.88
33	030409003001	避雷引下线	镀锌扁钢-40*4, -25*4	m	32	19.11	611.52
34	030414011001	接地装置	调试	组	1	1147.47	1147.47
35	040503001001	砌筑支墩	砌筑支墩	m3	0.095	876.8	83.3
		分部小计					144760.56
本页小计							6901.15
合 计							144760.56

措施项目计价表（一）

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目费分析表

工程名称:汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				4126.49				4126.49

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	030109001001	离心式泵	套	1	823.68	78646.2	20.85	110.25	148.26	79749.2	79749.2
	C1-9-12	多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内)	台	3	633.6	206.16	20.85	110.25	114.06	1084.92	
	5305001@1	变频恒压设备SDPR15-25/4-1.5	个	1		78440				78440	
	BM3	暗室增加费(机械设备安装)	元	1	190.08				34.21	224.29	
2	031006004001	气压罐	台	1	623.16	19.07	120.58	58.04	112.17	933.02	933.02
	C7-2-70	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内)	台	1	479.35	19.07	120.58	58.04	86.28	763.32	
	BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	1	143.81				25.89	169.7	
3	030414014001	小型直流电动机调试	系统	3	1716.07	11.15	705.53	165.66	308.89	2907.3	2907.3
	C2-14-64	普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下)	台	3	1320.05	11.15	705.53	165.66	237.61	2440	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	396.02				71.28	467.3	
4	031001002001	钢管DN150	m	15	28.94	220.22	7.13	2.69	5.21	264.19	264.19
	C8-1-130	室内钢管(焊接) 公称直径(150mm以内)	10m	1.5	21.71	20.24	7.13	2.63	3.91	55.6	
	1409201@1	钢管DN150	m	15		199.2				199.2	
	C8-1-413	管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	100m	0.15	0.55	0.78		0.07	0.1	1.5	
	BM91	暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	6.68				1.2	7.88	
5	030805001001	钢弯头DN150*90°	个	10	54.12	121.25	24.44	5.34	9.74	214.89	214.89
	C6-2-393	碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	10个	1	41.63	19.25	24.44	5.34	7.49	98.15	
	1507381@1	钢制弯头DN150*90°	个	10		102				102	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	12.49				2.25	14.74	
6	030811002001	碳钢对焊法兰Φ100	片	2	21.87	57.66	8.24	2.16	3.94	93.87	93.87
	C6-4-230	碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	副	1	16.82	7.66	8.24	2.16	3.03	37.9	
	1701261@1	平焊法兰DN100	片	2		50				50	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	5.05				0.91	5.96	
7	030811002002	碳钢对焊法兰Φ200	片	2	41.19	112.72	19.29	4.06	7.41	184.67	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C6-4-233	碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(200mm以内)	副	1	31.69	19.32	19.29	4.06	5.71	80.06	184.67
	1701261@2	平焊法兰DN200	片	2		93.4				93.4	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	9.51				1.71	11.22	
8	031003010003	软接头(软管)DN100	个	2	85.39	222.7	24.65	7.95	15.37	356.06	356.06
	C8-2-80	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内)	个	2	65.68	222.7	24.65	7.95	11.82	332.8	
	BM91	暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	19.71				3.55	23.25	
9	030805001011	钢大小头DN150*100	个	2	54.13	186.25	24.44	5.34	9.74	279.9	279.9
	C6-2-393	碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	10个	0.2	41.64	19.25	24.44	5.34	7.5	98.15	
	1507381@2	钢制大小头DN150*DN100	个	2		167				167	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	12.49				2.25	14.74	
10	030808001009	球铁铜杆阀门DN150	个	1	137.22	720.21	17.85	13.53	24.7	913.51	913.51
	C6-3-137	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	105.55	10.21	17.85	13.53	19	166.14	
	1603001@1	球铁铜杆阀门DN150	个	1		710				710	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	31.67				5.7	37.37	
11	030808001008	球阀DN15	个	4	22.67	26.27	4.26	2.24	4.08	59.52	59.52
	C6-3-115	螺纹阀门 公称直径(15mm以内)	个	4	17.44	3.97	4.26	2.24	3.14	31.05	
	1605001@1	球阀DN15	个	4		22.3				22.3	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	5.23				0.94	6.18	
12	030601002001	压力仪表DN15	台	2	80.64	71.06	6.44	7.97	14.52	180.63	180.63
	C10-1-31	电接点压力表	台(块)	2	62.03	71.06	6.44	7.97	11.17	158.67	
	BM129	暗室增加费(自动化控制仪表安装工程)	元	1	18.61				3.35	21.96	
13	010401012001	零星砌砖	m3	0.72	234.65	210.97	3.29	15.61	42.24	506.76	506.76
	借A3-124换	零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	10m3	0.072	166.4	208.47	3.17	10.43	29.94	418.42	
	借A10-35换	水泥砂浆 砖墙 平缝 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:1:6	100m2	0.06	68.25	2.5	0.13	5.18	12.29	88.36	

编制人：证号：编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
14	03B001	不锈钢格栅	m2	14	174.39	445.33	50.02	20.3	31.39	721.43	721.43
	C1-16-3换	格栅制作 不锈钢 0.3t以内 在有外围护的施工条件下施工	t	0.3	103.55	415.11	30.27	15.67	18.64	583.24	
	C1-16-6换	格栅安装 不锈钢 在有外围护的施工条件下施工	t	0.3	30.6	30.22	19.76	4.63	5.51	90.71	
	BM3	暗室增加费(机械设备安装)	元	1	40.24				7.24	47.49	
15	03B002	不锈钢门	m2	1.68		1400				1400	1400
	补充材料001	不锈钢门	m2	1.68		1400				1400	
16	011102003001	块料楼地面	m2	16	28.99	41.89	0.46	2.15	5.22	78.71	78.71
	借A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.16	5.3	7.91	0.3	0.36	0.95	14.83	
	借A9-64换	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 600以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.16	23.69	33.99	0.15	1.78	4.26	63.88	
17	030404001001	变频控制屏	台	1	434.34	207.99	78.67	41.93	78.18	841.11	841.11
	C2-4-1	控制屏	台	1	334.11	207.99	78.67	41.93	60.14	722.84	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	100.23				18.04	118.27	
18	030404001002	远程控制屏	台	1	434.34	22708	78.67	41.93	78.18	23341.11	23341.11
	C2-4-1	控制屏	台	1	334.11	22708	78.67	41.93	60.14	23222.84	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	100.23				18.04	118.27	
19	030404017001	配电箱	台	1	164.98	532.61		15.93	29.7	743.22	743.22
	C2-4-29	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)	台	1	126.91	532.61		15.93	22.84	698.29	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	38.07				6.85	44.92	
20	030608006001	网络系统及设备联调	套	1	875.16	1.86	469.53	86.53	157.53	1590.61	1590.61
	C10-5-39	网络设备安装调试 服务器	台	1	673.2	1.86	469.53	86.53	121.18	1352.3	
	BM129	暗室增加费(自动化控制仪表安装工程)	元	1	201.96				36.35	238.31	
21	030411006002	接线盒/开关, 插座	个	1	7.79	8.4		0.75	1.4	18.34	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C2-12-375	开关及按钮 扳式暗开关 (单控) 双联	10套	0.1	5.99	8.4		0.75	1.08	16.22	18.34
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.8				0.32	2.12	
22	040801030001	五孔插座	个	2	7.6	9.55		0.74	1.37	19.26	19.26
	C2-12-389	单相明插座 单相(15A以下)	10套	0.2	5.85	9.54		0.74	1.05	17.17	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.76				0.32	2.07	
23	030404033001	风扇	台	1	74.17	111.66		7.16	13.35	206.34	206.34
	C2-12-429	排气扇	台	1	42.99	79.23		5.39	7.74	135.35	
	C2-12-436	风扇调速开关	个	1	14.06	32.43		1.77	2.53	50.79	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	17.12				3.08	20.2	
24	030412005001	荧光灯	套	1	22	41.3		2.12	3.96	69.38	69.38
	C2-12-215	成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.1	16.92	41.3		2.12	3.05	63.39	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	5.08				0.91	5.99	
25	030408001001	电力电缆YJV22-5*10	m	20	4.61	48.86	0.06	0.45	0.83	54.81	54.81
	C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.2	3.55	48.86	0.06	0.45	0.64	53.54	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.06				0.19	1.26	
26	030408001002	电力电缆YJV-5*4	m	6	4.61	19.99	0.06	0.45	0.83	25.94	25.94
	C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.06	3.55	19.98	0.06	0.45	0.64	24.67	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.06				0.19	1.26	
27	030411004003	绝缘电线BVV-1*2.5	m	18	0.88	2.2		0.09	0.16	3.33	3.33
	C2-11-297	线槽配线 导线截面 (2.5mm2以内)	100m单线	0.18	0.68	2.2		0.09	0.12	3.08	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	0.2				0.04	0.24	
28	030411004002	绝缘电线BVV-1*1.5	m	36	0.88	1.45		0.09	0.16	2.58	2.58
	C2-11-297	线槽配线 导线截面 (2.5mm2以内)	100m单线	0.36	0.68	1.44		0.09	0.12	2.33	
	BM12	暗室增加费(电气设备	元	1	0.2				0.04	0.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		安装工程)									
29	030411002001	阻燃PVC线槽50*35	m	9	11.57	9.91		1.12	2.08	24.68	24.68
	C2-11-197	塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内)	10m	0.9	8.9	9.91		1.12	1.6	21.53	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	2.67				0.48	3.15	
30	030411002002	阻燃PVC线槽30*20	m	18	9.85	6.07		0.95	1.77	18.64	18.64
	C2-11-196	塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内)	10m	1.8	7.57	6.07		0.95	1.36	15.96	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	2.27				0.41	2.68	
31	030409008001	等电位端子箱	台	1	198.89	281.56	9.04	19.2	35.8	544.49	544.49
	C2-4-104	端子箱安装 户内	台	1	152.99	281.56	9.04	19.2	27.54	490.33	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	45.9				8.26	54.16	
32	030409001001	接地极	根	8	33.9	22.83	12.51	3.27	6.1	78.61	78.61
	C2-9-4	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土	根	8	26.08	22.83	12.51	3.27	4.69	69.38	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	7.82				1.41	9.23	
33	030409003001	避雷引下线	m	32	8.43	6.61	1.74	0.81	1.52	19.11	19.11
	C2-9-59	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下	10m	3.2	6.49	6.61	1.74	0.81	1.17	16.81	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.95				0.35	2.3	
34	030414011001	接地装置	组	1	840.91	5.57	68.45	81.18	151.36	1147.47	1147.47
	C2-14-49	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	646.85	5.57	68.45	81.18	116.43	918.48	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	194.06				34.93	228.99	
35	040503001001	砌筑支墩	m3	0.095	358.84	408.53	20.84	24	64.59	876.8	876.8
	借D5-3-54换	墙身 砖砌 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	10m3	0.0095	128.84	221.37	3.68	8.32	23.16	385.37	
	借D5-3-72换	勾缝 砖墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.01584	72.74	17.26	1.68	4.63	13.05	109.47	
	借D5-3-68换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆	100m2	0.01584	157.26	169.89	15.47	11.05	28.32	381.89	

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	135.96	89	12100.48
2	人工费调整	元	3430.1	1	3430.1
	小计				15530.58
二	材料				
1	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.8~4.0	kg	0.12	5.11	0.61
2	镀锌扁钢（综合）	kg	6.58	4.2	27.64
3	角钢（综合）	kg	2	2.97	5.94
4	钢板（综合）	kg	0.51	2.62	1.34
5	钢垫板1~2	kg	0.55	4.32	2.38
6	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.21	44.72	9.25
7	石棉橡胶板0.8~6	kg	0.7	11.6	8.12
8	石棉橡胶板低中压0.8~6	kg	0.95	8.63	8.22
9	棉纱	kg	2.57	11.02	28.3
10	木螺钉M2.5×25	十个	0.42	0.13	0.05
11	木螺钉M2~4×6~65	十个	0.87	0.21	0.18
12	木螺钉M4×50	十个	0.21	0.42	0.09
13	六角螺栓带螺母、垫圈M16×85~140	十套	3.3	10.09	33.26
14	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十个	0.61	0.5	0.3
15	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.52	4.55	2.35
16	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.84	5.04	9.27
17	膨胀螺栓M6	十个	0.55	1.6	0.88
18	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	0.07	3.54	0.23
19	尼龙砂轮片 ϕ 100×16×3	片	5.71	3.54	20.21
20	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	0.1	23.98	2.33
21	铁砂布0~2#	张	1.3	1.03	1.34
22	低碳钢焊条（综合）	kg	7.99	7.5	59.96
23	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	19.56	7.5	146.73
24	不锈钢焊条奥102 ϕ 3.2	kg	2.81	41.05	115.27
25	焊锡丝（综合）	kg	0.07	61.14	4.28
26	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	0.3	3.13	0.94
27	斜垫铁Q195~Q235 #1	kg	6.69	5.22	34.92
28	平垫铁Q195~Q236 1#	kg	7.65	4.39	33.58
29	冲击钻头 ϕ 8	个	0.04	3.91	0.15
30	冲击钻头 ϕ 10	个	0.01	5.82	0.07
31	冲击钻头 ϕ 6~8	个	0.07	3.91	0.28
32	合金钢钻头 ϕ 10	个	0.06	5.82	0.35
33	钢锯条	条	9	0.56	5.04
34	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.32	410.33	129.25
35	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.03	410.33	11.65
36	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	60	0.41	24.6
37	白色硅酸盐水泥32.5	t	0	580	0.93
38	中砂	m3	0.89	135	119.62
39	碎石20	m3	0.13	81.13	10.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	生石灰	t	0.01	323	3.91
41	标准砖240×115×53	千块	0.45	270	120.93
42	板方材	m3	0	2251.73	5.4
43	木板	m3	0.01	1702	10.21
44	枕木2000×250×200	根	0.03	96	2.88
45	圆木台63~138×22	块	2.1	0.34	0.71
46	木配电板150×225×25	个	1	1.48	1.48
47	瓷质耐磨砖100×200	m2	16.32	29	473.28
48	镀锌槽型吊码单边 δ =3	个	2.06	0.52	1.07
49	铰链	副	1	1.6	1.6
50	防锈漆C53-1	kg	0.6	15	8.97
51	沥青绝缘漆	kg	0.02	11.4	0.23
52	沥青清漆	kg	0.16	7.2	1.15
53	醇酸清漆	kg	0.02	15.2	0.3
54	酚醛磁漆	kg	0.01	19.4	0.19
55	酚醛调和漆	kg	0.53	11.6	6.15
56	铅油	kg	0.62	6.5	4.06
57	清油	kg	0.25	14	3.44
58	防水粉	kg	1.03	3.6	3.71
59	汽油（综合）	kg	1.65	7.57	12.51
60	煤油	kg	4.05	5.5	22.28
61	机油（综合）	kg	1.43	6.9	9.83
62	电力复合脂	kg	0.51	17.72	9.04
63	黄甘油	kg	0.81	7.53	6.1
64	硝酸	kg	0.6	1.81	1.09
65	氢氟酸45%	kg	0.3	3.79	1.14
66	硬脂酸	kg	0.01	6.33	0.06
67	漂白粉（综合）	kg	0.06	1.56	0.09
68	氧气	m3	12.75	5.89	75.1
69	氮气	m3	2.5	4.52	11.3
70	乙炔气	kg	4.26	21	89.56
71	钢管D25	kg	3.3	2.01	6.62
72	塑料软管D5	m	2.55	0.18	0.46
73	塑料胀管D6~8	个	11	0.28	3.08
74	异型塑料管D2.5~5	m	12	1.09	13.08
75	冲压弯头DN150	个	2.7	84	226.8
76	镀锌扁钢卡子25×4	kg	1.66	6.2	10.32
77	镀锌管卡子12~40×1.5	个	2	0.98	1.96
78	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.15	2	0.3
79	扁形塑料绑带	m	2.89	0.6	1.74
80	裸铜线10mm2	kg	0.2	58.5	11.7
81	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	1.68	1.36	2.28
82	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	3.51	1.5	5.27
83	花线2×16/0.15mm2	m	1.5	1.57	2.36
84	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	12.6	0.29	3.65

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
85	塑料线槽配件线槽断面周长170以内	个	5.04	0.41	2.07
86	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.4	4.87
87	铜接线端子20A	个	1.02	0.2	0.2
88	胶木线夹	个	20	0.23	4.6
89	镀锌电缆吊挂3×50	套	1.72	3.32	5.72
90	镀锌电缆卡子2×35	套	7.91	1.54	12.18
91	橡胶垫2	m2	0.01	13.94	0.2
92	油浸石棉盘根编织 Φ6~10（250℃）	kg	0.6	18.8	11.28
93	白棉纱	kg	0.24	12.29	2.95
94	白布	kg	2.41	3.2	7.72
95	细白布宽0.9m	m	0.1	3.5	0.35
96	水	m3	4.63	3.52	16.29
97	水	m3	0.03	3.52	0.1
98	电	kW·h	3.42	0.85	2.91
99	标志牌塑料扁形	个	5.27	0.1	0.53
100	位号牌	个	2	0.54	1.08
101	其他材料费	元	492.38	1	492.38
102	材料费调整	元	0	1	
103	不锈钢门	m2	1.68	1400	2352
	小计				4955.2
三	机械				
1	精密电桥YY2814	台班	4.05	38.6	156.33
2	精密交/直流稳压电源	台班	0.26	15.91	4.14
3	电压电流表各种量程	台班	8.1	10.28	83.27
4	数字电压表PZ38	台班	2.5	8.79	21.98
5	数字多用表DF	台班	2.5	12.63	31.58
6	数字万用表F-87	台班	13.5	17.33	233.96
7	数字万用表PF-56	台班	0.44	6.94	3.05
8	便携式直流高压发生器	台班	4.05	74.64	302.29
9	数字转速表	台班	2.7	38.92	105.08
10	单相继电保护试验装置	台班	16.2	57.2	926.64
11	接地电阻表	台班	4.5	15.21	68.45
12	数字毫秒计	台班	13.5	9.12	123.12
13	绝缘电阻测试仪	台班	5.4	21.16	114.26
14	线路信号测试仪XJ-02	台班	1.5	86.82	130.23
15	双线存储示波器H6精度0.1	台班	1.5	190.5	285.75
16	活塞式压力计	台班	0.26	8.39	2.18
17	电缆测试仪JH5132	台班	2.7	26.53	71.63
18	电动综合校验台	台班	0.26	13.48	3.5
19	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.1	109.72	10.58
20	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.12	374.38	44.93
21	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.07	404.66	29.01
22	载货汽车装载质量8(t)	台班	0	506.76	1.01
23	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	0.01	172.74	1.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
24	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	1.22	492.52	602.8
25	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0	685.35	1.37
26	电动卷扬机双筒慢速牵引力50(kN)	台班	0.78	170.07	132.6
27	立式钻床钻孔管径50(mm)	台班	1.07	42.23	45.16
28	普通车床工件直径×长度400×2000(mm)	台班	0.22	62.66	14.05
29	普通车床工件直径×长度630×2000(mm)	台班	0.01	94.19	1.22
30	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.01	44.35	0.58
31	砂轮切割机砂轮直径500(mm)	台班	0	51.81	0.21
32	等离子切割机电流400(A)	台班	0.02	310.07	5.36
33	交流电焊机容量21(kV·A)	台班	7.66	69.52	532.34
34	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	0.61	91.28	55.77
35	直流电焊机功率20(kW)	台班	2.2	74.26	163.33
36	直流电焊机功率30(kW)	台班	0.16	102.71	16.47
37	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	1.28	27.33	34.96
38	试压泵压力60(Mpa)	台班	0.2	116.55	23.54
39	折旧费	元		1	
40	大修理费	元		1	
41	经常修理费	元		1	
42	安拆费及场外运输费	元		1	
43	汽油(机械用)国III93#	kg		7.57	
44	柴油(机械用)0#	kg		6.55	
45	电(机械用)	kw·h		0.85	
46	其他费用	元		1	
47	机上人工	工日		89	
48	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01
	小计				4383.81
四	主材				
1	不锈钢板	kg	336	18.01	6051.36
2	钢管DN150DN108×5	m	15	199.2	2988
3	钢制弯头DN150*90° DN200	个	10	102	1020
4	钢制大小头DN150*DN100DN200	个	2	167	334
5	可曲挠橡胶接头	个	2	196	392
6	球铁铜杆阀门DN150	个	1	710	710
7	球阀DN15DN15	个	4	22.3	89.2
8	平焊法兰DN100DN200	片	2	50	100
9	平焊法兰DN200DN200	片	2	93.4	186.8
10	平焊法兰	片	1		
11	隔膜式气压水罐	台	1		
12	仪表接头	套	2	38	76
13	电接点压力表Φ15	套	2	30	60
14	成套灯具	套	1.01	34	34.34
15	二位开关	个	1.02	7.5	7.65
16	风扇调速开关	个	1	30	30
17	五孔插座	套	2.04	7.8	15.91

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造泵房安装

第5页 共5页

[illegible]