

分部分项工程计价表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001002	拆除路面	1、材质： 水泥混凝土 2、厚度： 路面厚度 150mm 3、旧路面 机械切缝 4、场内运 输150m	m2	237.7	76.07	18081.84
2	041001003002	拆除基层	1、材质： 多合土 2、厚度： 150mm 3、场内运 输150m	m2	188.3	15.12	2847.1
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类 别：一、二 类土 2.挖土深 度：2m内 3.场内运输 150m	m3	79.4	58.13	4615.52
4	040103001002	回填方/中砂	1.填方材料 品种：填砂 2.密实度： 90% 3.中砂运输 12KM	m3	56.22	282.49	15881.59
5	040103001001	回填方/原土	1.填方材料 品种：填土 2.密实度： 90%	m3	20.05	52.72	1057.04
6	040103002001	余方弃置/土方	1.废弃料的 品种：土方 2.运距： 12km	m3	87.6	34.2	2995.92
7	040103002002	余方弃置/石方	1.废弃料的 品种：石方 2.运距： 12km	m3	35.84	45.2	1619.97
8	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压检 验	m2	238.9	1.45	346.41
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度： 15cm 2.水泥石屑 混合料 水 泥含量6%	m2	188.3	30.98	5833.53
10	040203007003	水泥混凝土	1.商品混凝 土C25 粒	m2	237.7	79.5	18897.15
本页小计							72176.07

分部分项工程计价表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径为20mm石子 2. 厚度： 15cm 3. 路面养生 4. 伸缩缝设置				
11	040501004001	PE塑料管De160	1. PE管安装 De160 2. 管道试压 消毒冲洗	m	112	157. 57	17647. 84
12	040501004003	PE塑料管De90	1. PE管安装 De90 2. 管道试压 消毒冲洗	m	15	66. 06	990. 9
13	040501004004	PE塑料管De63	1. PE管安装 De63 2. 管道试压 消毒冲洗	m	230	47. 25	10867. 5
14	040501004005	PE塑料管De32	1. PE管安装 De32 2. 管道试压 消毒冲洗	m	2	49. 86	99. 72
15	040501002002	钢管DN150	1. 钢管安装 DN150 2. 管道试压 消毒冲洗	m	4	222. 59	890. 36
16	031001001002	钢塑镀锌管DN50	1. 钢塑镀锌 管安装 DN50mm 2. 管道试压 消毒冲洗	m	10	117. 06	1170. 6
17	031001001003	钢塑镀锌管DN25	1. 钢塑镀锌 管安装 DN25mm 2. 管道试压 消毒冲洗	m	2	38. 36	76. 72
18	040502005001	球铁铜杆阀门DN150	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以内) 150 2. 水压试验	个	3	1343. 48	4030. 44
19	040502005002	球铁铜杆阀门DN80	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以内) 80 2. 水压试验	个	1	694. 65	694. 65
20	040502005004	无压紧螺母铜阀门DN50	1. 丝扣阀	个	17	163. 16	2773. 72
本页小计							39242. 45

分部分项工程计价表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门安装 公称直径(mm以内) 50 2. 水压试验				
21	040502002005	钢三通DN150*150	钢三通安装 DN150*150	个	2	452.88	905.76
22	040502006002	钢柔性承口DN150	钢柔性承口 安装DN150	个	4	504.91	2019.64
23	040502006005	钢法兰盘DN150	平焊法兰 公称直径 (mm以内) 150	个	10	105.75	1057.5
24	040502009001	水表DN150	法兰式水表 DN150安装 (有旁通管 有止回阀)	个	1	5138.15	5138.15
25	031003009001	伸缩器DN150	焊接法兰式 套筒伸缩器 安装 公称 直径(150mm 以内)	个	1	671.56	671.56
26	031003008001	过滤器DN150	Y型过滤器 安装(法兰 连接) 公称 直径(150mm 以内)	组	1	1207.76	1207.76
27	031003003001	止回阀门DN150	焊接法兰阀 安装 公称 直径(150mm 以内)	个	1	774.52	774.52
28	040502006006	PE法兰De160	PE法兰 公称直径(mm以内) 160	个	8	248.99	1991.92
29	040502006008	PE法兰De90	PE法兰 公称直径(mm以内) 90	个	4	99.46	397.84
30	040504001001	砌筑小型阀门井	消火栓井 浅型 C15 普通商品混凝土 水泥 砂浆 M7.5	座	3	319.07	957.21
31	040503002001	混凝土支墩	管道支墩 (挡墩) 无 筋每处(m3 以内) 1 C15商品混凝土	m3	0.11	542.36	59.66
32	040503001001	砌筑支墩	砌筑支墩	m3	0.09	856.92	77.12
33	040501014001	新旧管连接	1. 球墨铸	处	1	722.21	722.21
本页小计							15980.85

分部分项工程计价表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目计价表（一）

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目费分析表

工程名称:汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				3820.85				3820.85

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	041001001002	拆除路面	m2	237.7	15.36	7.2	47.51	3.24	2.76	76.07	76.07
	D1-4-9	风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	2.377	7.69	0.04	4.47	0.54	1.38	14.13	
	D1-1-77 + D1-1-78	人力车运石方 运距100m内 实际运距(m):150	100m3	0.35655	3.87			0.15	0.7	4.71	
	D1-4-90换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):7	100m	7.26	3.81	7.16	43.04	2.55	0.69	57.23	
2	041001003002	拆除基层	m2	188.3	9.29	0.04	3.58	0.54	1.67	15.12	15.12
	D1-4-15	机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	1.883	6.28	0.04	3.58	0.44	1.13	11.46	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.28245	3.01			0.1	0.54	3.66	
3	040101002001	挖沟槽土方	m3	79.4	47.86			1.66	8.61	58.13	58.13
	D1-1-9换	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.794	27.77			0.96	5	33.74	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.794	20.09			0.7	3.62	24.4	
4	040103001002	回填方/中砂	m3	56.22	41.15	174.71	54.83	4.39	7.41	282.49	282.49
	D1-1-189	填中砂	10m3	5.622	6.81	174.71	6.31	0.62	1.23	189.67	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.5622	20.09			0.7	3.62	24.4	
	D1-1-53换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.5622	14.25		48.53	3.07	2.56	68.4	
5	040103001001	回填方/原土	m3	20.05	43.4			1.51	7.81	52.72	52.72
	D1-1-123换	回填土 人工夯实 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.2005	23.31			0.81	4.2	28.32	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.2005	20.09			0.7	3.62	24.4	
6	040103002001	余方弃置/土方	m3	87.6	9.97		20.96	1.48	1.79	34.2	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D1-1-55换	人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 单项目工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.876	9.97		20.96	1.48	1.8	34.21	34.2
7	040103002002	余方弃置/石方	m3	35.84	12.11		28.74	2.17	2.18	45.2	45.2
	D1-1-118换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):5	100m3	0.3584	12.11		28.74	2.17	2.18	45.21	
8	040202001001	路床(槽)整形	m2	238.9	0.22		1.09	0.1	0.04	1.45	1.45
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	2.389	0.22		1.09	0.1	0.04	1.45	
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m2	188.3	6.53	21.1	1.68	0.49	1.18	30.98	30.98
	D2-2-140	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	100m2	1.883	6.53	21.1	1.68	0.49	1.17	30.97	
10	040203007003	水泥混凝土	m2	237.7	22.41	50.44	1.29	1.33	4.03	79.5	79.5
	D2-3-57换	水泥混凝土路面 厚度15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	100m2	2.377	20.9	49.12	0.27	1.16	3.76	75.21	
	D2-3-67	缩缝	100延长米	0.5152	0.89	0.83	1.02	0.13	0.16	3.03	
	D2-3-73	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	2.377	0.62	0.49		0.03	0.11	1.27	
11	040501004001	PE塑料管De160	m	112	6.32	147.12	2.17	0.82	1.14	157.57	157.57
	D6-1-106	塑料管安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 160	100m	1.12	3.48	3.46	1.85	0.47	0.63	9.9	
	1431231@1	PE给水管De160	m	112		130.2				130.2	
	1516041@1	PE异径三通De160*90	个	1		1.36				1.36	
	1516041@2	PE异径三通De160*63	个	3		4				4	
	1516041@3	PE弯头De160*90°	个	6		7.17				7.17	
	D4-1-195	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	1.12	1.81	0.79	0.32	0.22	0.33	3.47	
12	040501004003	PE塑料管De90	m	15	4.1	59.57	1.12	0.53	0.74	66.06	66.06
	D6-1-104	塑料管安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 90	100m	0.15	2.15	3.46	0.92	0.29	0.39	7.21	
	1431231@2	PE给水管De90	m	15		41.6				41.6	
	1516041@4	PE异径三通De90*63	个	1		2.77				2.77	
	1516041@5	PE异径直接De90*63	个	1		1.13				1.13	
	1516041@6	PE弯头De90*90°	个	4		9.97				9.97	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm	100m	0.15	1.18	0.6	0.2	0.14	0.21	2.33	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		以内) 100									
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	0.15	0.77	0.03		0.09	0.14	1.04	
13	040501004004	PE塑料管De63	m	230	3.22	42.27	0.77	0.41	0.58	47.25	47.25
	D6-1-102	塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63	100m	2.3	1.27	3.46	0.57	0.17	0.23	5.71	
	1431231@3	PE给水管De63	m	230		30.22				30.22	
	1516041@7	PE正三通De63*63	个	13		0.9				0.9	
	1516041@8	PE异径三通De63*32	个	2		0.11				0.11	
	1516041@9	PE直接De63	个	38		0.97				0.97	
	1516041@10	PE弯头De63*90°	个	30		1.67				1.67	
	1516041@11	PE内纹弯角De63*DN50	个	17		4.25				4.25	
	1516041@15	PE管帽De63	个	1		0.06				0.06	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	2.3	1.18	0.6	0.2	0.14	0.21	2.33	
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	2.3	0.77	0.03		0.09	0.14	1.04	
14	040501004005	PE塑料管De32	m	2	2.91	45.41	0.65	0.37	0.52	49.86	49.86
	D6-1-101	塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 50	100m	0.02	0.96	3.46	0.45	0.13	0.17	5.17	
	1431231@4	PE给水管De32	m	2		7.93				7.93	
	1516041@12	PE直接De32	个	4		2.82				2.82	
	1516041@13	PE弯头De32*90°	个	8		10.2				10.2	
	1516041@14	PE内纹弯角De32*DN25	个	2		20.36				20.36	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.02	1.18	0.6	0.2	0.15	0.21	2.34	
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	0.02	0.78	0.04		0.1	0.14	1.04	
15	040501002002	钢管DN150	m	4	14.48	201.44	2.29	1.77	2.61	222.59	222.59
	D4-1-44	碳钢管安装 公称直径(mm 以内) 150	10m	0.4	11.64	1.32	1.97	1.43	2.1	18.45	
	1409201@1	钢管DN150	m	4		199.2				199.2	
	D4-1-195	管道试压 公称直径(mm以 内) 200	100m	0.04	1.81	0.79	0.32	0.22	0.33	3.47	
	D4-1-213	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 200	100m	0.04	1.03	0.13		0.13	0.19	1.47	
16	031001001002	钢塑镀锌管DN50	m	10	5.34	109.97	0.14	0.65	0.96	117.06	117.06
	借C8-1-6	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内)	10m	1	4.98	0.28	0.14	0.6	0.9	6.9	
	1403011@1	内涂塑镀锌钢管DN50	m	10		64.2				64.2	
	1502571@1	镀锌内接DN50	个	18		25.74				25.74	
	1502571@2	镀锌堵头DN50	个	17		18.87				18.87	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	1502571@3	镀锌堵头DN25	个	2		0.7				0.7	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	0.1	0.36	0.18		0.04	0.07	0.65	
17	031001001003	钢塑镀锌管DN25	m	2	4.33	32.66	0.06	0.53	0.78	38.36	38.36
	借C8-1-3	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内)	10m	0.2	3.97	0.16	0.06	0.48	0.72	5.38	
	1403011@2	内涂塑镀锌钢管DN25	m	2		32.32				32.32	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	0.02	0.36	0.18		0.05	0.07	0.65	
18	040502005001	球铁铜杆阀门DN150	个	3	94.52	1215.96	4.25	11.74	17.01	1343.48	1343.48
	D4-2-301	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	3	80.1			9.8	14.42	104.32	
	1600131@1	球铁铜杆阀门DN150 (Z45T-10Q)	个	3		1166				1166	
	D6-3-118	阀门水压试验 公称直径(mm以内) 150	个	3	14.42	49.96	4.25	1.94	2.6	73.17	
19	040502005002	球铁铜杆阀门DN80	个	1	63.01	609.44	3.04	7.82	11.34	694.65	694.65
	D4-2-300	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	53.4			6.53	9.61	69.54	
	1600131@2	球铁铜杆阀门DN80 (Z45T-10Q)	个	1		576				576	
	D6-3-117	阀门水压试验 公称直径(mm以内) 100	个	1	9.61	33.44	3.04	1.29	1.73	49.11	
20	040502005004	无压紧螺母铜阀门DN50	个	17	16.91	141.14		2.07	3.04	163.16	163.16
	D4-2-298	丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	17	16.91	1.14		2.07	3.04	23.16	
	1603181@1	无压紧螺母铜闸阀DN50 (Z15W-16T)	个	17		140				140	
21	040502002005	钢三通DN150*150	个	2	28.93	391.47	23.73	3.54	5.21	452.88	452.88
	1507361@1	钢三通DN150*150	个	2		359				359	
	D4-2-146	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	2	28.93	32.47	23.73	3.54	5.21	93.88	
22	040502006002	钢柔性承口DN150	个	4	37.38	456.23		4.57	6.73	504.91	504.91
	D4-2-189	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	4	37.38	456.23		4.57	6.73	504.91	
23	040502006005	钢法兰盘DN150	个	10	18.43	75.87	5.65	2.48	3.32	105.75	105.75
	D6-3-6	平焊法兰 公称直径(mm以内) 150	副	5	18.43	75.87	5.65	2.48	3.32	105.73	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
24	040502009001	水表DN150	个	1	475.79	4364.84	153.7	58.18	85.64	5138.15	5138.15
	D4-2-355	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀) 公称直径(mm以内) 150	组	1	475.79	1814.84	153.7	58.18	85.64	2588.15	
	2101001@1	法兰水表DN150 (WS-150)	个	1		2550				2550	
25	031003009001	伸缩器DN150	个	1	78.85	546.7	22.28	9.54	14.19	671.56	671.56
	借C8-1-388	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(150mm以内)	个	1	78.85	43.7	22.28	9.54	14.19	168.56	
	2625211@1	法兰套筒伸缩器DN150	个	1		503				503	
26	031003008001	过滤器DN150	组	1	105.73	1042.82	27.38	12.8	19.03	1207.76	1207.76
	借C8-2-101	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内)	个	1	105.73	1042.82	27.38	12.8	19.03	1207.76	
27	031003003001	止回阀门DN150	个	1	92.38	632.05	22.28	11.18	16.63	774.52	774.52
	借C8-2-23	焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	1	92.38	632.05	22.28	11.18	16.63	774.52	
28	040502006006	PE法兰De160	个	8	12.62	226.49	5.91	1.7	2.27	248.99	248.99
	D6-3-7	平焊法兰 公称直径(mm以内) 200	副	2	12.62	146.36	5.91	1.7	2.27	168.85	
	1709001@1	PE法兰头De160	片	4		80.12				80.12	
29	040502006008	PE法兰De90	个	4	6.61	88.73	2.04	0.89	1.19	99.46	99.46
	D6-3-4	平焊法兰 公称直径(mm以内) 100	副	1	6.61	64.55	2.04	0.89	1.19	75.27	
	1709001@2	PE法兰头De90	片	2		24.17				24.17	
30	040504001001	砌筑小型阀门井	座	3	69.83	226.32	1.83	8.52	12.57	319.07	319.07
	1651011@1	钢纤维阀门套筒	套	3		127				127	
	D4-3-55换	消火栓井 浅型 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	3	69.83	99.32	1.83	8.52	12.57	192.07	
31	040503002001	混凝土支墩	m3	0.11	185.82	289.27	11.09	22.73	33.45	542.36	542.36
	D4-3-64换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.011	185.82	289.27	11.09	22.73	33.45	542.27	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
32	040503001001	砌筑支墩	m3	0.09	349.56	401	20.22	23.22	62.92	856.92	856.92
	D5-3-54换	墙身 砖砌 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	10m3	0.009	128.89	221.44	3.67	8.22	23.22	385.44	
	D5-3-72换	勾缝 砖墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.0144	69.78	16.56	1.67	4.44	12.56	105	
	D5-3-68换	抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2	100m2	0.0144	150.89	163	14.89	10.56	27.11	366.56	
33	040501014001	新旧管连接	处	1	486.56	47.39	40.85	59.83	87.58	722.21	722.21
	D4-1-152	球墨铸铁管新旧管连接 公称直径(mm以内) 150	处	1	224.28	1.56		27.43	40.37	293.64	
	D4-2-256	二合三通安装(石棉水泥接口) 公称直径(mm以内) 150	个	1	235.05	28.64	30.69	28.74	42.31	365.43	
	D6-2-359	挖眼接管 管外径×壁厚(mm以内) 219×6	个	1	27.23	17.19	10.16	3.66	4.9	63.14	
34	04B001	人工排运PE管DN150	m	116	3.12			0.12	0.56	3.8	3.8
	D1-7-53换	排运承插式铸铁管 管径在(mm内) 150 运距20m内 实际运距(m):200	100m	1.16	3.12			0.12	0.56	3.8	
35	04B002	人工排运PE管DN100	m	259	1.42			0.05	0.26	1.73	1.73
	D1-7-51换	排运承插式铸铁管 管径在(mm内) 100 运距20m内 实际运距(m):200	100m	2.59	1.42			0.05	0.26	1.73	
36	04B003	柴油发电机 功率30KW	台班	5			464.82			464.82	464.82
	9943006@1	柴油发电机组	台班	5			464.82			464.82	
37	04B004	污水泵 出口管径70MM	台班	3			173.4			173.4	173.4
	9943271	污水泵	台班	3			173.4			173.4	
38	04B005	安装标志砖	块	20	8	21.6			1.44	31.04	31.04
	补子目003	安装标志砖	块	20	8				1.44	9.44	
	0665001@1	彩色标志砖25*25	块	20		21.6				21.6	
		合计			2384.47	11669.3	1149.35	262.97	429.19	15895.23	15895.23

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	284.49	89	25320.02
2	安装标志砖人工费	元	20	8	160
3	人工费调整	元	0	1	
	小计				25480.02
二	材料				
1	圆钢Φ10以内	t	0	2842.67	2.84
2	热轧空心六角钢（综合）	kg	1.83	4.5	8.21
3	角钢（综合）	kg	1.1	2.97	3.27
4	钢板（综合）	kg	7.08	2.62	18.54
5	橡胶板1~15	kg	0.46	4.31	1.98
6	石棉橡胶板0.8~6	kg	5.9	11.6	68.44
7	石棉橡胶板1~6	kg	5.84	11.6	67.7
8	石棉橡胶板3	kg	1.12	11.6	12.99
9	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	10.67	0.08	0.85
10	棉纱	kg	0.34	11.02	3.74
11	油麻丝	kg	0.68	7.63	5.21
12	草袋	个	0.19	2.54	0.47
13	六角螺栓带螺母M16×80	十套	14.83	7.45	110.5
14	六角螺栓带螺母M20×80	十套	0.32	12.4	3.97
15	六角螺栓带螺母M22×90	十套	0.96	18.41	17.67
16	六角螺栓带螺母、垫圈（综合）	kg	2.92	6.32	18.48
17	六角螺栓带螺母、垫圈M20×85~100	十套	4.94	14.51	71.74
18	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.8	3.54	2.84
19	铁砂布0~2#	张	1.7	1.03	1.75
20	低碳钢焊条（综合）	kg	19.21	7.5	144.05
21	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.88	7.5	6.6
22	圆钉（综合）	kg	0.48	4.36	2.07
23	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	0.13	3.13	0.42
24	铁件（综合）	kg	13.07	5.81	75.96
25	合金钢钻头一字型	个	1.17	6.05	7.05
26	钢锯条	条	1.2	0.56	0.67
27	钢锯片 Φ300	片	3.88	450.58	1747.44
28	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.95	410.33	1620.19
29	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	3.2	0.45	1.44
30	中砂	m3	73.03	135	9858.5
31	石屑	m3	39.28	60	2356.76
32	标准砖240×115×53	千块	0.59	270	158.81
33	板方材	m3	0.09	2251.73	197.93
34	煤焦油沥青漆L01-17	kg	1.47	5.3	7.79
35	厚漆	kg	0.1	7.9	0.79
36	铅油	kg	4.62	6.5	30.03
37	清油	kg	0.77	14	10.78
38	石油沥青60~100#	t	0.03	4210	123.77

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	防水粉	kg	0.93	3.6	3.36
40	柴油	t	0	6551	26.86
41	机油（综合）	kg	2.01	6.9	13.84
42	氯化钙98%干燥	kg	0.16	1.19	0.19
43	三氯乙烯	kg	0.05	6.65	0.32
44	漂白粉（综合）	kg	0.97	1.56	1.52
45	氧气	m3	10.06	5.89	59.26
46	乙炔气	kg	3.35	21	70.43
47	石棉绒（综合）	kg	1.27	2.2	2.8
48	焊接钢管DN150	m	2.5	67.41	168.53
49	镀锌钢管DN50	m	3.7	38.74	143.44
50	热轧无缝钢管D22×2.5	m	0.4	8.35	3.34
51	胶管D25	m	0.8	5.96	4.77
52	冲压弯头DN150	个	2	84	168
53	镀锌补芯DN25×15～20	个	0.8	3.51	2.81
54	法兰截止阀DN50	个	0.04	89.1	3.23
55	螺纹截止阀DN15	个	0.8	15.4	12.32
56	平焊法兰DN50	片	0.04	29.77	1.08
57	平焊法兰1.6MPaDN150	片	14	90.09	1261.26
58	高压风管	m	0.19	9.48	1.84
59	压力表0～4.0MPa	块	0.8	23.01	18.41
60	压力表汽门DN15	个	0.8	14.06	11.25
61	警示带	m	359	0.6	215.4
62	压力表弯管DN15	个	0.8	4.4	3.52
63	示踪线BV-2.5mm2电线	m	753.9	1.36	1025.3
64	白布	kg	1.42	3.2	4.55
65	水	m3	76.8	3.52	270.34
66	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	0.27	276.2	74.91
67	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	36.37	313.4	11397.76
68	其他材料费	元	48.05	1	48.05
	小计				31790.93
三	机械				
1	开孔机综合	台班	0.1	306.85	30.69
2	稳定土拌合机功率105(kW)	台班	0.17	820.51	139.08
3	混凝土震捣器(平板式)	台班	3.71	14.63	54.25
4	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.06	109.72	6.34
5	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.18	757.81	139.44
6	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.04	404.66	17.2
7	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.02	435.74	10.37
8	载货汽车装载质量8(t)	台班	5.38	506.76	2728.04
9	自卸汽车装载质量8(t)	台班	4.59	624.83	2866.47
10	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	0.01	172.74	2.18
11	光轮压路机（内燃）工作质量8(t)	台班	0.22	344.33	76.2
12	光轮压路机（内燃）工作质量12(t)	台班	0.26	465.38	121.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
13	光轮压路机（内燃）工作质量15(t)	台班	0.49	553.58	273.63
14	平地机功率90(kW)	台班	0.26	687.7	181.69
15	混凝土路面切缝机	台班	39.76	263.37	10472.43
16	立式钻床钻孔管径25(mm)	台班	0.08	11.08	0.93
17	管子切断套丝机直径159(mm)	台班	0.08	19.73	1.5
18	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	0.91	91.28	82.74
19	直流电焊机功率20(kW)	台班	4.7	74.26	349.02
20	对接熔接机	台班	3.6	93.53	336.24
21	电焊条烘干箱容积450×350×450	台班	0.2	14.76	2.95
22	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	0.2	27.33	5.5
23	风动凿岩机手持式	台班	10.68	10.28	109.78
24	柴油发电机组功率30(kW)	台班	5	464.82	2324.1
25	内燃空气压缩机排气量3(m3/min)	台班	5.05	322.12	1626.19
26	污水泵出口管径70(mm)	台班	3	173.4	520.2
27	试压泵压力6(Mpa)	台班	0.27	24.21	6.54
28	试压泵压力80(Mpa)	台班	0.48	120.4	57.67
29	折旧费	元		1	
30	大修理费	元		1	
31	经常修理费	元		1	
32	安拆费及场外运输费	元		1	
33	柴油(机械用)0#	kg		6.55	
34	电(机械用)	kw·h		0.85	
35	其他费用	元		1	
36	机上人工	工日		89	
37	机械费调整	元	0.03	1	0.03
	小计				22542.59
四	主材				
1	彩色标志砖25*25（综合）	块	20	21.6	432
2	内涂塑镀锌钢管DN50DN15	m	10	64.2	642
3	内涂塑镀锌钢管DN25DN15	m	2	32.32	64.64
4	钢管DN150DN108×5	m	4	199.2	796.8
5	PE给水管De160D32	m	112	130.2	14582.4
6	PE给水管De90D32	m	15	41.6	624
7	PE给水管De63D32	m	230	30.22	6950.6
8	PE给水管De32D32	m	2	7.93	15.86
9	二合三通	个	1		
10	镀锌内接DN50DN50（堵头）	个	18	14.3	257.4
11	镀锌堵头DN50DN50（堵头）	个	17	11.1	188.7
12	镀锌堵头DN25DN50（堵头）	个	2	3.5	7
13	钢三通DN150*150DN100	个	2	359	718
14	PE异径三通De160*90	个	1	152.41	152.41
15	PE弯头De63*90°	个	30	12.78	383.4
16	PE内纹弯角De63*DN50	个	17	57.48	977.16
17	PE直接De32	个	4	1.41	5.64

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造管网

第4页 共4页

[illegible]