

分部分项工程计价表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	1. 安装部位:室外 2. 管道消毒冲洗	m	260	32. 96	8569. 6
2	040502009001	水表安装DN15	安装水表公称直径:DN15	个	109	151. 65	16529. 85
3	040502009002	水表拆除DN15	拆除水表公称直径:DN15	个	109	17. 63	1921. 67
4	040502005001	加密阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:加密阀门	个	109	47. 6	5188. 4
5	040502005002	止回阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:止回阀门	个	109	41. 1	4479. 9
6	040502008001	分水栓安装DN50	1. 材质:钢制 2. 规格:50mm	个	18	485. 71	8742. 78
7	040502008002	分水栓拆除DN50	1. 材质:钢制 2. 规格:50mm	个	18	93. 52	1683. 36
8	040502008003	分水栓安装DN25	1. 材质:钢制 2. 规格:25mm	个	2	213. 4	426. 8
9	040502008004	分水栓拆除DN25	1. 材质:钢制 2. 规格:25mm	个	10	67. 22	672. 2
		分部小计					48214. 56
本页小计							48214. 56
合 计							48214. 56

措施项目计价表（一）

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

措施项目费分析表

工程名称:汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装
表

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				1398.22				1398.22

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	m	260	4.33	27.33		0.52	0.78	32.96	32.96
	借C8-1-1换	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内)	10m	26	3.97	0.14		0.48	0.71	5.3	
	1403011@1	内涂塑镀锌钢管DN15	m	260		17.42				17.42	
	1502001@1	内涂塑镀锌内接DN15	个	218		2.07				2.07	
	1502351@1	内涂塑镀锌弯头DN15*90°	个	220		2.2				2.2	
	1502351@2	内涂塑镀锌弯头DN15*90° (内外丝)	个	110		1.35				1.35	
	1502591@1	快速接头DN15	个	30		1.96				1.96	
	1502111@1	内涂塑镀锌外接DN15	个	218		2.01				2.01	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	2.6	0.36	0.18		0.04	0.06	0.65	
2	040502009001	水表安装DN15	个	109	33.82	107.6		4.14	6.09	151.65	151.65
	D4-2-336	丝扣水表安装 公称直径(mm以内) 15	组	109	33.82	4.8		4.14	6.09	48.85	
	2101031@1	半液封水表DN15(LXSY-B)	个	109		79.5				79.5	
	1603181@1	无压紧螺母铜闸阀(Z15W-16T)	个	109		23.3				23.3	
3	040502009002	水表拆除DN15	个	109	13.53			1.66	2.44	17.63	17.63
	D4-2-336 *0.4	丝扣水表安装 公称直径(mm以内) 15子目*0.4	组	109	13.53			1.66	2.44	17.63	
4	040502005001	加密阀安装DN15	个	109	7.21	38.12		0.97	1.3	47.6	47.6
	1600001@1	加密闸阀DN15(Z15W-16T)	个	109		38				38	
	D6-3-58换	加密阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	109	7.21	0.12		0.97	1.3	9.6	
5	040502005002	止回阀安装DN15	个	109	7.21	31.62		0.97	1.3	41.1	41.1
	1609001@1	止回阀DN15(H14X-16T)	个	109		31.5				31.5	
	D6-3-58换	止回阀阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	109	7.21	0.12		0.97	1.3	9.6	
6	040502008001	分水栓安装DN50	个	18	179.51	251.94		21.95	32.31	485.71	485.71
	1502161@1	内涂塑镀锌加长通心DN50	个	94		91.91				91.91	
	1502811@1	内涂塑镀锌三通DN50*15	个	103		159.65				159.65	
	D4-2-243换	分水栓安装 公称直径(mm以内) 50	个	18	179.51	0.38		21.95	32.31	234.15	
7	040502008002	分水栓拆除DN50	个	18	71.81			8.78	12.93	93.52	93.52
	D4-2-243 *0.4, C*0	分水栓安装 公称直径(mm以内) 50子目*0.4材料*0	个	18	71.81			8.78	12.93	93.52	

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市汕樟路113号恒资园供水直抄到户改造装表

第1页 共1页

[illegible]