

分部分项工程计价表

工程名称: 金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工程(装表)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	1. 安装部位:室外 2. 管道消毒冲洗	m	1986	33. 53	66590. 58
2	040502009001	水表安装DN15	安装水表公称直径:DN15	个	993	151. 65	150588. 45
3	040502009002	水表拆除DN15	拆除水表公称直径:DN15	个	993	17. 63	17506. 59
4	040502005001	加密阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:加密阀门	个	993	47. 6	47266. 8
5	040502005002	止回阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:止回阀门	个	993	41. 1	40812. 3
6	040502008001	分水栓安装DN50	1. 材质:钢制 2. 规格:50mm	个	150	532. 06	79809
7	040502008002	分水栓拆除DN50	1. 材质:钢制 2. 规格:50mm	个	150	93. 52	14028
		分部小计					416601. 72
本页小计							416601. 72
合 计							416601. 72

措施项目计价表（一）

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工程(装表)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工程(装表)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目费分析表

工程名称:金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工程(装表)

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				12081.45				12081.45

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工程(装表)

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	m	1986	4.33	27.9		0.52	0.78	33.53	33.53
	借C8-1-1换	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内)	10m	198.6	3.97	0.14		0.48	0.71	5.3	
	1502001@1	内涂塑镀锌内接DN15	个	1986		2.47				2.47	
	1502111@1	内涂塑镀锌外接DN15	个	993		1.2				1.2	
	1502111@2	内涂塑镀锌外接DN15(内外丝)	个	993		1.1				1.1	
	1502351@1	内涂塑镀锌弯头DN15*90°	个	1986		2.6				2.6	
	1502351@2	内涂塑镀锌弯头DN15*90°(内外丝)	个	993		1.6				1.6	
	1502591@1	喷塑抢修接头DN15	个	140		1.2				1.2	
	1403011@1	内涂塑镀锌钢管DN15	m	1986		17.42				17.42	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	19.86	0.36	0.18		0.04	0.06	0.65	
2	040502009001	水表安装DN15	个	993	33.82	107.6		4.14	6.09	151.65	151.65
	D4-2-336	丝扣水表安装 公称直径(mm以内) 15	组	993	33.82	4.8		4.14	6.09	48.85	
	1603181@1	铜闸阀(Z15W-16T)	个	993		23.3				23.3	
	2101031@1	半液封水表DN15(LXSY-15)	个	993		79.5				79.5	
3	040502009002	水表拆除DN15	个	993	13.53			1.66	2.44	17.63	17.63
	D4-2-336 *0.4	丝扣水表安装 公称直径(mm以内) 15子目*0.4	组	993	13.53			1.66	2.44	17.63	
4	040502005001	加密阀安装DN15	个	993	7.21	38.12		0.97	1.3	47.6	47.6
	1600001@1	加密闸阀DN15(Z15W-16T)	个	993		38				38	
	D6-3-58换	加密阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	993	7.21	0.12		0.97	1.3	9.6	
5	040502005002	止回阀安装DN15	个	993	7.21	31.62		0.97	1.3	41.1	41.1
	1609001@1	止回阀DN15(H14X-16T)	个	993		31.5				31.5	
	D6-3-58换	止回阀阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	993	7.21	0.12		0.97	1.3	9.6	
6	040502008001	分水栓安装DN50	个	150	179.51	298.29		21.95	32.31	532.06	532.06
	D4-2-243换	分水栓安装 公称直径(mm以内) 50	个	150	179.51	0.38		21.95	32.31	234.15	
	1502161@1	内涂塑镀锌加长通心DN50	个	843		98.91				98.91	
	1502811@1	内涂塑镀锌三通DN50*15	个	993		184.7				184.7	
	1502001@2	内涂塑镀锌内接DN50	个	150		14.3				14.3	

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称: 金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造工程(装表)

第1页 共1页

[illegible]