

分部分项工程计价表

工程名称: 金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030109001001	离心式泵	变频恒压设备SDPQ30-29/3-3.7	套	1	115994.91	115994.91
2	031006004001	气压罐	气压罐	台	1	763.32	763.32
3	030414014001	小型直流电动机调试	调试	系统	3	2440	7320
4	031001002001	钢管DN200	室内钢管DN200	m	4	447.29	1789.16
5	030808003001	球铁铜杆阀门DN200	球铁铜杆阀门DN200	个	2	2075.86	4151.72
6	030808001008	球阀DN15	球阀DN15	个	4	53.35	213.4
7	030805001001	钢弯头DN200*90°	钢弯头DN200*90°	个	4	394.86	1579.44
8	031002003001	防水套管DN200	刚性防水套管DN200	个	2	444.25	888.5
9	031003010003	软接头(软管)DN200	可曲挠橡胶接头DN200	个	2	872	1744
10	030811002001	碳钢对焊法兰Φ200	型号、规格:Φ200	片	6	173.46	1040.76
11	030601002001	压力仪表DN15	压力仪表DN15	台	2	158.67	317.34
12	030404001001	变频控制屏	规格:1800*800*450 型号:BPKZ	台	1	722.84	722.84
13	030404001002	远程控制屏	规格:650*450*250 型号:YC-1080	台	1	23222.84	23222.84
14	030404017001	配电箱	规格:400*200*150 型号:AP	台	1	698.29	698.29
15	030608006001	网络系统及设备联调	调试	套	1	1352.3	1352.3
16	030404033001	风扇	排气扇	台	1	186.14	186.14
17	030411006001	二位开关	明装 86系列	个	1	16.22	16.22
18	040801030001	五孔插座		个	2	16.14	32.28
19	030412005001	荧光灯	单管36W	套	2	63.4	126.8
20	030408001001	电力电缆YJV22-5*10	五芯电力电缆	m	50	53.56	2678
21	030408001002	电力电缆YJV-5*4	五芯电力电缆	m	6	24.69	148.14
本页小计							164986.4

分部分项工程计价表

工程名称: 金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	030411004003	绝缘电线BVV-1*2.5	线槽配线 BVV-1*2.5	m	18	3.09	55.62
23	030411004001	绝缘电线BVV-1*1.5	线槽配线 BVV-1*1.5 钢索架设钢绞线	m	30	20.49	614.7
24	030411002001	阻燃PVC线槽50*35	塑料线槽断面周长 (170mm以内)	m	7	21.53	150.71
25	030411002002	阻燃PVC线槽30*20	塑料线槽断面周长 (120mm以内)	m	15	15.95	239.25
26	030409008001	等电位端子箱	规格:250*300*150	台	1	490.33	490.33
27	030409001001	接地极	镀锌角钢-50*50*5	根	8	69.38	555.04
28	030409003001	避雷引下线	镀锌扁钢-40*4,-25*4	m	28	16.99	475.72
29	030414011001	接地装置	调试	组	1	918.48	918.48
		分部小计					168486.25
本页小计							3499.85
合 计							168486.25

措施项目计价表（一）

工程名称: 金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目费分析表

工程名称:金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				2610.53				2610.53

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	030109001001	离心式泵	套	1	633.6	115116	20.85	110.25	114.05	115994.9	115994.9
	C1-9-12	多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内)	台	3	633.6	206.16	20.85	110.25	114.06	1084.92	
	5305001@1	变频恒压设备SDPQ30-29/3-3.7	个	1		114910				114910	
2	031006004001	气压罐	台	1	479.35	19.07	120.58	58.04	86.28	763.32	763.32
	C7-2-70	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内)	台	1	479.35	19.07	120.58	58.04	86.28	763.32	
3	030414014001	小型直流电动机调试	系统	3	1320.05	11.15	705.53	165.66	237.61	2440	2440
	C2-14-64	普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下)	台	3	1320.05	11.15	705.53	165.66	237.61	2440	
4	031001002001	钢管DN200	m	4	32.42	385.88	19.23	3.92	5.84	447.29	447.29
	C8-1-131	室内钢管(焊接) 公称直径(200mm以内)	10m	0.4	31.86	32.1	19.23	3.86	5.74	92.79	
	1409201@1	钢管DN200	m	4		353				353	
	C8-1-413	管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	100m	0.04	0.55	0.78		0.07	0.1	1.5	
5	030808003001	球铁铜杆阀门DN200	个	2	166.07	1807.47	51.15	21.28	29.89	2075.86	2075.86
	C6-3-138	法兰阀门 公称直径(200mm以内)	个	2	166.07	12.47	51.15	21.28	29.89	280.86	
	1603131@1	球铁铜杆阀门DN200	个	2		1795				1795	
6	030808001008	球阀DN15	个	4	17.44	26.27	4.26	2.24	3.14	53.35	53.35
	C6-3-115	螺纹阀门 公称直径(15mm以内)	个	4	17.44	3.97	4.26	2.24	3.14	31.05	
	1605001@1	球阀DN15	个	4		22.3				22.3	
7	030805001001	钢弯头DN200*90°	个	4	63.89	273.92	37.36	8.19	11.5	394.86	394.86
	C6-2-394	碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内)	10个	0.4	63.89	31.92	37.36	8.19	11.5	152.86	
	1507381@1	钢制弯头DN200*90°	个	4		242				242	
8	031002003001	防水套管DN200	个	2	74.4	346.93		9.53	13.39	444.25	444.25
	C6-8-120	刚性防水套管安装 公称直径(200mm以内)	个	2	74.4	34.74		9.53	13.39	132.06	
	1507381@2	钢制防水套管DN200	个	2		312.19				312.19	
9	031003010003	软接头(软管)DN200	个	2	144.18	624.18	60.24	17.45	25.95	872	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C8-2-83	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内)	个	2	144.18	624.18	60.24	17.45	25.95	872	872
10	030811002001	碳钢对焊法兰 Φ200	片	6	31.69	112.72	19.29	4.06	5.7	173.46	173.46
	C6-4-233	碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(200mm以内)	副	3	31.69	19.32	19.29	4.06	5.71	80.06	
	1701261@1	平焊法兰DN200	片	6		93.4				93.4	
11	030601002001	压力仪表DN15	台	2	62.03	71.06	6.44	7.97	11.17	158.67	158.67
	C10-1-31	电接点压力表	台(块)	2	62.03	71.06	6.44	7.97	11.17	158.67	
12	030404001001	变频控制屏	台	1	334.11	207.99	78.67	41.93	60.14	722.84	722.84
	C2-4-1	控制屏	台	1	334.11	207.99	78.67	41.93	60.14	722.84	
13	030404001002	远程控制屏	台	1	334.11	22708	78.67	41.93	60.14	23222.84	23222.84
	C2-4-1	控制屏	台	1	334.11	22708	78.67	41.93	60.14	23222.84	
14	030404017001	配电箱	台	1	126.91	532.61		15.93	22.84	698.29	698.29
	C2-4-29	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)	台	1	126.91	532.61		15.93	22.84	698.29	
15	030608006001	网络系统及设备联调	套	1	673.2	1.86	469.53	86.53	121.18	1352.3	1352.3
	C10-5-39	网络设备安装调试 服务器	台	1	673.2	1.86	469.53	86.53	121.18	1352.3	
16	030404033001	风扇	台	1	57.05	111.66		7.16	10.27	186.14	186.14
	C2-12-429	排气扇	台	1	42.99	79.23		5.39	7.74	135.35	
	C2-12-436	风扇调速开关	个	1	14.06	32.43		1.77	2.53	50.79	
17	030411006001	二位开关	个	1	5.99	8.4		0.75	1.08	16.22	16.22
	C2-12-375	开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	5.99	8.4		0.75	1.08	16.22	
18	040801030001	五孔插座	个	2	5.85	8.5		0.74	1.05	16.14	16.14
	C2-12-395	单相暗插座 单相(15A以下)	10套	0.2	5.85	8.49		0.74	1.05	16.12	
19	030412005001	荧光灯	套	2	16.92	41.3		2.13	3.05	63.4	63.4
	C2-12-215	成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.2	16.92	41.3		2.13	3.05	63.39	
20	030408001001	电力电缆YJV22-5*10	m	50	3.55	48.86	0.06	0.45	0.64	53.56	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面10mm2以下) 五芯电 力电缆	100m	0.5	3.55	48.86	0.06	0.45	0.64	53.54	53.56
21	030408001002	电力电缆YJV-5*4	m	6	3.55	19.99	0.06	0.45	0.64	24.69	24.69
	C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面10mm2以下) 五芯电 力电缆	100m	0.06	3.55	19.98	0.06	0.45	0.64	24.67	
22	030411004003	绝缘电线BVV-1*2.5	m	18	0.68	2.2		0.09	0.12	3.09	3.09
	C2-11-297	线槽配线 导线截面 (2.5mm2以内)	100m单 线	0.18	0.68	2.2		0.09	0.12	3.08	
23	030411004001	绝缘电线BVV-1*1.5	m	30	1.99	17.89		0.25	0.36	20.49	20.49
	C2-11-297	线槽配线 导线截面 (2.5mm2以内)	100m单 线	0.3	0.68	1.44		0.09	0.12	2.33	
	C2-11-345	钢索架设 钢丝绳 直径 (9mm以内)	100m	0.3	1.32	16.45		0.17	0.24	18.17	
24	030411002001	阻燃PVC线槽50*35	m	7	8.9	9.91		1.12	1.6	21.53	21.53
	C2-11-197	塑料线槽安装 线槽断面周 长(170mm以内)	10m	0.7	8.9	9.91		1.12	1.6	21.53	
25	030411002002	阻燃PVC线槽30*20	m	15	7.57	6.07		0.95	1.36	15.95	15.95
	C2-11-196	塑料线槽安装 线槽断面周 长(120mm以内)	10m	1.5	7.57	6.07		0.95	1.36	15.96	
26	030409008001	等电位端子箱	台	1	152.99	281.56	9.04	19.2	27.54	490.33	490.33
	C2-4-104	端子箱安装 户内	台	1	152.99	281.56	9.04	19.2	27.54	490.33	
27	030409001001	接地极	根	8	26.08	22.83	12.51	3.27	4.69	69.38	69.38
	C2-9-4	接地极(板)制作、安装 角 钢接地极 坚土	根	8	26.08	22.83	12.51	3.27	4.69	69.38	
28	030409003001	避雷引下线	m	28	6.49	6.78	1.74	0.81	1.17	16.99	16.99
	C2-9-59	避雷引下线敷设 沿建筑、 构筑物引下	10m	2.8	6.49	6.78	1.74	0.81	1.17	16.99	
29	030414011001	接地装置	组	1	646.85	5.57	68.45	81.18	116.43	918.48	918.48
	C2-14-49	母线、避雷器、电容器、 接地装置调试 接地网	系统	1	646.85	5.57	68.45	81.18	116.43	918.48	
		合计			5437.91	142837	1763.66	713.46	978.82	151730.6	151730.6

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	110.39	89	9825.12
2	人工费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				9825.13
二	材料				
1	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.8\sim 4.0$	kg	0.03	5.11	0.16
2	镀锌扁钢（综合）	kg	6.58	4.2	27.64
3	角钢（综合）	kg	2	2.97	5.94
4	钢板（综合）	kg	0.38	2.62	1.01
5	钢垫板1~2	kg	0.55	4.32	2.38
6	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.45	44.72	19.92
7	石棉橡胶板0.8~6	kg	1.32	11.6	15.31
8	石棉橡胶板低中压0.8~6	kg	1.82	8.63	15.73
9	棉纱	kg	1.26	11.02	13.9
10	油麻丝	kg	4.88	7.63	37.23
11	木螺钉M2.5×25	十个	0.42	0.13	0.05
12	木螺钉M2~4×6~65	十个	0.04	0.21	0.01
13	木螺钉M4×50	十个	0.21	0.42	0.09
14	六角螺栓带螺母、垫圈M27×120~140	十套	4.94	42.53	210.27
15	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十个	1.02	0.5	0.51
16	镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×14~70	十套	0.59	5.18	3.03
17	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内	十套	1.11	4.55	5.07
18	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.84	5.04	9.27
19	膨胀螺栓M6	十个	1.18	1.6	1.89
20	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	0.07	3.54	0.23
21	尼龙砂轮片 $\phi 100\times 16\times 3$	片	5.08	3.54	17.99
22	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	0.1	23.98	2.33
23	铁砂布0~2#	张	1.3	1.03	1.34
24	低碳钢焊条（综合）	kg	5.7	7.5	42.77
25	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	20.19	7.5	151.45
26	焊锡丝（综合）	kg	0.07	61.14	4.28
27	铁件（综合）	kg	1.72	5.81	9.97
28	斜垫铁Q195~Q235 #1	kg	6.69	5.22	34.92
29	平垫铁Q195~Q236 1#	kg	7.65	4.39	33.58
30	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.08	3.91	0.32
31	冲击钻头 $\phi 10$	个	0.02	5.82	0.13
32	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.04	3.91	0.16
33	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.13	5.82	0.76
34	钢锯条	条	9.15	0.56	5.12
35	心形环	个	1.53	1.69	2.59
36	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	83.8	0.41	34.36
37	中砂	m3	0.11	135	14.18
38	碎石20	m3	0.13	81.13	10.47
39	木板	m3	0.01	1702	10.21

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	木配电板150×225×25	个	1	1.48	1.48
41	镀锌槽型吊码单边 δ=3	个	4.12	0.52	2.14
42	铰链	副	1	1.6	1.6
43	防锈漆C53-1	kg	0.54	15	8.13
44	沥青绝缘漆	kg	0.04	11.4	0.5
45	沥青清漆	kg	0.16	7.2	1.15
46	醇酸清漆	kg	0.02	15.2	0.3
47	酚醛磁漆	kg	0.01	19.4	0.19
48	酚醛调和漆	kg	0.53	11.6	6.15
49	铅油	kg	0.56	6.5	3.61
50	清油	kg	0.23	14	3.28
51	汽油（综合）	kg	1.98	7.57	14.97
52	煤油	kg	2.4	5.5	13.2
53	机油（综合）	kg	1.27	6.9	8.75
54	电力复合脂	kg	0.51	17.72	9.04
55	黄甘油	kg	0.45	7.53	3.39
56	硬脂酸	kg	0.02	6.33	0.14
57	漂白粉（综合）	kg	0.02	1.56	0.02
58	氧气	m3	8.81	5.89	51.91
59	氮气	m3	2.5	4.52	11.3
60	乙炔气	kg	2.98	21	62.61
61	石棉绒（综合）	kg	10.22	2.2	22.48
62	钢管D25	kg	2.88	2.01	5.8
63	塑料软管D5	m	2.55	0.18	0.46
64	塑料胀管D6~8	个	6.6	0.28	1.85
65	异型塑料管D2.5~5	m	12	1.09	13.08
66	冲压弯头DN200	个	0.74	127	93.98
67	镀锌扁钢卡子25×4	kg	1.46	6.2	9.03
68	镀锌管卡子12~40×1.5	个	2	0.98	1.96
69	钢线卡子 φ10~20	个	3.06	1.1	3.37
70	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.15	2	0.3
71	扁形塑料绑带	m	2.57	0.6	1.54
72	裸铜线10mm2	kg	0.2	58.5	11.7
73	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	1.68	1.36	2.28
74	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	7.02	1.5	10.54
75	花线2×16/0.15mm2	m	1.5	1.57	2.36
76	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	10.5	0.29	3.05
77	塑料线槽配件线槽断面周长170以内	个	3.92	0.41	1.61
78	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.4	4.87
79	铜接线端子20A	个	2.03	0.2	0.41
80	胶木线夹	个	20	0.23	4.6
81	镀锌电缆吊挂3×50	套	3.71	3.32	12.33
82	镀锌电缆卡子2×35	套	17.04	1.54	26.23
83	橡胶垫2	m2	0.03	13.94	0.43
84	油浸石棉盘根编织 φ6~10（250℃）	kg	0.6	18.8	11.28

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
85	白布	kg	1.16	3.2	3.71
86	细白布宽0.9m	m	0.1	3.5	0.35
87	水	m3	1.02	3.52	3.59
88	电	kW·h	1.42	0.85	1.21
89	标志牌塑料扁形	个	7.25	0.1	0.72
90	位号牌	个	2	0.54	1.08
91	其他材料费	元	471.66	1	471.66
92	材料费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				1678.3
三	机械				
1	精密电桥YY2814	台班	4.05	38.6	156.33
2	精密交/直流稳压电源	台班	0.26	15.91	4.14
3	电压电流表各种量程	台班	8.1	10.28	83.27
4	数字电压表PZ38	台班	2.5	8.79	21.98
5	数字多用表DF	台班	2.5	12.63	31.58
6	数字万用表F-87	台班	13.5	17.33	233.96
7	数字万用表PF-56	台班	0.44	6.94	3.05
8	便携式直流高压发生器	台班	4.05	74.64	302.29
9	数字转速表	台班	2.7	38.92	105.08
10	单相继电保护试验装置	台班	16.2	57.2	926.64
11	接地电阻表	台班	4.5	15.21	68.45
12	数字毫秒计	台班	13.5	9.12	123.12
13	绝缘电阻测试仪	台班	5.4	21.16	114.26
14	线路信号测试仪XJ-02	台班	1.5	86.82	130.23
15	双线存储示波器H6精度0.1	台班	1.5	190.5	285.75
16	活塞式压力计	台班	0.26	8.39	2.18
17	电缆测试仪JH5132	台班	2.7	26.53	71.63
18	电动综合校验台	台班	0.26	13.48	3.5
19	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.12	374.38	44.93
20	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.08	404.66	33.06
21	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.01	506.76	5.07
22	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	0.37	492.52	184.05
23	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.03	685.35	20.56
24	吊装机(综合)	台班	0.14	475.72	66.6
25	电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN)	台班	0.08	140.67	11.82
26	普通车床工件直径×长度630×2000(mm)	台班	0.01	94.19	1.22
27	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.01	44.35	0.58
28	砂轮切割机砂轮直径500(mm)	台班	0	51.81	0.21
29	交流电焊机容量21(kV·A)	台班	6.28	69.52	436.27
30	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	1.39	91.28	126.97
31	直流电焊机功率20(kW)	台班	0.8	74.26	59.11
32	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	0.42	27.33	11.34
33	试压泵压力30(Mpa)	台班	0.01	112.23	0.9
34	试压泵压力60(Mpa)	台班	0.34	116.55	39.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造泵房安装

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
35	折旧费	元		1	
36	大修理费	元		1	
37	经常修理费	元		1	
38	安拆费及场外运输费	元		1	
39	汽油(机械用)国III93#	kg		7.57	
40	柴油(机械用)0#	kg		6.55	
41	电(机械用)	kw·h		0.85	
42	其他费用	元		1	
43	机上人工	工日		89	
	小计				3709.28
四	主材				
1	钢绞线8mm	m	31.5	15	472.5
2	钢管DN200DN108×5	m	4	353	1412
3	钢制弯头DN200*90° DN200	个	4	242	968
4	钢制防水套管DN200DN200	个	2	312.19	624.38
5	可曲挠橡胶接头DN200	个	2	496	992
6	球铁铜杆阀门DN200DN150	个	2	1795	3590
7	球阀DN15DN15	个	4	22.3	89.2
8	平焊法兰DN200DN200	片	6	93.4	560.4
9	平焊法兰	片	1		
10	隔膜式气压水罐	台	1		
11	仪表接头	套	2	38	76
12	电接点压力表Φ15	套	2	30	60
13	成套灯具	套	2.02	34	68.68
14	二位开关	个	1.02	7.5	7.65
15	风扇调速开关	个	1	30	30
16	五孔插座	套	2.04	7.8	15.91
17	绝缘电线BVV-1*2.5	m	18.9	2.03	38.37
18	绝缘电线BVV-1*1.5	m	31.5	1.31	41.27
19	阻燃PVC线槽30*20	m	15.75	5.4	85.05
20	PVC线槽50*35	m	7.35	9	66.15
21	变频恒压设备SDPQ30-29/3-3.7	个	1	114910	114910
22	排气扇	台	1	77	77
23	镀锌角钢-50*50*5	m	8	19.91	159.28
24	铜芯电缆YJV22-5*10	m	50.5	47.09	2378.05
25	铜芯电缆YJV-5*4	m	6.06	18.5	112.11
26	镀锌扁钢-25*4	m	12	4.12	49.44
27	镀锌扁钢-40*4	m	16	6.63	106.08
28	端子箱	台	1	250	250
	小计				127239.52
五	设备				
1	远程控制屏	台	1	22500	22500
2	成套配电箱 悬挂嵌入式半周长1.0m以内	台	1	500	500

