

分部分项工程计价表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1、材质： 水泥混凝土 2、厚度： 路面厚度 100mm 3、旧路面 机械切缝 4、场内运 输150m	m2	212.5	73.24	15563.5
2	041001001002	拆除路面	1、材质： 水泥混凝土 2、厚度： 路面厚度 30mm 3、旧路面 机械切缝 4、场内运 输150m	m2	322.7	57.52	18561.7
3	041001003001	拆除基层	1、材质： 多合土 2、厚度： 150mm 3、场内运 输150m	m2	382.4	15.12	5781.89
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类 别：一、二 类土 2. 挖土深 度：2m内 3. 场内运 输150m	m3	188.04	58.13	10930.77
5	040103001002	回填方/中砂	1. 填方材料 品种：填砂 2. 密实度： 90% 3. 中砂运输 12KM	m3	97.63	282.49	27579.5
6	040103001001	回填方/原土	1. 填方材料 品种：填土 2. 密实度： 90%	m3	65.24	52.72	3439.45
7	040103002001	余方弃置/土方	1. 废弃料的 品种：土方 2. 运距： 12km	m3	155.85	31.24	4868.75
8	040103002002	余方弃置/石方	1. 废弃料的 品种：石方 2. 运距： 12km	m3	30.93	45.2	1398.04
本页小计							88123.6

分部分项工程计价表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压检验	m2	535.2	1.45	776.04
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度: 15cm 2. 水泥石屑 混合料 水 泥含量6%	m2	382.4	30.98	11846.75
11	040203007003	水泥混凝土	1. 商品混凝土C25 粒径 为20mm石子 2. 厚度: 10cm 3. 路面养生 4. 伸缩缝设置	m2	212.5	58.27	12382.38
12	040203007004	水泥混凝土	1. 商品混凝土C25 粒径 为20mm石子 2. 厚度: 3cm 3. 路面养生 4. 伸缩缝设置	m2	322.7	29.12	9397.02
13	040501002002	钢管DN200	1. 钢管安装 DN200 2. 管道试压 消毒冲洗	m	8	382.5	3060
14	040501004007	PE塑料管De200	1. PE管安装 De200 2. 管道试压 消毒冲洗	m	60	255.73	15343.8
15	040501004001	PE塑料管De160	1. PE管安装 De160 2. 管道试压 消毒冲洗	m	135	178.1	24043.5
16	040501004002	PE塑料管De110	1. PE管安装 De110 2. 管道试压 消毒冲洗	m	450	88.92	40014
17	040501004003	PE塑料管De90	1. PE管安装 De90 2. 管道试压 消毒冲洗	m	70	63.91	4473.7
18	040501004004	PE塑料管De63	1. PE管安装 De63 2. 管道试压 消毒冲洗	m	425	61.07	25954.75
19	031001001002	钢塑镀锌管DN50	1. 钢塑镀锌 管安装 DN50mm	m	130	99.74	12966.2
本页小计							160258.14

分部分项工程计价表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 管道试压 消毒冲洗				
20	040502005006	球铁铜杆阀门DN200	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以 内) 200 2. 水压试验	个	1	2110. 99	2110. 99
21	040502005005	球铁铜杆阀门DN150	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以内) 150 2. 水压试验	个	4	1343. 48	5373. 92
22	040502005001	球铁铜杆阀门DN100	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以内) 100 2. 水压试验	个	2	828. 65	1657. 3
23	040502005002	球铁铜杆阀门DN80	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以内) 80 2. 水压试验	个	1	645. 54	645. 54
24	040502005004	无压紧螺母铜阀门DN50	1. 丝扣阀门 安装 公称 直径(mm以 内) 50 2. 水压试验	个	151	163. 16	24637. 16
25	040502006005	钢法兰盘DN200	平焊法兰 公称直径 (mm以内) 200	个	7	148. 93	1042. 51
26	040502002004	焊接弯头DN200*90°	焊接弯头 (异径管) 安 装 DN200*90°	个	6	310. 66	1863. 96
27	040502006010	PE法兰De200	PE法兰 公 称直径(mm 以内) 200	个	6	251. 49	1508. 94
28	040502006006	PE法兰De160	PE法兰 公 称直径(mm 以内) 160	个	16	196. 62	3145. 92
29	040502006009	PE法兰De110	PE法兰 公 称直径(mm 以内) 110	个	8	109. 51	876. 08
30	040502006007	PE法兰De90	PE法兰	个	4	87. 85	351. 4
本页小计							43213. 72

分部分项工程计价表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			公称直径 (mm以内) 90				
31	040502009001	水表DN200	法兰式水表 DN200安装 (有旁通管 有止回阀)	个	1	9940.47	9940.47
32	031003009001	伸缩器DN200	焊接法兰式 套筒伸缩器 安装 公称 直径(200mm 以内)	个	1	982.12	982.12
33	031003008001	过滤器DN200	Y型过滤器 安装(法兰 连接) 公称 直径(200mm 以内)	组	1	1983.95	1983.95
34	040501004008	塑料UPVC管De160	1. 塑料管 安装(粘接) 管外径(mm 以内) 160 2. 管道闭水 试验	m	20	44.97	899.4
35	040501004009	塑料UPVC管De90	1. 塑料管 安装(粘接) 管外径(mm 以内) 90 2. 管道闭水 试验	m	30	30.07	902.1
36	040504001001	砌筑小型阀门井	消火栓井 浅型 C15 普通商品混 凝土 水泥 砂浆 M7.5	座	8	319.07	2552.56
37	040503002001	混凝土支墩	管道支墩 (挡墩) 无 筋每处(m3 以内) 1 C15商品混 凝土	m3	0.84	542.3	455.53
38	040501014001	新旧管连接	1. 钢管新旧 管连接 公 称直径(mm 以内)300 2. 二合三通 安装 公称 直径(mm以 内) 300*200	处	1	1437.75	1437.75
39	04B001	人工排运钢管DN200	排运承插式 铸铁	m	203	8.48	1721.44
本页小计							20875.32

分部分项工程计价表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目计价表（一）

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

措施项目费分析表

工程名称:金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				9284.53				9284.53

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	041001001001	拆除路面	m2	212.5	13.97	7.04	46.58	3.14	2.51	73.24	73.24
	D1-4-9	风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚10cm内	100m2	2.125	7.69	0.04	4.47	0.54	1.38	14.13	
	D1-1-77 + D1-1-78	人力车运石方 运距100m内 实际运距(m):150	100m3	0.2125	2.58			0.1	0.46	3.14	
	D1-4-90	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	100m	7.5	3.71	7	42.11	2.5	0.67	55.98	
2	041001001002	拆除路面	m2	322.7	11.23	5.35	36.45	2.47	2.02	57.52	57.52
	D1-4-9	风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚3cm内	100m2	3.227	7.69	0.04	4.47	0.54	1.38	14.13	
	D1-1-77 + D1-1-78	人力车运石方 运距100m内 实际运距(m):150	100m3	0.09681	0.77			0.03	0.14	0.94	
	D1-4-90换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):1.5	100m	13.56	2.77	5.3	31.98	1.89	0.5	42.45	
3	041001003001	拆除基层	m2	382.4	9.29	0.04	3.58	0.54	1.67	15.12	15.12
	D1-4-15	机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	3.824	6.28	0.04	3.58	0.44	1.13	11.46	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.5736	3.01			0.1	0.54	3.66	
4	040101002001	挖沟槽土方	m3	188.04	47.86			1.66	8.61	58.13	58.13
	D1-1-9换	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	1.8804	27.77			0.97	5	33.74	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	1.8804	20.09			0.7	3.62	24.4	
5	040103001002	回填方/中砂	m3	97.63	41.15	174.71	54.83	4.39	7.41	282.49	282.49
	D1-1-189	填中砂	10m3	9.763	6.81	174.71	6.31	0.62	1.23	189.67	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.9763	20.09			0.7	3.62	24.4	
	D1-1-53换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.9763	14.25		48.53	3.07	2.56	68.4	
6	040103001001	回填方/原土	m3	65.24	43.4			1.51	7.81	52.72	52.72
	D1-1-123换	回填土 人工夯实 单项	100m3	0.6524	23.31			0.81	4.2	28.32	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		工程挖、填、总土方量在1000m3以内									
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150 工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.6524	20.09			0.7	3.62	24.4	
7	040103002001	余方弃置/土方	m3	155.85	9.07		19.06	1.48	1.63	31.24	
	D1-1-55换	人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5	100m3	1.5585	9.07		19.06	1.48	1.63	31.24	31.24
8	040103002002	余方弃置/石方	m3	30.93	12.11		28.74	2.17	2.18	45.2	
	D1-1-118换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):5	100m3	0.3093	12.11		28.74	2.17	2.18	45.21	45.2
9	040202001001	路床(槽)整形	m2	535.2	0.22		1.09	0.1	0.04	1.45	
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	5.352	0.22		1.09	0.1	0.04	1.45	1.45
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m2	382.4	6.53	21.1	1.68	0.49	1.18	30.98	
	D2-2-140	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	100m2	3.824	6.53	21.1	1.68	0.49	1.17	30.97	30.98
11	040203007003	水泥混凝土	m2	212.5	18.53	34.11	1.18	1.11	3.34	58.27	
	D2-3-57换	水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m2	2.125	17.03	32.8	0.17	0.94	3.06	54	58.27
	D2-3-67	缩缝	100延长米	0.456	0.88	0.82	1.01	0.13	0.16	3	
	D2-3-73	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	2.125	0.62	0.49		0.03	0.11	1.27	
12	040203007004	水泥混凝土	m2	322.7	13.27	11.41	1.23	0.82	2.39	29.12	
	D2-3-57换	水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):3 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m2	3.227	11.61	9.95	0.03	0.64	2.09	24.31	29.12
	D2-3-67	缩缝	100延长米	0.8196	1.04	0.97	1.2	0.15	0.19	3.55	
	D2-3-73	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	3.227	0.62	0.49		0.03	0.11	1.27	
13	040501002002	钢管DN200	m	8	17.98	355.96	3.12	2.2	3.24	382.5	
	D4-1-45	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 200	10m	0.8	15.14	355.03	2.8	1.85	2.73	377.55	382.5
	D4-1-195	管道试压 公称直径(mm	100m	0.08	1.81	0.79	0.32	0.22	0.33	3.47	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		以内) 200									
	D4-1-213	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 200	100m	0.08	1.03	0.13		0.13	0.19	1.47	
14	040501004007	PE塑料管De200	m	60	8.31	241.53	3.31	1.08	1.5	255.73	255.73
	D6-1-107	塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 200	100m	0.6	5.47	207.3	2.99	0.74	0.98	217.48	
	1516041@1	PE异径三通De200*160	个	1		4.57				4.57	
	1516041@2	PE异径三通De200*90	个	1		3.58				3.58	
	1516041@3	PE异径三通De200*63	个	1		3.46				3.46	
	1516041@4	PE弯头De200*90°	个	2		7.43				7.43	
	1709001@1	PE法兰头De200	片	3		12.24				12.24	
	1516041@5	PE异径直接De200*160	个	1		2.01				2.01	
	D4-1-195	管道试压 公称直径(mm以 内) 200	100m	0.6	1.81	0.79	0.32	0.22	0.33	3.47	
	D4-1-213	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 200	100m	0.6	1.03	0.13		0.13	0.19	1.47	
15	040501004001	PE塑料管De160	m	135	6.32	167.65	2.17	0.82	1.14	178.1	178.1
	D6-1-106	塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 160	100m	1.35	3.48	133.66	1.85	0.47	0.63	140.1	
	1516041@6	PE正三通De160*160	个	2		2.45				2.45	
	1516041@7	PE异径三通De160*110	个	2		2.3				2.3	
	1516041@8	PE异径三通De160*90	个	1		1.13				1.13	
	1516041@9	PE异径三通De160*63	个	4		4.43				4.43	
	1516041@10	PE弯头De160*90°	个	8		7.93				7.93	
	1516041@11	PE弯头De160*45°	个	4		3.12				3.12	
	1709001@2	PE法兰头De160	片	8		9.5				9.5	
	1516041@12	PE异径直接De160*110	个	3		1.68				1.68	
	1516041@13	PE异径直接De160*90	个	1		0.53				0.53	
	D4-1-195	管道试压 公称直径(mm以 内) 200	100m	1.35	1.81	0.79	0.32	0.22	0.33	3.47	
	D4-1-213	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 200	100m	1.35	1.03	0.13		0.13	0.19	1.47	
16	040501004002	PE塑料管De110	m	450	4.81	81.01	1.61	0.62	0.87	88.92	88.92
	D6-1-105	塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110	100m	4.5	2.86	65.61	1.41	0.38	0.51	70.78	
	1516041@14	PE正三通De110*110	个	1		0.16				0.16	
	1516041@15	PE异径三通De110*63	个	80		10.52				10.52	
	1516041@16	PE弯头De110*90°	个	28		3.25				3.25	
	1709001@3	PE法兰头De110	片	4		0.59				0.59	
	1516041@17	PE异径直接De110*63	个	4		0.25				0.25	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	4.5	1.18	0.6	0.2	0.14	0.21	2.33	
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直	100m	4.5	0.77	0.03		0.09	0.14	1.04	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		径(mm以内) 100									
17	040501004003	PE塑料管De90	m	70	4.1	57.42	1.12	0.53	0.74	63.91	63.91
	D6-1-104	塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 90	100m	0.7	2.15	45.06	0.92	0.29	0.39	48.81	
	1516041@18	PE异径三通De90*63	个	13		7.72				7.72	
	1516041@19	PE弯头De90*90°	个	4		2.14				2.14	
	1709001@4	PE法兰头De90	片	2		1.38				1.38	
	1516041@20	PE异径直接De90*63	个	2		0.48				0.48	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.7	1.18	0.6	0.2	0.14	0.21	2.33	
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	0.7	0.77	0.03		0.09	0.14	1.04	
18	040501004004	PE塑料管De63	m	425	3.22	56.09	0.77	0.41	0.58	61.07	61.07
	D6-1-102	塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 63	100m	4.25	1.27	33.68	0.57	0.17	0.23	35.93	
	1516041@21	PE正三通De63*63	个	45		1.69				1.69	
	1516041@22	PE弯头De63*90°	个	40		1.2				1.2	
	1516041@23	PE内纹弯角De63*DN50	个	130		17.58				17.58	
	1516041@24	PE外纹弯角De63*DN50	个	2		0.34				0.34	
	1516041@25	PE直接De63	个	70		0.97				0.97	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	4.25	1.18	0.6	0.2	0.14	0.21	2.33	
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	4.25	0.77	0.03		0.09	0.14	1.04	
19	031001001002	钢塑镀锌管DN50	m	130	5.34	92.65	0.14	0.65	0.96	99.74	99.74
	借C8-1-6	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内)	10m	13	4.98	64.48	0.14	0.6	0.9	71.1	
	1507221@1	钢喉盒DN300*200	个	1		8.91				8.91	
	1502571@1	镀锌弯头DN50*90°	个	40		6.28				6.28	
	1502571@2	镀锌堵头DN50	个	150		12.81				12.81	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径 (50mm以内)	100m	1.3	0.36	0.18		0.04	0.06	0.65	
20	040502005006	球铁铜杆阀门DN200	个	1	175.86	1877.49	4.25	21.74	31.65	2110.99	2110.99
	D4-2-302	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200	个	1	156.64	1795		19.15	28.2	1998.99	
	D6-3-119	阀门水压试验 公称直径 (mm以内) 200	个	1	19.22	82.49	4.25	2.59	3.46	112.01	
21	040502005005	球铁铜杆阀门DN150	个	4	94.52	1215.96	4.25	11.74	17.01	1343.48	1343.48
	D4-2-301	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	4	80.1	1166		9.8	14.42	1270.32	
	D6-3-118	阀门水压试验 公称直	个	4	14.42	49.96	4.25	1.94	2.6	73.17	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		径(mm以内) 150									
22	040502005001	球铁铜杆阀门DN100	个	2	63.01	743.44	3.04	7.82	11.34	828.65	828.65
	D4-2-300	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	2	53.4	710		6.53	9.61	779.54	
	D6-3-117	阀门水压试验 公称直径 (mm以内) 100	个	2	9.61	33.44	3.04	1.29	1.73	49.11	
23	040502005002	球铁铜杆阀门DN80	个	1	53.4	576		6.53	9.61	645.54	645.54
	D4-2-300	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 80	个	1	53.4	576		6.53	9.61	645.54	
24	040502005004	无压紧螺母铜阀门DN50	个	151	16.91	141.14		2.07	3.04	163.16	163.16
	D4-2-298	丝扣阀门安装 公称直径 (mm以内) 50	个	151	16.91	141.14		2.07	3.04	163.16	
25	040502006005	钢法兰盘DN200	个	7	25.23	103.95	11.81	3.4	4.54	148.93	148.93
	D6-3-7	平焊法兰 公称直径(mm以 内) 200	副	3.5	25.23	103.95	11.81	3.4	4.54	148.93	
26	040502002004	焊接弯头DN200*90°	个	6	22.07	272.79	9.13	2.7	3.97	310.66	310.66
	D4-2-123	焊接弯头(异径管)安装 管 外径×壁厚(mm以内) 219 ×8	个	6	22.07	272.79	9.13	2.7	3.97	310.66	
27	040502006010	PE法兰De200	个	6	25.23	206.51	11.81	3.4	4.54	251.49	251.49
	D6-3-7	平焊法兰 公称直径(mm以 内) 200	副	3	25.23	206.51	11.81	3.4	4.54	251.48	
28	040502006006	PE法兰De160	个	16	25.23	151.64	11.81	3.4	4.54	196.62	196.62
	D6-3-7	平焊法兰 公称直径(mm以 内) 160	副	8	25.23	151.64	11.81	3.4	4.54	196.61	
29	040502006009	PE法兰De110	个	8	14.02	86.77	4.31	1.89	2.52	109.51	109.51
	D6-3-5	平焊法兰 公称直径(mm以 内) 125	副	4	14.02	86.77	4.31	1.89	2.53	109.51	
30	040502006007	PE法兰De90	个	4	13.22	66.4	4.07	1.78	2.38	87.85	87.85
	D6-3-4	平焊法兰 公称直径(mm以 内) 100	副	2	13.22	66.4	4.07	1.78	2.38	87.84	
31	040502009001	水表DN200	个	1	821.83	8531.63	338.58	100.5	147.93	9940.47	9940.47
	D4-2-356	法兰式水表组成与安装(有 旁通管有止回阀) 公称直 径(mm以内) 200	组	1	821.83	8531.63	338.58	100.5	147.93	9940.47	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
32	031003009001	伸缩器DN200	个	1	122.46	773.79	49.01	14.82	22.04	982.12	982.12
	借C8-1-389	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(200mm以内)	个	1	122.46	773.79	49.01	14.82	22.04	982.12	
33	031003008001	过滤器DN200	组	1	165.63	1708.23	60.24	20.04	29.81	1983.95	1983.95
	借C8-2-102	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(200mm以内)	个	1	165.63	1708.23	60.24	20.04	29.81	1983.95	
34	040501004008	塑料UPVC管De160	m	20	12.3	29.02	0.03	1.41	2.21	44.97	44.97
	D4-1-89	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	10m	2	10.81	28.08	0.03	1.32	1.95	42.19	
	D5-1-309换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	100m	0.2	1.49	0.94	0.01	0.09	0.27	2.79	
35	040501004009	塑料UPVC管De90	m	30	9.02	18.39	0.03	1.01	1.62	30.07	30.07
	D4-1-86	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	3	7.53	17.45	0.03	0.92	1.36	27.28	
	D5-1-309换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	100m	0.3	1.49	0.94	0.01	0.09	0.27	2.79	
36	040504001001	砌筑小型阀门井	座	8	69.83	226.32	1.83	8.52	12.57	319.07	319.07
	D4-3-55换	消火栓井 浅型 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	8	69.83	99.32	1.83	8.52	12.57	192.07	
	1651011@1	钢纤维阀门套筒	套	8		127				127	
37	040503002001	混凝土支墩	m3	0.84	185.83	289.23	11.06	22.73	33.45	542.3	542.3
	D4-3-64换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.084	185.83	289.23	11.06	22.73	33.45	542.3	
38	040501014001	新旧管连接	处	1	794.87	197.31	204.72	97.77	143.08	1437.75	1437.75
	D4-1-157	钢管新旧管连接(焊接)	处	1	404.51	117.08	124.06	49.47	72.81	767.93	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第 7 页 共 7 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	618.17	89	55016.95
2	安装标志砖人工费	元	10	8	80
3	人工费调整	元	-0.05	1	-0.05
	小计				55096.9
二	材料				
1	圆钢Φ10以内	t	0	2842.67	2.84
2	热轧空心六角钢（综合）	kg	3.95	4.5	17.79
3	角钢（综合）	kg	4.3	2.97	12.78
4	钢板（综合）	kg	16.79	2.62	43.98
5	橡胶板1~15	kg	0.73	4.31	3.15
6	石棉橡胶板0.8~6	kg	10.95	11.6	126.96
7	石棉橡胶板1~6	kg	12.27	11.6	142.3
8	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	128.67	0.08	10.29
9	棉纱	kg	0.62	11.02	6.87
10	油麻丝	kg	1.44	7.63	10.99
11	草袋	个	1.42	2.54	3.6
12	六角螺栓带螺母M16×80	十套	11.54	7.45	85.94
13	六角螺栓带螺母M20×80	十套	0.64	12.4	7.94
14	六角螺栓带螺母M20×100	十套	2.47	14.32	35.4
15	六角螺栓带螺母M22×90	十套	1.28	18.41	23.56
16	六角螺栓带螺母M27×95	十套	0.48	33.76	16.2
17	六角螺栓带螺母、垫圈（综合）	kg	5.36	6.32	33.9
18	六角螺栓带螺母、垫圈M20×85~100	十套	4.94	14.51	71.74
19	砂轮片Φ200	片	0.02	16.6	0.33
20	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	2.32	3.54	8.2
21	水砂纸	张	2.96	1.16	3.43
22	铁砂布0~2#	张	1	1.03	1.03
23	低碳钢焊条（综合）	kg	58.04	7.5	435.29
24	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	2.35	7.5	17.63
25	圆钉（综合）	kg	1.07	4.36	4.67
26	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	1.98	3.13	6.21
27	铁件（综合）	kg	29.44	5.81	171.02
28	合金钢钻头一字型	个	2.52	6.05	15.27
29	钢锯条	条	5.16	0.56	2.89
30	钢锯片Φ300	片	7.35	450.58	3312.62
31	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	8.04	410.33	3297.95
32	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	7.04	0.45	3.17
33	中砂	m3	127.14	135	17164.08
34	石屑	m3	79.77	60	4786.12
35	标准砖240×115×53	千块	1.48	270	398.66
36	木方	m3	0.01	1702	23.83
37	板方材	m3	0.05	2251.73	112.59
38	煤焦油沥青漆L01-17	kg	3.92	5.3	20.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	厚漆	kg	0.2	7.9	1.58
40	铅油	kg	7.69	6.5	49.95
41	清油	kg	1.23	14	17.15
42	石油沥青60~100#	t	0.07	4210	306.07
43	柴油	t	0.01	6551	66.82
44	机油（综合）	kg	3.03	6.9	20.91
45	氯化钙98%干燥	kg	0.35	1.19	0.42
46	三氯乙烯	kg	0.19	6.65	1.23
47	丙酮	kg	0.29	6.73	1.95
48	漂白粉（综合）	kg	2.52	1.56	3.92
49	氧气	m3	27.18	5.89	160.08
50	乙炔气	kg	9.05	21	190.12
51	粘合剂	kg	0.19	22.77	4.37
52	石棉绒（综合）	kg	2.83	2.2	6.23
53	焊接钢管DN40	m	0.02	13.48	0.2
54	镀锌钢管DN50	m	11.71	38.74	453.63
55	热轧无缝钢管D22×2.5	m	0.7	8.35	5.85
56	热轧无缝钢管D219×6	m	3	210.73	632.19
57	胶管D25	m	1.4	5.96	8.34
58	橡胶管（综合）	m	0.75	1.91	1.43
59	镀锌补芯DN25×15~20	个	1.4	3.51	4.91
60	焊接弯头D219	个	2	174.9	349.8
61	法兰截止阀DN50	个	0.11	89.1	10.23
62	螺纹截止阀DN15	个	1.4	15.4	21.56
63	平焊法兰DN50	片	0.11	29.77	3.42
64	平焊法兰DN200	片	14	115	1610
65	高压风管	m	0.42	9.48	3.99
66	压力表0~4.0MPa	块	1.4	23.01	32.21
67	压力表汽门DN15	个	1.4	14.06	19.68
68	警示带	m	1140	0.6	684
69	压力表弯管DN15	个	1.4	4.4	6.16
70	示踪线BV-2.5mm2电线	m	2394	1.36	3255.84
71	白布	kg	6.54	3.2	20.94
72	水	m3	182.14	3.52	641.15
73	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	1.28	276.2	353.76
74	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	31.55	313.4	9887.64
75	其他材料费	元	224.43	1	224.43
76	材料费调整	元	0.44	1	0.44
	小计				49504.6
三	机械				
1	开孔机综合	台班	0.11	306.85	33.75
2	稳定土拌合机功率105(kW)	台班	0.34	820.51	282.42
3	混凝土震捣器(平板式)	台班	3.17	14.63	46.34
4	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.14	109.72	15.04

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
5	履带式推土机功率75 (kW)	台班	0.41	757.81	312.29
6	载货汽车装载质量5 (t)	台班	0.24	404.66	95.5
7	载货汽车装载质量6 (t)	台班	0	435.74	1.79
8	载货汽车装载质量8 (t)	台班	9.35	506.76	4737.5
9	自卸汽车装载质量8 (t)	台班	6.18	624.83	3859.08
10	机动翻斗车装载质量1 (t)	台班	0.05	172.74	9.29
11	汽车式起重机提升质量5 (t)	台班	0.14	492.52	70.43
12	光轮压路机（内燃）工作质量8 (t)	台班	0.39	344.33	135.98
13	光轮压路机（内燃）工作质量12 (t)	台班	0.58	465.38	271.5
14	光轮压路机（内燃）工作质量15 (t)	台班	0.95	553.58	523.63
15	平地机功率90 (kW)	台班	0.46	687.7	315.59
16	混凝土路面切缝机	台班	75.45	263.37	19870.4
17	立式钻床钻孔管径25 (mm)	台班	0.25	11.08	2.77
18	管子切断套丝机直径159 (mm)	台班	0.91	19.73	17.95
19	木工圆锯机直径500 (mm)	台班	0.05	27.45	1.37
20	交流电焊机容量30 (kV · A)	台班	1.51	91.28	137.43
21	直流电焊机功率20 (kW)	台班	12.58	74.26	934.08
22	对接熔接机	台班	13.88	93.53	1298.04
23	电焊条烘干箱容积450×350×450	台班	0.5	14.76	7.38
24	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	0.74	27.33	20.16
25	风动凿岩机手持式	台班	23.13	10.28	237.79
26	柴油发电机组功率30 (kW)	台班	10	464.82	4648.2
27	内燃空气压缩机排气量3 (m3/min)	台班	10.93	322.12	3522.25
28	污水泵出口管径70 (mm)	台班	5	173.4	867
29	试压泵压力6 (Mpa)	台班	0.46	24.21	11.14
30	试压泵压力80 (Mpa)	台班	1.35	120.4	162.66
31	折旧费	元		1	
32	大修理费	元		1	
33	经常修理费	元		1	
34	安拆费及场外运输费	元		1	
35	汽油 (机械用) 国III93#	kg		7.57	
36	柴油 (机械用) 0#	kg		6.55	
37	电 (机械用)	kw · h		0.85	
38	其他费用	元		1	
39	机上人工	工日		89	
40	机械费调整	元	0.03	1	0.03
	小计				42448.77
四	主材				
1	彩色标志砖25*25（综合）	块	10	21.6	216
2	钢管DN200	m	8	353	2824
3	普碳钢板卷管	m	0.46		
4	内涂塑镀锌钢管DN50	m	130	64.2	8346
5	PE给水管De200	m	60	203.83	12229.8
6	PE塑料管De160	m	135	130.2	17577

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
7	PE塑料管De110	m	450	62. 15	27967. 5
8	PE塑料管De90	m	70	41. 6	2912
9	PE塑料管De63	m	425	30. 22	12843. 5
10	排水UPVC管De160	m	20	27. 84	556. 8
11	排水UPVC管De90	m	30	17. 28	518. 4
12	二合三通	个	1		
13	镀锌弯头DN50*90° DN50（堵头）	个	40	20. 4	816
14	镀锌堵头DN50DN50（堵头）	个	150	11. 1	1665
15	钢喉盒DN300*200	个	1	1158	1158
16	钢制弯头DN200*90°	个	6	242	1452
17	PE异径三通De200*160	个	1	274. 34	274. 34
18	PE弯头De160*90°	个	8	133. 76	1070. 08
19	PE弯头De160*45°	个	4	105. 24	420. 96
20	PE异径直接De160*110	个	3	75. 48	226. 44
21	PE异径直接De160*90	个	1	71. 13	71. 13
22	PE正三通De110*110	个	1	71. 13	71. 13
23	PE异径三通De110*63	个	80	59. 17	4733. 6
24	PE弯头De110*90°	个	28	52. 16	1460. 48
25	PE异径直接De110*63	个	4	27. 75	111
26	PE异径三通De90*63	个	13	41. 57	540. 41
27	PE弯头De90*90°	个	4	37. 39	149. 56
28	PE异径三通De200*90	个	1	214. 83	214. 83
29	PE异径直接De90*63	个	2	16. 91	33. 82
30	PE正三通De63*63	个	45	15. 96	718. 2
31	PE弯头De63*90°	个	40	12. 78	511. 2
32	PE内纹弯角De63*DN50	个	130	57. 48	7472. 4
33	PE外纹弯角De63*DN50	个	2	71. 96	143. 92
34	PE直接De63	个	70	5. 88	411. 6
35	PE异径三通De200*63	个	1	207. 57	207. 57
36	PE弯头De200*90°	个	2	222. 96	445. 92
37	PE异径直接De200*160	个	1	120. 48	120. 48
38	PE正三通De160*160	个	2	165. 48	330. 96
39	PE异径三通De160*110	个	2	155. 31	310. 62
40	PE异径三通De160*90	个	1	152. 41	152. 41
41	PE异径三通De160*63	个	4	149. 51	598. 04
42	Y型过滤器DN200	个	1	1640	1640
43	法兰阀门	个	1		
44	球铁铜杆阀门DN80（Z45T-10Q）	个	1	576	576
45	球铁铜杆阀门DN200（Z45T-10Q）	个	1	1795	1795
46	球铁铜杆阀门DN150（Z45T-10Q）	个	4	1166	4664
47	球铁铜杆阀门DN100（Z45T-10Q）	个	2	710	1420
48	无压紧螺母铜闸阀DN50（Z15W-16T）	个	151	140	21140
49	钢纤维阀门套筒	套	8	127	1016
50	平焊法兰	片	2		
51	碳钢平焊法兰DN200	片	7	93. 4	653. 8

单位工程人材机汇总表

工程名称：金平区永平路72号联升花园供水直抄到户改造管网

第5页 共5页

[illegible]