

分部分项工程计价表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030109001002	离心式泵	变频恒压设备（两用一备）SDP15-25/4-1.5	套	1	60972.8	60972.8
2	031006004001	气压罐	气压罐	台	1	933.02	933.02
3	030414014001	小型直流电动机调试	调试	系统	2	2907.3	5814.6
4	041001003001	拆除基层	1、材质：多合土 2、厚度：80mm 3、场内运输150m	m2	4.8	13.98	67.1
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.场内运输150m	m3	0.8976	58.17	52.21
6	040103001001	回填方/原土	1.填方材料品种：填土 2.密实度：85%	m3	0.7587	52.75	40.02
7	040103002001	余方弃置/土方	1.废弃料的品种：土方 2.运距：12km	m3	0.526	68.38	35.97
8	010101001001	平整场地	平整场地	m2	4.8	4.09	19.63
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度：5cm 2.水泥石屑混合料 水泥含量6%	m2	4.8	30.98	148.7
10	031001002001	钢管DN100	室内钢管DN150	m	12	167.31	2007.72
11	030805001001	钢弯头DN100*90°	钢弯头DN150*90°	个	4	133.33	533.32
12	030811002001	碳钢对焊法兰Φ100	型号、规格：Φ100	片	4	93.87	375.48
13	031003010003	软接头(软管)DN100	可曲挠橡胶接头DN100	个	2	520.06	1040.12
14	011615001001	开孔(打洞)		个	1	1197	1197
15	030307003001	不锈钢、栏杆、扶手制作安装		t	1	5585.91	5585.91
16	030805001011	钢套管DN150	钢套管DN150	个	2	327.17	654.34
17	030808001008	球阀DN15	球阀DN15	个	4	59.52	238.08
18	030601002001	压力仪表DN15	压力仪	台	2	180.63	361.26
本页小计							80077.28

分部分项工程计价表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			表DN15				
19	010507002001	地坪	水泥地坪 10cm	m2	4.8	80.24	385.15
20	030404001001	变频控制屏	规格:1800*800*450 型号:BPKZ	台	1	841.11	841.11
21	030404001002	远程控制屏	规格:650*450*250 型号:YC-1080	台	1	25486.11	25486.11
22	030404017001	配电箱	规格:400*200*150 型号:AP	台	1	743.22	743.22
23	030608006001	网络系统及设备联调	调试	套	1	1590.61	1590.61
24	030404033001	风扇	排气扇	台	1	206.34	206.34
25	030411006001	接线盒/开关，插座	明装 86系列	个	1	18.34	18.34
26	040801030001	五孔插座		个	2	19.26	38.52
27	030412005001	荧光灯	单管36W	套	2	69.39	138.78
28	030408001001	电力电缆YJV22-5*10	五芯电力电缆	m	45	54.81	2466.45
29	030408001002	电力电缆YJV-5*4	五芯电力电缆	m	6	25.94	155.64
30	030411004001	绝缘电线BVV-1*2.5	线槽配线 BVV-1*2.5	m	18	3.33	59.94
31	030411004002	绝缘电线BVV-1*1.5	线槽配线 BVV-1*1.5	m	30	2.58	77.4
32	030411002001	阻燃PVC线槽50*35	塑料线槽断面周长 (170mm以内)	m	7	24.68	172.76
33	030411002002	阻燃PVC线槽30*20	塑料线槽断面周长 (120mm以内)	m	15	18.64	279.6
34	030411001001	PVC阻燃管 DN50		m	30	11.4	342
35	030409008001	等电位端子箱	规格:250*300*150	台	1	544.49	544.49
36	030409001001	接地极	镀锌角	根	8	78.61	628.88
本页小计							34175.34

分部分项工程计价表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目计价表（一）

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

措施项目费分析表

工程名称:金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造
泵房安装

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				3634.02				3634.02

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	030109001002	离心式泵	套	1	549.12	60237.4	13.9	73.5	98.84	60972.8	60972.8
	C1-9-12	多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内)	台	2	422.4	137.44	13.9	73.5	76.04	723.28	
	5305001@1	变频恒压设备SDPR15-25/4-1.5	个	1		60100				60100	
	BM3	暗室增加费(机械设备安装)	元	1	126.72				22.81	149.53	
2	031006004001	气压罐	台	1	623.16	19.07	120.58	58.04	112.17	933.02	933.02
	C7-2-70	隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内)	台	1	479.35	19.07	120.58	58.04	86.28	763.32	
	BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	1	143.81				25.89	169.7	
3	030414014001	小型直流电动机调试	系统	2	1716.07	11.15	705.53	165.66	308.89	2907.3	2907.3
	C2-14-64	普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下)	台	2	1320.05	11.15	705.53	165.66	237.61	2440	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	396.02				71.29	467.3	
4	041001003001	拆除基层	m2	4.8	11.48			0.43	2.07	13.98	13.98
	借D1-4-21	人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)碴、砂砾 厚15cm内	100m2	0.048	9.88			0.38	1.78	12.03	
	借D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.00384	1.61			0.06	0.29	1.95	
5	040101002001	挖沟槽土方	m3	0.8976	47.88			1.67	8.62	58.17	58.17
	借D1-1-9换	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.00898	27.79			0.97	5	33.76	
	借D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.00898	20.1			0.7	3.62	24.41	
6	040103001001	回填方/原土	m3	0.7587	43.43			1.5	7.82	52.75	52.75
	借D1-1-123换	回填土 人工夯实 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.00759	23.33			0.8	4.2	28.34	
	借D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150 单项工程挖、填、总土方	100m3	0.00759	20.1			0.7	3.61	24.41	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		量在1000m3以内									
7	040103002001	余方弃置/土方	m3	0.526	14.24		48.52	3.06	2.56	68.38	68.38
	借D1-1-53换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.00526	14.24		48.52	3.06	2.57	68.4	
8	010101001001	平整场地	m2	4.8	3.28			0.22	0.59	4.09	4.09
	借A1-1	平整场地	100m2	0.048	3.28			0.22	0.59	4.09	
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m2	4.8	6.53	21.1	1.68	0.49	1.18	30.98	30.98
	借D2-2-140	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	100m2	0.048	6.53	21.1	1.68	0.49	1.18	30.97	
10	031001002001	钢管DN100	m	12	23.86	130.29	6.65	2.22	4.29	167.31	167.31
	C8-1-128	室内钢管(焊接) 公称直径(100mm以内)	10m	1.2	17.91	8.01	6.65	2.17	3.22	37.96	
	1405071@1	焊接钢管DN100	m	12		122				122	
	C8-1-412	管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	100m	0.12	0.44	0.28		0.05	0.08	0.86	
	BM91	暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	5.51				0.99	6.5	
11	030805001001	钢弯头DN100*90°	个	4	50.87	51.83	16.45	5.02	9.16	133.33	133.33
	C6-2-391	碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	10个	0.4	39.13	51.83	16.45	5.02	7.05	119.47	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	11.74				2.11	13.85	
12	030811002001	碳钢对焊法兰Φ100	片	4	21.87	57.66	8.24	2.16	3.94	93.87	93.87
	C6-4-230	碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	副	2	16.82	7.66	8.24	2.16	3.03	37.9	
	1701251@1	钢制法兰DN100	片	4		50				50	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	5.05				0.91	5.95	
13	031003010003	软接头(软管)DN100	个	2	85.39	386.7	24.65	7.95	15.37	520.06	520.06
	补充主材001	软接头(软管)DN100	个	2		360				360	
	C8-2-80	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内)	个	2	65.68	26.7	24.65	7.95	11.82	136.8	
	BM91	暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	19.71				3.55	23.25	
14	011615001001	开孔(打洞)	个	1	40.05	910.4	214.8	24.54	7.21	1197	119
	借A20-16 *	剪力墙体开孔 0.10m2内	100	0	40	10.4	214.8	24.5	7.2	29	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	5	子目*5	个	2	5	0	0	4	1	7	
	补充主材003	管道支架制作。安装	套	30		900				900	
15	030307003001	不锈钢、栏杆、扶手制作安装	t	1	3136.63	311.49	1153.3	419.9	564.59	5585.91	5585.91
	C5-8-49	不锈钢栏杆、扶手制作安装	t	1	2412.79	311.49	1153.3	419.9	434.3	4731.78	
	BM49	暗室增加费(静置设备与工艺金属结构制作安装工程)	元	1	723.84				130.29	854.13	
16	030805001011	钢套管DN150	个	2	54.13	233.52	24.44	5.34	9.74	327.17	327.17
	1701251@2	钢套管DM150	片	2		214.27				214.27	
	C6-2-393	碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	10个	0.2	41.64	19.25	24.44	5.34	7.5	98.15	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	12.49				2.25	14.74	
17	030808001008	球阀DN15	个	4	22.67	26.27	4.26	2.24	4.08	59.52	59.52
	C6-3-115	螺纹阀门 公称直径(15mm以内)	个	4	17.44	3.97	4.26	2.24	3.14	31.05	
	1600041@1	球阀DN15	个	4		22.3				22.3	
	BM55	暗室增加费(工业管道工程)	元	1	5.23				0.94	6.18	
18	030601002001	压力仪表DN15	台	2	80.64	71.06	6.44	7.97	14.52	180.63	180.63
	C10-1-31	电接点压力表	台(块)	2	62.03	71.06	6.44	7.97	11.17	158.67	
	BM129	暗室增加费(自动化控制仪表安装工程)	元	1	18.61				3.35	21.96	
19	010507002001	地坪	m2	4.8	30.6	40.49	0.3	3.34	5.51	80.24	80.24
	借A4-77换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m2	0.048	22.21	32.03		2.74	4	60.97	
	借A9-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.048	8.39	8.47	0.3	0.6	1.51	19.28	
20	030404001001	变频控制屏	台	1	434.34	207.99	78.67	41.93	78.18	841.11	841.11
	C2-4-1	控制屏	台	1	334.11	207.99	78.67	41.93	60.14	722.84	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	100.23				18.04	118.27	
21	030404001002	远程控制屏	台	1	434.34	24853	78.67	41.93	78.18	25486.11	25486.11
	C2-4-1	控制屏	台	1	334.11	24853	78.67	41.93	60.14	25367.84	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	100.23				18.04	118.27	
22	030404017001	配电箱	台	1	164.98	532.61		15.93	29.7	743.22	743.22
	C2-4-29	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)	台	1	126.91	532.61		15.93	22.84	698.29	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	38.07				6.85	44.92	
23	030608006001	网络系统及设备联调	套	1	875.16	1.86	469.53	86.53	157.53	1590.61	1590.61
	C10-5-39	网络设备安装调试 服务器	台	1	673.2	1.86	469.53	86.53	121.18	1352.3	
	BM129	暗室增加费(自动化控制仪表安装工程)	元	1	201.96				36.35	238.31	
24	030404033001	风扇	台	1	74.17	111.66		7.16	13.35	206.34	206.34
	C2-12-429	排气扇	台	1	42.99	79.23		5.39	7.74	135.35	
	C2-12-436	风扇调速开关	个	1	14.06	32.43		1.77	2.53	50.79	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	17.12				3.08	20.2	
25	030411006001	接线盒/开关, 插座	个	1	7.79	8.4		0.75	1.4	18.34	18.34
	C2-12-375	开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	5.99	8.4		0.75	1.08	16.22	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.8				0.32	2.12	
26	040801030001	五孔插座	个	2	7.6	9.55		0.74	1.37	19.26	19.26
	C2-12-389	单相明插座 单相(15A以下)	10套	0.2	5.85	9.54		0.74	1.05	17.17	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.76				0.32	2.07	
27	030412005001	荧光灯	套	2	22	41.3		2.13	3.96	69.39	69.39
	C2-12-215	成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	0.2	16.92	41.3		2.13	3.05	63.39	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	5.08				0.92	5.99	
28	030408001001	电力电缆YJV22-5*10	m	45	4.61	48.86	0.06	0.45	0.83	54.81	54.81
	C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.45	3.55	48.86	0.06	0.45	0.64	53.54	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.06				0.19	1.26	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
29	030408001002	电力电缆YJV-5*4	m	6	4.61	19.99	0.06	0.45	0.83	25.94	25.94
	C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.06	3.55	19.98	0.06	0.45	0.64	24.67	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.06				0.19	1.26	
30	030411004001	绝缘电线BVV-1*2.5	m	18	0.88	2.2		0.09	0.16	3.33	3.33
	C2-11-297	线槽配线 导线截面(2.5mm2以内)	100m单线	0.18	0.68	2.2		0.09	0.12	3.08	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	0.2				0.04	0.24	
31	030411004002	绝缘电线BVV-1*1.5	m	30	0.88	1.45		0.09	0.16	2.58	2.58
	C2-11-297	线槽配线 导线截面(2.5mm2以内)	100m单线	0.3	0.68	1.44		0.09	0.12	2.33	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	0.2				0.04	0.24	
32	030411002001	阻燃PVC线槽50*35	m	7	11.57	9.91		1.12	2.08	24.68	24.68
	C2-11-197	塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内)	10m	0.7	8.9	9.91		1.12	1.6	21.53	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	2.67				0.48	3.15	
33	030411002002	阻燃PVC线槽30*20	m	15	9.85	6.07		0.95	1.77	18.64	18.64
	C2-11-196	塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内)	10m	1.5	7.57	6.07		0.95	1.36	15.96	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	2.27				0.41	2.68	
34	030411001001	PVC阻燃管 DN50	m	30	8.37	0.71		0.81	1.51	11.4	11.4
	C2-11-137	刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内)	100m	0.3	6.44	0.71		0.81	1.16	9.12	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	1.93				0.35	2.28	
35	030409008001	等电位端子箱	台	1	198.89	281.56	9.04	19.2	35.8	544.49	544.49
	C2-4-104	端子箱安装 户内	台	1	152.99	281.56	9.04	19.2	27.54	490.33	
	BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	45.9				8.26	54.16	
36	030409001001	接地极	根	8	33.9	22.83	12.51	3.27	6.1	78.61	78.61
	C2-9-4	接地极(板)制作、安装	根	8	26.08	22.83	12.51	3.27	4.69	69.38	

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	119.18	89	10606.86
2	人工费调整	元	3070.3	1	3070.3
	小计				13677.16
二	材料				
1	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.8~4.0	kg	0.1	5.11	0.49
2	镀锌扁钢（综合）	kg	6.58	4.2	27.64
3	角钢（综合）	kg	2	2.97	5.94
4	钢板（综合）	kg	0.32	2.62	0.84
5	钢垫板1~2	kg	0.55	4.32	2.38
6	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.41	44.72	18.14
7	石棉橡胶板0.8~6	kg	0.7	11.6	8.12
8	石棉橡胶板低中压0.8~6	kg	0.51	8.63	4.43
9	棉纱	kg	1.02	11.02	11.21
10	木螺钉M2.5×25	十个	0.42	0.13	0.05
11	木螺钉M2~4×6~65	十个	0.87	0.21	0.18
12	木螺钉M4×50	十个	0.21	0.42	0.09
13	六角螺栓带螺母、垫圈M16×85~140	十套	3.3	10.09	33.26
14	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十个	0.61	0.5	0.3
15	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内	十套	1.01	4.55	4.62
16	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.84	5.04	9.27
17	膨胀螺栓M6	十个	1.07	1.6	1.72
18	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	0.07	3.54	0.23
19	尼龙砂轮片 ϕ 100×16×3	片	5.2	3.54	18.42
20	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	0.28	23.98	6.64
21	铁砂布0~2#	张	1.3	1.03	1.34
22	低碳钢焊条（综合）	kg	16.56	7.5	124.19
23	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	8.57	7.5	64.24
24	焊锡丝（综合）	kg	0.07	61.14	4.28
25	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.2	kg	0.2	3.4	0.68
26	斜垫铁Q195~Q235 #1	kg	4.46	5.22	23.28
27	平垫铁Q195~Q236 1#	kg	5.1	4.39	22.39
28	冲击钻头 ϕ 8	个	0.08	3.91	0.3
29	冲击钻头 ϕ 10	个	0.02	5.82	0.13
30	冲击钻头 ϕ 6~8	个	0.07	3.91	0.28
31	合金钢钻头 ϕ 10	个	0.12	5.82	0.69
32	钢锯条	条	9.3	0.56	5.21
33	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.06	410.33	24.95
34	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1	410.33	39.97
35	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	40	0.41	16.4
36	中砂	m3	0.17	135	23.58
37	碎石20	m3	0.09	81.13	6.98
38	石屑	m3	1	60	60.08
39	木板	m3	0	1702	6.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
40	圆木台63~138×22	块	2.1	0.34	0.71
41	木配电板150×225×25	个	1	1.48	1.48
42	镀锌槽型吊码单边 δ =3	个	4.12	0.52	2.14
43	铰链	副	1	1.6	1.6
44	防锈漆C53-1	kg	0.71	15	10.65
45	沥青绝缘漆	kg	0.04	11.4	0.45
46	沥青清漆	kg	0.16	7.2	1.15
47	醇酸清漆	kg	0.02	15.2	0.3
48	酚醛磁漆	kg	0.01	19.4	0.19
49	酚醛调和漆	kg	0.53	11.6	6.15
50	铅油	kg	0.56	6.5	3.67
51	清油	kg	0.27	14	3.78
52	汽油（综合）	kg	1.3	7.57	9.83
53	煤油	kg	1.6	5.5	8.8
54	机油（综合）	kg	0.92	6.9	6.35
55	电力复合脂	kg	0.51	17.72	9.04
56	黄甘油	kg	0.3	7.53	2.26
57	硬脂酸	kg	0.02	6.33	0.13
58	漂白粉（综合）	kg	0.02	1.56	0.03
59	氧气	m3	23.49	5.89	138.33
60	氮气	m3	2.5	4.52	11.3
61	乙炔气	kg	7.84	21	164.59
62	粘合剂	kg	0.04	22.77	0.96
63	钢管D25	kg	4.12	2.01	8.28
64	塑料软管D5	m	2.55	0.18	0.46
65	塑料胀管D6~8	个	11	0.28	3.08
66	异型塑料管D2.5~5	m	12	1.09	13.08
67	冲压弯头DN100	个	1.19	36	42.77
68	难燃塑料管接头50	个	7.73	2.36	18.23
69	镀锌扁钢卡子25×4	kg	2.08	6.2	12.9
70	镀锌管卡子12~40×1.5	个	2	0.98	1.96
71	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.15	2	0.3
72	扁形塑料绑带	m	2.57	0.6	1.54
73	裸铜线10mm2	kg	0.2	58.5	11.7
74	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	1.68	1.36	2.28
75	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	7.02	1.5	10.54
76	花线2×16/0.15mm2	m	1.5	1.57	2.36
77	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	10.5	0.29	3.05
78	塑料线槽配件线槽断面周长170以内	个	3.92	0.41	1.61
79	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.4	4.87
80	铜接线端子20A	个	2.03	0.2	0.41
81	胶木线夹	个	20	0.23	4.6
82	镀锌电缆吊挂3×50	套	3.38	3.32	11.23
83	镀锌电缆卡子2×35	套	15.51	1.54	23.89
84	橡胶垫2	m2	0.03	13.94	0.39

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
85	油浸石棉盘根编织 Φ6~10（250℃）	kg	0.4	18.8	7.52
86	白布	kg	1.22	3.2	3.9
87	细白布宽0.9m	m	0.1	3.5	0.35
88	水	m3	1.45	3.52	5.11
89	水	m3	0.23	3.52	0.82
90	电	kW·h	2.03	0.85	1.72
91	标志牌塑料扁形	个	6.86	0.1	0.69
92	位号牌	个	2	0.54	1.08
93	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	0.49	313.4	153.44
94	其他材料费	元	456.52	1	456.52
95	材料费调整	元	0	1	
	小计				1774.32
三	机械				
1	精密电桥YY2814	台班	2.7	38.6	104.22
2	精密交/直流稳压电源	台班	0.26	15.91	4.14
3	电压电流表各种量程	台班	5.4	10.28	55.51
4	数字电压表PZ38	台班	2.5	8.79	21.98
5	数字多用表DF	台班	2.5	12.63	31.58
6	数字万用表F-87	台班	9	17.33	155.97
7	数字万用表PF-56	台班	0.44	6.94	3.05
8	便携式直流高压发生器	台班	2.7	74.64	201.53
9	数字转速表	台班	1.8	38.92	70.06
10	单相继电保护试验装置	台班	10.8	57.2	617.76
11	接地电阻表	台班	4.5	15.21	68.45
12	数字毫秒计	台班	9	9.12	82.08
13	绝缘电阻测试仪	台班	3.6	21.16	76.18
14	线路信号测试仪XJ-02	台班	1.5	86.82	130.23
15	双线存储示波器H6精度0.1	台班	1.5	190.5	285.75
16	活塞式压力计	台班	0.26	8.39	2.18
17	电缆测试仪JH5132	台班	1.8	26.53	47.75
18	电动综合校验台	台班	0.26	13.48	3.5
19	开孔机综合	台班	0.7	306.85	214.8
20	稳定土拌合机功率105(kW)	台班	0	820.51	3.53
21	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.01	109.72	1.46
22	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.12	374.38	44.93
23	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.07	404.66	29.66
24	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.07	435.74	30.5
25	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.05	506.76	25.54
26	载货汽车装载质量10(t)	台班	0.02	678.04	13.56
27	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	0.37	492.52	183.86
28	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.53	685.35	363.24
29	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	0.53	1072.03	568.18
30	光轮压路机（内燃）工作质量8(t)	台班	0	344.33	0.31
31	光轮压路机（内燃）工作质量15(t)	台班	0.01	553.58	4.21

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
32	普通车床工件直径×长度630×2000 (mm)	台班	0.01	94.19	1.22
33	弯管机WC27-108	台班	0.16	84.72	13.22
34	管子切断机直径150 (mm)	台班	0.07	44.13	3.18
35	砂轮切割机砂轮直径400 (mm)	台班	0.01	44.35	0.58
36	砂轮切割机砂轮直径500 (mm)	台班	0	51.81	0.21
37	交流电焊机容量21 (kV·A)	台班	5.01	69.52	348.49
38	交流电焊机容量30 (kV·A)	台班	0.61	91.28	55.77
39	直流电焊机功率20 (kW)	台班	3.26	74.26	241.94
40	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	0.52	27.33	14.1
41	试压泵压力60 (Mpa)	台班	0.07	116.55	7.93
42	折旧费	元		1	
43	大修理费	元		1	
44	经常修理费	元		1	
45	安拆费及场外运输费	元		1	
46	汽油 (机械用) 国III93#	kg		7.57	
47	柴油 (机械用) 0#	kg		6.55	
48	电 (机械用)	kw·h		0.85	
49	其他费用	元		1	
50	机上人工	工日		89	
51	机械费调整	元	0	1	0
	小计				4132.29
四	主材				
1	型钢	kg	1.06		
2	焊接钢管DN100D25×2	m	12	122	1464
3	PVC阻燃管 DN50	m	33		
4	钢弯头DN100*90°	个	4	39	156
5	球阀DN15DN50 PN10	个	4	22.3	89.2
6	钢制法兰DN100DN80	片	4	50	200
7	钢套管DM150DN150	片	2	214.27	428.54
8	平焊法兰	片	1		
9	隔膜式气压水罐	台	1		
10	仪表接头	套	2	38	76
11	电接点压力表Φ15	套	2	30	60
12	成套灯具	套	2.02	34	68.68
13	二位开关	个	1.02	7.5	7.65
14	风扇调速开关	个	1	30	30
15	五孔插座	套	2.04	7.8	15.91
16	绝缘电线BVV-1*2.5	m	18.9	2.03	38.37
17	绝缘电线BVV-1*1.5	m	31.5	1.31	41.27
18	PVC线槽50*35	m	7.35	9	66.15
19	阻燃PVC线槽30*20	m	15.75	5.4	85.05
20	变频恒压设备SDPR15-25/4-1.5	个	1	60100	60100
21	排气扇	台	1	77	77
22	镀锌角钢-50*50*5	m	8	19.91	159.28

单位工程人材机汇总表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造泵房安装

第5页 共5页

[illegible]