

分部分项工程计价表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1、材质： 水泥混凝土 2、厚度： 路面厚度 150mm 3、旧路面 机械切缝 4、场内运 输150m	m2	140.6	79.55	11184.73
2	041001003001	拆除基层	1、材质： 多合土 2、厚度： 150mm 3、场内运 输150m	m2	102.4	13.43	1375.23
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类 别：一、二 类土 2.挖土深 度：2m内 3.场内运输 150m	m3	39.09	58.13	2272.3
4	040103001001	回填方/原土	1.填方材料 品种：填土 2.密实度： 90%	m3	37.06	52.72	1953.8
5	040103002001	余方弃置/土方	1.废弃料的 品种：土方 2.运距： 12km	m3	10.22	34.2	349.52
6	040103002002	余方弃置/石方	1.废弃料的 品种：石方 2.运距： 12km	m3	14.06	45.2	635.51
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度： 15cm 2.水泥石屑 混合料 水 泥含量6%	m2	102.4	21.24	2174.98
8	040203007003	水泥混凝土	1.商品混凝 土C25 粒径 为20mm石子 2.厚度： 15cm 3.路面养生 4.伸缩缝设 置	m2	140.6	78.51	11038.51
9	040501003002	铸铁管DN150	1.球墨铸铁 管安装(胶 圈接口)	m	52	182.78	9504.56
本页小计							40489.14

分部分项工程计价表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			公称直径 (mm以内) 150 2. 管道试 压消毒冲洗				
10	040501003003	铸铁管DN100	1. 球墨铸铁 管安装(胶 圈接口) 公 称直径(mm 以内) 100 2. 管道试 压消毒冲洗	m	42	139. 21	5846. 82
11	040501002003	钢管DN100	1. 钢管安装 DN100 2. 管道试压 消毒冲洗	m	16	138. 71	2219. 36
12	031001001003	镀锌钢管DN80		m	90	154. 14	13872. 6
13	031001001002	钢塑镀锌管DN50	1. 钢塑镀锌 管安装 DN50mm 2. 管道试压 消毒冲洗	m	174	88. 8	15451. 2
14	040502005001	球铁铜杆阀门DN150	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以内) 150 2. 水压试验	个	1	1343. 48	1343. 48
15	040502005002	球铁铜杆阀门DN100	1. 球铁铜杆 阀门安装 公称直径 (mm以内) 100 2. 水压试验	个	3	828. 65	2485. 95
16	040502005004	无压紧螺母铜阀门DN50	1. 丝扣阀门 安装 公称 直径(mm以 内) 50 2. 水压试验	个	24	163. 16	3915. 84
17	040502001003	球铸三通DN150*100	球铸三通 DN150*100 安装(胶圈 接口)	个	1	389. 16	389. 16
18	040502001004	球铸三通DN100*100	球铸三通 DN100*100 安装(胶圈 接口)	个	1	301. 16	301. 16
19	040502001018	球铸三通DN100*50	球铸三通 DN100*50安 装(胶圈	个	1	230. 16	230. 16
本页小计							46055. 73

分部分项工程计价表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接口)				
20	040502001020	球铸弯角DN100*90°	球铸弯角DN100*45°安装(胶圈接口)	个	2	233.16	466.32
21	040502002003	焊接弯头DN100*90°	焊接弯头(异径管)安装DN100*90°	个	7	71.7	501.9
22	040502002004	法兰短管DN100*80		个	2	285.25	570.5
23	040502001008	球铸盘承短管DN150	球铸盘承短管DN150安装(胶圈接口)	个	1	276.16	276.16
24	040502001021	球铸盘插短管DN150	球铸盘插短管DN150安装(胶圈接口)	个	1	259.16	259.16
25	040502001009	球铸盘承短管DN100	球铸盘承短管DN100安装(胶圈接口)	个	2	206.16	412.32
26	040502001022	球铸盘插短管DN100	球铸盘插短管DN100安装(胶圈接口)	个	2	200.16	400.32
27	040502006005	钢法兰盘DN80	平焊法兰公称直径(mm以内)150	个	3	60.17	180.51
28	040502006004	钢法兰盘DN100	平焊法兰公称直径(mm以内)100	个	10	75.14	751.4
29	040502007002	钢堵板DN150	盲堵板安装公称直径(mm以内)100	个	1	156.77	156.77
30	040502009001	水表DN100	法兰式水表DN150安装(有旁通管有止回阀)	个	1	3211.59	3211.59
31	031003009001	伸缩器DN150	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(150mm以内)	个	1	440.56	440.56
32	031003008001	过滤器DN150	Y型过滤器安装(法	组	1	788.94	788.94
本页小计							8416.45

分部分项工程计价表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			兰连接）公称直径（150mm以内）				
33	031003003001	止回阀门DN100	焊接法兰阀安装 公称直径（150mm以内）	个	1	449.57	449.57
34	040502005006	排气阀DN20		个	1	78.51	78.51
35	040502005005	铜球阀DN20		个	1	41.31	41.31
36	040504001002	砌筑井		座	1	1940.83	1940.83
37	040504001001	砌筑小型阀门井	消火栓井浅型 C15普通商品混凝土 水泥砂浆 M7.5	座	3	319.07	957.21
38	040503002001	混凝土支墩	管道支墩（挡墩）无筋每处（m3以内） 1 C15商品混凝土	m3	0.73	542.3	395.88
39	040503001001	砌筑支墩	砌筑支墩	m3	0.09	856.92	77.12
40	040501014001	新旧管连接	1. 球墨铸铁管新旧管连接 公称直径（mm以内）400 2. 二合三通安装 公称直径（mm以内）400*150	处	1	3642.37	3642.37
41	04B003	柴油发电机 功率30KW	柴油发电机 功率30KW	台班	3	464.82	1394.46
42	04B004	污水泵 出口管径70MM	污水泵 出口管径70MM	台班	1	173.4	173.4
43	04B005	安装标志砖		块	6	31.04	186.24
		分部小计					104298.22
本页小计							9336.9
合 计							104298.22

措施项目计价表（一）

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目费分析表

工程名称:金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造
管网

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				3024.65				3024.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	041001001001	拆除路面	m2	140.6	14.4	7.83	51.31	3.42	2.59	79.55	79.55
	D1-4-9	风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内	100m2	1.406	7.69	0.04	4.47	0.54	1.38	14.13	
	D1-1-77 + D1-1-78	人力车运石方 运距100m内 实际运距(m):150	100m3	0.141	2.59			0.1	0.47	3.15	
	D1-4-90	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	100m	5.52	4.12	7.78	46.84	2.78	0.74	62.27	
2	041001003001	拆除基层	m2	102.4	7.89	0.04	3.58	0.5	1.42	13.43	13.43
	D1-4-15	机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	1.024	6.28	0.04	3.58	0.44	1.13	11.46	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.08192	1.61			0.06	0.29	1.95	
3	040101002001	挖沟槽土方	m3	39.09	47.86			1.66	8.61	58.13	58.13
	D1-1-9换	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.3909	27.77			0.96	5	33.74	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.3909	20.09			0.7	3.62	24.4	
4	040103001001	回填方/原土	m3	37.06	43.4			1.51	7.81	52.72	52.72
	D1-1-123换	回填土 人工夯实 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.3706	23.31			0.81	4.2	28.32	
	D1-1-22换	人力车运土方 运距 100m内 实际运距(m):150单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.3706	20.09			0.7	3.62	24.4	
5	040103002001	余方弃置/土方	m3	10.22	9.97		20.96	1.48	1.79	34.2	34.2
	D1-1-55换	人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内	100m3	0.1022	9.97		20.96	1.48	1.8	34.21	
6	040103002002	余方弃置/石方	m3	14.06	12.11		28.74	2.17	2.18	45.2	45.2
	D1-1-118换	人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):5	100m3	0.1406	12.11		28.74	2.17	2.18	45.21	
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m2	102.4	6.53	11.36	1.68	0.49	1.18	21.24	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D2-2-140换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm	100m2	1.024	6.53	11.36	1.68	0.49	1.17	21.23	21.24
8	040203007003	水泥混凝土	m2	140.6	22.12	50.17	0.96	1.28	3.98	78.51	78.51
	D2-3-57换	水泥混凝土路面 厚度 15cm 合并制作子目 普通 商品混凝土 碎石粒径20石 C25	100m2	1.406	20.9	49.12	0.27	1.16	3.76	75.21	
	D2-3-67	缩缝	100延 长米	0.2058	0.6	0.56	0.69	0.09	0.11	2.05	
	D2-3-73	水泥混凝土路面养生 水养 生	100m2	1.406	0.62	0.49		0.03	0.11	1.27	
9	040501003002	铸铁管DN150	m	52	10.37	168.1	1.17	1.27	1.87	182.78	182.78
	D4-1-14	球墨铸铁管安装(胶圈接 口) 公称直径(mm以内) 150	10m	5.2	7.53	167.17	0.85	0.92	1.36	177.83	
	D4-1-195	管道试压 公称直径(mm以 内) 200	100m	0.52	1.81	0.79	0.32	0.22	0.33	3.47	
	D4-1-213	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 200	100m	0.52	1.03	0.13		0.13	0.19	1.47	
10	040501003003	铸铁管DN100	m	42	9.48	125.81	1.05	1.16	1.71	139.21	139.21
	D4-1-14	球墨铸铁管安装(胶圈接 口) 公称直径(mm以内) 150	10m	4.2	7.53	125.17	0.85	0.92	1.36	135.83	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.42	1.18	0.6	0.2	0.14	0.21	2.33	
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	0.42	0.77	0.03		0.09	0.14	1.04	
11	040501002003	钢管DN100	m	16	10.63	123.45	1.42	1.3	1.91	138.71	138.71
	D4-1-42	碳钢管安装 公称直径(mm 以内) 100	10m	1.6	8.68	122.81	1.22	1.06	1.56	135.34	
	D4-1-194	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.16	1.18	0.6	0.2	0.14	0.21	2.33	
	D4-1-212	管道消毒冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	0.16	0.77	0.03		0.09	0.14	1.04	
12	031001001003	镀锌钢管DN80	m	90	6.85	145.11	0.12	0.83	1.23	154.14	154.14
	借C8-1-8	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内)	10m	9	6.41	117.87	0.12	0.78	1.15	126.33	
	1502271@1	内涂塑镀锌三通DN80*50	个	11		8.36				8.36	
	1502271@2	内涂塑镀锌90° 弯头 DN80*90	个	12		6.73				6.73	
	1502271@3	内涂塑镀锌异径外接 DN80*50	个	2		0.8				0.8	
	1502611@1	内涂塑镀锌内接DN80	个	10		3.86				3.86	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	1502271@4	内涂塑镀锌外接DN80	个	18		7.2				7.2	
	借C8-1-412	管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	100m	0.9	0.44	0.28		0.05	0.08	0.86	
13	031001001002	钢塑镀锌管DN50	m	174	5.34	81.71	0.14	0.65	0.96	88.8	88.8
	借C8-1-6	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内)	10m	17.4	4.98	64.48	0.14	0.6	0.9	71.1	
	1502271@5	内涂塑镀锌外接DN50	个	35		2.94				2.94	
	1502611@2	内涂塑镀锌内接DN50	个	20		1.64				1.64	
	1502271@6	内涂塑镀锌90° 弯头 DN50*90	个	80		9.38				9.38	
	1502271@8	内涂塑镀锌三通DN50*20	个	1		0.16				0.16	
	1502271@7	内涂塑镀锌三通DN50*50	个	9		1.44				1.44	
	1502611@3	内涂塑镀锌内接DN20	个	1		0.02				0.02	
	1502571@1	镀锌堵头DN50	个	23		1.47				1.47	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	1.74	0.36	0.18		0.04	0.06	0.65	
14	040502005001	球铁铜杆阀门DN150	个	1	94.52	1215.96	4.25	11.74	17.01	1343.48	1343.48
	D4-2-301	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	80.1	1166		9.8	14.42	1270.32	
	D6-3-118	阀门水压试验 公称直径(mm以内) 150	个	1	14.42	49.96	4.25	1.94	2.6	73.17	
15	040502005002	球铁铜杆阀门DN100	个	3	63.01	743.44	3.04	7.82	11.34	828.65	828.65
	D4-2-300	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	3	53.4	710		6.53	9.61	779.54	
	D6-3-117	阀门水压试验 公称直径(mm以内) 100	个	3	9.61	33.44	3.04	1.29	1.73	49.11	
16	040502005004	无压紧螺母铜阀门DN50	个	24	16.91	141.14		2.07	3.04	163.16	163.16
	D4-2-298	丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	24	16.91	141.14		2.07	3.04	163.16	
17	040502001003	球铸三通DN150*100	个	1	64.88	296.17	8.5	7.93	11.68	389.16	389.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	个	1	64.88	296.17	8.5	7.93	11.68	389.16	
18	040502001004	球铸三通DN100*100	个	1	64.88	208.17	8.5	7.93	11.68	301.16	301.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	个	1	64.88	208.17	8.5	7.93	11.68	301.16	
19	040502001018	球铸三通DN100*50	个	1	64.88	137.17	8.5	7.93	11.68	230.16	230.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	个	1	64.88	137.17	8.5	7.93	11.68	230.16	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
20	040502001020	球铸弯角DN100*90°	个	2	64.88	140.17	8.5	7.93	11.68	233.16	233.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	个	2	64.88	140.17	8.5	7.93	11.68	233.16	
21	040502002003	焊接弯头DN100*90°	个	7	13.71	47.45	6.39	1.68	2.47	71.7	71.7
	D4-2-121	焊接弯头(异径管)安装 管 外径×壁厚(mm以内) 104 ×4	个	7	13.71	47.45	6.39	1.68	2.47	71.7	
22	040502002004	法兰短管DN100*80	个	2	24.92	252.79		3.05	4.49	285.25	285.25
	D4-2-188	法兰管件安装 公称直径 (mm以内) 100	副	2	24.92	252.79		3.05	4.49	285.25	
23	040502001008	球铸盘承短管DN150	个	1	64.88	183.17	8.5	7.93	11.68	276.16	276.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	个	1	64.88	183.17	8.5	7.93	11.68	276.16	
24	040502001021	球铸盘插短管DN150	个	1	64.88	166.17	8.5	7.93	11.68	259.16	259.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150	个	1	64.88	166.17	8.5	7.93	11.68	259.16	
25	040502001009	球铸盘承短管DN100	个	2	64.88	113.17	8.5	7.93	11.68	206.16	206.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	个	2	64.88	113.17	8.5	7.93	11.68	206.16	
26	040502001022	球铸盘插短管DN100	个	2	64.88	107.17	8.5	7.93	11.68	200.16	200.16
	D4-2-31	铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100	个	2	64.88	107.17	8.5	7.93	11.68	200.16	
27	040502006005	钢法兰盘DN80	个	3	11.22	42.26	3.16	1.51	2.02	60.17	60.17
	D6-3-3	平焊法兰 公称直径(mm以 内) 80	副	1.5	11.22	42.26	3.16	1.51	2.02	60.16	
28	040502006004	钢法兰盘DN100	个	10	13.22	53.69	4.07	1.78	2.38	75.14	75.14
	D6-3-4	平焊法兰 公称直径(mm以 内) 100	副	5	13.22	53.69	4.07	1.78	2.38	75.14	
29	040502007002	钢堵板DN150	个	1	22.87	122.42	4.56	2.8	4.12	156.77	156.77
	D4-2-171	盲堵板安装 公称直径(mm 以内) 150	组	1	22.87	122.42	4.56	2.8	4.12	156.77	
30	040502009001	水表DN100	个	1	349.24	2618.23	138.55	42.71	62.86	3211.59	3211.59
	D4-2-354	法兰式水表组成与安装(有 旁通管有止回阀) 公	组	1	349.24	2618.23	138.55	42.71	62.86	3211.59	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		称直径(mm以内) 100									
31	031003009001	伸缩器DN150	个	1	78.85	315.7	22.28	9.54	14.19	440.56	440.56
	借C8-1-388	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(150mm以内)	个	1	78.85	315.7	22.28	9.54	14.19	440.56	
32	031003008001	过滤器DN150	组	1	74.94	666.79	24.65	9.07	13.49	788.94	788.94
	借C8-2-99	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内)	个	1	74.94	666.79	24.65	9.07	13.49	788.94	
33	031003003001	止回阀门DN100	个	1	65.59	344.18	20.05	7.94	11.81	449.57	449.57
	借C8-2-21	焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	1	65.59	344.18	20.05	7.94	11.81	449.57	
34	040502005006	排气阀DN20	个	1	6.23	70.4		0.76	1.12	78.51	78.51
	D4-2-295	丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	6.23	70.4		0.76	1.12	78.51	
35	040502005005	铜球阀DN20	个	1	6.23	33.2		0.76	1.12	41.31	41.31
	D4-2-295	丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	6.23	33.2		0.76	1.12	41.31	
36	040504001002	砌筑井	座	1	637.19	1092.24	18.95	77.76	114.69	1940.83	1940.83
	D4-3-19换	直筒式井内径 1.4m 井深 1.7m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	1	637.19	650.24	18.95	77.76	114.69	1498.83	
	1600041@1	钢纤维阀门井盖 700	套	1		442				442	
37	040504001001	砌筑小型阀门井	座	3	69.83	226.32	1.83	8.52	12.57	319.07	319.07
	D4-3-55换	消火栓井 浅型 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	3	69.83	99.32	1.83	8.52	12.57	192.07	
	1651011@1	钢纤维阀门套筒	套	3		127				127	
38	040503002001	混凝土支墩	m3	0.73	185.84	289.23	11.05	22.73	33.45	542.3	542.3
	D4-3-64换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	10m3	0.073	185.84	289.23	11.05	22.73	33.45	542.29	
39	040503001001	砌筑支墩	m3	0.09	349.56	401	20.22	23.22	62.92	856.92	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第 6 页 共 6 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	195.46	89	17395.57
2	安装标志砖人工费	元	6	8	48
3	人工费调整	元	0	1	
	小计				17443.57
二	材料				
1	圆钢Φ10以内	t	0	2842.67	5.69
2	热轧空心六角钢（综合）	kg	1.05	4.5	4.71
3	角钢（综合）	kg	0.1	2.97	0.3
4	钢板（综合）	kg	3.45	2.62	9.04
5	橡胶板1~15	kg	0.85	4.31	3.67
6	石棉橡胶板0.8~6	kg	3.88	11.6	44.95
7	石棉橡胶板1~6	kg	2.9	11.6	33.59
8	石棉橡胶板3	kg	0.34	11.6	3.94
9	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	300.71	0.08	24.06
10	棉纱	kg	0.26	11.02	2.81
11	油麻丝	kg	1.96	7.63	14.95
12	草袋	个	3.9	2.54	9.91
13	六角螺栓带螺母M16×80	十套	13.18	7.45	98.22
14	六角螺栓带螺母M20×80	十套	0.96	12.4	11.9
15	六角螺栓带螺母M22×90	十套	0.32	18.41	5.89
16	六角螺栓带螺母、垫圈（综合）	kg	3.67	6.32	23.18
17	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80	十套	3.3	7.49	24.69
18	六角螺栓带螺母、垫圈M20×85~100	十套	1.65	14.51	23.91
19	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.52	3.54	1.84
20	铁砂布0~2#	张	1.5	1.03	1.55
21	低碳钢焊条（综合）	kg	14.52	7.5	108.89
22	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.59	7.5	4.43
23	圆钉（综合）	kg	0.28	4.36	1.23
24	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	2.77	3.13	8.67
25	铁件（综合）	kg	7.73	5.81	44.93
26	合金钢钻头一字型	个	0.67	6.05	4.04
27	钢锯条	条	6.37	0.56	3.57
28	钢锯片Φ300	片	2.47	450.58	1112.93
29	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.48	410.33	605.85
30	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	9.85	0.45	4.43
31	中砂	m3	1.58	135	212.69
32	碎石10	m3	0.2	82.13	16.75
33	石屑	m3	11.4	60	683.83
34	标准砖240×115×53	千块	1.84	270	496.31
35	板方材	m3	0.05	2251.73	117.09
36	煤焦油沥青漆L01-17	kg	2.24	5.3	11.87
37	厚漆	kg	0.25	7.9	1.98
38	铅油	kg	2.89	6.5	18.75

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
39	清油	kg	0.55	14	7.7
40	石油沥青60~100#	t	0.01	4210	49.26
41	防水粉	kg	0.93	3.6	3.36
42	柴油	t	0	6551	10.48
43	机油（综合）	kg	2.46	6.9	16.99
44	黄油	kg	2.06	7.22	14.84
45	氯化钙98%干燥	kg	0.49	1.19	0.58
46	漂白粉（综合）	kg	0.64	1.56	1
47	氧气	m3	11.52	5.89	67.83
48	乙炔气	kg	3.84	21	80.69
49	石棉绒（综合）	kg	3.88	2.2	8.53
50	焊接钢管DN100	m	2.25	39.04	87.84
51	镀锌钢管DN50	m	1.12	38.74	43.47
52	热轧无缝钢管D22×2.5	m	0.4	8.35	3.34
53	胶管D25	m	0.8	5.96	4.77
54	冲压弯头DN100	个	2	36	72
55	镀锌补芯DN25×15~20	个	0.8	3.51	2.81
56	镀锌钢管管件室外 DN80	个	15.48	25.96	401.86
57	法兰截止阀DN50	个	0.01	89.1	0.98
58	螺纹截止阀DN15	个	0.8	15.4	12.32
59	平焊法兰DN50	片	0.01	29.77	0.33
60	平焊法兰1.6MPaDN100	片	14	55.12	771.68
61	高压风管	m	0.11	9.48	1.06
62	压力表0~4.0MPa	块	0.8	23.01	18.41
63	压力表汽门DN15	个	0.8	14.06	11.25
64	压力表弯管DN15	个	0.8	4.4	3.52
65	铸铁爬梯	kg	7.47	5	37.35
66	白布	kg	8.03	3.2	25.7
67	水	m3	58.65	3.52	206.44
68	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	0.9	276.2	249.57
69	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	21.51	313.4	6741.8
70	其他材料费	元	49.79	1	49.79
	小计				12814.59
三	机械				
1	开孔机综合	台班	0.11	306.85	33.75
2	稳定土拌合机功率105(kW)	台班	0.09	820.51	75.65
3	混凝土震捣器(平板式)	台班	2.19	14.63	32.09
4	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.18	109.72	19.82
5	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.03	404.66	10.52
6	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.01	435.74	6.14
7	自卸汽车装载质量8(t)	台班	0.99	624.83	618.39
8	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	0.08	172.74	14.22
9	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	0.1	492.52	49.74
10	电动卷扬机双筒慢速牵引力50(kN)	台班	1.02	170.07	173.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
11	光轮压路机（内燃）工作质量8(t)	台班	0.02	344.33	6.71
12	光轮压路机（内燃）工作质量15(t)	台班	0.16	553.58	89.57
13	电动夯实机夯击能力20~62(kNm)	台班	0.01	26.6	0.29
14	混凝土路面切缝机	台班	25.37	263.37	6682.75
15	立式钻床钻孔管径25(mm)	台班	0.03	11.08	0.3
16	管子切断套丝机直径159(mm)	台班	1.76	19.73	34.69
17	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	1.02	91.28	93.51
18	直流电焊机功率20(kW)	台班	3.61	74.26	268.08
19	电焊条烘干箱容积450×350×450	台班	0.18	14.76	2.66
20	电焊条烘干箱容积600×500×750	台班	0.12	27.33	3.22
21	风动凿岩机手持式	台班	6.12	10.28	62.91
22	柴油发电机组功率30(kW)	台班	3	464.82	1394.46
23	内燃空气压缩机排气量3(m3/min)	台班	2.89	322.12	931.83
24	污水泵出口管径70(mm)	台班	1	173.4	173.4
25	试压泵压力6(Mpa)	台班	0.17	24.21	4.12
26	试压泵压力80(Mpa)	台班	0.16	120.4	19.5
27	折旧费	元		1	
28	大修理费	元		1	
29	经常修理费	元		1	
30	安拆费及场外运输费	元		1	
31	汽油(机械用)国III93#	kg		7.57	
32	柴油(机械用)0#	kg		6.55	
33	电(机械用)	kw·h		0.85	
34	其他费用	元		1	
35	机上人工	工日		89	
36	机械费调整	元	0	1	0
	小计				10801.8
四	主材				
1	橡胶圈	个	16.17		
2	彩色标志砖25*25（综合）	块	6	21.6	129.6
3	钢管DN100	m	16	122	1952
4	内涂塑镀锌钢管DN80	m	90	113.05	10174.5
5	内涂塑镀锌钢管DN50	m	174	64.2	11170.8
6	球墨铸铁管DN150	m	52	167	8684
7	铸铁管DN100	m	42	125	5250
8	钢筋混凝土管D300	m	0.56		
9	二合三通	个	1		
10	内涂塑镀锌三通DN80*50DN50	个	11	68.4	752.4
11	内涂塑镀锌90°弯头DN80*90DN50	个	12	50.5	606
12	内涂塑镀锌异径外接DN80*50DN50	个	2	36	72
13	内涂塑镀锌外接DN80DN50	个	18	36	648
14	内涂塑镀锌外接DN50DN50	个	35	14.6	511
15	内涂塑镀锌90°弯头DN50*90DN50	个	80	20.4	1632
16	内涂塑镀锌三通DN50*50DN50	个	9	27.9	251.1

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造管网

第4页 共4页

[illegible]