

分部分项工程计价表

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	1. 安装部位:室外 2. 管道消毒冲洗	m	294	28. 52	8384. 88
2	040502009001	水表安装DN15	安装水表公称直径:DN15	个	127	48. 85	6203. 95
3	040502009002	水表拆除DN15	拆除水表公称直径:DN15	个	127	120. 43	15294. 61
4	040502005001	加密阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:加密阀门	个	127	47. 6	6045. 2
5	040502005002	止回阀安装DN15	1. 公称直径:DN15 2. 阀门类型:止回阀门	个	127	41. 1	5219. 7
6	040502008001	分水栓安装DN50	1. 材质:钢制 2. 规格:50mm	个	23	538. 08	12375. 84
7	040502008002	分水栓拆除DN50	1. 材质:钢制 2. 规格:50mm	个	23	93. 52	2150. 96
		分部小计					55675. 14
本页小计							55675. 14
合 计							55675. 14

措施项目计价表（一）

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	111.35	
6	预算包干费	项	556.75	
7	工程优质费	项		
8	水表检验费用	项		
9	现场签证	项		
10	索赔	项		
合 计			668.1	—

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

措施项目费分析表

工程名称:金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造
装表

序号	名称	单位	数量	金额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	1						
	合计				1614.58				1614.58

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造装表

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	031001001001	内涂塑镀锌钢管安装DN15	m	294	4.33	22.89		0.52	0.78	28.52	28.52
	借C8-1-1换	室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内)	10m	29.4	3.97	0.14		0.48	0.71	5.3	
	1502001@1	内涂塑镀锌内接DN15	个	254		2.13				2.13	
	1502111@1	内涂塑镀锌外接DN15(内外丝)	个	127		0.95				0.95	
	1502111@2	内涂塑镀锌外接DN15	个	254		2.07				2.07	
	1403011@1	内涂塑镀锌钢管DN15	m	294		17.42				17.42	
	借C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	2.94	0.36	0.18		0.04	0.06	0.65	
2	040502009001	水表安装DN15	个	127	33.82	4.8		4.14	6.09	48.85	48.85
	D4-2-336	丝扣水表安装 公称直径(mm以内) 15	组	127	33.82	4.8		4.14	6.09	48.85	
3	040502009002	水表拆除DN15	个	127	13.53	102.8		1.66	2.44	120.43	120.43
	D4-2-336 *0.4	丝扣水表安装 公称直径(mm以内) 15子目*0.4	组	127	13.53			1.66	2.44	17.63	
	1603181@1	铜闸阀(Z15W-16T) DN15	个	127		23.3				23.3	
	2101031@1	半液封水表DN15(LXSY-15)	个	127		79.5				79.5	
4	040502005001	加密阀安装DN15	个	127	7.21	38.12		0.97	1.3	47.6	47.6
	1600001@1	加密闸阀DN15(Z15W-16T)	个	127		38				38	
	D6-3-58换	加密阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	127	7.21	0.12		0.97	1.3	9.6	
5	040502005002	止回阀安装DN15	个	127	7.21	31.62		0.97	1.3	41.1	41.1
	1609001@1	止回阀DN15(H14X-16T)	个	127		31.5				31.5	
	D6-3-58换	止回阀阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	127	7.21	0.12		0.97	1.3	9.6	
6	040502008001	分水栓安装DN50	个	23	179.51	304.31		21.95	32.31	538.08	538.08
	D4-2-243换	分水栓安装 公称直径(mm以内) 50	个	23	179.51	0.38		21.95	32.31	234.15	
	1502351@1	镀锌弯头DN15*90	个	254		28.71				28.71	
	1502351@2	镀锌弯头DN15*90 (内外丝)	个	127		17.67				17.67	
	1502811@1	内涂塑镀锌三通DN50*15	个	127		154.06				154.06	
	1502161@1	内涂塑镀锌加长通心DN50	个	104		79.58				79.58	
	1502641@1	镀锌快速接头DN15	个	13		9.61				9.61	
	1502701@1	涂塑内接DN50	个	23		14.3				14.3	
7	040502008002	分水栓拆除DN50	个	23	71.81			8.78	12.93	93.52	

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：金涛庄东区12-14栋裕泽花园供水直抄到户改造装表

第1页 共1页

[illegible]