

总预算表

建设项目名称：汕头市濠江大桥抢险加固工程

编制范围：濠江大桥(维修、耐久性)

第 1 页 共 2 页

01表

项	目	节	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
			第一部分 公路中修（专项）工程费	公路公里	0.606	5052004	8336640.26	88.04	
四			桥梁工程	km	0.606	5052004	8336640.26	88.04	
	1		濠江大桥维修加固	m2/m	7878.000 / 606.000	5052004	641.28 / 8336.64		
		1	桥面铺装(含拆除)	m3	824.000	2310129	2803.55		
		2	桥头搭板(含拆除、基层)	m3	53.000	93826	1770.30		
		3	伸缩缝(含拆除)	m	96.000	192974	2010.15		
		4	T梁	项	1.000	1379280	1379280.00		
			防腐涂层	m2	19704.000	1379280	70.00		
		5	支座	个	420.000	756676	1801.61		
			更换支座	个	420.000	123430	293.88		
			更换支座顶升梁措施费	跨	35.000	630000	18000.00		
			支座钢板涂锈、防锈	个	108.000	3246	30.06		
		6	防撞栏扶手油漆	m2	4950.000	120570	24.36		
		7	防撞栏防腐涂漆	m2	2472.000	173040	70.00		
		8	钢筋混凝土板	m2	144.000	25509	177.15		
			第二部分 设备购置费	公路公里	0.606				
			第三部分 公路养护其他费用	公路公里	0.606	469963	775516.50	8.19	
一			养护项目管理费	公路公里	0.606	368825	608622.11	6.43	
	1		养护单位（业主）管理费	公路公里	0.606	237473	391869.64		
	2		养护工程监理费	公路公里	0.606	126300	208415.84		
	3		设计文件审查费	公路公里	0.606	5052	8336.63		
四			养护项目前期工作费	公路公里	0.606	101138	166894.39	1.76	
	1		施工图勘察设计费	km	0.606	101138	166894.39		
			第一、二、三部分费用合计	公路公里	0.606	5521967	9112156.77	96.23	
			第四部分 预备费	元		165659		2.89	

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：汕头市濠江大桥抢险加固工程

编制范围：濠江大桥(维修、耐久性)

第2页 共2页

01表

[illegible]

编制：admin

复核：