

总预算表

建设项目名称：汕头军用油库、军械库出口路改建工程（A线）
 编制范围：K1+200~K3+440

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.240	4223665	1885564.81	98.87	
一				临时工程	公路公里	2.240	32027	14297.91	0.75	
	4			临时电力线路	km	0.500	29355	58710.68		
	7			拌和设施安拆及其他临时工程	处/m2	1.000 / 100.000	2672	2671.97 / 26.72		
		4		预制场场地建设	处/m2	1.000 / 100.000	2672	2671.97 / 26.72		
二				路基工程	km	2.240	3718929	1660236.03	87.06	
	1			场地清理	km/m2	2.240 / 36144.000	128081	57179.03 / 3.54		
		1		清理与掘除	m2	36144.000	128081	3.54		
			1	清除表土	m3	8886.000	95115	10.70		
			2	伐树、挖根、除草	m2	12200.000	26524	2.17		
			3	清挖垃圾	m3	720.000	6442	8.95		
	2			挖方	m3	6086.000	198219	32.57		
		1		挖土方	m3	2611.000	19195	7.35		
			1	挖路基土方	m3	2611.000	19195	7.35		
			1-1	利用土方开挖运	m3	2611.000	19195	7.35		
		2		挖石方	m3	3475.000	179024	51.52		
			1	挖路基石方	m3	3475.000	179024	51.52		
			1-1	利用石方开挖运	m3	3475.000	179024	51.52		
	3			填方	m3	40445.000	2677336	66.20		
		1		路基填方	m3	40445.000	2677336	66.20		
			1	换填	m3	9606.000	1108596	115.41		
			2	利用方填筑	m3	6086.000	45023	7.40		
			3	借方填筑	m3	24753.000	1523718	61.56		
	5			排水工程	km	2.240	204034	91086.66		
		1		边沟	m3/m	448.800 / 440.000	204034	454.62 / 463.71		
			3	浆砌片石边沟	m3/m	448.800 / 440.000	204034	454.62 / 463.71		
	6			路基防护与加固工程	km	2.240	511259	228240.43		
		1		填方边坡防护与加固	km/m2	2.240 / 3768.000	511259	228240.43 / 135.68		
			1	坡面植物防护	m2	6252.000	124529	19.92		
			1-1	边坡植草皮	m2	6252.000	124529	19.92		
			5	浆砌路界石	m3	997.200	386730	387.82		
三				路面工程	km/m2					
四				桥梁涵洞工程	km	1.250	472709	378167.33	11.07	
	2			涵洞工程	m/道	182.000 / 13.000	472709	2597.30 / 36362.24		
		1		钢筋混凝土管涵	m/道	16.000 / 2.000	25443	1590.19 / 12721.53		
			1	1- 1.0m以内圆管涵	m/道	16.000 / 2.000	25443	1590.19 / 12721.53		
		2		盖板涵	m/道	166.000 / 11.000	447266	2694.37 / 40660.55		
			1	1-2m以内盖板涵	m/道	166.000 / 11.000	447266	2694.37 / 40660.55		
五				交叉工程	处					
七				公路设施及预埋管线工程	公路公里	2.240				

编制：王慧颖

复核：李文涛

总预算表

建设项目名称：汕头军用油库、军械库出口路改建工程（A线）

编制范围：K1+200~K3+440

第 2 页 共 2 页

01表

[illegible]

编制：王慧颖

复核：李文涛