



深圳市合创建设工程顾问有限公司

工程造价报告书

工程名称：潮南区 324 国道环境提升项目一期工程

建设单位：汕头市潮南区峡山街道办事处

委托单位：汕头市潮南区财政局

审核单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司

日期：二〇一五年十二月

工程造价(预)算审核报告书

编号：深合创工[预]审(汕20150039)号

工程名称	潮南区324国道环境提升项目 一期工程	建设单位	汕头市潮南区峡山街道办事处
工程地址	潮南区. 324国道	承建单位	
建设规模		工程类型	■建筑 ■绿化 ■市政 ■安装
工程送审 造价	金额(小写):	¥11,589,083.65	
	金额(大写):	壹仟壹佰伍拾捌万玖仟零捌拾叁圆陆角伍分	
工程审核 造价	金额(小写):	¥9,702,316.34	
	金额(大写):	玖佰柒拾万贰仟叁佰壹拾陆圆叁角肆分	
核减(增) 造价	金额(小写):	¥1,886,767.31	
	金额(大写):	壹佰捌拾捌万陆仟柒佰陆拾柒圆叁角壹分	
说明	<p>一、计价依据： 计价依据部颁的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)以及2010年《广东省建设工程计价通则》，2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》，2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》，2010年《广东省市政工程综合定额》及现行有关文件规定采用清单计价办法编制。</p> <p>二、工程量计算依据： 汕头市潮南区峡山街道办事处提供的由深圳雅达环境艺术设计有限公司设计的潮南区324国道环境提升项目一期工程施工图纸[日期：2015.8.10]及有深合创建设工程顾问有限公司</p>		
建 设 单 位 意 见	公章： 	审 核 单 位 意 见	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 工程造价咨询企业执业印章 编号：甲140844001336 有效期至：2017年6月30日 </div>
	负责人：  经办人：  复核人： 		
	2015年12月10日		2015年12月10日

审核报告

潮南区财政局：

我司受贵局委托，对潮南区324国道环境提升项目一期工程的预算进行审核，现将情况说明如下：

一、项目概况：

- 1、建设单位：汕头市潮南区峡山街道办事处
- 2、工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程
- 3、建筑规模：路缘石安装、人行道铺装、景观、绿化、广告、交通管理设施标线、公共设施工程、P1~P4喷水池安装、拆除工程等项目。

二、审核依据：

(一)、计价依据：

计价依据部颁的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)以及2010年《广东省建设工程计价通则》，2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》，2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》，2010年《广东省市政工程综合定额》及现行有关文件规定采用清单计价办法编制。

(二)、工程量计算依据：

汕头市潮南区峡山街道办事处提供的由深圳雅达环境艺术设计有限公司设计的潮南区324国道环境提升项目一期工程施工图纸[日期：2015.8.10]及有关说明进行计算。

(三)、规费计算依据：

- 1、管理费：三类地区计算；
- 2、利润标准：人工费×18%计算；
- 3、安全防护、文明施工措施费：分部分项工程费)×2.9%(市政)
人工费×5.25%计算(园林绿化)；
- 4、材料试验检验费：分部分项工程费×0.2%(市政、园林绿化)
- 5、预算包干费：分部分项工程费×2%计算；
- 6、工程排污费：(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×0.25%计算；
- 7、危险作业意外伤害保险费：市政及安装等工程的保险费率按工程造价8元/万元；
- 8、价格调节基金：按税前造价×0.03%计算；
- 9、防洪工程维护费：按税前造价×0.1%计算；
- 10、税金：按税前造价×3.477%计算。

四、价格依据：

人工、材料按照《汕头工程造价管理》2015年第三季度公布的潮南区信息参考价格及同季度汕头市区信息参考价格进行计算，主材价格采用2015年第8期公布的《汕头市安装工程材料设备参考价格表》计算。部分主材价格采用《汕头工程造价管理》期刊“汕头市区建材产品价格表”中的相应规格型号结合市场询价后确定计算；缺项主材、设备按市场价计算。机械台班价格按汕府建[2010]82号文件规定计算。

五、其他应说明事项:

- 1、清除草皮、土方挖填及拆除原人行道砖、旧路缘石暂按送审工程量计算, 结算按实;
- 2、城市雕塑及垃圾桶按暂定价考虑, 结算按实;
- 3、铺地灌木类种植土换填土厚度暂按 20cm 计算;
- 4、P1~P4 配电箱进线电源暂按 100m 计算;
- 5、土方外运暂定 5 公里。
- 6、绿化管养按三个月计算。
- 7、路灯、电气安装工程不计算在内。
- 8、新整顿的广告牌、雨篷拆除、建筑物立面翻新、围栏贴广告不计算在内。

六、审核结果:

- 1、送审工程造价为 11589083.65 元;
- 2、审核工程造价为 9702316.34 元;
- 3、核减工程造价为 1886767.31 元。

附件: 预算书

深圳市合创建设工程顾问有限公司

2015年12月07日

潮南区324国道环境提升项目
一期工程

工程(预)算书

工程总造价(小写): ¥9,702,316.34

(大写): 玖佰柒拾万贰仟叁佰壹拾陆圆叁角肆分

建设单位: 汕头市潮南区峡山街道办事处

审核单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司336

深圳市合创建设工程顾问有限公司
工程造价咨询企业执业印章
有效期至: 2017年6月30日

负责人: _____

审核人: _____ 复核人: _____



审核时间: 2015年12月07日

分部分项工程计价表

工程名称: 潮南区324国道环境提升项目一期工程

第1页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
土石方工程							
1	010101004005	挖基坑土方(路缘石)	1.人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 2.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	m3	1912.32	48.80	93321.22
2	010103001007	回填方(路缘石)	1.回填土 夯压机夯实 槽、坑	m3	1288.25	15.17	19542.75
分部小计							112863.97
景观景点							
P1喷泉							
1	010101004001	挖基坑土方	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距(km):5	m3	113.76	19.81	2253.59
2	010103001001	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯压机夯实	m2	145.35	1.60	232.56
3	010501001001	垫层	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	14.53	420.67	6112.34
4	070101001001	池底板	1.贮水(油)池 池底 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	21.8	430.17	9377.71
5	010904002001	防水防渗层 水泥基防水剂	1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	145.35	89.08	12947.78
6	011102001002	芝麻黑楼地面	1.楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	145.35	163.83	23812.69
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	2.152	3719.44	8004.23
8	011104002001	木塑地板	1.木塑地板 铺在水泥地面上 企口 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	m2	101.17	103.86	10507.52
9	010401012001	零星砌砖	1.零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m3	4.35	490.23	2132.50
10	010402001001	砌块墙 40厚	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	11.08	409.28	4534.82
11	070101002001	池壁	1.贮水(油)池 池壁 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	12.93	512.55	6627.27
12	011204001001	芝麻黑墙面石材墙面	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2.底层抹灰 各种墙面 15mm	m2	81.61	180.42	14724.08
本页小计							214131.06

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第2页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
			合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5				
13	011207001001	锈铁收边	1. 锈铁饰面层 墙面	m ²	71.89	148.00	10639.72
			分部小计				111906.81
			P2喷泉				
1	010101004002	挖基坑土方	1. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距(km): 5	m ³	3.29		
2	010103001002	素土夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	33.13	1.60	53.01
3	010501001002	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m ³	3.31	420.27	1391.09
4	070101001002	池底板	1. 贮水(油)池 池底 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m ³	4.97	432.76	2150.82
5	010904002002	防水防渗层 水泥基防水剂	1. 水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m ²	33.13	88.96	2947.24
6	011102001003	芝麻黑楼地面	1. 楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m ²	33.13	163.60	5420.07
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ10内	t	0.49	3719.42	1822.52
8	070101002002	池壁	1. 贮水(油)池 池壁 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m ³	13.53	512.62	6935.75
9	011204001002	芝麻黑墙面石材墙面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m ²	76.67	180.32	13825.13
10	010503005001	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m ³	0.49	499.13	244.57
11	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m ³	0.42	461.61	193.88
			分部小计				34984.08
			P3喷泉				
1	010101004003	挖基坑土方	1. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距(km): 5	m ³	7.64	26.81	204.83
2	010103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	7.01	15.14	106.13
			本页小计				45934.76

9

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第3页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
3	010103001003	素土夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m2	42.98	1.60	68.77	
4	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	4.3	421.55	1812.67	
5	070101001003	池底板	1. 贮水(油)池 池底 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	6.45	433.50	2796.08	
6	010904002003	防水防渗层 水泥基防水剂	1. 水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	42.98	89.35	3840.26	
7	011102001004	芝麻黑楼地面	1. 楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	42.98	164.31	7062.04	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.636	3719.45	2365.57	
9	070101002003	池壁	1. 贮水(油)池 池壁 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	11.9	513.76	6113.74	
10	011204001003	芝麻黑墙面石材墙面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	53.32	178.47	9516.02	
11	010503005002	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	0.32	458.60	146.75	
12	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m3	0.28	519.26	145.39	
13	050307019001	雕塑	1. 雕塑(暂定价)	个	1	115000.00	115000.00	
分部小计								149178.25
P4喷泉								
1	010101004004	挖基坑土方	1. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距(km):5	m3	11.45	17.88	204.73	
2	010103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.19	14.69	90.93	
3	010103001006	素土夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m2	53.72	1.61	86.49	
4	010501001004	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	5.37	423.91	2276.40	
5	070101001004	池底板	1. 贮水(油)池 池底 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	8.06	432.30	3484.34	
本页小计								155010.18

分部分项工程计价表

工程名称： 潮南区324国道环境提升项目一期工程

第4页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
6	010904002004	防水防渗层 水泥基防水剂	1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	53.72	89.77	4822.44	
7	011102001005	芝麻黑楼地面	1.楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	53.72	165.08	8868.10	
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	t	0.8	3719.46	2975.57	
9	070101002004	池壁	1.贮水(油)池 池壁 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	11.92	512.90	6113.77	
10	011204001004	芝麻黑墙面石材墙面	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2.底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	55.05	179.39	9875.42	
11	010503005003	过梁	1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	0.97	504.28	489.15	
12	010401012005	零星砌砖	1.零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m3	0.84	461.58	387.73	
13	050307019002	雕塑	1.雕塑(暂定价)	个	1	115000.00	115000.00	
分部小计								154675.07
花坛 喷泉P1区								
1	010401012002	零星砌砖	1.零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m3	118.91	484.61	57624.98	
2	011204001005	石材墙面	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2.底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	m2	449.21	179.80	80767.96	
3	011204001006	芝麻黑压顶面	1.底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	264.24	222.81	58875.31	
分部小计								197268.25
城市家具								
1	050305003001	防腐木坐凳 J01	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	2904.44	2904.44	
本页小计								348704.87

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第5页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
2	050305003002	防腐木坐凳 J02	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	2680.50	2680.50
3	050305003003	防腐木坐凳 J03	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	3564.42	3564.42
4	050305003004	防腐木坐凳 J04	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	5064.54	5064.54
5	050305003005	防腐木坐凳 J05	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	6124.32	6124.32
6	050305003006	防腐木坐凳 J06	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	6231.71	6231.71
7	050305003007	防腐木坐凳 J07	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	12060.39	12060.39
8	050305003008	防腐木坐凳 J08	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	11289.42	11289.42
本页小计							47015.30

12

分部分项工程计价表

工程名称： 湖南区324国道环境提升项目一期工程

第6页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	050305003009	防腐木坐凳 J09	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	3611.69	3611.69
10	050305003010	防腐木坐凳 J10	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	3773.00	3773.00
11	050305003011	防腐木坐凳 J11	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	7634.61	7634.61
12	050305003012	防腐木坐凳 J12	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	5733.01	5733.01
13	050305003013	防腐木坐凳 J13	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	5274.74	5274.74
14	050305003014	防腐木坐凳 J14	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	5031.67	5031.67
15	050305003015	防腐木坐凳 J15	1.防腐木坐凳 2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4.水洗石 底座	条	1	5301.40	5301.40
本页小计							36360.12

13

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第7页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	050305003016	防腐木坐凳 J16	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	32413.02	32413.02
17	050305003017	防腐木坐凳 J17	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	11863.55	11863.55
18	050305003018	防腐木坐凳 J18	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	10080.97	10080.97
19	050305003019	防腐木坐凳 J19	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	16882.96	16882.96
20	050305003020	防腐木坐凳 J20	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	9111.16	9111.16
21	050305003021	防腐木坐凳 J21	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	3390.81	3390.81
22	050305003022	防腐木坐凳 J22	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	8882.31	8882.31
本页小计							92624.78

分部分项工程计价表

工程名称: 潮南区324国道环境提升项目一期工程

第8页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
23	050305003023	防腐木坐凳 J23	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	5840.95	5840.95	
24	050305003024	防腐木坐凳 J24	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	3673.37	3673.37	
25	050305003025	防腐木坐凳 J25	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	5998.11	5998.11	
26	050305003026	防腐木坐凳 J26	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	9422.86	9422.86	
27	050305003027	防腐木坐凳 J27	1. 防腐木坐凳 2. 其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活 3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 4. 水洗石 底座	条	1	8630.75	8630.75	
分部小计								212470.68
分部小计								860483.14
地面铺装								
1	011102003003	拼色透水砖地面	1. 人行道整形碾压 2. 楼地面缸砖 不勾缝 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	m ²	14095	95.75	1349596.25	
2	011102003002	灰色透水砖地面	1. 人行道整形碾压 2. 楼地面缸砖 不勾缝 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混	m ²	1456	95.75	139412.00	
本页小计								1522574.29

15

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第9页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3					
3	011102001001	地面300*300*30厚芝麻灰花岗岩	1. 300*300*30厚灰麻花岗岩 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 2. 人行道整形碾压 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	m ²	175	188.73	33027.75	
4	011102003004	导盲砖地面	1. 人行道整形碾压 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 3. 楼地面水泥花阶砖 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	m ²	1294.5	98.63	127676.54	
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石边缘石100×200×800	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m	4893.69	59.17	289559.64	
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石路缘石150×300×1000(光面)	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m	6767.07	121.75	823890.77	
7	040204004003	安砌侧(平、缘)石路缘石150×500×1000(白然面)	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m	2123.88	160.68	341265.04	
分部小计								3104427.99
交通管理设施								
1	040205006001	标线	1. 路面标线 热熔型漆	m ²	1208	42.30	51098.40	
分部小计								51098.40
绿化工程								
绿地整理								
1	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草(覆盖密度%) 40内 2. 汽车运种植土余土 其他绿化运5km内	m ²	16231	4.10	66547.10	
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 绿篱露地花卉人工换土(深度20cm内)	m ³	3246.2	44.36	144001.43	
本页小计								1877066.67

分部分项工程计价表

工程名称: 潮南区324国道环境提升项目一期工程

第10页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
分部小计							210548.53
高层乔木、棕榈类							
1	050102001001	栽植紫叶李 冠幅1.3-1.5m 高度1.5-1.8m	1. 公共绿化种植乔木(土球 ϕ 70cm内) 标准穴 2. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(ϕ 80cm内) 子目*3 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	60	552.19	33131.40
2	050102004002	栽植海枣 冠幅1.8-2.5m 干高1.5-2m	1. 公共绿化种植单干棕榈(土球 ϕ 80cm内) 标准穴 2. 单干棕榈成活保养洒水车灌溉 土球(ϕ 90cm内) 子目*3	株	94	2479.21	233045.74
3	050102001003	栽植乔木: 榄仁 冠幅5-6m 高度5-7m	1. 公共绿化种植乔木(土球 ϕ 80cm内) 标准穴 2. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(ϕ 80cm内) 子目*3 3. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	383	1225.07	469201.81
4	050102001004	栽植乔木: 垂榕(柱状) 冠幅 ϕ 1-1.5m 高度1.7-2m	1. 公共绿化种植乔木(土球 ϕ 90cm内) 标准穴 2. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(ϕ 120cm内) 子目*3	株	176	960.98	169132.48
5	050102001005	栽植乔木: 鸡蛋花 冠幅1-1.2m 高度1.3-1.8m	1. 公共绿化种植乔木(土球 ϕ 70cm内) 标准穴 2. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 3. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(ϕ 80cm内) 子目*3	株	8	1047.19	8377.52
分部小计							912888.95
中层灌木类							
1	050102002001	栽植灌木: 海桐花 冠幅 ϕ 0.9-1.2m 高度0.9-1m	1. 公共绿化种植灌木(土球 ϕ 50cm内) 标准穴 2. 灌木成活保养洒水车灌溉 土球(ϕ 60cm内) 子目*3	株	1130	125.97	142346.10
分部小计							142346.10
铺地灌木类							
1	050102008002	栽植花卉: 黄金叶 高度40-50cm	1. 公共绿化单一品种成片种植木本花卉(育苗袋 ϕ 10cm内) 2. 单一品种成片种植成活保养木本花卉 自来水人工灌溉 子目*3	m ²	1003.5	358.34	359594.19
2	050102008004	栽植花卉: 黄金榕 高度40-50cm	1. 公共绿化单一品种成片种植木本花卉(育苗袋 ϕ 10cm内) 2. 单一品种成片种植成活保养木本花卉 自来水人工灌溉 子目*3	m ²	1003.5	517.42	519230.97
3	050102008005	栽植花卉: 红花继木 高度30-40cm	1. 公共绿化单一品种成片种植木本花卉(育苗袋 ϕ 10cm内)	m ²	537	464.16	249253.92
本页小计							2183314.13

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第11页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子 目*3					
4	050102008006	栽植花卉：米仔兰 高度30-40cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子 目*3	m2	1130	331.66	374775.80	
5	050102008007	栽植花卉：非洲茉莉 高度30-40cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子 目*3	m2	1130	517.16	584390.80	
6	050102008008	栽植花卉：硬枝黄 蝉 高度40-50cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子 目*3	m2	352	238.91	84096.32	
7	050102012001	铺种草皮：马尼拉 草	1.庭园绿化铺种件装草皮 铺草 皮 2.草皮成活保养(第一个月) 白 来水人工灌溉 3.草皮成活保养(一个月后) 白 来水人工灌溉 子目*2	m2	11075	55.27	612115.25	
分部小计								2783457.25
分部小计								4049240.83
广告、公共设施								
1	040205018001	反光柱 H=800	1.反光柱 H=800 2.信号灯杆、标志杆安装 反光 柱	根	32	231.13	7396.16	
2	040205011001	公交亭	1.候车椅(Φ40圆管碳灰色漆19 00*470*350,包安装) 2.公交亭支架制作 3.公交亭支架安装 4.太阳能光电玻璃(150mm钢化 玻璃贴光伏膜) 天棚 5.灰色铝单板凸面厚30mm 6.白色有机玻璃透光灯片 7.广告灯箱(透光灯片) 8.白色铝单板(侧面) 9.公交站牌 10.挖土机挖沟槽、基坑土方自 卸汽车运土方 运距1km内 三类 土 实际运距(km):5 11.挖土机挖基槽、基坑土方 三 类土 12.回填土 夯实机夯实 槽、坑	个	12	27647.45	331769.40	
本页小计								1994543.73

18

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第12页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			13. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 14. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 15. 预埋螺栓 16. 预埋铁件					
3	040205004001	城市导视牌	1. 平面广告牌基层 钢方管结构 一般 独立式 2. 灯箱、广告牌面层 不锈钢 3. 金属美术字安装 0.1m2内 其它面 4. 防锈漆 二遍 5. 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km内 三类土 实际运距(km):5 6. 挖土机挖基槽、基坑土方 三类土 7. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 8. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 9. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 10. 预埋螺栓 11. 预埋铁件	块	6	2942.08	17652.48	
4	040205004002	立式广告牌	1. 平面广告牌基层 钢方管结构 一般 独立式 2. 灯箱、广告牌面层 不锈钢 3. 防锈漆 二遍 4. 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车运土方 运距1km内 三类土 实际运距(km):5 5. 挖土机挖基槽、基坑土方 三类土 6. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 7. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 8. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 9. 预埋螺栓 10. 预埋铁件	块	8	8680.93	69447.44	
5	040205004003	垃圾桶1940*850*400	1. 垃圾桶1940*850*400	个	.30	2500.00	75000.00	
分部小计								501265.48
本页小计								162099.92

19

分部分项工程计价表

工程名称：湖南区324国道环境提升项目一期工程

第13页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
拆除工程							
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 普通粘土砖 平铺 2. 人工装自卸汽车运卵石方 运距1km 实际运距(km):5	m ²	17020.5	5.09	86634.35
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石 混凝土 2. 人工装自卸汽车运卵石方 运距1km 实际运距(km):5	m	13784.65	3.39	46729.96
分部小计							133364.31
安装工程							
PI喷水池安装							
1	030404017005	P1喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	4196.70	4196.70
2	030411001009	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	m	178.5	9.77	1743.95
3	030411001010	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	m	100	12.59	1259.00
4	030408001013	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	159.65	21.86	3489.95
5	030408001014	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	23.31	26.86	626.11
6	030408001015	电力电缆 Rvv-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆	m	100	43.89	4389.00
7	030412004007	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯 示意图号:175、176、177	套	39	238.78	9312.42
8	030412004008	地灯	1. 嵌入式地灯安装 地坪下	套	12	137.39	1648.68
9	030412004009	广场雕塑射灯	1. 喷泉水上辅助照明 聚光灯	套	4	149.96	599.84
10	030412007002	广场庭院灯	1. 庭院路灯 柱灯 三火以下	套	16	746.88	11950.08
11	030109011005	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内) 2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	台	3	2139.07	6417.21
12	031001006005	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	68.39	67.77	4634.79
13	031003001005	铜闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内)	个	2	73.12	146.24
14	031004014005	水池水喷头	1. 喷泉喷头安装 公称直径(25mm以内)	个	39	65.88	2569.32
15	040101001005	挖土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	m ³	28.72	17.72	508.92
本页小计							186856.52

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第14页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
16	040103001005	填土方	1. 回填土 人工夯实	m ³	28.72	27.49	789.51	
分部小计								54281.72
P2喷水池安装								
1	030404017006	P2喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	1996.70	1996.70	
2	030411001011	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	m	29.1	9.71	282.56	
3	030411001012	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	m	100	12.59	1259.00	
4	030408001016	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	22.17	21.64	479.76	
5	030408001017	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	7.66	28.44	217.85	
6	030408001018	电力电缆 Rvv-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆	m	100	43.89	4389.00	
7	030412004010	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯 示意图号:175、176、177	套	12	238.78	2865.36	
8	030109011006	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内) 2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	台	1	2139.07	2139.07	
9	031001006006	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	24.81	67.74	1680.63	
10	031003001006	铜闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内)	个	2	73.12	146.24	
11	031004014006	水池水喷头	1. 喷泉喷头安装 公称直径(25mm以内)	个	12	65.88	790.56	
12	040101001006	挖土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	m ³	10.42	16.84	175.47	
13	040103001006	填土方	1. 回填土 人工夯实	m ³	10.42	26.13	272.27	
分部小计								16694.47
P3喷水池安装								
1	030404017007	P3喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	1996.70	1996.70	
2	030411001013	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	m	30.32	9.65	292.59	
3	030411001014	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	m	100	12.59	1259.00	
4	030408001019	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	22.86	21.93	501.32	
本页小计								21533.59

分部分项工程计价表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第15页 共16页

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
5	030408001020	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	8.22	26.49	217.75	
6	030408001021	电力电缆 Rvv-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆	m	100	43.89	4389.00	
7	030412004011	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯示意图号:175、176、177	套	12	238.78	2865.36	
8	030109011007	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内) 2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	台	1	2139.07	2139.07	
9	031001006007	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	22.26	67.87	1510.79	
10	031003001007	铜闸阀 DN50	1. 螺纹闸阀安装 公称直径(50mm以内)	个	2	73.12	146.24	
11	031004014007	水池水喷头	1. 喷泉喷头安装 公称直径(25mm以内)	个	12	65.88	790.56	
12	040101001007	挖土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	m ³	9.35	16.89	157.92	
13	040103001007	填土方	1. 回填土 人工夯实	m ³	9.35	26.21	245.06	
分部小计								16511.36
P4喷水池安装								
1	030404017008	P4喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式 2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	台	1	2829.70	2829.70	
2	030411001015	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	m	48.76	9.79	477.36	
3	030411001016	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	m	100	12.59	1259.00	
4	030408001022	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	34.46	21.51	741.23	
5	030408001023	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	m	15.52	28.07	435.65	
6	030408001024	电力电缆 Rvv-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆	m	100	43.89	4389.00	
7	030412004012	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯示意图号:175、176、177	套	18	238.78	4298.04	
8	030109011008	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内) 2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	台	2	2139.07	4278.14	
9	031001006008	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内)	m	33.78	67.80	2290.28	
本页小计								33460.15

22

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第1页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
A.1		土石方工程								
1	010101004005	挖基坑土方（路缘石）	1.人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内	30.49			1.92	5.49	48.8	
			2.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5	3.12		6.37	0.84	0.56		
			小 计	33.62		6.37	2.76	6.05		
2	010103001007	回填方（路缘石）	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.51		1.9	0.87	1.89	15.17	
			小 计	10.51		1.9	0.87	1.89		
A.2		景观景点								
		P1喷泉								
1	010101004001	挖基坑土方	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距(km):5	0.62		17.28	1.79	0.11	19.81	
			小 计	0.62		17.28	1.79	0.11		
2	010103001001	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	1.15		0.15	0.09	0.21	1.6	
			小 计	1.15		0.15	0.09	0.21		
3	010501001001	垫层	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	94.46	298.16		11.05	17	420.67	
			小 计	94.46	298.16		11.05	17		
4	070101001001	池底板	1.肥水(油)池 池底 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	42.68	371.93	2.39	5.49	7.68	430.17	
			小 计	42.68	371.93	2.39	5.49	7.68		
5	010904002001	防水防渗层 水泥基防水剂	1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2	11.68	54.72		0.69	2.1	89.08	
			2.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	8.84	8.55	0.32	0.6	1.59		
			小 计	20.52	63.27	0.32	1.28	3.69		
6	011102001002	芝麻黑楼地面	1.楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	18.41	140.5	0.32	1.29	3.31	163.83	
			小 计	18.41	140.5	0.32	1.29	3.31		
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41	3719.44	
			小 计	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41		
8	011104002001	木塑地板	1.木塑地板 铺在水泥地面上 企口	19.37	64.67	0.08	1.41	3.49	103.86	
			2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	5.59	7.58	0.32	0.36	1.01		

24

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第2页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计	24.95	72.25	0.4	1.77	4.49	
9	010401012001	零星砌砖	1.零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	177.77	266.57	3.35	10.54	32	490.23
			小 计	177.77	266.57	3.35	10.54	32	
10	010402001001	砌块墙 40厚	1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 水泥 石灰砂浆 M7.5	117.24	262.09	1.86	7	21.1	409.28
			小 计	117.24	262.09	1.86	7	21.1	
11	070101002001	池壁	1.贮水(油)池 池壁 合并制 作子目 商品S6~S8混凝土 碎 石粒径20石 C30	105.69	372.6	2.38	12.86	19.02	512.55
			小 计	105.69	372.6	2.38	12.86	19.02	
12	011204001001	芝麻黑墙面石材 墙面	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙 面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	34.95	115.54	0.11	2.51	6.29	180.42
			2.底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 .5	11.25	6.69	0.26	0.78	2.02	
			小 计	46.2	122.24	0.37	3.29	8.32	
13	011207001001	锈铁收边	1.锈铁饰面层 墙面	28.68	111.34	0.66	2.16	5.16	148
			小 计	28.68	111.34	0.66	2.16	5.16	
		P2喷泉							
1	010101004002	挖基坑土方	1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距 (km):5						
			小 计						
2	010103001002	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实 机夯实	1.15		0.15	0.09	0.21	1.6
			小 计	1.15		0.15	0.09	0.21	
3	010501001002	垫层	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径2 0石 C20	94.37	297.87		11.04	16.99	420.27
			小 计	94.37	297.87		11.04	16.99	
4	070101001002	池底板	1.贮水(油)池 池底 合并制 作子目 商品S6~S8混凝土 碎 石粒径20石 C30	42.93	374.17	2.4	5.53	7.73	432.76
			小 计	42.93	374.17	2.4	5.53	7.73	
5	010904002002	防水防渗层 水 泥基防水剂	1.水泥基渗透结晶型涂料 涂 膜1mm厚 实际厚度(mm):2	11.66	54.64		0.69	2.1	88.96
			2.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂 浆 1:2.5	8.83	8.54	0.32	0.6	1.59	

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第3页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计	20.49	63.18	0.32	1.28	3.69	
6	011102001003	芝麻黑楼地面	1. 楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	18.39	140.29	0.32	1.29	3.31	163.6
			小 计	18.39	140.29	0.32	1.29	3.31	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 φ10内	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41	3719.42
			小 计	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41	
8	070101002002	池壁	1. 贮水(油)池 池壁 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	105.7	372.64	2.38	12.86	19.03	512.62
			小 计	105.7	372.64	2.38	12.86	19.03	
9	011204001002	芝麻黑墙面石材墙面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	34.93	115.49	0.11	2.51	6.29	180.32
			2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	11.24	6.69	0.26	0.78	2.02	
			小 计	46.18	122.18	0.37	3.28	8.31	
10	010503005001	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	145.51	308.56	1.52	17.34	26.19	499.13
			小 计	145.51	308.56	1.52	17.34	26.19	
11	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	167.38	250.99	3.16	9.93	30.13	461.61
			小 计	167.38	250.99	3.16	9.93	30.13	
		P3喷泉							
1	010101004003	挖基坑土方	1. 挖土机挖土 自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距(km):5	0.85		23.39	2.42	0.15	26.81
			小 计	0.85		23.39	2.42	0.15	
2	010103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.49		1.89	0.87	1.89	15.14
			小 计	10.49		1.89	0.87	1.89	
3	010103001003	素土夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	1.15		0.15	0.09	0.21	1.6
			小 计	1.15		0.15	0.09	0.21	
4	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	94.66	298.78		11.07	17.04	421.55
			小 计	94.66	298.78		11.07	17.04	
5	070101001003	池底板	1. 贮水(油)池 池底 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C3	43.01	374.81	2.41	5.53	7.74	433.5

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第4页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			0						
			小 计	43.01	374.81	2.41	5.53	7.74	
6	010904002003	防水防渗层 水泥基防水剂	1. 水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2	11.71	54.88		0.69	2.11	89.35
			2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	8.87	8.58	0.32	0.6	1.6	
			小 计	20.58	63.46	0.32	1.29	3.71	
7	011102001004	芝麻黑楼地面	1. 楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	18.47	140.91	0.32	1.29	3.32	164.31
			小 计	18.47	140.91	0.32	1.29	3.32	
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 10内	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41	3719.45
			小 计	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41	
9	070101002003	池壁	1. 贮水(油)池 池壁 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30	105.94	373.47	2.39	12.89	19.07	513.76
			小 计	105.94	373.47	2.39	12.89	19.07	
10	011204001003	芝麻黑墙面石材墙面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	34.57	114.3	0.1	2.48	6.22	178.47
			2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	11.13	6.62	0.26	0.77	2	
			小 计	45.7	120.92	0.37	3.25	8.23	
11	010503005002	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	133.69	283.49	1.4	15.93	24.06	458.6
			小 计	133.69	283.49	1.4	15.93	24.06	
12	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	188.3	282.36	3.55	11.17	33.89	519.26
			小 计	188.3	282.36	3.55	11.17	33.89	
13	050307019001	雕塑	1. 雕塑 (暂定价)		115000				115000
			小 计		115000				
		P4喷泉							
1	010101004004	挖基坑土方	1. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 三类土 实际运距(km):5	0.56		15.61	1.61	0.1	17.88
			小 计	0.56		15.61	1.61	0.1	
2	010103001005	回填方	1. 回填土 夯压机夯实 槽、坑	10.18		1.84	0.84	1.83	14.69
			小 计	10.18		1.84	0.84	1.83	
3	010103001006	素土夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯	1.16		0.15	0.09	0.21	1.61

27

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第5页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			实机夯实						
			小 计	1.16		0.15	0.09	0.21	
4	010501001004	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	95.19	300.45		11.14	17.13	423.91
			小 计	95.19	300.45		11.14	17.13	
5	070101001004	池底板	1. 贮水(油)池 池底 合并制作子目 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C30	42.89	373.77	2.4	5.52	7.72	432.3
			小 计	42.89	373.77	2.4	5.52	7.72	
6	010904002004	防水防渗层 水泥基防水剂	1. 水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2	11.77	55.14		0.69	2.12	89.77
			2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	8.91	8.62	0.32	0.6	1.6	
			小 计	20.68	63.76	0.32	1.29	3.72	
7	011102001005	芝麻黑楼地面	1. 楼地面铺芝麻黑花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	18.55	141.57	0.32	1.3	3.34	165.08
			小 计	18.55	141.57	0.32	1.3	3.34	
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ 10内	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41	3719.46
			小 计	696.73	2800.67	12.56	84.07	125.41	
9	070101002004	池壁	1. 贮水(油)池 池壁 合并制作子目 商品S6 S8混凝土 碎石粒径20石 C30	105.76	372.84	2.39	12.87	19.04	512.9
			小 计	105.76	372.84	2.39	12.87	19.04	
10	011204001004	芝麻黑墙面石材墙面	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	34.75	114.89	0.11	2.49	6.25	179.39
			2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	11.19	6.66	0.26	0.77	2.01	
			小 计	45.94	121.54	0.37	3.27	8.27	
11	010503005003	过梁	1. 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	147.01	311.74	1.54	17.52	26.46	504.28
			小 计	147.01	311.74	1.54	17.52	26.46	
12	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	167.38	250.99	3.16	9.93	30.13	461.58
			小 计	167.38	250.99	3.16	9.93	30.13	
13	050307019002	雕塑	1. 雕塑(暂定价)		115000				115000
			小 计		115000				
		花坛 喷泉P1区							

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第6页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010401012002	零星砌砖	1.零星砌体 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	175.73	263.52	3.31	10.42	31.63	484.61
			小 计	175.73	263.52	3.31	10.42	31.63	
2	011204001005	石材墙面	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙 面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	34.76	114.94	0.11	2.49	6.26	179.8
			2.底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	11.19	6.99	0.26	0.77	2.01	
			小 计	45.96	121.93	0.37	3.27	8.27	
3	011204001006	芝麻黑压顶面	1.底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	11.19	6.99	0.26	0.77	2.01	222.81
			2.铺贴花岗岩 零星装饰 水 泥砂浆 合并制作子目 水泥 砂浆 1:2.5	43.72	146.56	0.32	3.11	7.87	
			小 计	54.91	153.55	0.58	3.89	9.88	
城市家具									
1	050305003001	防腐木坐凳 J01	1.防腐木坐凳	1003.86	362.64		63.03	180.69	2904.44
			2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活	94.58	71.31		5.8	17.03	
			3.其他混凝土基础 采用素混 凝土 合并制作子目 普通商 品混凝土 碎石粒径40石 C20	73.52	261.61	13.41	10.75	13.23	
			4.水洗石 底座	394.02	240.27	2.97	24.79	70.92	
			小 计	1565.99	935.83	16.38	104.36	281.88	
2	050305003002	防腐木坐凳 J02	1.防腐木坐凳	1003.86	335.51		63.03	180.69	2680.5
			2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活	94.58	71.31		5.8	17.03	
			3.其他混凝土基础 采用素混 凝土 合并制作子目 普通商 品混凝土 碎石粒径40石 C20	57.18	203.48	10.43	8.36	10.29	
			4.水洗石 底座	332.73	202.9	2.5	20.93	59.89	
			小 计	1488.36	813.19	12.93	98.12	267.9	
3	050305003003	防腐木坐凳 J03	1.防腐木坐凳	1299.12	473.64		81.57	233.84	3564.42
			2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活	132.42	99.83		8.12	23.84	
			3.其他混凝土基础 采用素混 凝土 合并制作子目 普通商 品混凝土 碎石粒径40石 C20	81.69	290.68	14.9	11.94	14.7	
			4.水洗石 底座	429.05	261.63	3.23	26.99	77.23	
			小 计	1942.27	1125.78	18.13	128.62	349.61	
4	050305003004	防腐木坐凳 J04	1.防腐木坐凳	1712.47	752.6		107.52	308.24	5064.54
			2.其他木材面油过氯乙烯漆 五遍成活	208.08	156.87		12.76	37.46	

29

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第7页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	114.36	406.96	20.86	16.72	20.58	
			4. 水洗石 底座	639.2	389.78	4.81	40.21	115.06	
			小 计	2674.11	1706.21	25.67	177.21	481.34	
5	050305003005	防腐木坐凳 J05	1. 防腐木坐凳	1948.68	766.32		122.35	350.76	6124.32
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	208.08	156.87		12.76	37.46	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	253.23	901.12	46.19	37.02	45.58	
			4. 水洗石 底座	665.46	405.79	5.01	41.86	119.78	
			小 计	3075.45	2230.1	51.2	213.99	553.58	
6	050305003006	防腐木坐凳 J06	1. 防腐木坐凳	2362.03	940.63		148.3	425.16	6231.71
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	245.92	185.4		15.08	44.27	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	98.02	348.82	17.88	14.33	17.64	
			4. 水洗石 底座	735.51	448.51	5.54	46.27	132.39	
			小 计	3441.48	1923.36	23.42	223.98	619.47	
7	050305003007	防腐木坐凳 J07	1. 防腐木坐凳	4074.51	1724.02		255.82	733.41	12060.39
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	472.92	356.53		29	85.13	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	253.23	901.12	46.19	37.02	45.58	
			4. 水洗石 底座	1637.39	998.47	12.32	103	294.73	
			小 计	6438.04	3980.14	58.52	424.84	1158.84	
8	050305003008	防腐木坐凳 J08	1. 防腐木坐凳	3897.35	1533.47		244.7	701.52	11289.42
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	416.17	313.75		25.52	74.91	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	220.55	784.84	40.23	32.24	39.7	
			4. 水洗石 底座	1593.61	971.77	11.99	100.25	286.85	
			小 计	6127.68	3603.83	52.23	402.71	1102.98	
9	050305003009	防腐木坐凳 J09	1. 防腐木坐凳	1417.22	558.33		88.98	255.1	3611.69
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	151.33	114.09		9.28	27.24	
			3. 其他混凝土基础 采用素	57.18	203.48	10.43	8.36	10.29	

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第8页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价	
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10	050305003010	防腐木坐凳 J10	混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20							
			4. 水洗石 底座	376.51	229.59	2.83	23.68	67.77		
			小 计	2002.24	1105.49	13.26	130.31	360.4		
			1. 防腐木坐凳	1476.27	564.8		92.69	265.73		
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	151.33	114.09		9.28	27.24		
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	57.18	203.48	10.43	8.36	10.29	3773	
			4. 水洗石 底座	420.29	256.29	3.16	26.44	75.65		
			小 计	2105.08	1138.65	13.59	136.77	378.91		
11	050305003011	防腐木坐凳 J11	1. 防腐木坐凳	2775.39	1073.66		174.26	499.57		7634.61
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	283.75	213.92		17.4	51.08		
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	155.2	552.3	28.31	22.69	27.94		
			4. 水洗石 底座	945.66	576.66	7.12	59.49	170.22		
			小 计	4160	2416.53	35.43	273.83	748.8		
12	050305003012	防腐木坐凳 J12	1. 防腐木坐凳	2184.88	793.94		137.18	393.28	5733.01	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	208.08	156.87		12.76	37.46		
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	106.19	377.89	19.37	15.52	19.11		
			4. 水洗石 底座	682.98	416.47	5.14	42.96	122.94		
			小 计	3182.13	1745.17	24.51	208.43	572.78		
13	050305003013	防腐木坐凳 J13	1. 防腐木坐凳	2066.78	740.73		129.77	372.02	5274.74	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	189.17	142.61		11.6	34.05		
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	98.02	348.82	17.88	14.33	17.64		
			4. 水洗石 底座	586.66	357.74	4.42	36.9	105.6		
			小 计	2940.63	1589.9	22.3	192.6	529.31		
14	050305003014	防腐木坐凳 J14	1. 防腐木坐凳	1889.63	649.02		118.64	340.13	5031.67	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	170.25	128.35		10.44	30.65		
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	106.19	377.89	19.37	15.52	19.11		

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第9页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15	050305003015	防腐木坐凳 J15	4. 水洗石 底座	621.68	379.1	4.68	39.11	111.9	5301.4
			小 计	2787.75	1534.35	24.05	183.71	501.79	
			1. 防腐木坐凳	1889.63	588		118.64	340.13	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	151.33	114.09		9.28	27.24	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	130.7	465.09	23.84	19.11	23.52	
16	050305003016	防腐木坐凳 J16	4. 水洗石 底座	753.02	459.19	5.67	47.37	135.54	32413.02
			小 计	2924.68	1626.37	29.51	194.4	526.44	
			1. 防腐木坐凳	9270.98	3296.34		582.09	1668.77	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	889.08	670.28		54.52	160.04	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	1151.77	4098.63	210.1	168.37	207.31	
17	050305003017	防腐木坐凳 J17	4. 水洗石 底座	5367.49	3273.05	40.4	337.64	966.15	11863.55
			小 计	16679.32	11338.3	250.5	1142.62	3002.27	
			1. 防腐木坐凳	3779.25	1443.19		237.29	680.26	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	397.25	299.49		24.36	71.51	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	343.08	1220.87	62.58	50.15	61.75	
18	050305003018	防腐木坐凳 J18	4. 水洗石 底座	1716.2	1046.52	12.92	107.96	308.92	10080.97
			小 计	6235.78	4010.06	75.5	419.76	1122.44	
			1. 防腐木坐凳	3543.05	1136.27		222.46	637.75	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	302.67	228.18		18.56	54.48	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	147.03	523.23	26.82	21.49	26.47	
19	050305003019	防腐木坐凳 J19	4. 水洗石 底座	1716.2	1046.52	12.92	107.96	308.92	16882.96
			小 计	5708.94	2934.2	39.74	370.47	1027.61	
			1. 防腐木坐凳	4842.17	2389.79		304.02	871.59	
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	643.16	484.88		39.44	115.77	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通	506.45	1802.23	92.39	74.03	91.16	

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第10页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			商品混凝土 碎石粒径40石 C20						
			4. 水洗石 底座	2486.73	1516.39	18.72	156.43	447.61	
			小 计	8478.52	6193.3	111.1	573.92	1526.13	
20	050305003020	防腐木坐凳 J20	1. 防腐木坐凳	3306.84	1346.52		207.63	595.23	9111.16
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	359.42	270.96		22.04	64.7	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	171.54	610.43	31.29	25.08	30.88	
			4. 水洗石 底座	1112.02	678.1	8.37	69.95	200.16	
			小 计	4949.83	2906.02	39.66	324.69	890.97	
21	050305003021	防腐木坐凳 J21	1. 防腐木坐凳	1062.91	427.06		66.74	191.32	3390.81
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	113.5	85.57		6.96	20.43	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	89.85	319.75	16.39	13.14	16.17	
			4. 水洗石 底座	516.61	315.02	3.89	32.5	92.99	
			小 计	1782.88	1147.41	20.28	119.33	320.92	
22	050305003022	防腐木坐凳 J22	1. 防腐木坐凳	3306.84	1319.24		207.63	595.23	8882.31
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	359.42	270.96		22.04	64.7	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	196.05	697.64	35.76	28.66	35.29	
			4. 水洗石 底座	936.9	571.32	7.05	58.94	168.64	
			小 计	4799.21	2859.15	42.81	317.26	863.85	
23	050305003023	防腐木坐凳 J23	1. 防腐木坐凳	1830.57	766.75		114.94	329.5	5840.95
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	208.08	156.87		12.76	37.46	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	171.54	610.43	31.29	25.08	30.88	
			4. 水洗石 底座	814.32	496.56	6.13	51.22	146.58	
			小 计	3024.52	2030.62	37.42	204	544.41	
24	050305003024	防腐木坐凳 J24	1. 防腐木坐凳	1358.17	563.08		85.27	244.47	3673.37
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	151.33	114.09		9.28	27.24	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	57.18	203.48	10.43	8.36	10.29	

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第11页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			4. 水洗石 底座	446.56	272.31	3.36	28.09	80.38	
			小 计	2013.24	1152.96	13.79	131	362.38	
25	050305003025	防腐木坐凳 J25	1. 防腐木坐凳	2421.08	924.54		152.01	435.79	5998.11
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	227	171.13		13.92	40.86	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	89.85	319.75	16.39	13.14	16.17	
			4. 水洗石 底座	621.68	379.1	4.68	39.11	111.9	
			小 计	3359.62	1794.52	21.07	218.17	604.73	
26	050305003026	防腐木坐凳 J26	1. 防腐木坐凳	3484	1380		218.75	627.12	9422.86
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	378.33	285.22		23.2	68.1	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	220.55	784.84	40.23	32.24	39.7	
			4. 水洗石 底座	989.44	603.35	7.45	62.24	178.1	
			小 计	5072.32	3053.42	47.68	336.43	913.01	
27	050305003027	防腐木坐凳 J27	1. 防腐木坐凳	3011.59	1259.28		189.09	542.08	8630.75
			2. 其他木材面油过氯乙烯漆五遍成活	340.5	256.7		20.88	61.29	
			3. 其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	212.38	755.78	38.74	31.05	38.23	
			4. 水洗石 底座	1006.95	614.03	7.58	63.34	181.25	
			小 计	4571.42	2885.79	46.32	304.36	822.85	
		分部小计							
A.3		地面铺装							
1	011102003003	拼色透水砖地面	1. 人行道整形碾压	1.24		0.14	0.08	0.22	95.75
			2. 楼地面缸砖 不勾缝 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	16.68	58.18	0.16	1.18	3	
			3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	5.6	7.59	0.32	0.36	1.01	
			小 计	23.51	65.77	0.62	1.62	4.23	
2	011102003002	灰色透水砖地面	1. 人行道整形碾压	1.24		0.14	0.08	0.22	95.75
			2. 楼地面缸砖 不勾缝 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	16.68	58.18	0.16	1.18	3	

34

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第12页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	5.6	7.59	0.32	0.36	1.01	
			小 计	23.51	65.77	0.62	1.62	4.23	
3	011102001001	地面300*300*30厚芝麻灰花岗岩	1. 300*300*30厚灰麻花岗岩水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	22.55	143.66	0.32	1.59	4.06	188.73
			2. 人行道整形碾压	1.24		0.14	0.08	0.22	
			3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	5.6	7.59	0.32	0.36	1.01	
			小 计	29.39	151.25	0.78	2.02	5.29	
4	011102003004	导盲砖地面	1. 人行道整形碾压	1.24		0.14	0.08	0.22	98.63
			2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	5.6	7.6	0.32	0.36	1.01	
			3. 楼地面水泥花阶砖 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	14.89	63.28	0.16	1.05	2.68	
			小 计	21.73	70.88	0.62	1.49	3.91	
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石 边缘石100×200×800	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	5.2	52.65	0.1	0.28	0.94	59.17
			小 计	5.2	52.65	0.1	0.28	0.94	
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石 路缘石150×300×1000(光面)	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	5.2	93.25	0.1	0.28	0.94	121.75
			2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	3.17	17.11	0.91	0.23	0.57	
			小 计	8.37	110.35	1.01	0.51	1.51	
7	040204004003	安砌侧(平、缘)石 路缘石150×500×1000(自然面)	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	5.2	154.15	0.1	0.28	0.94	160.68
			小 计	5.2	154.15	0.1	0.28	0.94	
	D.2.5	交通管理设施							

35

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第13页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	040205006001	标线	1.路面标线 热熔型漆	3.81	33.35	3.94	0.51	0.69	42.3
			小 计	3.81	33.35	3.94	0.51	0.69	
A.4		绿化工程							
		绿地整理							
1	050101006001	清除草皮	1.绿化地铲除杂草(覆盖密度%) 40内	0.89	0.02		0.04	0.16	4.1
			2.汽车运种植土余土 其他绿化 运5km内	1.26		1.33	0.16	0.23	
			小 计	2.15	0.02	1.33	0.21	0.39	
2	050101009001	种植土回(换)填	1.绿篱露地花卉人工换土(深度20cm内)	12.13	29.46		0.59	2.18	44.36
			小 计	12.13	29.46		0.59	2.18	
		高层乔木、棕榈类							
1	050102001001	栽植紫叶李 冠幅1.3-1.5m 高度1.5-1.8m	1.公共绿化种植乔木(土球Φ70cm内) 标准穴	72.01	397.58	3.65	3.8	12.96	552.19
			2.乔木成活保养洒水车灌溉土球(Φ80cm内) 子目*3	18.95	3.67	15.07	2.07	3.41	
			3.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	2.31	16.18		0.11	0.42	
			小 计	93.28	417.43	18.72	5.97	16.79	
2	050102004002	栽植海枣 冠幅1.8-2.5m 干高1.5-2m	1.公共绿化种植单干棕榈(土球Φ80cm内) 标准穴	128.98	2216.29	51.99	10.22	23.22	2479.21
			2.单干棕榈成活保养洒水车灌溉土球(Φ90cm内) 子目*3	20.11	4.48	17.97	2.34	3.62	
			小 计	149.08	2220.77	69.96	12.57	26.84	
3	050102001003	栽植乔木:榄仁 冠幅5-6m 高度5-7m	1.公共绿化种植乔木(土球Φ80cm内) 标准穴	117.06	1006.29	51.99	9.64	21.07	1225.07
			2.乔木成活保养洒水车灌溉土球(Φ80cm内) 子目*3						
			3.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	2.31	16.18		0.11	0.42	
			小 计	119.37	1022.47	51.99	9.75	21.49	
4	050102001004	栽植乔木:垂榕(柱状) 冠幅Φ1-1.5m 高度1.7-2m	1.公共绿化种植乔木(土球Φ90cm内) 标准穴	167.69	625.5	67.86	13.31	30.18	960.98
			2.乔木成活保养洒水车灌溉土球(Φ120cm内) 子目*3	21.88	5.69	22.18	2.75	3.94	
			小 计	189.57	631.19	90.04	16.06	34.12	
5	050102001005	栽植乔木:鸡蛋花 冠幅1-1.2m 高度1.3-1.8m	1.公共绿化种植乔木(土球Φ70cm内) 标准穴	72.01	892.58	3.65	3.8	12.96	1047.19
			2.乔木成活保养洒水车灌溉土球(Φ80cm内) 子目*3	18.95	3.67	15.07	2.07	3.41	
			3.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	2.31	16.18		0.11	0.42	
			小 计	93.28	912.43	18.72	5.97	16.79	

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第14页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
中层灌木类									
1	050102002001	栽植灌木：海桐花 冠幅Φ0.9-1.2m 高度0.9-1m	1.公共绿化种植灌木(土球Φ50cm内)标准穴	28.07	66.13	1.85	1.51	5.05	125.97
			2.灌木成活保养洒水车灌溉土球(Φ60cm内)子目*3	10.18	2.13	8.09	1.12	1.83	
			小 计	38.25	68.26	9.94	2.63	6.88	
铺地灌木类									
1	050102008002	栽植花卉：黄金叶 高度40-50cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内)	6.52	325.34	0.44	0.35	1.17	358.34
			2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子目*3	16.19	4.42	0.18	0.8	2.92	
			小 计	22.71	329.76	0.62	1.16	4.09	
2	050102008004	栽植花卉：黄金榕 高度40-50cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内)	6.52	484.42	0.44	0.35	1.17	517.42
			2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子目*3	16.19	4.42	0.18	0.8	2.92	
			小 计	22.71	488.83	0.62	1.16	4.09	
3	050102008005	栽植花卉：红花继木 高度30-40cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内)	6.51	431.18	0.44	0.35	1.17	464.16
			2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子目*3	16.19	4.41	0.18	0.8	2.91	
			小 计	22.7	435.59	0.62	1.16	4.09	
4	050102008006	栽植花卉：米仔兰 高度30-40cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内)	6.51	298.68	0.44	0.35	1.17	331.66
			2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子目*3	16.19	4.41	0.18	0.8	2.91	
			小 计	22.7	303.09	0.62	1.16	4.09	
5	050102008007	栽植花卉：非洲茉莉 高度30-40cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内)	6.51	484.18	0.44	0.35	1.17	517.16
			2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人工灌溉 子目*3	16.19	4.41	0.18	0.8	2.91	
			小 计	22.7	488.59	0.62	1.16	4.09	
6	050102008008	栽植花卉：硬枝黄蝉 高度40-50cm	1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内)	6.51	205.93	0.44	0.35	1.17	238.91
			2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 自来水人	16.19	4.41	0.18	0.8	2.91	

37

分部分项综合单价分析表

工程名称：湖南区324国道环境提升项目一期工程

第15页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			工灌溉 子目*3						
			小 计	22.7	210.34	0.62	1.16	4.09	
7	050102012001	铺种草皮：马尼拉草	1.庭园绿化铺种件装草皮 铺草皮	5.88	25.38		0.29	1.06	55.27
			2.草皮成活保养(一个月) 自来水人工灌溉	7.59	0.21	0.08	0.38	1.37	
			3.草皮成活保养(一个月) 自来水人工灌溉 子目*2	10.21	0.33	0.17	0.51	1.84	
			小 计	23.67	25.92	0.25	1.17	4.26	
		分部小计							
		广告、公共设施							
1	040205018001	反光柱 H=800	1.反光柱 H=800		150				231.13
			2.信号灯杆、标志杆安装 反光柱	20.3	39.26	15.71	2.21	3.65	
			小 计	20.3	189.26	15.71	2.21	3.65	
2	040205011001	公交亭	1.候车椅（Φ40圆管碳灰色漆1900*470*350，包安装）	400	4600			72	27647.45
			2.公交亭支架制作	827.25	2318.95	165.11	65.08	148.9	
			3.公交亭支架安装	226.44	31.81	49.8	18.19	40.76	
			4.太阳能光电玻璃（150mm钢化玻璃贴光伏膜）天棚	388.31	4446.96		23.81	69.9	
			5.灰色铝单板凸面厚30mm	25.7	3948.51		1.58	4.63	
			6.白色有机玻璃透光灯片	37.56	980.23		2.3	6.76	
			7.广告灯箱（透光灯片）	218.27	5695.94		13.39	39.29	
			8.白色铝单板（侧面）	85.88	789.68		6.2	15.46	
			9.公交站牌	85.88	789.68		6.2	15.46	
			10.挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车运土方 运距1km内 三类土 实际运距(km):5	3.23		90.57	9.36	0.58	
			11.挖土机挖基槽、基坑土方 三类土	2.03		12.28	1.37	0.37	
			12.回填土 夯实机夯实 槽、坑	38.53		6.96	3.19	6.93	
			13.其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	114.36	404.96	20.86	16.72	20.58	
			14.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	56.01	160.08		6.55	10.08	
			15.预埋螺栓						
			16.预埋铁件						

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第16页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计	2509.44	24166.8	345.58	173.93	451.7	
3	040205004001	城市导视牌	1. 平面广告牌基层 钢方管结构 一般 独立式	73.04	217.23	14.47	5.07	13.15	2942.08
			2. 灯箱、广告牌面层 不锈钢	73.62	1442.28		4.12	13.25	
			3. 金属美术字安装 0.1m2内 其它面	527.91	97.77		29.55	95.01	
			4. 防锈漆 二遍	4.76	3.73		0.29	0.86	
			5. 挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车运土方 运距1km内 三类土 实际运距(km):5						
			6. 挖土机挖基槽、基坑土方 三类土	1.02		6.14	0.68	0.18	
			7. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	15.76		2.85	1.31	2.84	
			8. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石 粒径40石 C20	14.98	53.03	2.73	2.19	2.7	
			9. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	9.47	27.06		1.11	1.7	
			10. 预埋螺栓	18.38	63.03	2.87	2.72	3.31	
			11. 预埋铁件	19.35	61.2	3.02	2.86	3.48	
			小 计	758.27	1965.33	32.09	49.89	136.48	
4	040205004002	立式广告牌	1. 平面广告牌基层 钢方管结构 一般 独立式	582.73	1443.2	115.48	40.45	104.9	8680.93
			2. 灯箱、广告牌面层 不锈钢	272.94	5347.16		15.27	49.13	
			3. 防锈漆 二遍	21.42	16.77		1.31	3.86	
			4. 挖土机挖沟槽、基坑土方 自卸汽车运土方 运距1km内 三类土 实际运距(km):5	0.97		27.17	2.81	0.17	
			5. 挖土机挖基槽、基坑土方 三类土	1.52		9.21	1.02	0.27	
			6. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	23.64		4.27	1.96	4.26	
			7. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石 粒径40石 C20	38.8	137.4	7.08	5.67	6.98	
			8. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	16.57	47.35		1.94	2.98	
			9. 预埋螺栓	27.57	94.55	4.31	4.08	4.96	
			10. 预埋铁件	40.62	128.52	6.35	6.01	7.31	
						小 计	1026.78	7214.94	
5	040205004003	垃圾桶1940*850*400	1. 垃圾桶1940*850*400		2500				2500

39

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第17页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			小 计		2500				
	A.16	拆除工程							
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 普通粘土砖平铺	1.87			0.07	0.34	5.09
			2. 人工装自卸汽车运卵石方运距1km 实际运距(km):5	0.77		1.77	0.13	0.14	
			小 计	2.64		1.77	0.2	0.47	
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石 混凝土	2.55			0.09	0.46	3.39
			2. 人工装自卸汽车运卵石方运距1km 实际运距(km):5	0.08		0.18	0.01	0.01	
			小 计	2.63		0.18	0.11	0.47	
		安装工程							
		P1喷水池安装							
1	030404017005	P1喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	270.25	3681.74	80.25	32.11	48.65	4196.7
			2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	24.17	49.44	2.87	2.87	4.35	
			小 计	294.42	3731.18	83.12	34.98	53	
2	030411001009	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	4.7	3.67		0.56	0.85	9.77
			小 计	4.7	3.67		0.56	0.85	
3	030411001010	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	4.96	6.15		0.59	0.89	12.59
			小 计	4.96	6.15		0.59	0.89	
4	030408001013	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	2.89	18.06	0.05	0.34	0.52	21.86
			小 计	2.89	18.06	0.05	0.34	0.52	
5	030408001014	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	2.84	23.13	0.05	0.34	0.51	26.86
			小 计	2.84	23.13	0.05	0.34	0.51	
6	030408001015	电力电缆 Rvv-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆	3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	43.89
			小 计	3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	
7	030412004007	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯 示意图号:175、176、177	18.91	214.22		2.25	3.4	238.78
			小 计	18.91	214.22		2.25	3.4	
8	030412004008	地灯	1. 嵌入式地灯安装 地坪下	31.18	96.89		3.71	5.61	137.39
			小 计	31.18	96.89		3.71	5.61	
9	030412004009	广场雕塑射灯	1. 喷泉水上辅助照明 聚光灯	19.54	124.58		2.32	3.52	149.96
			小 计	19.54	124.58		2.32	3.52	

分部分项综合单价分析表

工程名称：湖南区324国道环境提升项目一期工程

第18页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10	030412007002	广场庭院灯	1. 庭院路灯 柱灯 三火以下	95.07	608.32	15.08	11.3	17.11	746.88
			小 计	95.07	608.32	15.08	11.3	17.11	
11	030109011005	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内)	131.6	1803.22		21.68	23.69	2139.07
			2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	93.44	21.78	15.74	11.1	16.82	
			小 计	225.04	1825	15.74	32.78	40.51	
12	031001006005	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内)	3.1	60.28	2.78	0.36	0.56	67.77
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	0.38	0.2		0.04	0.07	
			小 计	3.48	60.48	2.78	0.4	0.63	
13	031003001005	铜闸阀 DN50	1. 蝶阀安装 公称直径(50mm以内)	17.86	50		2.05	3.21	73.12
			小 计	17.86	50		2.05	3.21	
14	031004014005	水池水喷头	1. 喷泉喷头安装 公称直径(25mm以内)	3.38	61.5		0.39	0.61	65.88
			小 计	3.38	61.5		0.39	0.61	
15	040101001005	挖土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	14.57			0.53	2.62	17.72
			小 计	14.57			0.53	2.62	
16	040103001005	填土方	1. 回填土 人工夯实	22.6			0.82	4.07	27.49
			小 计	22.6			0.82	4.07	
P2喷水池安装									
1	030404017006	P2喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	270.25	1481.74	80.25	32.11	48.65	1996.7
			2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	24.17	49.44	2.87	2.87	4.35	
			小 计	294.42	1531.18	83.12	34.98	53	
2	030411001011	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	4.67	3.65		0.56	0.84	9.71
			小 计	4.67	3.65		0.56	0.84	
3	030411001012	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	4.96	6.15		0.59	0.89	12.59
			小 计	4.96	6.15		0.59	0.89	
4	030408001016	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	2.86	17.88	0.05	0.34	0.51	21.64
			小 计	2.86	17.88	0.05	0.34	0.51	
5	030408001017	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	3.01	24.48	0.05	0.36	0.54	28.44
			小 计	3.01	24.48	0.05	0.36	0.54	
6	030408001018	电力电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	43.89

41

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第19页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆						
			小 计	3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	
7	030412004010	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯 示意图号:175、176、177	18.91	214.22		2.25	3.4	238.78
			小 计	18.91	214.22		2.25	3.4	
8	030109011006	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内)	131.6	1803.22		21.68	23.69	2139.07
			2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	93.44	21.78	15.74	11.1	16.82	
			小 计	225.04	1825	15.74	32.78	40.51	
9	031001006006	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内)	3.1	60.25	2.78	0.35	0.56	67.74
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	0.38	0.2		0.04	0.07	
			小 计	3.48	60.45	2.78	0.4	0.63	
10	031003001006	铜闸阀 DN50	1. 蝶阀安装 公称直径(50mm以内)	17.86	50		2.05	3.21	73.12
			小 计	17.86	50		2.05	3.21	
11	031004014006	水池水喷头	1. 喷泉喷头安装 公称直径(25mm以内)	3.38	61.5		0.39	0.61	65.88
			小 计	3.38	61.5		0.39	0.61	
12	040101001006	挖土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	13.85			0.5	2.49	16.84
			小 计	13.85			0.5	2.49	
13	040103001006	填土方	1. 回填土 人工夯实	21.48			0.78	3.87	26.13
			小 计	21.48			0.78	3.87	
P3喷水池安装									
1	030404017007	P3喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	270.25	1481.74	80.25	32.11	48.65	1996.7
			2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	24.17	49.44	2.87	2.87	4.35	
			小 计	294.42	1531.18	83.12	34.98	53	
2	030411001013	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	4.64	3.62		0.55	0.84	9.65
			小 计	4.64	3.62		0.55	0.84	
3	030411001014	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	4.96	6.15		0.59	0.89	12.59
			小 计	4.96	6.15		0.59	0.89	
4	030408001019	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下)	2.9	18.13	0.05	0.34	0.52	21.93
			小 计	2.9	18.13	0.05	0.34	0.52	

42

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第20页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5	030408001020	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)	2.8	22.81	0.04	0.33	0.5	26.49
			小 计	2.8	22.81	0.04	0.33	0.5	
6	030408001021	电力电缆 Rvv-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	43.89
			小 计	3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	
7	030412004011	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯 示意图号:175、176、177	18.91	214.22		2.25	3.4	238.78
			小 计	18.91	214.22		2.25	3.4	
8	030109011007	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内)	131.6	1803.22		21.68	23.69	2139.07
			2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	93.44	21.78	15.74	11.1	16.82	
			小 计	225.04	1825	15.74	32.78	40.51	
9	031001006007	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内)	3.11	60.38	2.79	0.36	0.56	67.87
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	0.38	0.19		0.04	0.07	
			小 计	3.48	60.58	2.79	0.4	0.63	
10	031003001007	铜闸阀 DN50	1. 蝶阀安装 公称直径(50mm以内)	17.86	50		2.05	3.21	73.12
			小 计	17.86	50		2.05	3.21	
11	031004014007	水池水喷头	1. 喷泉喷头安装 公称直径(25mm以内)	3.38	61.5		0.39	0.61	65.88
			小 计	3.38	61.5		0.39	0.61	
12	040101001007	挖土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	13.89			0.5	2.5	16.89
			小 计	13.89			0.5	2.5	
13	040103001007	填土方	1. 回填土 人工夯实	21.55			0.78	3.88	26.21
			小 计	21.55			0.78	3.88	
P4喷水池安装									
1	030404017008	P4喷泉配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	270.25	2314.74	80.25	32.11	48.65	2829.7
			2. 基础槽钢、角钢安装 槽钢	24.17	49.44	2.87	2.87	4.35	
			小 计	294.42	2364.18	83.12	34.98	53	
2	030411001015	电气配管 PC25	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内)	4.71	3.68		0.56	0.85	9.79
			小 计	4.71	3.68		0.56	0.85	
3	030411001016	电气配管 PC32	1. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内)	4.96	6.15		0.59	0.89	12.59
			小 计	4.96	6.15		0.59	0.89	

43

分部分项综合单价分析表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第21页 共21页

序号	编码	名称	项目特征	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4	030408001022	电力电缆 Rvv-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)	2.84	17.78	0.05	0.34	0.51	21.51
			小 计	2.84	17.78	0.05	0.34	0.51	
5	030408001023	电力电缆 Rvv-4*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)	2.97	24.16	0.05	0.35	0.53	28.07
			小 计	2.97	24.16	0.05	0.35	0.53	
6	030408001024	电力电缆 Rvv-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	43.89
			小 计	3.75	38.95	0.06	0.45	0.67	
7	030412004012	水下灯 MR16 12V 50W	1. 水下艺术装饰灯具 喷水池灯 示意图号:175、176、177	18.91	214.22		2.25	3.4	238.78
			小 计	18.91	214.22		2.25	3.4	
8	030109011008	水泵 QY22-9-1.1	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内)	131.6	1803.22		21.68	23.69	2139.07
			2. 小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下)	93.44	21.78	15.74	11.1	16.82	
			小 计	225.04	1825	15.74	32.78	40.51	
9	031001006008	PP-R给水管 DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内)	3.1	60.31	2.78	0.36	0.56	67.8
			2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	0.38	0.2		0.04	0.07	
			小 计	3.49	60.51	2.78	0.4	0.63	
10	031003001008	铜闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内)	17.86	50		2.05	3.21	73.12
			小 计	17.86	50		2.05	3.21	
11	031004014008	水池水喷头	1. 喷泉喷头安装 公称直径(25mm以内)	3.38	61.5		0.39	0.61	65.88
			小 计	3.38	61.5		0.39	0.61	
12	040101001008	挖土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内	14.24			0.52	2.56	17.32
			小 计	14.24			0.52	2.56	
13	040103001008	填土方	1. 回填土 人工夯实	22.09			0.8	3.98	26.87
			小 计	22.09			0.8	3.98	
		分部小计							

44

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1		安全文明施工项目费				
1.1		现场围栏	项	1.00		
2		其他措施费				
2.1		模板	项	1.00	31115.70	31115.70
2.2	050402006001	现浇混凝土花池 P1	m2	116.98	52.92	6190.58
1	A21-96	贮水(油)池模板 矩形壁	100m2	1.17	5291.90	6191.52
2.3	050402006002	现浇混凝土花池 P2	m2	90.20	52.80	4762.56
1	A21-96	贮水(油)池模板 矩形壁	100m2	0.90	5291.90	4762.71
2.4	050402006003	现浇混凝土花池 P3	m2	76.46	52.60	4021.80
1	A21-96	贮水(油)池模板 矩形壁	100m2	0.76	5291.90	4021.84
2.5	050402006004	现浇混凝土花池 P4	m2	79.51	53.24	4233.11
1	A21-96	贮水(油)池模板 矩形壁	100m2	0.80	5291.90	4233.52
2.6	011702001001	坐凳基础模板	m2	144.57	44.98	6502.76
1	A21-1	基础模板 无筋	100m2	1.45	4485.21	6503.55
2.7	011702001002	基础垫层模板	m2	23.44	29.44	690.07
1	A21-12	基础垫层模板	100m2	0.23	3000.62	690.14
2.8	011702001003	独立基础模板	m2	82.11	45.71	3753.25
1	A21-3	独立基础模板	100m2	0.82	4577.60	3753.63
2.9	011702025001	其他现浇构件	m2	11.88	80.94	961.57
1	A21-72	小型构件模板	100m2	0.12	8013.11	961.57
2.10		二次水平运输	项	1.00		
2.11		垂直运输	项	1.00		
2.12		坡地绿化脚手架	项	1.00		
2.13		大型机械设备进出场及安拆	项	1.00	10493.42	10493.42
2.14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1.00	10493.42	10493.42
1	9946461	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内	台次	1.00	5704.79	5704.79
2	9946501	压路机每次场外运费	台次	1.00	4788.63	4788.63
合 计						41609.12

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

单位工程人材机价格表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第1页 共8页

序号	编码	名称及规格	单位	编制价
一		人工		
1	0001001	综合工日	工日	94.00
二		材料		
1	0101031	螺纹钢 ϕ 10以内	t	2652.33
2	0103031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	3.03
3	0103041	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~1.6	kg	2.84
4	0103051	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.5~2.5	kg	2.84
5	0103091	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	2.57
6	0109061@1	圆钢 ϕ 10以内	kg	2.39
7	0113061	镀锌扁钢 (综合)	kg	3.80
8	0121091	角钢 (综合)	kg	2.53
9	0129541@1	不锈钢装饰板 (含碳式漆) 1	m ²	350.00
10	0129561@1	铸铁2	m ²	102.00
11	0129611@1	钢板 (综合)	kg	2.17
12	0129852@1	矩形方管烤碳式漆1.0~3.0	t	5500.00
13	0135581	钢垫板1~2	kg	4.32
14	0151021	屯化角铝25.4×2	m	6.06
15	0155071	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	44.72
16	0201021	橡胶板1~15	kg	4.31
17	0205101	防水橡胶圈	个	0.16
18	0209001	彩色膜	m ²	10.95
19	0219121	塑料透光片	m ²	302.40
20	0219151	塑料篾	kg	4.22
21	0219231	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	0.08
22	0227001	棉纱	kg	11.02
23	0229001	麻布	m ²	3.73
24	0229031	麻袋	个	1.97
25	0301041	铝拉铆钉 (综合)	十个	1.22
26	0303361	木螺钉M4×50	十个	0.42
27	0303411	镀锌木螺钉M6×100	十个	1.63
28	0305001	六角螺栓 (综合)	kg	6.32
29	0305529	不锈钢六角螺栓M4×30	十个	3.55
30	0305629	地脚螺栓M20×300	十个	54.00

49

单位工程人材机价格表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第2页 共8页

序号	编码	名称及规格	单位	编制价
31	0305749	镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×14~70	十套	5.18
32	0305793	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内	十套	4.55
33	0305801	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
34	0307041	膨胀螺栓M6	十个	1.60
35	0307061	膨胀螺栓M10	十个	5.09
36	0307161	膨胀螺栓M8×80	十个	2.88
37	0327021	铁砂布0~2#	张	1.03
38	0341001	低碳钢焊条（综合）	kg	7.00
39	0341021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	7.00
40	0343021	焊锡丝（综合）	kg	61.14
41	0345041	焊锡膏	kg	72.73
42	0351001	圆钉（综合）	kg	5.90
43	0351021	圆钉50~75	kg	5.80
44	0357011	镀锌铁丝φ1.2~2.2（13#~18#）	kg	2.84
45	0359001	铁件（综合）	kg	5.81
46	0365001	冲击钻头φ8	个	3.91
47	0365021	冲击钻头φ12	个	6.16
48	0365071	冲击钻头φ6~8	个	3.91
49	0365181	合金钢钻头φ10	个	5.82
50	0365271	钢锯条	条	0.56
51	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	415.00
52	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	415.00
53	0401041	白色硅酸盐水泥32.5	t	675.00
54	0403021	中砂	m ³	155.00
55	0405171	河卵石	t	1010.00
56	0409031	生石灰	t	330.00
57	0409061	素土	m ³	36.00
58	0409271	含量：余土外运	m ³	
59	0409311	熟耕土（松方）	m ³	40.00
60	0413021	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	360.00
61	0413041	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	1166.99
62	0503051	松杂板枋材	m ³	1602.01
63	0503101	杉木枋	m ³	3914.14
64	0503101@1	防腐木枋	m ³	4200.00

50

单位工程人材机价格表

工程名称：湖南区324国道环境提升项目一期工程

第3页 共8页

序号	编码	名称及规格	单位	编制价
65	0503131	松木板	m3	1199.71
66	0503211	枕木	m3	1715.41
67	0505121	防水胶合板模板用 18	m2	48.57
68	0531011	茅竹3m内	条	5.25
69	0655031@1	太阳能光电玻璃（150mm钢化玻璃贴光伏膜）6	m2	300.00
70	0661071@1	透水砖	m2	52.74
71	0701101@4	芝麻黑花岗岩石板20	m2	100.00
72	0701131@4	芝麻灰花岗岩300*300*30	m2	130.00
73	0701131@5	芝麻黑花岗岩石板30	m2	130.00
74	0741011@1	木塑地板企口	m2	54.67
75	0805061	电化铝扣板	m2	125.00
76	0805091@1	灰色铝单板凸面30mm	m2	1720.00
77	1101261	过氯乙烯腻子	kg	7.00
78	1103131	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	18.00
79	1103141	防锈漆	kg	10.28
80	1103231	酚醛铁红防锈漆	kg	8.00
81	1103281	油性防锈漆	kg	8.50
82	1103321	沥青绝缘漆	kg	11.30
83	1111271	酚醛磁漆	kg	19.20
84	1111281	过氯乙烯清漆（综合）	kg	10.30
85	1111311	过氯乙烯底漆（综合）	kg	14.20
86	1111411	酚醛调和漆	kg	11.50
87	1111841	过氯乙烯磁漆G52-1	kg	14.20
88	1141181	清油	kg	14.30
89	1141191	松节油	kg	7.60
90	1143191	嵌缝料	kg	1.00
91	1145121	过氯乙烯漆稀释剂	kg	6.00
92	1201021	汽油（综合）	kg	7.79
93	1201031@1	煤油	kg	5.60
94	1201041	灯用煤油	kg	5.60
95	1205001	机油（综合）	kg	7.00
96	1207011	电力复合脂	kg	17.72
97	1209021	黄甘油	kg	7.53
98	1230091	硬脂酸	kg	6.33

单位工程人材机价格表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第4页 共8页

序号	编码	名称及规格	单位	编制价
99	1231001	草酸	kg	4.71
100	1231211	漂白粉（综合）	kg	1.56
101	1231261	石蜡	kg	3.10
102	1233021	隔离剂	kg	6.74
103	1233281	杀虫剂	kg	3.13
104	1237001	氧气	m3	5.89
105	1237061	乙炔气	kg	8.82
106	1237081	液化石油气	m3	9.03
107	1241021	202胶FSC-2	kg	27.74
108	1241121	地板胶水	kg	8.60
109	1241301	粘合剂	kg	22.77
110	1241431	水胶粉	kg	6.44
111	1241461	玻璃胶	l	36.46
112	1404081@1	矩形方管40*80*1.5	m	20.00
113	1404081@2	矩形方管70*70*1.5	m	25.00
114	1431091	塑料软管D5	m	0.18
115	1501721	黑玛钢活接头DN50	个	24.20
116	1515151	难燃塑料管接头25	个	0.62
117	1515161	难燃塑料管接头32	个	0.71
118	1516631	室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN50	个	11.35
119	1539051	钢支撑及配件	kg	4.57
120	2417031	黄腊带20mm×10m	卷	7.02
121	2417061	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.00
122	2503036	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	2.26
123	2609371	塑料接线柱双线	个	0.32
124	2609391	铜接线端子20A	个	0.20
125	2625261	镀锌电缆吊挂3×50	套	3.32
126	2625421	镀锌电缆卡子2×35	套	1.54
127	2929001	无机肥（复合肥）	kg	2.97
128	2929011	有机肥	t	360.00
129	3033201	橡胶垫2	m ²	13.94
130	3113031	白棉纱	kg	12.29
131	3113261	白布	kg	3.20
132	3115001	水	m ³	3.90

52

单位工程人材机价格表

工程名称：湖南区324国道环境提升项目一期工程

第5页 共8页

序号	编码	名称及规格	单位	编制价
133	311503101	电	kW·h	0.84
134	3117001	标志牌塑料扁形	个	0.10
135	330503101	导盲砖300×300×6	m ²	58.00
136	8021901	普通商品混凝土 碎石粒径20石C10	m ³	265.90
137	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m ³	274.60
138	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m ³	293.70
139	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m ³	311.30
140	8021914	普通商品混凝土 碎石粒径40石C20	m ³	284.70
141	8021934	商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30	m ³	364.40
142	9946131	其他材料费	元	1.00
143	BCCLF1	雕塑（暂定价）材料费	元	115000.00
144	BCCLF101	雕塑（暂定价）材料费	元	115000.00
145	BCCLF7	垃圾桶1940*850*400材料费	元	2500.00
146	BCCLF8	反光柱 H=800材料费	元	150.00
147	BCCLF901	候车椅（Φ40圆管碳灰色漆1900*470*350，包安装）材料费	元	2300.00
148	CLFTZ	材料费调整	元	1.00
三		机械		
1	9901031	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m ³)	台班	1134.15
2	9905441	混凝土震捣器(插入式)	台班	11.95
3	9905691	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	114.63
4	9907016	履带式推土机功率75(kW)	台班	781.31
5	9907206	载货汽车装载质量4(t)	台班	384.99
6	9907211	载货汽车装载质量5(t)	台班	417.71
7	9907216	载货汽车装载质量6(t)	台班	449.05
8	9907256	自卸汽车装载质量5(t)	台班	492.69
9	9907261	自卸汽车装载质量8(t)	台班	640.06
10	9907351	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	179.24
11	9907391	平板拖车组装载质量40(t)	台班	1621.15
12	9909086	履带式电动起重机提升质量5(t)	台班	210.83
13	9909251	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	502.65
14	9909261	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	702.45
15	9913021	光轮压路机(内燃)工作质量12(t)	台班	478.40
16	9913041	光轮压路机(内燃)工作质量18(t)	台班	935.12

53

单位工程人材机价格表

工程名称：潮南区324国道环境提升项目一期工程

第6页 共8页

序号	编码	名称及规格	单位	编制价
17	9913161	电动夯实机夯击能力20~62(kNm)	台班	26.43
18	9917021	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	24.78
19	9917031	钢筋切断机直径40(mm)	台班	44.34
20	9919086	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	618.93
21	9919356	摇臂钻床钻孔直径50(mm)	台班	50.44
22	9919376	折方机厚度×宽度4×2000(mm)	台班	44.88
23	9921041	木工平刨床刨削宽度300(mm)	台班	17.52
24	9921071	木工压刨床刨削宽度单面600(mm)	台班	39.24
25	9921111	木工圆锯机直径500(mm)	台班	27.21
26	9921121	木工圆锯机直径600(mm)	台班	37.88
27	9925001	交流电焊机容量21(kV·A)	台班	68.88
28	9925011	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	90.41
29	9925021	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	132.63
30	9925261	对接熔接机	台班	93.17
31	9927151	热熔釜溶解车	台班	304.02
32	9931001	洒水车罐容量4000(L)	台班	486.30
33	9937091	绿篱修剪机	台班	50.29
34	9937111	杀虫车装载质量 1.5(t)	台班	298.57
35	9943056	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)	台班	129.89
36	9943086	电动空气压缩机排气量10(m3/min)	台班	507.82
37	9945051	热熔划线车手推式	台班	81.76
38	9945061	热熔划线车自行式	台班	104.16
39	9946001	折旧费	元	1.00
40	9946011	大修理费	元	1.00
41	9946021	经常修理费	元	1.00
42	9946031	安拆费及场外运输费	元	1.00
43	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	7.79
44	9946051	柴油(机械用)0#	kg	6.80
45	9946071	电(机械用)	kw·h	0.84
46	9946111	其他费用	元	1.00
47	9946606	机上人工	工日	94.00
48	JXFTZ	机械费调整	元	1.00
四		主材		

54

单位工程人材机价格表

工程名称：湖南区324国道环境提升项目一期工程

第7页 共8页

序号	编码	名称及规格	单位	编制价
1	1107021	热熔标线涂料	kg	6.00
2	1111641	底漆	kg	10.00
3	1431321@1	PP-R给水管 DN50	m	56.00
4	1431441@1	刚性阻燃管 PC25	m	3.15
5	1431441@2	刚性阻燃管 PC32	m	5.40
6	1600001@1	铜闸阀 DN50	个	24.00
7	2021001@1	水池水喷头	个	60.00
8	2200001@1	水下灯 MR16 12V 50W	套	210.00
9	2200001@2	地灯	套	90.00
10	2200001@3	广场雕塑射灯	套	120.00
11	2200001@4	广场庭院灯	套	580.00
12	2901051@1	紫叶李冠幅1.3-1.5m 高度1.5-1.8m 胸径0.05-0.06m	株	350.00
13	2901051@2	鸡蛋花冠幅1-1.2m 高度1.3-1.8m	株	800.00
14	2901071@1	垂榕(柱状)冠幅Φ1-1.5m 高度1.7-2m	株	550.00
15	2901151@1	榄仁胸径0.1-0.12m 冠幅5-6m 高度5-7m	株	900.00
16	2903031@2	海桐花冠幅Φ0.9-1.2m 高度0.9-1m	丛	54.00
17	2907051@10	硬枝黄蝉高度40-50cm 冠幅30-40cm	株	7.50
18	2907051@5	黄金叶高度40-50cm 冠幅60-70cm	株	12.00
19	2907051@6	黄金榕高度40-50cm 冠幅60-70cm	株	18.00
20	2907051@7	红花继木高度30-40cm 冠幅30-40cm	株	16.00
21	2907051@8	米仔兰高度30-40cm 冠幅40-50cm	株	11.00
22	2907051@9	非洲茉莉高度30-40cm 冠幅40-50cm	株	18.00
23	2907161@1	马尼拉草件装 30cm×30cm/件	m ²	18.00
24	2909041@1	海枣冠幅1.8-2.5m 干高1.5-2m	株	2000.00
25	3300001	反光材料(玻璃珠)	kg	2.80
26	3307021@1	边缘石100×200×800	m	50.00
27	3307021@2	路缘石150×300×1000(光面)	m	90.00
28	3307021@3	路缘石150×500×1000(自然面)	m	150.00
29	BCZC	水泵 QY22-9-1.1	台	1800.00
30	ZC000016@1	槽钢	kg	2.80
31	ZC001383@1	铜芯电缆 Rvv-3*4	m	16.85
32	ZC001383@2	铜芯电缆 Rvv-4*4	m	22.22
33	ZC001383@3	铜芯电缆 Rvv-5*6	m	37.28

55

