

总预算表

建设项目名称：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

编制范围：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

第 1 页 共 2 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	桥长米	65.500	1780357	27181.03	98.52	
一				临时工程	桥长米	65.500	87654	1338.23	4.85	
	2			临时便桥	m/座	60.000 / 1.000	83608	1393.47 / 83608.41		
	4			临时电力线路	km	0.200	4046	20228.25		
四				桥梁涵洞工程	桥长米	65.500	1692703	25842.80	93.67	
	1			中桥工程	m2/m	617.950 / 65.500	1692703	2739.22 / 25842.80		
		1		下部构造	m2/m	617.950 / 65.500	792938	1283.18 / 12105.93		
			1	桥台桩基础	m3	82.700	203884	2465.35		
			2	台帽	m3	40.130	62001	1545.00		
			3	桥墩桩基础	m3	140.000	349939	2499.57		
			4	墩柱	m3	40.200	48009	1194.27		
			5	系梁	m3	13.000	15211	1170.08		
			6	桥墩盖梁	m3	62.000	107834	1739.25		
			7	支座垫石	m3	1.210	1719	1420.67		
			8	防震锚栓	t	0.791	4341	5487.56		
		2		上部构造	m3	193.300	334800	1732.02		
			1	现浇空心连续板	m3	193.300	334800	1732.02		
		3		桥面系和附属工程	m2/m	617.950 / 65.500	217183	351.46 / 3315.77		
			1	橡胶支座	个	160.000	25352	158.45		
			2	桥台搭板	m3	27.000	42870	1587.78		
			3	桥面铺装	m3	58.300	99125	1700.26		
			4	伸缩缝	m	7.500	6933	924.34		
			5	防撞护栏	m3	42.100	42767	1015.85		
			6	排水系统	个	20.000	135	6.77		
		4		调治工程	m3	182.300	176844	970.07		
			1	桥台锥坡	m3	182.300	157516	864.05		
			2	台后处理	m3	188.000	19328	102.81		
		5		其他工程	项	4.000	170938	42734.58		
			1	拆除旧桥	m3	594.600	73037	122.83		
			2	麻袋围堰高度2.0m	m	80.000	36395	454.94		
			3	供水钢管	m	75.000	60746	809.95		
			4	路面标线	m2	14.400	760	52.80		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	桥长米	65.500				
				第三部分 工程建设其他费用	桥长米	65.500				
				第一、二、三部分费用合计	桥长米	65.500	1780357	27181.03	98.52	

编制：

复核：

总预算表

建设项目名称：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

编制范围：汕头市潮南区村道CE50线南山桥改建工程

第 2 页 共 2 页

01表

[illegible]

编制：

复核：