

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 十二层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面装饰					
1	020102001001	块料楼地面//1:3水泥砂浆找平层20mm/600*300仿古砖	1. 仿古砖 楼地面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	35.38	172.45	6101.28
2	020102001018	石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层20mm//皇室啡石板拉丝（卫生间）	1. 楼地面(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 1:2.5 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	2.24	700.43	1568.96
3	020102001016	石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层20mm//黑白根石板	1. 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2. 波打线(嵌边) 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	3.85	215.86	831.06
4	020102001019	石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层20mm//人造莎安娜石板(零星)	1. 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	0.38	339.02	128.83
5	020101002001	现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅灰砂）	1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	254.23	118.41	30103.37
6	020101002002	现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅米砂）	1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	310.05	118.41	36713.02
7	020101002003	现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（点状砂）	1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	223.95	118.41	26517.92
8	020105003001	块料踢脚线//抛光砖踢脚	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	m2	53.58	188.53	10101.44
9	010702002001	卫生间地面涂膜防水	1. 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚	m2	46.88	31.97	1498.75
		分部小计					113564.63
		墙面装饰					
本页小计							113564.63

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	020204003005	块料墙面 //600x300抛光砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长 2100内	m2	73. 9	140. 96	10416. 94
11	020207001024	装饰板墙面//5mm 灰色镜面	1. 镜面玻璃饰面层 墙面 粘 结在砂浆面上	m2	4. 32	104. 79	452. 69
12	020204001021	石材墙面//挂贴 黄木纹石板// （电梯厅）	1. 挂贴大理石 墙面 合并制 作子目 水泥砂浆 1:2. 5 2. 石材磨边 大圆边、大斜 边//横向留V沟	m2	26. 88	485. 46	13049. 16
13	020204001022	石材墙面//黑金 花石板//石材开 槽	1. 石材门套 非成品 合并制 作子目 水泥砂浆 1:2. 5 2. 石材开槽 普通槽	m2	11. 16	503. 84	5622. 85
14	020407001002	电梯门套//9mm难 燃胶合板//1. 5厚 黑色镜面不锈钢	1. 门窗套、筒子板 贴不锈 钢板饰面板 带木龙骨	m2	13. 8	431. 27	5951. 53
15	020407002002	拉丝不锈钢门框	1. 拉丝不锈钢门框 不带木 龙骨	m2	5. 52	679. 31	3749. 79
16	020207001025	装饰板墙面//黑 色镜面玻璃	1. 镜面玻璃饰面层 墙面 粘 结在砂浆面上 2. 金属饰线(直线) 玻璃胶 粘贴 宽度30mm以内	m2	4. 66	138. 45	645. 18
17	020506001007	抹灰面油漆//白 色乳胶漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二 遍	m2	903. 23	36. 99	33410. 48
18	020506001008	抹灰面油漆//浅 米黄色漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二 遍	m2	41. 26	36. 99	1526. 21
19	020506001009	抹灰面油漆//黄 棕色乳胶漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数 (遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二 遍	m2	2. 81	36. 99	103. 94
20	020204003004	块料墙面 //600*300抛光砖 //横向留V沟	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长 2100内	m2	44. 16	140. 96	6224. 79
21	020206001001	石材零星项目// 镶贴人造莎安娜 石板	1. 镶贴大理石(水泥砂浆镶 贴) 独立梁柱面、零星项目	m2	0. 67	321. 96	215. 71
22	020407003001	浅啡网石板边框	1. 石材门套 非成品 合并制 作子目 水泥砂浆 1:2. 5 2. 石材磨边 普通边	m2	10. 508	600. 3	6307. 95
本页小计							87677. 22

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	020509001001	墙纸裱糊	1.刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3 2.墙面贴装饰纸 墙纸 不对花	m2	207.1	50.06	10367.43
24	020207001032	装饰墙面//木龙骨+9mm难燃胶合板基层+沙比利木饰面	1.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 单向 3.木材面油硝基清漆(叻架)其他木材面 4.龙骨上钉9mm难燃胶合板基层 5.饰面层 沙比利木饰	m2	24.46	305.32	7468.13
25	020207001033	装饰墙面//木龙骨+难燃胶合板基层+黄棕色乳胶漆	1.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 单向 3.龙骨上钉9mm难燃胶合板基层 4.刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2 5.抗碱底漆一遍 墙柱面 6.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	m2	7.73	185.84	1436.54
26	020207001034	装饰墙面//木龙骨+难燃胶合板基层+墙纸	1.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 单向 3.龙骨上钉9mm难燃胶合板基层 4.墙面贴装饰纸 墙纸 不对花	m2	43.47	186.18	8093.24
27	020207001028	装饰墙面//木龙骨+难燃胶合板基层+水曲柳饰面喷白漆	1.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 单向 3.龙骨上钉9mm难燃胶合板基层 4.饰面层 水曲柳饰面 5.水曲柳喷白漆	m2	2.38	305.33	726.69
28	020207001035	装饰边框//难燃胶合板基层+沙比利木饰面	1.9mm难燃胶合板基层 2.饰面层 沙比利木饰 3.木材面油硝基清漆(叻架)其他木材面	m2	4.7216	227.18	1072.65
本页小计							29164.68

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	020207001038	装饰墙面//6分轻钢龙骨架+难燃胶合板基层+水曲柳饰面喷白漆	1. 饰面层 水曲柳饰面 2. 龙骨上钉9mm难燃胶合板基层 3. 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 4. 水曲柳喷白漆	m2	1.85	232.86	430.79
30	020207001037	装饰墙面//木龙骨+难燃胶合板基层+黑色镜面玻璃	1. 镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上 2. 龙骨上钉9mm难燃胶合板基层 3. 龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 单向	m2	0.79	238.59	188.49
31	020204001023	石材墙面//挂贴法国灰木纹石板	1. 挂贴大理石 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	6.71	557.93	3743.71
32	020204001024	石材墙面//挂贴人造圣米尔石板	1. 挂贴大理石 墙面 水泥砂浆 1:2.5	m2	10.31	477.15	4919.42
33	020209001011	休息室隔断	1. 木龙骨难燃胶合板隔墙(包龙骨)双面 2. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 4. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 5. 饰面层 沙比利木饰 6. 水曲柳喷白漆	m2	8.71	320.84	2794.52
34	020209001009	卫生间成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	27.76	376.19	10443.03
35	020209001010	小便斗隔断	1. 小便斗成品隔断	m2	1.02	206.18	210.3
36	020207001031	洗手间镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	4.2	264.96	1112.83
37	020209001012	10mm钢化玻璃淋浴屏风	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断	m2	7.56	168.67	1275.15
38	BB001	凿沟槽	1. 凿沟槽	m	402.8	5	2014
39	010702002002	卫生间墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚	m2	106.144	31.97	3393.42
		分部小计					147367.56
		天棚部分					
40	020302001025	天棚吊顶//轻钢龙骨平面+8mm硅酸钙板+白色防水漆(卫生间)	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	39.91	154.6	6170.09
本页小计							36695.75

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	020302001026	天棚吊顶//轻钢龙骨平面+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）600×600 平面 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数（遍）:2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	42. 31	154. 6	6541. 13
42	020302001027	天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）300×300 跌级 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数（遍）:2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	615. 3	168. 43	103634. 98
43	020302001028	天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆（电梯厅）	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）300×300 跌级 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数（遍）:2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	21. 38	168. 43	3601. 03
44	020302001031	天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+镜面玻璃（电梯厅）	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）300×300 跌级 2. 8mm硅酸钙板 3. 镜面玻璃 平面	m2	6. 07	226. 34	1373. 88
45	020302001029	天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+9mm胶合板基层+镜面玻璃	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）300×300 跌级 2. 9mm难燃胶合板 3. 镜面玻璃 平面	m2	4. 26	212. 74	906. 27
46	020302001030	天棚吊顶//轻钢龙骨/1200*300铝扣板	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型） 面层规格（mm）300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 1200×300	m2	174. 78	153. 33	26799. 02
		分部小计					149026. 4
		门窗工程					
本页小计							142856. 31

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	020401005001	双开合板门 1620*2600//门锁 门吸+沙比利木饰 板贴面	1. 杉木无纱胶合板门制作 无亮 双扇 2. 增加玻璃综合工日 3. 木龙骨合板隔墙(包龙骨) 双面 4. 饰面层 胶合板面 5. 门面贴饰面板 不拼花 6. 木龙骨(隔墙、间壁、隔 断、护壁)防火涂料二遍 双向 7. 无纱镶板门、胶合板门安 装 无亮 双扇 8. 拉手安装 长度30以上 9. 门锁安装 (单向) 10. 门磁吸安装 11. 木材面油硝基清漆(叻 架) 木门	樘	4	2660.8	10643.2
48	020401005002	单开合板门 930*2600//门锁 门吸+沙比利木饰 板贴面	1. 杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇 2. 增加玻璃综合工日 3. 门面贴饰面板 不拼花 4. 木龙骨合板隔墙(包龙骨) 双面 5. 饰面层 胶合板面 6. 木材面油硝基清漆(叻架) 木门 7. 木龙骨(隔墙、间壁、隔 断、护壁)防火涂料二遍 双向 8. 无纱镶板门、胶合板门安 装 无亮 单扇 9. 拉手安装 长度30以上 10. 门锁安装 (单向) 11. 门磁吸安装	樘	11	1641.29	18054.19
49	020401005003	单开合板门 930*2600//门锁 门吸+闭门器+沙 比利木饰板贴面 (卫生间、清洁 间)	1. 杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇 2. 增加玻璃综合工日 3. 门面贴饰面板 不拼花 4. 木龙骨合板隔墙(包龙骨) 双面 5. 饰面层 胶合板面 6. 木材面油硝基清漆(叻架) 木门 7. 木龙骨(隔墙、间壁、隔 断、护壁)防火涂料二遍 双向 8. 无纱镶板门、胶合板门安 装 无亮 单扇 9. 拉手安装 长度30以上 10. 门锁安装 (单向) 11. 门磁吸安装 12. 闭门器安装 暗装	樘	2	1835.42	3670.84
本页小计							32368.23

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	020401005004	单开合板门 800*2600//门锁 门吸+闭门器+沙 比利木饰板贴面 （茶水间）	1. 杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇 2. 增加玻璃综合工日 3. 门面贴饰面板 不拼花 4. 木龙骨合板隔墙(包龙骨) 双面 5. 饰面层 胶合板面 6. 木材面油硝基清漆(叻架) 木门 7. 木龙骨(隔墙、间壁、隔 断、护壁)防火涂料二遍 双 向 8. 无纱镶板门、胶合板门安 装 无亮 单扇 9. 拉手安装 长度30以上 10. 门锁安装（单向） 11. 门磁吸安装 12. 闭门器安装 暗装	樘	1	1653.27	1653.27
51	020402001001	金属平开门//铝 合金设备井门 （茶水间设备 井）	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门90 系列 无上亮（无横框）	樘	1	367.58	367.58
52	020401004001	消防栓胶合板门	1. 门面贴玻璃镜 2. 木骨架胶合板门扇制作 不带百页 3. 金属饰线(直线) 玻璃胶 粘贴 宽度30mm以内	m2	1.7784	380.64	676.93
53	020401005005	单开合板门 820*2050//门锁+ 黄棕色乳胶漆+沙 比利木饰面（休 息室）	1. 杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇 2. 门面贴饰面板 不拼花 3. 木材面油硝基清漆(叻架) 木门 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔 断、护壁)防火涂料二遍 双 向 5. 无纱镶板门、胶合板门安 装 无亮 单扇 6. 门锁安装（单向） 7. 刮腻子 二遍 实际遍数 (遍):2 8. 抗碱底漆一遍 墙柱面 9. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二 遍	樘	2	947.84	1895.68
54	020401005006	更衣室门套	1. 门窗套、筒子板 贴沙比 利实木贴片 2. 胶合板基层 5mm 3. 饰面层 胶合板面 4. 木龙骨(隔墙、间壁、隔 断、护壁)防火涂料二遍 双 向 5. 木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面	樘	2	462.42	924.84
本页小计							5518.3

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	020402005001	塑钢门//成品配套680*2020	1. 塑钢门 无上亮 2. 塑钢门安装 不带亮	樘	2	512.22	1024.44
56	020409003003	石材窗台板//人造白窗台石20mm//磨边	1. 窗台板 天然石材 水泥砂浆 1:2.5 2. 石材磨边 普通边	m	148.36	25.48	3780.21
57	020408001002	木窗帘盒//胶合板窗帘盒	1. 窗帘盒 胶合板 单轨 2. 木材面油聚氨基脂漆 三遍 其它木材面	m	63.96	72.68	4648.61
58	020408001005	窗帘	1. 成品窗帘安装 艺术窗帘	m ²	24.475	91.02	2227.71
59	020408001004	窗帘	1. 成品窗帘安装 遮光卷帘	m ²	111.0485	56.02	6220.94
		分部小计					55788.44
		家具部分					
60	020601011002	茶水间开水台//黑金砂石板台面+黑金砂石板挡水线+饰板柜面3270*480*900	1. 开水台企板石及护板石<宽0.6米> 2. 开水台定制柜门 3. 台面石板 厚25mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 4. 石材磨边 普通边 5. 石材面开孔不需磨边 0.30m ² 内	个	1	3659.12	3659.12
61	020601010002	茶水间吊柜//饰板柜面1800*400*500	1. 木材面油硝基清漆(叻架)家具 2. 厨房吊柜(低柜) 外饰面榉木胶合板 内饰面防火板	个	1	1923.39	1923.39
62	020603001002	成品洗漱台//黑金花石板水洗台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m ²	2.565	814.68	2089.65
		分部小计					7672.16
		内隔墙位改造项目					
63	粤020610001001	原墙体封洞	1. 封洞 砖墙砌体 合并制作子目 水泥砂浆 M5 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m ³	1.848	937.22	1731.98
64	粤020612001001	原墙体开门窗洞口	1. 拆除工程 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 水泥砂浆 M5	m ²	3.25	143.34	465.86
65	粤020612006001	原墙体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	m ³	31.24	93.58	2923.44
66	粤020612008001	拆除钢质防火门	1. 门窗拆除 金属	m ²	3.5	10.75	37.63
67	010302001001	混水砖内墙 1/2砖	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m ³	21.526	480	10332.48
68	010302001002	混水砖内墙 3/4砖	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m ³	1.334	465.59	621.1
69	粤020201004002	新增墙面卫生间底层抹灰	1. 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m ²	346.33	22.38	7750.87
本页小计							49437.43

分部分项工程计价表

工程名称: 十二层装饰

第 9 页 共 9 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 1 页 共 71 页

项目编码		020102001001		项目名称		块料楼地面//1:3水泥砂浆找平层 20mm/600*300仿古砖		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-108 换	仿古砖 楼地面 合并 制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.01	2590.64	12431.87	3.47	631.7	25.91	124.32	0.03	6.32	
A9-1换	楼地面水泥砂浆找平 层 混凝土或硬基层 上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	631.23	770.51	35.1	149.9	6.31	7.71	0.35	1.5	
人工单价		小计						32.22	132.02	0.39	7.82	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								172.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0013	391		0.51		
	其他材料费										131.52	
	材料费小计										132.02	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 2 页 共 71 页

项目编码		020102001018		项目名称		石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层 20mm//皇室啡石板拉丝（卫生间）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-34 换	楼地面(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	2095.73	65817.97	35.1	507.2	20.96	658.18	0.35	5.07	
A9-1换	楼地面水泥砂浆找平 层 混凝土或硬基层 上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	631.23	770.51	35.1	149.9	6.31	7.71	0.35	1.5	
人工单价		小计						27.27	665.88	0.7	6.57	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								700.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0012	391		0.45		
	其他材料费										665.42	
	材料费小计										665.88	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 3 页 共 71 页

项目编码		020102001016		项目名称		石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层 20mm//黑白根石板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-40 换	踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.005	3609.94	15780.19	21	878.3	18.05	78.9	0.11	4.39	
A9-42 换	波打线(嵌边) 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.005	2623.5	16414.63	35.1	636	13.12	82.07	0.18	3.18	
A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	631.23	770.51	35.1	149.9	6.31	7.71	0.35	1.5	
人工单价		小计						37.48	168.68	0.63	9.07	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								215.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0012	391		0.48		
	其他材料费										168.24	
	材料费小计										168.71	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 4 页 共 71 页

项目编码		020102001019		项目名称		石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层 20mm//人造莎安娜石板(零星)		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-41 换	零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥 砂浆 1:2.5	100m2	0.01	4814.63	26298.54	35.1	1171	48.15	262.99	0.35	11.71	
A9-1换	楼地面水泥砂浆找平 层 混凝土或硬基层 上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	631.23	770.51	35.1	149.9	6.31	7.71	0.35	1.5	
人工单价		小计						54.47	270.69	0.7	13.2	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								339.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0011	391		0.41		
	其他材料费										270.19	
	材料费小计										270.63	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 5 页 共 71 页

项目编码		020101002001		项目名称		现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅灰砂）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-19 换	楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆1:2.5	100m2	0.01	7188.92	2259.19	576	1817	71.89	22.59	5.76	18.17	
人工单价		小计						71.89	22.59	5.76	18.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0009	391		0.34		
	其他材料费										22.26	
	材料费小计										22.61	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 6 页 共 71 页

项目编码		020101002002		项目名称		现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅米砂）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A9-19换	楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆1:2.5	100m2	0.01	7188.92	2259.19	576	1817	71.89	22.59	5.76	18.17	
人工单价		小计						71.89	22.59	5.76	18.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0009	391		0.34		
	其他材料费										22.26	
	材料费小计										22.61	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 7 页 共 71 页

项目编码		020101002003		项目名称		现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（点状砂）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-19 换	楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆1:2.5	100m2	0.01	7188.92	2259.19	576	1817	71.89	22.59	5.76	18.17	
人工单价		小计						71.89	22.59	5.76	18.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0009	391		0.34		
	其他材料费										22.26	
	材料费小计										22.61	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 8 页 共 71 页

项目编码		020105003001		项目名称		块料踢脚线//抛光砖踢脚				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
A9-73 换	铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.01	4845.47	12806.39	22.8	1180	48.45	128.06	0.23	11.8		
人工单价		小计						48.45	128.06	0.23	11.8		
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								188.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)			
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23			
	瓷质抛光砖100×600"恒福、金脉"					m2	1.02	120		122.4			
	其他材料费										5.41		
	材料费小计										128.05		

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 9 页 共 71 页

项目编码		010702002001		项目名称		卫生间地面涂膜防水				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A7-102	聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚	100m2	0.01	503.71	2576.05		117	5.04	25.76		1.17	
人工单价		小计						5.04	25.76		1.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								31.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										25.76	
	材料费小计										25.76	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 10 页 共 71 页

项目编码		020204003005		项目名称		块料墙面//600x300抛光砖				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
A10-147换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内	100m2	0.01	3701.52	9483.48	9.38	902	37.02	94.83	0.09	9.02		
人工单价		小计						37.02	94.83	0.09	9.02		
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								140.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价 (元)		合价 (元)		
	抛光砖(包磨边) (各层卫生间墙面) 600×300"恒福、金脉"					m2		1.04	89		92.56		
	其他材料费										2.27		
	材料费小计										94.83		
											</		

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 11 页 共 71 页

项目编码		020207001024		项目名称		装饰板墙面//5mm灰色镜面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-229	镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在砂浆面上	100m2	0.01	1926.13	8082.86		469.9	19.26	80.83		4.7	
人工单价		小计						19.26	80.83		4.7	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							104.79					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	杉木枋					m3	0.001	3914.14		3.99		
	其他材料费										76.75	
	材料费小计										80.67	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 12 页 共 71 页

项目编码		020204001021		项目名称		石材墙面//挂贴黄木纹石板//（电梯厅）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A10-93换	挂贴大理石 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	6084.29	36923.57	86.8	1479	60.84	369.24	0.87	14.79	
A20-26	石材磨边 大圆边、大斜边//横向留V沟	100m	0.0299	200.34	52	967	106.9	6	1.56	28.97	3.2	
人工单价		小计						66.84	370.79	29.84	17.99	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								485.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23		
	黄木纹石板					m2	1.02	340		346.8		
	其他材料费										23.73	
	材料费小计										370.76	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 13 页 共 71 页

项目编码		020204001022		项目名称		石材墙面//黑金花石板//石材开槽		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A12-168换	石材门套 非成品 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	4145.77	43429.12	60.8	959.7	41.46	434.29	0.61	9.6	
A20-29	石材开槽 普通槽	100m	0.0263	190.8	32.5	374	82.5	5.02	0.86	9.83	2.17	
人工单价		小计						46.48	435.15	10.44	11.77	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								503.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	黑金花石板					m2	1.08	380		410.4		
	其他材料费										24.75	
	材料费小计										435.15	
	</											

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 14 页 共 71 页

项目编码		020407001002		项目名称		电梯门套//9mm难燃胶合板//1.5厚 黑色镜面不锈钢		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A12-165换	门窗套、筒子板 贴 不锈钢板饰面板 带 木龙骨	100m2	0.01	5454.02	36402.3		1270	54.54	364.02		12.7	
人工单价		小计						54.54	364.02		12.7	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								431.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	杉木枋					m3	0.007	3914.14		27.4		
	难燃胶合板9					m2	1.48	41.4		61.27		
	其他材料费										275.35	
	材料费小计										364.02	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 15 页 共 71 页

项目编码		020407002002		项目名称		拉丝不锈钢门框			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	
A12-166换	拉丝不锈钢门框 不带木龙骨	100m2	0.01	4209.05	62740.52		980.3	42.09	627.41		9.8	
人工单价		小计						42.09	627.41		9.8	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							679.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										627.41	
	材料费小计										627.41	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 16 页 共 71 页

项目编码		020207001025		项目名称		装饰板墙面//黑色镜面玻璃			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-229	镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在砂浆面上	100m2	0.01	1926.13	8082.86		469.9	19.26	80.83		4.7	
A14-34	金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	100m	0.0062	265.21	5118.76		62.93	1.64	31.64		0.39	
人工单价		小计						20.9	112.46		5.09	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							138.45					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	杉木枋					m3	0.001	3914.14		4.03		
	其他材料费										108.39	
	材料费小计										112.3	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 17 页 共 71 页

项目编码		020506001007		项目名称		抹灰面油漆//白色乳胶漆			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83	
A16-216	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	246.13	896.19		57.68	2.46	8.96		0.58	
A16-187换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m2	0.01	502.65	858.13		117.8	5.03	8.58		1.18	
人工单价		小计						15.28	18.13		3.58	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							36.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI						kg	0.2781	30.8		8.57	
	抗碱底漆						kg	0.12	63		7.56	
	其他材料费										2.01	
	材料费小计										18.13	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 18 页 共 71 页

项目编码		020506001008		项目名称		抹灰面油漆//浅米黄色漆				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83	
A16-216	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	246.13	896.19		57.68	2.46	8.96		0.58	
A16-187换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m2	0.01	502.65	858.13		117.8	5.03	8.58		1.18	
人工单价		小计						15.28	18.13		3.58	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							36.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	抗碱底漆					kg	0.12	63		7.56		
	其他材料费										10.57	
	材料费小计										18.13	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 19 页 共 71 页

项目编码		020506001009		项目名称		抹灰面油漆//黄棕色乳胶漆			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83	
A16-216	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	246.13	896.19		57.68	2.46	8.96		0.58	
A16-187换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m2	0.01	502.65	858.13		117.8	5.03	8.58		1.18	
人工单价		小计						15.28	18.13		3.58	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							36.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	抗碱底漆					kg	0.12	63		7.56		
	其他材料费										10.57	
	材料费小计										18.13	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 20 页 共 71 页

项目编码		020204003004		项目名称		块料墙面//600*300抛光砖//横向留V沟		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A10-147换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内	100m2	0.01	3701.52	9483.48	9.38	902	37.02	94.83	0.09	9.02
人工单价		小计						37.02	94.83	0.09	9.02
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							140.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	其他材料费										94.83
	材料费小计										94.83

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 21 页 共 71 页

项目编码		020206001001		项目名称		石材零星项目//镶贴人造莎安娜石板		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A10-108换	镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 独立梁柱面、零星项目	100m2	0.01	4273.39	26868.58	13	1041	42.73	268.69	0.13	10.41
人工单价		小计						42.73	268.69	0.13	10.41
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							321.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	其他材料费									268.65	
	材料费小计									268.65	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 22 页 共 71 页

项目编码		020407003001		项目名称		浅啡网石板边框				计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-168换	石材门套 非成品 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	4145.77	45589.12	60.8	959.7	41.46	455.89	0.61	9.6
A20-24	石材磨边 普通边	100m	0.0926	190.8	32.5	691	87.39	17.67	3.01	63.97	8.09
人工单价		小计						59.13	458.9	64.58	17.69
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							600.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	其他材料费										458.9
	材料费小计										458.9

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 23 页 共 71 页

项目编码		020509001001		项目名称		墙纸裱糊			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A16-181换	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	962.59	82.53		225.6	9.63	0.83		2.26	
A16-262	墙面贴装饰纸 墙纸不对花	100m2	0.01	1751.54	1572.47		410.5	17.52	15.72		4.11	
人工单价		小计						27.14	16.55		6.36	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							50.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	其他材料费									16.55		
	材料费小计									16.55		

综合单价分析表

工程名称: 十二层装饰

第 24 页 共 71 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 25 页 共 71 页

项目编码		020207001033		项目名称		装饰墙面//木龙骨+难燃胶合板基层+黄棕色乳胶漆		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-178	龙骨 断面20cm2内木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.01	997.88	8141.76	7.14	244.3	9.98	81.42	0.07	2.44
A16-100	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 单向	100m2	0.01	306.23	156.98		71.77	3.06	1.57		0.72
A10-196换	龙骨上钉9mm难燃胶合板基层	100m2	0.01	448.38	4399.9		109.4	4.48	44		1.09
A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83
A16-216	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	246.13	896.19		57.68	2.46	8.96		0.58
A16-187换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m2	0.01	502.65	858.13		117.8	5.03	8.58		1.18
人工单价		小计						32.81	145.12	0.07	7.84
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	杉木枋					m3	0.0174	3914.14		68.05	
	难燃胶合板9					m2	1.05	41.4		43.47	
	抗碱底漆					kg	0.12	63		7.56	
	其他材料费					25.99					
	材料费小计					145.12					

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 27 页 共 71 页

项目编码			020207001028		项目名称		装饰墙面//木龙骨+难燃胶合板基层+水曲柳饰面喷白漆			计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A10-178	龙骨 断面20cm2内木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.01	997.88	8141.76	7.14	244.3	9.98	81.42	0.07	2.44
A16-100	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 单向	100m2	0.01	306.23	156.98		71.77	3.06	1.57		0.72
A10-196换	龙骨上钉9mm难燃胶合板基层	100m2	0.01	448.38	4399.9		109.4	4.48	44		1.09
A10-199	饰面层 水曲柳饰面	100m2	0.01	1224.94	5450.05		298.9	12.25	54.5		2.99
A16-25	水曲柳喷白漆	100m2	0.01	6066.49	1186.81		1422	60.66	11.87		14.22
人工单价		小计						90.44	193.36	0.07	21.46
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							305.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	杉木枋					m3	0.0174	3914.14		68.09	
	难燃胶合板9					m2	1.05	41.4		43.47	
	其他材料费										81.78
	材料费小计										193.36

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 28 页 共 71 页

项目编码			020207001035		项目名称		装饰边框//难燃胶合板基层+沙比利木饰面			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A10-198换	9mm难燃胶合板基层	100m2	0.0121	680.2	4446.34	503	204.6	8.24	53.87	6.09	2.48		
A10-199	饰面层 沙比利木饰	100m2	0.01	1224.94	5450.05		298.9	12.25	54.51		2.99		
A16-25	木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面	100m2	0.01	6066.49	1186.81		1422	60.67	11.87		14.22		
人工单价		小计						81.16	120.24	6.09	19.69		
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								227.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)			
	难燃胶合板9					m2	1.272	41.4		52.66			
	其他材料费										67.58		
	材料费小计										120.24		
							</						

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 29 页 共 71 页

项目编码		020207001038		项目名称		装饰墙面//6分轻钢龙骨架+难燃胶合板基层+水曲柳饰面喷白漆		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A10-199	饰面层 水曲柳饰面	100m2	0.01	1224.94	5450.05		298.9	12.25	54.5		2.99	
A10-196换	龙骨上钉9mm难燃胶合板基层	100m2	0.01	448.38	4399.9		109.4	4.48	44		1.09	
A10-190	轻钢龙骨 中距(mm)竖603横1500	100m2	0.01	725.99	1278.12	439	234.8	7.26	12.78	4.39	2.35	
A16-25	水曲柳喷白漆	100m2	0.01	6066.49	1186.81		1422	60.66	11.87		14.22	
人工单价		小计						84.66	123.15	4.39	20.65	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								232.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	难燃胶合板9					m2	1.05	41.4		43.47		
	其他材料费										79.68	
	材料费小计										123.15	

综合单价分析表

工程名称: 十二层装饰

第 30 页 共 71 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 31 页 共 71 页

项目编码		020204001023		项目名称		石材墙面//挂贴法国灰木纹石板				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-93 换	挂贴大理石 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	6084.29	48143.57	86.8	1479	60.84	481.44	0.87	14.79	
人工单价		小计						60.84	481.44	0.87	14.79	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							557.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23		
	其他材料费										481.17	
	材料费小计										481.41	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 32 页 共 71 页

项目编码		020204001024		项目名称		石材墙面//挂贴人造圣米尔石板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-93 换	挂贴大理石 墙面 水 泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	6084.29	40065.17	86.8	1479	60.84	400.65	0.87	14.79	
人工单价		小计						60.84	400.65	0.87	14.79	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							477.15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.24		
	其他材料费										400.39	
	材料费小计										400.62	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 33 页 共 71 页

项目编码		020209001011		项目名称		休息室隔断			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-273换	木龙骨难燃胶合板隔墙(包龙骨)双面	100m2	0.01	2687.42	9392.45		655.7	26.87	93.92		6.56	
A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83	
A16-216	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	246.13	896.19		57.68	2.46	8.96		0.58	
A16-187换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m2	0.01	502.65	858.13		117.8	5.03	8.58		1.18	
A10-199	饰面层 沙比利木饰	100m2	0.01	1224.94	5450.05		298.9	12.25	54.5		2.99	
A16-25	水曲柳喷白漆	100m2	0.01	6066.49	1186.81		1422	60.66	11.87		14.22	
人工单价		小计						115.07	178.43		27.35	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							320.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	难燃胶合板9					m2	2.1	41.4		86.94		
	抗碱底漆					kg	0.12	63		7.56		
	其他材料费										83.93	
	材料费小计										178.43	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 34 页 共 71 页

项目编码		020209001009		项目名称		卫生间成品隔断				计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A10-261	浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	100m2	0.01	2104.52	35000		513.5	21.05	350		5.13
人工单价		小计						21.05	350		5.13
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							376.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	12mm厚酚醛树脂高压板隔断（各层卫生间隔板）成品					m2	1	350		350	
	材料费小计										350
</											

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 35 页 共 71 页

项目编码		020209001010		项目名称		小便斗隔断			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	
A10-261	小便斗成品隔断	100m2	0.01	2104.52	18000		513.5	21.05	180		5.13	
人工单价		小计						21.05	180		5.13	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							206.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										180	
	材料费小计										180	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 36 页 共 71 页

项目编码		020207001031	项目名称		洗手间镜面玻璃				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	
A14-98	卫生间镜面玻璃 陶 瓷石材面	100m2	0.01	1287.9	24901.8		305.6	12.88	249.02		3.06	
人工单价		小计						12.88	249.02		3.06	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							264.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										249.02	
	材料费小计										249.02	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 37 页 共 71 页

项目编码		020209001012		项目名称		10mm钢化玻璃淋浴屏风				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-262换	玻璃隔断 全玻璃隔断	100m2	0.01	3039.44	13063.99	20.1	744	30.39	130.64	0.2	7.44	
人工单价		小计						30.39	130.64	0.2	7.44	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							168.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										130.64	
	材料费小计										130.64	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 38 页 共 71 页

项目编码		BB001		项目名称		凿沟槽		计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补充材料001	凿沟槽	m	1		5				5			
人工单价		小计							5			
		未计价材料费										
清单项目综合单价							5					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										5	
	材料费小计										5	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 39 页 共 71 页

项目编码		010702002002		项目名称		卫生间墙面涂膜防水				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A7-102	聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚	100m2	0.01	503.71	2576.05		117	5.04	25.76		1.17	
人工单价		小计						5.04	25.76		1.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								31.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										25.76	
	材料费小计										25.76	

综合单价分析表

工程名称: 十二层装饰

第 40 页 共 71 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 十二层装饰

第 41 页 共 71 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 42 页 共 71 页

项目编码		020302001027		项目名称		天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A11-33	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级	100m2	0.01	2060.64	3620.68	9.13	483.9	20.61	36.21	0.09	4.84	
A11-93换	8mm硅酸钙板	100m2	0.01	1030.32	5309.78		241.5	10.3	53.1		2.41	
A16-181 + A16-182	刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83	
A16-217	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	295.74	1122.99		69.31	2.96	11.23		0.69	
A16-189换	抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	100m2	0.01	582.79	858.13		136.6	5.83	8.58		1.37	
人工单价		小计						47.49	109.71	0.09	11.14	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							168.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	轻钢大龙骨45					m	1.8637	6.2		11.55		
	轻钢小龙骨h19					m	2.0041	2.87		5.75		
	杉木枋					m3	0.0007	3914.14		2.74		
	轻钢中龙骨横撑h=19					m	1.9733	3.42		6.75		
	轻钢中龙骨					m	1.7485	3.42		5.98		
	硅酸钙板8					m2	1.05	50		52.5		
	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI					kg	0.2781	30.8		8.57		
	抗碱底漆					kg	0.156	63		9.83		
	其他材料费										5.96	
	材料费小计										109.63	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 43 页 共 71 页

项目编码		020302001028		项目名称		天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆（电梯厅）		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A11-33	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级	100m2	0.01	2060.64	3620.68	9.13	483.9	20.61	36.21	0.09	4.84
A11-93换	8mm硅酸钙板	100m2	0.01	1030.32	5309.78		241.5	10.3	53.1		2.41
A16-181 + A16-182	刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83
A16-217	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	295.74	1122.99		69.31	2.96	11.23		0.69
A16-189换	抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	100m2	0.01	582.79	858.13		136.6	5.83	8.58		1.37
人工单价		小计						47.49	109.71	0.09	11.14
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)
	轻钢大龙骨45						m	1.8637	6.2		11.55
	轻钢小龙骨h19						m	2.0041	2.87		5.75
	杉木枋						m3	0.0007	3914.14		2.75
	轻钢中龙骨横撑h=19						m	1.9733	3.42		6.75
	轻钢中龙骨						m	1.7485	3.42		5.98
	硅酸钙板8						m2	1.05	50		52.5
	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI						kg	0.2781	30.8		8.57
	抗碱底漆						kg	0.156	63		9.83
	其他材料费						5.96				
	材料费小计						109.63				

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 46 页 共 71 页

项目编码		020302001030		项目名称		天棚吊顶//轻钢龙骨/1200*300铝扣板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A11-32	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	0.01	1974.78	2949.11	9.13	463.8	19.75	29.49	0.09	4.64	
A11-130	方型铝扣板面层 1200×300	100m2	0.01	1030.32	8664.99		241.5	10.3	86.65		2.41	
人工单价		小计						30.05	116.14	0.09	7.05	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								153.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	轻钢大龙骨45					m	1.3678	6.2		8.48		
	轻钢小龙骨h19					m	2.0297	2.87		5.83		
	轻钢中龙骨横撑h=19					m	1.9571	3.42		6.69		
	轻钢中龙骨					m	1.8736	3.42		6.41		
	铝合金方板1200×300×1.0					m2	1.03	83.58		86.09		
	其他材料费										2.62	
	材料费小计										116.11	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 47 页 共 71 页

项目编码		020401005001		项目名称		双开合板门1620*2600//门锁门吸+沙比利木饰板贴面				计量单位	樘
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A12-18换	杉木无纱胶合板门制作 无亮 双扇	100m2	0.0345	2975.53	15455.86	496	744.6	102.67	533.3	17.11	25.69
000100102	增加玻璃综合工日	工日	0.3	106			19.08	31.8			5.72
A10-273换	木龙骨合板隔墙(包龙骨)双面	100m2	0.0076	2687.42	5944.25		655.7	20.46	45.27		4.99
A10-199	饰面层 胶合板面	100m2	0.0141	1224.94	5450.05		298.9	17.27	76.85		4.21
A12-156	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.0799	1602.72	4939.5		373.3	128.04	394.6		29.82
A16-99	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向	100m2	0.0421	593.39	303.96		139.1	24.99	12.8		5.86
A12-52	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 双扇	100m2	0.0345	1791.61	1587.55	0.82	417.4	61.82	54.78	0.03	14.4
A12-269	拉手安装 长度30以上	100套	0.02	2385	18000		555.5	47.7	360		11.11
A12-276	门锁安装 (单向)	100套	0.01	1908	3000		444.4	19.08	30		4.44
A12-274	门磁吸安装	100套	0.02	1526.4	183		355.5	30.53	3.66		7.11
A16-20	木材面油硝基清漆(叻架) 木门	100m2	0.0421	8398.06	2327.69		1968	353.73	98.04		82.91
人工单价		小计						838.09	1609.3	17.14	196.27
增加玻璃综合工日:106元/工日;综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2660.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	沙比利木饰板					m2	9.9392	45		447.26	
	其他材料费										1162.01
	材料费小计										1609.27

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 48 页 共 71 页

项目编码		020401005002		项目名称		单开合板门930*2600//门锁门吸+沙比利木饰板贴面				计量单位	樘
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A12-17换	杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇	100m2	0.0198	3108.77	16895.84	515	776.7	61.58	334.69	10.2	15.39
000100102	增加玻璃综合工日	工日	0.15	106			19.08	15.9			2.86
A12-156	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.0519	1602.72	4939.5		373.3	83.15	256.26		19.37
A10-273换	木龙骨合板隔墙(包龙骨)双面	100m2	0.0076	2687.42	5944.25		655.7	20.46	45.26		4.99
A10-199	饰面层 胶合板面	100m2	0.0076	1224.94	5450.05		298.9	9.33	41.49		2.28
A16-20	木材面油硝基清漆(叻架) 木门	100m2	0.0242	8398.06	2327.69		1968	203.07	56.28		47.59
A16-99	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向	100m2	0.0242	593.39	303.96		139.1	14.35	7.35		3.36
A12-51	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.0198	2300.09	2337.18	1.65	535.9	45.56	46.3	0.03	10.61
A12-269	拉手安装 长度30以上	100套	0.01	2385	18000		555.5	23.85	180		5.55
A12-276	门锁安装 (单向)	100套	0.01	1908	3000		444.4	19.08	30		4.44
A12-274	门磁吸安装	100套	0.01	1526.4	183		355.5	15.26	1.83		3.56
人工单价		小计						511.59	999.47	10.23	120.01
增加玻璃综合工日:106元/工日;综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1641.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	沙比利木饰板					m2	6.2849	45		282.82	
	其他材料费										716.78
	材料费小计										999.6

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 49 页 共 71 页

项目编码		020401005003		项目名称		单开合板门930*2600//门锁门吸+闭门器+沙比利木饰板贴面（卫生间、清洁间）				计量单位	樘	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A12-17换	杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇	100m2	0.0198	3108.77	16895.84	515	776.7	61.58	334.71	10.2	15.39	
000100102	增加玻璃综合工日	工日	0.15	106			19.08	15.9			2.86	
A12-156	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.0519	1602.72	4939.5		373.3	83.15	256.26		19.37	
A10-273换	木龙骨合板隔墙(包龙骨)双面	100m2	0.0076	2687.42	5944.25		655.7	20.46	45.27		4.99	
A10-199	饰面层 胶合板面	100m2	0.0076	1224.94	5450.05		298.9	9.33	41.5		2.28	
A16-20	木材面油硝基清漆(叻架) 木门	100m2	0.0242	8398.06	2327.69		1968	203.07	56.28		47.59	
A16-99	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向	100m2	0.0242	593.39	303.96		139.1	14.35	7.35		3.36	
A12-51	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.0198	2300.09	2337.18	1.65	535.9	45.56	46.3	0.03	10.62	
A12-269	拉手安装 长度30以上	100套	0.01	2385	18000		555.5	23.85	180		5.55	
A12-276	门锁安装 (单向)	100套	0.01	1908	3000		444.4	19.08	30		4.44	
A12-274	门磁吸安装	100套	0.01	1526.4	183		355.5	15.26	1.83		3.56	
A12-279	闭门器安装 暗装	100套	0.01	3816	14700		888.8	38.16	147		8.89	
人工单价		小计						549.77	1146.5	10.23	128.9	
增加玻璃综合工日:106元/工日;综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1835.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	沙比利木饰板					m2	6.2851	45		282.83		
	其他材料费										863.83	
	材料费小计										1146.66	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 51 页 共 71 页

项目编码		020402001001		项目名称		金属平开门//铝合金设备井门（茶水间设备井）			计量单位	樘	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-258	铝合金平开门安装	100m2	0.008	3336.14	6835		777	26.69	54.68		6.22
MC1-86	铝合金全玻单扇平开门90系列 无上亮（无横框）	m2	0.8		350				280		
人工单价		小计						26.69	334.68		6.22
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								367.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）	
	其他材料费										334.68
	材料费小计										334.68

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 52 页 共 71 页

项目编码		020401004001	项目名称		消防栓胶合板门				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A12-163	门面贴玻璃镜	100m2	0.01	2644.49	8092.04		615.9	26.44	80.9		6.16
A12-85	木骨架胶合板门扇制作 不带百页	100m2	0.01	2813.35	13865.33	510	708.3	28.13	138.62	5.1	7.08
A14-34	金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm 以内	100m	0.0162	265.21	5118.76		62.93	4.29	82.89		1.02
人工单价		小计						58.86	302.42	5.1	14.26
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							380.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	其他材料费										302.33
	材料费小计										302.33

综合单价分析表

工程名称: 十二层装饰

第 53 页 共 71 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 54 页 共 71 页

项目编码		020401005006		项目名称		更衣室门套			计量单位		樘	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A12-166换	门窗套、筒子板 贴沙比利实木贴片	100m2	0.0156	4209.05	11942.72		980.3	65.77	186.61		15.32	
A10-197	胶合板基层 5mm	100m2	0.0076	581.94	2719.99	335	167.7	4.43	20.71	2.55	1.28	
A10-199	饰面层 胶合板面	100m2	0.0076	1224.94	5450.05		298.9	9.33	41.5		2.28	
A16-99	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向	100m2	0.0116	593.39	303.96		139.1	6.88	3.53		1.61	
A16-25	木材面油硝基清漆(叻架) 其他木材面	100m2	0.0116	6066.49	1186.81		1422	70.37	13.77		16.49	
人工单价		小计						156.78	266.11	2.55	36.98	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							462.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	沙比利木饰板					m2	2.6346	45		118.55		
	其他材料费										147.56	
	材料费小计										266.12	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 55 页 共 71 页

项目编码		020402005001		项目名称		塑钢门//成品配套680*2020				计量单位		樘	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
MC1-49	塑钢门 无上亮	m2	1.3736		320				439.55				
A12-233	塑钢门安装 不带亮	100m2	0.0137	3906.63	473.86		909.9	53.66	6.51			12.5	
人工单价		小计						53.66	446.06			12.5	
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								512.22					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										446.06		
	材料费小计										446.06		

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 56 页 共 71 页

项目编码		020409003003		项目名称		石材窗台板//人造白窗台石20mm//磨边		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A12-172换	窗台板 天然石材 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0005	5180.22	23207.23	262	1217	2.68	12.01	0.14	0.63
A20-24	石材磨边 普通边	100m	0.01	190.8	32.5	691	87.39	1.91	0.33	6.91	0.87
人工单价		小计						4.59	12.34	7.04	1.5
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	其他材料费										12.34
	材料费小计										12.34

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 57 页 共 71 页

项目编码		020408001002		项目名称		木窗帘盒//胶合板窗帘盒				计量单位	m
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A12-181	窗帘盒 胶合板 单轨	100m	0.01	1019.83	4836.08	4.35	238	10.2	48.36	0.04	2.38
A16-18	木材面油聚氨脂漆三遍 其它木材面	100m2	0.003	2201.83	1186.63		516.1	6.61	3.56		1.55
人工单价		小计						16.8	51.92	0.04	3.93
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							72.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	其他材料费										51.92
	材料费小计										51.92
	</										

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 58 页 共 71 页

项目编码		020408001005		项目名称		窗帘			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	
A12-189	成品窗帘安装 艺术窗帘	100m2	0.01	286.2	8750		66.66	2.86	87.5		0.67	
人工单价		小计						2.86	87.5		0.67	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							91.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										87.5	
	材料费小计										87.5	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 59 页 共 71 页

项目编码		020408001004		项目名称		窗帘		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润
A12-188	成品窗帘安装 遮光 卷帘	100m2	0.01	286.2	5250		66.66	2.86	52.5		0.67
人工单价		小计						2.86	52.5		0.67
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							56.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	遮光卷帘					m2	1.05	50		52.5	
	材料费小计										52.5

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 60 页 共 71 页

项目编码		020601011002		项目名称		茶水间开水台//黑金砂石板台面+黑金砂石板挡水线+饰板柜面 3270*480*900				计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补子目017	开水台企板石及护板石<宽0.6米>	m	3.27		400				1308				
补子目017	开水台定制柜门	m	3.27		400				1308				
A12-172换	台面石板 厚25mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0208	5180.22	39527.23	262	1217	107.54	820.59	5.45	25.27		
A20-24	石材磨边 普通边	100m	0.0654	190.8	32.5	691	87.39	12.48	2.13	45.18	5.72		
A20-13	石材面开孔不需磨边 0.30m2内	100个	0.01	477	104	1074	220.7	4.77	1.04	10.74	2.21		
人工单价		小计						124.79	3439.75	61.37	33.19		
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3659.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)			
	其他材料费									3439.75			
	材料费小计									3439.75			

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 61 页 共 71 页

项目编码		020601010002		项目名称		茶水间吊柜//饰板柜面 1800*400*500				计量单位	个	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A16-22	木材面油硝基清漆 (叻架) 家具	100m2	0.0214	6673.23	1246.15		1564	143.07	26.72		33.53	
A15-29 换	厨房吊柜(低柜) 外 饰面榉木胶合板 内 饰面防火板	m2	1.34	273.9	912.65	30.7	66.4	367.03	1222.95	41.11	88.98	
人工单价		小计						510.1	1249.67	41.11	122.51	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1923.39				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										1249.67	
	材料费小计										1249.67	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 62 页 共 71 页

项目编码		020603001002		项目名称		成品洗漱台//黑金花石板水洗台		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A20-1 换	洗漱台(洗手台) 石 板材 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	13885.89	63058.93	1212	3312	138.86	630.59	12.12	33.12	
人工单价		小计						138.86	630.59	12.12	33.12	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								814.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										630.59	
	材料费小计										630.59	
								</				

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 63 页 共 71 页

项目编码		粤020610001001		项目名称		原墙体封洞		计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A20-22 换	封洞 砖墙砌体 合并 制作子目 水泥砂浆 M5 合并制作子目 水 泥砂浆 1:2.5	10m3	0.1	5123.35	3012.91	59.1	1177	512.34	301.29	5.91	117.68	
人工单价		小计						512.34	301.29	5.91	117.68	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							937.22					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	标准砖240×115×53					千块	0.5422	357		193.57		
	其他材料费										107.73	
	材料费小计										301.29	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 64 页 共 71 页

项目编码		粤020612001001		项目名称		原墙体开门窗洞口				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A20-33 换	拆除工程 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 水泥砂浆 M5	100m2	0.01	9307.86	2776.27	113	2137	93.08	27.76	1.13	21.37	
人工单价		小计						93.08	27.76	1.13	21.37	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							143.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	标准砖240×115×53					千块	0.0288	357		10.28		
	其他材料费										17.48	
	材料费小计										27.76	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 65 页 共 71 页

项目编码		粤020612006001		项目名称		原墙体拆除		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A20-35	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.01	7603.38			1755	76.03			17.55
人工单价		小计						76.03			17.55
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							93.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 66 页 共 71 页

项目编码		粤020612008001		项目名称		拆除钢质防火门			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A20-68	门窗拆除 金属	100m2	0.01	873.86			201.7	8.74			2.02	
人工单价		小计						8.74			2.02	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							10.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 67 页 共 71 页

项目编码		010302001001		项目名称		混水砖内墙 1/2砖				计量单位	m3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A3-13 换	混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	10m3	0.1	1752.9	2605.65	34	407.5	175.29	260.57	3.4	40.75
人工单价		小计						175.29	260.57	3.4	40.75
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								480			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5						t	0.0019	391		0.74
	标准砖240×115×53						千块	0.5577	357		199.1
	其他材料费										60.72
	材料费小计										260.56
</											

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 68 页 共 71 页

项目编码		010302001002		项目名称		混水砖内墙 3/4砖				计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A3-14 换	混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	10m3	0.1	1636.23	2602.32	37.7	379.8	163.62	260.23	3.77	37.98	
人工单价		小计						163.62	260.23	3.77	37.98	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								465.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0009	391		0.35		
	标准砖240×115×53					千块	0.5422	357		193.57		
	其他材料费										66.31	
	材料费小计										260.23	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 69 页 共 71 页

项目编码		粤020201004002		项目名称		新增墙面卫生间底层抹灰				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	1262.57	641.76	29	304.6	12.63	6.42	0.29	3.05	
人工单价		小计						12.63	6.42	0.29	3.05	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								22.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23		
	其他材料费										6.18	
	材料费小计										6.42	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 70 页 共 71 页

项目编码		粤020201004003		项目名称		新增墙面（除卫生间）底层抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	1451.25	862.77	39.4	349.5	14.51	8.63	0.39	3.49	
人工单价		小计						14.51	8.63	0.39	3.49	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								27.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23		
	其他材料费										8.39	
	材料费小计										8.63	

综合单价分析表

工程名称：十二层装饰

第 71 页 共 71 页

项目编码		粤020901001001		项目名称		废料外运		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A20-84 换	拆除废料外运 人工 装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.1	140.34		226	52.13	14.03		22.61	5.21
人工单价		小计						14.03		22.61	5.21
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)

措施项目计价表（一）

工程名称: 十二层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称: 十二层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

规费和税金项目计算表

工程名称: 十二层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：十二层装饰

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	1611.33	106	170801.05
2	增加玻璃综合工日	工日	3.3	106	349.8
	小计				171150.85
二	材料				
1	圆钢Φ10以内	t	0.33	2376.67	776.46
2	扁钢（综合）	t	0.01	2600	33.54
3	角钢（综合）	kg	87.03	2.52	219.31
4	等边角钢（综合）	t	0.33	2522	828.98
5	热轧厚钢板6~7	t	0.01	2122	13.79
6	黑色镜面不锈钢1.5	m2	15.87	233.62	3707.55
7	拉丝不锈钢门框(成品)	m2	6.35	540	3427.92
8	黄铜丝（综合）	kg	5.09	33.85	172.36
9	黄铜丝Φ3	kg	3.41	33.85	115.47
10	聚氯乙烯薄膜	m2	2.74	1.16	3.18
11	麻袋	个	0.58	1.97	1.14
12	幼麻筋（麻刀）	kg	1.34	5.88	7.9
13	自攻螺钉M3×10	十个	2.07	0.23	0.48
14	自攻螺钉M4×15	十个	1644.23	0.13	213.75
15	木螺钉M5×50	十个	1.81	0.3	0.54
16	木螺钉M6×10	十个	7.66	0.13	1
17	木螺钉M3.5×22~25	十个	7.04	0.17	1.2
18	盘头螺钉M6×35 带垫圈	十个	21.11	0.74	15.62
19	螺母（综合）	十个	589.56	0.21	123.81
20	不锈钢螺丝M5×12	十个	1.86	0.11	0.2
21	不锈钢六角螺栓M4×30	十个	13.96	3.55	49.54
22	高强螺栓	kg	9.26	6.64	61.5
23	膨胀螺栓（综合）	十个	2.68	3.6	9.64
24	膨胀螺栓M5×50	十个	1.56	1.52	2.38
25	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	0.46	3.13	1.44
26	膨胀螺栓M8×80	十个	39.21	2.88	112.92
27	#3专用螺母垫圈Q235	块	295.19	1.76	519.53
28	低碳钢焊条（综合）	kg	13.93	7	97.51
29	圆钉30~45	kg	8.31	5.63	46.8
30	圆钉50~75	kg	9.32	4.36	40.62
31	射钉	十个	560.06	0.05	28
32	枪钉	盒	1.38	7.5	10.33
33	不锈钢钉	kg	0.04	35	1.32
34	钢板网0.8	m2	2.75	5.65	15.56
35	铁件（综合）	kg	59.19	5.81	343.89
36	镀锌铁码	支	7.47	0.4	2.99
37	镶板、胶合板、半载、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮（单扇）	100m2	0.3	385.62	116.77

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：十二层装饰

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
38	镶板、胶合板、半载、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮（双扇）	100m2	0.14	496.21	68.48
39	合金钢钻头	个	0.25	6.76	1.7
40	合金钢钻头Φ10	个	0.11	5.82	0.64
41	石料切割锯片	片	0.03	31.3	1.07
42	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	26.99	391	10553.32
43	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.02	391	7.94
44	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.03	576	19.24
45	白色硅酸盐水泥32.5	kg	350.7	0.576	202
46	中砂	m3	39.14	153	5988.88
47	中砂	m3	0.05	153	7.71
48	白石子	t	13.25	225	2982.29
49	生石灰	t	0.41	325	132.7
50	石膏粉	kg	19.37	1.5	29.06
51	标准砖240×115×53	千块	13.82	357	4935.17
52	松杂板枋材	m3	0.23	1602.01	375.51
53	杉木枋	m3	1.93	3914.14	7552.33
54	松木板	m3	0.14	1630.79	235.49
55	硬木枋	m3	0.18	1730.55	307.52
56	难燃胶合板9	m2	129.44	41.4	5358.61
57	难燃胶合板2440×1220×5	m2	28.52	24.98	712.54
58	难燃胶合板9	m2	4.47	41.4	185.18
59	难燃胶合板2440×1220×5	m2	82.84	24.98	2069.36
60	难燃胶合板2440×1220×5	m2	2.41	24.98	60.25
61	难燃胶合板2440×1220×5	m2	37.81	24.98	944.54
62	难燃胶合板2440×1220×5	m2	1.6	24.98	39.95
63	难燃胶合板2440×1220×9	m2	6.94	41.4	287.45
64	难燃胶合板2440×1220×12	m2	2.96	53.52	158.64
65	难燃胶合板2440×1220×18	m2	23.86	74.92	1787.37
66	沙比利木饰板	m2	44.65	45	2009.28
67	水曲柳饰面板	m2	2.62	45	117.81
68	水曲柳饰面板	m2	2.04	45	91.58
69	沙比利木饰板	m2	132.24	45	5950.6
70	饰面胶合板	m2	2.14	45	96.48
71	不锈钢框5厘磨砂玻璃门页	m2	1.34	320	428.8
72	防火板	m2	6.23	24.1	150.17
73	木砖	m3	0.51	1891.69	957.38
74	平板玻璃3	m2	30.11	16.9	508.87
75	平板玻璃6	m2	0.8	33.75	27
76	钢化玻璃6	m2	6.41	66.9	428.63
77	10mm钢化玻璃淋浴屏风	m2	7.64	111.5	851.37
78	黑色镜面玻璃6	m2	5.13	54.1	277.32
79	黑色镜面玻璃含车边6	m2	1.96	68.77	134.5
80	灰色玻璃镜面6	m2	4.75	54.1	257.08

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：十二层装饰

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
81	黑色镜面玻璃6	m2	0.87	54.1	47.01
82	黑色镜面玻璃6	m2	10.64	54.1	575.62
83	成品玻璃镜6	m2	4.96	54.1	268.12
84	抛光砖(包磨边) 600×300“恒福、金脉”	m2	45.93	89	4087.45
85	抛光砖(包磨边)（各层卫生间墙面）600×300“恒福、金脉”	m2	76.86	89	6840.18
86	瓷质仿古砖（各层卫生间及茶水间地面）600×300“金蹊陶、古信”	m2	36.19	120	4343.24
87	瓷质抛光砖100×600“恒福、金脉”	m2	54.65	120	6558.19
88	黑金花石板成品/含加工费	m2	2.96	480	1422.77
89	人造白石板20mm	m2	7.83	220	1723.39
90	浅啡网石板	m2	11.35	400	4539.44
91	黑金花石板	m2	12.05	380	4580.06
92	天然石板黑金砂石板	m2	2.12	380	804.65
93	人造莎安娜石板	m2	0.4	240	96.67
94	人造莎安娜石板	m2	0.71	240	170.45
95	法国灰木纹石板	m2	6.84	450	3079.89
96	人造圣米尔石板	m2	10.83	360	3899.41
97	黄木纹石板	m2	27.42	340	9321.98
98	黑白根石板（各层卫生间隔断基座）	m2	3.96	150	593.39
99	皇室啡石板拉丝	m2	2.27	640	1455.1
100	铝合金方板1200×300×1.0	m2	180.02	83.58	15046.36
101	硅酸钙板8	m2	761.22	50	38060.93
102	小便斗成品隔板	m2	1.02	180	183.6
103	12mm厚酚醛树脂高压板隔断（各层卫生间隔板）成品	m2	27.76	350	9716
104	轻钢小龙骨h19	m	1651.42	2.87	4739.59
105	轻钢中龙骨	m	1663.77	3.42	5690.1
106	轻钢大龙骨45	m	1557.41	6.2	9655.97
107	镀锌轻钢龙骨75×40	m	3.69	3.84	14.17
108	镀锌轻钢龙骨75×50	m	1.97	3.84	7.56
109	轻钢中龙骨横撑h=19	m	1789.69	3.42	6120.75
110	杉木门窗套料	m3	1.51	2395.44	3613.76
111	布窗帘	m2	61.19	35	2141.56
112	遮光卷帘	m2	116.6	50	5830.08
113	铝合金窗轨L=1000	套	71.64	15	1074.53
114	牛角门锁	把	2	220	440
115	双开门锁	把	4	30	120
116	单开门锁	把	14	30	420
117	柜门锁	个	3.11	3	9.32
118	不锈钢门把手30以外	套	22	180	3960
119	柜门拉手	个	6.21	15	93.18
120	闭门器	个	3	147	441
121	柜门铰链	对	6.21	11	68.33

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：十二层装饰

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
122	门磁吸	只	22	1.83	40.26
123	装饰木条16×19	m	71.06	1	71.06
124	木压条15×40	m	83.15	2.1	174.62
125	木封边条25×5	m	20.18	0.44	8.88
126	不锈钢压条2	m	0.67	5.8	3.91
127	1分U型拉丝不锈钢条	m	5.88	50	293.76
128	铝合金压条（综合）	m	61.5	2.14	131.6
129	铝合金收口条150×3	m	28.6	25.2	720.66
130	聚氨脂漆	kg	6.03	32	192.82
131	墙纸	m2	275.63	11.9	3279.96
132	白色防水漆面漆立邦漆、ICI	kg	11.1	30.8	341.85
133	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI	kg	440.02	30.8	13552.47
134	浅米黄色漆面漆立邦漆、ICI	kg	11.47	30.8	353.41
135	黄棕色乳胶漆面漆立邦漆、ICI	kg	6.14	30.8	189.11
136	防火涂料木面	kg	17.09	16	273.4
137	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	413.16	9.5	3925.07
138	酚醛红丹防锈漆	kg	0.35	11.6	4.04
139	抗碱底漆	kg	228.14	63	14372.61
140	虫胶漆	kg	0.23	42	9.65
141	硝基清漆	kg	38.81	21	815.06
142	酚醛清漆	kg	17.54	12.2	213.99
143	清油	kg	0.58	14.5	8.41
144	松节油	kg	126.75	7.6	963.29
145	防腐油	kg	14.14	35	494.74
146	桐油	kg	0.67	9	5.99
147	滑石粉	kg	694.66	1	694.66
148	色粉	kg	0.06	6.5	0.4
149	大白粉	kg	31.57	0.2	6.31
150	乳液	kg	134.96	5.8	782.76
151	稀释剂	kg	259.56	9	2336.06
152	聚氨酯漆稀释剂	kg	0.75	13.8	10.35
153	石油沥青油毡350g	m2	24.08	2.85	68.62
154	塑钢门无上亮	m2	2.75	320	879.1
155	铝合金设备井单扇平开门棕色电泳型材1.2mm	m2	0.8	350	280
156	灯用煤油	kg	1.79	5.6	10
157	沥青油	kg	5.64	0.71	4
158	草酸	kg	63.1	4.71	297.18
159	石蜡	kg	40.77	3.1	126.37
160	光蜡	kg	0.94	7.75	7.27
161	地蜡（砂蜡）	kg	2.83	8.08	22.83
162	软填料	kg	0.94	2.97	2.79
163	108胶	kg	0.2	5.6	1.11
164	万能胶1kg/瓶	kg	1.98	19	37.66
165	骨胶	kg	0.27	4.41	1.19

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：十二层装饰

第5页 共5页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期: