

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：八层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 八层装饰

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面装饰					
1	020102001001	块料楼地面//1:3水泥砂浆找平层20mm/600*300仿古砖	1. 仿古砖 楼地面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	26.84	172.45	4628.56
2	020102001002	石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层20mm//黑白根石板	1. 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2. 波打线(嵌边) 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 3. 楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	m2	2.07	224.05	463.78
3	020101002001	现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅灰砂）	1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	38.78	118.41	4591.94
4	020101002002	现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅米砂）	1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	91.53	118.41	10838.07
5	020101002003	现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（点状砂）	1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	45.38	118.41	5373.45
6	020105003001	块料踢脚线//抛光砖踢脚	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	m2	19.91	188.53	3753.63
7	010702002001	卫生间地面涂膜防水	1. 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚	m2	23.26	31.97	743.62
		分部小计					30393.05
		墙面装饰					
8	020204003001	块料墙面//600x300抛光砖	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内	m2	86.19	140.96	12149.34
9	020207001003	装饰板墙面//5mm灰色镜面	1. 镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在砂浆面上	m2	3.68	104.79	385.63
10	020204001003	石材墙面//挂贴黄木纹石板//（电梯厅）	1. 挂贴大理石 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 2. 石材磨边 大圆边、大斜边//横向留V沟	m2	22.47	490.59	11023.56
11	020204001004	石材墙面//黑金花石板//石材开槽	1. 石材门套 非成品 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 2. 石材开槽 普通槽	m2	11.16	503.84	5622.85
本页小计							59574.43

分部分项工程计价表

工程名称: 八层装饰

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	020407001001	电梯门套//9mm难燃胶合板//1.5厚黑色镜面不锈钢	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	m2	13.8	431.27	5951.53
13	020407002001	拉丝不锈钢门框	1. 拉丝不锈钢门框 不带木龙骨	m2	5.52	679.31	3749.79
14	020207001002	装饰板墙面//黑色镜面玻璃	1. 镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在砂浆面上 2. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	m2	6.44	153.5	988.54
15	020506001003	抹灰面油漆//白色乳胶漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	m2	222.29	36.99	8222.51
16	020506001004	抹灰面油漆//浅米黄色漆	1. 刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	m2	39.81	36.99	1472.57
17	020209001001	卫生间成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	20.56	376.19	7734.47
18	020209001002	小便斗隔断	1. 小便斗成品隔断	m2	1.02	206.18	210.3
19	020207001004	洗手间镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m2	2.1	264.96	556.42
20	010702002002	卫生间墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚	m2	96.192	31.97	3075.26
		分部小计					61142.77
		天棚部分					
21	020302001006	天棚吊顶//轻钢龙骨平面+8mm硅酸钙板+白色防水漆(卫生间)	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	24.29	154.6	3755.23
22	020302001007	天棚吊顶//轻钢龙骨平面+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	33.66	154.6	5203.84
本页小计							40920.46

分部分项工程计价表

工程名称：八层装饰

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	020302001003	天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	169.44	168.43	28538.78
24	020302001004	天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆（电梯厅）	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 8mm硅酸钙板 3. 刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2 4. 抗碱底漆一遍 天棚面 5. 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	m2	27.01	168.43	4549.29
25	020302001005	9mm胶合板基层+黑色镜面玻璃	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2. 8mm硅酸钙板 3. 镜面玻璃 平面	m2	6.07	226.34	1373.88
		分部小计					43421.02
		门窗工程					
26	020401005001	单开合板门 930*2600//门锁门吸+沙比利木饰板贴面（卫生间）	1. 透视窗钢化玻璃 2. 增加透视窗综合工日 3. 杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇 4. 门面贴饰面板 不拼花 5. 木龙骨合板隔墙(包龙骨) 双面 6. 饰面层 胶合板面 7. 木材面油硝基清漆(叻架) 木门 8. 木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向 9. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 10. 拉手安装 长度30以上 11. 门锁安装（单向） 12. 闭门器安装 暗装 13. 门磁吸安装	樘	3	1824.79	5474.37
本页小计							39936.32

分部分项工程计价表

工程名称: 八层装饰

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	020401005002	单开合板门 800*2600//门锁 门吸+闭门器+沙 比利木饰板贴面 （茶水间）	1. 杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇 2. 增加玻璃综合工日 3. 门面贴饰面板 不拼花 4. 木龙骨合板隔墙(包龙骨) 双面 5. 饰面层 胶合板面 6. 木材面油硝基清漆(叻架) 木门 7. 木龙骨(隔墙、间壁、隔 断、护壁)防火涂料二遍 双 向 8. 无纱镶板门、胶合板门安 装 无亮 单扇 9. 拉手安装 长度30以上 10. 门锁安装（单向） 11. 门磁吸安装 12. 闭门器安装 暗装	樘	1	1653.27	1653.27
28	020401004001	弱电井胶合板门	1. 门面贴玻璃镜 2. 木骨架胶合板门扇制作 不带百页 3. 金属饰线(直线) 玻璃胶 粘贴 宽度30mm以内	m2	1.7784	380.64	676.93
29	020409003001	石材窗台板//人 造白窗台石 20mm//磨边	1. 窗台板 天然石材 水泥砂 浆 1:2.5 2. 石材磨边 普通边	m	10.5	20.53	215.57
		分部小计					8020.14
		家具部分					
30	020601011001	茶水间开水台// 黑金砂石板台面+ 黑金砂石板挡水 线+饰板柜面 3270*480*900	1. 开水台企板石及护板石< 宽0.6米> 2. 开水台定制柜门 3. 台面石板 厚25mm 合并 制作子目 水泥砂浆 1:2.5 4. 石材磨边 普通边 5. 石材面开孔不需磨边 0.30m2内	个	1	3659.12	3659.12
31	020601010001	茶水间吊柜//饰 板柜面 1800*400*500	1. 木材面油硝基清漆(叻架) 家具 2. 厨房吊柜(低柜) 外饰面 桦木胶合板 内饰面防火板	个	1	1923.39	1923.39
32	020603001001	成品洗漱台//黑 金花石板水洗台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	1.368	814.68	1114.48
		分部小计					6696.99
		其他工程					
		内隔墙位改造项目					
33	粤020612006001	原墙体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心 砖墙	m3	4.2	93.58	393.04
本页小计							9635.8

分部分项工程计价表

工程名称: 八层装饰

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010302001001	混水砖内墙 1/2砖	1. 混水砖内墙 墙体厚度1/2砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m3	3.324	480.01	1595.55
35	010302001002	混水砖内墙 3/4砖	1. 混水砖内墙 墙体厚度3/4砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	m3	0.516	465.59	240.24
36	粤020201004001	新增墙面卫生间底层抹灰	1. 底层抹灰 各种墙面15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	50.85	22.38	1138.02
37	粤020201004002	新增墙面（除卫生间）底层抹灰	1. 底层抹灰 各种墙面20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	26.36	27.02	712.25
38	粤020901001001	废料外运	1. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km) :5	m3	4.2	41.86	175.81
		分部小计					4254.91
		分部小计					4254.91
本页小计							3861.87
合 计							153928.88

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 1 页 共 38 页

项目编码		020102001001		项目名称		块料楼地面//1:3水泥砂浆找平层 20mm/600*300仿古砖		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-108 换	仿古砖 楼地面 合并 制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.01	2590.64	12431.87	3.47	631.7	25.91	124.32	0.03	6.32	
A9-1换	楼地面水泥砂浆找平 层 混凝土或硬基层 上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	631.23	770.51	35.1	149.9	6.31	7.71	0.35	1.5	
人工单价		小计						32.22	132.02	0.39	7.82	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							172.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0013	391		0.51		
	瓷质仿古砖（各层卫生间及茶水间地面）600×300“金蹊陶、古信”					m2	1.023	120		122.76		
	其他材料费										8.76	
	材料费小计										132.02	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 2 页 共 38 页

项目编码		020102001002		项目名称		石材楼地面//1:3水泥砂浆找平层 20mm//黑白根石板		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-40 换	踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.005	3609.94	15780.19	21	878.3	18.08	79.05	0.11	4.4	
A9-42 换	波打线(嵌边) 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0054	2623.5	16414.63	35.1	636	14.18	88.73	0.19	3.44	
A9-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	631.23	770.51	35.1	149.9	6.31	7.71	0.35	1.5	
人工单价		小计						38.58	175.49	0.65	9.34	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								224.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0012	391		0.47		
	其他材料费										174.99	
	材料费小计										175.46	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 3 页 共 38 页

项目编码		020101002001		项目名称		现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅灰砂）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-19 换	楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆1:2.5	100m2	0.01	7188.92	2259.19	576	1817	71.89	22.59	5.76	18.17	
人工单价		小计						71.89	22.59	5.76	18.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0009	391		0.34		
	其他材料费										22.26	
	材料费小计										22.61	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 4 页 共 38 页

项目编码		020101002002		项目名称		现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（浅米砂）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-19 换	楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆1:2.5	100m2	0.01	7188.92	2259.19	576	1817	71.89	22.59	5.76	18.17	
人工单价		小计						71.89	22.59	5.76	18.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0009	391		0.34		
	其他材料费										22.26	
	材料费小计										22.61	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 5 页 共 38 页

项目编码		020101002003		项目名称		现浇水磨石楼地面//1:2.5水泥砂浆找平层20mm//水磨石地面（点状砂）		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-19 换	楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式20+15mm 合并制作子目 水泥砂浆1:2.5	100m2	0.01	7188.92	2259.19	576	1817	71.89	22.59	5.76	18.17	
人工单价		小计						71.89	22.59	5.76	18.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								118.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0009	391		0.34		
	其他材料费										22.26	
	材料费小计										22.61	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 6 页 共 38 页

项目编码		020105003001		项目名称		块料踢脚线//抛光砖踢脚			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A9-73 换	铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	100m2	0.01	4845.47	12806.39	22.8	1180	48.45	128.06	0.23	11.8	
人工单价		小计						48.45	128.06	0.23	11.8	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							188.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23		
	瓷质抛光砖100×600"恒福、金脉"					m2	1.02	120		122.4		
	其他材料费										5.41	
	材料费小计										128.05	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 7 页 共 38 页

项目编码		010702002001		项目名称		卫生间地面涂膜防水				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A7-102	聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚	100m2	0.01	503.71	2576.05		117	5.04	25.76		1.17	
人工单价		小计						5.04	25.76		1.17	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							31.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	聚合物水泥防水涂料(JS-II)					kg	2.7	9.5		25.65		
	其他材料费										0.11	
	材料费小计										25.76	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 8 页 共 38 页

项目编码		020204003001		项目名称		块料墙面//600x300抛光砖				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
A10-147换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内	100m2	0.01	3701.52	9483.48	9.38	902	37.02	94.83	0.09	9.02		
人工单价		小计						37.02	94.83	0.09	9.02		
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								140.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价 (元)		合价 (元)		
	抛光砖(包磨边) (各层卫生间墙面) 600×300"恒福、金脉"					m2		1.04	89		92.56		
	其他材料费										2.27		
	材料费小计										94.83		
											</		

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 9 页 共 38 页

项目编码		020207001003		项目名称		装饰板墙面//5mm灰色镜面				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润		
A10-229	镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在砂浆面上	100m2	0.01	1926.13	8082.86		469.9	19.26	80.83			4.7	
人工单价		小计						19.26	80.83			4.7	
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							104.79						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)			
	其他材料费										80.83		
	材料费小计										80.83		

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 10 页 共 38 页

项目编码			020204001003		项目名称		石材墙面//挂贴黄木纹石板//（电梯厅）			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
A10-93换	挂贴大理石 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	6084.29	36923.57	86.8	1479	60.84	369.24	0.87	14.79		
A20-26	石材磨边 大圆边、大斜边//横向留V沟	100m	0.0338	200.34	52	967	106.9	6.78	1.76	32.72	3.62		
人工单价		小计						67.62	370.99	33.58	18.4		
综合工日:106元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								490.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)			
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23			
	黄木纹石板					m2	1.02	340		346.8			
	其他材料费										23.99		
	材料费小计										371.02		

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 11 页 共 38 页

项目编码		020204001004		项目名称		石材墙面//黑金花石板//石材开槽		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A12-168换	石材门套 非成品 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	4145.77	43429.12	60.8	959.7	41.46	434.29	0.61	9.6	
A20-29	石材开槽 普通槽	100m	0.0263	190.8	32.5	374	82.5	5.02	0.86	9.83	2.17	
人工单价		小计						46.48	435.15	10.44	11.77	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							503.84					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	黑金花石板					m2	1.08	380		410.4		
	其他材料费										24.75	
	材料费小计										435.15	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 12 页 共 38 页

项目编码		020407001001		项目名称		电梯门套//9mm难燃胶合板//1.5厚 黑色镜面不锈钢		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A12-165	门窗套、筒子板 贴 不锈钢板饰面板 带 木龙骨	100m2	0.01	5454.02	36402.3		1270	54.54	364.02		12.7	
人工单价		小计						54.54	364.02		12.7	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								431.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	黑色镜面不锈钢1.5					m2	1.15	233.62		268.66		
	其他材料费										95.36	
	材料费小计										364.02	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 13 页 共 38 页

项目编码		020407002001	项目名称		拉丝不锈钢门框				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A12-166换	拉丝不锈钢门框 不带木龙骨	100m2	0.01	4209.05	62740.52		980.3	42.09	627.41		9.8	
人工单价		小计						42.09	627.41		9.8	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								679.31				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	拉丝不锈钢门框(成品)					m2	1.15	540		621		
	其他材料费										6.41	
	材料费小计										627.41	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 14 页 共 38 页

项目编码		020207001002		项目名称		装饰板墙面//黑色镜面玻璃			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-229	镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在砂浆面上	100m2	0.01	1926.13	8082.86		469.9	19.26	80.83		4.7	
A14-34	金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	100m	0.0089	265.21	5118.76		62.93	2.37	45.78		0.56	
人工单价		小计						21.63	126.61		5.26	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								153.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	其他材料费										126.45	
	材料费小计										126.45	

综合单价分析表

项目编码		020506001003		项目名称		抹灰面油漆//白色乳胶漆			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83	
A16-216	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	246.13	896.19		57.68	2.46	8.96		0.58	
A16-187换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m2	0.01	502.65	858.13		117.8	5.03	8.58		1.18	
人工单价		小计						15.28	18.13		3.58	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							36.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI					kg	0.2781	30.8		8.57		
	抗碱底漆					kg	0.12	63		7.56		
	其他材料费										2.01	
	材料费小计										18.13	
							</					

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 16 页 共 38 页

项目编码		020506001004		项目名称		抹灰面油漆//浅米黄色漆				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A16-181 + A16-182	刮腻子 一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83	
A16-216	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	246.13	896.19		57.68	2.46	8.96		0.58	
A16-187换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍	100m2	0.01	502.65	858.13		117.8	5.03	8.58		1.18	
人工单价		小计						15.28	18.13		3.58	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							36.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	抗碱底漆					kg	0.12	63		7.56		
	其他材料费										10.57	
	材料费小计										18.13	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 17 页 共 38 页

项目编码		020209001001		项目名称		卫生间成品隔断				计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A10-261	浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	100m2	0.01	2104.52	35000		513.5	21.05	350		5.13
人工单价		小计						21.05	350		5.13
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							376.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	12mm厚酚醛树脂高压板隔断（各层卫生间隔板）成品					m2	1	350		350	
	材料费小计										350

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 18 页 共 38 页

项目编码		020209001002		项目名称		小便斗隔断			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-261	小便斗成品隔断	100m2	0.01	2104.52	18000		513.5	21.05	180		5.13	
人工单价		小计						21.05	180		5.13	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								206.18				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	其他材料费										180	
	材料费小计										180	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 19 页 共 38 页

项目编码		020207001004		项目名称		洗手间镜面玻璃			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	
A14-98	卫生间镜面玻璃 陶 瓷石材面	100m2	0.01	1287.9	24901.8		305.6	12.88	249.02		3.06	
人工单价		小计						12.88	249.02		3.06	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							264.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										249.02	
	材料费小计										249.02	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 20 页 共 38 页

项目编码		010702002002		项目名称		卫生间墙面涂膜防水				计量单位	m2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A7-102	聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚	100m2	0.01	503.71	2576.05		117	5.04	25.76		1.17
人工单价		小计						5.04	25.76		1.17
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)
	聚合物水泥防水涂料(JS-II)						kg	2.7	9.5		25.65
	其他材料费										0.11
	材料费小计										25.76

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 21 页 共 38 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 22 页 共 38 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 23 页 共 38 页

项目编码		020302001003		项目名称		天棚吊项//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A11-33	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级	100m2	0.01	2060.64	3620.68	9.13	483.9	20.61	36.21	0.09	4.84
A11-93换	8mm硅酸钙板	100m2	0.01	1030.32	5309.78		241.5	10.3	53.1		2.41
A16-181 + A16-182	刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83
A16-217	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	295.74	1122.99		69.31	2.96	11.23		0.69
A16-189换	抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	100m2	0.01	582.79	858.13		136.6	5.83	8.58		1.37
人工单价		小计						47.49	109.71	0.09	11.14
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)
	轻钢大龙骨45						m	1.8637	6.2		11.55
	轻钢小龙骨h19						m	2.0041	2.87		5.75
	轻钢中龙骨横撑h=19						m	1.9733	3.42		6.75
	轻钢中龙骨						m	1.7485	3.42		5.98
	硅酸钙板8						m2	1.05	50		52.5
	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI						kg	0.2781	30.8		8.57
	抗碱底漆						kg	0.156	63		9.83
	其他材料费										8.7
	材料费小计										109.63
									</		

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 24 页 共 38 页

项目编码		020302001004		项目名称		天棚吊顶//轻钢龙骨跌级+8mm硅酸钙板+白色乳胶漆（电梯厅）		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A11-33	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级	100m2	0.01	2060.64	3620.68	9.13	483.9	20.61	36.21	0.09	4.84
A11-93换	8mm硅酸钙板	100m2	0.01	1030.32	5309.78		241.5	10.3	53.1		2.41
A16-181 + A16-182	刮腻子 二遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.01	779.42	59.12		182.7	7.79	0.59		1.83
A16-217	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	295.74	1122.99		69.31	2.96	11.23		0.69
A16-189换	抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍	100m2	0.01	582.79	858.13		136.6	5.83	8.58		1.37
人工单价		小计						47.49	109.71	0.09	11.14
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)
	轻钢大龙骨45						m	1.8637	6.2		11.55
	轻钢小龙骨h19						m	2.0041	2.87		5.75
	轻钢中龙骨横撑h=19						m	1.9733	3.42		6.75
	轻钢中龙骨						m	1.7485	3.42		5.98
	硅酸钙板8						m2	1.05	50		52.5
	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI						kg	0.2781	30.8		8.57
	抗碱底漆						kg	0.156	63		9.83
	其他材料费										8.7
	材料费小计										109.63

综合单价分析表

项目编码		020302001005		项目名称		9mm胶合板基层+黑色镜面玻璃		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A11-33	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级	100m2	0.01	2060.64	3620.68	9.13	483.9	20.61	36.21	0.09	4.84
A11-93 换	8mm硅酸钙板	100m2	0.01	1030.32	5309.78		241.5	10.3	53.1		2.41
A11-141	镜面玻璃 平面	100m2	0.01	3090.96	6062.58		724.5	30.91	60.63		7.24
人工单价		小计						61.82	149.93	0.09	14.5
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							226.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	轻钢大龙骨45					m	1.8637	6.2		11.55	
	轻钢小龙骨h19					m	2.0041	2.87		5.75	
	轻钢中龙骨横撑h=19					m	1.9733	3.42		6.75	
	轻钢中龙骨					m	1.7485	3.42		5.98	
	硅酸钙板8					m2	1.05	50		52.5	
	其他材料费					67.32					
	材料费小计					149.85					

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 26 页 共 38 页

项目编码		020401005001		项目名称		单开合板门930*2600//门锁门吸+沙比利木饰板贴面（卫生间）			计量单位		樘	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补充材料002	透视窗钢化玻璃	m2	0.1776		53				9.41			
000100102	增加透视窗综合工日	工日	0.15	106			19.08	15.9			2.86	
A12-17	杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇	100m2	0.0198	3092.87	15905.72	515	773.9	61.27	315.09	10.2	15.33	
A12-156	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.0519	1602.72	4939.5		373.3	83.15	256.26		19.37	
A10-273换	木龙骨合板隔墙(包龙骨)双面	100m2	0.0076	2687.42	5944.25		655.7	20.46	45.26		4.99	
A10-199	饰面层 胶合板面	100m2	0.0076	1224.94	5450.05		298.9	9.33	41.49		2.28	
A16-20	木材面油硝基清漆(叻架) 木门	100m2	0.0242	8398.06	2327.69		1968	203.07	56.28		47.59	
A16-99	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向	100m2	0.0242	593.39	303.96		139.1	14.35	7.35		3.36	
A12-51	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.0198	2300.09	2337.18	1.65	535.9	45.56	46.3	0.03	10.62	
A12-269	拉手安装 长度30以上	100套	0.01	2385	18000		555.5	23.85	180		5.55	
A12-276	门锁安装（单向）	100套	0.01	1908	3000		444.4	19.08	30		4.44	
A12-279	闭门器安装 暗装	100套	0.01	3816	14700		888.8	38.16	147		8.89	
A12-274	门磁吸安装	100套	0.01	1526.4	183		355.5	15.26	1.83		3.56	
人工单价		小计						549.44	1136.28	10.23	128.84	
增加透视窗综合工日:106元/工日;综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1824.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	其他材料费										1136.4	
	材料费小计										1136.4	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 27 页 共 38 页

项目编码		020401005002		项目名称		单开合板门800*2600//门锁门吸+闭门器+沙比利木饰板贴面（茶水间）				计量单位	樘
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A12-17换	杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇	100m2	0.017	3108.77	16895.84	515	776.7	52.97	287.91	8.77	13.24
000100103	增加玻璃综合工日	工日	0.15	106			19.08	15.9			2.86
A12-156	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.0457	1602.72	4939.5		373.3	73.31	225.93		17.07
A10-273换	木龙骨合板隔墙(包龙骨)双面	100m2	0.0064	2687.42	5944.25		655.7	17.17	37.98		4.19
A10-199	饰面层 胶合板面	100m2	0.0064	1224.94	5450.05		298.9	7.83	34.83		1.91
A16-20	木材面油硝基清漆(叻架) 木门	100m2	0.0208	8398.06	2327.69		1968	174.68	48.42		40.94
A16-99	木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向	100m2	0.0208	593.39	303.96		139.1	12.34	6.32		2.89
A12-51	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.017	2300.09	2337.18	1.65	535.9	39.19	39.83	0.03	9.13
A12-269	拉手安装 长度30以上	100套	0.01	2385	18000		555.5	23.85	180		5.55
A12-276	门锁安装（单向）	100套	0.01	1908	3000		444.4	19.08	30		4.44
A12-274	门磁吸安装	100套	0.01	1526.4	183		355.5	15.26	1.83		3.56
A12-279	闭门器安装 暗装	100套	0.01	3816	14700		888.8	38.16	147		8.89
人工单价		小计						489.74	1040.04	8.8	114.68
增加玻璃综合工日:106元/工日;综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1653.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)	
	其他材料费									1040.03	
	材料费小计									1040.03	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 28 页 共 38 页

项目编码		020401004001	项目名称		弱电井胶合板门				计量单位	m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
A12-163	门面贴玻璃镜	100m2	0.01	2644.49	8092.04		615.9	26.44	80.9		6.16	
A12-85	木骨架胶合板门扇制作 不带百页	100m2	0.01	2813.35	13865.33	510	708.3	28.13	138.62	5.1	7.08	
A14-34	金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	100m	0.0162	265.21	5118.76		62.93	4.29	82.89		1.02	
人工单价		小计						58.86	302.42	5.1	14.26	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							380.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	其他材料费										302.33	
	材料费小计										302.33	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 29 页 共 38 页

项目编码		020409003001		项目名称		石材窗台板//人造白窗台石20mm//磨边		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A12-172换	窗台板 天然石材 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0004	5180.22	23207.23	262	1217	1.83	8.18	0.09	0.43
A20-24	石材磨边 普通边	100m	0.01	190.8	32.5	691	87.39	1.91	0.33	6.91	0.87
人工单价		小计						3.73	8.5	7	1.3
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	其他材料费										8.48
	材料费小计										8.48

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 30 页 共 38 页

项目编码		020601011001		项目名称		茶水间开水台//黑金砂石板台面+黑金砂石板挡水线+饰板柜面 3270*480*900				计量单位	个	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
补子目017	开水台企板石及护板石<宽0.6米>	m	3.27		400				1308			
补子目017	开水台定制柜门	m	3.27		400				1308			
A12-172换	台面石板 厚25mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.0208	5180.22	39527.23	262	1217	107.54	820.59	5.45	25.27	
A20-24	石材磨边 普通边	100m	0.0654	190.8	32.5	691	87.39	12.48	2.13	45.18	5.72	
A20-13	石材面开孔不需磨边0.30m2内	100个	0.01	477	104	1074	220.7	4.77	1.04	10.74	2.21	
人工单价		小计						124.79	3439.75	61.37	33.19	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3659.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		合价(元)		
	开水台企板石及护板石<宽0.6米>					元	3.27	400		1308		
	开水台定制柜门					元	3.27	400		1308		
	其他材料费										823.75	
	材料费小计										3439.75	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 31 页 共 38 页

项目编码		020601010001		项目名称		茶水间吊柜//饰板柜面 1800*400*500				计量单位	个
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A16-22	木材面油硝基清漆 (叻架) 家具	100m2	0.0214	6673.23	1246.15		1564	143.07	26.72		33.53
A15-29 换	厨房吊柜(低柜) 外 饰面榉木胶合板 内 饰面防火板	m2	1.34	273.9	912.65	30.7	66.4	367.03	1222.95	41.11	88.98
人工单价		小计						510.1	1249.67	41.11	122.51
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1923.39				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	
	其他材料费										1249.67
	材料费小计										1249.67

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 32 页 共 38 页

项目编码		020603001001		项目名称		成品洗漱台//黑金花石板水洗台		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A20-1 换	洗漱台(洗手台) 石 板材 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	13885.89	63058.93	1212	3312	138.86	630.59	12.12	33.12	
人工单价		小计						138.86	630.59	12.12	33.12	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							814.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	其他材料费										630.59	
	材料费小计										630.59	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 33 页 共 38 页

项目编码		粤020612006001		项目名称		原墙体拆除		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A20-35	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.01	7603.38			1755	76.03			17.55
人工单价		小计						76.03			17.55
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							93.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 34 页 共 38 页

项目编码		010302001001		项目名称		混水砖内墙 1/2砖				计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A3-13 换	混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	10m3	0.1	1752.9	2605.65	34	407.5	175.29	260.57	3.4	40.75	
人工单价		小计						175.29	260.57	3.4	40.75	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								480.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0019	391		0.74		
	其他材料费										259.82	
	材料费小计										260.56	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 35 页 共 38 页

项目编码		010302001002		项目名称		混水砖内墙 3/4砖				计量单位	m3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A3-14 换	混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5	10m3	0.1	1636.23	2602.32	37.7	379.8	163.62	260.23	3.77	37.98	
人工单价		小计						163.62	260.23	3.77	37.98	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							465.59					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.001	391		0.38		
	其他材料费										260.07	
	材料费小计										260.46	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 36 页 共 38 页

项目编码		粤020201004001		项目名称		新增墙面卫生间底层抹灰				计量单位	m2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	1262.57	641.76	29	304.6	12.63	6.42	0.29	3.05	
人工单价		小计						12.63	6.42	0.29	3.05	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							22.38					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23		
	其他材料费										6.18	
	材料费小计										6.42	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 37 页 共 38 页

项目编码		粤020201004002		项目名称		新增墙面（除卫生间）底层抹灰		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01	1451.25	862.77	39.4	349.5	14.51	8.63	0.39	3.49	
人工单价		小计						14.51	8.63	0.39	3.49	
综合工日:106元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							27.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5					t	0.0006	391		0.23		
	其他材料费										8.39	
	材料费小计										8.63	

综合单价分析表

工程名称：八层装饰

第 38 页 共 38 页

项目编码		粤020901001001		项目名称		废料外运		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A20-84 换	拆除废料外运 人工 装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.1	140.34		226	52.13	14.03		22.61	5.21
人工单价		小计						14.03		22.61	5.21
综合工日:106元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)

措施项目计价表（一）

工程名称：八层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目计价表（二）

工程名称：八层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目计价表

工程名称：八层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目计算表

工程名称: 八层装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：八层装饰

第1页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	423.38	106	44877.77
2	增加透视窗综合工日	工日	0.45	106	47.7
3	增加玻璃综合工日	工日	0.15	106	15.9
	小计				44941.37
二	材料				
1	圆钢Φ10以内	t	0.11	2376.67	255.97
2	扁钢（综合）	t	0	2600	10.4
3	角钢（综合）	kg	28.83	2.52	72.64
4	等边角钢（综合）	t	0.08	2522	204.28
5	热轧厚钢板6~7	t	0	2122	4.46
6	黑色镜面不锈钢1.5	m2	15.87	233.62	3707.55
7	拉丝不锈钢门框(成品)	m2	6.35	540	3427.92
8	黄铜丝（综合）	kg	2.62	33.85	88.78
9	黄铜丝 Φ3	kg	1.75	33.85	59.1
10	聚氯乙烯薄膜	m2	2.84	1.16	3.29
11	幼麻筋（麻刀）	kg	0.27	5.88	1.56
12	自攻螺钉M4×15	十个	590.75	0.13	76.8
13	木螺钉M6×10	十个	8.26	0.13	1.07
14	螺母（综合）	十个	178.97	0.21	37.58
15	不锈钢六角螺栓M4×30	十个	8.2	3.55	29.11
16	高强螺栓	kg	2.71	6.64	18.01
17	膨胀螺栓M8×80	十个	13.79	2.88	39.7
18	#3专用螺母垫圈Q235	块	89.59	1.76	157.67
19	低碳钢焊条（综合）	kg	4.45	7	31.15
20	圆钉30~45	kg	2.23	5.63	12.55
21	圆钉50~75	kg	0.86	4.36	3.76
22	射钉	十个	40.26	0.05	2.01
23	枪钉	盒	0.06	7.5	0.48
24	钢板网0.8	m2	1.47	5.65	8.3
25	铁件（综合）	kg	25.49	5.81	148.09
26	镶板、胶合板、半载、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮（单扇）	100m2	0.08	385.62	29.46
27	合金钢钻头	个	0.13	6.76	0.85
28	石料切割锯片	片	0.01	31.3	0.27
29	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.64	391	2595.73
30	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.02	576	11.75
31	白色硅酸盐水泥32.5	kg	91.78	0.576	52.87
32	中砂	m3	9.82	153	1502.52
33	白石子	t	2.95	225	664.74
34	生石灰	t	0.07	325	23.08
35	石膏粉	kg	2.47	1.5	3.71
36	标准砖240×115×53	千块	2.13	357	761.7

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：八层装饰

第2页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
37	松杂板枋材	m3	0.05	1602.01	74.81
38	杉木枋	m3	0.25	3914.14	973.45
39	松木板	m3	0.04	1630.79	68.82
40	硬木枋	m3	0.03	1730.55	60.22
41	难燃胶合板2440×1220×5	m2	6.14	24.98	153.33
42	难燃胶合板2440×1220×5	m2	24.95	24.98	623.28
43	难燃胶合板2440×1220×5	m2	2.41	24.98	60.25
44	难燃胶合板2440×1220×9	m2	22.74	41.4	941.53
45	难燃胶合板2440×1220×12	m2	2.96	53.52	158.64
46	沙比利木饰板	m2	24.36	45	1096.21
47	饰面胶合板	m2	2.14	45	96.48
48	不锈钢框5厘磨砂玻璃门页	m2	1.34	320	428.8
49	防火板	m2	6.23	24.1	150.17
50	平板玻璃3	m2	6.71	16.9	113.42
51	钢化玻璃6	m2	0.25	66.9	16.87
52	黑色镜面玻璃6	m2	7.08	54.1	383.24
53	黑色镜面玻璃含车边6	m2	1.96	68.77	134.5
54	灰色玻璃镜面6	m2	4.05	54.1	219
55	黑色镜面玻璃6	m2	6.25	54.1	338.24
56	成品玻璃镜6	m2	2.48	54.1	134.06
57	抛光砖(包磨边)（各层卫生间墙面）600×300”恒福、金脉”	m2	89.64	89	7977.75
58	瓷质仿古砖（各层卫生间及茶水间地面）600×300”金蹊陶、古信”	m2	27.46	120	3294.88
59	瓷质抛光砖100×600”恒福、金脉”	m2	20.31	120	2436.98
60	黑金花石板成品/含加工费	m2	1.58	480	758.83
61	人造白石板20mm	m2	0.38	220	83.03
62	黑金花石板	m2	12.05	380	4580.06
63	天然石板黑金沙石板	m2	2.12	380	804.65
64	黄木纹石板	m2	22.92	340	7792.6
65	黑白根石板（各层卫生间隔断基座）	m2	2.22	150	332.46
66	硅酸钙板8	m2	273.49	50	13674.68
67	小便斗成品隔板	m2	1.02	180	183.6
68	12mm厚酚醛树脂高压板隔断（各层卫生间隔板）成品	m2	20.56	350	7196
69	轻钢小龙骨h19	m	405.87	2.87	1164.85
70	轻钢中龙骨	m	498.6	3.42	1705.21
71	轻钢大龙骨45	m	456.74	6.2	2831.79
72	轻钢中龙骨横撑h=19	m	520.08	3.42	1778.66
73	杉木门窗套料	m3	0.32	2395.44	757.92
74	单开门锁	把	4	30	120
75	柜门锁	个	3.11	3	9.32
76	不锈钢门把手30以外	套	4	180	720
77	柜门拉手	个	6.21	15	93.18

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：八层装饰

第3页 共4页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
78	闭门器	个	4	147	588
79	柜门铰链	对	6.21	11	68.33
80	门磁吸	只	4	1.83	7.32
81	木压条15×40	m	4.06	2.1	8.53
82	木封边条25×5	m	20.18	0.44	8.88
83	1分U型拉丝不锈钢条	m	8.81	50	440.64
84	铝合金压条（综合）	m	69.3	2.14	148.31
85	铝合金收口条150×3	m	14.3	25.2	360.33
86	白色防水漆面漆立邦漆、ICI	kg	6.76	30.8	208.05
87	白色乳胶漆面漆立邦漆、ICI	kg	125.81	30.8	3875.02
88	浅米黄色漆面漆立邦漆、ICI	kg	11.07	30.8	340.99
89	防火涂料木面	kg	1.66	16	26.52
90	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	322.52	9.5	3063.94
91	酚醛红丹防锈漆	kg	0.12	11.6	1.4
92	抗碱底漆	kg	71.14	63	4481.72
93	虫胶漆	kg	0.03	42	1.32
94	硝基清漆	kg	5.28	21	110.95
95	清油	kg	0.12	14.5	1.73
96	松节油	kg	26.49	7.6	201.31
97	防腐油	kg	2.36	35	82.51
98	滑石粉	kg	181.78	1	181.78
99	色粉	kg	0.01	6.5	0.05
100	大白粉	kg	6.7	0.2	1.34
101	乳液	kg	16.03	5.8	93
102	稀释剂	kg	79.54	9	715.87
103	石油沥青油毡350g	m2	3.16	2.85	9
104	灯用煤油	kg	0.9	5.6	5.03
105	沥青油	kg	0.74	0.71	0.52
106	草酸	kg	14.2	4.71	66.86
107	石蜡	kg	9.44	3.1	29.26
108	光蜡	kg	0.13	7.75	0.99
109	地蜡（砂蜡）	kg	0.38	8.08	3.11
110	108胶	kg	0.22	5.6	1.25
111	万能胶1kg/瓶	kg	1.98	19	37.66
112	骨胶	kg	0.04	4.41	0.16
113	腻子胶	kg	56.14	1	56.14
114	粘合剂	kg	0.25	22.77	5.72
115	玻璃胶	L	0.42	54	22.68
116	硝基漆稀释剂（天那水）	kg	12.7	8.96	113.82
117	玻璃胶335克/支	支	4.61	18	83
118	穿孔纸带	m	7.6	0.36	2.74
119	双面强力弹性胶带b18	m	60.2	0.3	18.06
120	方钢管25×25×2.5	kg	24.32	4.01	97.53
121	白棉纱	kg	5.6	12.29	68.85

编制人：

证号：

编制日期：

