

工程数量表

名称	受损场地 铺设六角砼砖 (厚16cm)	新预制六角砼砖 (厚16cm)	M10水泥砂浆 (厚2cm)	6%水泥稳定碎石基层 (厚20cm)	石屑 (厚20cm)	预制C35砼 隔离墩	利用原隔离墩 重新安装	隔离墩 反光漆	φ5cm 镀锌钢管	钢管 反光膜
单位	m ² /块	m ² /块	m ²	m ²	m ²	m ³ /块	m ³ /块	m ²	m	m ²
数量	1250/10504	77/650	1250	1250	1250	3.34/20	22.04/132	32	187	10

其它工程数量表

名称	I级钢筋	III级钢筋	18#工字钢	M7.5砂浆 砌砖	抹面 水泥砂浆 厚2cm	厚25cmC40 砼板	5%水泥稳定 碎石基层 (厚18cm)	C10 砼	C35 砼	C50 砼	拆除砼	清基	▽70 单柱式 标志牌
单位	(kg)	(kg)	(kg)	(m ³)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(块)
围墙	257.2	457.3		21	244			3.17	8.12			74.8	
护墙		1945							33.3				
钢筋砼路面板		1586				270	270						
低泊位码头咀		4194.6	1011.4							67	67		
中泊位码头咀		1883.8	866.9							30.4	30.4		
其他													18
合计	257.2	10066.7	1878.3	21	244	270	270	3.17	41.4	97.4	97.4	74.8	18

附注：

1. 六角砖高程应根据现场实际情况确定。
2. 监控系统损毁更换,约2.9万元。
3. 更换缆绳及候船室损毁设施,约9万元。