分部分项工程计价表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
拆除部分							
1	041001001001	拆除路面	1. 部位:道路病害破碎板 2. 材质:混凝土(无筋) 3. 厚度:22cm 4. 旧路面切缝 5. 砼废料汽车外运10km	m2	973.4	47.81	46538.25
2	041001003001	拆除基层	1. 部位:道路病害破碎板 2. 材质:混合料 3. 厚度:15cm 4. 土方汽车外运10km	m2	973.4	15.9	15477.06
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道步道砖 2. 废料外运10km	m2	6081.1	4.98	30283.88
4	041001003002	拆除基层	1. 拆除人行道基层 平均厚度13.8cm 2. 废料外运10km	m2	6081.1	15.5	94257.05
分部小计							186556.24
路面部分							
5	粤040202017001	水泥混凝土修复	1. 部位:道路病害破碎板修复 2. 混凝土强度等级:C15混凝土 3. 厚度:15cm	m2	973.4	56.41	54909.49
6	040203007005	水泥混凝土修复	1. 部位:道路病害破碎板修复 2. 混凝土强度等级:C35混凝土 3. 厚度:22cm 4. 水养生	m2	973.4	116.19	113099.35
7	041001004001	铣刨路面 平均厚度6.3cm	1. 材质:混凝土 2. 厚度:平均厚6.3cm 3. 砼废料汽车外运10km	m2	83.9	24.42	2048.84
8	041001004002	铣刨路面 厚度5cm内	1. 材质:混凝土 2. 厚度:厚度5cm以内 3. 砼废料汽车外运10km	m2	14124.9	10.2	144073.98
9	041001004003	铣刨路面 平均厚5.4cm	1. 材质:混凝土 2. 厚度:平均5.7cm内 3. 砼废料汽车外运10km	m2	235.5	21.46	5053.83
10	041001004004	路面拉毛	1. 材质:混凝土 2. 厚度:厚度1cm以内 3. 砼废料汽车外运10km	m2	973.4	5.5	5353.7
11	040201021001	土工合成材料	1. 自粘式玻璃纤维格栅	m2	15417.7	12.57	193800.49
12	040203007006	水泥混凝土(砼偏沟) 9cm厚	1. 混凝土强度等级:C35混凝土 2. 厚度:平均9cm 3. 水养生	m2	575.5	54.9	31594.95
本页小计							736490.87

分部分项工程计价表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:70号商品道路沥青 2. 沥青混凝土种类:AC-16型沥青混凝土 3. 石料粒径:中粒式 4. 厚度:4cm~4.5cm	m2	15417.7	65.94	1016643.14	
14	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:SBS改性沥青 2. 沥青混凝土种类:AC-13型改性沥青 3. 石料粒径:细粒式 4. 厚度:4cm	m2	15417.7	73.11	1127188.05	
15	040203003001	洒布热沥青粘层油	1. 部位:水泥砼板及C35砼与沥青层之间 2. 喷油量(0.5kg/m2)	m2	15417.7	3.52	54270.3	
16	040203003002	喷洒PC-3型乳化沥青粘层油	1. 部位:沥青砼面层之间 2. 喷油量(0.5kg/m2)	m2	15417.7	3.01	46407.28	
17	040203007008	清缝机动车道的纵缝、横缝,并用沥青填缝	1. 部位:机动车道的纵缝、横缝进行清缝,同时采用沥青进行填缝	m	5400	6.53	35262	
18	040504001001	检查井加高及更换井盖井座	1. 检查井改造设计图:井盖和盖座采用成品成套防盗高强复合材料Φ700mm,井筒加高采用C25砼现浇。	座	137	954.49	130765.13	
19	040504001002	雨水口加高及更换井盖井座	1. 雨水口改造设计图:井盖和盖座采用成品成套防盗高强复合材料750*450mm,墙身加高采用C25砼现浇。	座	56	674.19	37754.64	
分部小计								2998225.17
交通标线								
20	040205006001	标线	1. 路面标线 热熔型漆	m2	798	38.47	30699.06	
21	040205008001	横道线	1. 路面标线 热熔型漆	m2	368	38.47	14156.96	
22	040205007001	标记 直行箭头	1. 路面标线 直行箭头(3m) 热熔型漆	个	12	176.42	2117.04	
23	040205007002	标记 直行转弯箭头	1. 路面标线 直行转弯箭头(3m) 热熔型漆	个	15	172.54	2588.1	
24	040205007003	标记 菱形预告标示	1. 路面标线 菱形预告标示 热熔型漆	个	18	205.39	3697.02	
25	040205007004	标记 非机动车道标志	1. 路面标线 图案标记 热熔型漆	个	6	251.96	1511.76	
分部小计								54769.94
人行道部分								
26	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	6081.1	1.68	10216.25	
27	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量4% 2. 厚度 15cm	m2	5448.29	28.41	154785.92	
本页小计								2668062.65

分部分项工程计价表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	040204002001	人行道块料铺设	1. M10水泥砂浆找平层 20mm厚 2. 铺设连锁砖	m ²	4920.29	82.72	407006.39	
29	040204004001	安砌侧(平、缘)石 规格 100*30*12	1. 缘石混凝土后座 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 2. 缘石铺设 花岗岩石质 规格 100*30*12cm 水泥砂浆 1: 2 3. 水泥砂浆 M10调平层 3cm厚	m	2296.7	82.31	189041.38	
30	040204004002	安砌侧(平、缘)石 规格 100*16*12	1. 缘石铺设 花岗岩石质 规格 100*16*12cm 水泥砂浆 1: 2 2. 水泥砂浆 M10调平层 3cm厚	m	2103.3	38.06	80051.6	
31	040204007001	树池砌筑 1250*1250 缘石 规格 100*20*12.5	1. 石条砼垫层 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2. 条石块 规格(cm) 100×20×12.5 3. 水泥砂浆 1: 3	个	405	264.75	107223.75	
32	020202002001	车止石安装	1. 车止石 Φ240 高600 安装	条	59	102.64	6055.76	
			分部小计				954381.05	
本页小计								789378.88
合 计								4193932.4

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层厚15cm内 实际厚度(cm):22	0.4	0.03	13.73	0.81	0.07	47.81
			2. 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	0.2		10.91	0.64	0.04	
			3. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚 实际厚度(cm):22	1.46	2.58	15.76	0.92	0.26	
			小 计	2.06	2.61	40.4	2.37	0.37	
2	041001003001	拆除基层	1. 机械拆除各类底层 厚15cm内	6.63	0.03	3.69	0.44	1.19	15.9
			2. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10	0.05		3.65	0.21	0.01	
			小 计	6.68	0.03	7.34	0.65	1.2	
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 普通粘土砖 平铺	1.87			0.07	0.34	4.98
			2. 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	0.05		2.5	0.15	0.01	
			小 计	1.92		2.5	0.21	0.34	
4	041001003002	拆除基层	1. 机械拆除各类底层 厚15cm内	6.63	0.03	3.69	0.44	1.19	15.5
			2. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10	0.05		3.27	0.19	0.01	
			小 计	6.68	0.03	6.96	0.63	1.2	
5	粤 040202017001	水泥混凝土修复	1. 道路垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石 粒径40石 C15	12.97	40.19	0.23	0.69	2.34	56.41
			小 计	12.97	40.19	0.23	0.69	2.34	
6	040203007005	水泥混凝土修复	1. 水泥混凝土路面 厚度 22cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径 20石 C35	28.95	78.8	0.4	1.53	5.21	116.19
			2. 水泥混凝土路面 养生 水养生	0.66	0.49		0.03	0.12	
			小 计	29.61	79.29	0.4	1.56	5.33	
7	041001004001	铣刨路面 平均厚6.3cm	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面 (平均厚5cm)	0.59	0.43	7.35	0.49	0.11	24.42

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
			2. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面（平均 厚1.3cm）	0.59	0.43	7.35	0.49	0.11	
			3. 挖掘机挖石方、 自卸汽车运卸松散 石方 运距1km 实 际运距(km):10	0.11		6.03	0.35	0.02	
			小 计	1.28	0.85	20.74	1.32	0.23	
8	041001004002	铣刨路面 厚度 5cm内	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面	0.62	0.45	7.71	0.51	0.11	10.2
			2. 挖掘机挖石方、 自卸汽车运卸松散 石方 运距1km 实 际运距(km):10	0.01		0.75	0.04		
			小 计	0.63	0.45	8.46	0.55	0.11	
9	041001004003	铣刨路面 平均 厚5.4cm	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面（平均 厚5cm）	0.63	0.46	7.86	0.52	0.11	21.46
			2. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面（平均 厚0.4cm）	0.63	0.46	7.86	0.52	0.11	
			3. 挖掘机挖石方、 自卸汽车运卸松散 石方 运距1km 实 际运距(km):10	0.04		2.15	0.13	0.01	
			小 计	1.29	0.91	17.87	1.16	0.23	
10	041001004004	路面拉毛	1. 路面凿毛 水泥 混凝土 机械	2.77	0.01	1.5	0.17	0.5	5.5
			2. 挖掘机挖石方、 自卸汽车运卸松散 石方 运距1km 实 际运距(km):10	0.01		0.52	0.03		
			小 计	2.77	0.01	2.02	0.2	0.5	
11	040201021001	土工合成材料	1. 铺装玻璃纤维网 格布	4.75	6.79		0.17	0.86	12.57
			小 计	4.75	6.79		0.17	0.86	
12	040203007006	水泥混凝土（砼 偏沟） 9cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚 度(cm):9 合并制 作子目 普通商品 混凝土 碎石粒径 20石 C35	17.18	32.27	0.15	0.9	3.09	54.9
			2. 水泥混凝土路面 养生 水养生	0.66	0.49		0.03	0.12	
			小 计	17.84	32.77	0.15	0.93	3.21	
13	040203006001	沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混 凝土路面 中粒式	0.38	64.16	1.22	0.12	0.07	65.94
			小 计	0.38	64.16	1.22	0.12	0.07	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14	040203006002	沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	0.51	70.76	1.59	0.16	0.09	73.11
			小 计	0.51	70.76	1.59	0.16	0.09	
15	040203003001	洒布热沥青粘层油	1. 喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m ²)	0.06		0.27	0.03	0.01	3.52
			2. 明火烤熬沥青	0.08	3.05			0.01	
			小 计	0.14	3.05	0.27	0.03	0.03	
16	040203003002	喷洒PC-3型乳化沥青粘层油	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m ²)	0.06	2.64	0.27	0.03	0.01	3.01
			小 计	0.06	2.64	0.27	0.03	0.01	
17	040203007008	清缝机动车道的纵缝、横缝，并用沥青填缝	1. 旧路裂缝处理 沥青油灌缝 缝宽5mm内	2.29	0.03	1.06	0.2	0.41	6.53
			2. 明火烤熬沥青	0.07	2.46			0.01	
			小 计	2.36	2.49	1.06	0.2	0.42	
18	040504001001	检查井加高及更换井盖井座	1. 改换行车路检查井混凝土环生铁盖合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	177.57	561.97	39.39	18.15	31.96	954.49
			2. 钢筋混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	43.14	68.84	2.97	2.73	7.77	
			小 计	220.71	630.81	42.36	20.88	39.73	
19	040504001002	雨水口加高及更换井盖井座	1. 改换行车路平入式进水井混凝土环生铁盖 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	140.68	402.71	39.76	15.35	25.32	674.19
			2. 钢筋混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	17.32	27.64	1.19	1.1	3.12	
			小 计	158	430.35	40.95	16.45	28.44	
20	040205006001	标线	1. 路面标线 热熔型漆	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	38.47
			小 计	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	
21	040205008001	横道线	1. 路面标线 热熔型漆	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	38.47
			小 计	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
22	040205007001	标记 直行箭头	1. 路面标线 直行箭头(3m) 热熔型漆	67.68	30.12	58.39	8.05	12.18	176.42
			小 计	67.68	30.12	58.39	8.05	12.18	
23	040205007002	标记 直行转弯箭头	1. 路面标线 直行转弯箭头(3m) 热熔型漆	67.68	26.24	58.39	8.05	12.18	172.54
			小 计	67.68	26.24	58.39	8.05	12.18	
24	040205007003	标记 菱形预告标示	1. 路面标线 菱形预告标示 热熔型漆	67.68	26.93	87.82	10.78	12.18	205.39
			小 计	67.68	26.93	87.82	10.78	12.18	
25	040205007004	标记 非机动车道标志	1. 路面标线 文字标记 热熔型漆	125.3	50.44	43.79	9.88	22.55	251.96
			小 计	125.3	50.44	43.79	9.88	22.55	
26	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	1.24		0.14	0.08	0.22	1.68
			小 计	1.24		0.14	0.08	0.22	
27	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量4% 厚度 15cm	6.89	18.06	1.73	0.49	1.24	28.41
			小 计	6.89	18.06	1.73	0.49	1.24	
28	040204002001	人行道块料铺设	1. 铺设块料地砖 异型砖 水泥砂浆 1:3	12.69	51.95		0.65	2.28	82.72
			2. 楼地面水泥砂浆找平层 填充材料 上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 M10	5.76	7.57	0.4	0.36	1.04	
			小 计	18.45	59.53	0.4	1.02	3.32	
29	040204004001	安砌侧(平、缘)石 规格 100*30*12	1. 缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	5.2	56.93	0.1	0.28	0.94	82.31
			2. 人工铺设侧缘石 垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	3.15	8.33		0.16	0.57	
			3. 浇筑侧(缘)石 混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	0.93	5.22	0.27	0.07	0.17	
			小 计	9.28	70.48	0.37	0.51	1.67	

编制人：

证号：

编制日期：

综合单价计算表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除部分									
1	041001001001	拆除路面	m2	973.4	2.06	2.61	40.4	2.37	0.37	47.81	47.81
	D1-4-13换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层厚15cm内 实际厚度(cm):22	100m2	9.73	0.4	0.03	13.73	0.81	0.07	15.04	
	D1-1-114换	挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.21	0.2		10.91	0.64	0.04	11.79	
	D1-4-90换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面5cm厚 实际厚度(cm):22	100m	4.97	1.46	2.58	15.76	0.92	0.26	20.98	
2	041001003001	拆除基层	m2	973.4	6.68	0.03	7.34	0.65	1.2	15.9	15.9
	D1-4-15	机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	9.73	6.63	0.03	3.69	0.44	1.19	11.98	
	D1-1-57换	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.15	0.05		3.65	0.21	0.01	3.92	
3	041001002001	拆除人行道	m2	6081.1	1.92		2.5	0.21	0.35	4.98	4.98
	D1-4-36	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	60.81	1.87			0.07	0.34	2.27	
	D1-1-114换	挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.3	0.05		2.5	0.15	0.01	2.7	
4	041001003002	拆除基层	m2	6081.1	6.68	0.03	6.96	0.63	1.2	15.5	15.5
	D1-4-15	机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	60.81	6.63	0.03	3.69	0.44	1.19	11.99	
	D1-1-57换	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.84	0.05		3.27	0.19	0.01	3.52	
		路面部分									
5	粤040202017001	水泥混凝土修复	m2	973.4	12.97	40.19	0.23	0.69	2.33	56.41	56.41
	D2-4-31换	道路垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	100m2	9.73	12.97	40.19	0.23	0.69	2.34	56.41	
6	040203007005	水泥混凝土修复	m2	973.4	29.61	79.29	0.4	1.56	5.33	116.19	116.19
	D2-3-60换	水泥混凝土路面 厚度 22cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35	100m2	9.73	28.95	78.8	0.4	1.53	5.21	114.89	

编制人：

证号：

编制日期：

综合单价计算表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D2-3-73	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	9.73	0.66	0.49		0.03	0.12	1.31	
7	041001004001	铣刨路面 平均厚6.3cm	m2	83.9	1.28	0.85	20.74	1.32	0.23	24.42	24.42
	D1-4-87	铣刨机铣刨路面 混凝土路面（平均厚5cm）	1000m2	0.08	0.59	0.43	7.35	0.49	0.11	8.96	
	D1-4-87	铣刨机铣刨路面 混凝土路面（平均厚1.3cm）	1000m2	0.08	0.59	0.43	7.35	0.49	0.11	8.96	
	D1-1-114换	挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.01	0.11		6.03	0.35	0.02	6.51	
8	041001004002	铣刨路面 厚度5cm内	m2	14124.9	0.63	0.45	8.46	0.55	0.11	10.2	10.2
	D1-4-87	铣刨机铣刨路面 混凝土路面	1000m2	14.12	0.62	0.45	7.71	0.51	0.11	9.39	
	D1-1-114换	挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.21	0.01		0.75	0.04		0.81	
9	041001004003	铣刨路面 平均厚5.4cm	m2	235.5	1.29	0.91	17.87	1.16	0.23	21.46	21.46
	D1-4-87	铣刨机铣刨路面 混凝土路面（平均厚5cm）	1000m2	0.24	0.63	0.46	7.86	0.52	0.11	9.57	
	D1-4-87	铣刨机铣刨路面 混凝土路面（平均厚0.4cm）	1000m2	0.24	0.63	0.46	7.86	0.52	0.11	9.57	
	D1-1-114换	挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.01	0.04		2.15	0.13	0.01	2.32	
10	041001004004	路面拉毛	m2	973.4	2.77	0.01	2.02	0.2	0.5	5.5	5.5
	D1-4-85	路面凿毛 水泥混凝土 机械	100m2	9.73	2.77	0.01	1.5	0.17	0.5	4.94	
	D1-1-114换	挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3	0.01	0.01		0.52	0.03		0.56	
11	040201021001	土工合成材料	m2	15417.7	4.75	6.79		0.17	0.86	12.57	12.57
	D1-1-198换	铺装玻璃纤维网格布	1000m2	15.42	4.75	6.79		0.17	0.86	12.57	
12	040203007006	水泥混凝土（砼偏沟） 9cm厚	m2	575.5	17.84	32.77	0.15	0.93	3.21	54.9	54.9
	D2-3-57换	水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):9 合并制作子目 普通	100m2	5.76	17.18	32.27	0.15	0.9	3.09	53.6	

编制人：

证号：

编制日期：

综合单价计算表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		商品混凝土 碎石粒径20石 C35									
	D2-3-73	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	5.76	0.66	0.49		0.03	0.12	1.31	
13	040203006001	沥青混凝土	m2	15417.7	0.38	64.15	1.22	0.12	0.07	65.94	65.94
	D2-3-54	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	100m3	6.34	0.38	64.16	1.22	0.12	0.07	65.94	
14	040203006002	沥青混凝土	m2	15417.7	0.51	70.76	1.59	0.16	0.09	73.11	73.11
	D2-3-55	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	6.17	0.51	70.76	1.59	0.16	0.09	73.11	
15	040203003001	洒布热沥青粘层油	m2	15417.7	0.14	3.05	0.27	0.03	0.03	3.52	3.52
	D2-3-41	喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2)	100m2	154.18	0.06		0.27	0.03	0.01	0.36	
	D2-3-30	明火烤熬沥青	t	8.017	0.08	3.05			0.01	3.15	
16	040203003002	喷洒PC-3型乳化沥青粘层油	m2	15417.7	0.06	2.64	0.27	0.03	0.01	3.01	3.01
	D2-3-42换	喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m2)	100m2	154.18	0.06	2.64	0.27	0.03	0.01	3	
17	040203007008	清缝机动车道的纵缝、横缝，并用沥青填缝	m	5400	2.36	2.49	1.06	0.2	0.42	6.53	6.53
	D2-3-78	旧路裂缝处理 沥青油灌缝 缝宽5mm内	100m	54	2.29	0.03	1.06	0.2	0.41	4	
	D2-3-30	明火烤熬沥青	t	2.268	0.07	2.46			0.01	2.54	
18	040504001001	检查井加高及更换井盖井座	座	137	220.71	630.81	42.36	20.88	39.73	954.49	954.49
	W-2-28换	改换行车路检查井混凝土环生铁盖合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	套	137	177.57	561.97	39.39	18.15	31.96	829.04	
	D5-3-26换	钢筋混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	10m3	2.62	43.14	68.84	2.97	2.73	7.77	125.45	
19	040504001002	雨水口加高及更换井盖井座	座	56	158	430.35	40.95	16.45	28.44	674.19	674.19
	W-2-29换	改换行车路平入式进水井混凝土环生铁盖 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌 砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	套	56	140.68	402.71	39.76	15.35	25.32	623.82	

编制人：

证号：

编制日期：

综合单价计算表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D5-3-26换	钢筋混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	10m3	0.43	17.32	27.64	1.19	1.1	3.12	50.37	
		交通标线									
20	040205006001	标线	m2	798	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	38.47	
	D2-5-32	路面标线 热熔型漆	10m2	79.8	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	38.46	38.47
21	040205008001	横道线	m2	368	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	38.47	
	D2-5-32	路面标线 热熔型漆	10m2	36.8	3.81	29.52	3.94	0.51	0.69	38.46	38.47
22	040205007001	标记 直行箭头	个	12	67.68	30.12	58.39	8.05	12.18	176.42	
	D2-5-37	路面标线 直行箭头(3m) 热熔型漆	个	12	67.68	30.12	58.39	8.05	12.18	176.42	176.42
23	040205007002	标记 直行转弯箭头	个	15	67.68	26.24	58.39	8.05	12.18	172.54	
	D2-5-55	路面标线 直行转弯箭头(3m) 热熔型漆	个	15	67.68	26.24	58.39	8.05	12.18	172.54	172.54
24	040205007003	标记 菱形预告标示	个	18	67.68	26.93	87.82	10.78	12.18	205.39	
	D2-5-82	路面标线 菱形预告标示 热熔型漆	个	18	67.68	26.93	87.82	10.78	12.18	205.39	205.39
25	040205007004	标记 非机动车道标志	个	6	125.3	50.44	43.79	9.88	22.55	251.96	
	D2-5-73	路面标线 文字标记 热熔型漆	个	6	125.3	50.44	43.79	9.88	22.55	251.96	251.96
		人行道部分									
26	040204001001	人行道整形碾压	m2	6081.1	1.24		0.14	0.08	0.22	1.68	
	D2-1-2	人行道整形碾压	100m2	60.81	1.24		0.14	0.08	0.22	1.68	1.68
27	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m2	5448.29	6.89	18.06	1.73	0.49	1.24	28.41	
	D2-2-140换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量4% 厚度 15cm	100m2	54.48	6.89	18.06	1.73	0.49	1.24	28.41	28.41
28	040204002001	人行道块料铺设	m2	4920.29	18.45	59.53	0.4	1.02	3.32	82.72	

编制人：

证号：

编制日期：

综合单价计算表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D2-4-18	铺设块料地砖 异型砖 水泥砂浆 1:3	10m2	492.03	12.69	51.95		0.65	2.28	67.58	82.72
	借A9-2换	楼地面水泥砂浆找平层 填充材料 上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 M10	100m2	49.2	5.76	7.57	0.4	0.36	1.04	15.13	
29	040204004001	安砌侧(平、缘)石 规格 100*30*12	m	2296.7	9.28	70.48	0.37	0.51	1.67	82.31	82.31
	D2-4-39换	缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10	100m	22.97	5.2	56.93	0.1	0.28	0.94	63.44	
	D2-4-36换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	m3	65.69	3.15	8.33		0.16	0.57	12.2	
	D2-4-48换	浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	10m3	4.13	0.93	5.22	0.27	0.07	0.17	6.66	
30	040204004002	安砌侧(平、缘)石 规格 100*16*12	m	2103.3	5.2	31.54	0.1	0.28	0.94	38.06	38.06
	D2-4-39换	缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	100m	21.03	5.2	31.54	0.1	0.28	0.94	38.05	
31	040204007001	树池砌筑1250*1250 缘石规格 100*20*12.5	个	405	33.17	223.1	0.75	1.76	5.97	264.75	264.75
	D2-4-53换	砌筑树池 条石块 规格(cm) 100×20×12.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3	100m	18.23	15.69	173.61		0.81	2.82	192.94	
	D2-4-36换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层	m3	54.68	14.85	36.01		0.77	2.67	54.3	

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程人材机汇总表

工程名称：万吉南二街市政道路维修改造工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	5110.51	94	480387.7
	小计				480387.7
二	材料				
1	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	7	2.57	17.99
2	热轧空心六角钢（综合）	kg	23.55	2.68	63.1
3	热轧空心六角钢（综合）	kg	3.66	2.68	9.8
4	麻布	m2	20	3.73	74.6
5	草袋	个	376.89	2.54	957.3
6	铁钉	kg	499.61	5.7	2847.77
7	圆钉（综合）	kg	6.43	4.36	28.03
8	圆钉50~75	kg	355.15	5.7	2024.36
9	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	15.41	2.62	40.38
10	铁件（综合）	kg	106.6	2.41	256.91
11	合金钢钻头一字型	个	17.42	6.05	105.37
12	钢锯片 φ300	片	5.57	450.58	2508.11
13	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	41.58	391	16255.83
14	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	114.38	391	44722.7
15	细砂	m3	12.79	124.5	1592.7
16	中砂	m3	302.26	133	40200.55
17	石屑	m3	1136.45	60	68187.17
18	标准砖240×115×53	千块	2.07	357	739.7
19	板方材	m3	3.41	2154.59	7338.75
20	松杂板枋材	m3	13.25	1602.01	21225.19
21	枕木	m3	0.16	1715.41	274.47
22	乳化沥青	kg	8017.36	4.5	36078.12
23	石油沥青60~100#	t	11.01	4200	46221
24	柴油	t	5.9	6796	40095.04
25	柴油	kg	616.72	6.8	4193.7
26	隔离剂	kg	169.02	6.74	1139.19
27	液化石油气	m3	190.84	18	3435.08
28	自粘式玻璃纤维格栅	m2	16875.65	6	101253.89
29	高压风管	m	2.92	9.48	27.67
30	铣刨鼓边刀	把	243.54	27.17	6616.98
31	水	m3	840.58	3.52	2958.82
32	合金钎头 φ150	个	0.19	165	32.11
33	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	30.96	311.3	9637.07
34	普通商品混凝土 碎石粒径20石C35	m3	271.22	345.2	93624.45
35	普通商品混凝土 碎石粒径40石C15	m3	225.45	260.8	58797.39
36	普通商品混凝土 碎石粒径40石C20	m3	108.92	284.7	31010.46
37	其他材料费	元	4362.98	1	4362.98
38	车止石 Φ240 高600	元	59	65	3835
39	材料费调整	元	0.2	1	0.2

编制人：

证号：

编制日期：