

路面工程数量表

国道324线汕头下埔小桥至春源工业村路段灾毁恢复重建工程

起讫桩号	长度 (m)	位置	路面 结构 型式	AC-13C型改性沥青砼			AC-16C型沥青砼			SBS改性 乳化沥青 粘层油 (m <sup>2</sup> )	铣刨 沥青砼 上面层5cm (m <sup>2</sup> )	铣刨 沥青砼面层 边部均厚 1.75cm (m <sup>2</sup> )	备注
				宽度 (m)	厚度 (cm)	数量 (m <sup>2</sup> )	宽度 (m)	厚度 (cm)	数量 (m <sup>2</sup> )				
K523+267 ~ K524+000	733	左侧	I、II	14.5	均3.5	10308	均3.55	5	324	10632	324	2566	含渐变段面积
K524+000 ~ K525+000	1000	左侧	I、II	14.5	均3.5	14500	均3.46	5	1280	15780	1280	3500	
K525+000 ~ K526+020	1020	左侧	I、II	14.5	均3.5	14537	均3.5	5	525	15062	525	3570	
K523+267 ~ K524+000	733	右侧	I、II	14.5	均3.5	10302	均3.5	5	700	11002	700	2566	
K524+000 ~ K525+000	1000	右侧	I、II	14.5	均3.5	14500	均3.5	5	315	14815	315	3500	
K525+000 ~ K526+020	1020	右侧	I、II	14.5	均3.5	14537	均3.5	5	105	14642	105	3570	
起点增加量	14	左、右侧	I	14.5	均3.5	406				406			
中央开口增量			I		均3.5	925				925			
起终点铣刨(老路接顺)	10	两端	I			290				290		580	
预增病害(按10%计)			II						325		325		
合计				14.5	均3.5	80305	均3.45	5	3574	83554	3574	19852	
			附注：鉴于起点位于下埔小桥中心，故本次路面加铺向澄海方向延伸14m。										

编制：

复核：

审核：

图号：S-10