

临时交通组织设施工程数量表

国道324线汕头下埔小桥至春源工业村路段灾毁恢复重建工程

序号	设施名称（规格或型号）			单位	数量	备注
一	临时交通标志					
	板面尺寸（cm）	支撑结构				
1	150*50	活动支架		处	60×2	施工区标志
2	φ60	单柱		处	4×2	解除限速及限速标志
3	Δ70	单柱		处	2×2	改道标志
二	其他临时设施					
1	隔离墩			个	313×2	设置在施工段前，整个施工断面布置一排
2	路栏			个	9×2	设置在施工段前，整个施工断面布置一排
3	高栏板			m ²	1860×2	设置在施工区外侧，封闭施工区域
4	防眩遮光板			m ²	8.4×2	
三	临时交通标线					
1	路面临时箭头			m ²	44×2	

编制：

复核：

审核：

图号：S-17