

国道G324线改造(养护)示范工程汕头市路段
(配套设施项目)

S1标段 01合同段澄海路段

工 程 量 清 单

招标人：汕头市公路局

编制单位：汕头市公路勘察设计院

2016年2月

工程量清单汇总表

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100章	总则	
2	200章	路基	
3	300章	路面	
4	400章	桥梁、涵洞工程	
5	500章	隧道	
6	600章	交通安全设施	
7	700章	绿化及环境保护设施	
8	800章	机电工程	
9	900章	附属区房建工程	
10	第100章至900章清单合计		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专项工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专项工程暂估价（即10-11=12）		
13	计日工合计		
14	暂列金额（不含计日工总额）		
15	投标报价(10+13+14)=15		

工程量清单

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	总则				
101-1	保险费	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费				
102-3-1	安全生产费	总额	1	268465.00	268465
102-3-2	临时交通组织设施（包括临时交通设施、路面标线、临时路面、临时隔离墩等）	总额	1		
102-4	工程管理软件（暂估价）	总额			
102-5	交通管制经费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-2	临时用地	总额	1		
103-3	临时供电设施				
103-3-1	设施架设、拆除	总额	1		
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-6	公路路面保洁费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
第100章合计 人民币_____元					

工程量清单

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
202-1-1	清理现场	m ²	45552.3		
202-1-2	砍伐树木	棵	102		
202-2	挖除旧路面				
202-2-2	挖除沥青混凝土路面				
202-2-2-11	挖除120mm厚沥青混凝土路面	m ²	6079		
202-2-4	挖除各类稳定土基层				
202-2-4-16	挖除200mm厚稳定土基层	m ²	8399		
202-3	拆除结构物				
202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m ³	7.1		
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m ³	16.8		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-4	挖淤泥	m ³	2637.8		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
207-2-4	现浇混凝土排水沟				
207-2-4-4	C20现浇混凝土（加高）	m ³	16.96		
207-9	边沟、排水沟盖板				
207-9-1	盖板钢筋	kg	2990.7		
207-9-6	盖板C30混凝土	m ³	41.16		
第200章合计 人民币_____元					

工程量清单

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	垫层				
302-1-1	碎石垫层				
302-1-1-1	厚150mm以内(100mm)	m ²	46744.4		
307	沥青稳定碎石基层（ATB）、水泥混凝土基层				
307-2	贫水泥混凝土基层				
307-2-2	厚120mm以内贫水泥混凝土基层(120mm)	m ²	2316.667		
307-2-9	厚190-200mm贫水泥混凝土基层(200mm)	m ²	6079		
308	透层、粘层				
308-2	黏层				
308-2-3	SBS乳化沥青粘层油	m ²	39524		
308-2-4	SBS防水粘结层	m ²	6079		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
309-2-6	厚60-70mm中粒式沥青混凝土(70mm)	m ²	6079		
310	沥青表面处治、封层及其他面层				
310-8	人行道面层				
310-8-2	厚60mm步道砖	m ²	2320		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-2	中粒式改性沥青混合料				
311-2-6	厚60-70mm(50mm)	m ²	39524		
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-7	厚240-250mm面板(250mm)	m ²	25.9		
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
313-3-3	现浇C25混凝土加固土路肩	m ³	6473.1		
313-6	混凝土路缘石				
313-6-2	现浇混凝土路缘石				
313-6-2-3	C25混凝土（含抹面）	m ³	1027.2		
313-6-3	手扫漆（含底漆）	m ²	12188		
313-7	花岗岩路缘石				
313-7-1	花岗岩缘石	m ³	64.8		
313-7-2	C20混凝土压脚石	m ³	5		
315	挖路槽及铺草皮				
315-1	挖土质路槽及换填	m ³	10788.5		
316	旧路面处理				
316-5	路面灌缝	m	8110.85		
316-7	铣刨5cm厚沥青砼上面层	m ²	33422		
第300章合计 人民币_____元					

工程量清单

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第400章 桥梁、涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装（按体积计）				
415-2-1-1-4	C40混凝土	m ³	6.2		
第400章合计 人民币_____元					

工程量清单表

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏				
602-1-4	防撞栏、安全岛油漆	m ²	3210.1		
602-2	单面波形梁钢护栏				
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏				
602-2-1-1	Gr-A-4E	m	1180		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	▽900*3mm	个	46		
604-1-2	▽900*3+○800*3mm	个	1		
604-1-3	2△900*3mm	个	8		
604-1-4	□800*800*3mm	个	7		
604-1-5	○800*3mm	个	81		
604-1-6	2○800*3mm	个	10		
604-1-7	3□1200*600*3mm	个	15		
604-1-8	2□1200*600*3mm	个	46		
604-1-9	□521*324*3mm	个	49		
604-1-10	2□660*1740*3mm	个	10		
604-1-11	□660*1740*3mm	个	29		
604-1-12	□1600*800*3mm	个	2		
604-2	双柱式交通标志				
604-2-1	□2205*990*3mm	个	1		
604-2-2	□2205*1845*3mm	个	30		
604-2-3	□3800*3150*3mm	个	24		
604-5	单悬臂式交通标志				
604-5-1	□4350*2340mm	个	2		

工程量清单表

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604-5-2	□3500*3200mm	个	3		
604-5-3	□2430*2430mm	个	2		
604-5-4	□5250*2750mm	个	2		
604-5-5	□5250*2750mm(换膜)	个	3		
604-5-6	□6100*3000mm(换膜)	个	20		
604-5-7	□3820*3010mm(换膜)	个	2		
604-8	里程标				
604-8-1	里程标（路基段）	个	56		
604-9	公路界碑	个	280		
604-10	百米标				
604-10-2	百米标（附着混凝土护栏 上）	个	50		
604-10-5	百米标	个	458		
604-11	防撞桶				
604-11-1	玻璃钢防撞桶	个	6		
604-12	示警桩	个	929		
604-14	公路标桩	个	140		
604-15	道口标柱	根	1022		
604-16	轮廓标				
604-16-1	柱式轮廓标	根	982		
604-16-2	附着式轮廓标	块	437		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-2	反光型	m ²	19372.93		
605-1-4	振动	m ²	99		
第600章合计 人民币_____元					

工程量清单

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	铺设表土				
702-1	开挖并铺设表土				
702-1-1	绿化填土（熟耕土）	m3	713.5		
702-1-2	绿化挖除填土	m3	1309		
703	撒播草种和铺植草皮				
703-2	铺植草皮	m2	356.1		
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
704-1-8	胸径7cm～9cm以内乔木				
704-1-8-1	宫粉紫荆树	棵	20		
704-1-9	胸径9cm～12cm以内乔木				
704-1-9-1	细叶榕树	棵	933		
704-2	人工种植灌木				
704-2-3	冠幅80～120cm以内				
704-2-3-1	黄金榕灌木	株	68		
704-2-3-2	细叶紫薇灌木	株	20		
704-3	人工种植花卉及攀缘植物				
704-3-1	福建茶植物	m2	1541.2		
704-3-2	红花龙船花	m2	1538.8		
704-3-3	花叶良姜	m2	393		
704-3-4	金叶女贞	m2	393		
704-3-5	大叶红草	m2	393		
704-4	修剪路树及树干刷白				
704-4-1	修剪路树	株	3532		
704-4-2	刷石灰水	株	7064		
第700章合计 人民币_____元					

工程量清单

项目名称：S1标段01合同段澄海路段

清单 第900章 附属区房建工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
905	交通服务站	处	1		
908	养护工区升级改造	处	3		
第900章合计 人民币_____元					