

国道G324线改造(养护)示范工程汕头市路段  
(配套设施项目)

S2标段 02合同段汕头市区路段

# 工 程 量 清 单

招标人：汕头市公路局

编制单位：汕头市公路勘察设计院

2016年2月

# 工程量清单汇总表

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100章	总则	
2	200章	路基	
3	300章	路面	
4	400章	桥梁、涵洞工程	
5	500章	隧道	
6	600章	交通安全设施	
7	700章	绿化及环境保护设施	
8	800章	机电工程	
9	900章	附属区房建工程	
10	第100章至900章清单合计		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专项工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专项工程暂估价 （即10-11=12）		
13	计日工合计		
14	暂列金额（不计日工总额）		
15	投标报价(10+13+14)=15		

# 工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	总则				
101-1	保险费	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费				
102-3-1	安全生产费	总额	1	107490.00	107490
102-3-2	临时交通组织设施（包括临时交通设施、路面标线、临时路面、临时隔离墩等）	总额	1		
102-4	工程管理软件（暂估价）	总额			
102-5	交通管制经费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-2	临时用地	总额	1		
103-3	临时供电设施				
103-3-1	设施架设、拆除	总额	1		
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-6	公路路面保洁费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
第100章合计 人民币_____元					

# 工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

## 清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
202-1-1	清理现场	m <sup>2</sup>	10180		
202-1-2	砍伐树木	棵	30		
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				
202-2-1-1	挖除不等厚的水泥混凝土路面	m <sup>3</sup>	38.5		
202-2-4	挖除各类稳定土基层				
202-2-4-16	挖除200mm厚稳定土基层	m <sup>2</sup>	2990		
202-3	拆除结构物				
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m <sup>3</sup>	252.9		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-4	挖淤泥	m <sup>3</sup>	1481.1		
207	坡面排水				
207-3	截水沟				
207-3-2	浆砌块石截水沟	m <sup>3</sup>	256.2		
207-4	急流槽或跌水				
207-4-1	浆砌片石急流槽	m <sup>3</sup>	38.7		
207-10	路基排水管				
207-10-1	钢筋混凝土排水管				
207-10-1-4	Φ 400-500mm	m	68		
207-18	雨水井	座	3		
208	护坡、护面墙				
208-3	浆砌片石护坡				
208-3-3	实体式浆砌片石护坡	m <sup>3</sup>	129.8		
208-3-4	勾缝	m <sup>2</sup>	2163.6		
208-3-5	清除杂草	m <sup>2</sup>	2163.6		
208-5	护面墙				
208-5-1	浆砌片（块）石护面	m <sup>3</sup>	1887.3		
第200章合计 人民币_____元					

## 工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

### 清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	垫层				
302-1-1	碎石垫层				
302-1-1-1	厚150mm以内(100mm)	m <sup>2</sup>	9827.2		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层、基层				
304-1-2	3-4%水泥含量稳定土底基层、基层				
304-1-2-2	厚150-200mm(160mm)	m <sup>2</sup>	10422.7		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-11	填隙碎石底基层				
306-11-1	厚12cm	m <sup>2</sup>	11203.1		
307	沥青稳定碎石基层（ATB）、水泥混凝土基层				
307-2	贫水泥混凝土基层				
307-2-2	厚120mm以内贫水泥混凝土基层(120mm)	m <sup>2</sup>	2991.667		
310	沥青表面处治、封层及其他面层				
310-8	人行道面层				
310-8-2	厚60mm步道砖	m <sup>2</sup>	3466.667		
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				

工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312-1-4	厚210-220mm面板 (220mm)	m <sup>2</sup>	9421		
312-2	混凝土路面钢筋				
312-2-1	HPB235	kg	2182		
312-2-2	HRB335	kg	10789		
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
313-3-3	现浇C25混凝土加固土路肩	m <sup>3</sup>	1425.9		
313-6	混凝土路缘石				
313-6-1	预制块混凝土路缘石				
313-6-1-3	C25混凝土	m <sup>3</sup>	214.7		
313-7	花岗岩路缘石				
313-7-1	花岗岩缘石	m <sup>3</sup>	39.2		
313-7-2	C20混凝土压脚石	m <sup>3</sup>	45.9		
315	挖路槽及铺草皮				
315-1	挖土质路槽及换填	m <sup>3</sup>	7924.1		
318	人行道栏杆	m	1060		

第300章合计    人民币\_\_\_\_\_元

工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏				
602-1-4	防撞栏、安全岛油漆	m <sup>2</sup>	624.1		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	▽900*3mm	个	6		
604-1-2	△900*3mm	个	5		
604-1-3	2△900*3mm	个	6		
604-1-4	○800*3mm	个	21		
604-1-5	○800*3mm(换板)	个	12		
604-1-6	2○800*3mm	个	3		
604-1-7	3□1200*600*3mm	个	3		
604-1-8	2□1200*600*3mm	个	9		
604-1-9	□521*324*3mm	个	6		
604-1-10	□660*1740*3mm	个	4		
604-2	双柱式交通标志				
604-2-1	□2205*1845*3mm	个	1		
604-2-2	□3800*3150*3mm	个	1		
604-5	单悬臂式交通标志				
604-5-1	□2430*2430mm	个	1		
604-5-2	□1980*1980mm	个	1		
604-5-3	□5220*2475mm（拆除重建）	个	2		
604-5-4	□4545*2565mm	个	3		
604-5-5	□4545*2565mm(换膜)	个	1		
604-5-6	□5520*3010mm(换膜)	个	2		

工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604-5-7	□5500*3000mm(换膜)	个	4		
604-7	悬挂（附着）式交通标志				
604-7-1	○800*3mm	个	4		
604-8	里程标				
604-8-1	里程标（路基段）	个	14		
604-9	公路界碑	个	80		
604-10	百米标				
604-10-2	百米标（附着混凝土护栏 上）	个	14		
604-10-5	百米标	个	134		
604-11	防撞桶				
604-11-1	玻璃钢防撞桶	个	3		
604-14	公路标桩	个	40		
604-15	道口标柱	根	291		
604-16	轮廓标				
604-16-2	附着式轮廓标	块	66		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-2	反光型	m <sup>2</sup>	5681		
605-1-4	振动	m <sup>2</sup>	375.4		
第600章合计 人民币_____元					



工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	铺设表土				
702-1	开挖并铺设表土				
702-1-1	绿化填土（熟耕土）	m <sup>3</sup>	376.3		
702-1-2	绿化挖除填土	m <sup>3</sup>	417		
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
704-1-9	胸径9cm~12cm以内乔木				
704-1-9-1	细叶榕树	棵	249		
704-2	人工种植灌木				
704-2-3	冠幅80~120cm以内				
704-2-3-1	黄金榕灌木	株	20		
704-2-3-2	细叶紫薇灌木	株	36		
704-3	人工种植花卉及攀缘植物				
704-3-1	福建茶植物	m <sup>2</sup>	584		
704-3-2	红花龙船花	m <sup>2</sup>	584		
704-3-3	花叶良姜	m <sup>2</sup>	247		
704-3-4	金叶女贞	m <sup>2</sup>	247		
704-3-5	大叶红草	m <sup>2</sup>	247		
704-4	修剪路树及树干刷白				
704-4-2	刷石灰水	株	1859		
第700章合计 人民币_____元					

工程量清单

项目名称：S2标段02合同段汕头市区路段

清单 第900章 附属区房建工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
906	宣传点景观文化石	处	1		
907	宣传语标志牌	块	21		
908	养护工区升级改造	处	2		
第900章合计 人民币_____元					