

国道G324线改造(养护)示范工程汕头市路段  
(配套设施项目)

S3标段 06合同段潮南路段

# 工 程 量 清 单

招标人：汕头市公路局

编制单位：汕头市公路勘察设计院

2016年2月

# 工程量清单汇总表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100章	总则	
2	200章	路基	
3	300章	路面	
4	400章	桥梁、涵洞工程	
5	500章	隧道	
6	600章	交通安全设施	
7	700章	绿化及环境保护设施	
8	800章	机电工程	
9	900章	附属区房建工程	
10	第100章至900章清单合计		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专项工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专项工程暂估价（即10-11=12）		
13	计日工合计		
14	暂列金额（不含计日工总额）		
15	投标报价(10+13+14)=15		

工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	总则				
101-1	保险费	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额			
102-3-1	安全生产费	总额	1	53827.00	53827
102-3-2	临时交通组织设施（包括临时交通设施、路面标线、临时路面、临时隔离墩等）	总额	1		
102-4	工程管理软件（暂估价）	总额			
102-5	交通管制经费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-2	临时用地	总额	1		
103-3	临时供电设施				
103-3-1	设施架设、拆除	总额	1		
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-6	公路路面保洁费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
第100章合计 人民币_____元					

工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
202-1-1	清理现场	m <sup>2</sup>	5616		
202-3	拆除结构物				
202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m <sup>3</sup>	0.5		
202-3-2	拆除混凝土结构	m <sup>3</sup>	50		
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m <sup>3</sup>	8.4		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-4	挖淤泥	m <sup>3</sup>	2727		

第200章合计 人民币\_\_\_\_\_元

工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	垫层				
302-1-1	碎石垫层				
302-1-1-1	厚150mm以内(100mm)	m <sup>2</sup>	5990.4		
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-7	厚240-250mm面板(250mm)	m <sup>2</sup>	13		
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
313-3-3	现浇C25混凝土加固土路肩	m <sup>3</sup>	842.4		
315	挖路槽及铺草皮				
315-1	挖土质路槽及换填	m <sup>3</sup>	1404		

第300章合计 人民币\_\_\_\_\_元

工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第400章 桥梁、涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装（按体积计）				
415-2-1-1-4	C40混凝土	m <sup>3</sup>	0.4		
第400章合计 人民币_____元					

# 工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏				
602-1-1	现浇混凝土护栏				
602-1-1-4	C30现浇混凝土	m <sup>3</sup>	87.4		
602-1-3	钢筋混凝土基础				
602-1-3-1	基础钢筋	kg	6248.8		
602-1-3-3	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	6.9		
602-1-3-10	Φ140×4.5钢管桩	kg	406.2		
602-1-4	防撞栏、安全岛油漆	m <sup>2</sup>	4583.2		
602-2	单面波形梁钢护栏				
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏				
602-2-1-1	Gr-A-4E	m	117		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	▽900*3mm	个	64		
604-1-2	△900*3mm	个	2		
604-1-3	△900*3mm（换板）	个	2		
604-1-4	2△900*3mm	个	1		
604-1-5	○800*3mm	个	91		
604-1-6	○800*3mm（换板）	个	20		
604-1-7	2○800*3mm	个	4		
604-1-8	3□1200*600*3mm	个	13		
604-1-9	2□1200*600*3mm	个	16		
604-1-10	□521*324*3mm	个	14		
604-1-11	2□660*1740*3mm	个	5		

# 工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第600章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604-1-12	□660*1740*3mm	个	4		
604-1-13	□1600*800*3mm	个	2		
604-2	双柱式交通标志				
604-2-1	□2205*1845*3mm	个	7		
604-2-2	□3800*3150*3mm	个	13		
604-5	单悬臂式交通标志				
604-5-1	□4860*2565mm	个	1		
604-5-2	□4800*3900mm	个	9		
604-5-3	□4800*3900mm(换膜)	个	1		
604-8	里程标				
604-8-1	里程标（路基段）	个	24		
604-9	公路界碑	个	168		
604-10	百米标				
604-10-2	百米标（附着混凝土护栏上）	个	184		
604-10-5	百米标	个	118		
604-12	示警桩	个	15		
604-14	公路标桩	个	84		
604-15	道口标柱	根	522		
604-16	轮廓标				
604-16-1	柱式轮廓标	根	638		
604-16-2	附着式轮廓标	块	351		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-2	反光型	m <sup>2</sup>	8014		
第600章合计 人民币_____元					



# 工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	铺设表土				
702-1	开挖并铺设表土				
702-1-1	绿化填土（熟耕土）	m <sup>3</sup>	16.2		
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
704-1-9	胸径9cm~12cm以内乔木				
704-1-9-1	细叶榕树	棵	620		
704-3	人工种植花卉及攀缘植物				
704-3-1	福建茶	m <sup>2</sup>	32		
704-3-2	红花龙船花	m <sup>2</sup>	32		
704-3-3	花叶良姜	m <sup>2</sup>	32		
704-3-4	金叶女贞	m <sup>2</sup>	32		
704-3-5	大叶红草	m <sup>2</sup>	32		
704-4	修剪路树及树干刷白				
704-4-1	修剪路树	株	1507		
704-4-2	刷石灰水	株	3014		
第700章合计 人民币_____元					

# 工程量清单表

项目名称：S3标段06合同段潮南路段

清单 第900章 附属区房建工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
908	养护工区升级改造	处	2		
第900章合计    人民币_____元					