

总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K495+010-K523+267（澄海段）

第 1 页 共 6 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	28.257	17686047	625899.68	94.08	
一				临时工程	公路公里	28.257	294451	10420.48	1.57	
	4			临时电力线路	km	1.000	53090	53090.21		
	5			临时电讯线路	km	1.000	5745	5745.29		
	8			临时交通组织设施工程	项	1.000	235616	235615.95		
		1		临时交通标志牌	项	1.000	48811	48811.18		
		2		临时交通标线	m2	1596.000	81769	51.23		
		3		其他临时设施	km	28.257	105036	3717.16		
			1	路栏	个	12.000	2657	221.45		
			2	锥形路标	个	1680.000	74406	44.29		
			3	太阳能导向标志	个	6.000	7972	1328.68		
			4	交通指挥（旗手、移动式标志车）	项	1.000	20000	20000.00		
二				路基工程	km	28.257	509753	18039.87	2.71	
	1			场地清理	km	28.257	257486	9112.30		
		1		清理与掘除	km	28.257	55897	1978.16		
			1	清除表土	m3	1309.000	39000	29.79		
			2	伐树、挖根、除草	m2	2292.000	16897	7.37		
		2		挖除旧路面	m2	6079.000	101169	16.64		
			2	挖除沥青混凝土路面	m2	6079.000	101169	16.64		
		3		拆除旧建筑物、构筑物	m3	23.900	6648	278.15		
			1	拆除钢筋混凝土结构	m3	7.100	4543	639.81		
			3	拆除砖石及其他砌体	m3	16.800	2105	125.31		
		4		挖除旧基层	m2	8399.000	93773	11.16		
	5			排水工程	km	28.257	252266	8927.57		
		1		排水沟	m3	58.120	66108	1137.45		

编制：admin

复核：

总预算表

建设工程名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K495+010-K523+267（澄海段）

第 2 页 共 6 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			2	排水沟改造	m3	58.120	66108	1137.45		
		4		水沟、涵管清淤	m3	2637.800	186158	70.57		
三				路面工程	km	28.257	11209932	396713.46	59.63	
	2			路面基层	m2	6079.000	560211	92.16		
		5		20cm厚C15水泥混凝土基层	m2	6079.000	560211	92.16		
	3			透层、黏层、封层	m2	45603.000	132340	2.90		
		1		粘层油	m2	39524.000	60357	1.53		
		2		防水粘结层	m2	6079.000	71983	11.84		
	4			路面面层	m2	45603.000	5078920	111.37		
		1		沥青混凝土面层	m2	45603.000	4326326	94.87		
			1	沥青混凝土上面层	m2	39524.000	3619160	91.57		
			1-1	5cm厚AC-16C型改性沥青砼	m2/m3	39524.000 / 1976.200	3619160	91.57 / 1831.37		
			2	沥青混凝土中面层	m2	6079.000	707167	116.33		
			2-1	7cm厚AC-20C型沥青砼	m2/m3	6079.000 / 425.530	707167	116.33 / 1661.85		
		3		其他面层	km	28.257	752594	26633.88		
			1	铣刨5cm厚沥青砼上面层	m2	33422.000	398732	11.93		
			2	旧路面病害修复	m	7373.300	28851	3.91		
			2-1	纵、横缝沥青混合料填缝处理	m	7373.300	28851	3.91		
			3	人行道基层及铺砖	m2	2320.000	325011	140.09		
	4			路槽、路肩及中央分隔带	km	28.257	5438461	192464.19		
		1		挖路槽	m2	43154.000	601569	13.94		
			1	土质路槽	m2	43154.000	601569	13.94		
		2		土路肩硬化	m2	43154.000	3684042	85.37		
		4		路缘石修复	m3	1027.200	1152849	1122.32		

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K495+010-K523+267（澄海段）

第 3 页 共 6 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
七				公路设施及预埋管线工程	公路公里	28.257	3270051	115725.36	17.39	
	1			安全设施	公路公里	28.257	3270051	115725.36		
		1		主线路基安全设施	km	28.257	1335828	47274.24		
			1	安全护栏	km	1.180	338248	286601.87		
			1-1	波形护栏	m	1180.200	338248	286.60		
			4	交通标志	块	368.000	997581	2710.82		
			4-1	单柱式	块	216.000	292815	1355.63		
			4-1-1	单柱式标志 900*3	块	46.000	47643	1035.71		
			4-1-2	单柱式标志 900*3+ 800*3	块	1.000	1419	1418.91		
			4-1-3	单柱式标志2 900*3	块	8.000	10804	1350.47		
			4-1-4	单柱式标志 800*800*3	块	7.000	8302	1185.95		
			4-1-5	单柱式标志 800*3	块	81.000	90330	1115.19		
			4-1-6	单柱式标志2 800*3	块	10.000	15074	1507.37		
			4-1-7	单柱式标志3 1200*600*3	块	15.000	33285	2218.97		
			4-1-8	单柱式标志2 1200*600*3	块	46.000	79149	1720.62		
			4-1-9	单柱式标志 1600*800*3	块	2.000	6811	3405.61		
			4-2	双柱式	块	55.000	323762	5886.58		
			4-2-1	双柱式标志 2205*990*3	块	1.000	2826	2825.75		
			4-2-2	双柱式标志 2205*1845*3	块	30.000	118106	3936.86		
			4-2-3	双柱式标志 3800*3150*3	块	24.000	202830	8451.27		
			4-3	单悬臂式	块	9.000	173487	19276.36		
			4-3-1	单悬臂式标志 4350*2340	块	2.000	38341	19170.31		
			4-3-2	单悬臂式标志 3500*3200	块	3.000	58959	19652.93		
			4-3-3	单悬臂式标志 2430*2430	块	2.000	31487	15743.67		
			4-3-4	单悬臂式标志 5250*2750	块	2.000	44701	22350.26		

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K495+010-K523+267（澄海段）

第 4 页 共 6 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			4-4	桥梁信息牌	块	49.000	10782	220.05		
			4-5	桥名标志牌	块	39.000	45214	1159.33		
			4-5-1	单柱式标志2 660*1740*3	块	10.000	16765	1676.47		
			4-5-2	单柱式标志 660*1740*3	块	29.000	28449	981.00		
			4-6	标志板换膜	m2	692.100	151520	218.93		
		4		主线其他附属安全设施	公路公里	28.257	1934223	68451.12		
			1	轮廓标	处	1419.000	147397	103.87		
			1-1	柱式轮廓标	根	982.000	145563	148.23		
			1-2	附着式轮廓标	块	437.000	1833	4.20		
			2	交通标线	m2	19471.930	1007081	51.72		
			3	百米桩	块	508.000	6718	13.22		
			4	公路界桩	块	280.000	23852	85.19		
			5	公路标桩	个	140.000	72805	520.03		
			6	里程牌	块	56.000	35583	635.40		
			7	道口标柱	根	1022.000	259525	253.94		
			8	示警桩	根	929.000	235909	253.94		
			9	防撞栏、安全岛油漆	m2	3210.100	144455	45.00		
			10	防撞桶	个	6.000	900	150.00		
八				绿化及环境保护工程	公路公里	28.257	1479486	52358.22	7.87	
	1			路基两侧绿化工程	km	28.256	354150	12533.62		
		1		路树树干刷白	株	7064.000	17543	2.48		
		2		路树修剪	株	3532.000	336607	95.30		
	2			分隔带绿化工程	km	26.207	1076747	41086.23		
		1		绿化补植	m2	1965.000	658847	335.29		
			1	种植乔木	株	933.000	314474	337.06		

编制：admin

复核：

总预算表

建设工程名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K495+010-K523+267（澄海段）

第 5 页 共 6 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			2	种植地被	m2	1965.000	332816	169.37		
			2-1	福建茶	m2	393.000	62770	159.72		
			2-2	红花龙船花	m2	393.000	62770	159.72		
			2-3	花叶良姜	m2	393.000	101217	257.55		
			2-4	金叶女贞	m2	393.000	57644	146.68		
			2-5	大叶红草	m2	393.000	48416	123.20		
			3	填种植土	m3	129.400	11557	89.31		
		2		中央绿化带端头改造	m	510.000	417900	819.41		
			1	种植灌木	株	68.000	10893	160.18		
			2	种植地被	m2	2291.600	366013	159.72		
			2-1	福建茶	m2	1145.800	183006	159.72		
			2-2	红花龙船花	m2	1145.800	183006	159.72		
			3	填种植土	m3	459.000	40995	89.31		
	5			管理、养护设施绿化工程	m/处	34.000 / 1.000	48589	1429.10 / 48589.36		
		2		涂城管养所门前绿化	m/处	34.000 / 1.000	48589	1429.10 / 48589.36		
九				管理、养护及服务房屋	公路公里	28.257	665196	23540.94	3.54	
	2			交通服务站	处	1.000	73900	73900.00		
	3			路域整治工程	km	28.257	591296	20925.65		
		1		清除垃圾	m3	15973.600	475914	29.79		
		2		路宅分离绿化	m/处	100.000 / 1.000	115383	1153.83 / 115382.68		
十				其他工程	公路公里	28.257	257177	9101.36	1.37	
				交工前养护费	公路公里	28.257	257177	9101.36		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	28.257	195000	6900.94	1.04	
三				办公及生活用家具购置费	公路公里	28.257	195000	6900.94	1.04	
	1			养护工区	处	3.000	195000	65000.00		

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K495+010-K523+267（澄海段）

第 6 页 共 6 页

01表

[illegible]

编制：admin

复核：