

总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K543+601-K566+945（潮阳段）

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	23.344	16583639	710402.64	94.76	
一				临时工程	公路公里	23.344	279838	11987.57	1.60	
	4			临时电力线路	km	1.000	52623	52622.76		
	5			临时电讯线路	km	1.000	5650	5649.79		
	8			临时交通组织设施工程	项	1.000	221565	221565.31		
		1		临时交通标志牌	项	1.000	48471	48470.84		
		2		临时交通标线	m2	1302.000	68059	52.27		
		3		其他临时设施	km	23.344	105036	4499.47		
			1	路栏	个	12.000	2657	221.45		
			2	锥形路标	个	1680.000	74406	44.29		
			3	太阳能导向标志	个	6.000	7972	1328.68		
			4	交通指挥（旗手、移动式标志车）	项	1.000	20000	20000.00		
二				路基工程	km	23.344	6004451	257216.02	34.31	
	1			场地清理	km	23.344	149000	6382.79		
		1		清理与掘除	km	23.344	143685	6155.12		
			1	清除表土	m3	3354.000	95789	28.56		
			2	伐树、挖根、除草	m2	5844.000	47896	8.20		
		3		拆除旧建筑物、构筑物	m3	15.100	5315	351.97		
			1	拆除钢筋混凝土结构	m3	6.700	4276	638.18		
			3	拆除砖石及其他砌体	m3	8.400	1039	123.68		
	5			排水工程	km	23.344	5855451	250833.23		
		1		排水沟	m3	4516.500	5612941	1242.76		
			2	排水沟改造	m3	4516.500	5612941	1242.76		
		4		水沟、涵管清淤	m3	3124.800	242510	77.61		
三				路面工程	km	23.344	4992519	213867.35	28.53	

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K543+601-K566+945（潮阳段）

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
	4			路槽、路肩及中央分隔带	km	23.344	4992519	213867.35		
		1		挖路槽	m2	49904.500	681851	13.66		
			1	土质路槽	m2	49904.500	681851	13.66		
		2		土路肩硬化	m2	49904.500	4310668	86.38		
七				公路设施及预埋管线工程	公路公里	23.344	1261556	54041.99	7.21	
	1			安全设施	公路公里	23.344	1261556	54041.99		
		1		主线路基安全设施	km	23.344	811683	34770.53		
			1	安全护栏	km	0.891	204119	229141.42		
			1-1	波形护栏	m	890.820	204119	229.14		
			4	交通标志	块	261.000	607564	2327.83		
			4-1	单柱式	块	193.000	230721	1195.44		
			4-1-1	单柱式标志 900*3	块	47.000	48867	1039.72		
			4-1-2	单柱式标志 900*3	块	14.000	14605	1043.23		
			4-1-3	单柱式标志2 900*3	块	2.000	2714	1357.22		
			4-1-4	单柱式标志 800*800*3	块	4.000	4755	1188.74		
			4-1-5	单柱式标志 800*3	块	101.000	113066	1119.46		
			4-1-6	单柱式标志2 800*3	块	4.000	6025	1506.23		
			4-1-7	单柱式标志3 1200*600*3	块	9.000	20019	2224.30		
			4-1-8	单柱式标志2 1200*600*3	块	12.000	20670	1722.46		
			4-2	双柱式	块	20.000	133106	6655.28		
			4-2-1	双柱式标志 2205*1845*3	块	8.000	31587	3948.34		
			4-2-2	双柱式标志 3800*3150*3	块	12.000	101519	8459.91		
			4-3	单悬臂式	块	6.000	129368	21561.30		
			4-3-1	单悬臂式标志 6625*2790	块	2.000	50544	25272.05		
			4-3-2	单悬臂式标志 3500*3200	块	4.000	78824	19705.93		

编制：admin

复核：

总预算表

建设工程名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K543+601-K566+945（潮阳段）

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			4-4	桥梁信息牌	块	22.000	4826	219.35		
			4-5	桥名标志牌	块	18.000	20421	1134.52		
			4-5-1	单柱式标志2 660*1740*3	块	4.000	6708	1676.95		
			4-5-2	单柱式标志 660*1740*3	块	14.000	13713	979.53		
			4-6	标志板换膜	m2	249.700	53361	213.70		
			4-7	标志板换板	块	2.000	35762	17880.86		
		4		主线其他附属安全设施	公路公里	23.344	449873	19271.46		
			1	轮廓标	处	1092.000	156103	142.95		
			1-1	柱式轮廓标	根	1052.000	156024	148.31		
			1-2	附着式轮廓标	块	20.000	80	3.99		
			3	百米桩	块	420.000	5966	14.20		
			4	公路界桩	块	232.000	19968	86.07		
			5	公路标桩	个	116.000	60015	517.37		
			6	里程牌	块	46.000	29821	648.27		
			7	道口标柱	根	637.000	162349	254.87		
			8	防撞栏、安全岛油漆	m2	347.800	15651	45.00		
八				绿化及环境保护工程	公路公里	23.344	3058236	131007.38	17.48	
	1			路基两侧绿化工程	km	23.344	95168	4076.78		
		1		路树树干刷白	株	1944.000	4822	2.48		
		2		路树修剪	株	972.000	90346	92.95		
	2			分隔带绿化工程	km	22.024	2631914	119502.07		
		1		绿化补植	m2	2320.000	1559134	672.04		
			1	种植乔木	株	3390.000	1144425	337.59		
			2	种植地被	m2	2320.000	393998	169.83		
			2-1	福建茶	m2	464.000	74321	160.17		

编制：admin

复核：

总预算表

建设工程名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K543+601-K566+945（潮阳段）

第 4 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			2-2	红花龙船花	m2	464.000	74321	160.17		
			2-3	花叶良姜	m2	464.000	119714	258.00		
			2-4	金叶女贞	m2	464.000	68268	147.13		
			2-5	大叶红草	m2	464.000	57374	123.65		
			3	填种植土	m3	231.900	20712	89.31		
		2		中央绿化带端头改造	m	1500.000	1072779	715.19		
			1	种植灌木	株	200.000	32103	160.52		
			2	种植地被	m2	5844.720	936180	160.18		
			2-1	福建茶	m2	2922.360	468090	160.18		
			2-2	红花龙船花	m2	2922.360	468090	160.18		
			3	填种植土	m3	1170.000	104496	89.31		
	5			管理、养护设施绿化工程	m/处	235.000 / 1.000	331154	1409.17 / 331154.40		
		3		原潮阳收费站门前绿化	m/处	235.000 / 1.000	331154	1409.17 / 331154.40		
九				管理、养护及服务房屋	公路公里	23.344	774576	33180.97	4.43	
	2			交通服务站	处	1.000	61950	61950.00		
	3			路域整治工程	km	23.344	712626	30527.18		
		1		清除垃圾	m3	24952.300	712626	28.56		
十				其他工程	公路公里	23.344	212462	9101.36	1.21	
				交工前养护费	公路公里	23.344	212462	9101.36		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	23.344	65000	2784.44	0.37	
三				办公及生活家具购置费	公路公里	23.344	65000	2784.44	0.37	
	1			养护工区	处	1.000	65000	65000.00		
		1		养护工区升级改造	处	1.000	65000	65000.00		
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	23.344	40000	1713.50	0.23	
一				土地征用及拆迁补偿费	公路公里	23.344	40000	1713.50	0.23	

编制：admin

复核：

总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K543+601-K566+945（潮阳段）

第5页 共5页

01表

[illegible]

编制：admin

复核：