

# 总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K566+945-K583+722（潮南段）

第 1 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	16.777	3391962	202179.31	90.01	
一				临时工程	公路公里	16.777	261003	15557.18	6.93	
	4			临时电力线路	km	1.000	52623	52622.76		
	5			临时电讯线路	km	1.000	5650	5649.79		
	8			临时交通组织设施工程	项	1.000	202730	202730.27		
		1		临时交通标志牌	项	1.000	48441	48441.40		
		2		临时交通标线	m2	966.000	49253	50.99		
		3		其他临时设施	km	16.777	105036	6260.70		
			1	路栏	个	12.000	2657	221.45		
			2	锥形路标	个	1680.000	74406	44.29		
			3	太阳能导向标志	个	6.000	7972	1328.68		
			4	交通指挥（旗手、移动式标志车）	项	1.000	20000	20000.00		
二				路基工程	km	16.777	222293	13249.90	5.90	
	1			场地清理	km	16.777	33266	1982.81		
		3		拆除旧建筑物、构筑物	m3	58.900	33266	564.78		
			1	拆除钢筋混凝土结构	m3	0.500	319	638.18		
			2	拆除混凝土结构	m3	50.000	31909	638.18		
			3	拆除砖石及其他砌体	m3	8.400	1038	123.54		
	5			排水工程	km	16.777	189028	11267.08		
		4		水沟、涵管清淤	m3	2727.000	189028	69.32		
三				路面工程	km	16.777	571048	34037.55	15.15	
	4			路槽、路肩及中央分隔带	km	16.777	571048	34037.55		
		1		挖路槽	m2	5616.000	76732	13.66		
			1	土质路槽	m2	5616.000	76732	13.66		
		2		土路肩硬化	m2	5616.000	494316	88.02		

编制：admin

复核：

# 总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K566+945-K583+722（潮南段）

第 2 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
七				公路设施及预埋管线工程	公路公里	16.777	1735681	103456.01	46.06	
	1			安全设施	公路公里	16.777	1735681	103456.01		
		1		主线路基安全设施	km	16.777	821559	48969.35		
			1	安全护栏	km	0.347	165885	478054.21		
			1-1	路肩防撞栏	m	230.000	127806	555.68		
			1-2	波形护栏	m	117.000	38079	325.46		
			4	交通标志	块	268.000	655674	2446.54		
			4-1	单柱式	块	193.000	242555	1256.76		
			4-1-1	单柱式标志 900*3	块	64.000	66949	1046.08		
			4-1-2	单柱式标志 900*3	块	2.000	2101	1050.39		
			4-1-3	单柱式标志 800*3	块	91.000	102456	1125.89		
			4-1-4	单柱式标志2 800*3	块	4.000	6061	1515.13		
			4-1-5	单柱式标志3 1200*600*3	块	13.000	28990	2229.97		
			4-1-6	单柱式标志2 1200*600*3	块	16.000	27683	1730.17		
			4-1-7	单柱式标志 1600*800*3	块	2.000	6882	3441.03		
			4-1-8	单柱式标志2 900*3	块	1.000	1435	1434.88		
			4-2	双柱式	块	20.000	137855	6892.75		
			4-2-1	双柱式标志 2205*1845*3	块	7.000	27718	3959.67		
			4-2-2	双柱式标志 3800*3150*3	块	13.000	110137	8472.10		
			4-3	单悬臂式	块	10.000	246333	24633.30		
			4-3-1	单悬臂式标志 4860*2565	块	1.000	21082	21082.44		
			4-3-2	单悬臂式标志 4800*3900	块	9.000	225251	25027.84		
			4-4	桥梁信息牌	块	14.000	3083	220.20		
			4-5	桥名标志牌	块	9.000	12286	1365.14		
			4-5-1	单柱式标志2 660*1740*3	块	5.000	8374	1674.86		

编制：admin

复核：

# 总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K566+945-K583+722（潮南段）

第 3 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			4-5-2	单柱式标志 660*1740*3	块	4.000	3912	977.99		
			4-6	标志板换膜	m2	29.950	6389	213.34		
			4-7	标志板换板	块	22.000	7172	326.01		
		4		主线其他附属安全设施	公路公里	16.777	914123	54486.66		
			1	轮廓标	处	989.000	96687	97.76		
			1-1	柱式轮廓标	根	638.000	94759	148.52		
			1-2	附着式轮廓标	块	351.000	1928	5.49		
			2	交通标线	m2	8014.000	408607	50.99		
			3	百米桩	块	302.000	2405	7.96		
			4	公路界桩	块	168.000	14740	87.74		
			5	公路标桩	个	84.000	43928	522.95		
			6	里程碑	块	24.000	15862	660.91		
			7	道口标柱	根	522.000	122140	233.98		
			8	示警桩	根	15.000	3510	233.98		
			9	防撞栏、安全岛油漆	m2	4583.200	206244	45.00		
八				绿化及环境保护工程	公路公里	16.777	385087	22953.27	10.22	
	1			路基两侧绿化工程	km	10.177	147544	14497.75		
		1		路树树干刷白	株	3014.000	7470	2.48		
		2		路树修剪	株	3014.000	140074	46.47		
	2			分隔带绿化工程	km	3.895	237543	60986.74		
		1		绿化补植	m2	160.000	237543	1484.65		
			1	种植乔木	株	620.000	209008	337.11		
			2	种植地被	m2	160.000	27088	169.30		
			2-1	福建茶	m2	32.000	5109	159.65		
			2-2	红花龙船花	m2	32.000	5109	159.65		

编制：admin

复核：

# 总预算表

建设工程名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K566+945-K583+722（潮南段）

第 4 页 共 5 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（元）	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			2-3	花叶良姜	m2	32.000	8239	257.48		
			2-4	金叶女贞	m2	32.000	4691	146.61		
			2-5	大叶红草	m2	32.000	3940	123.13		
			3	填种植土	m3	16.200	1447	89.31		
九				管理、养护及服务房屋	公路公里	16.777	64156	3824.06	1.70	
	3			路域整治工程	km	16.777	64156	3824.06		
		1		清除垃圾	m3	2246.400	64156	28.56		
十				其他工程	公路公里	16.777	152693	9101.36	4.05	
				交工前养护费	公路公里	16.777	152693	9101.36		
				第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	16.777	130000	7748.70	3.45	
三				办公及生活用家具购置费	公路公里	16.777	130000	7748.70	3.45	
	1			养护工区	处	2.000	130000	65000.00		
		1		养护工区升级改造	处	2.000	130000	65000.00		
				第三部分 工程建设其他费用	公路公里	16.777	40000	2384.22	1.06	
一				土地征用及拆迁补偿费	公路公里	16.777	40000	2384.22	1.06	
	3			临时用地费	亩	4.000	40000	10000.00		
二				建设项目管理费	公路公里	16.777				
				第一、二、三部分费用合计	公路公里	16.777	3561962	212312.23	94.52	
				预留费用	元		106859		2.84	
				2．基本预备费（暂定金额）	元		106859		2.84	
				其他费用项目	项	4.000	99514	24878.61	2.64	
1				安全生产费用	公路公里	16.777	33920	2021.79	0.90	
2				工程保险费	公路公里	16.777	15264	909.81	0.41	
4				交通管制经费	公路公里	16.777	50331	3000.00	1.34	
				建设期贷款利息	元					

编制：admin

复核：

## 总预算表

建设项目名称：（上网）国道G324线改造（养护）示范工程汕头市路段（配套设施项目）

编制范围：（上网）K566+945-K583+722（潮南段）

第 5 页

共 5 页

01表

[illegible]

编制：admin

复核：