

工程(预)算造价审核报告书

编号：深合创工[预]审(汕20160035)号

工程名称	潮南区两铜线峡华路段路面改造工程 (县道X060线峡山至铜孟段)	建设单位	汕头市潮南区峡山街道办事处
里程桩号	K10+022.00~K12+554.90	工程地址	汕头市·潮南区峡山街道
建设规模	2.533公里	工程类型	<input type="checkbox"/> 建筑 <input type="checkbox"/> 市政 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 园林 <input type="checkbox"/> 水利 <input checked="" type="checkbox"/> 公路
工程送审 造价	金额(小写):	¥8,289,258.00	(不含工程建设其它费用)
	金额(大写):	捌佰贰拾捌万玖仟贰佰伍拾捌元整	
工程审核 造价	金额(小写):	¥7,882,126.00	(不含工程建设其它费用)
	金额(大写):	柒佰捌拾捌万贰仟壹佰贰拾陆元整	
核减(增) 造价	金额(小写):	¥407,132.00	(不含工程建设其它费用)
	金额(大写):	肆拾万柒仟壹佰叁拾贰元整	
说明	一、审核依据： 1、汕头市潮南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)一阶段施工图设计[2016年4月]相关资料。 二、计价依据： 1、中华人民共和国交通部发布JTG B06-2007《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》。 2、广东省交通厅文件粤交基【2008】548号文关于印发广东省执行交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》补充规定的通知，以下简称《编制办法补充规定》。 3、中华人民共和国交通运输部【2011】83号文关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告。 4、中华人民共和国交通部发布JTG/T B06-02-2007《公路工程预算定额》(上、下册)。 5、中华人民共和国交通部发布JTG/T B06-03-2007《公路工程机械台班费用定额》。 6、广东省交通运输厅文件粤交基【2010】1915号《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》。 7、广东省交通运输厅文件粤交基【2011】1464号《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》。 8、广东省交通运输厅文件粤交基(2015)500号《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》。		
建 设 单 位 意 见	公章:	 负责人: <i>[Signature]</i> 经办人: <i>[Signature]</i> 2016年5月9日	
	审核单位意见		



审核报告

汕头市潮南区财政局：

我司受贵局委托，对汕头市潮南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道 X060 线峡山至铜孟段) 工程进行预算审核，现将审核情况说明如下：

一、项目概况：

汕头市潮南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道 X060 线峡山至铜孟段) 工程，桩号为 K10+022.00~K12+554.90，项目全长 2.533 公里。

二、审核依据：

1、汕头市潮南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道 X060 线峡山至铜孟段) 一阶段施工图设计[2016 年 4 月]相关资料。

三、计价依据：

1、中华人民共和国交通部发布 JTG B06-2007 《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》。

2、广东省交通厅文件粤交基【2008】548 号文关于印发广东省执行交通部《公路工程基本建设工程概算预算编制办法》补充规定的通知，以下简称《编制办法补充规定》。

3、中华人民共和国交通运输部【2011】83 号文关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告。

4、中华人民共和国交通部发布 JTG/T B06-02-2007 《公路工程预算定额》(上、下册)。

- 5、中华人民共和国交通部发布 JTG/T B06-03-2007 《公路工程机械台班费用定额》。
- 6、广东省交通运输厅文件粤交基【2010】1915号《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》。
- 7、广东省交通运输厅文件粤交基【2011】1464号《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》。
- 8、广东省交通运输厅文件粤交基(2015)500号《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》。

四、价格依据：

- 1、人工工资：按广东省交通厅文件粤交基【2010】1915号《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》中附件《广东省公路工程概算预算人工工日单价表》的工资标准，工程所在地汕头市属于三类地区，人工工日单价为63.29元/工日。
- 2、材料价格：材料价格按《汕头工程造价管理》颁布的《潮南区2016年第一季度部分地方建筑材料综合价格表》、《汕头市中心城区2016年第一季度人工、材料综合价格表》及广东交通运输工程造价管理站颁布的《广东省交通建设工程主要地方材料信息价(2016年2月)》、《广东省交通建设工程主要外购材料信息价(2016年2月)》进行计算。

五、其他应说明事项：

- 1、本预算弃运土、石方运距暂按15Km进行编列计算，结算时按相关手续进行计算。
- 2、本预算挖除稳定土基层、C15素砼基层、C35混凝土面层暂按施工组织设计说明的施工方式，采用人工进行挖除及铺筑进行计算，结算时按实际施工方法进行调整。



3、回收金额依据部颁《编规》按规定计算回收。

4、根据建设单位的要求，本路面改造工程沿线需预埋路灯管道及及灯座基础，本预算路灯项目只计算基础及预埋PVC线管。

5、工程建设其他费用不列入审核范围。

六、审核结果：

1、送审工程造价为¥8289258.00元；

2、审核工程造价为¥7882126.00元；

3、核减工程造价为¥407132.00元。

附件： 工程预算书

深圳市合创建设工程顾问有限公司

2016年4月29日

潮南区两铜线峡华路段路面改造工程
(县道X060线峡山至铜孟段)

工程(预)算书

工程总造价(小写): ¥7,882,126.00

(大写): 柒佰捌拾捌万贰仟壹佰贰拾陆元整

建设单位: 汕头市潮南区峡山街道办事处

深圳市合创建设工程顾问有限公司

工程造价咨询企业执业印章

审核单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

有效期至: 2017年6月30日

负责人:



审核人: 施洪



复核人:



审核时间: 2016年4月29日

总预算表

建设项目名称：潮南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
 编制范围：K10+022~K12+554.9

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
一				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.533	7779536	3071273.59	98.70	
				临时工程	公路公里	2.533	39162	15460.72	0.50	
2	1			临时电力线路	km	1.000	37059	37059.00		
		1		拌和设施安拆及其他临时工程	处	1.000	2102	2102.00		
二				预制场地建设	处	1.000	2102	2102.00		
				路基工程	km	2.533	871855	344198.58	11.06	
1				场地清理	km	2.533	733906	289737.86		
		1		挖除旧路面	m ²	9755.727	555056	56.90		
			1	挖除水泥混凝土路面	m ²	9755.727	398854	40.88		
			1.1	挖除厚220mm水泥混凝土路面	m ²	9755.727	398854	40.88		
			2	挖除旧路基层	m ²	9473.000	156202	16.49		
			2.1	挖除各类稳定土基层	m ²	9473.000	156202	16.49		
			2.1.1	挖除厚150mm水泥稳定碎石基层	m ²	9473.000	156202	16.49		
		2		拆除旧建筑物、构筑物	m ³	7.400	976	131.89		
			1	拆除砖石及其他砌体	m ³	7.400	976	131.89		
		3		铣刨旧路面	m ²	16679.000	177875	10.66		
			1	铣刨旧水泥混凝土路面	m ²	16679.000	177875	10.66		
			1.1	铣刨旧水泥混凝土路面(厚度0.5~1cm)	m ²	16679.000	177875	10.66		
2				挖方	m ³	14.300	477	33.36		
		1		挖非适用材料	m ³	14.300	477	33.36		
			1	挖除种植土	m ³	14.300	477	33.36		
3				填方	m ³	870.500	82058	94.27		
		1		结构物台背回填	m ³	870.500	82058	94.27		
			1	填石屑	m ³	870.500	82058	94.27		
	4			排水工程	km	2.533	55414	21876.83		

编制：

复核：

总预算表

建设项目名称: 潮南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060钱峡山至铜孟段)
 编制范围: K10+022~K12+554.9

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
		1		排水管(包含封混凝土)	m	10.000	9003	900.30		
			1	钢筋混凝土排水管	m	10.000	9003	900.30		
			1.1	φ500mm钢筋混凝土排水管	m	10.000	9003	900.30		
		2		边沟疏通	m	4964.000	46411	9.35		
			1	挖淤泥	m3	1241.000	46411	37.40		
三				路面工程	km	2.335	6638506	2843043.25	84.22	
	1			路面基层	m2	9473.000	638446	67.40		
		1		水泥混凝土基层	m2	9473.000	638446	67.40		
			1	厚150mmC15水泥混凝土基层	m2	9473.000	638446	67.40		
	2			透层、粘层、封层	m2	26152.000	57151	2.19		
		1		粘层	m2	26152.000	57151	2.19		
			1	乳化沥青粘层(0.3-0.6kg/m2)		26152.000	57151	2.19		
	3			路面面层	m2/m3	26512.000	4992943	188.33		
		1		沥青混凝土面层	m2	26512.000	3856098	145.45		
			1	沥青混凝土上面层	m2	26512.000	3856098	145.45		
			1.1	改性沥青混凝土	m2	26512.000	3856098	145.45		
			1.1.1	AC-13C细粒式改性沥青混凝土调平(平均厚31.27mm)	m2	19768.000	1237708	62.61		
			1.1.2	AC-13C细粒式改性沥青混凝土上面层(厚50mm)	m2	26152.000	2618390	100.12		
	2			水泥混凝土面层	m3	2154.160	1128764	523.99		
		1		水泥混凝土上面层	m3	2154.160	1128764	523.99		
			1.1	C35水泥混凝土下面层(平均厚217mm)	m2	336.000	38205	113.71		
			1.2	C35水泥混凝土上面层(厚220mm)	m2	9460.273	1090559	115.28		
		3		钢筋	t	2.260	8080	3575.22		
			4-1	拉杆 HPB300	t	0.169	696	4118.34		
			4-2	路面钢筋 HRB400	t	2.091	7384	3531.32		

复核:

编制:

总预算表

建设项目名称: 湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
编制范围: K10+022~K12+554.9

项 目	节 节	细 目	工程或费用名称	单 位	数 量	预 算 金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
4			路面排水	km	2.335	489734	209736.19		
	1		排水管	m	84.100	11419	135.78		
		1	横向排水管	m	84.100	11419	135.78		
		1.1	PVC塑料横向排水管	m	84.100	11419	135.78		
		1.1.1	φ 300mmPVC塑料横向排水管	m	84.100	11419	135.78		
	2		集水井	座	168.000	192648	1146.71		
		1	浆砌灰砂砖集水井(650×400mm)	座	168.000	192648	1146.71		
	3		检查井	座	168.000	285666	1700.39		
		1	混凝土检查井(800×800mm)	座	168.000	285666	1700.39		
5			旧路面处理	km	2.335	460232	197101.50		
	1		玻璃纤维格栅	m ²	26152.000	448716	17.16		
	2		路面灌缝	m	4500.000	11516	2.56		
		1	沥青灌缝	m	4500.000	11516	2.56		
五			交叉工程	处	10.000	85514	8551.40	1.08	
			平面交叉	处	10.000	85514	8551.40		
	1		路面工程	m ²	803.400	85514	106.44		
		1	透层、粘层、封层	m ²	803.400	5016	6.24		
		1.1	粘层	m ²	803.400	5016	6.24		
		1.1.1	乳化沥青粘层(0.3-0.6kg/m ²)	m ²	803.400	5016	6.24		
		2	路面面层	m ²	803.400	80498	100.20		
		2.1	沥青混凝土上面层	m ²	803.400	80498	100.20		
		2.1.1	沥青混凝土上面层	m ²	803.400	80498	100.20		
		2.1.1.1	改性沥青混凝土	m ²	803.400	80498	100.20		
		2.1.1.1.1	AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层(厚50mm)	m ²	803.400	80498	100.20		
七			公路设施及预埋管线工程	公里	2.533	144499	57046.59	1.83	

复核:

编制:

总预算表

建设项目名称：湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道Y060线峡山至铜孟段)
 编制范围：K10+022~K12+551.9

项 目	节	细 目	工程或费用名称	单 位	数 量	预 算 金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
1			安全设施	公路公里	2.533	62708	24756.42		
	1		主线路基安全设施	km	2.533	20006	7898.14		
		1	交通标志	个	15.000	20006	1333.73		
		1.1	单柱式交通标志	个	15.000	20006	1333.73		
		1.1.1	△900×3mm	个	15.000	20006	1333.73		
	2		主线其他附属安全设施	km	2.533	42702	16858.27		
		1	交通标线	m ²	911.800	42702	46.83		
	1.1		沥青路面热熔反光标线	m ²	911.800	42702	46.83		
2			管理、养护设施	km	2.533	81792	32290.56		
	1		管道工程	公路公里	2.533	32749	12928.94		
		1	主线路基段管道(含互通主线范围)	km	2.533	32749	12928.94		
	*	1.1	铺设塑料管	km	2.533	32749	12928.94		
		1.1.1	铺设UPVC φ75mm塑料管	m	1156.000	32749	28.33		
	2		供电电及照明系统设施	km	2.533	49043	19361.63		
		1	照明系统	处	1.000	49043	49043.00		
		1.1	路肩照明系统	km	2.533	49043	19361.63		
		1.1.1	路灯工程	km	2.533	49043	19361.63		
		1.1.1.1	15m以内杆灯基座	套	84.000	49043	583.85		
			第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里					
			第三部分 工程建设其他费用	公路公里					
			第一、二、三部分费用合计	公路公里		7779536		98.70	
			预备费	元					
一			1. 价差预备费	元					
二			2. 基本预备费	元					
			安全生产经费	元		116693		1.48	

复核:

编制:

总预算表

建设项目名称：湖南区两铜线峡华路路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
 编制范围：K10+022~K12+554.9

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				预算总金额	元		7896229		100.18	
				其中：回收金额	元		14103		0.18	
				临时电力线路回收	km	2.533	14103	5567.71	0.18	
				公路基本造价	公路公里		7882126		100.00	

编制：

复核：

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
编制范围：K10+022~K12+554.9

序号	规格名称	单位	总数量	分项统计							场外运输损耗						
				临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程	公路设施及预埋管线工程	辅助生产	其他	%	数量					
24	U型锚钉	kg	847			847											
25	32.5级水泥	t	20	-0	0	20										1.00	
26	石油沥青	t	1			1											
27	乳化沥青	t	12			12	0										
28	汽油	kg	436		4	27	1	405									
29	柴油	kg	33897	12	25650	8166	42	27									
30	煤	t	0			0											1.00
31	电	kw-h	1347		1181	2	163	1									
32	水	m3	6038	2	16	5932		87									
33	砂	m3	174			161		9									2.50
34	中(粗)砂	m3	70	0	4	65		0									2.50
35	碎石(2cm)	m3	-0		0	-0											1.00
36	碎石(4cm)	m3	3	0	1	1		0									1.00
37	石屑	m3	1055		1045												1.00
38	其他材料费	元	9080	271	8	2978		5823									
39	Φ300mmPVC塑料管	m	86			86											
40	Φ75mmUPVC塑料管	m	1241					1241									
41	MU10灰砂砖	千块	65			65											
42	钢纤维混凝土沟井盖750×450×120mm	套	168			168											
43	商品改性沥青混凝土AC-13C	m3	2005			1964	41										
44	玻璃纤维格栅	m2	28626			28626											
45	C30普通商品混凝土2cm碎石	m3	23		1	22											
46	C15普通商品混凝土4cm碎石	m3	1471	2	11	1449		9									

复核:

编制:

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
 编制范围：K10+022~K12+554.9

序号	规格名称	单位	总数量	分项统计										场外运输损耗			
				临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程	公路设施及预埋管线工程	辅助生产	其他	%	数量					
47	C20普通商品混凝土4cm碎石	m3	23		2	21											
48	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	254			188		65									
49	C35普通商品混凝土4cm碎石	m3	2197			2197											
50	75kW以内履带式推土机	台班	3		3												
51	0.6m3履带式单斗挖掘机	台班	8		8												
52	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	12		7	4		0									
53	1.0m3轮胎式装载机	台班	4		4												
54	6~8t光轮压路机	台班	15			14		0									
55	8~10t光轮压路机	台班	0	0													
56	12~15t光轮压路机	台班	15			14		0									
57	夯击功200~620N·m	台班	68		68												
58	4000L以内沥青洒布车	台班	1			1		0									
59	4.5m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	台班	15			15		0									
60	9~16t轮胎式压路机	台班	9			8		0									
61	16~20t轮胎式压路机	台班	6			6		0									
62	含热熔釜标线车BJ-130、油抹器动力等热熔标线设备	台班	5							5							
63	2000mm以内路面铣刨机	台班	30		30												
64	机动破碎机	台班	526		526												
65	4t以内载货汽车	台班	5							5							
66	10t以内载货汽车	台班	1		0	1											
67	8t以内自卸汽车	台班	335		274	61											
68	12t以内自卸汽车	台班	0	0													

复核:

编制:

人工、材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称: 湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
 编制范围: K10+022~K12+554.9

序号	规格名称	单位	总数量	分项统计								场外运输损耗					
				临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程	公路设施及预埋管线工程	其他	辅助生产	其他	%	数量				
69	1.0t以内机动翻斗车	台班	304			304											
70	5t以内汽车式起重机	台班	1		0					0							
71	32kV·A交流电焊机	台班	0				0			0							
72	0.3m ³ /min 以内电动空气压缩机	台班	11					11									
73	3m ³ /min 以内机动空气压缩机	台班	5	0			4										
74	小型机具使用费	元	8583	6	1075	6642	378	483									
75	铣刨鼓边刀	把	275		275												

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)

编制范围：K10+022~K12+554.9

第 1 页 共 2 页 03表

序号	工程名称	单位	工程量	直接费(元)							间接费(元)	利润(元) 费率 7.0%	税金(元) 综合税率 3.41%	建筑安装工程费	
				直接工程费			其他工程费	合计	合计(元)	单价(元)					
				人工费	材料费	机械使用费									
														合计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	临时电力线路	km	1.000	3101	26421		29522	1402	30925	2633	2280	1222	37059	37059.39	
2	预制场地建设	处	1.000	882	472	153	1507	80	1587	331	115	69	2102	2102.11	
3	挖除厚220mm水泥混凝土路面	m ²	9755.727	126328		164115	290443	21762	312204	50970	22587	13152	398854	40.88	
4	挖除厚150mm水泥稳定碎石基层	m ²	9473.000	71046		36986	108032	8086	116118	26539	8394	5151	156202	16.49	
5	拆除砖石及其他砌体	m ³	7.400	384		301	685	53	738	152	54	32	976	131.84	
6	铣刨旧水泥混凝土路面(厚度0.5~1cm)	m ²	16679.000	6916		135187	142103	10756	152859	8042	11108	5866	177875	10.66	
7	挖除种植土	m ³	14.300	4		388	392	29	421	11	30	16	477	33.36	
8	填石屑	m ³	870.500	5603	60587	1611	67801	1959	69760	4518	5074	2706	82058	94.26	
9	Φ500mm钢筋混凝土排水管	m	10.000	1738	4774	528	7040	303	7343	830	533	297	9003	900.28	
10	挖淤泥	m ³	1241.000	785		37130	37915	2827	40743	1219	2920	1530	46411	37.40	
11	厚150mmC15水泥混凝土基层	m ²	9473.000	107019	381060	20016	508094	18941	527035	52209	38149	21053	638446	67.40	
12	乳化沥青粘层(0.3~0.6kg/m ²)		26152.000		47897	380	48278	1447	49724	1927	3616	1885	57151	2.19	
13	AC-13C细粒式改性沥青混凝土调平(平均厚31.27mm)	m ²	19788.000	2335	1043415	11975	1057725	33382	1091107	27534	78253	40814	1237708	62.61	
14	AC-13C细粒式改性沥青混凝土上面层(厚50mm)	m ²	26152.000	4941	2207360	25333	2237633	70620	2308254	58249	165544	86343	2618390	100.12	
15	C35水泥混凝土下面层(平均厚217mm)	m ²	336.000	5491	24474	1027	30992	972	31964	2679	2302	1260	38205	113.71	
16	C35水泥混凝土下面层(厚220mm)	m ²	9460.273	156750	698608	29317	884675	27742	912417	76470	65710	35962	1090559	115.28	
17	拉杆 HPB300	t	0.169	88	471	5	563	21	584	47	42	23	696	4118.91	
18	路面钢筋 HRB400	t	2.091	794	5198	23	6015	219	6234	456	451	244	7384	3631.52	
19	Φ300mmPVC塑料横向排水管	m	84.100	532	8695		9227	422	9649	682	711	377	11419	135.78	
20	浆砌灰砂砖集水井(650×400mm)	座	168.000	30710	100116	12978	143803	10393	154196	20555	11544	6353	192648	1146.72	
21	混凝土检查井(800×800mm)	座	168.000	77751	99678	27409	204838	15736	220574	39228	16444	9420	285666	1700.40	
22	玻璃纤维格栅	m ²	26152.000	77461	276576		354037	14058	368095	39059	26765	14797	448716	17.16	

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：潮南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)

编制范围：K10+022~K12+554.9

第 2 页 共 2 页 03表

序号	工程名称	单位	工程量	直接费 (元)							间接费 (元)	税金 (元) 综合税率 3.41%	利润 (元) 费率 7.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费			其他 工程费	合计	合计(元)	单价(元)					
				人工费	材料费	机械 使用费									
														8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
23	沥青灌缝	m	4500.000	3361	3875	1344	8580	471	9052	1427	658	380	11516	2.56	
24	乳化沥青粘层 (0.3-0.6kg/m ²)		803.400	1017	1471	1359	3848	224	4071	483	296	165	5016	6.24	
25	AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层(厚50mm)	m ²	803.400	152	67862	779	68792	2171	70963	1791	5089	2654	80498	100.20	
26	△900×3mm	个	15.000	3133	12844	335	16311	408	16720	1426	1200	660	20006	1333.71	
27	沥青路面热熔反光标线	m ²	911.800	2943	26329	4770	34042	1770	35812	2842	2640	1408	42702	46.83	
28	铺设UPVC φ75mm塑料管	m	1156.000	7565	14452	113	22130	2370	24500	5255	1913	1080	32749	28.33	
29	15m以内杆灯基座	套	84.000	12786	24118	749	37653	1406	39058	5533	2835	1617	49043	583.85	
	各项费用合计	公路公里	2.533	711619	5136752	514308	6362678	250029	6612708	433037	477257	256534	7779536	3071273.57	

编制:

复核:

工程建设其他费用及回收金额计算表

建设项目名称：湖南南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
 编制范围：K10+022~K12+554.9

序号	费用名称及回收金额项目	说明及计算式	金额(元)	备注
	安全生产经费	建安工程费*1.5%	116693	7779535.97*1.5%
	其中：回收金额		14103	
	临时电力线路回收		14103	

编制：

复核：

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称: 湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
编制范围: K10+022~K12+554.9

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	63.29		26	石油沥青	t	851	3737.00	
2	机械工	工日	2	63.29		27	乳化沥青	t	853	4070.00	
3	原木	m ³	101	1100.00		28	汽油	kg	862	6.99	
4	锯材木中板 $\delta = 19 \sim 35$	m ³	102	1400.00		29	柴油	kg	863	6.02	
5	光圆钢筋直径10~14mm	t	111	2406.67		30	煤	t	864	450.00	
6	带肋钢筋直径15~24mm, 25mm以上	t	112	2411.33		31	电	kw-h	865	0.84	
7	型钢	t	182	2599.00		32	水	m ³	866	3.90	
8	钢板	t	183	2280.00		33	砂	m ³	897	124.50	
9	钢管	t	191	3375.73		34	中(粗)砂	m ³	899	156.00	
10	电焊条	kg	231	7.50		35	碎石(2cm)	m ³	951	83.00	
11	钢管立柱	t	247	3370.00		36	碎石(4cm)	m ³	952	83.00	
12	钢模板	t	271	4350.00		37	石屑	m ³	961	58.00	
13	组合钢模板	t	272	4150.00		38	其他材料费	元	996	1.00	
14	铁件	kg	651	2.50		39	$\phi 300$ mmPVC塑料管	m	220003	101.36	
15	镀锌铁件	kg	652	4.52		40	$\phi 75$ mmUPVC塑料管	m	220004	8.80	
16	铁钉	kg	653	5.60		41	MU10灰砂砖	千块	220007	360.00	
17	8~12号铁丝	kg	655	2.40		42	钢筋混凝土沟井盖座 750×450×120mm	套	220008	225.00	
18	20~22号铁丝	kg	656	2.80		43	商品改性沥青混凝土AC-13C	m ³	223012	1655.00	
19	铝合金标志	t	668	19630.00		44	玻璃纤维格栅	m ²	BC001	9.50	
20	皮线	m	714	6.00		45	C30普通商品混凝土2cm碎石	m ³	sh0005	325.53	
21	热熔涂料	kg	738	5.50		46	C15普通商品混凝土4cm碎石	m ³	sh0013	256.53	
22	反光玻璃珠	kg	739	2.92		47	C20普通商品混凝土4cm碎石	m ³	sh0014	279.73	
23	反光膜	m ²	740	250.00		48	C25普通商品混凝土4cm碎石	m ³	sh0015	290.97	
24	U型锚钉	kg	775	4.50		49	C35普通商品混凝土4cm碎石	m ³	sh0017	322.70	
25	32.5级水泥	t	832	379.33							

编制:

复核:

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：湖南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
 编制范围：K10+022~K12+554.9

第 2 页 共 2 页 07表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
50	75kW以内履带式推土机	台班	1003	702.64		74	小型机具使用费	元	1998	1.00	
51	0.6m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	1027	569.70		75	铤刨鼓边刀	把	3113341	25.85	
52	1.0m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	1035	926.20		76	定额基价	元	1999	1.00	
53	1.0m ³ 轮胎式装载机	台班	1048	474.01							
54	6~8t光轮压路机	台班	1075	287.23							
55	8~10t光轮压路机	台班	1076	320.45							
56	12~15t光轮压路机	台班	1078	471.18							
57	夯击功200~620N·m	台班	1094	23.65							
58	4000L以内沥青洒布车	台班	1193	484.61							
59	4.5m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	台班	1211	1215.89							
60	9~16t轮胎式压路机	台班	1223	578.07							
61	16~20t轮胎式压路机	台班	1224	680.12							
62	含热熔釜标线车BJ-130、油抹器动力等热熔标线设备	台班	1227	620.88							
63	2000mm以内路面铤刨机	台班	1255	4062.43							
64	机动破路机	台班	1256	142.95							
65	4t以内载货汽车	台班	1372	370.77							
66	10t以内载货汽车	台班	1376	546.59							
67	8t以内自卸汽车	台班	1385	559.32							
68	12t以内自卸汽车	台班	1387	711.08							
69	1.0t以内机动翻斗车	台班	1408	150.19							
70	5t以内汽车式起重机械	台班	1449	446.41							
71	32kV·A交流电弧焊机	台班	1726	144.14							
72	0.3m ³ /min以内电动空气压缩机	台班	1832	86.85							
73	3m ³ /min以内机动空气压缩机	台班	1840	297.64							

编制:

复核:

分项工程预算表

序 号	工程 项目		架设输电、电信线路		架设支线输电线路		合计		
	工程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	定 额 单 位				100 m				
	工 程 数 量				10.000				
	定 额 表 号				7~1~5~3				
	工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1	人工	工日	63.29	4.900	49.000	3101			3101
2	原木	m ³	1100.00	0.572	5.720	6292			6292
3	锯材木中板 § =19~35	m ³	1400.00	0.033	0.330	462			462
4	钢板	t	2280.00	0.002	0.020	46			46
5	软件	kg	2.50	2.700	27.000	68			68
6	8~12号铁丝	kg	2.40	3.500	35.000	84			84
7	皮线	m	6.00	320.000	320.000	19200			19200
8	其他材料费	元	1.00	270.000	270.000	270			270
9	定额基价	元	1.00	2723.000	2723.000	27230			27230
	直接工程费	元				29522			29522
	其他工程费	I		4.360		1287			1287
		II		3.710		115			115
	间接费	规费		32.010		993			993
		企业管理费		5.305		1641			1641
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		3502			3502
	建筑安装工程费	元				37059			37059

编制: _____ 复核: _____

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 预制场地建设
 第 2 页 共 47 页
 08-2表

序 号	工 程 项 目		平 整 场 地		土 路 肩 加 固		全 部 挖 除 旧 路 面		自 卸 汽 车 运 土、石 方		
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	平整场地需碾压		45.200	9.040	572	13.000	2.600	165	11.500	2.300	146
	平整场地需碾压			0.200		0.049	0.010	14			
	现浇混凝土加固土路肩					0.007	0.001	4			
	现浇混凝土加固土路肩					-1.175	-0.235	-89			
	现浇混凝土加固土路肩					12.000	2.400	9			
	现浇混凝土加固土路肩					0.308	0.062	10			
	现浇混凝土加固土路肩					0.034	0.007	1			
	现浇混凝土加固土路肩					4.400	0.880	1			
	现浇混凝土加固土路肩					10.200	2.040	523			
	平整场地		0.240	0.048	15						
	8~10t光轮压路机	台班									
	12t以内自卸汽车	台班							44.700	0.089	64
	3m3/min以内机动空气压缩机	台班				10.200	2.040	2	1.150	0.230	68
	小型机具使用费	元							17.800	3.560	4
	定额基价	元	2291.000	458.000	458	3508.000	702.000	702	879.000	176.000	176
	12t以内自卸汽车运石15km										
	1000m3天然密实方										
	1000m3天然密实方										
	1~1~11~45+48*28.0										
	2~3~2~10										
	2~3~6~1改										
	4~11~1~2										
	1 人工	工日	63.29								
	2 锯材木中板 § = 19~35	m3	1400.00								
	3 型钢	t	2599.00								
	4 32.5级水泥	t	379.33								
	5 水	m3	3.90								
	6 中(粗)砂	m3	156.00								
	7 碎石(4cm)	m3	83.00								
	8 其他材料费	元	1.00								
	9 C15普通商品混凝土4cm碎石	m3	256.53								
	10 8~10t光轮压路机	台班	320.45								
	11 12t以内自卸汽车	台班	711.08								
	12 3m3/min以内机动空气压缩机	台班	297.64								
	13 小型机具使用费	元	1.00								
	14 定额基价	元	1.00								

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 预制场地建设
 第 3 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		平 整 场 地		土 路 肩 加 固		全 部 挖 除 旧 路 面		自 卸 汽 车 运 土、石 方			
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
	平整场地需碾压			1000m ²			10m ³			12t以内自卸汽车运石15km		
	工程数量		0.200			0.200				1000m ³ 天然密实方		
	工程数量			0.200			0.200			0.002		
	定额表号		4~11~1~2			2~3~6~1改		2~3~2~10		1~1~11~45+48*28.0		
	工料机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	直接工程费	元				588				218		64
	其他工程费	I		4.360		26	2.960		3	2.960		1.360
		II		3.710		22	4.620		8	4.620		5.890
	间接费	元		32.010		183	32.010		53	32.010		32.010
	企业管理费	元		5.305		34	3.875		5	3.875		2.015
	利润及税金	元		7.000/3.410		77	7.000/3.410		71	7.000/3.410		7.000/3.410
	建筑安装工程费	元				929			779			317

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+551.9
 工程名称: 预制场地建设

序 号	工程 项 目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计
	工 程 细 目	定 额 单 位											
1	人工		工日	63.29							13.940		882
2	锯材木中板 § = 19~35		m ³	1400.00							0.010		14
3	型钢		t	2599.00							0.001		4
4	32.5级水泥		t	379.33							-0.235		-89
5	水		m ³	3.90							2.400		9
6	中(粗)砂		m ³	156.00							0.062		10
7	碎石(4cm)		m ³	83.00							0.007		1
8	其他材料费		元	1.00							0.880		1
9	C15普通商品混凝土4cm碎石		m ³	256.53							2.040		523
10	8~10t光轮压路机		台班	320.45							0.048		15
11	12t以内自卸汽车		台班	711.08							0.089		64
12	3m ³ /min 以内机动空气压缩机		台班	297.64							0.230		68
13	小型机具使用费		元	1.00							5.600		6
14	定额基价		元	1.00							1392.000		1391

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 挖除厚220mm水泥混凝土路面
 第 6 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		全部挖除旧路面				挖掘机挖装土、石方				自卸汽车运土、石方			
	工 程 细 目	定 额 单 位	破 碎 机 挖 清 水 泥 混 凝 土 面 层	10m3	214.626	1.0m3以内挖掘机装次竖石	1000m3天然密实方	8t以内自卸汽车运石15km	1000m3天然密实方	2.146	1~1~1~11~37+40*28.0	1~1~1~11~37+40*28.0	1~1~1~11~37+40*28.0	1~1~1~11~37+40*28.0
定 额 表 号		单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1	人工	工日	63.29	1996.022	126328								1996.022	126328
2	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	926.20			3.170	6.804	6302					6.804	6302
3	机动破路机	台班	142.95	525.834	75168								525.834	75168
4	8t以内自卸汽车	台班	559.32						67.950	145.838	81570		145.838	81570
5	小型机具使用费	元	1.00	1073.130	1073								1073.130	1073
6	定额基价	元	1.00	161184.000	161184	2618.000	5619.000	5619	33053.000	70940.000	70940		237743.000	237743
合 计														
直接工程费		元			202569			6302						290443
其他工程费		I	2.960		5996	2.810		177	1.360					7283
		II	4.620		9359	5.010		316	5.890					14479
间接费		元			32.010	32.010			32.010					40438
企业管理费		元			3.875	3.900			2.015					10472
利润及税金		元			7.000 / 3.410	7.000 / 3.410			7.000 / 3.410					35740
建筑安装工程费		元			292290			7811						398854

复核:

编制:

分项工程预算表

序 号	工 程 项 目	全部挖除旧路面				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计	
		工 程 细 目	定 额 单 位	定 额 数 量	定 额 单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量		金 额 (元)
1	人工	人工挖清各类稳定土基层	工日	63.29	7.900	1122.551	71046							1122.551	71046
2	1.0m3轮胎式装载机	1m3以内装载机装土	台班	474.01				2.590	3.680	1744				3.680	1744
3	8t以内自卸汽车	1000m3天然密实方	台班	559.32							44.340	63.005	35240	63.005	35240
4	定额基价	1000m3天然密实方	元	1.00	389.000	55275.000	55275	1042.000	1481.000	1481	21569.000	30648.000	30648	87404.000	87404
	直接工程费		元				71046			1745			35241		108032
	其他工程费	I	元		2.960		2103	2.240		39	1.360		479		2621
		II	元		4.620		3282	6.110		107	5.890		2076		5465
	间接费	规费	元		32.010		22742	32.010			32.010				22742
		企业管理费	元		3.875		2962	3.905		74	2.015		762		3797
	利润及税金		元		7.000 / 3.410		9230	7.000 / 3.410		209	7.000 / 3.410		4106		13545
	建筑安装工程费		元				111365			2173			42664		156202

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 拆除砖石及其他砌体

序 号	工程 项 目		拆除旧建筑物		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		合 计			
	工程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		定 额	数 量	金 额 (元)
1	人工	工日	63.29	6.068	384						6.068	384
2	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	926.20			2.870	0.021	20			0.021	20
3	8t以内自卸汽车	台班	559.32						67.950	0.503	0.503	281
4	定额基价	元	1.00	298.000	298	2370.000	18.000	18	33052.000	245.000	561.000	560
	直接工程费	元			384			20				281
	其他工程费	I	4.360		17	2.810		1	1.360			4
		II	3.710		14	5.010		1	5.890			17
	间接费	规费	32.010		123	32.010			32.010			123
		企业管理费	5.305		22	3.900		1	2.015			6
	利润及税金	元	7.000 / 3.410		51	7.000 / 3.410		2	7.000 / 3.410			86
	建筑安装工程费	元			611			24				976

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 铣刨旧水泥混凝土路面(厚度0.5~1cm) 第 9 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		铣刨机铣刨厚度混凝土路面(厚5cm以 内)		自卸汽车运土、石方		合计		
	工 程 细 目	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1	人工	工日	63.29	6.552	109.281	6916		109.281	6916
2	2000mm以内路面铣刨机	台班	4062.43	1.820	30.356	123318		30.356	123318
3	8t以内自卸汽车	台班	559.32				67.950	8.500	4754
4	铣刨鼓边刀	把	25.85	16.500	275.203	7114		275.203	7114
5	定额基价	元	1.00	7729.000	128912.000	128912	33054.000	4135.000	4135
	直接工程费	元				137349			4755
	其他工程费	I		2.960		4066	1.360		65
		II		4.620		6346	5.890		280
	间接费	规费		32.010		2214	32.010		
		企业管理费		3.875		5726	2.015		103
	利润及税金	元		7.000/3.410		16420	7.000/3.410		554
	建筑安装工程费	元				172119			5756

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 挖除种植土

第 10 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计			
	工 程 细 目	定 额 单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量				
1	人工	工日	63.29	0.064	4	4.500	0.064	4					0.064	
2	75kW以内履带式推土机	台班	702.64	0.007	5	0.460	0.007	5					0.007	
3	1.0m³履带式单斗挖掘机	台班	926.20	0.031	28	2.150	0.031	28					0.031	
4	8t以内自卸汽车	台班	559.32						44.340	0.634	355		0.634	
5	定额基价	元	1.00	33.000	33	2279.000	33.000	33	21568.000	308.000	308		341.000	341
	直接工程费	元			37						355			392
	其他工程费	I		2.240	1			1.360	5					6
		II		6.110	2		5.890	21						
	间接费	规费		32.010	1			32.010						1
		企业管理费		3.905	2		2.015	8						
	利润及税金	元		7.000 / 3.410	5			7.000 / 3.410			41			46
	建筑安装工程费	元			48						429			477

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9

工程名称: 填石屑

序 号	工 程 项 目		单 位		单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额		数 量	金 额 (元)	合 计		数 量	金 额 (元)
	工 程 细 目	工 程 单 位	工 程 数 量	定 额					数 量	金 额 (元)			定 额	金 额 (元)		
	夯实填土															
	夯土机夯实填石屑															
	定额单位	1000m ³ 压实方														
	工程数量	0.871														
	定额表号	1~1~7~2改														
	工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
1	人工	工日	63.29	101.700	88.530	5603								88.530	5603	
2	石屑	m ³	58.00	1200.000	1044.600	60587								1044.600	60587	
3	夯击功200~620N·m	台班	23.65	78.240	68.108	1611								68.108	1611	
4	定额基价	元	1.00	84460.000	73522.000	73522								73522.000	73522	
	直接工程费	元				67801									67801	
	其他工程费	I		2.240		1519									1519	
		II		6.110		441									441	
	间接费	规费		32.010		1794									1794	
		企业管理费		3.905		2724									2724	
	利润及税金	元		7.000/3.410		7780									7780	
	建筑安装工程费	元				82058									82058	

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: ϕ 500mm钢筋混凝土排水管
 第 12 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		自卸汽车运土、石方		基础垫层		基础垫层		
	工程细目	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	232	232						
2	中(粗)砂	m ³	156.00								
3	碎石(4cm)	m ³	83.00								
4	1.0m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	926.20	0.050	47						
5	8t以内自卸汽车	台班	559.32			44.340	0.709	397			
6	定额基价	元	1.00	222.000	222	13845.000	345.000	345	1070.000	289.000	1084.000
	直接工程费	元			278			397		648	
	其他工程费	I			12	4.360	1.360	5	4.360	28	4.360
		II			10	3.710	5.890	23	3.710	4	3.710
	间接费	规费			74	32.010	32.010		32.010	32	32.010
		企业管理费			16	5.305	2.015	9	5.305	36	5.305
	利润及税金	元			36	7.000/3.410	7.000/3.410	46	7.000/3.410	77	7.000/3.410
	建筑安装工程费	元			427			480		826	
		元									186

复核:

编制:

分项工程预算表

序 号	工 程 项 目	安 装 圆 管 涵				预 制 圆 管 涵				预 制 圆 管 涵				载 货 汽 车 运 输									
		工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)				
		现浇管座混凝土			10m3实体					10m3实体									10t以内载货汽车运输汽车式起重机械卸1.5km				
					0.180					0.110									100m3实体				
					4~7~5~5改				4~7~4~1改				4~7~4~3				4~8~3~10+14*1.0						
1	人工		工日	63.29	10.400	1.872	118	72.900	8.019	508	9.300	0.995	63	7.300	0.080	5							
2	锯材木中板 $\delta = 19 \sim 35$		m ³	1400.00	0.211	0.038	53																
3	光圆钢筋直径10~14mm		t	2406.67							1.025	0.110	264										
4	钢模板		t	4350.00				0.118	0.013	56													
5	铁件		kg	2.50	1.300	0.234	1																
6	铁钉		kg	5.60	1.800	0.324	2																
7	20~22号铁丝		kg	2.80										5.800	0.621	2							
8	水		m ³	3.90	10.000	1.800	7	16.000	1.760	7													
9	中(粗)砂		m ³	156.00				0.004	0.000	0													
10	碎石(2cm)		m ³	83.00				0.001	0.000	0													
11	其他材料费		元	1.00	17.200	3.096	3	21.800	2.398	2									13.000	0.143	0		
12	C30普通商品混凝土上2cm碎石		m ³	325.53				10.100	1.111	362													
13	C20普通商品混凝土上4cm碎石		m ³	279.73	10.200	1.836	514																
14	10t以内载货汽车		台班	546.59																2.700	0.030	16	
15	5t以内汽车式起重机		台班	446.41	0.170	0.031	14	0.820	0.090	40										2.500	0.028	12	
16	小型机具使用费		元	1.00	3.000	0.540	1	5.400	0.594	1	4.800	0.514	1										
17	定额基价		元	1.00	4118.000	741.000	741	8175.000	899.000	899	3882.000	415.000	415	2897.000	32.000	32							

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: φ500mm钢筋混凝土排水管
 第 14 页 共 47 页
 08-2表

序号	工程名称	单位	单价(元)	安装圆管涵		预制圆管涵		预制圆管涵		载货汽车运输			
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	工程细目			现浇管座混凝土		预制圆管涵管径1.0m以内混凝土		预制圆管涵普通钢筋		10t以内载货汽车运输汽车式起重机械装卸1.5km			
	定额单位			10m3实体		10m3实体		1t钢筋		100m3实体			
	工程数量			0.180		0.110		0.107		0.011			
	定额表号			4~7~5~5改		4~7~4~1改		4~7~4~3		4~8~3~10+14*1.0			
	工料机名称			定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接工程费	元				712			976			329	
	其他工程费	I		10.430		21	10.430		64	3.640		12	1.360
		II		3.720		5	3.720		20				5.890
	间接费	规费		32.010		38	32.010		162	32.010		20	32.010
		企业管理费		11.565		26	11.565		81	3.240		11	2.015
	利润及税金	元		7.000/3.410		83	7.000/3.410		127	7.000/3.410		38	7.000/3.410
	建筑安装工程费	元				884			1431			411	

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+551.9
 工程名称: φ500mm钢筋混凝土排水管
 第 15 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		安 装 圆 管 涵				基 础 垫 层				合 计			
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	人工安装圆管涵管径0.75m以内		18.300	2.013	127	8.100	8.586	543						
	10m3实体													
	0.110													
	4~7~5~1													
	4~11~5~6改													
1	人工	工日	63.29										27.466	1738
2	锯材木中板 § = 19~35	m3	1400.00										0.040	56
3	光圆钢筋直径10~14mm	t	2406.67										0.110	264
4	钢模板	t	4350.00										0.013	56
5	铁件	kg	2.50										0.234	1
6	铁钉	kg	5.60										0.324	2
7	20~22号铁丝	kg	2.80										0.621	2
8	32.5级水泥	t	379.33	0.328	14								0.036	14
9	水	m3	3.90	1.000	0	12.000	12.720	50					16.390	64
10	中(粗)砂	m3	156.00	0.720	12	-0.002	-0.002	-0					3.588	560
11	碎石(2cm)	m3	83.00										0.000	0
12	碎石(4cm)	m3	83.00										1.189	99
13	其他材料费	元	1.00	2.700	0	-0.004	-0.004	-0					8.160	8
14	C30普通商品混凝土2cm碎石	m3	325.53										1.111	362
15	C15普通商品混凝土4cm碎石	m3	256.53			10.200	10.812	2774					10.812	2774
16	C20普通商品混凝土4cm碎石	m3	279.73										1.836	514
17	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	926.20										0.050	47
18	10t以内载货汽车	台班	546.59										0.030	16
19	8t以内自卸汽车	台班	559.32										0.709	397
20	5t以内汽车式起重机	台班	446.41										0.148	66

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: φ500mm钢筋混凝土排水管
 第 16 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		安 装 圆 管 涵				基 础 垫 层				合 计				
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	人工安装圆管涵管径0.75m以内														
	10m3实体														
	0.110														
	4~7~5~1														
21	小型机具使用费	元	1.00	1.400	0.154	0								1.802	
22	定额基价	元	1.00	1053.000	116.000	116	3517.000	3728.000						6885.000	6885
	直接工程费	元				154			3368						7040
	其他工程费	I		4.360		7	9.420		56						212
		II		3.710		5	3.720		20						91
	间接费	规费		32.010		41	32.010		174						556
		企业管理费		5.305		9	11.565		78						273
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		20	7.000 / 3.410		381						830
	建筑安装工程费	元				235			4077						9003

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+551.9

工程名称: 挖淤泥

序 号	工程名称		挖淤泥、湿土、流砂				自卸汽车运土、石方					
	工程细目	工程细目	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	挖淤泥、湿土、流砂	8t以内自卸汽车运土15km										
	定额单位	1000 m ³										
	工程数量	1.241										
	定额表号	1~1~2~5										
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	10.000	12.410	785					12.410	785
2	75kW以内履带式推土机	台班	702.64	2.080	2.581	1814					2.581	1814
3	0.6m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	569.70	6.420	7.967	4539					7.967	4539
4	8t以内自卸汽车	台班	559.32				44.340	55.026	30777		55.026	30777
5	定额基价	元	1.00	4977.000	6176.000	6176	21568.000	26766.000	26766		32942.000	32942
	直接工程费	元				7138			30777			37915
	其他工程费	I		2.240		160	1.360		419			578
		II		6.110		436	5.890		1813			2249
	间接费	规费		32.010		251	32.010					251
		企业管理费		3.905		302	2.015		665			967
	利润及税金	元		7.000/3.410		864	7.000/3.410		3586			4450
	建筑安装工程费	元				9152			37259			46411

编制:

复核:

合 计

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 乳化沥青粘层 (0.3-0.6kg/m²)
 第 19 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		透层、粘层、封层		乳 化 沥 青 水 泥 混 凝 土 黏 层		合 计		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	定 额 单 位				1000m ²				
	工 程 数 量				26.152				
	定 额 表 号				2~2~16~8改				
	工 料 机 名 称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1	乳化沥青	t	4070.00	0.450	11.768	47897			
2	4000L以内沥青洒布车	台班	484.61	0.030	0.785	380			
3	定额基价	元	1.00	1857.000	48564.000	48564			
	直接工程费	元				48278			48278
	其他工程费	I		2.960		1429			1429
		II		4.620		18			18
	间接费	规费		32.010					
		企业管理费		3.875			1927		1927
	利润及税金	元		7.000/3.410		5500			5500
	建筑安装工程费	元				57151			57151

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: AC-13C细粒式改性沥青混凝土调平(平均厚31.27mm) 第 20 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		沥青混合料路面铺装												
	工 程 细 目	机 械 摊 铺 粒 式 沥 青 混 凝 土 混 合 料 (60t/h以内)	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定 额 单 位	1000m ³ 路面实体													
	工 程 数 量	0.618													
	定 额 表 号	2~2~14~36改													
1	人工	工.日	63.29	59.700	36.898	2335							36.898		2335
2	商品改性沥青混凝土AC-13C	m ³	1655.00	1020.000	630.411	1043330							630.411		1043330
3	6~8t光轮压路机	台班	287.23	7.460	4.611	1324							4.611		1324
4	12~15t光轮压路机	台班	471.18	7.460	4.611	2172							4.611		2172
5	4.5m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	台班	1215.89	7.580	4.685	5696							4.685		5696
6	9~16t轮胎式压路机	台班	578.07	4.360	2.695	1558							2.695		1558
7	16~20t轮胎式压路机	台班	680.12	2.910	1.799	1223							1.799		1223
8	定额基价	元	1.00	1708757.000	1056097.000	1056097							1056097.000		1056097
	直接工程费	元				1057725									1057725
	其他工程费	I		3.090		32684									32684
		II		4.880		698									698
	间接费	规费		32.010		748									748
		企业管理费		2.455		26787									26787
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		119067									119067
	建筑安装工程费	元				1237708									1237708

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层(厚50mm) 第 21 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		沥青混合料路面铺装											
	工 程 细 目	工 程 单 位	机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料 (60t/h以内)	1000m ³ 路面实体										
定 额 单 位			合 计											
工 程 数 量			1.308											
定 额 表 号			2~2~14~36改											
工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1 人工	工日	63.29	59.700	78.064	4941								78.064	4941
2 商品改性沥青混凝土AC-13C	m ³	1655.00	1020.000	1333.752	2207360								1333.752	2207360
3 6~8t光轮压路机	台班	287.23	7.460	9.755	2802								9.755	2802
4 12~15t光轮压路机	台班	471.18	7.460	9.755	4596								9.755	4596
5 4.5m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	台班	1215.89	7.580	9.912	12051								9.912	12051
6 9~16t轮胎式压路机	台班	578.07	4.360	5.701	3296								5.701	3296
7 16~20t轮胎式压路机	台班	680.12	2.910	3.805	2588								3.805	2588
8 定额基价	元	1.00	1708619.000	2234190.000	2234190								2234190.000	2234190
直接工程费	元				2237633									2237633
其他工程费	I		3.090		69143									69143
	II		4.880		1477									1477
间接费	规费		32.010		1582									1582
	企业管理费		2.455		56668									56668
利润及税金	元		7.000 / 3.410		251887									251887
建筑安装工程费	元				2618390									2618390

编制: _____ 复核: _____

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: C35水泥混凝土下面层(平均厚217mm) 第 22 页 共 47 页 08-2表

序 号	工程 项 目		行 车 道 辅 装 混 凝 土																
	工 程 细 目	行 车 道 辅 装 水 泥 混 凝 土 垫 层	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			
	定 额 单 位	10m3实体																	
	工 程 数 量	7.291																	
	定 额 表 号	4~6~13~1改																	
	工 料 机 名 称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
1	人 工	工 日	63.29	11.900	86.765	5491												86.765	5491
2	原 木	m ³	1100.00	0.001	0.007	8												0.007	8
3	型 钢	t	2599.00	0.001	0.007	19												0.007	19
4	水	m ³	3.90	15.000	109.368	427												109.368	427
5	中 (粗) 砂	m ³	156.00	-0.002	-0.015	-2												-0.015	-2
6	碎 石 (4cm)	m ³	83.00	0.004	0.029	2												0.029	2
7	其他材料费	元	1.00	2.900	21.144	21												21.144	21
8	C35普通商品混凝土4cm碎石	m ³	322.70	10.200	74.370	23999												74.370	23999
9	1.0t以内机动翻斗车	台班	150.19	0.850	6.198	931												6.198	931
10	小型机具使用费	元	1.00	13.200	96.244	96												96.244	96
11	定额基价	元	1.00	4393.000	32030.000	32030												32030.000	32030
	直接工程费	元				30992													30992
	其他工程费	I		10.430		729													729
		II		3.720		242													242
	间接费	规费		32.010		1758													1758
		企业管理费			11.565		921												
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		3562													3562
	建筑安装工程费	元				38205													38205

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: C35水泥混凝土下面层(厚220mm)

序 号	工 程 项 目		行 车 道 辅 装 混 凝 土										合 计		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			定 额
	定 额 单 位														
	工 程 数 量														
	定 额 表 号														
1	人 工	工 日	63.29	11.900	2476.699	156750								2476.699	156750
2	原 木	m ³	1100.00	0.001	0.208	229								0.208	229
3	型 钢	t	2599.00	0.001	0.208	541								0.208	541
4	水	m ³	3.90	15.000	3121.890	12175								3121.890	12175
5	中 (粗) 砂	m ³	156.00	-0.002	-0.416	-65								-0.416	-65
6	碎 石 (4cm)	m ³	83.00	0.004	0.833	69								0.833	69
7	其他材料费	元	1.00	2.900	603.565	604								603.565	604
8	C35普通商品混凝土4cm碎石	m ³	322.70	10.200	2122.885	685055								2122.885	685055
9	1.0t以内机动翻斗车	台班	150.19	0.850	176.907	26570								176.907	26570
10	小型机具使用费	元	1.00	13.200	2747.263	2747								2747.263	2747
11	定额基价	元	1.00	4393.000	914298.000	914298								914298.000	914298
	直接工程费	元													
	其他工程费	I		10.430		884675									884675
		II		3.720		6922									6922
	间接费	规费		32.010		50176									50176
		企业管理费		11.565		26294									26294
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		101672									101672
	建筑安装工程费	元				1090559									1090559

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
工程名称: 拉杆 HPB300

第 24 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		定 额 数 量		定 额 表 号		合 计		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	8.200	1.386	88						1.386	88
2	光圆钢筋直径10~14mm	t	2406.67	1.138	0.192	463						0.192	463
3	电焊条	kg	7.50	0.600	0.101	1						0.101	1
4	20~22号铁丝	kg	2.80	0.700	0.118	0						0.118	0
5	石油沥青	t	3737.00	0.007	0.001	4						0.001	4
6	其他材料费	元	1.00	15.300	2.586	3						2.586	3
7	32kV·A交流电弧焊机	台班	144.14	0.110	0.019	3						0.019	3
8	小型机具使用费	元	1.00	12.400	2.096	2						2.096	2
9	定额基价	元	1.00	4232.000	715.000	715						715.000	715
	直接工程费	元				563							563
	其他工程费	I		3.640		21							21
		II											
	间接费	规费		32.010		28							28
		企业管理费		3.240		19							19
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		65							65
	建筑安装工程费	元				696							696

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 路面钢筋 HRB400
 第 25 页 共 47 页 08-2表

序 号	工程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		定 额 数 量		定 额 表 号		合 计		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	6.000	12.546	794						12.546	794
2	带肋钢筋直径15~24mm, 25mm以上	t	2411.33	1.025	2.143	5168						2.143	5168
3	20~22号铁丝	kg	2.80	5.100	10.664	30						10.664	30
4	小型机具使用费	元	1.00	11.100	23.210	23						23.210	23
5	定额基价	元	1.00	3824.000	7996.000	7996						7996.000	7996
	拉杆、传力杆及钢筋												
	水泥混凝土路面钢筋												
	2~2~17~15改												
	直接工程费	元				6015							6015
	其他工程费	元		3.640		219							219
	间接费	元		32.010		254							254
	企业管理费	元		3.240		202							202
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		694							694
	建筑安装工程费	元				7384							7384

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: ϕ 300mmPVC塑料横向排水管
 第 26 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		中央分隔带排水										合 计		
	工 程 细 目	工 程 单 位	工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额		数 量	金 额 (元)
							10m								
							8.410								
							1~2~7~1改								
1	人工	工日		63.29	1.000	8.410	532						8.410	532	
2	ϕ 300mmPVC塑料管	m		101.36	10.200	85.782	8695						85.782	8695	
3	定额基价	元		1.00	3190.000	26828.000	26828						26828.000	26828	
	直接工程费	元												9227	
	其他工程费	I			4.360		402							402	
		II			3.710		20							20	
	间接费	规费			32.010		170							170	
		企业管理费			5.305		512							512	
	利润及税金	元			7.000 / 3.410		1088							1088	
	建筑安装工程费	元					11419							11419	

编制: _____ 复核: _____

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 浆砌灰砂砖集水井(650×400mm) 第 27 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		自卸汽车运土、石方		基础垫层		基础垫层				
	工程细目	单位	单价(元)	单个基坑≤150m³以内挖土	8t以内自卸汽车运土1.5km	填砂垫层	混凝土基础垫层	数量	定额	数量	定额		
1	人工	工日	63.29	106.551	6744			5.900	2939	46.433	8.100	16.443	1041
2	水	m³	3.90										
3	砂	m³	124.50					13.000	12738	102.310	12.000	24.360	95
4	中(粗)砂	m³	156.00										
5	碎石(4cm)	m³	83.00										
6	其他材料费	元	1.00										
7	C20普通商品混凝土4cm碎石	m³	279.73										
8	1.0m³履带式单斗挖掘机	台班	926.20	1.463	1355								
9	8t以内自卸汽车	台班	559.32					44.340	11554	20.658			
10	定额基价	元	1.00	6450.000	6450	21568.000	10049.000	940.000	7398	7398.000	3619.000	7347.000	7347
	直接工程费	元			8099				11554				6931
	其他工程费	I		4.360	353	1.360		4.360	683		10.430		119
		II		3.710	300	681	5.890		3.710	109		3.720	
	间接费	元		32.010	2159	32.010		32.010	941		32.010		333
	企业管理费	元		5.305	464	2.015		5.305	874		11.565		150
	利润及税金	元		7.000/3.410	1055	7.000/3.410		7.000/3.410	1879		7.000/3.410		782
	建筑安装工程费	元		12430	13988				20162				8353

编制: _____ 复核: _____

分项工程预算表

序 号	工 程 项 目	浆砌青(红)砖		雨水井、检查井		水泥砂浆勾缝及抹面					
		工料机名称	单位	单价(元)	定 额	金 额(元)	数 量	金 额(元)			
1	人工		工日	63.29	13.900	10803	5.500	3548	485.221	30710	
2	原木		m3	1100.00	0.002	27			0.025	27	
3	锯材木中板 § =19~35		m3	1400.00	0.027	464			0.332	464	
4	钢管		t	3375.73	0.006	249			0.074	249	
5	铁钉		kg	5.60	0.200	14			2.456	14	
6	8~12号铁丝		kg	2.40	0.500	15			6.140	15	
7	32.5级水泥		t	379.33	0.645	3005	0.154	981	9.429	3577	7562
8	水		m3	3.90	8.000	383			15.000	275.495	1074
9	砂		m3	124.50						102.310	12738
10	中(粗)砂		m3	156.00	2.638	5054	0.270	708	2.780	65.263	10181
11	碎石(4cm)		m3	83.00						-0.008	-1
12	其他材料费		元	1.00	4.300	53	39.800	669		725.707	726
13	MU10灰砂砖		千块	360.00	5.310	23474				65.207	23474
14	钢纤维混凝土:沟井盖座 750×450×120mm		套	225.00			10.000	37800		168.000	37800
15	C20普通商品混凝土4cm碎石		m3	279.73						20.706	5792
16	1.0m3履带式单斗挖掘机		台班	926.20						1.463	1355
17	8t以内自卸汽车		台班	559.32						20.658	11554
18	小型机具使用费		元	1.00	5.600	69				68.768	69
19	定额基价		元	1.00	3024.000	37135	2636.000	44285.000	741.000	7553.000	120216
合 计											

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 浆砌灰砂砖集水井(650×400mm) 第 29 页 共 47 页 08-2表

序 号	工程 项 目		浆砌青(红)砖		雨水井、检查井		水泥砂浆勾缝及抹面		合 计		
	工程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		数 量	金 额(元)
	浆砌青(红)砖墩、台、墙										
	定 额 单 位	10 m3									
	工 程 数 量	12.280									
	定 额 表 号	4~5~7~2改									
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
	直接工程费	元				43609			45793		12141
	其他工程费	I		4.360		1901	10.430		4776		529
		II		3.710		403	3.720		210		132
	间接费	规费		32.010		3458	32.010		1804		1136
		企业管理费			5.305		2436	11.565		5873	
	利润及税金	元		7.000/3.410		5266	7.000/3.410		6094		1474
	建筑安装工程费	元				57074			64549		16092
											143803
											8519
											1873
											9830
											10725
											17897
											192648

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 混凝土检查井(800×800mm) 第 30 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		自卸汽车运土、石方		基础垫层		基础、承台及支撑架				
	工程细目	单位	单价(元)	单个基坑≤1500m3 1.0m3以内挖掘机挖土	8t以内自卸汽车运土15km	填砂垫层	承台混凝土泵送无底模	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
	定额单位			1000m3	1000m3天然密实方	10 m3	10m3实体						
	工程数量			0.907	0.907	4.370	6.550						
	定额表号			4~1~3~3	1~1~11~9+12*28.0	4~11~5~1改	4~6~1~10改						
1	人工	工日	63.29	228.700	13128	5.900	4.100	26.855	1700				
2	原木	m3	1100.00				0.009	0.059	65				
3	锯材木中板 § =19~35	m3	1400.00				0.006	0.039	55				
4	型钢	t	2599.00				0.002	0.013	34				
5	组合钢模板	t	4150.00				0.005	0.033	136				
6	软件	kg	2.50				1.900	12.445	31				
7	水	m3	3.90				18.000	117.900	460				
8	砂	m3	124.50			13.000	56.810	7073					
9	中(粗)砂	m3	156.00										
10	碎石(4cm)	m3	83.00										
11	其他材料费	元	1.00										
12	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	290.97										
13	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	926.20	3.140	2638								
14	8t以内自卸汽车	台班	559.32			44.340	40.216	22494					
15	小型机具使用费	元	1.00										
16	定额基价	元	1.00	13845.000	12557.000	21568.000	19562.000	19562	940.000	4108.000	3662.000	23986.000	23986

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 混凝土检查井(800×800mm) 第 31 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		自卸汽车运土、石方		基础垫层		基础、承台及支撑架		
	工程细目	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	单个基坑≤1500m3 1.0m3以内挖掘机挖土										
	定额单位	1000m3						10 m3		10m3实体	
	工程数量			0.907				4.370		6.550	
	定额表号			4~1~1~3~3				4~11~5~1改		4~6~1~10改	
	工料机名称	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接工程费	元			15766		22494		8705		22359
	其他工程费	I		4.360	687	1.360	306	4.360	380	10.430	265
		II		3.710	585	5.890	1325	3.710	61	3.720	65
	间接费	规费		32.010	4202	32.010		32.010	522	32.010	544
		企业管理费		5.305	904	2.015	486	5.305	485	11.565	332
	利润及税金	元		7.000 / 3.410	2054	7.000 / 3.410	2621	7.000 / 3.410	1043	7.000 / 3.410	2470
	建筑安装工程费	元			24199		27231		11195		26034

编制: _____ 复核: _____

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 混凝土检查井(800×800mm) 第 32 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		雨 水 井、检 查 井		雨 水 井、检 查 井		载 货 汽 车 运 输		合 计			
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		定 额	数 量	金 额 (元)
1	人工	工日	70.800	832.608	52696	61.700	132.655	8396	14.700	3.161	200	1228.492
2	原木	m ³										0.059
3	锯材木中板 § = 19~35	m ³	1.254	14.747	20646	0.190	0.409	572	0.309	0.066	93	15.261
4	光圆钢筋直径10~14mm	t	0.046	0.541	1302	1.016	2.184	5257				2.725
5	型钢	t										0.013
6	组合钢模板	t										0.033
7	铁件	kg										12.445
8	铁钉	kg	15.400	181.104	1014	0.100	0.215	1				181.319
9	8~12号铁丝	kg	1.800	21.168	51							21.168
10	20~22号铁丝	kg	1.000	11.760	33							11.760
11	32.5级水泥	t				0.001	0.002	1				0.002
12	水	m ³	12.000	141.120	550	16.000	34.400	134				293.420
13	砂	m ³										56.810
14	中(粗)砂	m ³				0.001	0.002	0				-0.011
15	碎石(2cm)	m ³				-0.002	-0.004	-0				-0.004
16	碎石(4cm)	m ³										-0.013
17	其他材料费	元	10.800	127.008	127	106.300	228.545	229	13.000	2.795	3	381.273
18	C30普通商品混凝土2cm碎石	m ³				10.100	21.715	7069				21.715
19	C25普通商品混凝土4cm碎石	m ³	10.200	119.952	34902							188.072
20	1.0m ³ 履带式单斗挖掘机	台班										2.848

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 混凝土检查井(800×800mm) 第 33 页 共 47 页 08-2表

序号	工程名称		工程单位		工程数量		工程单价(元)		雨水井、检查井		雨水井、检查井		载货汽车运输		合计	
	工料机名称	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量		金额(元)
21	10t以内载货汽车	台班		546.59										0.877	479	
22	8t以内自卸汽车	台班		559.32										40.216	22494	
23	小型机具使用费	元	1722.840	1.00	146.500		1723	11.500	24.725	25	55.700	11.976	12	1797.530	1798	
24	定额基价	元	105029.000	1.00	8931.000		105029	10307.000	22160.000	22160	3139.000	675.000	675	188077.000	188077	
	直接工程费	元					113044								787	204838
	其他工程费	I			10.430		8150	10.430		1524	1.360		11		11323	
		II			3.720		2024	3.720		313	5.890		41		4413	
	间接费	元			32.010		16868	32.010		2687	32.010		64		24888	
	企业管理费	元			11.565		10214	11.565		1903	2.015		17		14340	
	利润及税金	元			7.000/3.410		14784	7.000/3.410		2799	7.000/3.410		93		25864	
	建筑安装工程费	元					165084			30910			1013		285666	

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 玻璃纤维格栅

序 号	工程 项 目		土工合成材料处理软土地基											
	工程 细 目	定 额 单 位	定 额	单 价 (元)	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	玻璃纤维格栅	1000m ² 处理面积												
		26.152												
		1~3~9~3改												
1	人工	工日	46.800	63.29	77461	1223.914	77461						1223.914	77461
2	U型锚钉	kg	32.400	4.50	3813	847.325	3813						847.325	3813
3	其他材料费	元	31.200	1.00	816	815.942	816						815.942	816
4	玻璃纤维格栅	m ²	1094.600	9.50	271947	28625.979	271947						28625.979	271947
5	定额基价	元	2485.000	1.00	64988	64988.000	64988						64988.000	64988
	直接工程费	元			354037		354037							354037
	其他工程费	I	2.960		10480		10480							10480
		II	4.620		3579		3579							3579
	间接费	规费	32.010		24795		24795							24795
		企业管理费	3.875		14264		14264							14264
	利润及税金	元	7.000 / 3.410		41562		41562							41562
	建筑安装工程费	元			448716		448716							448716

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+551.9
 工程名称: 沥青灌缝
 第 35 页 共 47 页
 08-2表

序 号	工 程 项 目		单 价 (元)		定 额		金 额 (元)		定 额		金 额 (元)		数 量		金 额 (元)		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	单 价 (元)	定 额	定 额	金 额 (元)	金 额 (元)	定 额	定 额	数 量	数 量	金 额 (元)	金 额 (元)	数 量	数 量	金 额 (元)
	烧油灌缝																
	烧油灌缝																
	定 额 单 位	1000m															
	工 程 数 量	4.500															
	补跨2~5~2																
1	工 人	工日	63.29	11.800	53.100	3361								53.100	3361		3361
2	石 油 沥 青	t	3737.00	0.210	0.945	3531								0.945	3531		3531
3	煤	t	450.00	0.071	0.319	144								0.319	144		144
4	砂	m ³	124.50	0.330	1.485	185								1.485	185		185
5	其他材料费	元	1.00	3.400	15.300	15								15.300	15		15
6	3m ³ /min 以内机动空气压缩机	台班	297.64	0.980	4.410	1313								4.410	1313		1313
7	小型机具使用费	元	1.00	7.000	31.500	32								31.500	32		32
8	定额基价	元	1.00	1676.000	7542.000	7542								7542.000	7542		7542
	直接工程费	元				8580											8580
	其他工程费	I		2.960		254											254
		II		4.620		217											217
	间接费	规费		32.010		1076											1076
		企业管理费		3.875		351											351
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		1038											1038
	建筑安装工程费	元				11516											11516

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 乳化沥青粘层 (0.3-0.6kg/m²)
 第 36 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		吹净压缩空气		透层、粘层、封层		合 计	
	工 程 细 目	定 额 单 位	吹净压缩空气	乳化沥青水泥混凝土黏层	吹净压缩空气	乳化沥青水泥混凝土黏层	吹净压缩空气	乳化沥青水泥混凝土黏层
定 额 数 量		10m ²	80.340	1000m ²	0.803			
定 额 表 号		补粤4~12~9		2~2~16~8改				
工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1 人工	工日	63.29	0.200	16.068	1017			
2 乳化沥青	t	4070.00				0.450	0.362	1471
3 4000L以内沥青洒布车	台班	484.61				0.030	0.024	12
4 0.3m ³ /min以内电动空气压缩机	台班	86.85	0.139	11.167	970			
5 小型机具使用费	元	1.00	4.700	377.598	378			
6 定额基价	元	1.00	24.000	1928.000	1928	1857.000	1492.000	1492
直接工程费	元				2364			1483
其他工程费	I		2.960		70	2.960		44
	II		4.620		109	4.620		1
间接费	规费		32.010		326	32.010		
	企业管理费		3.875		99	3.875		59
利润及税金	元		7.000 / 3.410		292	7.000 / 3.410		169
建安安装工程费	元				3260			1756

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: AC-13C细粒式改性沥青混凝土面层(厚50mm) 第 37 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		工 程 细 目		定 额 单 位		定 额 数 量		定 额 表 号		合 计		
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	59.700	2.398	152						2.398	
2	商品改性沥青混凝土AC-13C	m ³	1655.00	1020.000	40.973	67811						40.973	67811
3	6~8t光轮压路机	台班	287.23	7.460	0.300	86						0.300	86
4	12~15t光轮压路机	台班	471.18	7.460	0.300	141						0.300	141
5	4.5m以内自动找平沥青混合料摊铺机	台班	1215.89	7.580	0.304	370						0.304	370
6	9~16t轮胎式压路机	台班	578.07	4.360	0.175	101						0.175	101
7	16~20t轮胎式压路机	台班	680.12	2.910	0.117	80						0.117	80
8	定额基价	元	1.00	1709895.000	68686.000	68686						68686.000	68686
直接工程费													68792
其他工程费													2126
I													45
II													49
规费													1742
企业管理费													7744
利润及税金													80498
建安安装工程费													

编制: _____ 复核: _____

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: △900×3mm
 第 38 页 共 47 页 08-2表

序号	工程名称		基础垫层		金属标志牌基础		金属标志牌基础		金属标志牌基础		金属标志牌基础		
	工程细目	工程单位	填砂垫层	10 m3	金属标志牌基础混凝土	10m3实体	金属标志牌基础钢筋	1t钢筋	金属标志牌基础	单柱式铝合金标志立柱	铝合金标志	铝合金标志	
定额名称		单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工	工日	4.248	63.29	5.900	39.060	2472	14.400	4.558	288	15.800	1.464	93
2	锯材木中板 §=19~35	m3		1400.00	0.001	0.002	3						
3	光圆钢筋直径10~14mm	t		2406.67				1.025	0.324	781			
4	型钢	t		2599.00	0.004	0.007	19						
5	电焊条	kg		7.50							0.900	0.083	1
6	钢管立柱	t		3370.00							6.314	0.585	1972
7	组合钢模板	t		4150.00	0.007	0.013	52						
8	铁件	kg		2.50	3.300	5.940	15						
9	镀锌铁件	kg		4.52							3759.900	348.374	1575
10	20~22号铁丝	kg		2.80				5.100	1.614	5			
11	水	m3		3.90	12.000	21.600	84						
12	砂	m3	9.360	124.50	13.000	1165							
13	中(粗)砂	m3		156.00			0.007	1					
14	碎石(4cm)	m3		83.00			0.007	1					
15	其他材料费	元		1.00	34.600	62.280	62						
16	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3		290.97	10.200	18.360	5342						
17	4t以内载货汽车	台班		370.77							3.830	0.355	132
18	5t以内汽车式起重机	台班		446.41							3.830	0.355	158
19	32kV·A交流电焊机	台班		144.14							0.180	0.017	2
20	小型机具使用费	元		1.00	4.000	7.200	7						

复核:

编制:

分项工程预算表

序 号	工程 项目	基础垫层			金属标志牌基础			金属标志牌基础			铝合金标志			
		工程 细目	填砂垫层	金属标志牌基础混凝土	金属标志牌基础	金属标志牌基础钢筋	单柱式铝合金标志立柱	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
定额 名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
21	定额基价	元	1.00	940.000	677.000	677	4498.000	8096.000	8096	4124.000	1305.000	66303.000	6143.000	6143
	直接工程费	元				1434			8058		1074			3934
	其他工程费	I		4.360		63	3.290		89	4.360	47	3.290		129
		II		3.710		10					3.710	11		
	间接费	元		32.010		86	32.010		791	32.010	92	32.010		30
	企业管理费	元		5.305		80	3.240		91	5.305	60	3.240		132
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		172	7.000 / 3.410		904	7.000 / 3.410	130	7.000 / 3.410		448
	建筑安装工程费	元				1845			9934		1414			4672

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: △900×3mm
 第 40 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		铝 合 金 标 志													
	工 程 细 目	单 柱 式 铝 合 金 标 志 面 板	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	定 额 单 位	10t														
	工 程 数 量	0.005														
	定 额 表 号	6~1~7~17														
1	人 工	工日	63.29	38.900	0.175	11									49.505	3133
2	锯材木中板 \$=19~35	m3	1400.00												0.002	3
3	光圆钢筋直径10~14mm	t	2406.67												0.324	781
4	型钢	t	2599.00												0.007	19
5	电焊条	kg	7.50												0.083	1
6	钢管立柱	t	3370.00												0.585	1972
7	组合钢模板	t	4150.00												0.013	52
8	铁件	kg	2.50												5.940	15
9	镀锌铁件	kg	4.52	3033.700	13.652	62									362.025	1636
10	20~22号铁丝	kg	2.80												1.614	5
11	铝合金标志	t	19630.00	7.026	0.032	621									0.032	621
12	反光膜	m2	250.00	963.100	4.334	1083									4.334	1083
13	水	m3	3.90												21.600	84
14	砂	m3	124.50												9.360	1165
15	中(粗)砂	m3	156.00												0.007	1
16	碎石(4cm)	m3	83.00												0.007	1
17	其他材料费	元	1.00												62.280	62
18	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	290.97												18.360	5342
19	4t以内载货汽车	台班	370.77	9.460	0.043	16									0.397	147
20	5t以内汽车式起重机	台班	446.41	9.460	0.043	19									0.397	177

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: △900×3mm
 第 41 页 共 47 页 08-2表

序 号	工程名称		工程单位		工程数量		工程单价		工程定额		工程金额		工程数量		工程金额		合计	
	名称	单位	数量	单价(元)	名称	单位	数量	单价(元)	名称	单位	数量	单价(元)	名称	单位	数量	单价(元)		
	铝合金标志																	
	单柱式铝合金标志面板																	
	定额	单位	10t															
	工程	数量	0.005															
	定额	表号	6~1~7~17															
21	工料机名称	单位	32kV·A交流电弧焊机	144.14	台班												0.017	2
22	工料机名称	单位	小型机具使用费	1.00	元												7.200	7
23	工料机名称	单位	定额基价	1.00	元	430829.000	1939.000	1939									18160.000	18160
	直接工程费	元						1812										16311
	其他工程费	I						60										388
		II																
	间接费	规费						4										1003
		企业管理费							61									
	利润及税金	元						206										1860
	建筑安装工程费	元						2141										20006

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 铺设UPVC φ75mm塑料管
 第 43 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		PVC阻燃料管敷设										合 计		
	工 程 细 目	定 额 单 位	暗敷PVC阻燃塑料管 φ70mm以内	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量		金额(元)	数量
1	人工	工日	63.29	103.400	119.530	7665						119.530	7665		
2	8~12号铁丝	kg	2.40	2.500	2.890	7						2.890	7		
3	其他材料费	元	1.00	3048.200	3523.719	3524						3523.719	3524		
4	φ75mmUPVC塑料管	m	8.80	1073.600	1241.082	10922						1241.082	10922		
5	小型机具使用费	元	1.00	97.500	112.710	113						112.710	113		
6	定额基价	元	1.00	38363.000	44348.000	44348						44348.000	44348		
	直接工程费	元				22130									
	其他工程费	I		9.420		2085									
		II		3.720		286									
	间接费	规费		32.010		2422									
		企业管理费		11.565		2833									
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		2993									
	建筑安装工程费	元				32749									

编制: _____ 复核: _____

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
工程名称: 15m以内杆灯基座

序 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		接地装置		金属标志牌基础		金属标志牌基础	
	工程细目	单位	数量	单价(元)	角钢接地极制作安装(L50*5角钢2.5米/根)	数量	金额(元)	10m3实体	数量	金额(元)
	单个基坑≤1500m3 1.0m3以内挖土	m3	1000m3		1根			4.620	2.154	
	单个基坑≤1500m3 1.0m3以内挖土	m3	0.133		84.000					
	定额表号		4~1~3~3		6~6~11~1改			6~1~7~4改		6~1~7~5
1	人工	工日	228.700	63.29	0.400	33.600	2127	21.700	100.254	6345
2	锯材木中板 δ=19~35	m3		1400.00				0.001	0.005	6
3	光圆钢筋直径10~14mm	t		2406.67						1.025
4	型钢	t		2599.00	0.009	0.756	1965	0.004	0.018	48
5	组合钢模板	t		4150.00				0.007	0.032	134
6	铁件	kg		2.50				3.300	15.246	38
7	20~22号铁丝	kg		2.80						5.100
8	水	m3		3.90						10.984
9	中(粗)砂	m3		156.00				12.000	55.440	216
10	碎石(4cm)	m3		83.00				0.004	0.018	3
11	其他材料费	元		1.00	3.000	252.000	252	34.600	159.852	160
12	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3		290.97				10.200	47.124	13712
13	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班		926.20						
14	小型机具使用费	元		1.00	4.100	344.400	344	4.000	18.480	18
15	定额基价	元		1.00	60.000	5040.000	5040	4498.000	20781.000	20781
										4124.000
										8882.000
										8882

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 15m以内杆灯底座
 第 45 页 共 47 页 08-2表

序 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		接地装置		金属标志牌基础		金属标志牌基础		
	工程细目	单位	数量	单价(元)	角钢接地极制作安装(L50*5角钢2.5米/根)	数量	金额(元)	金属标志牌基础	数量	金额(元)	
	单个基坑≤1500m3以内挖掘机挖土		1000m3		1根			金属标志牌基础	1t钢筋		
	定额单位		0.133		84.000			金属标志牌基础混凝土	2.154		
	工程数量										
	定额表号		4~1~3~3		6~6~11~1改			6~1~7~4改	6~1~7~5		
	工料机名称	单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	直接工程费	元									
	其他工程费	I			2307					20683	
		II				101	9.420				229
	间接费	规费			86	3.720					3.710
		企业管理费				615	32.010				2031
	利润及税金				132	11.565					233
	建筑安装工程费	元			301	7.000/3.410					2321
		元			3540						25497
		元									7307
		元									319
		元									73
		元									628
		元									408
		元									885
		元									9620

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 15m以内杆灯底座
 第 16 页 共 47 页
 08-2表

序 号	工 程 项 目		基础垫层										合 计		
	工 程 细 目	定 额 单 位	工 程 细 目	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)			定 额
			混凝土基础垫层												
			10 m3	8.100	6.804	431									
			0.840												
			4~11~5~6改												
工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	
1 人工	工日	63.29	8.100	6.804	431								202.025	12786	
2 锯材木中板 §=19~35	m3	1400.00											0.005	6	
3 光圆钢筋直径10~14mm	t	2406.67											2.208	5313	
4 型钢	t	2599.00											0.774	2013	
5 组合钢模板	t	4150.00											0.032	134	
6 铁件	kg	2.50											15.246	38	
7 20~22号铁丝	kg	2.80											10.984	31	
8 水	m3	3.90	12.000	10.080	39								65.520	256	
9 中(粗)砂	m3	156.00	-0.002	-0.002	-0								0.017	3	
10 碎石(4cm)	m3	83.00	-0.004	-0.003	-0								0.015	1	
11 其他材料费	元	1.00	2.100	1.764	2								413.616	414	
12 C15普通商品混凝土4cm碎石	m3	256.53	10.200	8.568	2198								8.568	2198	
13 C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	290.97											47.124	13712	
14 1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	926.20											0.417	386	
15 小型机具使用费	元	1.00											362.880	363	
16 定额基价	元	1.00	3517.000	2954.000	2954								39494.000	39495	

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K10+022~K12+554.9
 工程名称: 15m以内杆灯基座

序 号	工 程 项 目		单 位		单 价(元)	定 额		金 额(元)		定 额	数 量		金 额(元)		数 量	金 额(元)		
	工 程 细 目	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额 数 量		定 额	数 量	金 额(元)	数 量		金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		数 量	金 额(元)	
	基础垫层																	
	混凝土基础垫层																	
		10 m3																
		0.840																
		4~11~5~6改																
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
	直接工程费	元				2669												37653
	其他工程费	I		10.430		49												1139
		II		3.720		16												266
	间接费	规费		32.010		138												4093
		企业管理费		11.565		62												
	利润及税金	元		7.000 / 3.410		302												4452
	建筑安装工程费	元				3237												49043

复核:

编制:

机械台班单价计算表

建设项目名称：湖南区两环线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
 编制范围：K10+022~K12+554.9

序号	定额号	机械规格名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)												养路费及车船税	合计
				调整系数:		机械工	重油	汽油	柴油		煤	电	水	木柴					
				定额	调整值				定额	费用				定额	费用	定额	费用		
1	1003	75kW以内履带式推土机	702.64	245.14	2.000	126.58	0.0元/kg	6.99元/kg	6.02元/kg	450.0元/t	0.84元/kw.h	3.9元/m3	0.0元/kg				457.50		
2	1027	0.6m3履带式单斗挖掘机	569.70	219.84	2.000	126.58			37.090								349.86		
3	1035	1.0m3履带式单斗挖掘机	926.20	411.15	2.000	126.58			64.530								515.05		
4	1048	1.0m3轮胎式装载机	474.01	112.92	1.000	63.29			49.030						2.64		361.09		
5	1075	6~8t光轮压路机	287.23	107.57	1.000	63.29			19.330								179.66		
6	1076	8~10t光轮压路机	320.45	117.50	1.000	63.29			23.200								202.95		
7	1078	12~15t光轮压路机	471.18	164.32	1.000	63.29			40.460								306.86		
8	1094	秀吉功200~620N·m	23.65	9.080							17.340						14.57		
9	1193	4000L以内沥青洒布车	484.61	179.14	1.000	63.29	34.280	239.62							2.56		305.47		
10	1211	4.5m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	1215.89	772.820	3.000	189.87			42.060								443.07		
11	1223	9~16t轮胎式压路机	578.07	311.850	1.000	63.29			33.710								266.22		
12	1224	16~20t轮胎式压路机	680.12	362.240	1.000	63.29			42.290								317.88		
13	1227	含热熔釜标线车BJ-130、油抹器动力等热熔标线设备	620.88	175.140	2.000	126.58	45.430	317.56							1.60		445.74		
14	1255	2000mm以内路面铣刨机	4062.43	2852.450	1.000	63.29			190.480								1209.98		
15	1256	机动破碎机	142.95	19.640	1.000	63.29			9.970								123.31		
16	1316	60m3/h以内混凝土输送泵	1219.93	849.950	1.000	63.29					365.110						369.98		
17	1372	4t以内载货汽车	370.77	66.380	1.000	63.29	34.280	239.62							1.48		304.39		
18	1376	10t以内载货汽车	546.59	177.430	1.000	63.29			50.290						3.12		369.16		
19	1385	8t以内自卸汽车	559.32	194.910	1.000	63.29			49.450						3.43		364.41		
20	1387	12t以内自卸汽车	711.08	271.930	1.000	63.29			61.600						5.03		439.15		
21	1408	1.0t以内机动翻斗车	150.19	32.450	1.000	63.29			9.000						0.27		117.74		

编制:

复核:

机械台班单价计算表

建设项目名称：湖南南区两铜线峡华路段路面改造工程(县道X060线峡山至铜孟段)
编制范围：K10+022~K12+554.9

序号	定额号	机械规格名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)										养路费及车船税	合计		
				调整系数:		机械工	重油	汽油		柴油		煤	电	水				木柴	
				定额	调整值			定额	费用	定额	费用			定额	费用			定额	费用
22	1449	5t以内汽车式起重机	446.41	199.620	199.62	63.29	0.0元/kg	6.99元/kg	6.02元/kg	450.0元/t	0.84元/kw.h	3.9元/m3	0.0元/kg				3.79	246.79	
23	1451	12t以内汽车式起重机	791.97	387.110	387.11	126.58			44.950	270.60							7.68	404.86	
24	1726	32kV·A交流电弧焊机	144.14	7.240	7.24	63.29					87.630							136.90	
25	1832	0.3m3/min以内电动空气压缩机	86.85	11.300	11.30	63.29					14.600							75.55	
26	1840	3m3/min以内机动空气压缩机	297.64	89.870	89.87	63.29			24.000	144.48								207.77	

编制:

复核: